



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Číslo smlouvy Objednatele: 256 605 3443

Číslo smlouvy Zhotovitele: 1055006571

Dodatek č. 1 ke smlouvě o zhotovení stavby a zařízení dalších záležitostí
uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Investiční akce: „MŠ Kamechy II – výstavba šestitřídní MŠ“

Smluvní strany

I. Statutární město Brno

Zastoupené: Ing. Petrem Vokřálem, primátorem města Brna
Se sídlem: Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
IČO: 44992785
DIČ: CZ 44992785
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1
Číslo účtu: 107-1284120227/0100
Pověřena podpisem této smlouvy:
Ing. Jana Jakubů, vedoucí Odboru investičního Magistrátu města
Brna, Kounicova 67, 601 67 Brno

Ve věcech technických je oprávněna jednat:

Brněnské komunikace a. s., IČO 60733098, se sídlem Renneská třída
787/1a, 639 00 Brno (dále jen „*TDF*“)

Pověření zaměstnanci:

Ing. Aleš Keller, technický ředitel

Dušan Crha, vedoucí Střediska realizace pozemních staveb

(dále jen „*Objednatel*“)

a

II. PORR a.s.

Zastoupený: Ing. Štefanem Havlíkem, členem představenstva a Josefem Husarem,
členem představenstva
Se sídlem: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10
IČO: 43005560
DIČ: CZ43005560
Právnícká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp.
zn. B 1006
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., pobočka Praha
Číslo účtu: 1091107720/5500
(dále jen „*Zhotovitel*“)



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o zhotovení stavby a zařízení dalších záležitostí č. 5616053443 u Objednatele a č. 1055006571 u Zhotovitele ze dne 07.09.2016 (dále jen „smlouva“):

I.

Čl. II. **Předmět smlouvy** se nově doplňuje o odstavec II.9 tohoto znění:

„II.9. Předmět smlouvy se doplňuje o dodatečné práce (dále jen „vícepráce“), které jsou specifikovány ve změnových listech č. 01 až 04, z předmětu smlouvy se vypouští neprováděné práce (dále jen „méněpráce“), které jsou specifikovány ve změnových listech č. 02 až č. 04.“

II.

Čl. V. **Cena za splnění předmětu smlouvy a podmínky pro změnu sjednané ceny**, text odst. V.1. a V.3. smlouvy o dílo se nahrazují novým zněním:

„V.1 Celková cena za splnění celého předmětu smlouvy se sjednává takto:

cena celkem 62.133.281,07 Kč bez DPH

V.3 Cena za zhotovení stavby je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s položkovým rozpočtem – oceněným soupisem prací v nabídce zhotovitele, změnovými listy č. 01 až 04 činí:

Cena za zhotovení stavby dle smlouvy ze dne 07.09.2016 bez DPH.....	61.745.228,00 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 1 smlouvy o dílo bez DPH	704.736,38 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 1 smlouvy o dílo bez DPH	- 336.183,31 Kč
Cena celkem bez DPH	62.113.781,07 Kč“

III.

1. S ohledem na organizační změny zhotovitel změnil osobu stavbyvedoucího a další kontaktní osoby. Nový seznam osob tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.
2. S ohledem na změnu statutárního orgánu zhotovitele uděluje objednatel plnou moc zhotoviteli k zařízení záležitostí. Plná moc tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku.

IV.

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

2. Tento dodatek č. 1 podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
4. Tento dodatek č.1 je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží Objednatel a dva Zhotovitel.
5. Tento dodatek č.1 nabude platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
 - Příloha č. 1 – Seznam osob
 - Příloha č. 2 – Plná moc pro Zhotovitele k Zařízení záležitostí
 - Příloha č. 3 – změnový list č. 01 ze dne 12.12.2016 včetně položkového rozpočtu změn
 - Příloha č. 4 – změnový list č. 02 ze dne 22.02.2017 včetně položkových rozpočtů změn
 - Příloha č. 5 – změnový list č. 03 ze dne 21.03.2017 včetně položkových rozpočtů změn
 - Příloha č. 6 – změnový list č. 04 ze dne 05.04.2017 včetně položkových rozpočtů změn

Doložka:

Tento dodatek č. 1 byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R7/118 dne 30.05.2017

V Brně dne

Za objednatele: 29. 6. 2017

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
MAGISTRÁT MĚSTA BRNA
Odbor investiční
Kounicova 67, Brno
4003-

.....
za statutární město Brno
Ing. Jana Jakubů
vedoucí Odboru investičního
Magistrátu města Brna

V Brně dne

Za zhotovitele:

.....
za PORR a.s.
Ing. Štefan Havlík, člen představenstva

.....
za PORR a.s.
Josef Husar, člen představenstva



Příloha č. 1 Dodatku ke Smlouvě o zhotovení stavby a zařízení dalších záležitostí

SEZNAM OSOB

Kontaktní osoby a spojení na Zhotovitele:

Oprávněn jednat ve věcech smluvních: Ing. Pavel Kazda, MBA, ředitel pobočky Morava

Telefon: +420 739 159 290

E-mail: pavel.kazda@porr.cz

Oprávněn jednat ve věcech technických: Ing. Michal Albrecht, MBA, vedoucí výroby pobočky Morava

Telefon: +420 602 767 583

E-mail: michal.albrecht@porr.cz

Stavbyvedoucí: Ing. Michal Albrecht, MBA, vedoucí výroby pobočky Morava

Telefon: +420 602 767 583

E-mail: michal.albrecht@porr.cz

Specialista na dopravní stavby: Ing. Luděk Kmoch

Telefon: +420 724 218 471

E-mail: ludek.kmoch@porr.cz

Úředně oprávněný zeměměřičský inženýr: Ing. Luboš Zeman

Telefon: +420 602 338 709

E-mail: geo-z@seznam.cz

Kontaktní osoby a spojení na Objednatele:

Technický dozor investora (dále jen „TDI“):

Brněnské komunikace a. s., IČO 60733098, se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno

Pověření zaměstnanci:

Ing. Aleš Keller, technický ředitel

Dušan Crha, vedoucí Střediska realizace pozemních staveb

Koordinátor BOZP (dále jen „BOZP“):

Brněnské komunikace a. s., IČO 60733098, se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno

Pověření zaměstnanci:

Ing. Aleš Keller, technický ředitel

Ing. Pavla Kasálková, vedoucí Oddělení pro koordinaci BOZP na staveništi

Autorský dozor (dále jen „AD“)

Atelier 99 s.r.o., IČO 02463245, se sídlem Purkyňova 71/99, 612 00 Brno



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Příloha č. 2 Dodatku ke Smlouvě o zhotovení stavby a zařízení dalších záležitostí

PLNÁ MOC PRO ZHOTOVITELE K ZAŘÍZENÍ ZÁLEŽITOSTÍ

Zmocnitel:

Statutární město Brno

Zastoupené: Ing. Petrem Vokřálem, primátorem
Se sídlem: Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
IČO: 44992785

Pověřena podpisem této plné moci:

Ing. Jana Jakubů, vedoucí Odboru investičního Magistrátu města Brna, Kounicova 67, 601 67 Brno, a to usnesením Rady města Brna na schůzi č. R7/118 dne 30.05.2017.

tímto uděluje

Zmocněnci:

PORR a.s.

Zastoupeném: Ing. Štefanem Havlíkem, členem představenstva a Josefem Husarem, členem představenstva
Se sídlem: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10
IČO: 43005560

plnou moc

k zastupování při všech správních úkonech, včetně případných ústních jednání, včetně přebírání písemností, v celém správním řízení a ke všem úkonům s ním spojeným, a to ve věci:

řízení o vydání kolaudačního souhlasu stavby realizované na základě stavebního povolení č.j. 16-03505/SU/FOLM a územního rozhodnutí č. 398 pod č.j. 15-15948/SU/FOLM, vedeného odborem stavebním ÚMČ Brno Bystrc, včetně zmocnění pro vyžádání si a převzetí písemných závazných stanovisek dotčených orgánu státní správy a dalších příslušných dotčených subjektů.

29-06-2017

V Brně dne

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
MAGISTRÁT MĚSTA BRNA
Odbor investiční
Kounicova 67
601 67 BRNO
-001-

Ing. Jana Jakubů
vedoucí Odboru investičního
Magistrátu města Brna



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: MŠ Kamechy II – výstavba šestitřídní MŠ		Změnový list č. 01
ÚSEK: SO100, D.1.1. –Architektonicko-stavební		
OZNÁMENÍ ZMĚNY		OZNÁMENÍ Č.: 01
Upřesnění množství bednění věnců v 1. a 2.NP objektu SO100		
KOMU: Statutární město Brno OD: PORR a.s. DATUM:		
ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ:		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Upřesnění množství bednění věnců v 1. a 2.NP objektu SO100 DOTČENÉ MÍSTO: SO100 - věnce 1.NP, věnce 2.NP a věnce atik ODKAZ NA VÝKRESY: DPS, SO100, v.č. 101, 102, 103 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: Položkový výkaz výměr SO 100, Díl 4, položka č. 69 a 70 ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: Oddíl VI – Podmínky pro úpravu ceny za zhotovení stavby		
POPIS ZMĚNY: Výkaz výměr zadávací dokumentace uvádí množství bednění pro realizaci věnců 362,19 m. Tato výměra však neodpovídá skutečně zaměřeným výměrám na stavbě. V rámci zpracování výrobní dokumentace byl proveden přepočítání výměr, ze kterého vyplynulo skutečně potřebné množství na realizaci bednění věnců. Jedná se 858,00 m. Navržené řešení bude mít vliv na cenu díla, dojde k jejímu navýšení. Navržené řešení nebude mít vliv na termíny výstavby. PORR a.s. -51- Dubečská 3238/36 100 00 Praha 10, Strašnice ČO: 43005560 		
POKYN VYDAL: Ing. Ondřej Puč, vedoucí projektu		DATUM: 12.12.2016
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE, DOKUD NEODDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR BKOM – p. Crha Dušan 	SPRÁVCE STAVBY: OI MMB – Ing. Karel Vlček	



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230


STAVBA: MŠ Kamechy II – výstavba šestitřídní MŠ		Změnový list č.																
ÚSEK: SO 100, D.1.1. –Architektonicko-stavební		01																
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 01 Upřesnění množství bednění a výztuže věnců v 1. a 2.NP objektu SO100 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																		
KOMU: Statutární město Brno OD: PORR a.s. DATUM:																		
ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ:																		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Upřesnění množství bednění věnců v 1. a 2.NP objektu SO100 DOTČENÉ MÍSTO: SO100 - věnce 1.NP, věnce 2.NP a věnce atik ODKAZ NA VÝKRESY: DPS, SO100, v.č. 101, 102, 103 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: Položkový výkaz výměr SO 100, Díl 4, položka č. 69 a 70 ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: Oddíl VI – Podmínky pro úpravu ceny za zhotovení stavby																		
NÁVRH OCENĚNÍ: K ocenění předkládané změny jsou použity položky ze smluvního rozpočtu. <table style="width: 100%; margin-top: 10px;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">185 333,78 Kč</td><td style="text-align: right;">38 920,09 Kč</td><td style="text-align: right;">224 253,87 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">185 333,78 Kč</td><td style="text-align: right;">38 920,09 Kč</td><td style="text-align: right;">224 253,87 Kč</td></tr></tbody></table> PODPIS NAVRHOVATELE: Ing. Ondřej Puč PORR a.s. Dubečská 3238/36 100 00 Praha 10, Strašnice IČO: 43005560 -51- DATUM: 12.12.2016				Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	185 333,78 Kč	38 920,09 Kč	224 253,87 Kč	Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	Rozdíl:	185 333,78 Kč	38 920,09 Kč	224 253,87 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH															
Vícepráce:	185 333,78 Kč	38 920,09 Kč	224 253,87 Kč															
Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč															
Rozdíl:	185 333,78 Kč	38 920,09 Kč	224 253,87 Kč															
VYJÁDŘENÍ AD: Souhlasím s upřesněním množství bednění věnců, nepřesnost vznikla výpočtem bednění v m ² , položka je však v m ¹ .																		
OD: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																		
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																		
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM – p. Dušan Crha 	SPRÁVCE STAVBY: OI MMB – Ing. Karel Vlček																	

Rekapitulace přípočtů a odpočtů

ZL 01

S:	MŠ Kamechy II
O:	SO 100 Mateřská škola
R:	ZL 01 - Upřesnění množství bednění věnců v 1. a 2.NP objektu SO100

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	Kč / MJ	Celkem Kč bez DPH
		Přípočty	kpl	1,00	185 333,78	185 333,78 Kč
		Odpočty	kpl	1,00	0,00	0,00 Kč
		Dopad do ceny celkem bez DPH				185 333,78 Kč



Krycí list rozpočtu

ZL 01

Zakázka: **MŠ Kamechy II**
Objekt: **SO 100 Mateřská škola - rozpočet arch. stav**
Rozpočet: **ZL 01 - Změna množství bednění a výztuže věnců**
Přípočty

Objednatel: **Statutární město Brno**
Dominikánské nám. 196/1
602 00 Brno

IČ: 44992785
DIČ: CZ44992785

Zhotovitel: **PORR a.s.**
Dubečská 3238/36
110 00 Praha 10

IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560

Vypracoval:
Rozpis ceny

Celkem

HSV			185 333,78
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			185 333,78

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	185 333,78 CZK
Základní DPH	21 %	38 920,09 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 224 253,87 CZK

v

Brno

dne

PORR a.s.

-51-

Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10, Strašnice
IČO: 43005560

Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
4	Vodorovné konstrukce	HSV			185 333,78
Cena celkem					185 333,78

Přípočty

ZL 01

S:		MŠ Kamechy II			
O:		SO 100 Mateřská škola			
R:		ZL 01 - Změna množství bednění a výztuže věnců			

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl:	4	Vodorovné konstrukce				
69	417351111R00	Bednění ztužujících věnců, obě strany - zřízení <u>Nový výpočet:</u> 1.NP: 19,6+13,7+45,9+7,4+13+8,5+11,2+33+15+27,5+16+17,7+13+21,6* 3+5,1+5,7 2.NP: 17,7+26,6+20,4+8,4*2+13,9*3+18,4*2+3,9+7,6+9,2+52,5+13,8+12, 2+11,9 atíky: 91,8+178 <u>SoD</u>	m	495,81 317,10 271,10 269,80 -362,19	279,70	138 678,06
70	417351113R00	Bednění ztužujících věnců, obě strany - odstranění	m	495,81	94,10	46 655,72

		Cena celkem				185 333,78
--	--	--------------------	--	--	--	-------------------



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: MŠ Kamechy II – výstavba šestitřídní MŠ ÚSEK: SO 100, D.1.1. –Architektonicko-stavební		Změnový list č. 02						
OZNÁMENÍ ZMĚNY Změna oken v 1. a 2.NP objektu SO 100		OZNÁMENÍ Č.: 02						
<table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 33%;">KOMU: Statutární město Brno</td><td style="width: 33%;">OD: PORR a.s.</td><td style="width: 33%;">DATUM:</td></tr><tr><td>ODESLÁNO: POŠTOU:</td><td>KURÝR: FAX:</td><td>OSOBNĚ:</td></tr></table>			KOMU: Statutární město Brno	OD: PORR a.s.	DATUM:	ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR: FAX:	OSOBNĚ:
KOMU: Statutární město Brno	OD: PORR a.s.	DATUM:						
ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR: FAX:	OSOBNĚ:						
PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna oken v 1. a 2.NP objektu SO 100 DOTČENÉ MÍSTO: SO100 – výplně otvorů v 1. a 2.NP ODKAZ NA VÝKRESY: DPS ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: Položkový výkaz výměr SO 100, Díl 766 – Konstrukce truhlářské ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: Oddíl VI – Podmínky pro úpravu ceny za zhotovení stavby								
POPIS ZMĚNY: Předmětem změnového listu je zapracování požadavků na dodávku oken vyplývajících z projektu PBŘ, požadavků uživatele a závěrů z výrobního výboru týkajícího se výrobní dokumentace oken. Na základě výše uvedeného dochází k doplnění a změnám výpisu prvků okenních otvorů. Předkládané změny byly projednány na výrobním výboru, kde byly předvedeny jednotlivé výrobky dle výpisu prvků, byla upřesněna požární odolnost prvku O/05, který, by splnil požadavky projektu PBŘ musí být proveden v hliníkovém rámu. Dále bylo upřesněno členění a způsob otvírání prvků O/01, O/02 a O/14 bez dopadu do ceny. Prvky O/03, O/11a, O/11b a O/12 mají dopad do ceny díla. Vzhledem k nutnosti dodržení užitelnosti místností je nutné zabezpečit okenní otvor venkovním skleněným zábradlím u položky O/14. Současně dochází ke změně barevnost okenních rámu s ohledem na požadavek uživatele. Tato změna nemá dopad do ceny díla. Navržené řešení bude mít vliv na cenu díla, dojde k navýšení a nebude mít dopad na změnu celkové ceny výstavby.								
POKYN VYDAL: Ing. Ondřej Puč, vedoucí projektu		PORR a.s. Dubečská 3238/36 100 00 Praha 10, Strašnice IČO: 48005560 –51– DATUM: 22.2.2017						
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE, DOKUD NEODDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.								
STAVEBNÍ DOZOR BKOM – p. Dušan Crha 	SPRÁVCE STAVBY: OI MMB – ing. Karel Vlček							



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: MŠ Kamechy II – výstavba šestitřídní MŠ ÚSEK: SO 100, D.1.1. –Architektonicko-stavební	Změnový list č. 02																
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 02 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																	
Změna oken v 1. a 2.NP objektu SO100																	
KOMU: Statutární město Brno OD: PORR a.s. DATUM:																	
ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ:																	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna oken v 1. a 2.NP objektu SO 100 DOTČENÉ MÍSTO: SO100 – výplně otvorů v 1. a 2.NP ODKAZ NA VÝKRESY: DPS ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: Položkový výkaz výměr SO 100, Díl 766 – Konstrukce truhlářské ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: Oddíl VI – Podmínky pro úpravu ceny za zhotovení stavby																	
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: K ocenění předkládané změny jsou použity položky ze smluvního rozpočtu. <table style="width: 100%; margin-top: 10px;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">441 921,04 Kč</td><td style="text-align: right;">92 803,42 Kč</td><td style="text-align: right;">534 724,46 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">- 77 678,80 Kč</td><td style="text-align: right;">-16 312,55 Kč</td><td style="text-align: right;">-93 991,35 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">364 242,24 Kč</td><td style="text-align: right;">76 490,87 Kč</td><td style="text-align: right;">440 733,11 Kč</td></tr></tbody></table>			Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	441 921,04 Kč	92 803,42 Kč	534 724,46 Kč	Méněpráce:	- 77 678,80 Kč	-16 312,55 Kč	-93 991,35 Kč	Rozdíl:	364 242,24 Kč	76 490,87 Kč	440 733,11 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH														
Vícepráce:	441 921,04 Kč	92 803,42 Kč	534 724,46 Kč														
Méněpráce:	- 77 678,80 Kč	-16 312,55 Kč	-93 991,35 Kč														
Rozdíl:	364 242,24 Kč	76 490,87 Kč	440 733,11 Kč														
PODPIS NAVRHOVATELE: Ing. Ondřej Puč, vedoucí projektu DATUM: 22.2.2017																	
VYJÁDŘENÍ AD: O/05 – informace o požární odolnosti uvedená v PBR a půdorysech stavebního řešení nebyla ve výpisu oken. O/03 – optimalizace členění ve vazbě na úpravu členění prvku O/14 a snížení hmotnosti dvevního křídla O/11a + O/11b – zrušení otevíratelnosti křídel z důvodu obtížné manipulace s okenním křídlem pákovým ovladačem z nižšího podlaží O/12 – doplnění otevíratelnosti okenních křídel na žádost uživatele pro možnost umytí z interiéru Doplnění zábradlí je pojistným opatřením pro případ náhodného otevření zamčených oken, všechna okna jsou dle DPS vybavená zamykacími klíčky.																	
OD: PODPIS: DATUM:																	



SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____	
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM – p. Dušan Crha 	SPRÁVCE STAVBY: OI MMB – ing. Karel Vlček

Rekapitulace přípočtů a odpočtů

ZL 02

S:	MŠ Kamechy II
O:	SO 300 Opěrné stěny
R:	Změna oken

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	Kč / MJ	Celkem Kč bez DPH
		Přípočty	kpl	1,00	441 921,04	441 921,04 Kč
		Odpočty	kpl	1,00	-77 678,80	-77 678,80 Kč
		Dopad do ceny celkem bez DPH				364 242,24 Kč


Průběžná komunikace
 Průběžná komunikace s a.s. Režná třída 787/1a
 632 00 Praha 10, IČO: 33 098 | DIČ: CZ 607 33 098
 rozpočty

PORR a.s.
 Dubečská 3238/35
 100 00 Praha 10, Strašnice
 IČO: 48005560

-51-

Krycí list rozpočtu

ZL 02

Zakázka: **MŠ Kamechy II**
Objekt: **SO 100 Mateřská škola - rozpočet arch. stav**
Rozpočet: **ZL 02 - Změna oken**
Přípočty

Objednatel: **Statutární město Brno**
Dominikánské nám. 196/1
602 00 Brno

IČ: 44992785
DIČ: CZ44992785

Zhotovitel: **PORR a.s.**
Dubečská 3238/36
110 00 Praha 10

IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560

Vypracoval:


Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			441 921,04
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			441 921,04

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	441 921,04 CZK
Základní DPH	21 %	92 803,42 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH**534 724,46 CZK**

PORR a.s.
Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10, Strašnice
IČO: 43005560

-51-

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
766	Konstrukce truhlářské	PSV			441 921,04
Cena celkem					441 921,04

Přípočty

ZL 02

S:	MŠ Kamechy II
O:	SO 300 Opěrné stěny
R:	Změna oken

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	Kč / MJ	Celkem Kč bez DPH
------	---------------	---------------	----	----------	---------	-------------------

Přípočty						
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				
304	O/03	Okno plastové 4250/2000+550 OS+fix,3-sklo bezp,rám, kování,kotvení,doplňky,detaily,D+M - příplatek na změnu členění	kus	3,00	6 490,00	19 470,00
1-766	O/05A	Okno hliníkové 2500/2000 OS+fix,3-sklo bezp.,rám, kování,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	4,00	82 707,50	330 830,00
313	O/12	Okno plastové 4100/2600 fix,3-sklo,rám, kotvení,doplňky,detaily,D+M - příplatek na způsobu otvírání z fix na otvíravé + sklopné	kus	1,00	22 046,00	22 046,00
2-766	766 01	D+M zábradlí k pol. O/14	kus	9,00	7 730,56	69 575,04

		Přípočty celkem Kč bez DPH				441 921,04
--	--	----------------------------	--	--	--	------------

Krycí list rozpočtu

ZL 02

Zakázka: **MŠ Kamechy II**
 Objekt: **SO 100 Mateřská škola - rozpočet arch. stav**
 Rozpočet: **ZL 02 - Změna oken**
Odpočty

Objednatel: **Statutární město Brno** IČ: 44992785
 Dominikánské nám. 196/1 DIČ: CZ44992785
 602 00 Brno

Zhotovitel: **PORR a.s.** IČ: 43005560
 Dubečská 3238/36 DIČ: CZ43005560
 110 00 Praha 10

Vypracoval: Celkem
 Rozpis ceny

HSV			0,00
PSV			-77 678,80
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-77 678,80

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-77 678,80 CZK
Základní DPH	21 %	-16 312,55 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH -93 991,35 CZK



PORR a.s. -51-
 Dubečská 3238/36
 100 00 Praha 10, Strašnice
 IČO: 43005560

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
766	Konstrukce truhlářské	PSV			-77 678,80
Cena celkem					-77 678,80

Odpočty

ZL 02

S:	MŠ Kamechy II
O:	SO 300 Opěrné stěny
R:	Změna oken

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	Kč / MJ	Celkem Kč bez DPH
------	---------------	---------------	----	----------	---------	-------------------

		Odpočty				
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				
306	O/05	Okno plastové 2500/2000 OS+fix,3-sklo bezp.,rám, kování,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	-4,00	16 934,70	-67 738,80
312	O/11a,b	Okno plastové 4250/2000 OS sklopné+fix,3-sklo,rám, kování,kotvení,doplňky,detaily,D+M - změna způsobu otvírání krajních polí z OS sklopné na fix	kus	2,00	-4 970,00	-9 940,00

		Odpočty celkem Kč bez DPH				-77 678,80
--	--	----------------------------------	--	--	--	-------------------

Krycí list rozpočtu

ZL 02

Zakázka: **MŠ Kamechy II**
Objekt: **SO 100 Mateřská škola - rozpočet arch. stav**
Rozpočet: **ZL 02 - Změna oken**
Rozdíl

Objednatel: **Statutární město Brno**
Dominikánské nám. 196/1
602 00 Brno

IČ: 44992785
DIČ: CZ44992785

Zhotovitel: **PORR a.s.**
Dubečská 3238/36
110 00 Praha 10

IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			364 242,24
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			364 242,24

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	364 242,24 CZK
Základní DPH	21 %	76 490,87 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem s DPH**440 733,11 CZK**


Příjemce komunikace
Příjemce komunikace a.s. Příjemce komunikace 787/1a
Číslo účtu: 11000000000000000000 DIČ: CZ 607 33 098
rozpočty


PORR a.s.
Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10, Strašnice
IČ: 43005560

-51-

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
766	Konstrukce truhlářské	PSV			364 242,24
Cena celkem					364 242,24

S:	MŠ Kamechy II
O:	SO 300 Opěrné stěny
R:	Změna oken

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	Kč / MJ	Celkem Kč bez DPH
------	---------------	---------------	----	----------	---------	-------------------

		Odpočty				
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				
306	O/05	Okno plastové 2500/2000 OS+fix,3-sklo bezp.,rám, kování,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	-4,00	16 934,70	-67 738,80
312	O/11a,b	Okno plastové 4250/2000 OS sklopné+fix,3-sklo,rám, kování,kotvení,doplňky,detaily,D+M - změna způsobu otvírání krajních polí z OS sklopné na fix	kus	2,00	-4 970,00	-9 940,00
		Odpočty celkem Kč bez DPH				-77 678,80
		Přípočty				
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				
304	O/03	Okno plastové 4250/2000+550 OS+fix,3-sklo bezp.,rám, kování,kotvení,doplňky,detaily,D+M - příplatek na změnu členění	kus	3,00	6 490,00	19 470,00
1-766	O/05A	Okno hliníkové 2500/2000 OS+fix,3-sklo bezp.,rám, kování,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	4,00	82 707,50	330 830,00
313	O/12	Okno plastové 4100/2600 fix,3-sklo,rám, kotvení,doplňky,detaily,D+M - příplatek na způsobu otvírání z fix na otvíravé + sklopné	kus	1,00	22 046,00	22 046,00
2-766	766 01	D+M zábradlí k pol. O/14	kus	9,00	7 730,56	69 575,04
		Přípočty celkem Kč bez DPH				441 921,04

		Celkem rozdíl				364 242,24
--	--	----------------------	--	--	--	-------------------



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: MŠ Kamechy II – výstavba šestitřídní MŠ		Změnový list č. 03
ÚSEK: SO300, D.1.1. Architektonicko-stavební, opěrné stěny - rampa		
OZNÁMENÍ ZMĚNY		OZNÁMENÍ Č.: 03
Změna způsobu založení opěrné stěny rampy		
KOMU: Statutární město Brno		OD: PORR a.s.
ODESLÁNO: POŠTOU:		DATUM:
KURÝR:		OSOBNĚ:
FAX:		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna způsobu založení opěrné stěny rampy, objekt SO 300		
DOTČENÉ MÍSTO: SO 300, opěrné stěny - rampa		
ODKAZ NA VÝKRESY: DPS, SO300, v.č. 101		
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: Položkový výkaz výměr SO 300, položky č. 1-7, 14-18, 30-32a		
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: Oddíl VI – Podmínky pro úpravu ceny za zhotovení stavby		
POPIS ZMĚNY:		
Změna předmětu díla je vyvolána doplňujícím inženýrsko-geologickým průzkumem staveniště, jeho závěr je v rozporu s IG průzkumem zadávací dokumentace – viz příloha.		
V PD a výkazu výměr je uvažováno s provedením záporového pažení zarážení pažnic v rozsahu 73,5 m ² . Při provádění zemních prací v lokalitě opěrné stěny rampy, objekt SO 100 byl proveden souběžný výkop s projektovanou záporovou stěnou. Kopanou sondou bylo zjištěno, že zeminy mají jiné geotechnické parametry, než se předpokládalo v Zadávací dokumentaci. Ve výkopu byla zastižena tektonicky namožená, silně zvětralá skalní hornina (granodiorit) třídy R5 až R6, která je pronikána méně zvětralými polohami horniny třídy R4 až R5. Do tohoto nehomogenního podloží je zarážení záporového pažení velmi obtížné, takřka nereálné. Při zarážení záporového pažení dochází k deformacím pažnicích segmentů vlivem tvrdších poloh v hornině a vznikající vibrace se roznášejí v podloží do okolí, což může negativně ovlivnit statiku okolních objektů. Z tohoto důvodu navrhuje zhotovitele změnu technického řešení spočívající v realizaci zemních prací otevřením stavební jámy. Bude provedeno snížení úrovně základové spáry o 1,52 m v délce 14,00 m. Opěrná stěna bude železobetonová monolitická, přičemž horní hrana zůstává v projektované niveletě-viz Schéma změny v příloze. Navržené řešení snižuje cenu díla a nebude mít vliv na termíny výstavby.		
POKYN VYDAL: Ing.Ondřej Puč, vedoucí projektu		DATUM: 21.3.2017
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE, POKUD NEODDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR BKOM – p. Crha Dušan		SPRÁVCE STAVBY: OI MMB – Ing. Karel Vlček

PORR a.s.

IČO: 43005560



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230


STAVBA: MŠ Kamechy II – výstavba šestitřídní MŠ		Změnový list č. 03																
ÚSEK: SO300, D.1.1. Architektonicko-stavební, opěrné stěny - rampa																		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 03 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																		
KOMU: Statutární město Brno OD: PORR a.s. DATUM:																		
ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ:																		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna způsobu založení opěrné stěny rampy, objekt SO 300 DOTČENÉ MÍSTO: SO300, opěrné stěny - rampa ODKAZ NA VÝKRESY: DPS, SO300, v.č. 101 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: Položkový výkaz výměr SO 300, položky č. 1-7, 14-18, 30-32a ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: Oddíl VI – Podmínky pro úpravu ceny za zhotovení stavby																		
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: K ocenění předkládané změny jsou použity položky ze smluvního rozpočtu. <table style="width: 100%; margin-top: 10px;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Přípočty:</td><td style="text-align: right;">77 481,56 Kč</td><td style="text-align: right;">16 271,13 Kč</td><td style="text-align: right;">93 752,69 Kč</td></tr><tr><td>Odpočty:</td><td style="text-align: right;">- 86 730,00 Kč</td><td style="text-align: right;">-18 213,30 Kč</td><td style="text-align: right;">-104 943,30 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">- 9 248,44 Kč</td><td style="text-align: right;">-1 942,17 Kč</td><td style="text-align: right;">-11 190,61 Kč</td></tr></tbody></table>				Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Přípočty:	77 481,56 Kč	16 271,13 Kč	93 752,69 Kč	Odpočty:	- 86 730,00 Kč	-18 213,30 Kč	-104 943,30 Kč	Rozdíl:	- 9 248,44 Kč	-1 942,17 Kč	-11 190,61 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH															
Přípočty:	77 481,56 Kč	16 271,13 Kč	93 752,69 Kč															
Odpočty:	- 86 730,00 Kč	-18 213,30 Kč	-104 943,30 Kč															
Rozdíl:	- 9 248,44 Kč	-1 942,17 Kč	-11 190,61 Kč															
PODPIS NAVRHOVATELE: Ing. Ondřej Puč, vedoucí projektu PORR a.s. Datum: 22.3.2017 Dubčská 3238/36 100 00 Praha 10, Strašnice IČO: 43005560																		
VYJÁDŘENÍ AD GD: Souhlasím s navrženým řešením, které zohledňuje doplněný geologický průzkum v místě opěrné stěny.																		
OD: _____ PODPIS: DATUM: _____																		
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																		
STAVEBNÍ DOZOR BKOM – p. Crha Dušan 	SPRÁVCE STAVBY: OI MMB – Ing. Karel Vlček																	

Rekapitulace přípočtů a odpočtů

ZL 03

S:	MŠ Kamechy II
O:	SO 300 Opěrné stěny
R:	Změna způsobu založení opěrné stěny rampy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	Kč / MJ	Celkem Kč bez DPH
		Přípočty	kpl	1,00	77 481,56	77 481,56 Kč
		Odpočty	kpl	1,00	-86 730,00	-86 730,00 Kč
		Dopad do ceny celkem bez DPH				-9 248,44 Kč



Krycí list rozpočtu

ZL 03

Zakázka: **MŠ Kamechy II**
 Objekt: **SO 100 Mateřská škola - rozpočet arch. stav**
 Rozpočet: **ZL 03 - Změna způsobu založení opěrné stěny rampy**
Přípočty

Objednatel: **Statutární město Brno**
 Dominikánské nám. 196/1
 602 00 Brno

IČ: 44992785
 DIČ: CZ44992785

Zhotovitel: **PORR a.s.**
 Dubečská 3238/36
 110 00 Praha 10

IČ: 43005560
 DIČ: CZ43005560

Vypracoval:
 Rozpis ceny

Celkem

HSV			70 848,58
PSV			6 632,98
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			77 481,56

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	77 481,56 CZK
Základní DPH	21 %	16 271,13 CZK

Zaokrouhlení

CZK

Cena celkem s DPH**93 752,69 CZK**

PORR a.s.
 Dubečská 3238/36
 100 00 Praha 10, Strašnice
 IČO: 43005560

-51-

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			9 262,84
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			61 585,74
711	Izolace proti vodě	PSV			6 632,98
Cena celkem					77 481,56

S:	MŠ Kamechy II
O:	SO 300 Opěrné stěny
R:	Změna způsobu založení opěrné stěny rampy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	Kč / MJ	Celkem Kč bez DPH
------	---------------	---------------	----	----------	---------	-------------------

		Přípočty				
Díl:	1	Zemní práce				
1	131301112R00	Hloubení nezapaž. jam hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ (0,25*1,52+1,52*0,65+1,22*1,22*0,5+1,52*0,3+1,7*0,4)*14*0,75	m3	34,11 34,11	62,7	2 138,45
2	1.0	Hloubení nezapaž. jam v hor.5 do 100 m3, STROJNĚ (0,25*1,52+1,52*0,65+1,22*1,22*0,5+1,52*0,3+1,7*0,4)*14*0,25	m3	11,37 11,37	162,70	1 849,69
5	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m 34,11+11,37	m3	45,47 45,47	15,10	686,67
6	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	45,47	21,70	986,80
7	1.3	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m 45,47*2	m3	90,94 90,94	39,60	3 601,22
Díl:	2	Základy,zvláštní zakládání				
14	279321411R00	Železobeton základových zdí C 25/30, podhledový 0,3*1,52*14	m3	6,38 6,38	2702,7	17 254,04
15	279351105R00	Bednění stěn základových zdí, oboustranné-zřízení, podhledové 1,52*2*14	m2	42,56 42,56	363,9	15 487,58
16	279351106R00	Bednění stěn základových zdí, oboustranné-odstran., podhledové	m2	42,56	177,50	7 554,40
17	279361821R00	Výztuž základových zdí z betonářské oceli 10 505 6,38*120/1000	t	0,77 0,77	24877	19 045,83
18	273321411R00	Železobeton základových desek C 25/30 0,3*0,1*14*2	m3	0,84 0,84	2671,3	2 243,89
Díl:	711	Izolace proti vodě				
30	711112001RZ1	Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studena, 1x nátěr - včetně dodávky asfaltového laku 1,52*14	m2	21,28 21,28	20,1	427,73
31	711491272RZ1	Izolace tlaková, ochranná textilie svislá, včetně dodávky textlie 300g/m2	m2	21,28	75,40	1 604,51
32	711132311R00	Prov. izolace nopovou fólií svisle, vč.uchyc.prvků, vč. dodávky nopové folie	m2	21,28	112,30	2 389,74
32a	711142559.RY2	Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením, 1 vrstva - včetně dod. asf. pásu modifikovaného	m2	21,28	103,90	2 210,99

		Přípočty celkem Kč bez DPH				77 481,56
--	--	----------------------------	--	--	--	-----------

Krycí list rozpočtu

ZL 03

Zakázka: **MŠ Kamechy II**
Objekt: **SO 100 Mateřská škola - rozpočet arch. stav**
Rozpočet: **ZL 03 - Změna způsobu založení opěrné stěny rampy**
Odpočty

Objednatel: **Statutární město Brno**
Dominikánské nám. 196/1
602 00 Brno

IČ: 44992785
DIČ: CZ44992785

Zhotovitel: **PORR a.s.**
Dubečská 3238/36
110 00 Praha 10

IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem


HSV			-86 730,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-86 730,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-86 730,00 CZK
Základní DPH	21 %	-18 213,30 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH -104 943,30 CZK



PORR a.s.
Dubečská 3238/36
110 00 Praha 10, Strašnice
IČO: 43005560

-51-

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			-86 730,00
Cena celkem					-86 730,00

Odpočty

ZL 03

S:	MŠ Kamechy II
O:	SO 300 Opěrné stěny
R:	Změna způsobu založení opěrné stěny rampy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	Kč / MJ	Celkem Kč bez DPH
------	---------------	---------------	----	----------	---------	-------------------

		Odpočty				
Díl:	1	Zemní práce				
3	1.1	Pažení stěn výkopu záporové - hloubky do 4 m, zaražení pažnic,vč. dodávky ocelových pažnic rampa: : 3,9*14+2,1*9	m2	-73,50	776,30	-57 058,05
				-73,50		
4	1.2	Odstranění pažení stěn záporové - hl. do 4 m, vč. vytažení, odstranění a odvozu ocelových pažnic	m2	-73,50	403,70	-29 671,95

		Odpočty celkem Kč bez DPH				-86 730,00
--	--	----------------------------------	--	--	--	-------------------

Krycí list rozpočtu

ZL 03

Zakázka: **MŠ Kamechy II**
Objekt: **SO 100 Mateřská škola - rozpočet arch. stav**
Rozpočet: **ZL 03 - Změna způsobu založení opěrné stěny rampy**
Rozdíl

Objednatel: **Statutární město Brno**
Dominikánské nám. 196/1
602 00 Brno

IČ: 44992785
DIČ: CZ44992785

Zhotovitel: **PORR a.s.**
Dubečská 3238/36
110 00 Praha 10

IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			-15 881,42
PSV			6 632,98
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-9 248,44


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-9 248,44 CZK
Základní DPH	21 %	-1 942,17 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH -11 190,61 CZK


Brněnská komunikace
Brněnská komunikace s.r.o. Rempušská třída 787/14
602 00 Brno | IČ: 007 33 090 | DIČ: CZ 007 33 090
rozpočty


PORR a.s.
IČ: 43005560
Strašnice

-51-

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			-77 467,16
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			61 585,74
711	Izolace proti vodě	PSV			6 632,98
Cena celkem					-9 248,44

S:	MŠ Kamechy II
O:	SO 300 Opěrné stěny
R:	Změna způsobu založení opěrné stěny rampy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	Kč / MJ	Celkem Kč bez DPH
------	---------------	---------------	----	----------	---------	-------------------

Díl:	1	Odpočty				
		Zemní práce				
3	1.1	Pažení stěn výkopu záporové - hloubky do 4 m, zaražení pažnic, vč. dodávky ocelových pažnic rampa: 3,9*14+2,1*9	m2	-73,50	776,30	-57 058,05
				-73,50		
4	1.2	Odstranění pažení stěn záporové - hl. do 4 m, vč. vytažení, odstranění a odvozu ocelových pažnic	m2	-73,50	403,70	-29 671,95
		Odpočty celkem Kč bez DPH				-86 730,00
Díl:	1	Přípočty				
		Zemní práce				
1	131301112R00	Hloubení nezapaž. jam hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ (0,25*1,52+1,52*0,65+1,22*1,22*0,5+1,52*0,3+1,7*0,4)*14*0,75	m3	34,11	62,7	2 138,45
				34,11		
2	1.0	Hloubení nezapaž. jam v hor.5 do 100 m3, STROJNĚ (0,25*1,52+1,52*0,65+1,22*1,22*0,5+1,52*0,3+1,7*0,4)*14*0,25	m3	11,37	162,70	1 849,69
				11,37		
5	161101101R00	Svislé přemístění výkopu z hor.1-4 do 2,5 m 34,11+11,37	m3	45,47	15,10	686,67
				45,47		
6	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	45,47	21,70	986,80
7	1.3	Vodorovné přemístění výkopu z hor.1-4 do 500 m 45,47*2	m3	90,94	39,60	3 601,22
				90,94		
Díl:	2	Základy, zvláštní zakládání				
14	279321411R00	Železobeton základových zdí C 25/30, podhledový 0,3*1,52*14	m3	6,38	2702,7	17 254,04
				6,38		
15	279351105R00	Bednění stěn základových zdí, oboustranné-zřízení, podhledové 1,52*2*14	m2	42,56	363,9	15 487,58
				42,56		
16	279351106R00	Bednění stěn základových zdí, oboustranné-odstran., podhledové	m2	42,56	177,50	7 554,40
17	279361821R00	Výztuž základových zdí z betonářské oceli 10 505 6,38*120/1000	t	0,77	24877	19 045,83
				0,77		
18	273321411R00	Železobeton základových desek C 25/30 0,3*0,1*14*2	m3	0,84	2671,3	2 243,89
				0,84		
Díl:	711	Izolace proti vodě				
30	711112001RZ1	Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studena, 1x nátěr - včetně dodávky asfaltového laku 1,52*14	m2	21,28	20,1	427,73
				21,28		
31	711491272RZ1	Izolace tlaková, ochranná textilie svislá, včetně dodávky textilie 300g/m2	m2	21,28	75,40	1 604,51
32	711132311R00	Prov. izolace nopovou fólií svisle, vč. uchyc.prvků, vč. dodávky nopové folie	m2	21,28	112,30	2 389,74
32a	711142559.RY2	Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením, 1 vrstva - včetně dod. asf. pásu modifikovaného	m2	21,28	103,90	2 210,99
		Přípočty celkem Kč bez DPH				77 481,56

		Celkem rozdíl				-9 248,44
--	--	----------------------	--	--	--	------------------



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: MŠ Kamechy II – výstavba šestitřídní MŠ		Změnový list č. 04
ÚSEK: SO 100, D.1.1. Architektonicko-stavební		
OZNÁMENÍ ZMĚNY Upřesnění provádění polštářů základů		OZNÁMENÍ Č.: 04
KOMU: Statutární město Brno OD: PORR a.s. DATUM:		
ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ:		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Upřesnění provádění polštářů základů DOTČENÉ MÍSTO: SO 100 - základy ODKAZ NA VÝKRESY: DPS, SO100, v.č. 101 MSK Základy – Tvar, schema výztuže ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: Položkový výkaz výměr SO 100, položky č. 7-10, 23 ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: Oddíl VI – Podmínky pro úpravu ceny za zhotovení stavby		
POPIS ZMĚNY: Předmětem změnového listu jsou úspory při provádění polštářů základových konstrukcí. Vytěžená zemina při provádění prací na založení objektu SO 100 vykazovala dostatečné parametry pro její zpětné využití na realizaci šterkopískových polštářů, které mají být realizovány pod podkladní konstrukce podlah. Nahrazením projektem uvažovaných ŠP polštářů dochází k úsporám na zakládání objektu. PORR a.s. -51- Dubčická 3238/36 100 00 Praha 10, Strašnice IČO: 43005560		
POKYN VYDAL: Ing. Ondřej Puč, vedoucí projektu		DATUM: 5.4.2017
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE, DOKUD NEODDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR BKOM – p. Crha Dušan	SPRÁVCE STAVBY: OI MMB – ing. Karel Vlček	



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: MŠ Kamechy II – výstavba šestitřídní MŠ		Změnový list č. 04																
ÚSEK: SO300, D.1.1. Architektonicko-stavební																		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 04 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																
KOMU: Statutární město Brno OD: PORR a.s. DATUM:																		
ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ:																		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Upřesnění provádění polštářů základů DOTČENÉ MÍSTO: SO 100 - základy ODKAZ NA VÝKRESY: DPS, SO100, v.č. 101 MSK Základy – Tvar, schema výztuže ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: Položkový výkaz výměr SO 100, položky č. 7-10, 23 ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: Oddíl VI – Podmínky pro úpravu ceny za zhotovení stavby																		
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: K ocenění předkládané změny jsou použity položky ze smluvního rozpočtu. <table style="width: 100%; margin-top: 10px;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Přípočty:</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td></tr><tr><td>Odpočty:</td><td style="text-align: right;">-171 774,51 Kč</td><td style="text-align: right;">-36 072,65 Kč</td><td style="text-align: right;">-207 847,16 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">- 171 774,51 Kč</td><td style="text-align: right;">-36 072,65 Kč</td><td style="text-align: right;">-207 847,16 Kč</td></tr></tbody></table>				Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Přípočty:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	Odpočty:	-171 774,51 Kč	-36 072,65 Kč	-207 847,16 Kč	Rozdíl:	- 171 774,51 Kč	-36 072,65 Kč	-207 847,16 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH															
Přípočty:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč															
Odpočty:	-171 774,51 Kč	-36 072,65 Kč	-207 847,16 Kč															
Rozdíl:	- 171 774,51 Kč	-36 072,65 Kč	-207 847,16 Kč															
PODPIS NAVRHOVATELE: Ing. Ondřej Puč, vedoucí projektu		DATUM: 5.4.2017 PORR a.s.																
VYJÁDŘENÍ AD GD:		Dubčická 3238/36 100 00 Praha 10, Strašnice IČO: 43005560																
Souhlasím s navrženým řešením, které zohledňuje upřesněné parametry vytěžené zeminy v místě stavby.																		
OD: _____		PODPIS: _____																
SCHVÁLIL: _____		DATUM: _____																
STAVEBNÍ DOZOR BKOM – p. Crha Dušan		SPRÁVCE STAVBY: OI MMB – ing. Karel Vlček																

Rekapitulace přípočtů a odpočtů

ZL 04

S:	MŠ Kamechy II
O:	SO 100 Mateřská škola
R:	Upřesnění provádění polštářů základů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	Kč / MJ	Celkem Kč bez DPH
		Přípočty	kpl	1,00	0,00	0,00 Kč
		Odpočty	kpl	1,00	-171 774,51	-171 774,51 Kč
		Dopad do ceny celkem bez DPH				-171 774,51 Kč



PORR a.s.
 Dubečská 3238/36
 100 00 Praha 10, Strašnice
 IČO: 43005560
 -51-

Krycí list rozpočtu

ZL 04

Zakázka: **MŠ Kamechy II**
Objekt: **SO 100 Mateřská škola - rozpočet arch. stav**
Rozpočet: **ZL 04 - Upřesnění provádění polštářů základů**
Odpočty

Objednatel: **Statutární město Brno**
Dominikánské nám. 196/1
602 00 Brno

IČ: 44992785
DIČ: CZ44992785

Zhotovitel: **PORR a.s.**
Dubečská 3238/36
110 00 Praha 10

IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			-171 774,51
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-171 774,51

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-171 774,51 CZK
Základní DPH	21 %	-36 072,65 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem s DPH**-207 847,16 CZK**

-51-

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			-79 561,03
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			-92 213,48
Cena celkem					-171 774,51

Odpočty

ZL 04

S:	MŠ Kamechy II
O:	SO 100 Mateřská škola
R:	ZL 04 - Upřesnění provádění polštářů základů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	Kč / MJ	Celkem Kč bez DPH
------	---------------	---------------	----	----------	---------	-------------------

		Odpočty				
Díl:	1	Zemní práce				
7	1.3	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	-261,37	45,20	-11 813,92
8	1.4	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	-3 920,55	7,90	-30 972,35
9	1.5	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	-261,37	5,00	-1 306,85
10	1.6	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	-261,37	135,70	-35 467,91
Díl:	2	Základy,zvláštní zakládání				
23	271100010RA0	Polštář pod základy ze štěrkopísku	m3	282,40	-326,54	-92 213,48

		Odpočty celkem Kč bez DPH				-171 774,51
--	--	----------------------------------	--	--	--	--------------------

Krycí list rozpočtu

ZL 04

Zakázka: **MŠ Kamechy II**
Objekt: **SO 100 Mateřská škola - rozpočet arch. stav**
Rozpočet: **ZL 04 - Upřesnění provádění polštářů základů**
Rozdíl

Objednatel: **Statutární město Brno**
Dominikánské nám. 196/1
602 00 Brno

IČ: 44992785
DIČ: CZ44992785

Zhotovitel: **PORR a.s.**
Dubečská 3238/36
110 00 Praha 10

IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem


HSV			-171 774,51
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-171 774,51

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-171 774,51 CZK
Základní DPH	21 %	-36 072,65 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem s DPH**-207 847,16 CZK**

PORR a.s.
Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10, Strašnice
IČO: 43005560

-51-

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			-79 561,03
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			-92 213,48
Cena celkem					-171 774,51

S:	MŠ Kamechy II
O:	SO 100 Mateřská škola
R:	ZL 054 - Upřesnění provádění polštářů základů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	Kč / MJ	Celkem Kč bez DPH
------	---------------	---------------	----	----------	---------	-------------------

		Odpočty				
Díl:	1	Zemní práce				
7	1.3	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 1000 m	m3	-261,37	45,20	-11 813,92
8	1.4	Příplatek k vod. přemístění hor. 1-4 za další 1 km	m3	-3 920,55	7,90	-30 972,35
9	1.5	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	-261,37	5,00	-1 306,85
10	1.6	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	-261,37	135,70	-35 467,91
Díl:	2	Základy,zvláštní zakládání				
23	271100010RA0	Polštář pod základy ze štěrkopísku	m3	282,40	-326,54	-92 213,48
		Odpočty celkem Kč bez DPH				-171 774,51

		Celkem rozdíl				-171 774,51
--	--	----------------------	--	--	--	--------------------