




M1:10



Ocelové prvky budou provedeny z oceli jakosti S235.
Ocelové spojovací prvky budou provedeny z oceli pevnostní třídy 8.8.
Napínací zařízení bude provedeno z pevnostní třídy 4.6 nebo vyšší.
Koutové svary budou provedeny na celou délku uložení tyče na plech a v tl. 3 mm.
Ocelové prvky budou po svaření očištěny.
Ocelové prvky budou opatřeny antikorozií ochranou.
Kapsy ve zdivu budou uvedeny do původního stavu.
Všechny uvedené rozměry je třeba ověřit při zahájení prací.
Ocelová kulatina se opatří závitem min. délky 200 mm.

Legenda materiálů:



VYPRACOVAL				KONTROLOVAL		ZODP. PROJ.		HIP		PROVOD inž. spol. s r.o.						
Bc. J. Ledvinka				Ing. J. Talacko		Ing. J. Talacko		Ing. M. Janíček		V Podhájí 226/28						
										400 01 Ústí n/L						
										tel.: 475 201 580						
										provod@provod.cz						
										http://www.provod.cz						
STAVEBNÍ ÚŘAD: Karlovo náměstí 21, 413 01 Roudnice nad Labem																
INVESTOR : Obec Přestavky–Přestavky č.p.56, 413 01 Roudnice nad Labem										FORMÁT		1xA4		ČÍSLO PARÉ		
STAVBA: STATICKE ZAJISTĚNÍ OBJEKTU Č.P.56 A PASPORTIZACE STÁVAJÍCÍHO STAVU										STUPEŇ		DPZ/DPS				
										DATUM		03/2026				
										MĚŘÍTKO		1 : 10				
										kótováno v		mm				
OBSAH: DOKUMENTACE PRO POVOLENÍ ZÁMĚRU A PROVÁDĚNÍ STAVBY										Č. ZAKÁZKY		796				
DETAIL KOTVENÍ VE STÁVAJÍCÍM ZDIVU										Č. VÝKRESU		D.1.5				