z dotace JMK 2016 hrazeno ve výši 400.000,- Kč na základě smlouvy č. 040044/16/OKH

DODATEK Č. 4

ke Smlouvě o dílo č. 5/2014

ze dne 21.5.2014

na akci: „Celková obnova kostela sv. Václava v Mikulově - oprava věže“

1. Smluvní strany

1.1. Zhotovitel: Vojtěch Vymyslický, spol. s r.o.

Sídlo: Starobrněnská 3, 602 00 Brno
Zastoupen: Vojtěchem Vymyslickým
IČ: 26236371
DIČ: CZ26236371
zapsán v obchodním rejstříku oddíl C , vložka 38682 KS v Brně
bankovní spojení: RB Hodonín, č.ú. 2623637111/5500

Zástupce pověřený jednáním ve věcech
a) smluvních Vojtěch Vymyslický tel. 777732669
Danuše Vymyslická tel. 777746185
b) technických Vojtěch Vymyslický tel. 777732669
Arnošt Kisling DiS tel. 739573781

(dále jen „zhotovitel“)

1.2. Objednatel: Římskokatolická farnost u kostela sv. Václava, Mikulov na Moravě

Sídlo: Náměstí 164/4, 692 01 Mikulov
Zastoupen: P. Mgr. Pavlem Pacnerem, farářem
IČ: 67025919

Zástupce pověřený jednáním ve věcech
a) technických Ing. Hana Tomková (tel. 731619815),
(dále jen „objednatel“)

Dodatek č. 4 k výše cit. smlouvě o dílo je sjednán z důvodu upřesnění rozsahu a způsobu provádění prací realizovaných v roce 2016 v návaznosti na finanční možnosti objednatele a skutečnosti zjištěné v průběhu prováděných prací.

Smluvní strany se dohodly na změně cit. Smlouvy o dílo takto:

1) Čl. 1 Předmět díla
Výměry prováděných prací budou zvýšeny oproti rozpočtu k Dodatku č. 3, dále bude provedeno celoplošné odstranění zbývajících omítek a dočištění zdiva, štukové nárožní bosáže budou realizovány podle dobových fotografií a požadavků zástupců památkového dohledu. Rozsah restaurátorských prací bude navýšen o restaurování tří kusů kamenných ostění a o opravu kamenných oblouků na balustrádě, kdy byl zjištěn skutečný stav po postavení lešení, stav kamenných prvků balustrády je havarijní, bude provedeno celoplošné hloubkové zpevnění a doplnění chybějících částí umělým kamenem.

2) Čl. 3 **Cena díla**
S ohledem na zajištěné množství finančních prostředků budou v roce 2016 provedeny práce celkové hodnotě: 1 186 486,48 Kč bez DPH
1 435 648,70 Kč vč. 21% DPH

Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

3) Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změny

4) Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.

Příloha k Dodatku č. 4: - rozpočet

V Mikulově, dne 14.9.2016

.....
za objednatele:
Římskokatolická farnost
u kostela sv. Václava
MIKULOV
Kostelní nám. 3
692 01 Mikulov

V Mikulově, dne 14.9.2016

.....
za zhotovitele:
Vojtěch VYMYSLICKÝ spol. s r.o.
Starobrněnská 3, Brno 602 00
tel.: 519 510 965
IČO: 26236371 DIČ: CZ26236371

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	01	**Kostel sv. Václava - oprava fasády - skutečnost**
Objekt:	01	**Oprava vnějších omítek - skutečnost**
Rozpočet:	01	**Kostel sv. Václava**

Objednatel: IČO: DIČ:

Zhotovitel: IČO: DIČ:

Rozpis ceny

			Celkem
HSV			1 186 486,48
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			**1 186 486,48**

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	**15** %	**0,00** CZK
Snížená DPH	**15** %	**0,00** CZK
Základ pro základní DPH	**21** %	**1 186 486,48** CZK
Základní DPH	**21** %	**249 162,16** CZK
Zaokrouhlení		**0,00** CZK
Cena celkem s DPH		**1 435 648,64 CZK**

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Vojtěch VYMYSLICKÝ spol. s r.o.
Starobrněnská 3, Brno 602 00
tel.: 519 510 965
IČO: 26236371 DIČ: CZ26236371

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			356 118,87	30
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			199 842,94	17
96	Bourání konstrukcí	HSV			14 432,56	1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			36 372,11	3
R	Restaurátorské práce	HSV			579 720,00	49
783	Nátěry	PSV			0,00	0
Cena celkem					1 186 486,48	100

Položkový rozpočet

S:	01	Oprava věže kostela sv. Václava
O:	01	Kostel sv. Václava
R:	01	Kostel sv. Václava

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				356 118,87
1	602016231RT5	Omítka stěn jednovrstvá hlazená PROFI MK2	m2	466,00000	409,00	190 594,00
		2*9*10,5+(8,3+8,4)*2*4,2+(8,3+8,4)*2*7,9+(8,4+8,3)*2*4,5		743,44000		
2	622 90-31	Omytí fasád vodou - celoplošně	m2	603,50000	33,80	20 398,30
3	622471116R00	Přeštukování omítek - obtížnost 3	m2	389,89000	128,50	50 100,87
		Odpočet bosáží : 466-82,5		658,48000		
4	622426521R00	Oprava říms	m2	34,70000	506,00	17 558,20
5	622421146RY1	Omítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 5 (rohové bosáže), ze suché směsi Profi	m2	82,50000	939,00	77 467,50
		(1,3*0,65)*59+(0,85*0,65)*59		82,50000		
6	622471318R00	Nátěr fasády slož.4 (kompletní, vč.penetrace)	m2	466,00000	0,00	0,00
7	601016103RT1	Postřik stropů sanační PROFI WTA Vorspritzer,ručně, 50 % pokrytí plochy	m2	22,70000	0,00	0,00
8	612433212R00	Omítka sanační vnější, střední zasolení, tl.25 mm	m2	22,70000	0,00	0,00
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				199 842,94
9	941941032R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1,2 m, H 30 m	m2	490,00000	58,00	28 420,00
10	941941192R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1032 (4 měsíce)	m2	4 088,80000	30,00	122 664,00
11	941941832R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 30 m	m2	0,00000	38,40	0,00
12	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	1 022,20000	11,70	11 959,74
13	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011 (4 měsíce)	m2	4 088,80000	9,00	36 799,20
		m2 : 1022,20*4		4 088,80000		
14	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	1 022,20000	0,00	0,00
Díl:	96	Bourání konstrukcí				14 432,56
15	978015291R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 %	m2	323,60000	44,60	14 432,56
16	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	43,12300	0,00	0,00
17	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	603,72200	0,00	0,00
		43,123*14		603,72200		
18	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	43,12300	0,00	0,00
19	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	43,12300	0,00	0,00
20	979999996R00	Poplatek za skládku suti a vybouraných hmot	t	43,12300	0,00	0,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				36 372,11
21	999281112R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 36 m	t	72,89000	499,00	36 372,11
Díl:	783	Nátěry				0,00
22	938902123R00	Čištění ploch kovových konstr.táhel ocelovými kartáči	m2	5,60000		0,00
23	783 22-21	Nátěr kovových konstrukcí (táhla) antikorozní, 1x základní, 1x email	m2	5,60000		0,00
Díl:	R	Restaurátorské práce				579 720,00
24	R.01	Restaurátorská oprava omítek - ciferníky	m2	58,52000	500,00	29 260,00
25	R.02	Restaurování kamenných prvků ochozu	m2	31,42500	7 200,00	226 260,00
		Očištění kamenných prvků			1 410,00	
		Biologické ošetření			350,00	
		Odstranění degradovaných tmelů			1 050,00	
		Lokální domodelování a zpevnění			2 850,00	
		Tmelení			700,00	
		Retuš			480,00	

		Hydrofobizace			360,00	
26	R.03	Restaurování kamenných rohů fasády	m2	166,00000	1 200,00	199 200,00
		Očištění kamenných prvků			150,00	
		Odstranění degradovaných tmelů			350,00	
		Lokální doplnění a zpevnění			700,00	
27	R.04	Restaurování kamenného ostění oken	m2	17,69912	3 390,00	60 000,00
		ks 3				
		Očištění kamenných prvků			160,00	
		Biologické ošetření			350,00	
		Odstranění degradovaných tmelů			1 000,00	
		Lokální doplnění a zpevnění			700,00	
		Tmelení			700,00	
		Retuš			480,00	
28	R.05	Restaurování kamenných oblouků	m2	28,98	2 260,00	65 000,00
		(10,7*2+10,0*2)*0,7				
		Očištění kamenných prvků			160,00	
		Biologické ošetření			350,00	
		Odstranění degradovaných tmelů			350,00	
		Lokální doplnění a zpevnění			700,00	