

SMLOUVA O DÍLO č. 56/2020

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
v platném znění (dále jen „Smlouva“)

I. Smluvní strany

Objednatel:

Obec Povrly
Mírová 165/7
403 32 Povrly

IČ: 00266931, kontakty: podatelna@povrly.cz, tel.: 475227003

Zástupce k jednání ve věcech:

- a) smluvních: Dalibor Pavlát, tel.: +420 475 227 003, e-mail: starosta@povrly.cz
b) technických: Dalibor Pavlát, tel.: +420 475 227 003, e-mail: starosta@povrly.cz

a

Zhotovitel:

Tomáš Hlaváček

Místem podnikání: Litoměřice – Předměstí, Křížová 73/21, PSČ 412 01
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku
IČ: 114 52 072
DIČ: CZ6711251899
Bankovní spojení – peněžní ústav: Fio banka, a.s.
Č.ú.: 2401728333/2010

Zástupce k jednání ve věcech:

- a) smluvních: pan Tomáš Hlaváček, tel. +420416731455 e-mail: t.hlavacek@centrum.cz
b) technických: pan Tomáš Hlaváček, tel. +420416731455 e-mail: t.hlavacek@centrum.cz

II. Předmět díla

- 2.1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel na základě dispozic objednatele provede zakázku: **Opravy střešních konstrukcí a stropu na budovách na adrese Kovářská 27/2, Povrly**, a to: oprava poškozených střešních konstrukcí a stropu:
- Střešní konstrukce a stropu na stodole na par. č. 465 k.ú. Povrly
 - Střešní konstrukce na budově na par. č. 466 k.ú. Povrly – Kovárna bez čp.
 - Zaplachtování střešní konstrukce na budově na par. č. 465 k.ú. Povrly (hrázděný dům) (dále jen „dílo“). Objednatel se zavazuje předmět díla převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu.
- 2.2. Závaznými podklady, kterými se sjednává obsah, rozsah, způsob provedení a kvalita díla jsou:

- a) Zadávací dokumentace veřejné zakázky číslo 5/2020, **Opravy střešních konstrukcí a stropu na budovách na adrese Kovářská 27/2, Povrly**
 - b) Obecně závazné předpisy platné pro stavebnictví a obory související vztahující se k prováděnému dílu,
 - d) ČSN platné v době vydání stavebního povolení k provedení díla,
 - e) Položkový rozpočet předmětu díla, který tvoří nedílnou součást této smlouvy a Přílohu č. 1 této smlouvy.
(dále jen „dokumentace“)
- 2.3. Zhotovitel dílo provede dle předané dokumentace. Případné dodatečné práce (dále jen „vícepráce“) nejsou předmětem díla dle této Smlouvy. Vícepráce mohou smluvní strany odsouhlasit pouze ve formě písemného dodatku k této Smlouvě.
- 2.4. V případě, že dojde k odsouhlasení víceprací jinou formou, zejm. jejich odsouhlasením do stavebního deníku a tyto vícepráce následně dodatku k této Smlouvě, a to ve lhůtě smluvní strany vynaložit společné úsilí k uzavření dodatku k této Smlouvě, a to ve lhůtě do 14ti dnů od takového odsouhlasení víceprací. V případě, že v této lhůtě nedojde k uzavření písemného dodatku dle předchozí věty, vzniká zhotoviteli nárok na odstoupení od této Smlouvy. Objednatel se zavazuje dále zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč. Tím není dotčeno právo zhotovitele na náhradu škody.
- 2.5. Objednatel prohlašuje, že je držitelem platných povolení potřebných pro provádění díla dle této Smlouvy a prohlašuje, že mu nejsou známy žádné překážky, které by bránily zhotovení díla. Objednatel poskytne zhotoviteli při provádění díla na jeho žádost součinnost a informace potřebné k provedení díla.

III.

Místo a termín plnění díla

- 3.1. Místem plnění díla je: objekty bývalé kovárny v Povrlech, nacházející se na parcele st. 465 a 466 v k. ú. Povrly, zapsané na LV č. 1, vedeném u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem.
(dále jen „staveniště“).
- 3.2. Zhotovitel se zavazuje zahájit plnění díla bez zbytečného odkladu po zaplacení zálohy dle zálohové faktury a po převzetí staveniště. V případě prodlení objednatele s úhradou zálohy se termín pro provedení díla přiměřeně prodlužuje.
- 3.3. Smluvní strany se dohodly na těchto termínech plnění díla:
- 1. Termín zahájení: **předběžně stanoven na květen 2020**
 - 2. Termín dokončení: **do tří měsíců od zahájení prací**
- 3.4. V případě vzniku překážek na straně objednatele a nebo překážek způsobených vyšší mocí (tj. zejména živelních pohrom, rozhodnutí soudu či správního orgánu, objektivních překážek v práci způsobených nepřízní počasí apod.) se termín pro dokončení díla přiměřeným způsobem prodlužuje.

IV. Cena za dílo

- 4.1. Smluvní cena za celé řádně zhotovené dílo byla sjednána dohodou smluvních stran jako cena pevná a činí:

Základ pro sníženou DPH 15%:	645.281,52 Kč
Základ pro základní DPH 21%:	288.532,51 Kč
Snížená DPH 15%:	96.792,23 Kč
Základní DPH 21%:	60.591,83 Kč
Celková cena s DPH:	1.091.198,09 Kč

- 4.2. Cena za dílo podle této Smlouvy může být změněna pouze uzavřením písemného dodatku k této Smlouvě.
- 4.3. Zhotovitel je oprávněn jednostranně zvýšit cenu dohodnutou v čl. 4.1. i bez souhlasu objednatele, jestliže dojde ke změně cenového předpisu, podle kterého byla cena dohodnuta, tj. zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.

V. Platební podmínky

- 5.1. Objednatel prohlašuje, že má zajištěno financování díla a zavazuje se zhotoviteli za provedené dílo zaplatit cenu dle této Smlouvy.
- 5.2. Cenu za dílo uhradí objednatel zhotoviteli na základě faktur – daňových dokladů, které zhotovitel vystaví.
- 5.3. Faktury – daňové doklady bude zhotovitel vystavovat zpravidla po 14 dnech, vždy na částku s příslušnou DPH, rovnající se ceně skutečně ve fakturovaném období provedených prací. Přílohou faktury bude zhotovitelem vystavený soupis provedených a oceněných prací.
- 5.4. Objednatel případně poskytne zhotoviteli na realizaci díla finanční zálohu ve výši 50.000,- Kč, a to na základě zálohové faktury, kterou zhotovitel vystaví se zahájením prací. Zálohovou fakturu zhotovitel vyúčtuje v konečné faktuře.
- 5.5. Splatnost daňových dokladů vystavených zhotovitelem v souvislosti s plněním této Smlouvy byla mezi smluvními stranami dohodnuta na 14 dnů.
- 5.6. Při prodlení objednatele se zaplacením jakékoliv platby dle této Smlouvy je zhotovitel oprávněn přerušit práce na díle. Termín pro dokončení díla/jednotlivé etapy se v takovém případě prodlužuje o délku prodlení objednatele s placením.

VI. Součinnost objednatele

- 6.1. Objednatel se zavazuje protokolárně předat zhotoviteli pro provedení díla staveniště prostě všech právních a faktických závad a nároků třetích osob, které by bránily

zahájení realizace díla, a to ve stavu způsobilém k provedení díla a odpovídajícím předané dokumentaci, nejpozději v den termínu zahájení plnění díla.

- 6.2. Současně s předáním staveniště určí objednatel zhotoviteli body staveništních rozvodů el. energie 220/380 V a vody. Spotřebovanou el. energii a vodu v souvislosti s prováděním díla hradí objednatel.
- 6.3. Objednatel se dále zavazuje zajistit, že po předání staveniště budou na něj vstupovat pouze osoby jím pověřené.
- 6.4. Jestliže objednatel neposkytne zhotoviteli příslušnou součinnost dle tohoto článku ani po uplynutí přiměřené lhůty stanovené ve výzvě zhotovitelem v délce 21 dnů, je zhotovitel oprávněn od této Smlouvy odstoupit.

VII. Povinnosti zhotovitele

- 7.1. Zhotovitel se zavazuje, že po ukončení prací provede úklid staveniště a vyklidí jej nejpozději do 21 dnů po předání díla.
- 7.2. Náklady spojené s vybudováním, provozováním, likvidací a uvedením staveniště do původního stavu jsou součástí ceny za dílo.

VIII. Stavební deník

- 8.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště do dne předání a převzetí díla stavební deník.
- 8.2. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje osoba pověřená zhotovitelem vždy v ten den, kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Mezi jednotlivými zápisy nesmí být vynechána volná místa.
- 8.3. Do stavebního deníku dále mohou provádět zápisy osoby pověřené objednatelem.
- 8.4. Objednatel je oprávněn vyjmát ze stavebního deníku a ponechávat si pro svou potřebu prvou kopii každého listu denních záznamů, je-li takový list v originále opatřen jeho podpisem nebo osoby jím pověřené.
- 8.5. Objednatel na základě výzvy zhotovitelem zápisem do stavebního deníku schvaluje nebo neschvaluje provedení a převzetí těch konstrukcí díla, které budou dalšími konstrukcemi zakryty, nebo které budou znepřístupněny.
- 8.6. Na zápis zhotovitele do stavebního deníku je objednatel povinen písemně do stavebního deníku reagovat do 3 dnů ode dne zápisu, jinak se má za to, že platí zápis zhotovitele a že objednatel s tímto zápisem souhlasí.
- 8.7. Zápisem do stavebního deníku nelze měnit tuto Smlouvu, ale zápisy ve stavebním deníku mohou sloužit jako doklad pro provedení takové změny.
- 8.8. Zhotovitel je povinen zápisem do stavebního deníku vyzvat objednatele ke kontrole a převzetí provedení těch konstrukcí stavby, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejpozději 3 dny před jejich zakrytím. V případě, že

tak ani přes výzvu objednatel neučiní, má se za to, že s provedenými pracemi souhlasí a že je přebírá. Bude-li objednatel požadovat dodatečné odkrytí předmětných konstrukcí nebo nové provedení zkoušek a bude-li zjištěno, že zakryté konstrukce byly zhotovitelem provedeny řádně, nebo že zkoušky byly úspěšné, bude takové odkrytí a opětovné zakrytí konstrukcí nebo provedení těchto zkoušek na náklady objednatele. V souvislosti s takovým navýšením ceny za dílo se zavazují smluvní strany uzavřít písemný dodatek k této Smlouvě, a to do 14ti dnů po zakrytí konstrukcí, nebo po provedení zkoušek. Objednatel je v případě prodlení s uzavřením dodatku k této Smlouvě povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% za každý den prodlení s uzavřením písemného dodatku.

IX.

Předání a převzetí díla

- 9.1. Dílo zhotovitel předá a objednatel jej převezme jako jeden celek v termínu plnění dle této Smlouvy, a to na základě Protokolu o předání a převzetí díla.
- 9.2. Objednatel se zavazuje řádně provedené a dokončené dílo od zhotovitele převzít. Řádně provedeným a dokončeným dílem se rozumí dílo, které je bez vad a nedodělků. Objednatel převezme i dílo, které má pouze drobné vady, nebránící kolaudaci a následnému užívání díla. Termín odstranění takových vad bude určen objednatelem a zhotovitelem v Protokolu o předání a převzetí díla.
- 9.3. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí díla nejpozději ve lhůtě 5ti dnů předem. Zhotovitel tak může učinit i zápisem do stavebního deníku. Předání a převzetí díla nastane okamžikem podpisu protokolu o předání a převzetí oběma smluvními stranami.
- 9.4. Protokol o předání a převzetí díla obsahuje:
 - a) identifikaci objednatele, zhotovitele a označení díla,
 - b) datum zahájení a ukončení přejímacího řízení,
 - c) seznam osob účastnících se přejímacího řízení,
 - d) seznam příloh protokolu a předávaných dokumentů,
 - e) seznam drobných vad díla s určenými termíny, ve kterých se zhotovitel zavazuje tyto drobné vady odstranit v případě, že objednatel dílo s drobnými vadami převezme,
 - f) další dohody a vyjádření smluvních stran,
 - g) výslovné vyjádření objednatele, zda předávané dílo přejímá či nikoliv, s přesným uvedením důvodu v případě nepřevzetí díla,
 - h) podpisy objednatele a zhotovitele, případně dalších osob účastnících se přejímacího řízení.
- 9.5. Objednatel se zavazuje, že zajistí zhotoviteli pro potřebu odstranění vad a nedodělků přístup do příslušného objektu a na příslušné pozemky, kde bude jejich odstranění realizováno.
- 9.6. O odstranění vad díla uvedených v protokolu o předání a převzetí díla pořídí smluvní strany (pokud je to možné) písemný zápis do protokolu, popř. zvláštní protokol.
- 9.7. Objednatel se zavazuje, že zhotovitelem řádně odstraněné vady díla uzná za odstraněné.
- 9.8. V případě, že objednatel neposkytne součinnost k podepsání protokolu o předání a převzetí díla, je zhotovitel oprávněn o tom učinit v protokolu zápis za účasti svědka a

takto vyhotovený protokol předat / zaslat objednateli. Dílo se v takovém případě považuje za řádně předané dnem učinění takového zápisu.

- 9.9. V případě prodlení objednatele s převzetím řádně zhotoveného díla, resp. řádně odstraněných vad, má zhotovitel právo od této Smlouvy odstoupit. Objednatel je v takovém případě povinen zhotoviteli zaplatit veškeré náklady vzniklé v souvislosti s prováděním díla a dále smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč. Tím není dotčeno právo zhotovitele na náhradu škody.

X.

Záruka za provedené dílo

- 10.1. Na zhotovené a objednatelem převzaté dílo poskytuje zhotovitel záruku. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla a trvá 36 měsíců.
- 10.2. Na materiál použitý při provádění díla předá zhotovitel objednateli záruční list od výrobce.
- 10.3. Zhotovitel neposkytuje záruky za vady:
- a) které nezpůsobil,
 - b) způsobené nesprávnou údržbou nebo neudržováním díla.

XI.

Reklamáce a odstraňování vad díla v záruční době

- 11.1. Zjistí-li objednatel v záruční době vadu díla, je povinen tuto vadu bez zbytečného odkladu písemně u zhotovitele reklamovat. V reklamaci musí vadu popsat, případně uvést, jak se projevuje.
- 11.2. Za včas uplatněnou reklamaci vady díla se považuje reklamáce doručená zhotoviteli nejpozději v poslední den záruční lhůty sjednané v této Smlouvě.
- 11.3. Nejpozději 14. dne po doručení reklamace objednatelem je zhotovitel povinen dostavit se na místo plnění díla k protokolárnímu ohledání a posouzení reklamované vady díla. Protokol musí obsahovat zejména popis vady a termín odstranění předmětné vady.
- 11.4. Objednatel se zavazuje zajistit zhotoviteli vstup do příslušného objektu za účelem ohledání a posouzení a odstranění reklamované vady.

XII.

Smluvní pokuty


- 12.1. Nesplní-li zhotovitel termín pro dokončení díla dle čl. III této Smlouvy, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dohodnuté ceny za dílo za každý den prodlení.
- 12.2. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury nebo jiného peněžitého závazku dle této smlouvy se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

XIII. Závěrečná ujednání

- 13.1. Ujednání této Smlouvy lze měnit, doplnit nebo vypustit pouze písemným pořadově očíslovaným dodatkem této Smlouvy, uzavřeným k tomu oprávněnými zástupce smluvních stran podle této Smlouvy.
- 13.2. V ostatním vztahy touto Smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.
- 13.3. Zpracování získaných osobních údajů objednatele probíhá v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen „zákon“) a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, ve znění účinném od 25. 5. 2018 (dále jen „nařízení“).
- 13.4. V případě, že se stane, nebo se ukáže některé ustanovení této Smlouvy jako neplatné, neúčinné nebo nevykonatelné, nemá tato skutečnost vliv na platnost, účinnost a vykonatelnost ostatních ustanovení této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit takové ustanovení ustanovením platným, účinným a vykonatelným, které v co nejvyšší možné míře respektuje hospodářský smysl neplatného, neúčinného nebo nevykonatelného ustanovení.
- 13.5. Tato Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží po jednom výtisku.
- 13.6. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 13.7. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu přečetly, že nebyla uzavřena v tisni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Povrlech, dne 15.5.2020

OBEC POVRLY
Mírová 165/7
403 32 POVRLY
IČO: 00 266 931


za objednatele
Dalibor Pavlát

V Úštěku, dne 12.5.2020

TOMÁŠ HLAVÁČEK
Křížová 73
412 01 Litoměřice
DIČ: CZ6711251899-IC: 41452072
TEL.: 416 731 455, FAX: 416 733 151

za zhotovitele
Tomáš Hlaváček

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **Povrly KOVÁRNA**

Zadavatel IČO:
DIČ:

Zhotovitel: **Tomáš Hlaváček** IČO: **11452072**
Křížová 73/21 DIČ: **CZ6711251899**
412 01 Litoměřice

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			134 085,05
PSV			767 528,98
MON			0,00
Vedlejší náklady			32 200,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			933 814,03

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	645 281,52 CZK
Snížená DPH	15 %	96 792,23 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	288 532,51 CZK
Základní DPH	21 %	60 591,83 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 1 091 198,09 CZK

v ÚSTEDKU

dne

12.5.2020

TOMÁŠ HLAVÁČEK
Křížová 73
412 01 Litoměřice
DIČ: CZ6711251899, IČ: 11452072
TEL: 416 731 455, FAX: 416 733 151
Za zhotovitele

OBEC POVRLY
Mírová 165/7
403 32 POVRLY
IČO: 00 266 931
Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Stavební objekt			0,00	0,00	0
01	Kovárna, bez č.p.	0,00	288 532,51	60 591,83	349 124,34	32
1	Oprava střechy	0,00	288 532,51	60 591,83	349 124,34	32
02	Stodůlka	580 731,28	0,00	87 109,69	667 840,97	61
1	Oprava stropů	89 692,53	0,00	13 453,88	103 146,41	9
1	Oprava střechy	491 038,75	0,00	73 655,81	564 694,56	52
03	Obytný dům č.p. 27	64 550,24	0,00	9 682,54	74 232,78	7
1	Zaplachtování střechy	64 550,24	0,00	9 682,54	74 232,78	7
	Celkem za stavbu	645 281,52	288 532,51	157 384,06	1 091 198,09	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			32 207,22	3
4	Vodorovné konstrukce	HSV			305,00	0
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			5 020,95	1
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			1 470,00	0
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			46 600,00	5
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			5 200,00	1
96	Bourání konstrukcí	HSV			13 099,94	1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			8 811,26	1
762	Konstrukce tesařské	PSV			321 136,12	34
764	Konstrukce klempířské	PSV			67 405,62	7
765	Krytiny tvrdé	PSV			353 405,91	38

766	Konstrukce truhlářské	PSV			12 444,00	1
783	Nátěry	PSV			13 137,33	1
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			21 370,68	2
VN	Vedlejší náklady	VN			32 200,00	3
Cena celkem					933 814,03	100

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2020152	Povrty KOVÁRNA
O: 01	Kovárna, bez č.p.
R: 1	Oprava sítěchy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce							
1	314231126R00	Zdivo komínů a ventilací z cihel Zdivo komínů a ventilací z cihel pálených plných, délky 290 mm, P 25 MPa, na MC 10	m3	0,83220	7 600,00	6 324,72	801-1	RTS 20/ I
		1,14*0,73*1		0,83220				
2	31638111xIND	Betonová komínová krycí deska s přesahem tl. 80 - 100 mm	ks	1,00000	1 800,00	1 800,00		Vlastní
Díl: 62	Úpravy povrchů vnější							
3	622412415R00	Nátěr vnějších omítek stěn vápenný, složitost 1-2, odstín I, na novou omítku	m2	5,61000	205,00	1 150,05	801-1	RTS 20/ I
		Penetrace + 2 x krycí nátěr.		5,61000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 5,61000		5,61000				
4	623421131R00	Omítky vnější vápenné nebo vápenocementové plířů a sloupů s plochami rovnými hladké	m2	5,61000	690,00	3 870,90	801-1	RTS 20/ I
		stupň složitosti 1 až 2		5,61000				
		2*(1,14+0,73)*1,5		5,61000				
Díl: 9	Ostatní konstrukce: bourání							
5	9 R01	hodina, třída 4	h	2,00000	245,00	490,00		RTS 20/ I
Díl: 94	Lešení a stavební výtahy							
6	941941031R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m, včetně kotvení	m2	48,00000	64,00	3 072,00	800-3	RTS 20/ I
		Všechné kotvení						
		Všechné kotvení lešení.						
		ulice : 6*5						
		skála : 6*3						
7	941941191R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m, včetně kotvení	m2	48,00000	28,00	1 344,00	800-3	RTS 20/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 48,00000		48,00000				
8	941941831R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky do 10 m	m2	48,00000	52,00	2 496,00	800-3	RTS 20/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 48,00000		48,00000				
9	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	48,00000	14,00	672,00	800-3	RTS 20/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2020152	Povrly KOVÁRNA
O: 01	Kovárna, bez č.p.
R: 1	Oprava střechy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 48,00000								
10	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	48,00000	8,00	384,00	800-3	RTS 20/I
Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 48,00000								
11	70921003R	síťovina ochranná na lešení; se stabilizací proti UV: š = 3 070,0 mm; l = 20,000 m	m2	48,00000	15,00	720,00	SPCM	RTS 20/I
Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 48,00000								
Díl: 95								
Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách								
12	950000003IND	Vyzdění přední strany volského oka, vč. hladké omítky jednovrstvě s nátěrem modří.váp.barvou	kus	2,00000	2 600,00	5 200,00		Vlastní
Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 2,00000								
Díl: 96								
Bourání konstrukcí								
13	962032631R00	Bourání zdiva nadzákladového komínového z jakýchkoliv cihel palených, šamotových nebo vápenopiskových nad střechou, na maltu vápenou nebo vápenocementovou nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlaží do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)	m3	0,83220	950,00	790,59	801-3	RTS 20/I
Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 0,83220								
Díl: 97								
Očištění omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva								
14	978015291R00	1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 100 %	m2	5,61000	65,00	364,65	801-3	RTS 20/I
Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 5,61000								
Díl: 98								
Vykližení ulehle suti z prostorů hloubka od 0 do 2 m, ručně,								
15	979092111R00	o půdorysné ploše do 15 m2 na vzdálenost do 3 m od okraje vyklizeného prostoru nebo s naložením na dopravní prostředek, od pozednic : 0,5	m3	0,50000	3 600,00	1 800,00	800-2	RTS 20/I
Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 0,50000								
Díl: 99								
Staveništní přesun hmot								
16	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	3,11125	780,00	2 426,78	801-4	RTS 20/I
Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 0,42604								
Díl: 762								
Konstrukce tesařské								
17	762085151R00	Zvláštní výkony hoblování tesařských konstrukcí strojně na pile	m3	0,42604	2 350,00	1 001,19	800-762	RTS 20/I
Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 0,42604								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020152	Povrly KOVÁRNA
O:	01	Kovárna, bez č.p.
R:	1	Oprava střechy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Genik	Cen. soustava / platnost
18	762331921R00	Vázané konstrukce krovů vyřezání střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 120 do 224 cm2	m	10,80000	200,00	2 160,00	800-762	RTS 20/1
Kr 224 : 4				4,00000				
4				4,00000				
VZ 224 : 2,8				2,80000				
19	762331931R00	Vázané konstrukce krovů vyřezání střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 224 do 288 cm2	m	3,60000	250,00	900,00	800-762	RTS 20/1
MV 288 : 3,6				3,60000				
20	762331941R00	Vázané konstrukce krovů vyřezání střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 288 do 450 cm2	m	3,50000	262,00	917,00	800-762	RTS 20/1
VA 450 : 3,5				3,50000				
21	762332932R00	Vázané konstrukce krovů doplnění části střešní vazby z hranolků, hranolů průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	10,80000	405,00	4 374,00	800-762	RTS 20/1
Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 10,80000				10,80000				
22	762332933R00	Vázané konstrukce krovů doplnění části střešní vazby z hranolků, hranolů průřezové plochy přes 224 do 288 cm2	m	3,60000	480,00	1 728,00	800-762	RTS 20/1
Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 3,60000				3,60000				
23	762332934R00	Vázané konstrukce krovů doplnění části střešní vazby z hranolků, hranolů průřezové plochy přes 288 do 450 cm2	m	3,50000	595,00	2 432,50	800-762	RTS 20/1
Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 3,50000				3,50000				
24	7623330911R00	Vázané konstrukce krovů zvedání konstrukcí krovů o hmotnosti do 12 t	t	6,50000	525,00	5 362,50	800-762	RTS 20/1
25	762342203R00	Montáž latování střech o sklonu do 60° při vzdálenosti latí přes 220 do 360 mm,	m2	70,20000	85,00	5 967,00	800-762	RTS 20/1
Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 70,20000				70,20000				
26	762342812R00	Demontáž bednění a latování střech o sklonu do 60 stupňů včetně všech nadstřešních konstrukcí rosteč latí přes 22 do 50 cm	m2	70,20000	25,00	1 755,00	800-762	RTS 20/1
Odkaz na mn. položky pořadí 48 : 70,20000				70,20000				
27	762354311R00	Nadstřešní konstrukce montáž konstrukce střešních vykýtů volského oka, plochy okna do 0,5 m2	kus	2,00000	3 800,00	7 600,00	800-762	RTS 20/1
ulice : 2				2,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2020152	Povrty KOVÁRNA
O: 01	Kovárna, bez č.p.
R: 1	Oprava střechy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
28	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace	m3	1,36214	1 000,00	1 362,14	800-762	RTS 20/ I

délka x 0,04 x 0,06 :

Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 567,55833*0,0024

Zakrytí střech při opravě krovu plachtou, mlž+používání+dmřž

Odkaz na mn. položky pořadí 48 : 70,20000

komín : 7

30	762000005IND	Demontáž konstrukcí krovu a zpětná montáž, z důvodu výměny poškozených prvků krovu	m	10,00000	365,00	3 650,00		Vlastní
31	76231311xIND	Montáž dřevěných kolíků vč. dodávky	kus	3,00000	147,00	441,00		Vlastní
32	76233711xRx1	Celodřevěný plátový spoj, střeš.vazba, do 450 cm2, šestikolíkový spoj + 1 čep (hmoždíky)	kus	3,00000	5 750,00	17 250,00		Vlastní

Kr : 2

VA : 1

33	76284181xIND	Demontáž podbití stropů z prken, pro znovupoužití	m2	7,50000	100,00	750,00		Vlastní
34	60510055R	lať průřez 24 cm2; jakost II; l = 3000,0 mm	m	567,56000	15,00	8 513,40	SPCM	RTS 20/ I

plocha x 6,5 x 1,2 :

Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 70,20000*7,8

volská oka :

Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 2,00000*10

35	605150001RT	Rezivo hraněné smrk	m3	0,42604	7 650,00	3 259,21		Vlastní
----	-------------	---------------------	----	---------	----------	----------	--	---------

Kr 224 : 0,12*0,17*4

0,14*0,15*4

MV 288 : 0,15*0,18*3,6

VZ 224 : 0,13*0,16*2,8

VA 450 : 0,15*0,2*3,5

Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m

50 m vodorovně

% 732,90000 6,80

4 983,72 800-762 RTS 20/ I

Díl: 764 Konstrukce klempířské 29 075,45

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020152	Povrty KOVÁRNA
O:	01	Kovárna, bez č.p.
R:	1	Oprava střechy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Genik	Gen. soustava / platnost
37	764239430R00	Lemování z titanizinkového plechu výroba a montáž lemování komínů, zděných ventilací a jiných střešních proniků, s listami na hladké krovlině, v ploše včetně spojovacích prostředků. skála : 0,5*(1,14+0,5) 0,33*(1,14+0,5) 2*0,33*(1,1)	m2	2,08720	2 700,00	5 635,44	800-764	RTS 20/ I
38	764252403R00	Žlaby z titanizinkového plechu výroba a montáž žlabů včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací ulice : 6,75 skála : 6,75	m	13,50000	545,00	7 357,50	800-764	RTS 20/ I
39	764554402R00	Odpadní trubky z titanizinkového plechu výroba a montáž včetně zděří, manžet, odboček, kolen, odskoků, výpustí vody a přechodových kusů kruhových, průměru 100 mm ulice : 5,5 skála : 5,5	m	11,00000	605,00	6 655,00	800-764	RTS 20/ I
40	764351837R00	Demontáž žlabů háků, , sklonu přes 30 do 45° ulice : 6	kus	6,00000	30,00	180,00	800-764	RTS 20/ I
41	764352811R00	Demontáž žlabů podokapních půlkruhových rovných, rš 330 mm, sklonu přes 30 do 45° ulice : 6,75	m	6,75000	45,00	303,75	800-764	RTS 20/ I
42	764454801R00	Demontáž odpadních trub nebo součástí trub kruhových , o průměru 75 a 100 mm ulice : 5,5	m	5,50000	33,00	181,50	800-764	RTS 20/ I
43	76426242XT00	Atypický střešní výez segmentový, dělení skla do kříže, pozinkovaná kce ke komínu : 1	kus	1,00000	6 750,00	6 750,00		Vlastní
44	764259411R0X	Kotlík kónický z pl. Ti-Zn pro trubky D 100 mm ulice : 1 skála : 1	kus	2,00000	735,00	1 470,00		Vlastní
45	998764202R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	285,40000	1,90	542,26	800-764	RTS 20/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2020152	Povrty KOVÁRNA
O: 01	Kovárna, bez č.p.
R: 1	Oprava střechy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
Díl: 765								
46	765311813R00	Krytiny tvrdé				121 079,98		
		Demontáž pálené krytiny z tašek bobrovek, na sucho, k dalšímu použití	m2	70,20000	130,00		9 126,00	RTS 20 / I
		Odkaz na mn. položky pořadí 48 : 70,20000		70,20000				
47	765318861R00	Demontáž pálené krytiny hřebenu a nároží z hřebenačů, se zvětralou maltou, do sutí	m	13,20000	35,00		462,00	RTS 20 / I
		Odkaz na mn. položky pořadí 52 : 4,00000		4,00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 53 : 9,20000		9,20000				
48	765311511R00	Krytina pálená střech jednoduchých z bobrovek, šupinové kladení, uložení na sucho, povrchová úprava rezná, segmentový řez tašek	m2	70,20000	870,00		61 074,00	RTS 20 / I
		ulice : 6,75*5,2		35,10000				
		skála : 6,75*5,2		35,10000				
49	765311529R00	Krytina pálená střech složitých z bobrovek, vikýřů (vojské oko), povrchová úprava rezná, kulatý řez tašek	m2	4,00000	3 350,00		13 400,00	RTS 20 / I
		ulice : 2*1*2		4,00000				
50	765311583R00	Krytina pálená doplňky bobrovka, přilezání a uchycení tašek rovně,	m	38,40000	250,00		9 600,00	RTS 20 / I
		Odkaz na mn. položky pořadí 52 : 4,00000*2		8,00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 53 : 9,20000*2		18,40000				
		štíty : 3*4		12,00000				
51	765000001IND	Skládání tašek na palety	m2	70,20000	50,00		3 510,00	Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 46 : 70,20000		70,20000				
52	765311531IND	Hřeben bobrovka, hřebenači č.7, do malty	m	4,00000	900,00		3 600,00	Vlastní
		4		4,00000				
53	765311541IND	Nároží bobrovka, hřebenači č.7 do malty	m	9,20000	1 000,00		9 200,00	Vlastní
		2,3*4		9,20000				
54	998765202R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech výšky do 12 m	%	1 099,80000	10,10		11 107,98	RTS 20 / I
		50 m vodorovně		9,20000				
Díl: 766								
		Konstrukce truhlářské				12 444,00		
55	766000001IND	Montáž oken	ks	2,00000	1 050,00		2 100,00	Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 56 : 2,00000		2,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020152	Povly KOVÁRNA
O:	01	Kovárna, bez č.p.
R:	1	Oprava střechy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
56	766.01	Okno jednoduché, smrk masiv, 600x200cm, 1kř., 2tab., výklopné na obrtlíky, jednoduché zasklení, dovnitř otev., vč. povrchové úpravy, kování, kopie okna stávajícího	ks	2,00000	5 050,00	10 100,00		Vlastní

57 998766202R00 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m 244,00 800-766 RTS 20/1

50 m vodorovně		%	2,00000	122 000,00	2,00			
Díl: 783	Nátěry					1 222,94		
58	783782205R00	Nátěry tesafských konstrukcí ochranné fungicidní+ biocidní (proti plísním, houbovým a hmyzu), dvojnásobné	m2	12,19900	65,00	792,94	800-783	RTS 20/1

protiplísňové, protiplísňové proti ohni a škůdcům
 Kr 224 : 2*(0,12+0,17)*4*1,1
 2*(0,14+0,15)*4*1,1
 MV 288 : 2*(0,15+0,18)*3,6*1,1
 VZ 224 : 2*(0,13+0,15)*2,8*1,1
 VA 450 : 2*(0,15+0,2)*3,5*1,1

59	783000001IND	Nátěr tesafských konstrukcí zabarvený např. Karbolineum Extra	m2	2,00000	215,00	430,00		Vlastní
Odkaz na mn. položky pořadí 27 - 2,00000				2,00000				

Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					4 037,79		
60	97901111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	6,07187	350,00	2 125,15	801-3	RTS 20/1
61	97908211R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	6,07187	315,00	1 912,64	801-3	RTS 20/1

Díl: VN	Vedlejší náklady					9 500,00		
62	005121 R	Zařízení staveniště	soubor	1,00000	9 500,00	9 500,00		RTS 20/1

Všechné náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.

Celkem						288 532,51		
---------------	--	--	--	--	--	-------------------	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020152	Povrty KOVÁRNA
O:	02	Stodůlka
R:	1	Oprava střechy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Genik	Gen. soustava / platnost
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				24 082,50		
1	31723581xIND	Doplnění zdiva hlavních řím a koruny zdiva cihlami	m3	1,95000	12 350,00	24 082,50		Vlastní
		4*0,6*0,5		1,20000				
		0,75		0,75000				

Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				490,00		
2	9 R01	hodina, třída 4	h	2,00000	245,00	490,00		RTS 20/I
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				26 426,00		
3	941941031R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	146,00000	64,00	9 344,00	800-3	RTS 20/I

včetně kotvení

Včetně kotvení lešení.

dvůr : 12*5

zadní část : 12*3

krov : 50

60,00000

36,00000

50,00000

4	941941191R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení	m2	146,00000	28,00	4 088,00	800-3	RTS 20/I
		šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m						
		včetně kotvení						

včetně kotvení

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 146,00000

146,00000

5	941941831R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky do 10 m	m2	146,00000	52,00	7 592,00	800-3	RTS 20/I
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 146,00000						
6	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	146,00000	14,00	2 044,00	800-3	RTS 20/I
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 146,00000						
7	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	146,00000	8,00	1 168,00	800-3	RTS 20/I
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 146,00000						
8	70921003R	síťovina ochranná na lešení; se stabilizací proti UV; š = 3 070,0 mm; l = 20,000 m	m2	146,00000	15,00	2 190,00	SPCM	RTS 20/I
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 146,00000						

146,00000

4 664,70

Bourání konstrukcí

Díl: 96

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020152	Povrty KOVÁRNA
O:	02	Stodůlka
R:	1	Oprava střechy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
9	1962032231R00	Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopiskových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou nebo vybourání otvorů, průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 1,95000*0,7	m3	1,36500	780,00	1 064,70	801-3	RTS 20/1
10	1979092111R00	Vykližení ulehle suti z prostorů hloubka od 0 do 2 m, ručně, Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 1,95000*0,7	m3	1,00000	3 600,00	3 600,00	800-2	RTS 20/1
o půdorysné ploše do 15 m2 na vzdálenost do 3 m od okraje vyklizeného prostoru nebo s naložením na dopravní prostředek,								
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						5 080,00		
11	1999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	6,51282	780,00	5 080,00	801-4	RTS 20/1
Díl: 762 Konstrukce tesařské								
12	762085151R00	Zvláštní výkony hoblování tesařských konstrukcí strojně na pile Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 1,35960	m3	1,35960	2 350,00	3 195,06	800-762	RTS 20/1
13	762331921R00	Vázané konstrukce krovů vyřezání střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 120 do 224 cm2 12	m	12,00000	200,00	2 400,00	800-762	RTS 20/1
14	762331931R00	Vázané konstrukce krovů vyřezání střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 224 do 288 cm2 16	m	16,00000	250,00	4 000,00	800-762	RTS 20/1
15	762331941R00	Vázané konstrukce krovů vyřezání střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 288 do 450 cm2 14	m	14,00000	262,00	3 668,00	800-762	RTS 20/1
16	762332932R00	Vázané konstrukce krovů doplnění části střešní vazby z hranolků, hranolů průřezové plochy přes 120 do 224 cm2 Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 12,00000	m	12,00000	405,00	4 860,00	800-762	RTS 20/1
17	762332933R00	Vázané konstrukce krovů doplnění části střešní vazby z hranolků, hranolů průřezové plochy přes 224 do 288 cm2 Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 16,00000	m	16,00000	480,00	7 680,00	800-762	RTS 20/1

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020152	Povrty KOVÁRNA
O:	02	Stodůlka
R:	1	Oprava střechy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ.	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
18	762332934R00	Vázané konstrukce krovů doplnění části střešní vazby z hranolků, hranolů průřezové plochy přes 288 do 450 cm2	m	14,00000	695,00	9 730,00	800-762	RTS 20/1
Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 14,00000				14,00000				
19	762330911R00	Vázané konstrukce krovů zvedání konstrukcí krovů o hmotnosti do 12 t	t	12,00000	825,00	9 900,00	800-762	RTS 20/1
20	762337113RT2	Vázané konstrukce krovů celodřevěný plátový spoj střešní vazby průřezové plochy řeziva do 450 cm2, čtyřkolikový spoj	kus	2,00000	4 000,00	8 000,00	800-762	RTS 20/1
21	762342203R00	Montáž laťování střešních o sklonu do 60° při vzdálenosti lať přes 220 do 360 mm,	m2	147,39000	85,00	12 528,15	800-762	RTS 20/1
Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 147,39000				147,39000				
22	762342812R00	Demontáž bednění a laťování střešních o sklonu do 60 stupňů včetně všech nadstřešních konstrukcí rozteč lať přes 22 do 50 cm	m2	147,39000	25,00	3 684,75	800-762	RTS 20/1
Odkaz na mn. položky pořadí 45 : 147,39000				147,39000				
23	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace	m3	2,75914	1 000,00	2 759,14	800-762	RTS 20/1
délka x 0,04 x 0,06 :				2,75914				
Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 1149,64167*0,0024				147,39000	50,00	7 369,50		Vlastní
24	762000001IND	Zakrytí střešních při opravě krovu plachtou, mtž+používání+dmž	m2	147,39000				
Odkaz na mn. položky pořadí 45 : 147,39000				147,39000				
25	762000005IND	Demontáž konstrukcí krovu a zpětná montáž, z důvodu výměny poškozených prvků krovu	m	18,00000	365,00	6 570,00		Vlastní
26	762000006IND	Heverování krovu	ks	4,00000	3 400,00	13 600,00		Vlastní
27	762000007IND	Demontáž a zpětná montáž ocelových táhel, vč. očištění a nátěru	ks	3,00000	800,00	2 400,00		Vlastní
28	7620000034IND	Dubová podložka pod trámy ve zdi	kus	3,00000	220,00	660,00		Vlastní
29	76231311XIND	Montáž dřevěných kolíků vč. dodávky	kus	14,00000	147,00	2 058,00		Vlastní
30	76233711XRx1	Celodřevěný plátový spoj, střeš. vazba, do 450 cm2, šestikolíkovaný spoj + 1 řep (hmoždíky)	kus	4,00000	5 750,00	23 000,00		Vlastní
31	76233711XRx3	Celodřevěný plátový spoj, střeš. vazba, do 450 cm2, dvoukolíkovaný spoj	kus	2,00000	2 100,00	4 200,00		Vlastní
32	60510055R	lať průřez 24 cm2; jakost II; l = 3000,0 mm	m	1 149,64200	15,00	17 244,63	SPCM	RTS 20/1
plocha x 6,5 x 1,2 :				1 149,64200				
Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 147,39000*7,8				1,35960	7 650,00	10 400,94		Vlastní
33	605150001RT	Řezivo hraněné smrk	m3	0,26880				
224 : 0,0224*12				0,26880				

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2020152	Povrly KOVÁRNA
O: 02	Stodůlka
R: 1	Oprava střechy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	-------------------------

288 : 0,0288*16
450 : 0,045*14

34 998762202R00 Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m
50 m vodorovně

10 873,88 800-762 RTS 20/1

Díl: 764 Konstrukce klempířské 36 412,06

35	764252403R00	Žlaby z titanzinkového plechu výroba a montáž žlabů včetně náků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací	m	25,20000	545,00	13 734,00	800-764	RTS 20/1
----	--------------	--	---	----------	--------	-----------	---------	----------

dvůr : 12,9

zadní část : 12,3

36	764554402R00	Odpadní trubky z titanzinkového plechu výroba a montáž včetně zděří, manžet, odboček, kolen, odskoků, výpustí vody a přechodových kusů kruhových, průměru 100 mm	m	9,80000	605,00	5 929,00	800-764	RTS 20/1
----	--------------	--	---	---------	--------	----------	---------	----------

dvůr : 4,9

zadní část : 4,9

37	764311831R00	Demontáž krytiny hladké střešní z tabulí 2 x 1 m, plochy do 25 m, sklonu přes 30 do 45°	m2	9,00000	70,00	630,00	800-764	RTS 20/1
----	--------------	---	----	---------	-------	--------	---------	----------

zadní část : 1*3

3*2

38	764351837R00	Demontáž žlabů náků, sklonu přes 30 do 45°	kus	12,00000	30,00	360,00	800-764	RTS 20/1
----	--------------	--	-----	----------	-------	--------	---------	----------

dvůr : 12

39	764362811R00	Demontáž střešních otvorů střešních oken a poklopů, na krytině hladké a drážkové, sklonu přes 30 do 45°	kus	2,00000	55,00	110,00	800-764	RTS 20/1
----	--------------	---	-----	---------	-------	--------	---------	----------

Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 2,00000

40	76425242XT00	Atypický střešní výjez segmentový, dělení skla do kříže, pozinkovaná koe	kus	2,00000	6 750,00	13 500,00		Vlastní
----	--------------	--	-----	---------	----------	-----------	--	---------

dvůr : 2

41	764259411R0X	Kotlík kónický z pl. Ti-Zn pro trouby D 100 mm	kus	2,00000	735,00	1 470,00		Vlastní
----	--------------	--	-----	---------	--------	----------	--	---------

dvůr : 1

zadní část : 1

42 998764202R00 Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m
50 m vodorovně

357,40000

1,90

679,06 800-764 RTS 20/1

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020152	Povrty KOVÁRNA
O:	02	Stodůlka
R:	1	Oprava střechy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
Díl: 765 Krytiny tvrdé								
43	765311813R00	Demontáž pálené krytiny z tašek bobrovek, na sucho, k dalšímu použití	m2	138,39000	130,00	17 990,70	800-765	RTS 20/ I
				147,39000				
				-9,00000				
				12,60000				
44	765318861R00	Odkaz na mn. položky pořadí 45 : 147,39000 Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 9,00000*-1 Demontáž pálené krytiny hřebenů a nároží z hřebenáčů, se zvětralou maltou, do sutí	m	12,60000	35,00	441,00	800-765	RTS 20/ I
				12,60000				
45	765311511R00	Odkaz na mn. položky pořadí 48 : 12,60000 Krytina pálená střech jednoduchých z bobrovek, šupinové kladení, uložení na sucho, povrchová úprava režná, segmentový řez tašek	m2	147,39000	870,00	128 229,30	800-765	RTS 20/ I
				74,82000				
				72,57000				
46	765311583R00	zadní část : 12,3*5,9 Krytina pálená doplňky bobrovka, přilezáání a uchycení tašek rovně,	m	53,40000	250,00	13 350,00	800-765	RTS 20/ I
				25,20000				
				11,60000				
				11,80000				
				4,80000				
47	765000001IND	Odkaz na mn. položky pořadí 43 : 138,39000 Skládání tašek na palety	m2	138,39000	50,00	6 919,50		Vlastní
48	76531153xIND	Odkaz na mn. položky pořadí 43 : 138,39000 Hřeben bobrovka, hřebenáci č.7, do malty	m	12,60000	900,00	11 340,00		Vlastní
				12,60000				
				1 782 80000				
49	998765202R00	12,6 Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	10,10		18 006,28	800-765	RTS 20/ I
Díl: 783 Natěry						2 544,83		
50	783782205R00	Natěry tesarských konstrukcí ochranné fungicidní+ biocidní (proti plísni, houbám a hmyzu), dvojnásobné	m2	39,15120	65,00	2 544,83	800-783	RTS 20/ I
				8,55360				
				13,65760				
				16,94000				

protiplísňové proti ohni a škůdcům
224 : 2*(0,1+0,224)*12*1,1
288 : 2*(0,1+0,288)*16*1,1
450 : 2*(0,1+0,45)*14*1,1

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020152	Povrty KOVÁRNA
O:	02	Stodůlka
R:	1	Oprava střechy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot								
51	97901111R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	10,94711	350,00	3 831,49	801-3	RTS 20/1
52	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	10,94711	315,00	3 448,34	801-3	RTS 20/1
Díl: VN Vedlejší náklady						17 000,00		
53	005121 R	Zařízení staveniště	soubor	1,00000	17 000,00	17 000,00		RTS 20/1

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.

Celkem	491 038,75							
---------------	-------------------	--	--	--	--	--	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020152	Povrty KOVÁRNA
O:	02	Stodůlka
R:	1	Oprava stropů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cent.	soustava / platnost
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				305,00		
1	413231231R00	Zazdívká zhlaví jakýmkoliv cihlami pálenými stropních trámů o průřezu trámu přes 4000 mm2	kus	1,00000	305,00	305,00	801-4	RTS 20/1
		Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 1,00000		1,00000				
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				490,00		
2	9 R01	hodina, třída 4	h	2,00000	245,00	490,00		RTS 20/1
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				6.056,00		
3	941941031R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	24,00000	64,00	1 536,00	800-3	RTS 20/1
		včetně kotvení						
		Včetně kotvení lešení.						
		pro ST : 3*4*2		24,00000				
4	941941191R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení	m2	24,00000	28,00	672,00	800-3	RTS 20/1
		šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m						
		včetně kotvení						
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 24,00000		24,00000				
5	941941831R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky do 10 m	m2	24,00000	52,00	1 248,00	800-3	RTS 20/1
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 24,00000		24,00000				
6	943955031R00	Montáž lešeníové podlahy bez příčníků, výšky do 10 m	m2	40,00000	30,00	1 200,00	800-3	RTS 20/1
7	943955191R00	Montáž lešeníové podlahy příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití lešení s příčníky nebo podélníky	m2	40,00000	12,00	480,00	800-3	RTS 20/1
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 40,00000		40,00000				
8	943955831R00	Demontáž lešeníové podlahy bez příčníků a podélníků, výšky do 10 m	m2	40,00000	23,00	920,00	800-3	RTS 20/1
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 40,00000		40,00000				
Díl: 96		Bourání konstrukcí				5.480,00		
9	964061331R00	Uvolnění zhlaví trámu ze zdiva cihelného, o průřezu zhlaví do 0,05m2	kus	1,00000	480,00	480,00	801-3	RTS 20/1
		při jeho výměně pro jakoukoliv délku uložení, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),						
		Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 1,00000		1,00000				
10	979092111R00	Vykližení ulehle suti z prostorů hloubka od 0 do 2 m, ručně,	m3	2,50000	2 000,00	5 000,00	800-2	RTS 20/1

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2020152	Povrly KOVÁRNA
O: 02	Stodůlka
R: 1	Oprava stropů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	---------------------

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 854,26
o půdorysné ploše do 15 m2 na vzdálenost do 3 m od okraje vyklízeného prostoru nebo s naložením na dopravní prostředek,

11	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláště výšky do 12 m	t	1,09621	780,00	854,26	801-4	RTS 20/1
----	--------------	--	---	---------	--------	--------	-------	----------

oborů 801, 803, 811 a 812

Díl: 762 Konstrukce tesařské 58 318,71

12	762085151R00	Zvláštní výkony hoblování tesařských konstrukcí strojně na pile	m3	0,19200	2 350,00	451,20	800-762	RTS 20/1
----	--------------	---	----	---------	----------	--------	---------	----------

Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 0,19200

13	762331951R00	Vázané konstrukce krovů vyřezání střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 450 cm2	m	4,00000	285,00	1 140,00	800-762	RTS 20/1
----	--------------	---	---	---------	--------	----------	---------	----------

ST : 4

14	762332935R00	Vázané konstrukce krovů doplnění části střešní vazby z hranolků, hranolů průřezové plochy přes 450 do 600 cm2	m	4,00000	970,00	3 880,00	800-762	RTS 20/1
----	--------------	---	---	---------	--------	----------	---------	----------

Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 4,00000

15	762330911R00	Vázané konstrukce krovů zvedání konstrukcí krovů o hmotnosti do 12 t	t	1,20000	825,00	990,00	800-762	RTS 20/1
----	--------------	--	---	---------	--------	--------	---------	----------

16	762523104R00	Položení podlah montáž z prken hoblovaných na sraz	m2	70,13750	158,00	11 081,73	800-762	RTS 20/1
----	--------------	--	----	----------	--------	-----------	---------	----------

Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 70,13750

17	762521811R00	Demontáž podlah bez polštářů , z prken, tloušťky do 32 mm	m2	70,13750	66,00	4 558,94	800-762	RTS 20/1
----	--------------	---	----	----------	-------	----------	---------	----------

9*7,3

-3,85*2,45

1,9*7,3

18	762595000R00	Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, vruty, impregnace	m3	2,35662	185,00	435,97	800-762	RTS 20/1
----	--------------	--	----	---------	--------	--------	---------	----------

Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 2,35662

19	762000034IND	Dubová podložka pod trámy ve zdi	kus	1,00000	220,00	220,00		Vlastní
----	--------------	----------------------------------	-----	---------	--------	--------	--	---------

20	762337113RTx	Celodřevěný plátový spoj, střeš.vazba, do 450 cm2, osmikolíkovaný spoj + 2 čepy (hmoždíky)	kus	1,00000	7 920,00	7 920,00		Vlastní
----	--------------	--	-----	---------	----------	----------	--	---------

21	60512734RX1	Prkno SM omítané tl. 28mm dl. 2,5-5m oboustranně hoblované	m3	2,35662	9 530,00	22 458,59		Vlastní
----	-------------	--	----	---------	----------	-----------	--	---------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020152	Povrly KOVÁRNA
O:	02	Stodůlka
R:	1	Oprava stropů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Genik	Gen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

22	605150001RT	Rezivo hraněné smrk	m3	0,19200	7 650,00	1 468,80		Vlastní
		ST : 0,2*0,24*4		0,19200				
23	998762202R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m	%	546,00000	6,80	3 713,48	800-762	RTS 20/ I
		50 m vodorovně						

Díl: 783		Nátěry						
24	783782205R00	Nátěry tesařských konstrukcí ochranné fungicidní+ biocidní (proti plísni, houbám a hmyzu),	m2	144,14700	65,00	9 369,56	800-783	RTS 20/ I
		dvouhásobné						
		protihnilobné, protiplísňové proti ohni a škůdcům						
		ST : 2*(0,2+0,24)*4*1,1						
		Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 70,13750*2						

Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot						
25	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	5,82280	900,00	1 746,84		RTS 20/ I
26	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	5,82280	350,00	2 037,98	801-3	RTS 20/ I
27	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	5,82280	315,00	1 834,18	801-3	RTS 20/ I

Díl: VN		Vedlejší náklady						
28	005121 R	Zařízení staveniště	soubor	1,00000	3 200,00	3 200,00		RTS 20/ I
		Veskeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.						

Celkem						89 692,53		
---------------	--	--	--	--	--	------------------	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2020152	Povrly KOVÁRNA
O: 003	Obytný dům č.p. 27
R: 1	Zaplachtování střechy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 94	Lešení a stavební výtahy					5 430,00		
1	941941031R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m, včetně kotvení	m2	30,00000	64,00	1 920,00	800-3	RTS 20/ I

Včetně kotvení lešení.

ulice : 3*5

dvůr : 3*5

2	941941191R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další l započatý měsíc použití lešení šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m včetně kotvení	m2	30,00000	28,00	840,00	800-3	RTS 20/ I
---	--------------	---	----	----------	-------	--------	-------	-----------

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 30,00000

3	941941831R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky do 10 m	m2	30,00000	52,00	1 560,00	800-3	RTS 20/ I
---	--------------	---	----	----------	-------	----------	-------	-----------

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 30,00000

4	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	30,00000	14,00	420,00	800-3	RTS 20/ I
---	--------------	---------------------------------------	----	----------	-------	--------	-------	-----------

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 30,00000

5	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	30,00000	8,00	240,00	800-3	RTS 20/ I
---	--------------	---	----	----------	------	--------	-------	-----------

Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 30,00000

6	70921003R	síťovina ochranná na lešení; se stabilizací proti UV; š = 3 070,0 mm; l = 20,000 m	m2	30,00000	15,00	450,00	SPCM	RTS 20/ I
---	-----------	--	----	----------	-------	--------	------	-----------

Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 30,00000

Díl: 99	Staveništní přesun hmot					450,22		
---------	-------------------------	--	--	--	--	--------	--	--

7	99281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m.	t	0,57720	780,00	450,22	801-4	RTS 20/ I
---	-------------	---	---	---------	--------	--------	-------	-----------

oborů 801, 803, 811 a 812

Díl: 762	Konstrukce tesafské					13 768,70		
----------	---------------------	--	--	--	--	-----------	--	--

8	762000001IND	Zakrytí střech při opravě krovu plachtou, mtž+používání+dmrtž	m2	200,23000	50,00	10 011,50		Vlastní
---	--------------	---	----	-----------	-------	-----------	--	---------

Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 177,23000

komín : 7

177,23000

7,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020152	Povrly KOVÁRNA
O:	03	Obytný dům č.p. 27
R:	1	Zaplachtování střechy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

9	60510055R	volná oka : 4*4	m	192,00000	15,00	2 880,00	SPCM	RTS 20/1
---	-----------	-----------------	---	-----------	-------	----------	------	----------

10	998762202R00	5*16*2*1,2 Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m	%	129,00000	6,80	877,20	800-762	RTS 20/1
----	--------------	---	---	-----------	------	--------	---------	----------

50 m vodorovně								
----------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Díl: 764 Konstrukce klempířské								
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

11	764351837R00	Demontáž žlabů háků, sklonu přes 30 do 45°	kus	32,00000	30,00	960,00	800-764	RTS 20/1
----	--------------	--	-----	----------	-------	--------	---------	----------

ulice : 16								
------------	--	--	--	--	--	--	--	--

12	764352811R00	Demontáž žlabů podokapních půlkruhových rovných, řis 330 mm, sklonu přes 30 do 45°	m	16,90000	45,00	760,50	800-764	RTS 20/1
----	--------------	--	---	----------	-------	--------	---------	----------

ulice : 16,9								
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--

13	764454801R00	Demontáž odpadních trub nebo součástí trub kruhových, o průměru 75 a 100 mm	m	4,90000	33,00	161,70	800-764	RTS 20/1
----	--------------	---	---	---------	-------	--------	---------	----------

ulice : 4,9								
-------------	--	--	--	--	--	--	--	--

14	998764202R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m	%	18,90000	1,90	35,91	800-764	RTS 20/1
----	--------------	---	---	----------	------	-------	---------	----------

50 m vodorovně								
----------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Díl: 765 Krytiny tvrdé								
-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

15	765311813R00	Demontáž pálené krytiny z tašek bobrovek, na sucho, k dalšímu použití	m2	177,23000	130,00	23 039,90	800-765	RTS 20/1
----	--------------	---	----	-----------	--------	-----------	---------	----------

ulice : 16,9*5								
----------------	--	--	--	--	--	--	--	--

skála : 8,8*5,1								
-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--

8,7*5,5								
---------	--	--	--	--	--	--	--	--

16	765318861R00	Demontáž pálené krytiny hřebenů a nároží z hřebenáčů, se zvětralou maltou, do sutí	m	24,00000	35,00	840,00	800-765	RTS 20/1
----	--------------	--	---	----------	-------	--------	---------	----------

2*4								
-----	--	--	--	--	--	--	--	--

16								
----	--	--	--	--	--	--	--	--

17	765000001IND	Skládání tašek na palety	m2	177,23000	50,00	8 861,50	Vlastní	
----	--------------	--------------------------	----	-----------	-------	----------	---------	--

Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 177,23000								
--	--	--	--	--	--	--	--	--

18	998765202R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech výšky do 12 m	%	327,50000	10,10	3 307,75	800-765	RTS 20/1
----	--------------	---	---	-----------	-------	----------	---------	----------

50 m vodorovně								
----------------	--	--	--	--	--	--	--	--

21.

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2020152	Povrty KOVÁRNA
O: 03	Obytný dům č.p. 27
R: 1	Zaplachtování střechy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot								
19	97901111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	6,66776	350,00	2 333,72	801-3	RTS 20/1
20	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	6,66776	315,00	2 100,34	801-3	RTS 20/1
Díl: VN Vedlejší náklady						2 500,00		
21	005121 R	Zařízení staveniště	soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00		RTS 20/1
Veskeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.								
Celkem						64 550,24		

DODATEK č.1 SMLOUVY O DÍLO č. 56/2020

uzavřený ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
v platném znění (dále jen „Smlouva“)

I. Smluvní strany

Objednatel:

Obec Povrly
Mírová 165/7
403 32 Povrly

IČ: 00266931, kontakty: podatelna@povrly.cz, tel.: 475227003

Zástupce k jednání ve věcech:

- a) smluvních: Dalibor Pavlát, tel.: +420 475 227 003, e-mail: starosta@povrly.cz
- b) technických: Dalibor Pavlát, tel.: +420 475 227 003, e-mail: starosta@povrly.cz

a

Zhotovitel:

Tomáš Hlaváček

Místem podnikání: Litoměřice – Předměstí, Křížová 73/21, PSČ 412 01

Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku

IČ: 114 52 072

DIČ: CZ6711251899

Bankovní spojení – peněžní ústav:

Fio banka, a.s.

Č.ú.:

2401728333/2010

Zástupce k jednání ve věcech:

- a) smluvních: pan Tomáš Hlaváček, tel. +420416731455 e-mail: t.hlavacek@centrum.cz
- b) technických: pan Tomáš Hlaváček, tel. +420416731455 e-mail: t.hlavacek@centrum.cz

1. Smluvní strany uzavírají dnešního dne dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 56/2020 ze dne 12.5.2020 na akci: **Opravy střešních konstrukcí a stropu na budovách na adrese Kovářská 27/2, Povrly**, a to: oprava poškozených střešních konstrukcí a stropu: 1/ Střešní konstrukce a stropu na stodole na par. č. 465 k.ú. Povrly, 2/ Střešní konstrukce na budově na par. č. 466 k.ú. Povrly – Kovárna bez čp., 3/ Zaplachtování střešní konstrukce na budově na par. č. 465 k.ú. Povrly (hrázděný dům) (dále jen „dílo“).
2. Dodatkem **smluvní strany sjednávají změny v rozsahu díla**. Rozsah realizovaných prací se upravuje dle položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku a jeho přílohou číslo 1.

3. Smluvní cena za celé řádně zhotovené dílo byla sjednána dohodou smluvních stran jako cena pevná a činila:

Základ pro sníženou DPH 15%:	645.281,52 Kč
Základ pro základní DPH 21%:	288.532,51 Kč
Celková cena bez DPH:	933.814,03 Kč

4. Sjednaná cena se v souladu s úpravou rozsahu prací mění na:

Základ pro sníženou DPH 15%:	682.991,70 Kč
Základ pro základní DPH 21%:	270.779,66 Kč
Celková cena bez DPH:	953.771,36 Kč

5. Daň odvede zákazník – režim přenesení daňové povinnosti dle zákona o DPH.
6. Tento dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven ve třech výtiscích, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva objednatel.
7. Tento dodatek smlouvy o dílo nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran.
8. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

– 4. 06. 2020

V Povrlech, dne

V Úštěku, dne 4.6.2020

OBEC POVRLY
Mírová 165/7
403 32 POVRLY
IČO: 266 931

Pavla
za objednatele
Dalibor Pavlát

TOMÁŠ HLAVÁČEK

Křížová 73
412 01 Litoměřice
DIČ: CZ6711251899, IČ: 11452072
TEL.: 416 731 455, FAX: 416 733 151

2
za zhotovitele
Tomáš Hlaváček

Položkový rozpočet stavby			
Stavba: 2020152 Povrly KOVÁRNA			
Objednatel:		IČO:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČO:	
		DIČ:	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			118 159,86
PSV			805 911,50
MON			0,00
Vedlejší náklady			29 700,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			953 771,36
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		682 991,70 CZK
Snížená DPH	15 %		102 448,76 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		270 779,66 CZK
Základní DPH	21 %		56 863,73 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			1 113 083,85 CZK
v <u>Povrlych</u> dne <u>- 4. 06. 2020</u> TOMÁŠ HLAVÁČEK Křižová 73 412 01 Litoměřice DIČ: CZ6711251899, IČ: 11452072 TEL.: 416 731 455, FAX: 416 733 151 _____ Za zhotovitele OBEC POVRLY Mírová 165/7 493 32 POVRLY IČO: 266 931 _____ Za objednatele			

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	Kovárna, bez č.p.	0,00	270 779,66	56 863,73	327 643,39	29
2.2	Oprava střechy skutečnost	0,00	270 779,66	56 863,73	327 643,39	29
02	Stodůlka	682 991,70	0,00	102 448,75	785 440,45	71
1.2	Oprava stropů skutečnost	210 986,67	0,00	31 648,00	242 634,67	22
1.2	Oprava střechy skutečnost	472 005,03	0,00	70 800,75	542 805,78	49
Celkem za stavbu		682 991,70	270 779,66	159 312,48	1 113 083,84	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			27 203,08	3
4	Vodorovné konstrukce	HSV			1 539,00	0
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			3 939,32	0
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			10 290,00	1
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			33 308,00	3
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			5 200,00	1
96	Bourání konstrukcí	HSV			12 958,40	1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			7 401,28	1
762	Konstrukce tesařské	PSV			329 591,34	35
764	Konstrukce klempířské	PSV			62 458,03	7
765	Krytiny tvrdé	PSV			310 570,51	33
766	Konstrukce truhlářské	PSV			12 444,00	1
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV			84 110,39	9
783	Nátěry	PSV			6 737,23	1

D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			16 320,78	2
VN	Vedlejší náklady	VN			29 700,00	3
Cena celkem					953 771,36	100