

DODATEK Č. 4

ke smlouvě o dílo číslo 30/01/2017, ze dne 27. 2. 2017
na dodávku stavby „**KOSTEL NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE PÁNĚ V LYSOVICÍCH -
STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ**“

mezi

Objednatelem : Římskokatolická farnost Kučerov
Sídlo: Bohdalice 110, 683 41 Bohdalice - Pavlovice
IČ : 61729761
Zastoupený: Mgr. Bc. Jan Hanák – administrátor exc.

a

Zhotovitelem: **Zamazal ml. & spol., s.r.o.**
Se sídlem: Kohoutova 1455/34, 613 00 Brno
IČ: 60712384
Zastoupený: Ing. Radomír Zamazal, tel. 603423710

Preambule

Tento dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo číslo 30/01/2017 ze dne 27. 2. 2017 je sjednán v souladu s článkem 3.6 cit. smlouvy a upravuje rozsah prací na základě finančních možností objednatele. Předmět díla a celková cena díla opravy se nemění.

Smluvní strany se dohodly takto:

Bod č. 1 **3. Cena za dílo, čl. č. 3.1 se nahrazuje takto:**

3.1. Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy, je oběma smluvními stranami dohodnuta jako nejvýše přípustná a dělí se na etapy dle následujícího členění:

	<i>cena</i>	<i>DPH 21%</i>	<i>cena celkem</i>
Cena dle SOD:	1.176.205,00 Kč	247.003,00 Kč	1.423.208,00 Kč
práce v roce 2017:	597.236,00 Kč	125.420,00 Kč	722.656,00 Kč
práce v roce 2018 dle dodatku č. 4:	208.926,00 Kč	43.874,00 Kč	252.800,00 Kč

Bod č. 2 **4. Doba plnění, čl. č. 4.1 a 4.2 se upravují takto:**

4.1.1. Zahájení etapy prací roku 2018: od 11. 6. 2018, pokud se strany nedohodnou jinak

4.2.2. Ukončení prací – etapa 2018: do 25. 9. 2018

Bod č. 3

Ostatní body cit. smlouvy zůstávají tímto dodatkem nezměněny.


Bod č. 4

Dodatek č. 4 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno podepsané vyhotovení.

Příloha dodatku č. 4: položkový rozpočet prací odpovídající výši plnění dle tohoto dodatku.

V Brně, dne 5. 3. 2018

V Bohdalicích, dne 5. 3. 2018


za zhotovitele:
Ing. Radomír Zamazal

Zamazal ml. & spol., s.r.o.
Kohoutova 34
613 00 BRNO


za objednatele:
Mgr. Bc. Jan Hanák, administrátor exc.

Římskokatolická farnost
KUČEROV
BOHDALICE 110
PSČ 683 41

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Práce prováděné v r.2018	JKSO	
Název objektu		EČO	
Název části		Místo	
Objednatel		IČ	DIČ
Projektant			
Zhotovitel	Zamazal ml. & spol., s.r.o.	60712384	CZ60712384
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	3 444,15		
2		Montáž	199 242,88	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	1 722,08		
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00		
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00		
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00		
6		Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu	0,00		
7	ZRN (ř. 1-6)		199 242,88	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	NUS (ř. 13-18)	5 166,23		
20	HZS		4 516,83	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00		

Projektant		D Celkové náklady	
Datum a podpis	Razítko	23	Součet 7, 12, 19-22
Objednatel	Římskokatolická farnost - KUČEROV BOHDALICE 110 PSČ 683 41	24	15 % 0,06 DPH
Datum a podpis	Razítko	25	21 % 208 925,94 DPH
Zhotovitel	7A & spol., s.r.o. Kohoutova 34 ZAMAZAL ml. 613 00 BRNO	26	Cena s DPH (ř. 23-25)
Datum a podpis	Razítko		252 800,00
		E Přípočty a odpochty	
		27	Dodávky objednatele
		28	Klouzavá doložka
		29	Zvýhodnění + -

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Práce prováděné v r.2018

Objekt:

Část:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel: Zamazal ml. & spol., s.r.o.

Datum: 19.01.2018

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	199 242,88
1	Zemní práce	78 699,45
2	Zakládání	109 528,00
3	Svislé a kompletní konstrukce	0,00
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	11 015,43
99	Přesun hmot	9 360,20
000	Speciální zakládání a statika	4 516,83
0	Speciální zakládání a statika	4 516,83
	<u>Celkem</u>	<u>203 759,71</u>

ROZPOČET

Stavba: Práce prováděné v r.2018

Objekt:

Část:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel: Zamazal ml. & spol., s r.o.

Datum: 19.01.2018

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D			HSV	Práce a dodávky HSV				199 242,88	
D		1		Zemní práce				78 699,45	
1	K	001	139711101	Výkopávky v uzavřených prostorech v hornině tř. 1 až 4	m3	42,770	1 260,00	53 890,20	21,0
2	K	001	161101601	Výražení výkopku těžného z prostoru pod základy z hl do 2 m v hornině tř. 1 až 4	m3	42,770	224,00	9 580,48	21,0
3	K	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	7,918	278,00	2 201,20	21,0
4	K	001	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	39,592	23,00	910,62	21,0
5	K	001	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	7,918	141,00	1 116,44	21,0
6	K	001	171201201	Uložení sypání na skládky	m3	7,918	16,00	126,69	21,0
7	K	001	174101102	Zásyp v uzavřených prostorech sypáním se zhuštěním	m3	34,852	312,00	10 873,82	21,0
D		2		Zakládání				109 528,00	
8	K	002	262501171	Vrty pro injektáže povrchové kladivy D do 56 mm úpadně až horizontálně hl do 10 m hor. V	m	35,840	588,00	21 073,92	21,0
9	K	011	272313511	Základové klenby z betonu tř. C 12/15	m3	0,739	2 440,00	1 803,16	21,0
10	K	011	272321311	Základové klenby ze ŽB tř. C 16/20	m3	7,554	2 780,00	21 000,12	21,0
11	K	011	272351215	Zřízení bednění stěn základových klenb	m2	19,628	245,00	4 808,86	21,0
12	K	011	272351216	Odstanění bednění stěn základových klenb	m2	19,628	55,00	1 079,54	21,0
13	K	011	272361821	Výztuž základových klenb betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,467	29 800,00	13 916,60	21,0
14	K	002	281604111	Injektování aktivovanými směsí nízkotlaké vzestupné tlakem do 0,6 MPa	hod	0,000	2 240,00	0,00	21,0
15	K	002	281611110	Dodání hmot pro injektování nízkotlaké - směs COLCRETE	t	0,000	5 900,00	0,00	21,0
16	K	002	285175112	Osazení ocelové rozlišovací konstrukce hmotností do 200 kg	kg	0,000	47,00	0,00	21,0
17	M	001	010010000011	Ocelová k-oc vč nátěru	kg	0,000	38,00	0,00	21,0
18	K	002	285375111	Kotvy kabelové z pramenů nebo drátů pro nosnost do 0,16 MN dodání a osazení	m	0,000	525,00	0,00	21,0
19	K	002	285376111	Napnutí kabelových kotev při únosnosti kotvy do 0,16 MN	kus	0,000	4 790,00	0,00	21,0
20	K	002	285377112	Ztužující ocelová táhla D do 28 mm	m	0,000	1 120,00	0,00	21,0
21	K	002	285947111	Trn z betonářské oceli včetně zainjektování D do 20 mm l do 3 m	kus	100,100	458,00	45 845,80	21,0
D		3		Svislé a kompletní konstrukce				0,00	
22	K	014	310217851	Zazdivka otvorů pl do 0,25 m2 ve zdvu nadzákladovém kamenem tl do 450 mm	kus	0,000	474,00	0,00	21,0
23	K	014	317944313	Válbované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do přepravených otvorů	t	0,000	29 400,00	0,00	21,0
D		5		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výpíní				0,00	
24	K	014	612403399	Hrubá výplň rýh ve vnitřních stěnách maltou	m2	0,000	255,00	0,00	21,0
25	K	014	612423531	Omitka rýh š do 150 mm ve stěnách MV štuková	m2	0,000	612,00	0,00	21,0
D		9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				11 045,43	
26	K	003	941941042	Montáž lešení jednořadového s podlahami š do 1,2 m v do 30 m	m2	0,000	58,00	0,00	21,0

27	K	003	941941292	Příplatek k lešení jednořadovému s podlahami š do 1,2 m v do 30 m za první a ZKD měsíc použití	m2	0,000	20,00	0,00	21,0
28	K	003	941944842	Demontáž lešení jednořadového bez podlah š do 1,2 m v do 30 m	m2	0,000	28,00	0,00	21,0
29	K	013	973022251	Vysekání kapes ve zdivu z kamene pl do 0,10 m2 hl do 300 mm	kus	0,000	312,00	0,00	21,0
30	K	013	974029153	Vysekání rýh ve zdivu kamenném hl do 100 mm š do 100 mm	m	0,000	245,00	0,00	21,0
31	K	013	979011111	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží	t	1,534	202,00	309,87	21,0
32	K	013	979011121	Svislá doprava suti a vybouraných hmot ZKD podlaží	t	1,534	144,00	220,90	21,0
33	K	013	979081111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	1,534	344,00	527,70	21,0
34	K	013	979081121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	15,792	14,00	221,09	21,0
35	K	013	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	1,534	202,00	309,87	21,0
36	K	013	979082121	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m	t	2,632	25,00	65,80	21,0
	D		99	Prěsun hmot				9 360,20	
37	K	014	999281111	Prěsun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m	t	27,131	345,00	9 360,20	21,0
	D		000	Speciální zakládání a statika				4 516,83	
	D		0	Speciální zakládání a statika				4 516,83	
38	K	001	000000001	Poplatek za skládku	t	16,729	270,00	4 516,83	21,0
39	K	001	000000003	Helikální výztuž	m	0,000	645,00	0,00	21,0
40	K	001	000000004	Rozebrání a složení střechy kvůli vtažení nosníků	kpl	0,000	32 000,00	0,00	21,0
41	K	001	000000012	Rozebrání a zpětná montáž okapového chodníku	m	0,000	188,00	0,00	21,0
				<u>Celkem</u>				<u>203 759,71</u>	