

SMLOUVA O DÍLO

dle § 2586 a násl. občanského zákoníku

1. Smluvní strany

- 1.1. Zhotovitel : **STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.**
Sídlo: Měšťanská 3992/109, 695 01 Hodonín
Zastoupený : Jozefem Anovčínem, jednatelem
IČ: 26285363
DIČ: CZ26285363
- 1.2. Objednatel: **Obec Rohatec**
Sídlo: Květná 1, 696 01 Rohatec
Zastoupený : Ing. Jarmilem Adamcem, Ph.D., starostou obce
IČ: 00488526
- 1.3. Ve vzájemném styku obou smluvních stran kromě zástupců uvedených v bodě 1.1. a 1.2. jsou při operativním technickém řízení činností při realizaci díla, při odsouhlasování faktur nebo jiných podkladů pro placení, potvrzování zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho částí zmocněni jednat za:
zhotovitele: Stanislav Boudný (dále jen jako „stavbyvedoucí“)
objednatel: (dále jen jako „technický dozor objednatel“ nebo „TDO“)
- 1.4. Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání, nebo naplnění předmětu smlouvy. Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku smlouvy, účinné jsou však již od okamžiku, kdy byl druhé straně předložen písemný doklad o jejich provedení.

2. Základní údaje o díle

Stavba: „Rohatec – přístavba základní školy“
Místo: Obec Rohatec

3. Předmět smlouvy

- 3.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatel dílo „Rohatec – přístavba základní školy“ v rozsahu, jež je specifikován zadávací dokumentací veřejné zakázky a vítěznou nabídkou zhotovitele. Tyto dokumenty jsou oběma smluvními stranám známy, a smluvní strany na ně v plném rozsahu, odkazují. Rozsah díla je rovněž specifikován oceněným soupisem prací, dodávek a služeb (dále jen „nabídkovým položkovým rozpočtem“), který tvoří jako příloha č. 1 nedílnou součást této smlouvy.
- 3.2. Zhotovitel prohlašuje, že si důkladně prostudoval podklady sloužící ke specifikaci díla dle této smlouvy, seznámil se řádně s místem provádění díla a požadavky objednatel uvedenými v zadávací dokumentaci a prohlašuje, že tyto podklady, sloužící ke specifikaci díla, jsou úplné a na jejich základě lze řádně provést smlouvené dílo.
- 3.3. Zhotovitel prohlašuje, že v průběhu prověření výše uvedených podkladů, prověření stavebnětechnických podmínek, které se vyskytují v místě provádění díla, zjistil vše potřebné pro sestavení nabídkového položkového rozpočtu, a tento obsahuje všechna plnění, jež bylo možno předvídat při uzavírání této smlouvy.
- 3.4. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno dle platných právních předpisů a technických norem, v rozsahu a dle podmínek stanovených objednatel v zadávací dokumentaci při zadávání veřejné zakázky na provedení díla a podle požadavků a podkladů objednatel předaných zhotoviteli před podpisem této smlouvy a dále v souladu s vítěznou nabídkou zhotovitele.
- 3.5. Objednatel se touto smlouvou zavazuje řádně dodané dílo převzít a uhradit za řádně dodané dílo sjednanou cenu.
- 3.6. V případě, že objednatel bude požadovat provedení prací nad rámec, jež je vymezen ve výše uvedené specifikaci díla, nebo které bude nutno realizovat na podkladě oprávněných rozhodnutí příslušných orgánů (dále jen „vícepráce“), zavazuje se zhotovitel tyto vícepráce provést dle podmínek sjednaných v této smlouvě. Dohoda o provedení víceprací bude uzavřena písemně formou dodatku k této smlouvě. Odstranění vad a nedodělků se nepovažuje za vícepráce.

4. Termíny plnění

- 4.1. Zhotovitel provede dílo v těchto termínech:
- předání staveniště – nejdříve do 5 dnů od uzavření smlouvy o dílo
 - zahájení prací v den předání staveniště
 - termín dodání díla do 30. 6. 2018
- 4.2. Změna termínů dodání díla bude provedena v případě, že objednatel přeruší stavební práce z důvodů na jeho straně.

5. Věci nutné k provedení díla

- 5.1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli k provedení díla tyto věci
- staveniště pravo práv třetích osob
 - pravomocné stavební povolení

6. Cena za dílo

- 6.1. Smluvní strany se dohodly na následujícím způsobu určení ceny díla:
- cena je stanovena na základě soutěžní nabídky zhotovitele rozpracované do nabídkového položkového rozpočtu (oceněného výkazu výměr) zhotovitele

4 725 955,- Kč bez DPH

992 450,- Kč DPH 21 %

5 718 405,- Kč vč. DPH

- 6.2. Nabídková cena je zpracována ve smyslu výběrového řízení. Cena obsahuje kompletní provedení díla dle této smlouvy. Sjedená cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Cena obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek zejména i náklady na:

- vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště;
- zajištění bezpečnosti a hygieny práce, včetně vybudování mobilního oplocení stavby z důvodu ochrany zdraví a života třetích osob,
- zajištění potřebných povolení pro umístění dopravního značení a užívání místních komunikací;
- vypracování dokumentace skutečného provedení díla;
- opatření k ochraně životního prostředí; - zejména trvalých porostů
- pojištění díla a pojištění osob;
- likvidaci odpadu.

- 6.3. Zhotovitel prohlašuje, že se řádně seznámil s požadavky objednatele na provedení díla, veškerými podklady, zejména s PD a stavebnětechnickými podmínkami, které se vyskytují v místě provádění díla a odpovídá za to, že ve svém nabídkovém položkovém rozpočtu ocenil řádně všechna plnění, která jsou nutná k řádnému provedení díla a která bylo možno předvídat při uzavírání této smlouvy a to i v případě, že je objednatel v PD neuvedl. Nabídková cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná pro danou dobu provádění díla a zahrnuje veškeré práce potřebné pro řádné dodání díla. Zhotovitel na sebe přebírá riziko spojené se změnou okolností ve smyslu § 1765 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

7. Platební podmínky

- 7.1. Objednatel neposkytuje zálohy.
- 7.2. Fakturace bude prováděna na základě soupisu provedených prací a dodávek, odsouhlaseného TDO. Takový soupis bude vyhotovován vždy jednou za dva měsíce, a to vždy k poslednímu dni ve druhém kalendářním měsíci. Splatnost daňového dokladu bude 30 dní od přijetí faktury objednatelem.

- 7.3. Faktura musí obsahovat veškeré podstatné náležitosti, stanovené právními předpisy a dále musí obsahovat údaje, které objednatel sdělí zhotoviteli písemně před okamžikem vystavení první faktury. Nebude-li daňový doklad obsahovat všechny náležitosti, zejména pak soupis provedených prací a dodávek, odsouhlasený TDO, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přeruší doba splatnosti a nová lhůta započne běžet doručením opraveného daňového dokladu objednateli.
- 7.4. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit jakoukoli svou pohledávku za objednatelem, vyplývající z této smlouvy na třetí osobu a zavazuje se, že neučiní žádný právní úkon vedoucí ke změně osoby věřitele bez písemného souhlasu objednatele.

8. Způsob provádění díla

- 8.1. Způsob provádění díla se řídí ustanoveními občanského zákoníku, ve znění změn a platných doplňků, pokud není uvedeno ve smlouvě jinak, a dále bude dílo provedeno v souladu s jakostí požadovanou zákonem 183/2006 Sb., stavebního zákona, ve znění změn a platných doplňků, včetně doložení osvědčení o jakosti použitých výrobků.
- 8.2. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy (zejména se jedná o údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti a množství, zdůvodnění odchylek od schválené proj. dokumentace, povětrnostní podmínky na staveništi). Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí. Během pracovní doby musí být stavební deník trvale přístupný pro objednatele a TDO.
- 8.3. Denní záznamy podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce zásadně v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Výjimečně může být zápis proveden následující den.
- 8.4. Mimo stavbyvedoucího může provádět záznamy v deníku TDO, pracovník pověřený autorským dozorem, orgány státní kontroly, popř. jiné státní orgány a k tomu zmocnění zástupci objednatele a zhotovitele.
- 8.5. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí se záznamem objednatele, TDO nebo pracovníka pověřeného autorským dozorem, je povinen připojit k záznamu do 3 pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí. O svém nesouhlasném stanovisku uvědomí písemně objednatele.
- 8.6. Stavbyvedoucí je povinen předložit TDO denní záznamy vždy při výkonu technického dozoru a odevzdat mu první průpis stavebního deníku.
- 8.7. Objednatel vykonává na stavbě občasný technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se smlouvou a PD, podle technických norem, jiných právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku.
- 8.8. Technický dozor objednatele vykonává osoba uvedená v čl. 1.3. této smlouvy. O výsledcích kontrol provádí zápis do stavebního deníku. Na případné vady a nedodělky zjištěné v průběhu prací je povinen zhotovitele neprodleně písemně upozornit zápisem do stavebního deníku a současně s upozorněním stanovit zhotoviteli lhůtu pro jejich odstranění. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých vad, nedodělků a tyto ve stanovené lhůtě odstranit. V případě, že zhotovitel vytknuté vady a nedodělky ve stanovené lhůtě neodstraní, použije objednatel sankční opatření, uvedené níže v této smlouvě.
- 8.9. TDO není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele. Je však oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný na staveništi a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě nebo hrozí-li objednateli bezprostředně škoda.
- 8.10. Zástupce zhotovitele je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých dodávek a prací, které provádí TDO a učinit neprodleně opatření k odstranění zjištěných závad.
- 8.11. Zhotovitel při předání staveniště předá objednateli prohlášení zhotovitele o subdodavatelích s uvedením, obchodní firmy subdodavatele, předmětu dodávky, kterou bude provádět s využitím subdodavatele a jejího rozsahu. Zhotovitel se zavazuje nezadat provedení části díla subdodavateli, který není uveden v takovém prohlášení.
- 8.12. Zhotovitel je povinen při nejbližším konaném kontrolním dnu oznámit písemně objednateli jakoukoli změnu v prohlášení o subdodavatelích.

- 8.13. Kontrolní dny budou probíhat vždy na staveništi a v sídle objednatele a to zpravidla jednou týdně, nedohodnou-li se TDO a stavbyvedoucí jinak.

9. Staveniště

- 9.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště pro provedení díla prostě práv třetích osob. O předání a převzetí staveniště bude sepsán písemný záznam formou zápisu do stavebního deníku, v němž zhotovitel prohlásí, že staveniště je způsobilé k řádnému provedení díla. Takový záznam bude podepsán oprávněnými osobami smluvních stran.
- 9.2. Zhotovitel zajistí vytýčení stávajících inženýrských sítí v prostoru staveniště.
- 9.3. Zhotovitel je povinen zajistit místo pro uskladnění stavebního materiálu, sutí a dalších věcí potřebných k provedení díla a uhradit všechny náklady v souvislosti s užíváním veřejných ploch.
- 9.4. Zařízení staveniště si zajišťuje celé zhotovitel. Cena za vybudování, úpravy stávajících zařízení pro potřeby ZS a cena likvidace ZS je součástí smluvní ceny díla. Materiál zbylý po demontáži ZS je majetkem zhotovitele.
- 9.5. Zhotovitel se zavazuje, udržovat na převzatém staveništi na svůj náklad pořádek a čistotu, odstraňovat vzniklé odpady, a to v souladu s příslušnými předpisy.
- 9.6. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 10 kalendářních dnů od předání a převzetí díla. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.
- 9.7. V případě odstoupení od této smlouvy kteroukoli ze smluvních stran se zhotovitel zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 5 kalendářních dnů od doručení odstoupení druhé smluvní straně. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.
- 9.8. O předání a převzetí staveniště bude sepsán písemný záznam formou zápisu do stavebního deníku. Takový záznam bude podepsán oprávněnými osobami smluvních stran.

10. Spolupůsobení objednatele

- 10.1. Objednatel se zavazuje, že výjimečně umožní zhotoviteli provádět stavební a montážní práce, nezasahující do činnosti objednatele v prodloužených směnách, případně ve dnech pracovního klidu a to vždy po předchozí dohodě.

11. Odevzdání a převzetí díla

- 11.1. Zhotovitel a objednatel se zavazují sepsat o předávání díla zápis, který obě smluvní strany podepíší. V zápise se zejména uvede soupis předaných dokladů, odchylky od schváleného projektu stavby a jejich důvody, prohlášení smluvních stran, že je dílo dodáno řádně, případně soupis případně zjištěných vad a nedodělků zřejmých při předávání díla, včetně termínů k jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací a způsob jejich zajištění, datum skončení převjímacího řízení apod. Zhotovitel je povinen případně vytknuté vady nebo nedodělky odstranit ve stanovených lhůtách, nejpozději do 15 dnů od jejich sepsání.
- 11.2. Dílo se považuje za řádně dodané v okamžiku odstranění případně zjištěných vad a nedodělků zřejmých při předávání a kolaudaci díla. Podmínkou řádného předání díla je pravomocná kolaudace díla. Objednatel převezme dílo až v okamžiku jeho řádného dodání.
- 11.3. Převzetím díla přechází na objednatele vlastnické právo k dílu a současně i nebezpečí škody a nahodilé zkázy díla.

12. Reklamace

- 12.1. Postup při reklamaci:
Objednatel je povinen neprodleně písemně oznámit zhotoviteli zjištěnou vadu díla. Zhotovitel se zavazuje do 7 dnů od obdržení reklamace sepsat zápis postupem dále uvedeným. Zhotovitel společně se zástupcem objednatele provedou prohlídku vady a sepišou zápis, ve kterém bude uvedeno:
- datum prohlídky
 - datum zjištění vady
 - rozsah vady či poškození díla
 - návrh opatření, aby nedošlo k dalším škodám
 - předpokládaný postup odstranění vady včetně požadavků na objednatele a lhůta pro odstranění vady
 - uznání nebo neuznání závazku zhotovitele odstranit vadu v rámci záruční lhůty
 - podpis zástupců zhotovitele a objednatele
- 12.2. Zhotovitel se zavazuje, že práce na reklamovaných vadách zahájí do 15 dnů od obdržení písemného oznámení reklamace a takové vady odstraní do 30 dnů od obdržení písemného oznámení reklamace, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak.
- 12.3. Reklamace nebude uznána, pokud se jedná o závadu způsobenou cizím zaviněním. V takovém případě je oprávněn definitivně rozhodnout soud na návrh některé ze smluvní strany.
- 12.4. V případě, že reklamace nebude oprávněná, provede zhotovitel opravu závady, ale na náklady objednatele, za předpokladu že mezi smluvními stranami bude písemně dohodnuta cena za odstranění takových vad a lhůta pro odstranění takových vad.

13. Odpovědnost za vady, záruka

- 13.1. Zhotovitel poskytuje záruku na jakost díla v délce 60 měsíců od data předání díla objednateli.
- 13.2. Záruka se vztahuje na vady, které objednatel zjistil a oznámil zhotoviteli nejpozději do 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla.

14. Sankce

- 14.1. V případě prodlení s řádným dodáním díla se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 14.2. V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit zákonný úrok z prodlení.
- 14.3. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu vyklizení a vyčištění staveniště zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení a počínaje 15 dnem prodlení ve výši 3.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 14.4. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu k odstranění vady uplatněné objednatelem v záruční době, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodlení a počínaje 15 dnem prodlení ve výši 3.000,- Kč za každou jednotlivou vadu a za každý i započatý den prodlení.
- 14.5. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu k odstranění případných vad či nedodělků uplatněných objednatelem v průběhu provádění díla dle čl. 8.8 této smlouvy, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodlení a počínaje 15 dnem prodlení ve výši 3.000,- Kč za každou jednotlivou vadu a za každý i započatý den prodlení.
- 14.6. Zhotovitel se zavazuje, že v případě porušení svého závazku uvedeného v čl. 7.4 této smlouvy zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč za každé porušení svých závazků.
- 14.7. Zhotovitel se zavazuje, že v případě porušení jakéhokoli jiného svého závazku plynoucího z této smlouvy zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč za každé porušení svých závazků.

- 14.8. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku neznamená zánik nároku na smluvní pokutu.
- 14.9. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu škody.
- 14.10. Smluvní pokutu je objednatel oprávněn započíst proti jakékoli pohledávce zhotovitele.
- 14.11. Smluvní pokuta je splatná na základě písemné výzvy objednatele, která bude obsahovat označení závazku, který zhotovitel porušil, nebo s jehož řádným splněním je zhotovitel v prodlení, vyčíslení smluvní pokuty a označení čísla účtu, na nějž má být smluvní pokuta uhrazena. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů od okamžiku doručení takové písemné výzvy zhotoviteli.

15. Odstoupení od smlouvy

- 15.1. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že zhotovitel poruší kterýkoli svůj závazek, vyplývající z této smlouvy a to přestože byl na možnost odstoupení od smlouvy pro porušování svých závazků objednatelem písemně upozorněn. Toto upozornění může být učiněno i formou zápisu do stavebního deníku a k takovému zápisu je oprávněn i TDO.
- 15.2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že zhotovitel je v prodlení s plněním svých závazků, zejména závazku provést dílo řádně a závazku uhradit objednateli vyměřenou smluvní pokutu o více než 30 dní.
- 15.3. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že objednatel je v prodlení s úhradou ceny díla o více než 30 dní, a to přestože byl na možnost odstoupení od smlouvy pro porušování svých závazků objednatelem písemně upozorněn formou doporučeného dopisu.
- 15.4. Obě smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy odstoupit, stanoví-li tak platné právní předpisy.
- 15.5. Odstoupením od smlouvy nebudou dotčena ustanovení smlouvy týkající se povinnosti zhotovitele vyklidit staveniště, povinnosti zaplatit smluvní pokutu, povinnosti nahradit způsobenou škodu, povinnosti umožnit provedení kontroly dle čl. 16.1. této smlouvy.

16. Jiná ujednání

- 16.1. Zadavatel bere na vědomí, že dílo je financováno z veřejných prostředků a objednatel požádal rovněž o poskytnutí dotace na úhradu nákladů díla. Zhotovitel se zavazuje umožnit provedení kontroly ze strany příslušných orgánů (např. ÚOHS, NKÚ, FÚ, poskytovatele dotace) a to formou státní kontroly podle zákona č. 255/2012 Sb., kontrolní řád, ve znění pozdějších předpisů, řádně uchovávat originály vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a veškerou další dokumentaci a další nezbytné doklady a informace týkající se jeho činnosti souvisejících s poskytovaným plněním dle této smlouvy.
- 16.2. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním smlouvy v souladu s platnými právními předpisy.
- 16.3. Tato smlouva může být měněna písemnými dodatky, jejichž návrhy mohou vystavovat obě smluvní strany.
- 16.4. Smlouva je vyhotovena ve 4 výtiscích s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží 2 podepsaná vyhotovení.
- 16.5. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo je tato příloha:

1. Nabídkový položkový rozpočet

Ve věcech neupravených smlouvou se postupuje podle občanského zákoníku.

V Rohatci dne - 1. 12. 2017

OBEC ROHATEC

Květná 359/1

696 01 ROHATEC

IČ: 00488526, DIČ: CZ00488526

Objednatel

V Hodoníně dne 24. 11. 2017

PLUS

STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.

Měšťanská 1992/109, 695 01 Hodonín

IČ: 26185263, DIČ: CZ26285363

tel.: 518 122 111, email: maplus@firmaplus.cz

Zhotovitel

Slepý rozpočet stavby

Datum: 22.11.2017

Stavba : MICH1602

Stavební úpravy a přístavba k ZS Rohatec


Objednatel : Obec Rohatec
Květná 359/1
696 01 Rohatec

IČO : 488526
DIČ : CZ00488526


Zhotovitel : STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.
Měštanská 3992/109
695 01 Hodonín

IČO : 26285363
DIČ : CZ26285363

Za zhotovitele :


STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.
Měštanská 3992/109, 695 01 Hodonín
IČ: 26285363, DIČ: CZ26285363
tel.: 518 120 022, firmaplus@firmaplus.cz

Za objednatele :


OBEC ROHATEC
Květná 359/1
696 01 ROHATEC
IČ: 488526, DIČ: CZ00488526

			Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %		0,00
DPH	15 %		0,00
Základ pro DPH	21 %		4 725 954,71
DPH	21 %		992 450,49
Cena celkem za stavbu			5 718 405

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO01 Stavební úpravy a přístavba	5 718 405	0	4 725 955	992 450	100,0
Celkem za stavbu	5 718 405	0	4 725 955	992 450	100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO01	01 Způsobilé náklady na hlavní aktivity projektu	5 361 118	0	4 430 676	930 442	93,8
SO01	02 Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	357 287	0	295 279	62 009	6,2
Celkem za stavbu		5 718 405	0	4 725 955	992 450	100,0

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	Způsobilé náklady na hlavní aktivitu	JKSO	
Objekt			SKP	
SO01	Stavební úpravy a přístavba		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
MICH1602	Stavební úpravy a přístavba k ZŠ Rohatec		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
	HSV celkem	2 179 334	0	0
Z	PSV celkem	1 480 118		
R	M práce celkem	771 224		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	4 430 676		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	4 430 676	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	4 430 676	Ostatní náklady celkem	0
Vypřacoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %		4 430 675,94 Kč
DPH		21,0 %		930 441,95 Kč
Základ pro DPH		0,0 %		0,00 Kč
DPH		0,0 %		0,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				5 361 118,00 Kč

Poznámka :

Stavba :	MICH1602 Stavební úpravy a přístavba k ZŠ Rohatec	Rozpočet : 1
Objekt :	SO01 Stavební úpravy a přístavba	Způsobilé náklady na hlavní aktivity proje

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	33 579	0	0	0	0
27 Základy	185 746	0	0	0	0
31 Zdi podpěrné a volné	441 363	0	0	0	0
41 Stropy a stropní konstrukce	459 239	0	0	0	0
43 Schodiště	11 444	0	0	0	0
5 Komunikace	15 057	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	175 996	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	368 755	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	110 271	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	11 357	0	0	0	0
93 Dokončovací práce inženýrských staveb	2 084	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	64 949	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	12 970	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	22 861	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	132 863	0	0	0	0
V Vedlejší náklady	130 800	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	33 761	0	0	0
712 Živičné krytiny	0	10 253	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	70 670	0	0	0
720 Zdravotechnická instalace	0	368 519	0	0	0
730 Ústřední vytápění	0	166 441	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	221 203	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	129 754	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	35 163	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	26 626	0	0	0
769 Otvorové prvky z plastu	0	171 559	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	24 456	0	0	0
776 Podlahy povlakové	0	168 624	0	0	0
781 Obklady keramické	0	15 859	0	0	0
783 Nátěry	0	1 221	0	0	0
784 Malby	0	21 348	0	0	0
786 Čalounické úpravy	0	14 661	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	687 383	0
M24 Montáže vzduchotechnických zařízení	0	0	0	83 841	0
CELKEM OBJEKT	2 179 334	1 480 118	0	771 224	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	MICH1602 Stavební úpravy a přístavba k ZŠ Rohatec	Rozpočet: 1
Objekt :	SO01 Stavební úpravy a přístavba	Způsobilé náklady na hlavní aktivity projektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	121101100R00	Sejmutí ornice, přemístění do 50 m 0,2*10*19	m3	38,00 38,00	120,00	4 560,00
2	122202201R00	Odkopávky pro zpevn.plochy v hor. 3 do 100 m3 8,55*1,5*0,3	m3	3,85 3,85	480,00	1 846,80
3	132201201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3 pasy:(13,8+8,4)*2*0,7*0,8 7*0,45*0,475 1,795*0,7*0,8*2 0,5*0,7*1,2*2 0,5*0,7*1,6*2 0,655*0,7*1,955*2 0,25*0,55*1,85 Mezisoučet	m3	32,38 24,86 1,50 2,01 0,84 1,12 1,79 0,25 32,38	280,00	9 065,78
4	132201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 32,38*0,3	m3	9,71 9,71	22,00	213,71
5	139601102R00	Ruční výkop dočištění základů tř. 3	m3	3,00	880,00	2 640,00
6	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	9,82	55,00	540,10
7	162501102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m a uložení na skládku rýhy:32,38 zpevněné plochy:3,8475 ruční dokop:3 obsyp:-9,82	m3	29,41 32,38 3,85 3,00 -9,82	180,00	5 293,35
8	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	9,82	109,00	1 070,38
9	171201201R00	Uložení sypaniny na meziskládku	m3	9,82	10,90	107,04
10	174101102R00	Zásyp základů vhodnou zemínou se zhutněním 2*(13,7+8,3)*0,2*0,2*2 3,5*1,5*1,2 Mezisoučet	m3	9,82 3,52 6,30 9,82	839,30	8 241,93
Celkem za		1 Zemní práce				33 579,09
Díl: 27		Základy				
11	271571112R00	Polštář základu ze štěrkopísku netříděného-hutněný 0,95*1,85*0,1 1,85*1,96*0,1 8,725*7*0,1 3,2*7*0,1 Mezisoučet	m3	8,89 0,18 0,36 6,11 2,24 8,89	863,30	7 671,20
12	273321321R00	Železobeton základových desek C 20/25 (B 25) 13,8*8,4*0,15 3,45*3,25*0,15 Mezisoučet	m3	19,07 17,39 1,68 19,07	2 561,50	48 847,55
13	273361921RT4	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí svařovanou sítí - drát 6,0 oka 100/100 13,8*8,4*4,44*1,15*0,001 3,45*3,25*1,15*4,44*0,001 Mezisoučet	t	0,65 0,59 0,06 0,65	27 250,00	17 687,98
14	274313621R00	Beton základových pasů prostý C 20/25 pasy:(13,8+8,4)*2*0,7*1 7*0,45*0,475 1,795*0,7*1*2	m3	39,56 31,08 1,50 2,51	2 561,50	101 320,64

		0,5*0,7*1,4*2		0,98		
		0,5*0,7*1,8*2		1,26		
		0,655*0,7*2,15*2		1,97		
		0,25*0,55*1,85		0,25		
		Mezisoučet		39,56		
15	274354042R00	Bednění prostupu základem do 0,10 m2, dl.0,5 m	kus	1,00	501,40	501,40
16	274354111R00	Bednění základových pasů zřízení	m2	11,68	545,00	6 365,60
		2*0,2*(13,8+8,4)		8,88		
		7*0,2*2		2,80		
		Mezisoučet		11,68		
17	274354211R00	Bednění základových pasů odstranění	m2	11,68	109,00	1 273,12
18	631319173R00	Příplat. za stržení povrchu betonu desky tl. 15 cm	m3	19,07	109,00	2 078,62
	Celkem za	27 Základy				185 746,11
Díl: 31	Zdi podpěrné a volné					
19	310238211R00	Zazdivka otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MVC	m3	0,30	4 360,00	1 324,57
		0,75*0,9*0,45		0,30		
20	311237413R00	Zdivo z keram.tvárnic broušených, tl.17,5 cm lepených celoplošně	m2	41,13	652,90	26 853,78
		1-poschodí :3,1*7,3-0,9*2		20,83		
		2.poschodí :3*7,3-0,8*2		20,30		
21	311237573R00	Zdivo z keramických tvárnic STI broušená tl. 40 cm, lepených celoplošně	m2	282,21	1 388,70	391 908,50
		1.podlaží:(13,5+8,1)*2*3,1		133,92		
		3,5*2*3,1		21,70		
		-0,8*2-0,9*2-1,25*2		-5,90		
		-2,1*2*4		-16,80		
		Mezisoučet		132,92		
		2.podlaží:(13,5+8,1)*2*3,0		129,60		
		3,5*2*3,0		21,00		
		-0,9*2		-1,80		
		-2,1*1,5-1,35*2		-5,85		
		-2,1*2*4		-16,80		
		Mezisoučet		126,15		
		štíty:8,3*2,225/2*2		18,47		
		atika:0,5*(3,1*2+3,15)		4,68		
22	317167142R00	Překlad keram.z plochý 17,5/7,1/125 cm	kus	2,00	334,60	669,20
		N6:2		2,00		
23	317167211R00	Překlad keram.vysoký, nosný 23,8/7/125 cm	kus	14,00	255,10	3 571,40
		N3:4		4,00		
		N4:5*2		10,00		
		Mezisoučet		14,00		
24	317167213R00	Překlad keram. vysoký, nosný 23,8/7/175 cm	kus	8,00	519,90	4 159,20
		N2:4*2		8,00		
25	317234410R00	Vyzdivka mezi nosníky cihlami pálenými na MC použit vyzbouraný materiál	m3	0,08	4 360,00	343,57
		N5:1,75*0,15*0,15*2		0,08		
26	317941123RT3	Osazení ocelových válcovaných nosníků č.14-22 včetně dodávky profilu I č.16	t	0,24	41 965,00	10 063,21
		16,9*3*2*2,15*0,001*1,1		0,24		
27	317998111R00	Izolace mezi překlady polystyren tl. 50 mm	m	2,50	60,00	150,00
		N4:1,25*2		2,50		
28	317998117R00	Izolace mezi překlady polystyren tl. 120 mm	m	4,75	94,80	450,30
		N2:1,75*2		3,50		
		N3:1,25		1,25		
		Mezisoučet		4,75		
29	342668111R00	Těsnění styku příčky se strop. deskou PU pěnou	m	14,60	60,00	876,00
		7,3*2		14,60		
30	346244381R00	Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm	m2	1,72	577,70	993,64
		N5:2,15*0,2*2*2		1,72		

	Celkem za	31 Zdi podpěrné a volné			441 363,36
Díl: 41		Stropy a stropní konstrukce			
31	411133901RT2	Montáž stropních panelů z předp.betonu Spiroll včetně dodání panelů Spiroll PPD 256mm	m2	200,47	1 436,00 287 874,92
		1.NP:7,3*12,7		92,71	
		3,5*2,15		7,53	
		Mezisoučet		100,24	
		2.NP:100,235		100,24	
32	411321315R00	Stropy deskové ze železobetonu C 20/25 dobetonávky	m3	3,03	4 360,00 13 194,23
		1.P:0,15*0,25*7,1*2		0,53	
		2.P:0,5325		0,53	
		Mezisoučet		1,07	
		Spáry:0,05*0,25*10*7,6*2		1,90	
		2,45*0,05*0,25*2		0,06	
		Mezisoučet		1,96	
33	413351107R00	Bednění nosníků - zřízení	m2	6,72	545,00 3 662,40
		Okna P1:2,1*0,4*4*2		6,72	
34	413351108R00	Bednění nosníků - odstranění	m2	6,72	109,00 732,48
35	417321315R00	Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 20/25	m3	17,01	2 561,50 43 571,12
		V6:0,4*0,25*2*(12,7+8,1)		4,16	
		0,4*0,25*2*3,5		0,70	
		Mezisoučet		4,86	
		V7:4,16		4,16	
		V8:0,7		0,70	
		V1:0,25*0,25*2*12,7		1,59	
		0,25*0,25*2*3,5		0,44	
		V2:0,4*0,25*8,1*2		1,62	
		V3:1,5875		1,59	
		V4:1,62		1,62	
		V5:0,4375		0,44	
		Mezisoučet		12,15	
36	417351115R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení	m2	68,04	545,00 37 081,80
		V6:2*0,25*2*(12,7+8,1)		20,80	
		2*0,25*2*3,5		3,50	
		Mezisoučet		24,30	
		V7:20,8		20,80	
		V8:3,5		3,50	
		V1:0,25*2*12,7		6,35	
		0,25*2*3,5		1,75	
		V2:0,4*0,25*8,1*2		1,62	
		V3:6,35		6,35	
		V4:1,62		1,62	
		V5:1,75		1,75	
		Mezisoučet		43,74	
37	417351116R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění	m2	68,04	109,00 7 416,36
38	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505	t	2,41	27 250,00 65 705,20
		2,192*1,1		2,41	
	Celkem za	41 Stropy a stropní konstrukce			459 238,51
Díl: 43		Schodiště			
39	430321314R00	Schodišťové konstrukce, železobeton C 20/25	m3	0,39	5 000,00 1 935,00
		1,2*2,15*0,15		0,39	
40	430361921RT8	Výztuž schodišťových konstrukcí svařovanou sítí svařovaná sít' - drát 8,0 mm, oka 100 / 100 mm	t	0,01	27 250,00 403,30
		1,2*2,15*1,15*0,001*5		0,01	
41	431351121R00	Bednění podest přímočarých - zřízení	m2	2,58	1 308,00 3 374,64
		1,2*2,15		2,58	
42	431351122R00	Bednění podest přímočarých - odstranění	m2	2,58	109,00 281,22
		2,58		2,58	
43	434311115R00	Stupně dusané na terén, na desku, z betonu C 20/25	m	10,75	261,60 2 812,20

		5*2,15		10,75		
44	434351141R00	Bednění stupňů přímočarých - zřízení	m2	2,20	1 090,00	2 398,00
		5*(0,16+0,28)		2,20		
45	434351142R00	Bednění stupňů přímočarých - odstranění	m2	2,20	109,00	239,80
		2,2		2,20		
Celkem za		43 Schodiště			11 444,16	
Díl:	5	Komunikace				
46	564751111R00	Podklad z kameniva drceného vel.0-32 mm,tl. 15 cm	m2	15,63	143,90	2 249,16
		8,55*1,5		12,83		
		2,55*1,1		2,81		
		Mezisoučet		15,63		
47	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	15,63	225,00	3 516,75
		15,63		15,63		
48	916561111R00	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou	m	20,75	196,20	4 071,15
		8,55*2		17,10		
		2,55+1,1		3,65		
49	59217330	Obrubník záhonový 100-5/25 1000x50x250 mm	kus	23,00	63,20	1 453,60
		9*2		18,00		
		3+2		5,00		
50	59245020	Dlažba zámková H-PROFIL 20x16,5x6 cm přírodní	m2	16,41	229,50	3 766,44
		12,825*1,05		13,47		
		2,55*1,1*1,05		2,95		
		Mezisoučet		16,41		
Celkem za		5 Komunikace			15 057,10	
Díl:	61	Upravy povrchů vnitřní				
51	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	59,69	32,70	1 951,78
		1.poschodí :1*2*5		10,00		
		2,1*2*4		16,80		
		1,35*2,25		3,04		
		Mezisoučet		29,84		
		2.poschodí:2,1*1,5		3,15		
		0,9*2*4		7,20		
		2,1*2*4		16,80		
		1,35*2		2,70		
		Mezisoučet		29,85		
52	611421133R00	Omítka vnitřní stropů rovných , štuková	m2	198,32	324,80	64 414,34
		1.poschodí :7,74+65,88+25,54		99,16		
		2.poschodí:99,16		99,16		
53	612401391RT2	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2 s použitím suché maltové směsi	kus	2,00	359,70	719,40
		2		2,00		
54	612403388R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15x15cm maltou z SMS	m	6,40	163,50	1 046,40
		3,2*2		6,40		
55	612421637R00	Omítka vnitřní zdiva- štuková	m2	333,45	283,40	94 498,31
		1.poschodí :				
		1.01:3,15*3,5*2-1*2,25		19,80		
		3,15*2,15-1*2		4,77		
		Mezisoučet		24,57		
		1.02:3,15*2*(7,3+9,025)		102,85		
		-2,1*2*3		-12,60		
		-0,9*2*2		-3,60		
		-1,2*2		-2,40		
		Mezisoučet		84,25		
		1.03:3,15*2*(7,3+3,5)		68,04		
		-2,1*2-0,9*2-1,35*2,25		-9,04		
		Mezisoučet		59,00		
		2.poschodí:				
		2.01:3,15*3,5*2-2,1*1,5		18,90		
		3,15*2,15-1*2		4,77		

		Mezisoučet		23,67		
		2.02:3,15*2*(7,3+9,025)		102,85		
		-2,1*2*3		-12,60		
		-0,9*2-0,8*2		-3,40		
		-6,8*0,6		-4,08		
		-1,2*2		-2,40		
		Mezisoučet		80,37		
		2.03:3,15*2*(7,3+3,5)		68,04		
		-2,1*2-0,8*2-1,35*2,0		-8,50		
		Mezisoučet		59,54		
		překlad N5:2,15*(0,25*2+0,45)		2,04		
56	612451121R00	Omítka vnitřní zdiva hladká-pod obklad	m2	13,68	185,30	2 534,90
		umyvadla:4*1,2*2		9,60		
		dřezy:6,8*0,6		4,08		
57	612473186R00	Příplatek za zabudované rohovníky, omítka zdiva	m	90,73	54,50	4 944,51
		1.poschodí:(1,75+2*2,15)*2		12,10		
		0,9+2*2*2		8,90		
		2,1+2*2*4		18,10		
		1,35*2*2,25		6,08		
		Mezisoučet		45,18		
		2.poschodí:(1,75+2*2,15)*2		12,10		
		0,9+2*2		4,90		
		2,1+1,5*2		5,10		
		2,1+2*2*4		18,10		
		1,35+2*2		5,35		
		Mezisoučet		45,55		
58	622481211RU2	Montáž výztužné sítě do stěrkového tmelu včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	30,00	196,20	5 886,00
		1.p strop:0,15*7,6*12		13,68		
		2,2*4*0,15		1,32		
		Mezisoučet		15,00		
		2.p strop:15		15,00		
Celkem za		61 Úpravy povrchů vnitřní				175 995,65
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				
59	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	44,29	32,70	1 448,20
		P1:2,1*2*8		33,60		
		P2:1,25*2,25		2,81		
		P3:0,9*2,25		2,03		
		P4:1,35*2		2,70		
		P5:2,1*1,5		3,15		
		Mezisoučet		44,29		
60	622311153R00	Zateplovací systém , ostění, EPS F tl. 30 mm vč.rohovníků a ukonč. profilů,silikonová.zrno1,5mm	m2	21,27	948,30	20 170,34
		P1:(2,1+2*2)*8*0,3		14,64		
		P2:(1,25+2,25*2)*0,3		1,73		
		P3:(0,9+2,25*2)*0,3		1,62		
		P4:(1,35+2*2)*0,3		1,61		
		P5:(2,1+1,5+2)*0,3		1,68		
		Mezisoučet		21,27		
61	622312113R00	Dilatační profil KZS rohový	m	14,50	261,60	3 793,20
		7,25*2		14,50		
62	622325521RU1	Zateplovací systém , sokl, XPS tl. 100 mm s omítkou mozaikovou 4,5 kg/m2	m2	23,93	1 199,00	28 686,08
		13,7*0,5*2		13,70		
		8,3*0,5		4,15		
		3,5*2*0,5		3,50		
		4,05*0,5		2,03		
		1,1*0,5		0,55		
		Mezisoučet		23,93		

63	622401939R00	Příplatek za provedení styku 2 odstínů omítek 13,7*2+8,3+5,15	m	40,85 40,85	32,70	1 335,80
64	622421396RV1	Zateplovací systém EPS 70 F tl. 100 mm omítka silikonová 2,5 kg/m2,zrno 1,5mm JZ,SV:6,5*13,5*2 6,75*3,5*2 Mezisoučet SZ:6,5*8,1 štitky:9,1*2,225 JV:(1,1+4,05)*6,5 Mezisoučet výplně:-44,2875	m2	284,84 175,50 47,25 222,75 52,65 20,25 33,48 106,37 -44,29	948,30	270 109,03
65	622429991R00	Příplatek za další barvu-tmavá 3*8,3 13,7*3*2 -2,1*2*4 -1,25*2,25 Mezisoučet	m2	87,49 24,90 82,20 -16,80 -2,81 87,49	174,40	15 257,82
66	622741214U00	Zateplovací systém podhled EPS 4cm na OSB desky vč.silikonové omítky .zrno 1,5mm 1,2*13,7*2	m2	32,88 32,88	850,20	27 954,58
Celkem za		62 Úpravy povrchů vnější				368 755,04
Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce					
67	631315611R00	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 16/20 okapový chodník dilatovaný po 3m vč.bednění (13,7+13,7+3,5+4,55+9,3)*0,5*0,15	m3	3,36 3,36	4 850,50	16 279,25
68	632418140R00	Potěr ze SMS , ruční zpracování, tl. 40 mm P1:7,74 P3:7,74 P4:65,88+25,54 Mezisoučet	m2	106,90 7,74 7,74 91,42 106,90	398,00	42 546,20
69	632418150R00	Potěr ze SMS, ruční zpracování, tl. 50 mm P2:65,88+25,54	m2	91,42 91,42	497,50	45 481,45
70	632450123U00	Vyrov cem potěr 4cm such směs pás-pod parapety 0,4*2,1*4 1,35*0,4 Mezisoučet	m2	3,90 3,36 0,54 3,90	515,60	2 010,84
71	632481213U00	Separční vrstva PE fólie 106,9 91,42 Mezisoučet	m2	198,32 106,90 91,42 198,32	12,00	2 379,84
72	634112113U00	Obvod dilatace v 8cm stěna/potěr (3,5+2,15)*2 (9,025+7,3)*2 (3,5+7,3)*2 Mezisoučet 65,55	m	131,10 11,30 32,65 21,60 65,55 65,55	12,00	1 573,20
Celkem za		63 Podlahy a podlahové konstrukce				110 270,78
Díl: 64	Výplně otvorů					
73	642942111RU4	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 80 x 197 x 16 cm T1:1	kus	1,00 1,00	1 526,00	1 526,00
74	642942111RU5	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 90 x 197 x 16 cm T2:3	kus	3,00 3,00	1 635,00	4 905,00
75	648991113RT4	Osazení parapet.desek plastových včetně dodávky plastové parapetní desky š. 250 mm P1:2,15*4*2 P4:1,4 Mezisoučet	m	20,75 17,20 1,40 18,60	237,40	4 926,05

		2,15		2,15		
	Celkem za	64 Výplně otvorů				11 357,05
Díl: 93	Dokončovací práce inženýrských staveb					
76	931961115RR1	Vložky do dilatačních spár, polystyren, tl 30 mm	m2	16,62	125,40	2 084,15
		2,3*3,2		7,36		
		0,4*3,20		1,28		
		0,75*3,2		2,40		
		3,1*0,45*4		5,58		
		Mezisoučet		16,62		
	Celkem za	93 Dokončovací práce inženýrských staveb				2 084,15
Díl: 94	Lešení a stavební výtahy					
77	941941041R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m	m2	389,60	49,10	19 129,36
		13,7*7*2		191,80		
		9,3*8*2		148,80		
		3,5*7*2		49,00		
		Mezisoučet		389,60		
78	941941291R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041	m2	389,60	36,00	14 025,60
79	941941500R00	Dovoz včetně odvozu lešení	m2	389,60	17,40	6 779,04
80	941941841R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m	m2	389,60	30,50	11 882,80
81	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	100,00	76,30	7 630,00
82	944944011R00	Dod.+Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	420,00	13,10	5 502,00
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				64 948,80
Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					
83	952901111R00	Vyčištění budov -kolaudační úklid	m2	198,32	65,40	12 970,13
		(7,74+65,88+25,54)*2		198,32		
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				12 970,13
Díl: 96	Bourání konstrukcí					
84	968061112R00	Vyvěšení dřevěných okenních křidel	kus	1,00	21,80	21,80
85	968062244R00	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduch. pl. 1 m2 vč.vnitřních parapetů	m2	0,68	196,20	132,44
		0,9*0,75		0,68		
86	971033641R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.45cm, MVC	m3	4,33	880,00	3 811,46
		spoj.krček:1,75*2,75*0,45*2		4,33		
87	974031666R00	Vysekání rýh zeď cihelná vřah. nosníků 15 x 25 cm	m	4,40	218,00	959,20
		2,2*2		4,40		
88	975043111R00	Jednořad.podchycení stropů do 3,5 m,do 750 kg/m osazení I překladů N5	m	6,00	400,00	2 400,00
89	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1. podlaží	t	8,11	800,00	6 487,87
90	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	8,11	152,60	1 237,56
91	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	8,11	228,00	1 849,04
92	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	81,10	10,00	810,98
93	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	8,11	218,00	1 767,94
94	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	24,33	21,80	530,38
95	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	8,11	150,00	1 216,48
96	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	8,11	5,50	44,60
97	979999999R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	8,11	196,20	1 591,15
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				22 860,90
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
98	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	474,51	280,00	132 863,25
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				132 863,25
Díl: V	Vedlejší náklady					
99	V/1	Zařízení a provoz staveniště "viz Zadávací podmínky a další dokumenty"	soubor	1,00	130 800,00	130 800,00
	Celkem za	V Vedlejší náklady				130 800,00
Díl: 711	Izolace proti vodě					
100	711111001RZ1	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	124,72	30,30	3 778,94
		13,8*8,4		115,92		
		3,45*2,55		8,80		

		Mezisoučet		124,72		
101	711112001RZ1	Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studena 1x nátěr - včetně dodávky ALP	m2	12,85	36,30	466,46
		0,25*2*(13,8+8,4)		11,10		
		3,5*0,25*2		1,75		
		Mezisoučet		12,85		
102	711141559RT1	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	124,72	78,50	9 790,32
		124,7175		124,72		
103	711142559RT1	Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	12,85	114,50	1 471,33
104	62836108	Pás asfaltovaný těžký Al minerál(radon)	m2	151,97	112,40	17 081,07
		124,7175*1,1		137,19		
		12,85*1,15		14,78		
		Mezisoučet		151,97		
105	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	%	325,88	3,60	1 173,17
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				33 761,28
Díl: 712		Živičné krytiny				
106	711151111R00	Izolace proti vlhk. vodorovná samolepicím pásem	m2	8,77	78,50	688,05
		3,1*2,15		6,67		
		0,2*2*(3,1+2,15)		2,10		
		Mezisoučet		8,77		
107	712311101RZ1	Povlaková krytina střech - ALP 1 x nátěr - včetně dodávky ALP	m2	10,87	33,90	368,32
		plocha :3,1*2,15		6,67		
		atika:0,4*2*(3,1+2,15)		4,20		
		Mezisoučet		10,87		
108	712341559RT1	Povlaková krytina střech do 10°, NAIP přitavením 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	8,77	114,50	1 003,59
109	712341559RV1	Parozábrana vč.vytažení na atiku 1 vrstva - vč. asfalt.modifik.pásu	m2	10,87	225,40	2 448,97
		plocha :3,1*2,15		6,67		
		atika:0,4*2*(3,1+2,15)		4,20		
		Mezisoučet		10,87		
110	712372101	Mont.povlakové krytiny střech příplatek detaily odvodnění	ks	1,00	2 985,50	2 985,50
111	62841164	Pás asfaltový hydroizolační samolepicí.	m2	10,08	113,20	1 141,03
		8,765*1,15		10,08		
112	62843041	Pás modifikovaný horní vrstva tl. 4,2 mm	m2	10,08	145,70	1 468,63
		8,765*1,15		10,08		
113	998712102R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m	t	0,13	1 122,30	148,65
	Celkem za	712 Živičné krytiny				10 252,75
Díl: 713		Izolace tepelné				
114	713111111RT2	Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně 2 vrstvy - vč.překrytí folií	m2	113,71	21,00	2 387,91
		13,7*8,3		113,71		
115	713121111R00	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá	m2	198,32	19,60	3 887,07
		99,16*2		198,32		
116	713131131R00	Izolace tepelná stěn lepením-základy	m2	12,85	196,20	2 521,17
		0,25*2*(13,8+8,4)		11,10		
		3,5*0,25*2		1,75		
		Mezisoučet		12,85		
117	713141125R00	Izolace tepelná střech, desky, na lepidlo PUK	m2	6,67	165,80	1 105,06
		3,1*2,15		6,67		
118	713191100RT9	Položení izolační fólie vč. dodávky fólie Pe	m2	228,07	24,00	5 473,63
		198,32*1,15		228,07		
119	28375464	Deska polystyrenová extrud.- XPS 100mm	m2	13,60	332,30	4 517,72
		12,85*1,058		13,60		
120	28375945	Deska podlah. polystyrenová EPS tl. 50 mm	m2	104,12	77,80	8 100,38
		99,16*1,05		104,12		

121	28375948	Deska podlah. polystyrenová EPS tl. 80 mm P1,P2:(7,74+65,88+25,54)*1,05	m2	104,12	124,40	12 952,28
122	28375971	Deska - klín spádový EPS 100 S Stabil S2:3,1*2,15*0,2*1,05	m3	1,40	1 978,40	2 769,17
123	631508606	Pás izolační minerální vlny tl.180mm 113,71*2*1,05	m2	238,79	102,60	24 499,96
124	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	682,14	3,60	2 455,72
Celkem za		713 Izolace tepelné				70 670,06
Díl:	720	Zdravotechnická instalace				
125	720-1	D+M Zdravotechnika-viz.samostatný rozpočet	kpl	1,00	368 518,69	368 518,69
Celkem za		720 Zdravotechnická instalace				368 518,69
Díl:	730	Ústřední vytápění				
126	730-1	D+M ústřední vytápění-viz.samostatný rozpočet	kpl	1,00	166 440,75	166 440,75
Celkem za		730 Ústřední vytápění				166 440,75
Díl:	762	Konstrukce tesařské				
127	762341210RT3	Montáž bednění střech rovných, OSB desky tl.15mm včetně dodávky 5,2*2*13,7	m2	142,48	298,10	42 473,29
128	762342203RT2	Montáž laťování střech, vzdálenost laťí do 50 cm včetně dodávky řeziva, latě 3/5 cm	m2	142,48	130,60	18 607,89
129	762342204RT4	Montáž laťování střech, svíslé, vzdálenost 100 cm včetně dodávky řeziva, latě 4/6 cm	m2	142,48	54,30	7 736,66
130	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy kontralatě:15*10,4*0,06*0,04*1,1 latě:20*2*13,7*0,03*0,05*1,1	m3	1,32	740,40	974,37
131	762841110RT2	Montáž podbíjení okapů, OSB desky tl.15mm včetně dodávky desek a pomocné kce 1,2*13,7*2	m2	32,88	463,70	15 246,46
132	765799310RK3	Montáž podstřešní difúzní fólie	m2	142,48	55,00	7 836,40
133	765901131R00	Fólie podstřešní paropropustná	m2	142,48	107,00	15 245,36
134	763100001RAA	Dodávka,montáž a výroba,doprava střešních vazníků vč.jeřábu a pomocných,spoj. kcí,zavětrování 142,48	m2	142,48	689,40	98 225,71
135	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	2 063,46	7,20	14 856,92
Celkem za		762 Konstrukce tesařské				221 203,06
Díl:	764	Konstrukce klempířské				
136	764895100RT4	Trapézové profily TR 35R, na dřevo tl. 0,7 mm, Pe vč.ochranné a větrací mřížky 5,2*13,7*2	m2	142,48	454,20	64 714,42
137	764895111RT1	Trapéz.profil, hřebenač rovný s těsněním povrchová úprava PE	m	13,70	735,00	10 069,50
138	764895113RT1	Trapéz. profil, štítové lemování standart tl. 0,45 mm, povrchová úprava PE 5,2*2*2	m	20,80	346,50	7 207,20
139	764-K1,K2	Oplechování vněj. parapetů rš 250 mm -dle PD Ipoplastovaný plech 8*2,1 1,35	m	18,15	320,10	5 809,82
140	764-K10	Oplechování stříšky nad vstupem r.š.750mm poplastovaný plech	ks	2,00	2 583,90	5 167,80
141	764-K11	Střešní dilatace z Pz plechu jednodílná, rš 350 mm,lakovaný plech -dle PD	m	3,20	321,90	1 030,08
142	764-K3,K4	Odpadní trouby z poplast. plechu, kruh., D 150 mm K3:7,1*2 K4:7,25 Mezisoučet	m	21,45	394,50	8 462,03
143	764-K5	Žlaby poplast plech, podokapní půlkruh., rš 333 mm D=150mm,vč.háků ,čel, kolen	m	27,60	404,10	11 153,16
144	764-K5a	Kotlík kónický z poplast.plec pro trouby, D=150 mm	kus	2,00	350,70	701,40
145	764-K6	Odtok pr.150mm dl.0,65m koleno 90st. dle PD	ks	1,00	410,70	410,70
146	764-K7	Oplechování atiky r.š.750mm,poplastovaný plech	m	4,20	559,90	2 351,58

		K7:2*2,1		4,20		
147	764-K8	Oplechování atiky r.š.500mm,poplastovaný plech	m	2,10	406,50	853,65
148	764-K9	Střešní okapní plech r.š.250mm,poplastovaný plech	m	27,60	265,00	7 314,00
149	998764202R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	1 252,45	3,60	4 508,83
Celkem za		764 Konstrukce klempířské				129 754,16
Díl: 766	Konstrukce truhlářské					
150	766661122R00	Montáž dveří do zárubně,otevíracích 1kř.	kus	4,00	659,50	2 638,00
		T1:1		1,00		
		T2:3		3,00		
		Mezisoučet		4,00		
151	766670021R00	Montáž kování dveřních křídel	kus	4,00	119,90	479,60
152	54913640	Kování vrchní - klika a štíty dveřní mosaz světlý	sada	3,00	731,40	2 194,20
153	61164085R	Dveře vnitř.plně 1kř.otevírací 80x197 dýha ořech, zámek,vložka-dle PD	kus	1,00	7 182,00	7 182,00
154	61164087R	Dveře vnitř.plně 1kř.otevírací 90x197 dýha ořech, zámek,vložka-dle PD	kus	3,00	7 182,00	21 546,00
155	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	340,40	3,30	1 123,31
Celkem za		766 Konstrukce truhlářské				35 163,11
Díl: 767	Konstrukce zámečnické					
156	767531111U00	Mtž vstupní rohož čistící zóna 0,6*0,9*2	m2	1,08	299,80	323,78
				1,08		
157	767531121U00	Osazení zapuštěný rám L profil 2*(0,6+0,9)*2	m	6,00	191,80	1 150,80
				6,00		
158	767-1	Stříška nad vstupem 100x75cm	ks	2,00	5 875,10	11 750,20
159	767-2	Stříška nad vstupem 135x75cm	ks	1,00	5 515,40	5 515,40
160	55381110.A	Rohož samočistící - hliníková vč.rámu 0,6*0,9*2	m2	1,08	6 513,90	7 035,01
				1,08		
161	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	257,75	3,30	850,58
Celkem za		767 Konstrukce zámečnické				26 625,78
Díl: 769	Otvorové prvky z plastu					
162	766601213R00	Těsnění okenní spáry, ostění,PT-Z folie+PP-Z folie	m	70,40	143,90	10 130,56
		P1:(2,1+2*2)*8		48,80		
		P2:1,25+2,25*2		5,75		
		P3:0,9+2,25*2		5,40		
		P4:1,35+2*2		5,35		
		P5:2,1+1,5*2		5,10		
		Mezisoučet		70,40		
163	766601229RT3	Těsnění oken.spáry,parapet,PT folie+PP folie+páska PT folie š.100 mm; PP folie š.100 mm+páska tl.6 mm	m	20,25	143,90	2 913,98
		P1:2,1*8		16,80		
		P4:1,35		1,35		
		P5:2,1		2,10		
		Mezisoučet		20,25		
164	P1	Okno plast,5-kom.barva bílá,izol.2sklo 2100x2000mm vč.kování -dle PD	ks	8,00	12 195,00	97 560,00
165	P2	Dveře plast.otev.venkovní 2kř..1250/2250mm vč.kování ,zámku-dle PD	kus	1,00	22 416,50	22 416,50
166	P3	Dveře plast.vstupní 1kř. 900/2250mm vč.panikového kování,zámku-dlePD	kus	1,00	20 615,60	20 615,60
167	P4	Okno plas ,5-kom.barva bílá,izol.2sklo 1350x2000mm vč.kování -dle PD	ks	1,00	7 208,40	7 208,40
168	P5	Okno plast,5-kom.barva bílá,izol 2sklo 2100x1500mm vč.kování-dle PD	ks	1,00	10 714,30	10 714,30
Celkem za		769 Otvorové prvky z plastu				171 559,34
Díl: 771	Podlahy z dlaždic a obklady					
169	771101210RT1	Penetrace podkladu pod dlažby penetrační nátěr	m2	10,75	30,50	327,88
		10,75		10,75		
170	771111121R00	Montáž podlahových lišt dilatačních, přechodových	m	5,50	49,10	270,05
171	771120111R00	Kladení dlaždic na stupnice do tmele, jedna řada 5*2,15	m	10,75	239,80	2 577,85
				10,75		

172	771120211R00	Kladení dlaždic na podstupnice do tmele, 1 řada 5*2,15	m	10,75 10,75	239,80	2 577,85
173	771130211R00	Obklad sokl. schodišť. stupňov., TM, v. do 100 mm (0,28+0,16)*5*2	m	4,40 4,40	98,10	431,64
174	771445014RT2	Obklad soklíků hutných, rovných, tmel v10 tmel spárování 2,5*2+0,6*2 6,2	m	12,40 6,20 6,20	98,10	1 216,44
175	771479001R00	Řezání dlaždic keramických pro soklíky 4,4+12,4	m	16,80 16,80	36,00	604,80
176	771575107RT2	Montáž podlah keram., rezné hladké, tmel, 30x30 cm Chodba: 2,5*2,15*2	m2	10,75 10,75	414,20	4 452,65
177	771577133RS1	Lišta nerezová přechodová, pro tl. dlaždic 8mm 6 0 Mezisoučet	m	6,00 6,00 6,00	523,20	3 139,20
178	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem 4,4+12,4	m	16,80 16,80	36,00	604,80
179	771579795R00	Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně	m2	10,75	26,20	281,65
180	59763070	Dlažba neglazovaná 300x300mm dlažba: 10,75*1,05 schody: (0,28+0,16)*5*2,15*1,1 Mezisoučet	m2	16,49 11,29 5,20 16,49	436,00	7 189,86
181	998771202R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	%	236,75	3,30	781,26
Celkem za		771 Podlahy z dlaždic a obklady				24 455,93
Díl:	776	Podlahy povlakové				
182	776421100R00	Lepení podlahových soklíků z měkčeného PVC 1.02: (9,02+7,3)*2 1.03: (3,5+7,3)*2 Mezisoučet 2.patro: 54,24	m	108,48 32,64 21,60 54,24 54,24	18,00	1 952,64
183	776521100RT1	Lepení povlakových podlah z pásů PVC pouze položení - PVC ve specifikaci 1.02: 65,88 1.03: 25,54 Mezisoučet 2.podlaží: 91,42	m2	182,84 65,88 25,54 91,42 91,42	143,90	26 310,68
184	771100010RAA	Vyrovnání podk.samoniv.hmotou nivelační hmota tl. do 3 mm, penetrace	m2	182,84	155,90	28 504,76
185	28341111R	Soklík PVC v=5cm 108,48*1,05	m	113,90 113,90	113,90	12 973,67
186	28412276	Podlahovina PVC tl. 2,5 mm 182,84*1,1	m2	201,12 201,12	473,60	95 252,33
187	998776202R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	%	1 649,94	2,20	3 629,87
Celkem za		776 Podlahy povlakové				168 623,93
Díl:	781	Obklady keramické				
188	781101210RT1	Penetrace podkladu pod obklady penetrační nátěr umyvadla: 4*1,2*2 dřezy: 6,8*0,6	m2	13,68 9,60 4,08	30,50	417,24
189	781415015RT7	Montáž obkladů stěn, porovin., do tmele, 20x25 cm	m2	13,68	414,20	5 666,26
190	781419711R00	Příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl	m2	13,68	21,80	298,22
191	781491001R00	Montáž lišt k obkladům (1,2+2+2)*4 6,8*2+0,6*2 Mezisoučet	m	35,60 20,80 14,80 35,60	49,10	1 747,96
192	59781455	Obkládačka keramická 200x250 mm 13,68*1,05	m2	14,36 14,36	436,00	6 262,70
193	59760111.A	Lišta rohová plastová na obklad vnitřní 8 mm 40	m	40,00 40,00	24,00	960,00

194	998781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	%	153,52	3,30	506,63
	Celkem za	781 Obklady keramické				15 859,01
Díl:	783	Nátěry				
195	783222110R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2 x, zárubně:0,2*(2*2+1)*4	m2	4,00 4,00	305,20	1 220,80
	Celkem za	783 Nátěry				1 220,80
Díl:	784	Malby				
196	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální 1x	m2	529,72	9,80	5 191,28
		1.poschodí :				
		1.01:3,15*3,5*2-1*2,25		19,80		
		3,15*2,15-1*2		4,77		
		Mezisoučet		24,57		
		1.02:3,15*2*(7,3+9,025)		102,85		
		-2,1*2*3		-12,60		
		-0,9*2*2		-3,60		
		-1,2*2		-2,40		
		Mezisoučet		84,25		
		1.03:3,15*2*(7,3+3,5)		68,04		
		-2,1*2-0,9*2-1,35*2,25		-9,04		
		Mezisoučet		59,00		
		2.poschodí:				
		2.01:3,15*3,5*2-2,1*1,5		18,90		
		3,15*2,15-1*2		4,77		
		Mezisoučet		23,67		
		2.02:3,15*2*(7,3+9,025)		102,85		
		-2,1*2*3		-12,60		
		-0,9*2-0,8*2		-3,40		
		-6,8*0,6		-4,08		
		-1,2*2		-2,40		
		Mezisoučet		80,37		
		2.03:3,15*2*(7,3+3,5)		68,04		
		-2,1*2-0,8*2-1,35*2,0		-8,50		
		Mezisoučet		59,54		
		1.poschodí :7,74+65,88+25,54		99,16		
		2.poschodí:99,16		99,16		
197	784195212R00	Malba tekutá bílá, 2 x	m2	529,72	30,50	16 156,54
	Celkem za	784 Malby				21 347,82
Díl:	786	Čalounické úpravy				
198	786621112R00	Žaluzie lamelové oken plastových 2100/2000mm P1:8*2,1*2	m2	33,60 33,60	431,60	14 501,76
199	998786202R00	Přesun hmot pro čalounické úpravy, výšky do 12 m	%	145,02	1,10	159,52
	Celkem za	786 Čalounické úpravy				14 661,28
Díl:	M21	Elektromontáže				
200	M21-1	D+M Elektroinstalace -viz.samostatný rozpočet	kpl	1,00	687 383,13	687 383,13
	Celkem za	M21 Elektromontáže				687 383,13
Díl:	M24	Montáže vzduchotechnických zařízení				
201	M24-1	D+M Klimatizace-viz samostatný rozpočet	kpl	1,00	83 841,00	83 841,00
	Celkem za	M24 Montáže vzduchotechnických zařízení				83 841,00

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	2	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	JKSO
Objekt			SKP
SO01	Stavební úpravy a přístavba		Měrná jednotka
Stavba			Počet jednotek
MICH1602	Stavební úpravy a přístavba k ZŠ Rohatec		Náklady na m.j. 0
Projektant			Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel			Zakázkové číslo
Rozpočtoval			Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	295 279	0	0
Z PSV celkem	0		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	295 279		
HZS	0		
ZRN+HZS	295 279	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	295 279	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH 21,0 %		295 278,77 Kč
DPH 21,0 %		62 008,54 Kč
Základ pro DPH 0,0 %		0,00 Kč
DPH 0,0 %		0,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		357 287,00 Kč

Poznámka :

Stavba :	MICH1602 Stavební úpravy a přístavba k ZŠ Rohatec	Rozpočet : 2
Objekt :	SO01 Stavební úpravy a přístavba	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZZ
O Ostatní náklady	295 279	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	295 279	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	MICH1602 Stavební úpravy a přístavba k ZŠ Rohatec	Rozpočet: 2
Objekt :	SO01 Stavební úpravy a přístavba	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: O		Ostatní náklady				
1	O/1	Projekt skutečného vyhotovení "viz Zadávací podmínky a další dokumenty" □	soubor	1,00	8 000,00	8 000,00
2	O/2	Reklamní billboard 4x2m "viz Zadávací podmínky a další dokumenty"	soubor	1,00	17 600,00	17 600,00
3	O/3	Pamětní deska 0,6/0,5m "viz Zadávací podmínky a další dokumenty"	soubor	1,00	6 600,00	6 600,00
4	O/4	Geometrický plán "viz Zadávací podmínky a další dokumenty"	soubor	1,00	13 200,00	13 200,00
5	O/5	Sadové úpravy-viz samostatný rozpočet	soubor	1,00	249 878,77	249 878,77
	Celkem za	O Ostatní náklady				295 278,77