



Tel: 583 317 111  
Fax: 583 214 845  
e-mail: [spvs@spvs.cz](mailto:spvs@spvs.cz)  
<http://www.spvs.cz/>  
Bankovní spojení:  
Komerční banka, a.s.  
č.ú. 2603841/0100

Vladyka Zdeněk  
Na Honech I 5540  
760 05 Zlín

Váš dopis značky/ze dne  
2410/2019

Naše značka  
053/09/2019

e-mail  
[plhal.petr@spvs.cz](mailto:plhal.petr@spvs.cz)

Vyřizuje / telefon  
Petr Plhal/583317218

Šumperk  
30.09.2019

Věc:

**"VIKÝŘOVICE - Komunikace - ul. Zámecká a parkovací místa - ul. Petrovská - ÚŘ+SŘ"**

Souhlasíme se stavbou *Komunikace - ul. Zámecká a parkovací místa - ul. Petrovská* na parcelním čísle 1902/1, 1899, 1892/2, 1910/1, 1143/1, 1904/1, 1172/1 v katastrálním území Vikýřovice za podmínek uvedených níže. Při výstavbě **DOJDE** ke styku s vodovodním řadem v naší správě a před zahájením stavebních prací **JE** nutné požádat o místní vytyčení. V příloze Vám zasíláme situaci s informativním zákresem průběhu inženýrských sítí v naší správě v dané lokalitě. Požadujeme zajištění maximální ochrany našich zařízení během stavebních prací a dodržení ČSN 73 6005 a zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, v platném znění (dále jen „ZvaK“).

Požadujeme dodržení ochranného pásma zařízení v naší správě, a to 1,5 m od okraje potrubí a objektů (šachet apod.) na něm na obě strany. Při průměru potrubí vyšším jak 500 mm, nebo hloubce uložení dna potrubí pod upraveným povrchem je více jak 2,5 m se ochranné pásmo navyšuje o 1 m.

Při výstavbě nesmí být zmenšeno krytí inženýrských sítí v naší správě. Současně požadujeme v maximální míře zabezpečit ochranu řadů při výstavbě, zejména omezení provozu těžké techniky a provozu hutnících zařízení.

**Požadujeme, aby obrubníky byly situovány mimo vodovodní řad, a to včetně vodovodních armatur.**  
**Před zahájením stavebních prací a před záhozem je nutné kontaktovat vedoucího provozu Šumperk.**

O provedené kontrole bude vystaven písemný doklad "Souhlas s provedením stavby", bez tohoto dokladu nemůže být stavba uvedena do provozu.

**Upozorňujeme, že v lokalitě se mohou nacházet vodovodní a kanalizační přípojky. Doporučujeme kontaktovat vlastníky dotčených nemovitostí.**

**Současně musí být splněny podmínky v příloze 1.**


Platnost vyjádření je 1 rok od data vydání. Při změně v projektové dokumentaci je nutné si vyžádat nové vyjádření.

**Dešťové vody nesmí být svedeny do splaškové kanalizace pro veřejnou potřebu.**

**Dešťová kanalizace není v majetku ani správě naší akciové společnosti.**

Toto vyjádření je ve smyslu ust. §23 ZvaK vyjádřením vlastníka vodovodu a kanalizace vydané provozovatelem na základě zmocnění vyplývajícího ze smlouvy o provozování dle ust. §8, odst. 2 ZvaK.

Za ŠPVŠ, a.s. Šumperk  
Ing. Petr Plhal  
technik vyjádření

  
Šumerská provozní  
vodohospodářská společnost, a.s.  
Šumperk, čp. 2769, Jílová 6, PSČ 787 01  
IČ 47674911, DIČ CZ47674911  
- S. -

**Přílohy:**

1. Základní podmínky pro ÚŘ a SŘ
2. Souhlas s provedením stavby
3. Situace se zákresem IS



Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s.  
Jílová 2769/6, 787 01 Šumperk

IČ: 47674911, DIČ: CZ47674911

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě v odd. B, vložka 699

## SOUHLAS s provedením stavby

Dne ..... proběhla kontrola provedení stavby .....

.....

Úsek stavby .....

Na pozemku p.č. .... k.ú. ....

Podmínky pro provedení stavby byly vydány dne ..... pod č.j. ....

**Žadatel o provedení kontroly** .....

Jméno a příjmení ..... telefon .....

Kontrola byla provedena z důvodu: \*

- umístění stavby
- napojení na vodovod
- napojení na kanalizaci
- funkčnosti signalizačního vodiče
- kamerové kontroly
- .....

Byl předložen protokol: \*

- tlaková zkouška – vodo vody
- zkouška vodotěsnosti – kanalizace
- zkouška signalizačního vodiče

**Zjištěné nedostatky** .....

.....

.....

Odstranění nedostatku provedeno do dne .....

Následná kontrola bude provedena dne .....

Odstraněno dne .....

Podpis a razítko .....

Stavba **je – není** provedena dle námi stanovených podmínek. \*

**Souhlasíme - nesouhlasíme** s provedením stavby a jejím uvedením do provozu. \*

Kontrolu za ŠPVŠ Šumperk, a.s. provedl ..... Podpis a razítko .....

V ..... dne .....

\* nevhodící škrtněte

UK



## PŘÍLOHA č.1:

### „ZÁKLADNÍ PODMÍNKY PRO ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ“

Základní podmínky pro územní a stavební řízení se řídí podmínkami zákonů č. 274/2001 Sb. a 183/2006 Sb. v platném znění, vyhláškou č. 428/2001 Sb. a příslušnými technickými normami ČSN.

- ♦ pro vyjádření ke stavebnímu řízení bude předložena kompletní projektová dokumentace stavby k odsouhlasení
- ♦ stavba bude provedena dle odsouhlasené projektové dokumentace a v souladu s platným stavebním povolením
- ♦ nové vodovodní a kanalizační řady budou odsouhlaseny a provedeny dle standardů ŠPVS, a.s.
- ♦ před zahájením zemních prací musí být provedeno vytyčení tras vodovodu a kanalizace dle požadavků ŠPVS, a.s. a předána mapová dokumentace (situace) stavby sloužící k vytyčení, která bude následně uložena na ŠPVS, a.s.
- ♦ při nemožnosti vytyčení nebo nejasnosti trasy budou provedeny zemní kopané sondy
- ♦ umístění značek, vyznačující vytyčený vodovod a kanalizaci bude po dobu stavby udržováno v nezměněném stavu
- ♦ při jakékoliv nesrovnalosti v uložení potrubí, zjištění nevytyčeného potrubí nebo při poškození potrubí budou práce přerušeny a toto bude neprodleně oznámeno ŠPVS, a.s.
- ♦ v případě poškození nevytyčeného potrubí hradí náklady na opravu odběratel (žadatel)
- ♦ při souběhu nebo křížení s dalšími inženýrskými sítěmi musí být dodrženy vzdálenosti dle ČSN 73 6005
- ♦ ochranné pásmo vodovodu a kanalizace je 1,5 - 3,5 m od okraje potrubí na obě strany (určí ŠPVS, a.s.)
- ♦ ve vodorovné vzdálenosti menší než 1m od vnějšího okraje vodovodu a kanalizace bude hloubení výkopu prováděno pouze ručně a nebudou používány stroje
- ♦ pro stavbu vodovodů a kanalizací budou použity schválené materiály (určuje ŠPVS, a.s.)
- ♦ souběžně s potrubím vodovodu bude vždy položen měděný signalizační vodič dle standardů ŠPVS a.s.
- ♦ obnažené potrubí a signalizační vodič budou zajištěny proti poškození (včetně zámruzu), a to i třetí osobou
- ♦ před napojením na vodovod bude provedena za přítomnosti zástupců ŠPVS, a.s. kontrola funkčnosti signalizačního vodiče a tlaková zkouška vodovodu - o provedené kontrole bude vystaven písemný doklad „Souhlas s provedením stavby“, „Protokol o funkčnosti signalizačního vodiče“ a „Protokol o tlakové zkoušce“, bez uvedených dokladů nemůže být stavba uvedena do provozu
- ♦ před napojením na kanalizaci bude provedena za přítomnosti zástupců ŠPVS, a.s. kamerová zkouška a zkouška vodotěsnosti stok - o provedené kontrole bude vystaven písemný doklad „Souhlas s provedením stavby“ a „Protokol o zkoušce vodotěsnosti“, bez uvedených dokladů nemůže být stavba uvedena do provozu
- ♦ vlastní napojení a manipulaci s vodovodními a kanalizačními řady pro veřejnou potřebu může provést pouze ŠPVS, a.s. nebo jí pověřená osoba
- ♦ do kanalizace budou zaústěny splaškové a průmyslové vody, dešťové vody pouze výjimečně, v případě schváleného zaústění dešťových vod budou na kanalizaci budovány zařízení zpomalující odtok
- ♦ před záhozem bude ŠPVS, a.s. vyzvána ke kontrole provedení a uložení řady, přípojky nebo zařízení, o provedené kontrole bude vystaven písemný doklad „Souhlas s provedením stavby“, bez tohoto dokladu nemůže být stavba uvedena do provozu
- ♦ pro přípojky platí příloha č.2 „Základní podmínky pro zřízení vodovodní a kanalizační přípojky“
- ♦ před vydáním vyjádření pro stavební povolení, budou vyřešeny a určeny majetkové vztahy a způsob provozování budovaných vodovodů a kanalizací (zařízení), kromě vodovodních a kanalizačních přípojek:
  1. **zařízení zůstane po vybudování v majetku investora, který bude zajišťovat i jeho kompletní provoz**
    - bude předložen souhlas VHZ Šumperk a.s. nebo příslušné obce s napojením
    - v místě napojení bude vybudováno měrné zařízení pro odběr pitné vody a odvádění odpadních vod
    - fakturace množství odebrané nebo vypuštěné vody bude prováděna dle tohoto měření
    - bude určen subjekt, na kterého bude prováděna fakturace
  2. **zařízení zůstane po vybudování v majetku investora a provoz bude zajišťovat ŠPVS, a.s.**
    - bude předložen souhlas VHZ Šumperk a.s. nebo příslušné obce s napojením
    - bude uzavřena smlouva o provozování zařízení mezi vlastníkem a ŠPVS, a.s.
    - fakturace množství bude prováděna podle měření na jednotlivých přípojkách
  3. **zařízení bude po vybudování převedeno do majetku příslušné obce nebo odprodáno VHZ Šumperk, a.s.**
    - bude uzavřena smlouva darovací nebo smlouva o budoucí smlouvě darovací s příslušnou obcí, případně uzavřena budoucí smlouva kupní s VHZ Šumperk, a.s. před vydáním vyjádření ke stavebnímu řízení

#### Kontaktní osoby:

|                      |                            |                       |                          |
|----------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------------|
| Provoz Šumperk       | vedoucí provozu Šumperk    | Ing. BAJÁK Oldřich    | 583 317 305, 724 331 612 |
| Provoz Zábřeh        | vedoucí provozu Zábřeh     | KUBÍČEK Pavel         | 583 317 440, 602 521 582 |
| Provoz Mohelnice     | vedoucí provozu Mohelnice  | Ing. CZISLINSKÝ Milan | 583 317 540, 602 730 930 |
| Provoz Hanušovice    | vedoucí provozu Hanušovice | JANKO Aleš            | 583 317 640, 775 330 077 |
| Vytyčení vodovodu:   | vedoucí provozu dispečinku | Bc. Habiger Petr      | 583 317 250, 602 555 677 |
| Vytyčení kanalizace: | Šumperk, Hanušovice        | Churavý Milan         | 583 317 212, 602 760 921 |
|                      | Zábřeh                     | Ing. Matys Michal     | 583 317 450, 725 178 172 |
|                      | Mohelnice                  | Rauš Jiří             | 583 317 548, 602 296 193 |