

SMLOUVA O DÍLO

ev.číslo zhotovitele :

ev.číslo objednatele :

uzavřená dle § 2586 a následujících zák.č. 89/2012 Sb, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

- 1.1 Objednatel:
Zoologická zahrada Liberec, příspěvková organizace
Masarykova 1347/31, 460 01 Liberec
zastoupená MVDr. Davidem Nejedlem, ředitelem
bankovní spojení: Komerční banka
č.ú.: 2332461/0100
IČ: 000 79 651
DIČ: CZ00079651
zástupce ve věcech technických: Ing. Radim Špringl, vedoucí technického odd.
zástupce ve věcech plnění díla a převzetí prací: Ing. Radim Špringl, vedoucí technického odd.
- 1.2 Zhotovitel:
PASTALI s.r.o.
Kontaktní adresa: Jiří Čeliš
Telefon: 608 600 716
Zastoupený Jiřím Čelišem, jednatelem
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, st.33540
IČ: 24737364 DIČ: CZ24737364
Bankovní spojení: ČS a.s.
Číslo účtu: 2488584319/0800
Ve věcech smluvních oprávněn jednat a podepisovat: Jiří Čeliš
Ve věcech smluvních a technických oprávněn jednat (vyjma podpisu smluvních dokumentů): Jiří Čeliš, Ondřej Brát
Ve věcech plnění díla a předání a převzetí prací oprávněn jednat: Ondřej Brát, stavbyvedoucí

II. Předmět smlouvy

- 2.1 Předmětem této smlouvy je realizace veřejné zakázky „**Stavební úpravy restaurace Formanka**“ (dále jen „veřejná zakázka“), která zahrnuje rekonstrukci vnitřních prostor restaurace, a to úpravy povrchů a práce spojené s dispozičními úpravami prostor restaurace, rekonstrukci kuchyně a doplnění technologií dané kuchyně.
- 2.2 Rozsah plnění závazku zhotovitele je určen:
- a. nabídkou zhotovitele na veřejnou zakázku ze dne 14.11.2014
 - b. oceněným položkovým rozpočtem, který byl předložen jako součást nabídky zhotovitele.
 - c. zadávací dokumentací poskytnuté v rámci poptávkového řízení na veřejnou zakázku z října 2014 (dále jen ZD)
 - d. zadávací projektovou dokumentací zpracovanou projektantem zadavatelem Zoologická zahrada Liberec, příspěvková organizace – Ing.R. Špringl (dále jen ZPD)
- 2.3 Objednatel i zhotovitel souhlasně prohlašují, že na základě shora uvedené specifikace je dílo dostatečně určité a srozumitelně vymezeno, zejména co do umístění, rozsahu, podoby a kvalitativních podmínek, které je třeba při jeho realizaci dodržet.

R

- 2.4 * Objednatel se zavazuje předmět smlouvy od zhotovitele převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.

III. Cena díla a platební podmínky

- 2.1 Cena za dílo je stanovena na základě nabídky zhotovitele ze dne 14.11.2014 a podmínek objednatele stanovených v ZD a ZPD.
- 2.2 Celková cena díla je stanovena za sjednaný předmět plnění jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla:

Cena díla celkem bez DPH	2.222.549,76 Kč
DPH 21%	466.735,44 Kč
Cena díla celkem včetně DPH	2.689.285,20,- Kč

- 2.3 Podrobný oceněný položkový rozpočet včetně rekapitulace je uveden v příloze č. 1 smlouvy a je její nedílnou součástí.
- 2.4 DPH je vyčísleno ke dni uzavření této smlouvy, přičemž jeho skutečná výše bude dopočtena dle daňových předpisů platných v době vystavení daňového dokladu a účtována při fakturaci zdanitelného plnění.
- 2.5 Cena díla zahrnuje veškeré náklady nutné k řádnému dokončení díla tj. (náklady na zřízení, provoz a odstranění zařízení staveniště, náklady na bezpečnostní opatření, náklady na dodávku elektřiny, vodné, stočné, náklady na používání strojů a služeb až do předání a převzetí dokončeného díla, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek, náklady na pojištění odpovědnosti za škody, bankovní garance, daně, cla, poplatky, náklady na provádění všech přípustných, normami a vyhláškami stanovených zkoušek materiálů, dílů a předávacích zkoušek, náklady na nutná, či úřady stanovená opatření k realizaci díla jakékoliv další vedlejší výdaje, potřebné pro realizaci této veřejné zakázky).
- 3.6 Celkovou cenu je možné změnit pouze v případě, že se v průběhu provádění díla vyskytne v důsledku objektivně nepředvídaných okolností potřeba změnit rozsah realizovaných prací oproti rozsahu stanovenému v položkovém rozpočtu, ZD a ZPD. Tyto změny je možné realizovat pouze se souhlasem objednatele. Zhotovitel je povinen na skutečnosti zjištěné v daném smyslu neprodleně po jejich zjištění upozornit objednatele a vést jejich oddělenou evidenci.
- 3.7 Objednatel je oprávněn odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených podle nabídkového rozpočtu v případě snížení rozsahu prací, dodávek a služeb a v ostatních případech specifikovaných zápisem ve stavebním deníku.
- 3.8 Platby budou prováděny **měsíčně** na základě příslušných daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem dle soupisu skutečně provedených prací a dodávek odsouhlasených pověřenou osobou objednatele, až do výše 90% z celkové ceny díla. Zbýlých 10% bude splatných po předání a převzetí celého díla a odstranění vad a nedodělků z předávacího protokolu.
- 3.9 Veškeré faktury - daňové doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Na daňovém dokladu bude uveden i název projektu a jeho registrační číslo. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů.
- 3.10 Zálohy objednatel neposkytuje.
- 3.11 Splatnost faktur (daňových dokladů) potvrzených pověřenou osobou objednatele se stanovuje do **30 dnů** od data jejich doručení objednateli.

IV. Doba plnění

- 4.1 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště nejpozději do 3 pracovních dnů od uzavření této smlouvy a zhotovitel se zavazuje staveniště ve stanovené lhůtě převzít.
- 4.2 Zhotovitel se zavazuje zahájit práce dle předmětu této smlouvy nejpozději do 2 pracovních dnů od převzetí staveniště a dílo vymezené v čl. II této smlouvy řádně dokončit a předat objednateli **ve lhůtě 1 měsíce**, počínaje dnem protokolárního předání staveniště zhotoviteli a konče dnem protokolárního předání díla objednateli.
- 4.3 Prodloužení lhůty pro dokončení stavby může zhotovitel požadovat pouze v případech, pokud plnění smlouvy je zpožděno nebo bude zpožděno pouze z následujících příčin:
- a) neplnění závazků ze smlouvy na straně objednatele
 - b) pozastavení prací z důvodů na straně objednatele (které nejsou důsledkem neplnění závazku zhotovitelem)
 - c) v důsledku vyšší moci

V. Odpovědnost za vady, záruky a kvalitativní podmínky provedení díla

- 5.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo, které je předmětem této smlouvy, v souladu s množstevními a kvalitativními požadavky objednatele uvedenými v ZPD a položkovém rozpočtu.
- 5.2 Dílo bude provedeno v kvalitě odpovídající požadavkům ZD, ZPD a v ní uvedených ČSN a dalších technických předpisů, vztahujících se na provádění díla.
- 5.3 Zhotovitel poskytuje záruční dobu **na stavbu v délce 60 měsíců** ode dne jeho protokolárního předání objednateli, **na dodávky investiční povahy a technologického vybavení kuchyně** poskytuje zhotovitel záruku **v délce 24 měsíců**. Po dobu záruky odpovídá zhotovitel za to, že provedené stavební práce a dodávky budou bez vad a budou mít vlastnosti předpokládané obecně závaznými právními předpisy a ZPD.
- 5.4 Zhotovitel je povinen předložit objednateli prohlášení o shodě, atesty a další dokumenty prokazující, že veškeré zhotovitelem dodávané výrobky a zařízení splňují příslušné právní předpisy a technické normy, a to nejpozději při předání a převzetí díla, kdy budou příslušné předávané dokumenty specifikovány v předávacím protokolu.
- 5.5 Pokud se na jakékoli z dodávek vyskytne v záruční době jakákoliv vada, zavazuje se zhotovitel tuto vadu bezúplatně odstranit, nebude-li objednatel požadovat náhradní zboží za zboží vadné z důvodu neopravitelnosti vady.
- 5.6 Zhotovitel je povinen na své náklady odstranit během záruční doby zjištěné reklamované vady v dohodnutém termínu, pokud tyto vznikly z důvodů, za které je zhotovitel dle této smlouvy zodpovědný. Zhotovitel je povinen nastoupit k projednání reklamačních vad ve lhůtě nejpozději do 7 dnů od doručení písemné výzvy zhotoviteli (např. dopisem, faxem, elektronickou poštou). Termín pro odstranění reklamačních vad je 10 dnů od doručení písemné výzvy zhotoviteli, pokud nebude s ohledem na charakter vady se zástupcem objednatele dohodnuta lhůta delší a pokud to klimatické podmínky dovolí.
- 5.7 Termín pro odstranění vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu je 15 dnů ode dne podpisu předávacího protokolu, není-li v předávacím protokolu stanoven jiný termín.
- 5.8 Záruku poskytuje zhotovitel za podmínek provozování a údržby díla dle obecně platných předpisů.
- 5.9 Objednatel je povinen oznámit vady díla zhotoviteli bez zbytečného odkladu ihned, jakmile je zjistí, a to písemně na adresu zhotovitele. Za písemné oznámení se považuje i zpráva zaslaná e-mailem na adresu celis@pastali.cz
- 5.10 Pokud zhotovitel řádně reklamaci nevyřídí a/nebo v přiměřené době neodstraní vadu či vady provedených prací či dodaného zboží, na něž záruka dopadá, je objednatel oprávněn nechat tyto vady odstranit třetí osobou a přeúčtovat prokazatelně vynaložené náklady zhotoviteli, který se tímto zavazuje je uhradit objednateli do 15-ti dnů ode dne písemné výzvy.

VI. Předání a převzetí díla

- 6.1 Zhotovitel připraví k předání dokončeného díla prohlášení o shodě, atesty a další dokumenty prokazující, že veškeré zhotovitelem dodané výrobky, materiály a zařízení splňují podmínky vyplývající z této smlouvy včetně jejích příloh, ze ZPD, příslušné právní předpisy a technické normy, a další doklady, související s předmětem plnění. Objednatel se po předložení těchto dokladů dostaví k převzetí díla v nejbližším možném termínu, nejpozději do 10 dnů.
- 6.2 O průběhu a výsledku předání a převzetí vyhotoví zhotovitel protokol, ve kterém budou uvedeny všechny zjištěné skutečnosti související s dokončením díla a případně budou sepsány zjištěné nedodělky, vady a stanoveny termíny pro jejich dokončení nebo odstranění. Nebude-li termín odstranění vad a nedodělků takto sjednán, pak platí ustanovení čl. V. odst. 5.6. této smlouvy.
- 6.3 Za řádně provedené se považuje pouze dílo provedené bez vad a nedodělků, převzetí díla s drobnými vadami a nedodělky je právo, nikoliv povinnost objednatele.
- 6.4 Datem podpisu předávacího protokolu počíná běžet záruční lhůta.

VII. Sankce

- 7.1 Dodržení termínu dokončení kvalitně provedeného díla a dodržení platebních podmínek se považuje za podstatnou smluvní povinnost smluvních stran.
- 7.2 Za prodlení se splněním povinnosti předat dílo, nebo jakoukoliv jeho část (etapu) ve sjednané lhůtě, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu **ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení.**
- 7.3 Za prodlení se splněním povinnosti zaplatit včas dle platebních podmínek, má zhotovitel právo účtovat objednateli úrok z prodlení z nezaplacených obnosů **ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.**
- 7.4 Za prodlení se splněním povinnosti odstranit vady a nedodělky z předávacího protokolu ve sjednané lhůtě má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu **ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení.**
- 7.5 Za nedodržení termínu pro nástup na odstranění reklamovaných vad v záruční lhůtě má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu **ve výši 3.000,- Kč za každou vadu a započatý den.**
- 7.6 Za nedodržení termínu pro odstranění vad v záruce má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu **ve výši 5.000,- Kč za každou vadu a započatý den.**
- 7.7 V případě nedodržení kvalitativních parametrů prací a dodávek zjištěných v průběhu provádění stavby má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu **ve výši 1.000,- Kč za každý jednotlivý případ.** Zaplacením smluvní pokuty není zhotovitel zbaven povinnosti příp. závady odstranit nebo použít materiál nebo dodat zboží v odpovídající kvalitě.
- 7.8 Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu **ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení s úhradou nákladů uvedených v odstavci 5.10. (náklady na odstranění vad třetí osobou) této smlouvy.**
- 7.9 Zaplacením smluvních pokut nezaniká právo objednatele na náhradu škody.
- 7.10 Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv splatné pohledávce vybraného zhotovitele vůči zadavateli.
- 7.11 Splatnost smluvních pokut a úroků z prodlení je 30 kalendářních dnů od doručení faktury.

VIII. Povinnosti zhotovitele

Zhotovitel se zavazuje plně a prokazatelně splnit předmět smlouvy, který je specifikován v článku II. této smlouvy o dílo. Zhotovitel provede všechny stanovené práce kvalitně, v souladu se ZD a ZPD, v souladu s českými, příp. evropskými technickými normami a obecně závaznými právními předpisy.

- 8.1 Osobou odpovědnou za vedení celé stavby je pan Jiří Čeliš, autorizovaný ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb. v oboru pozemní stavby.
- 8.2 Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění díla vést stavební deník s denními záznamy zachycujícími podstatné skutečnosti týkající se provádění díla. Za objednatele je oprávněn do deníku zapisovat a do něj nahlížet pan(i): (bude doplněno objednatelem při podpisu smlouvy)
- 8.3 Zhotovitel se zavazuje účastnit se kontrolních dnů a projednávat s objednatelem předem veškeré nevyhnutelné změny v technologických postupech či v množství prací, dodávek či služeb při provádění díla oproti postupům a rozsahu díla specifikovaném v ZPD a položkovém rozpočtu.
- 8.4 Zhotovitel se zavazuje plně respektovat a dodržet veškerá opatření a termíny stanovené objednatelem k nápravě a odstranění případných nesrovnalostí, nedostatků a závad, zjištěných v rámci kontrolní činnosti.
- 8.5 Zhotovitel se zavazuje v rámci plnění předmětu smlouvy zajistit veškeré další činnosti související s realizací stavby, a to zejména:
- 8.5.1 zajistit osazení měřičů vody a elektřiny, aby bylo možno přesně vyčíslit náklady na spotřebu;
 - 8.5.2 zajistit vytýčení všech IS na místě plnění zakázky a zajištění jejich ochrany během provádění zakázky
 - 8.5.3 zajistit průzkumy konstrukcí vč. jejich vyhodnocení a návrh řešení v rámci zpracování RDS a realizace díla
 - 8.5.4 zajistit povolení záboru veřejného prostranství či zvláštního užívání komunikací v případě, že to bude pro provádění stavby nezbytné, včetně správních poplatků a povolení k užívání dalších, stavbou dotčených pozemků (sklárky materiálu, mezideponie atd.);
 - 8.5.5 zajistit čistotu na staveništi a v jeho okolí, v případě potřeby zajistit čištění komunikací dotčených provozem dodavatele, zejména příjezd a výjezd ze staveniště;
 - 8.5.6 zajistit ostatní související práce potřebné ke kompletnímu dokončení stavby podle ZPD, příslušných povolení a vyjádření v rámci realizace díla a platných norem a předpisů
 - 8.5.7 zajistit likvidaci odpadů a hmot souvisejících s prováděním stavby a předložení dokladů o uložení odpadů dle zákona o odpadech;
 - 8.5.8 provést všechny zkoušky a revize a další nutné úřední zkoušky k prokázání kvality a bezpečné provozuschopnosti díla a jeho součástí, včetně podrobných technických záznamů o průběhu a výsledcích těchto zkoušek;
 - 8.5.9 předat prohlášení o shodě na všechny použité dodávky, materiály a zařízení a další doklady, související s plněním předmětu zakázky, které jsou nezbytné ke kolaudačnímu řízení (atesty, revize, certifikáty atd.)
 - 8.5.10 provést celkový úklid stavby a dotčeného okolí, provést likvidaci zařízení staveniště do jednoho týdne od ukončení činností;
 - 8.5.11 pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí díla, ale budou stavbou dotčeny, uvést po ukončení prací neprodleně do původního stavu;
 - 8.5.12 zajistit průběžnou fotodokumentaci z průběhu provádění zakázky (digitální forma) v počtu min. 20 ks fotek za akci, včetně popisu a lokalizace místa fotky
 - 8.5.13 zajistit zaškolení obsluhy zadavatele a předání manuálů obsluhy k instalovaným technologickým zařízením
- 8.6 Zhotovitel se zavazuje oznámit objednateli neprodleně všechny podstatné změny a skutečnosti, které mají vliv, mohou mít vliv, nebo souvisejí s předmětem smlouvy, nebo se jakýmkoliv způsobem předmětu smlouvy nebo projektu dotýkají.
- 8.7 Zhotovitel je povinen si sám zajistit pracovníky nezbytné pro efektivní realizaci díla ve lhůtách a kvalitě požadované touto smlouvou. Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho pracovníci dodržovali všechny příslušné právní předpisy včetně těch, které se týkají bezpečnosti práce. Pracovníci zhotovitele budou řádně kvalifikováni, kompetentní a ve svých příslušných oborech a profesích zkušení. Objednatel může po zhotoviteli požadovat, aby odvolal (nebo zajistil

odvolání), nebo i sám ze staveniště vykázal jakoukoliv osobu zaměstnanou na staveništi či díle, která podle názoru objednatele:

- (a) si trvale či opakovaně počíná nekompetentně,
- (b) plní své povinnosti nedostatečně či nedbale,
- (c) neplní některá ustanovení smlouvy anebo právních předpisů, nebo
- (d) trvale se chová tak, že to ohrožuje bezpečnost, zdraví nebo ochranu životního prostředí.

V takovém případě je zhotovitel povinen zajistit jiného pracovníka řádně kvalifikovaného pro výkon příslušné profese.

- 8.8 **Seznam subdodavatelů**, za pomoci kterých bude zhotovitel realizovat předmět této smlouvy, tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.
- 8.9 Změna subdodavatele, který je uveden v uvedeném seznamu subdodavatelů, je v průběhu provádění díla možná pouze po písemném souhlasu objednatele. Změna subdodavatele, jehož prostřednictvím prokazoval zhotovitel kvalifikaci v poptávkovém řízení, je v průběhu plnění díla možná pouze v důsledku objektivně nepředvídatelných skutečností a pouze za předpokladu, že náhradní subdodavatel prokáže splnění kvalifikace ve shodném rozsahu jako původní subdodavatel.
- 8.10 Zhotovitel je odpovědný za splnění všech ustanovení této Smlouvy i ze strany subdodavatelů.
- 8.11 Zhotovitel se zavazuje zajistit bezpečnost při provádění stavby ve smyslu bezpečnosti práce v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dodržována vyhláška č. 324/92 Sb. o bezpečnosti práce a technických opatřeních při stavebních pracích.
- 8.12 Zhotovitel se zavazuje dílo provádět tak, aby jeho činnost neměla nepříznivý dopad na životní prostředí a okolí stavby. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smlouvy včetně všech jejích příloh a dodatků v souladu s § 147a odst. 1 písm. a) ZVZ.
- 8.13 Zhotovitel se zavazuje řádně uchovávat originál této smlouvy, včetně dodatků a příloh, veškeré originály dokladů a listin (zejména účetních) týkajících se předmětu smlouvy či s ním souvisejících činností, po dobu 10 let od uzavření smlouvy.
- 8.14 Zhotovitel se zavazuje poskytnout v souladu s § 2, písmeno e) zákona č. 302/2001 Sb. o finanční kontrole subjektům provádějícím audit a kontrolu všechny nezbytné informace týkající se dodavatelských činností spojených s předmětem této smlouvy.

IX. Vlastnictví díla, odpovědnost za škody a pojištění

9.1 Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle:

- 9.1.1 Vlastnické právo k dílu nabývá objednatel postupně, tak, jak bude zhotovováno. Vlastníkem věcí, které budou zpracovány nebo zabudovány při provádění díla, se stává objednatel okamžikem, kdy budou zpracovány či zabudovány.
- 9.1.2 Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo.
- 9.1.3 Nebezpečí škody na díle nese od počátku zhotovitel, a to až do termínu předání a převzetí díla mezi zhotovitelem a objednatelem.

9.2 Odpovědnost zhotovitele za škodu a povinnost škodu nahradit:

- 9.2.1 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 9.2.2 Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
- 9.2.3 Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

9.3 Pojištění zhotovitele – odpovědnost za škodu způsobenou třetím osobám:

- 9.3.1 Zhotovitel má sjednané pojištění v rozsahu: pojištění odpovědnosti za škodu z výkonu podnikatelské činnosti, kryjící škody na věcech a na zdraví ve výši alespoň **2.000.000,- Kč** a zavazuje se toto pojištění udržovat po celou dobu stavby.
- 9.3.2 Doklady o tomto pojištění (kopie) se zhotovitel zavazuje objednateli předložit v rámci součinnosti k uzavření smlouvy o dílo.
- 9.3.3 Nepředložení dokladů prokazujících platné pojištění odpovědnosti za škodu dle podmínek odst. 9.3.1., je porušením povinností zhotovitele, které opravňuje objednatele k neuzavření smlouvy nebo k odstoupení od uzavřené smlouvy.
- 9.3.4 Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.

9.4 Pojištění zhotovitele – zákonné pojištění zaměstnanců:

Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn pro případ své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání svých zaměstnanců.

9.5 Povinnosti smluvních stran při vzniku pojistné události:

- 9.5.1 Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Zhotovitel je současně povinen informovat objednatele o veškerých skutečnostech spojených s pojistnou událostí.
- 9.5.2 Smluvní strany jsou povinny v souvislosti s pojistnou událostí poskytovat si veškerou součinnost, která je v jejich možnostech.
- 9.5.3 Náklady na pojištění nese zhotovitel v rámci ceny díla.

X. Ostatní ujednání

10.1. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud:

- (a) zhotovitel porušil jakoukoli ze svých povinností vyplývajících ze smlouvy a nenapravit takové porušení v přiměřené lhůtě určené objednatelem v písemné výzvě k nápravě; lhůta k nápravě nesmí být kratší než 10 pracovních dní;
- (b) zhotovitel z jakéhokoli důvodu není oprávněn splnit své závazky vyplývající z této smlouvy;
- (c) soud rozhodne o úpadku zhotovitele, nebo soud zamítne insolvenční návrh na majetek zhotovitele z důvodu nedostatečného majetku na pokrytí nákladů insolvenčního řízení, nebo zhotovitel sám podá návrh na prohlášení úpadku na svůj majetek, nebo je přijato rozhodnutí o povinném nebo dobrovolném zrušení zhotovitele (vyjma případů sloučení nebo splynutí),
- (d) zhotovitel uvedl v nabídce podané v rámci zadávacího řízení k veřejné zakázce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení,
- (e) zhotovitel je v prodlení s termíny dohodnutými v časovém harmonogramu, který bude přílohou smlouvy, o více jak 30 dní,
- (f) tak stanoví ostatní ustanovení této smlouvy či v případech stanovených závaznými právními předpisy, jimiž se řídí uzavřená smlouva.


10.2 Objednatel nepřipouští možnost odstoupení od smlouvy o dílo ze strany zhotovitele s výjimkou případů, které předvídají právní předpisy, jimiž se řídí uzavřená smlouva.

XI. Závěrečná ustanovení

- 11.1 Zhotovitel bere na vědomí, že technický dozor na téže stavbě nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. V případě, že zhotovitel zjistí, že by tato podmínka měla být porušena, je povinen objednatele na skutečnosti v daném smyslu upozornit.
- 11.2 Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele převádět jakékoliv pohledávky či práva nebo závazky vyplývající pro něj z této smlouvy na třetí osoby.

- 11.3 Smlouvu lze měnit nebo zrušit na základě dohody obou smluvních stran, a to pouze písemnou formou.
- 11.4 Práva a povinnosti smluvních stran se řídí ustanoveními této smlouvy a ustanoveními občanského zákoníku. V případě konfliktu mají přednost ustanovení této smlouvy, pokud nejsou v rozporu s ustanoveními občanského zákoníku a dalšími právními předpisy.
- 11.5 Tato smlouva je vyhotovena ve 3 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
- 11.6 Tato smlouva bude v souladu s ustanovením § 147a ZVZ zveřejněna na profilu objednatele včetně všech jejích příloh, případných změn a dodatků.
- 11.7 Tato smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 11.8 Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran. Na důkaz toho připojují své podpisy.
- 11.9 Nedílnou součástí této smlouvy o dílo je:
Příloha č.1 – Oceněný položkový rozpočet
Příloha č.2 – Přehled subdodavatelů
Příloha č.3 - Kopie dokladů o pojištění odpovědnosti za škody (nemusí být součástí nabídky)

V dne Liberec 1.12.2014
Za objednatele:


MVDr. David Nejedlo
ředitel

Zoologická zahrada Liberec,
příspěvková organizace
Masarykova 1347/31
460 01 Liberec 1
IČ: 00079651, DIČ: CZ00079651

V dne Liberec 1.12.2014
Za zhotovitele:


Jiří Čeliš, jednatel

PASTALI s.r.o.
460 10 Liberec 10, Švermova 268
IČ: 24737364, DIČ: CZ24737364
tel.: 608 600 716, e-mail: celis@pastali.cz

Příloha č.1

Oceněný položkový rozpočet

Rekapitulace rozpočtu

Název akce: Stavební úpravy restaurace Formanka
Investor: Zoologická zahrada Liberec, příspěvková organizace
Zhotovitel: PASTALI s.r.o.
 Svermova 268, 460 10 Liberec 10
 IČ: 24737364

Kód	Popis	Cena bez DPH	DPH %	Cena s DPH
1	2	3	5	6
D1.01	Stavební a statická část projektu	893 799,03		
089-1	Oddíl 01 - chodba, WC, mytí nádobí	250 724,85		
089-1a	Bourací práce	15 835,11		
089-1b	Nové konstrukce	234 889,74		
089-2	Oddíl 02 - výdej + mytí	124 880,41		
089-2a	Bourací práce	15 718,08		
089-2b	Nové konstrukce	109 162,33		
089-3	Oddíl 03 - FORMANKA	176 863,08		
089-3a	Bourací práce	25 841,02		
089-3b	Nové konstrukce'	151 022,06		
089-4	Oddíl 04 - Formanka kuchyň	341 330,68		
089-4a	Bourací práce	50 068,94		
089-4b	Nové konstrukce	291 261,75		
D1.3	Požární bezpečnostní řešení	4 750,00		
D1.4	Subdodávky - stavební profese	1 313 900,73		
D1.4.1	Vzduchotechnika	165 650,00		
D1.4.2	Vytápění	143 960,50		
D1.4.3	Zdravotní technika	249 731,80		
D1.4.4	Elektroinstalace silnoproudé rozvody	583 695,43		
a	restaurace + kuchyň	477 084		
b	výdejna	106 602		
D1.4.5	Elektroinstalace slaboproudé rozvody	170 863,00		
	Datový rozvod	59 140,00		
	Elektrická požární signalizace	51 608,00		
	Elektrická zabezpečovací signalizace	54 245,00		
	Společné náklady	5 870,00		
	Vedlejší a ostatní náklady	10 100,00		

Celkem stavební práce 2 222 549,76 21% 2 689 285,2

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby
Název objektu
Název části

Rekonstrukce FORMANKA
Oddíl 01 - chodba, WC, mytí nádobí
Bourací práce

JKSO

EČO

Místo

IČO

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

22.08.2014

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A				Základní rozp. náklady			B			Doplňkové náklady			C			Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště		0,00								
2		Montáž	11 777,28	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava		0,00								
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy		0,00								
4		Montáž	4 057,83	11		0,00	16	Provozní vlivy		0,00								
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatní		0,00							
6		Montáž	0,00					18	NUS z rozpočtu		0,00							
7	ZRN (ř. 1-6)		15 835,11	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	NUS (ř. 13-18)			0,00							
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady			0,00							

Projektant

Datum a podpis

Objednatel

Datum a podpis

Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko

Razítko

Razítko

D Celkové náklady

23	Součet 7, 12, 19-22	15 835,11
24	15 %	0,00 DPH
25	21 %	15 835,11 DPH
26	Cena s DPH (ř. 23-25)	19 160,51

E Přípočty a odpochty

27	Dodávky objednatel	0,00
28	Klouzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnění + -	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce FORMANKA
Objekt: Oddíl 01 - chodba, WC, mytí nádobí
Část: Bourací práce
JKSO:
Objednatel:
Zhotovitel:
Datum: 25.10.2014

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	11 777,28
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	11 777,28
99	Přesun hmot	6,15
PSV	Práce a dodávky PSV	4 057,83
763	Konstrukce montované z desek, dílců a panelů	2 898,00
766	Konstrukce truhlářské	8,00
776	Podlahy povlakové	1 151,83
	<u>Celkem</u>	<u>15 835,11</u>

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce FORMANKA
 Objekt: Oddíl 01 - chodba, WC, mytí nádobi
 Část: Bourací práce
 JKSO:

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Datum: 25.10.2014

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D HSV									
Práce a dodávky HSV									
D 9									
Ostatní konstrukce a práce-bourání									
1	K	013	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	16,125	59,00	951,38	21,0
2	K	013	968071125	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křidel dveří pl do 2 m2	kus	1,000	10,00	10,00	21,0
3	K	013	969021131	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 300	m	20,000	90,00	1 800,00	21,0
4	K	013	971033651	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	m3	2,221	480,00	1 066,08	21,0
5	K	013	979011111	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží	t	9,635	145,00	1 397,08	21,0
6	K	013	979081111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	9,635	185,00	1 782,48	21,0
7	K	013	979081121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km + 19 km	t	9,635	98,00	944,23	21,0
8	K	013	979082111	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	9,635	125,00	1 204,38	21,0
9	K	013	979082121	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybour. hmot ZKD 5 m přes 10 m + 8 x 5 m= 40 m	t	9,635	14,00	134,89	21,0
10	K	013	979098201	Poplatek za uložení stavebního betonového a cihelného odpadu na skládce (skládkovné)	t	8,207	150,00	1 231,05	21,0
11	K	013	979098213	Poplatek za uložení stavebního odpadu z plastických hmot na skládce (skládkovné)	t	1,404	890,00	1 249,56	21,0
Přesun hmot									
12	K	014	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m	t	0,015	410,00	6,15	21,0
Práce a dodávky PSV									
D 763									
Konstrukce montované z desek, dílců a panelů									
13	K	763	763431803	Demontáž umakartového podhledu zavěšeného na skrytém roštu	m2	64,400	45,00	2 898,00	21,0
D 766									
Konstrukce truhlářské									
14	K	766	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2	kus	1,000	8,00	8,00	21,0
D 776									
Podlahy povlakové									
15	K	776	776511810	Demontáž povlakových podlah textilních - koberců	m2	30,538	14,00	427,53	21,0
16	K	776	776511820	Demontáž povlakových podlah lepených s podložkou - lindoleum	m2	21,303	34,00	724,30	21,0
Celkem								15 835,11	

11 777,28

11 777,28

6,15

6,15

4 057,83

2 898,00

2 898,00

8,00

8,00

1 151,83

427,53

724,30

15 835,11

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby: **Rekonstrukce FORMANKA**
 Název objektu: **Oddíl 01 - chodba, WC, mytí nádobí**
 Název části: **Nové konstrukce**

JKSO

EČO

Místo

IČO

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

22.08.2014

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A				Základní rozp. náklady			B			Doplňkové náklady			C			Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	680,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště		0,00								
2		Montáž	58 129,50	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava		0,00								
3	PSV	Dodávky	46 368,78	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy		0,00								
4		Montáž	129 711,46	11		0,00	16	Provozní vlivy		0,00								
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní		0,00								
6		Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu		0,00								
7	ZRN (ř. 1-6)		234 889,74	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	NUS (ř. 13-18)			0,00							
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady			0,00							

Projektant

Datum a podpis

Objednatel

Datum a podpis

Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko

Razítko

Razítko

D Celkové náklady

23	Součet 7, 12, 19-22	234 889,74
24	15 % 0,00 DPH	0,00
25	21 % 234 889,74 DPH	49 326,90
26	Cena s DPH (ř. 23-25)	284 216,64

E Přípočty a odpočty

27	Dodávky objednatele	0,00
28	Klouzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnění + -	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce FORMANKA
Objekt: Oddíl 01 - chodba, WC, mytí nádobí
Část: Nové konstrukce
JKSO:
Objednatel:
Zhotovitel:
Datum: 25.10.2014

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	58 809,50
3	Svislé a kompletní konstrukce	36 653,02
4	Vodorovné konstrukce - místnost 1.05 a 1.06	4 052,35
4a	Vyrovnávací klín podlahy	510,00
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	10 454,13
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	7 650,00
94	Lešení a stavební výtahy	4 344,00
99	Přesun hmot	3 306,00
PSV	Práce a dodávky PSV	176 080,24
763	Konstrukce montované z desek, dílců a panelů	49 923,91
766	Konstrukce truhlářské	61 861,00
771	Podlahy z dlaždic	28 008,95
781	Dokončovací práce - obklady keramické - 1.05+1.06+1.10	30 729,95
783	Dokončovací práce - nátěry	325,00
784	Dokončovací práce - malby	5 231,43
	<u>Celkem</u>	<u>234 889,74</u>

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce FORMANKA
 Objekt: Oddíl 01 - chodba, WC, mytí nádobí
 Část: Nové konstrukce
 JKSO:

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Datum: 25.10.2014

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D HSV									
D 3									
Práce a dodávky HSV									
Svislé a kompletní konstrukce									
1	K	011	317141222	Překlady ploché z pórobetonu Ytong š 150 mm pro světlost otvoru do 1000 mm - 1.05+1.06	kus	2,000	340,00	680,00	21,0
2	K	014	317944321	Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,078	27 000,00	2 106,00	21,0
3	K	014	340239223	Zazdívká otvorů pl do 4 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel POROTHERM P+D tl 175 mm - 1.06	m2	2,350	590,00	1 386,50	21,0
4	K	011	346244381	Plentování jednostranně v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	3,120	290,00	904,80	21,0
5	K	011	612473182	Vnitřní omítka zdíva vápenocementová ze suchých směsí štuková - otvor na chodbě	m2	2,350	160,00	376,00	21,0
6	K	011	342272523	Příčky tl 150 mm z pórobetonových příčkových objemové hmotnosti 500 kg/m3 - 1.05+1.06+1.10	m2	50,033	555,00	27 768,32	21,0
7	K	011	346244611	Přizdívký izolační tl 115 mm z cihel CDM 240 pevnosti P 25 na MC 10 - 1.05+1.06	m2	9,030	380,00	3 431,40	21,0
D 4									
Vodorovné konstrukce - místnost 1.05 a 1.06									
8	K	011	417321313	Ztužující věnce ze ŽB tl. C 16/20	m3	0,579	2 450,00	1 418,55	21,0
9	K	011	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	9,650	155,00	1 495,75	21,0
10	K	011	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	9,650	27,00	260,55	21,0
11	K	011	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	0,015	24 500,00	367,50	21,0
D 4a									
Výrovnávací klin podlahy									
12	K	PK	632001	Vyrovnávací klin	m2	6,000	85,00	510,00	21,0
D 6									
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní									
13	K	011	612474116	Vnitřní omítka pórobetonových stěn tl 10 mm ze suché směsi Ytong	m2	61,483	110,00	6 763,13	21,0
14	K	014	612425931	Omítka vápenná štuková vnitřního ostění dveří	m2	16,500	172,00	2 838,00	21,0
15	K	011	642942611	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na montážní pěnu	kus	1,000	173,00	173,00	21,0
16	M	MAT	553311170	zárubeň ocelová pro běžné zdění H 110 800 L/P	kus	1,000	680,00	680,00	21,0
D 9									
Ostatní konstrukce a práce-bourání									
D 94									
Lešení a stavební výťahy									
17	K	003	949111114	Lešení lehké pomocné kožené trubkové o výšce lešeňové podlahy do 3,5 m	m2	20,000	140,00	2 800,00	21,0
18	K	011	952801114	Výčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží přes 4 m	m2	48,250	32,00	1 544,00	21,0

58 809,50

36 653,02

10 454,13

7 650,00

4 344,00

2 800,00

1 544,00

19	D	K	014	999281111	99	Přesun hmot	11,600	285,00	3 306,00
						Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m			3 306,00
	D			PSV		Práce a dodávky PSV			176 080,24
	D			763		Konstrukce montované z desek, dílců a panelů			49 923,91
20	K	763	763131431			SDK podhled deska 1xDF 12,5 Tl 220 dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	64,400	19 964,00
21	K	763	763131452			SDK podhled deska 1xH2 12,5 Tl 220 mm dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD-1,05+1,06+1,10	m2	26,010	12 224,70
22	K	713	713111111			Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými pásy	m2	90,410	904,10
23	M	MAT	631481130			deska minerální izolační ORSTROP 600x1200 mm tl.120 mm	m2	92,218	12 818,30
24	K	712	712361701			Provedení izolace fólií položenou volně	m2	90,410	1 808,20
25	M	MAT	283293100			fólie Guttatol 90 difúzní (1,5 x 50 m)	m2	103,972	1 455,61
26	K	763	998763401			Přesun hmot pro sádkokartonové konstrukce v objektech v do 6 m	%	535,000	749,00
	D			766		Konstrukce truhlářské			61 861,00
27	K	766	76612121			Dělicí stěny WC dle cenové nabídky (dodávka , montáž a doprava)	kpl	1,000	49 000,00
28	K	766	766660171			Montáž dveřních křidel otvíracích 1křídlových š do 0,8 m do obložkové zárubně	kus	2,000	420,00
29	M	MAT	611640050			dveře vnitřní plně profilované 1křídlové 80x197 cm Clasik	kus	2,000	2 900,00
30	K	766	766682111			Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm	kus	2,000	780,00
31	M	MAT	611822580			zárubeň obložková pro dveře 1křídlové 800 x1970 mm, tl. 8 - 17 cm,dub,buk	kus	2,000	5 000,00
32	K	766	766694111			D+M parapetů dýhovaných včetně přípravy podkladu	kus	4,000	880,00
33	K	766	766660001			Montáž dveřních křidel otvíracích 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně - 800 / 1970 mm	kus	1,000	210,00
34	M	MAT	611640050			dveře vnitřní plně profilované 1křídlové 80x197 cm Clasik	kus	1,000	1 450,00
35	K	766	998766201			Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	%	1 650,000	1 221,00
	D			771		Podlahy z dlaždic			28 008,95
36	K	771	771474113			Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm - 1.04	m	31,100	1 212,90
37	M	MAT	597612770			sokl keramický 100 x 100 mm RAKO	m2	3,110	590,90
38	K	771	771574131			Montáž podlah keramických režných protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 50 ks/m2 - 1.05+1.06+1.10	m2	48,250	14 233,75
39	M	MAT	597611600			dlaždice keramické RAKO - 300 x 300 x 8 mm I. j.	m2	53,075	10 084,25
40	K	771	998771201			Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	%	345,000	1 887,15
	D			781		Dokončovací práce - obklady keramické - 1,05+1,06+1,10			30 729,95
41	K	781	781474112			Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	64,475	17 730,63
42	M	MAT	597610350			obkládačky keramické RAKO - 200 x 250 x 6,8 mm	m2	67,054	12 069,72
43	K	781	998781201			Přesun hmot pro obklady keramické v objektech v do 6 m	%	332,000	929,60
	D			783		Dokončovací práce - natěry			325,00
44	K	783	783221121			Nátěry syntetické KDK barva dražší matný povrch 1x antikorozní, 1x základní, 1x email - zárubeň	m2	2,500	325,00
	D			784		Dokončovací práce - malby			5 231,43
45	K	784	784453601			Malby směsí PRIMALEX tekuté hlinkové bílé dvojnásobné v místnostech v do 3,8 m	m2	83,511	2 338,31
46	K	784	784453606			Malby směsí PRIMALEX tekuté hlinkové bílé dvojnásobné v místnostech v do 3,8 m - SDK	m2	90,410	2 893,12
						<u>Celkem</u>			<u>234 889,74</u>

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby Rekonstrukce FORMANKA

Název objektu Oddíl 02 - výdej + mytí

Název části Bourací práce

JKSO

EČO

Místo

IČO

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

07.09.2014

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	14 300,43	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	1 417,65	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00
6		Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		15 718,08	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	NUS (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant

Datum a podpis

Objednatel

Datum a podpis

Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko

Razítko

Razítko

D Celkové náklady

23	Součet 7, 12, 19-22		15 718,08
24	15 %	0,00 DPH	0,00
25	21 %	15 718,08 DPH	3 300,80
26	Cena s DPH (ř. 23-25)		19 018,88

E Přípočty a odpočty

27	Dodávky objednatel	0,00
28	Klouzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnění + -	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce FORMANKA

Objekt: Oddíl 02 - výdej + mytí

Část: Bourací práce

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 25.10.2014

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	14 300,43
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	14 300,43
99	Přesun hmot	8,97
PSV	Práce a dodávky PSV	1 417,65
763	Konstrukce montované z desek, dílců a panelů	1 050,75
766	Konstrukce truhlářské	40,00
776	Podlahy povlakové	326,90
	<u>Celkem</u>	<u>15 718,08</u>

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce FORMANKA
Objekt: Oddíl 02 - výdej + mytí
Část: Bourací práce
JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 25.10.2014

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D HSV									
Práce a dodávky HSV									
D 9									
Ostatní konstrukce a práce-bourání									
1	K	013	982031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	22,388	59,00	1 320,89	21,0
2	K	013	982032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopiskových na MV nebo MVC tl. 175 mm	m3	1,424	320,00	455,68	21,0
3	K	013	982032232	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopiskových na MV nebo MVC tl. 300 mm	m3	1,001	320,00	320,32	21,0
4	K	013	971033651	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	m3	2,221	480,00	1 066,08	21,0
5	K	013	979011111	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží	t	14,860	145,00	2 154,70	21,0
6	K	013	979081111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	14,860	183,00	2 719,38	21,0
7	K	013	979081121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km + 19 km	t	14,860	98,00	1 456,28	21,0
8	K	013	979082111	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	14,860	125,00	1 857,50	21,0
9	K	013	979082121	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybour. hmot ZKD 5 m přes 10 m + 8 x 5 m= 40 m	t	14,860	14,00	208,04	21,0
10	K	013	979098201	Poplatek za uložení stavebního betonového a cihelného odpadu na skládce (skládkovné)	t	14,206	150,00	2 130,90	21,0
11	K	013	979098211	Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na skládce (skládkovné) - dveře	t	0,140	890,00	124,60	21,0
12	K	013	979098213	Poplatek za uložení stavebního odpadu z plastických hmot na skládce (skládkovné)	t	0,513	930,00	477,09	21,0
Přesun hmot									
13	K	014	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m	t	0,023	390,00	8,97	21,0
Práce a dodávky PSV									
D 763									
Konstrukce montované z desek, dřev a panelů									
14	K	763	763431803	Demontáž umakartového podhledu zavěšeného na skrytém roštu	m2	23,350	45,00	1 050,75	21,0
D 766									
Konstrukce truhlářské									
15	K	766	766691915	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl přes 2 m2	kus	5,000	8,00	40,00	21,0
D 776									
Podlahy povlakové									
16	K	776	776511820	Demontáž povlakových podlah lepených s podložkou - linoleum	m2	23,350	14,00	326,90	21,0
Celkem								15 718,08	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby Rekonstrukce FORMANKA

Název objektu Oddíl 02 - výdej + mytí

Název části Nové konstrukce

JKSO

EČO

Místo

IČO

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

07.09.2014

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A				Základní rozp. náklady			B			Doplňkové náklady			C			Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	6 176,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště		0,00								
2		Montáž	36 774,56	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava		0,00								
3	PSV	Dodávky	21 902,81	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy		0,00								
4		Montáž	44 308,96	11		0,00	16	Provozní vlivy		0,00								
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní		0,00								
6		Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu		0,00								
7	ZRN (ř. 1-6)		109 162,33	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	NUS (ř. 13-18)			0,00							
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady			0,00							

Projektant

Datum a podpis

Objednatel

Datum a podpis

Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko

Razítko

Razítko

D Celkové náklady

23	Součet 7, 12, 19-22	109 162,33
24	15 %	0,00 DPH
25	21 %	109 162,33 DPH
26	Cena s DPH (ř. 23-25)	132 086,43

E Přípočty a odpočty

27	Dodávky objednatele	0,00
28	Klouzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnění + -	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce FORMANKA

Objekt: Oddíl 02 - výdej + mytí

Část: Nové konstrukce

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 25.10.2014

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	42 950,56
3	Svislé a kompletní konstrukce	21 517,50
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	11 307,13
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	10 125,93
99	Přesun hmot	1 762,73
PSV	Práce a dodávky PSV	66 211,77
763	Konstrukce montované z desek, dílců a panelů	13 740,64
763.1	Protiprašná stěna m. 1.08+1.09 - montáž	12 080,31
763.2	Protiprašná stěna m. 1.08+1.09	1 660,33
766	Konstrukce truhlářské	8 137,82
771	Podlahy z dlaždic	22 368,21
781	Dokončovací práce - obklady keramické	20 160,78
784	Dokončovací práce - malby	1 804,32
	<u>Celkem</u>	<u>109 162,33</u>

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce FORMANKA
 Objekt: Oddíl 02 - výdej + mytí
 Část: Nové konstrukce
 JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 25.10.2014

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D HSV									
Práce a dodávky HSV									
D 3									
Svislé a kompletní konstrukce									
1	K	014	317944321	Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů - IPE 100 mm	t	0,025	27 000,00	675,00	21,0
2	K	014	317944323	Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů - IPE 160 mm	t	0,133	29 000,00	3 857,00	21,0
3	K	014	340239223	Zazdívka otvorů pl do 4 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel POROTHERM P+D tl 175 mm - 1,06	m2	2,350	590,00	1 386,50	21,0
4	K	014	340239222	Zazdívka otvorů pl do 4 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel POROTHERM P+D tl 115 mm	m2	1,260	450,00	567,00	21,0
5	K	011	342272523	Příčky tl 150 mm z pórobetonových příčkových objemové hmotnosti 500 kg/m3 - 1,05+1,06+1,10	m2	25,800	555,00	14 319,00	21,0
6	K	014	349234831	Doplnění zdiva dveřních obrub	m	4,600	155,00	713,00	21,0
D 6									
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní									
7	K	014	612425931	Omitka vápenná štuková vnitřního ostění dveřního	m2	16,500	172,00	2 838,00	21,0
8	K	011	612474116	Vnitřní omítka pórobetonových stěn tl 10 mm ze suché směsi Ytong	m2	61,483	110,00	6 763,13	21,0
9	K	014	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2	kus	2,000	173,00	346,00	21,0
10	M	MAT	553311170	záрубеň ocelová pro běžné zdění H 110 800 L/P	kus	2,000	680,00	1 360,00	21,0
D 9									
Ostatní konstrukce a práce-bourání									
11	K	003	949111114	Lešení lehké pomocné kožové trubkové o výšce lešení podlahy do 3,5 m	m2	20,000	140,00	2 800,00	21,0
12	K	011	952901114	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží přes 4 m	m2	23,350	32,00	747,20	21,0
13	K	013	975043111	Jednořadové podchycení stropů pro osazení nosníků v do 3,5 m pro zatížení do 750 kg/m	m	8,000	0,00	0,00	21,0
14	M	MAT	605120110	řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2 140/140 mm a 150/200 mm	m3	0,830	5 450,00	4 523,50	21,0
15	M	MAT	605151110	řezivo jehličnaté -prkna 140/24 mm	m3	0,065	4 500,00	292,50	21,0
D 99									
Přesun hmot									
16	K	014	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m	t	6,185	285,00	1 762,73	21,0
								42 950,56	
								21 517,50	

		Práce a dodávky PSV							
D	PSV								
D	763	Konstrukce montované z desek, dílců a panelů						66 211,77	
D	763.1	Protiprašná stěna m. 1.08+1.09 - montáž						13 740,64	
K	763	763131311	SDK podhled deska 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá dřevěná spodní kce	m2	14,518	290,00		4 210,22	21,0
K	763	763122621	Montáž desek tl 12,5 mm SDK stěna protiprachová	m2	29,890	33,00		986,37	21,0
M	MAT	590305210	deska stavební sdk "A" tl. 12,5 mm	m2	32,879	65,00		2 137,14	21,0
K	762	762112110	Montáž tesafských stěn na hladko z hraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm2	m	97,160	41,00		3 983,56	21,0
M	MAT	605120010	řezivo jehličnaté hranol jakost I do 120 cm2	m3	0,972	545,00		529,74	21,0
K	762	762195000	Spojovací prostředky pro montáž stěn, příček, bednění stěn	m3	0,972	240,00		233,28	21,0
D	763.2	Protiprašná stěna m. 1.08+1.09						1 660,33	
K	763	763131811	Demontáž SDK podhledu s nosnou kci dřevěnou opláštění jednoduché	m2	14,518	40,00		580,72	21,0
K	763	763122811	Demontáž desek jednoduché opláštění SDK předsazená/šachtová stěna	m2	29,890	8,00		239,12	21,0
K	762	762111811	Demontáž stěn a příček z hraněného řeziva	m2	29,890	21,00		627,69	21,0
K	763	998763401	Přesun hmot pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m	%	152,000	1,40		212,80	21,0
D	766	Konstrukce truhlářské						8 137,82	
K	766	766660171	Montáž dveřních křidel otvřivých 1křídlových š do 0,8 m do obložkové zárubně	kus	1,000	210,00		210,00	21,0
M	MAT	611640050	dveře vnitřní plně profilované 1křídlové 80x197 cm Clasic	kus	1,000	1 450,00		1 450,00	21,0
K	766	766682111	Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm	kus	2,000	390,00		780,00	21,0
M	MAT	611822580	zárubeň obložková pro dveře 1křídlové 800 x1970 mm, tl. 8 - 17 cm, dub, buk	kus	2,000	2 500,00		5 000,00	21,0
K	766	998766201	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	%	943,000	0,74		697,82	21,0
D	771	Podlahy z dlaždic						22 368,21	
K	771	771574131	Montáž podlah keramických režných protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 50 ks/m2 - 1.05+1.06+1.10	m2	23,350	295,00		6 888,25	21,0
M	MAT	597611600	dlaždice keramické RAKO - 300 x 300 x 8 mm l. j.	m2	25,685	190,00		4 880,15	21,0
K	771	771591131	Hydroizolační stěrka vč. bandážování rohů	m2	23,350	390,00		9 106,50	21,0
K	771	998771201	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	%	273,000	5,47		1 493,31	21,0
D	781	Dokončovací práce - obklady keramické						20 160,78	
K	781	781474112	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	42,232	275,00		11 613,80	21,0
M	MAT	597610350	obkládačky keramické RAKO - 200 x 250 x 6,8 mm	m2	43,921	180,00		7 905,78	21,0
K	781	998781201	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech v do 6 m	%	229,000	2,80		641,20	21,0
D	784	Dokončovací práce - malby						1 804,32	
K	784	784453601	Malby směsí PRIMALEX tekuté hlinkové bílé dvojnásobné v místnostech v do 3,8 m	m2	64,440	28,00		1 804,32	21,0

Celkem
109 162,33

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby Rekonstrukce FORMANKA

Název objektu Oddíl 03 - FORMANKA

Název části Bourací práce

JKSO

EČO

Místo

IČO

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

07.09.2014

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	21 890,15	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	3 950,87	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00
6		Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		25 841,02	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	NUS (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant

Datum a podpis

Objednatel

Datum a podpis

Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko

Razítko

Razítko

D Celkové náklady

23	Součet 7, 12, 19-22	25 841,02
24	15 % 0,00 DPH	0,00
25	21 % 25 841,02 DPH	5 426,70
26	Cena s DPH (ř. 23-25)	31 267,72

E Přípočty a odpočty

27	Dodávky objednatele	0,00
28	Klouzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnění + -	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce FORMANKA

Objekt: Oddíl 03 - FORMANKA

Část: Bourací práce

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 25.10.2014

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	21 890,15
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	21 890,15
99	Přesun hmot	10,14
PSV	Práce a dodávky PSV	3 950,87
725	Zdravotechnika - zařizovací předměty	570,00
763	Konstrukce montované z desek, dílců a panelů	756,00
766	Konstrukce truhlářské	1 015,90
771	Podlahy z dlaždic	890,85
776	Podlahy povlakové	718,12
	<u>Celkem</u>	<u>25 841,02</u>

Stavba: Rekonstrukce FORMANKA
Objekt: Oddíl 03 - FORMANKA
Část: Bourací práce

Objednatel:
Zhotovitel:
Datum:

P.č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D			HSV	Práce a dodávky HSV				21 890,15	
D		9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				21 890,15	
1	K	013	962031133	Bourání příček z cihel pálených na M/Vc tl do 150 mm	m2	23,220	59,00	1 369,98	21,0
2	K	013	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopiskových na MV nebo M/Vc - dělicí stěna tl. 200 mm	m3	7,724	320,00	2 471,68	21,0
3	K	013	874042555	Vysekání rýh v betonové monolitické podlaže hl do 100 mm š do 200 mm - odvodnění rohoží	m	10,000	125,00	1 250,00	21,0
4	K	013	979011111	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží	t	23,420	145,00	3 396,90	21,0
5	K	013	979081111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	23,420	183,00	4 285,86	21,0
6	K	013	979081121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km + 19 km	t	23,420	98,00	2 295,16	21,0
7	K	013	979082111	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	23,420	125,00	2 927,50	21,0
8	K	013	979082121	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a výbour. hmot ZKD 5 m přes 10 m + 8 x 5 m= 40 m	t	23,420	14,00	327,88	21,0
9	K	013	979098201	Poplatek za uložení stavebního betonového a cihelného odpadu na skládce (skládkovné)	t	20,425	150,00	3 063,75	21,0
10	K	013	979098203	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné)	t	1,977	150,00	296,55	21,0
11	K	013	979098211	Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,964	150,00	144,60	21,0
12	K	013	979098213	Poplatek za uložení stavebního odpadu z plastických hmot na skládce (skládkovné)	t	0,055	930,00	51,15	21,0
13	D	99		Přesun hmot				10,14	
		014	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m	t	0,026	390,00	10,14	21,0
D			PSV	Práce a dodávky PSV				3 950,87	
D		725		Zdravotechnika - zatřizovací předměty				570,00	
14	K	721	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	3,000	55,00	165,00	21,0
15	K	721	725310821	Demontáž dveří jednoduchých na ocelové konzole bez výtokových armatur	soubor	1,000	55,00	55,00	21,0
16	K	721	725130811	Demontáž pískárových stěn s nádrží jednoduchých	soubor	2,000	90,00	180,00	21,0
17	D	763	725110811	Demontáž klozetů splachovacích s nádrží	soubor	2,000	85,00	170,00	21,0
				Konstrukce montované z desek, dílců a panelů				756,00	
18	K	763	763431803	Demontáž unakartového podhledu zavěšeného na skrytém roštu	m2	16,800	45,00	756,00	21,0
D		766		Konstrukce truhlářské				1 015,90	
19	K	766	766111820	Demontáž truhlářských stěn dřevěných plných	m2	11,880	25,00	297,00	21,0
20	K	766	766112820	Demontáž truhlářských stěn dřevěných zasklených	m2	32,445	20,00	648,90	21,0
21	K	766	766691915	Vytváření nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl přes 2 m2	kus	7,000	10,00	70,00	21,0
D		771		Podlahy z dlaždic				890,85	
22	K	771	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	16,800	45,00	756,00	21,0
23	K	771	771571811	Demontáž parapetů z dlaždic keramických	m2	4,650	29,00	134,85	21,0
D		776		Podlahy povlakové				718,12	
24	K	776	776511810	Demontáž povlakových podlah textilních - kobereců	m2	55,240	13,00	718,12	21,0
				Celkem				25 841,02	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby: Rekonstrukce FORMANKA

Název objektu: Oddíl 03 - FORMANKA

Název části: Nové konstrukce

JKSO

EČO

Místo

IČO

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

07.09.2014

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	14 848,59	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	65 488,66	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	70 684,81	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00
6		Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		151 022,06	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	NUS (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant

Datum a podpis

Objednatel

Datum a podpis

Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko

Razítko

Razítko

D Celkové náklady

23	Součet 7, 12, 19-22		151 022,06
24	15 %	0,00 DPH	0,00
25	21 %	151 022,06 DPH	31 714,70
26	Cena s DPH (ř. 23-25)		182 736,76

E Přípočty a odpočty

27	Dodávky objednatele	0,00
28	Klouzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnění + -	0,00

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce FORMANKA
 Objekt: Oddíl 03 - FORMANKA
 Část: Nové konstrukce
 JKSO:

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Datum: 25.10.2014

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Práce a dodávky HSV									13 868,59
D			HSV						
D		2		Zakládání					
D		6		Úpravy povrchů, podlahy - venkovní podesta				7 170,00	
1	K	011	631311114	Mazanina tl 70 mm z betonu prostého tl. C 16/20	m3	1,224	2 750,00	3 366,00	21,0
2	K	011	631362021	Výztuž mazanin svařovanými síťmi Kari 6/150/150 mm	t	0,094	24 500,00	2 303,00	21,0
3	K	011	953961112	Kotvy chemickým tmelem M 10 hl 90 mm do ŽB s vyvrtáním otvoru - tmy R6 v rástru 500x500 mm	kus	79,000	19,00	1 501,00	21,0
D		9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				6 698,59	
4	K	003	949111114	Lešení lehké pomocné kožové trubkové o výšce lešeníové podlahy do 3,5 m	m2	20,000	140,00	2 800,00	21,0
5	K	011	952901114	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží přes 4 m	m2	76,142	32,00	2 436,54	21,0
D		99		Přesun hmot				1 462,05	
6	K	014	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m	t	5,130	285,00	1 462,05	21,0
D		PSV		Práce a dodávky PSV				137 153,47	
D		766		Konstrukce truhlářské				6 880,82	
7	K	766	766123520	D+M dřevěných výplní stavebních otvorů z lepených profilů EURO - 1.01+1.02+1.03	kpl	0,000	0,00	0,00	21,0
8	K	766	766660171	Montáž dveřních křidel otvíracích 1křídlových š do 0,8 m do obložkové zárubně	kus	1,000	210,00	210,00	21,0
9	M	MAT	611640050	dveře vnitřní plně profilované 1křídlové 80x197 cm Clasik	kus	1,000	1 450,00	1 450,00	21,0
10	K	766	766660173	Montáž dveřních křidel otvíracích 2křídlových š do 1,45 m do obložkové zárubně	kus	1,000	390,00	390,00	21,0
11	M	MAT	611643260	dveře vnitřní profilované 2/3sklo 2křídlové 145x197 cm Clasik 102	kus	1,000	1 650,00	1 650,00	21,0
12	K	766	766682121	Montáž zárubní obložkových pro dveře dvoukřídlové tl stěny do 170 mm	kus	1,000	390,00	390,00	21,0
13	M	MAT	611822740	zárubeň obložková pro dveře 2křídlové 125,145x197 cm, tl. 8 - 17 cm,dub,buk	kus	1,000	2 500,00	2 500,00	21,0
14	K	766	998766201	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	%	393,000	0,74	290,82	21,0
D		767		Konstrukce zámečnické - čistící rohože				12 321,95	
15	K	767	767531111	Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží čistících zón 1000 x 2000 mm - 2x	m2	4,000	230,00	920,00	21,0
16	M	MAT	697520010	rohož vstupní TOPWELL provedení hliník standard 26 mm	m2	4,000	1 600,00	6 400,00	21,0

17	K	767	767531121	Osazení zapuštěného rámu z L profilů k čistícím rohožím 1000 x 2000 mm	m	12,000	45,00	540,00	21,0
18	M	MAT	697521600	rám pro zapuštění, profil L - 30/30 - Al	m	12,000	250,00	3 000,00	21,0
19	K	271	212752212	Odvodnění z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože- čistící rohože	m	10,000	98,00	980,00	21,0
20	K	767	998767201	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	357,000	1,35	481,95	21,0
	D	771		Podlahy z dlaždic				86 898,91	
	D	771a		Vnitřní dlažba				70 235,05	
21	K	771	771574112	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem - parapet š. 250 mm	m2	4,650	295,00	1 371,75	21,0
22	M	MAT	597610350	obkládačky keramické RAKO - 200 x 250 x 6,8 mm	m2	5,115	190,00	971,85	21,0
23	K	771	771574131	Montáž podlah keramických režných protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 50 ks/m2 - 1.05+1.06+1.10	m2	76,142	295,00	22 461,89	21,0
24	M	MAT	597611601	dlaždice keramické SAPHO VENERE - 600 x 600 mm	m2	83,756	540,00	45 228,24	21,0
25	K	771	771591171	Montáž profilu ukončujícího pro plynulý přechod (dlažby s kobercem apod.)	m	1,400	14,00	19,60	21,0
26	M	MAT	553432210	lišta přechodová 459H 30 mm, vrtaná, dekor bronzová	m	1,540	118,00	181,72	21,0
	D	771b		Vnější dlažba - podesta + schody				16 663,86	
27	K	771	771574132	Montáž podlah keramických režných protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 50 ks/m2	m2	19,650	310,00	6 091,50	21,0
28	M	MAT	597611600	dlaždice keramické RAKO - 300 x 300 x 8 mm l. j.	m2	21,615	190,00	4 106,85	21,0
29	K	771	771591131	Hydroizolační stěrka a bandážování rohů	m2	13,170	390,00	5 136,30	21,0
30	K	771	998771201	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	%	243,000	5,47	1 329,21	21,0
	D	783		Dokončovací práce - nátěry				29 912,25	
31	K	783	783601816	Odstanění nátěrů z dřevěných stropů oškrábáním s obroušením	m2	165,000	19,00	3 135,00	21,0
32	K	783	783621132	Nátěry syntetické truhlářských konstrukcí barva dražší lazurovacím lakem 2x lakování	m2	165,000	135,00	22 275,00	21,0
33	K	783	783621137	Nátěry syntetické truhlářských kci barva dražší lazurovacím lakem 2x lakování - vchod	m2	31,050	145,00	4 502,25	21,0
	D	784		Dokončovací práce - malby				1 139,54	
34	K	784	784453601	Malby směsí PRIMALEX tekuté hlinkové bílé dvojnásobné v místnostech v do 3,8 m	m2	40,698	28,00	1 139,54	21,0
				Celkem				151 022,06	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby
Název objektu
Název části

Rekonstrukce FORMANKA
Oddíl 04 - Formanka kuchyň
Bourací práce

JKSO

EČO

Místo

IČO

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

07.09.2014

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A				Základní rozp. náklady			B			Doplňkové náklady			C			Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00									
2		Montáž	40 437,49	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00									
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00									
4		Montáž	9 631,45	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00									
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00									
6		Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu	0,00									
7	ZRN (ř. 1-6)		50 068,94	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	NUS (ř. 13-18)	0,00									
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00									

Projektant

Datum a podpis

Objednatel

Datum a podpis

Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko

Razítko

Razítko

D Celkové náklady

23	Součet 7, 12, 19-22	50 068,94
24	15 %	0,00 DPH
25	21 %	50 068,94 DPH
26	Cena s DPH (ř. 23-25)	60 583,44

E Přípočty a odpočty

27	Dodávky objednatele	0,00
28	Klouzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnění + -	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce FORMANKA
Objekt: Oddíl 04 - Formanka kuchyň
Část: Bourací práce
JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 25.10.2014

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	40 437,49
1	Zemní práce - pro ležatou kanalizaci	10 450,35
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	29 987,14
9.1	Výtah - strop v kuchyni	2 870,33
9.2	Revizní šachty - 600x900x750 mm a 500x500x600 mm	974,89
9.3	Bourání mazaninové vrstvy	5 418,15
9.4	Prorážení otvorů	2 800,00
9.5	Doprava materiálů	17 921,49
99	Přesun hmot	2,28
PSV	Práce a dodávky PSV	9 631,45
766	Konstrukce truhlářské	105,00
771	Podlahy z dlaždic	6 006,86
783	Dokončovací práce - nátěry	128,70
784	Dokončovací práce - malby	3 390,89
	<u>Celkem</u>	<u>50 068,94</u>

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce FORMANKA
Objekt: Oddíl 04 - Formanka kuchyň
Část: Bourací práce
JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 25.10.2014

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

D HSV

Práce a dodávky HSV

D 1

Zemní práce - pro ležatou kanalizaci

Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneu nářadím v soudržných horninách tř. 3

Svislé přemístění výkopku nošením svisle do v 3 m v hornině tř. 1 až 4

Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m - dalších 10 km

Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3

Zásyp rýh kolem objektů sypaninou se zhutněním

D 9

Ostatní konstrukce a práce-bourání

D 9.1

Výtah - strop v kuchyni

Bourání cihelných klenbových pásů jakéhokoliv průřezu - strop

Bourání ŽB stropů deskových tl přes 80 mm - strop

Řezání stávajícího betonového krytu hl do 200 mm - strop

D 9.2

Revizní šachty - 600x900x750 mm a 500x500x600 mm

Hloubení jam ručním nebo pneu nářadím v soudržných horninách tř. 3

Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny tř. 1 až 4

Příplatek k vodorovnému přemístění nošením ZKD 10 m nošení výkopku z horniny tř. 1 až 4 - 40 m

Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4

Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3

Uložení sypaniny na skládky

Hloubení jam ručním nebo pneu nářadím v soudržných horninách tř. 3

Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny tř. 1 až 4

Příplatek k vodorovnému přemístění nošením ZKD 10 m nošení výkopku z horniny tř. 1 až 4 - 40 m

Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3

Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4

Uložení sypaniny na skládky

40 437,49

10 450,35

6 840,00 21,0

2 077,11 21,0

593,46 21,0

46,63 21,0

466,29 21,0

426,86 21,0

29 987,14

2 870,33

490,78 21,0

839,55 21,0

1 540,00 21,0

974,89

226,98 21,0

66,93 21,0

61,69 21,0

23,28 21,0

64,02 21,0

5,24 21,0

270,66 21,0

79,81 21,0

72,87 21,0

69,40 21,0

27,76 21,0

6,25 21,0

D 9.3		Bourání mazaninové vrstvy						5 418,15
22	K	013	965042241	Bourání mazanin betonových tl 200 mm pl pře 4 m2 - ležatá kanalizace	m3	4,800	980,00	21,0
23	K	013	961044111	Bourání základů z betonu prostého - šachty mazanina tl. 200 mm	m3	0,158	1 150,00	21,0
24	K	013	961044112	Bourání základů z betonu prostého - dno výtlahu	m3	0,463	1 150,00	21,0
D 9.4		Prorážení otvorů						2 800,00
25	K	001	141720017	Protlačování otvorů DN 160 mm strojně neřízený zemní protlak v hornině tř 3 a 4 - průchod základovou zdi	m	2,000	1 400,00	21,0
D 9.5		Doprava materiálů						17 921,49
26	K	013	979011111	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží	t	25,065	145,00	21,0
27	K	013	979081111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	25,065	183,00	21,0
28	K	013	979081121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km + 19 km	t	25,065	98,00	21,0
29	K	013	979082111	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	25,065	125,00	21,0
30	K	013	979082121	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybour. hmot ZKD 5 m přes 10 m + 8 x 5 m= 40 m	t	25,065	14,00	21,0
31	K	013	979098202	Poplatek za uložení stavebního železobetonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	3,056	150,00	21,0
32	K	013	979098201	Poplatek za uložení stavebního betonového a cihelného odpadu na skládce (skládkovné)	t	11,802	150,00	21,0
33	K	013	979098211	Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,196	150,00	21,0
34	K	013	979098203	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné)	t	10,011	150,00	21,0
D 99		Přesun hmot						2,28
35	K	014	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m	t	0,006	380,00	21,0
D PSV		Práce a dodávky PSV						9 631,45
D 766		Konstrukce truhlářské						105,00
36	K	766	766691915	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl přes 2 m2	kus	7,000	15,00	21,0
D 771		Podlahy z dlaždic						6 006,86
37	K	771	771471810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty rovných	m	17,900	13,00	21,0
38	K	771	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	117,840	49,00	21,0
D 783		Dokončovací práce - nátěry						128,70
39	K	783	783201811	Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí oškrábáním - zárubně	m2	9,900	13,00	21,0
D 784		Dokončovací práce - malby						3 390,89
40	K	784	784402802	Odstranění maleb oškrábáním v místnostech v do 5,0 m	m2	376,766	9,00	21,0
Celkem								50 068,94

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby
Název objektu
Název části

Rekonstrukce FORMANKA
Oddíl 04 - Formanka kuchyň
Nové konstrukce

JKSO

EČO

Místo

IČO

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

07.09.2014

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	7 245,93	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	97 873,49	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	59 970,74	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	126 171,59	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00
6		Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		291 261,75	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	NUS (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant

Datum a podpis

Objednatel

Datum a podpis

Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko

Razítko

Razítko

D Celkové náklady

23	Součet 7, 12, 19-22	291 261,75
24	15 %	0,00 DPH
25	21 %	291 261,75 DPH
26	Cena s DPH (ř. 23-25)	352 426,75

E Přípočty a odpočty

27	Dodávky objednatele	0,00
28	Klouzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnění + -	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce FORMANKA
Objekt: Oddíl 04 - Formanka kuchyň
Část: Nové konstrukce
JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 25.10.2014

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	105 119,42
2	Stavební konstrukce pro nákladní výtah	33 687,29
2.1	Základy výtahu	5 326,22
2.2	Stěny výtahové šachty	22 861,07
2.3	Záklop výtahové šachty	5 500,00
3	Svislé a kompletní konstrukce	17 252,25
4	Vodorovné konstrukce	714,00
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	26 389,28
8	Trubní vedení	3 970,50
9	Ostatní konstrukce	23 106,10
99	Přesun hmot	10 685,22
PSV	Práce a dodávky PSV	186 142,33
721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	22 153,59
766	Konstrukce truhlářské	33 858,60
771	Podlahy z dlaždic	108 223,80
781	Dokončovací práce - obklady keramické	6 580,00
783	Dokončovací práce - nátěry	1 386,00
784	Dokončovací práce - malby	13 940,34
	<u>Celkem</u>	<u>291 261,75</u>

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce FORMANKA
 Objekt: Oddíl 04 - Formanka kuchyň
 Část: Nové konstrukce
 JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 25.10.2014

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D HSV									
D 2									
D 2.1									
1	K	011	271532213	Násyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 8 až 16 mm	m3	0,231	855,00	197,51	21,0
2	K	011	273321311	Základové desky ze ŽB tř. C 16/20	m3	0,463	2 400,00	1 111,20	21,0
3	K	011	272362021	Výztuž základových kleneb svařovanými sítěmi Kari	t	0,015	25 000,00	375,00	21,0
4	K	011	273351215	Zřízení bednění stěn základových desek	m2	0,930	245,00	227,85	21,0
5	K	011	273351216	Odstranění bednění stěn základových desek	m2	0,930	45,00	41,85	21,0
6	K	011	279113131	Základová zeď tl 150 mm z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20	m2	0,616	550,00	338,80	21,0
7	K	711	711111002	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena lakem asfaltovým	m2	3,580	12,00	42,96	21,0
8	M	MAT	111622000	asfalt emulze	t	0,001	18 000,00	18,00	21,0
9	K	711	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP - 2x	m2	7,160	45,00	322,20	21,0
10	M	MAT	628321340	pás těžký asfaltovaný BITAGIT 40 MINERAL (V60S40)	m2	8,234	98,00	806,93	21,0
11	K	271	617451501	Potěry dna šachet hlazené ocelovým hladítkem	m2	2,340	115,00	269,10	21,0
12	K	783	783824120	Nátěry syntetické betonových povrchů barva standardní dvojnásobné a 1x email	m2	2,340	123,00	287,82	21,0
13	M	MAT	245511260	tekutá izolační fólie Botact DF 9 bal. 12 kg	m2	2,340	550,00	1 287,00	21,0
D 2.2									
14	K	011	311238116	Zdivo nosné vnitřní POROTHERM tl 300 mm pevnosti P 15 na MVC	m2	10,660	890,00	9 487,40	21,0
15	K	011	311238112	Zdivo nosné vnitřní POROTHERM tl 175 mm pevnosti P 10 na MVC	m2	6,570	610,00	4 007,70	21,0
16	K	011	417321313	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 16/20	m3	0,304	2 490,00	756,96	21,0
17	K	011	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	3,010	245,00	737,45	21,0
18	K	011	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	3,010	38,00	114,38	21,0
19	K	011	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505 - 4x R 12 W6 po 200 mm	t	0,090	26 000,00	2 340,00	21,0
20	K	011	612473181	Vnitřní omítka zdiva vápenocementová ze suchých směsí hladká	m2	17,143	128,00	2 194,30	21,0
21	K	011	612473182	Vnitřní omítka zdiva vápenocementová ze suchých směsí štuková	m2	17,143	160,00	2 742,88	21,0
22	K	784	784453601	Malby směsí PRIMALEX tekuté hliníkové bílé dvojnásobné v místnostech v do 3,8 m	m2	17,143	28,00	480,00	21,0

105 119,42

33 687,29

5 326,22

Práce a dodávky HSV

Stavební konstrukce pro nákladní výtah

Základy výtahu

D	2.3				Záklon výtahové šachty					5 500,00	
23	K	PK	76401		Záklon výtahové šachty plechem tl. 0,6 mm - povrch. úprava prášková barva oboustranně	kpl	1,000	5 500,00	21,0	5 500,00	
	D	3			Visuté a kompletní konstrukce					17 252,25	
24	K	011	342248113		Příčky POROTHERM tl 140 mm pevnosti P 10 na MVC - otvor do chodby	m2	14,730	490,00	21,0	7 217,70	
25	K	011	342248112		Příčky POROTHERM tl 115 mm pevnosti P 10 na MVC	m2	22,299	450,00	21,0	10 034,55	
	D	4			Vodorovné konstrukce					714,00	
26	K	011	413941121		Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I 100	t	0,016	4 000,00	21,0	64,00	
27	M	MAT	133806200		tyč ocelová I, značka oceli S 235 JR, označení průřezu 100	t	0,017	22 000,00	21,0	374,00	
28	K	011	346244381		Plentování jednostranně v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	1,200	230,00	21,0	276,00	
	D	6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					26 389,28	
29	K	011	642942111		Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na MC	kus	2,000	110,00	21,0	220,00	
30	M	MAT	553311170		zárubeň ocelová pro běžné zdění H 110 800 L/P	kus	2,000	680,00	21,0	1 360,00	
31	K	011	612473182		Vnitřní omítka zdíva vápenocementová ze suchých směsí štuková	m2	74,058	160,00	21,0	11 849,28	
32	K	011	631311134		Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého tř. C 16/20 - ležatá kanalizace	m3	4,800	2 700,00	21,0	12 960,00	
	D	8			Trubní vedení					3 970,50	
33	K	011	894215111		Revizní šachta 600 x 900 x 750 mm s poklopem pro zatláždění	m3	0,405	8 100,00	21,0	3 280,50	
34	K	011	894215112		Čerpací šachta 500 x 500 x 600 mm + lehká ocelová mříž	m3	0,150	4 600,00	21,0	690,00	
	D	9			Ostatní konstrukce					23 106,10	
35	K	221	911121111		Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do betonového podkladu	m	5,000	490,00	21,0	2 450,00	
36	M	MAT	553912130		zábradelní díl	m	5,000	680,00	21,0	3 400,00	
37	K	003	949111114		Lešení lehké pomocné kovové trubkové o výšce lešeňové podlahy do 3,5 m	m2	20,000	140,00	21,0	2 800,00	
38	K	011	952901114		Výčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží přes 4 m	m2	117,840	32,00	21,0	3 770,88	
	D	99			Přesun hmot					10 685,22	
39	K	014	999281111		Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m	t	28,119	380,00	21,0	10 685,22	
	D	PSV			Práce a dodávky PSV					186 142,33	
	D	721			Zdravotecnika - vnitřní kanalizace					22 153,59	
40	K	721	721212114		Odtokový žlab délky 1000 mm s krycím roštem a zápachovou uzávěrkou	m	3,000	550,00	21,0	1 650,00	
41	K	721	721173315		Komplexní položka - výkop rýhy v betonové podlaže+osazení kanaliz. potr.+obetonování	m	60,000	325,00	21,0	19 500,00	
42	K	721	998721202		Přesun hmot pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	%	567,000	1,77	21,0	1 003,59	
	D	766			Konstrukce truhlářské					33 858,60	
43	K	766	766621011		D+M dřevěných oken s rámem do zdiva x mm	kus	2,000	9 000,00	21,0	18 000,00	
44	K	766	766660001		Montáž dveřních křídel otvíracích 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	7,000	280,00	21,0	1 960,00	
45	M	MAT	611640050		dveře vnitřní plně profilované 1křídlové 80x197 cm Klasik	kus	3,000	1 450,00	21,0	4 350,00	
46	M	MAT	611640030		dveře vnitřní plně profilované 1křídlové 70x197 cm Klasik	kus	2,000	1 450,00	21,0	2 900,00	
47	M	MAT	611640010		dveře vnitřní plně profilované 1křídlové 60x197 cm Klasik	kus	2,000	1 450,00	21,0	2 900,00	
48	K	766	766660001		Montáž dveřních křídel otvíracích 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	2,000	280,00	21,0	560,00	
49	M	MAT	611640050		dveře vnitřní plně profilované 1křídlové 80x197 cm Klasik	kus	2,000	1 450,00	21,0	2 900,00	
50	K	766	998766201		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	%	390,000	0,74	21,0	288,60	

	D	771	Podlahy z dlaždic					108 223,80
51	K	771	Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných v do 120 mm	m	17,900	95,00	1 700,50	21,0
52	M	MAT 597612780	keramické RAKO - 100 x 100 mm	m	17,900	190,00	3 401,00	21,0
53	K	771	Montáž podlah keramických rezných hladkých lepených do 12 ks/m2	m2	193,960	295,00	57 218,20	21,0
54	M	MAT 597611210	dlaždice keramické RAKO - 150 x 150 mm	m2	203,658	190,00	38 695,02	21,0
55	K	771	Montáž podlah keramických rezných hladkých lepených do 12 ks/m2 - kancelář	m2	7,860	295,00	2 318,70	21,0
56	M	MAT 597611350	dlaždice keramické RAKO - koupelny ELECTRA (barevné) 25 x 25 x 0,8 cm l. j.	m2	8,646	330,00	2 853,18	21,0
57	K	771	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 15 Mpa	m2	7,860	120,00	943,20	21,0
58	K	771	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	%	200,000	5,47	1 094,00	21,0
	D	781	Dokončovací práce - obklady keramické				6 580,00	
59	K	781	Montáž obkládů vnitřních Keramických lepených flexibilním lepidlem - stěna ve varně	m2	10,532	285,00	3 001,62	21,0
60	M	MAT 597610350	obkládačky keramické RAKO - koupelny ARDE (bílé i barevné) 20 x 25 x 0,68 cm l. j.	m2	10,953	180,00	1 971,54	21,0
61	K	781	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech v do 6 m	%	578,000	2,78	1 606,84	21,0
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				1 386,00	
62	K	783	Nátěry syntetické KDK barva dražší matný povrch 1x antikorozní, 1x základní, 1x email	m2	9,900	140,00	1 386,00	21,0
	D	784	Dokončovací práce - malby				13 940,34	
63	K	784	Penetrační nátěr se začištěním dvojnásobný v místnostech v do 5 m	m2	376,766	9,00	3 390,89	21,0
64	K	784	Malby směsí PRIMALEX tekuté hlinkové bílé dvojnásobné v místnostech v do 3,8 m	m2	376,766	28,00	10 549,45	21,0
			Celkem				291 261,75	

ROZPOČET

STAVBA: Stavební úpravy restaurace Formanka

OBJEKT:

ČÁST: Požárně bezpečnostní řešení

P.Č.	Kód položky	Zkrácený popis	Množství	MJ	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

PRACE A DODAVKY CELKEM

4 750 Kč

I Požárně bezpečnostní řešení

4 750 Kč

1		V suterénu musí být rozmístěno celkem minimálně 1 ks přenosných hasicích přístrojů. instalovat 1 ks PHP práškový P6 s hasicí schopností 21A.	1,00	ks	950	950 Kč
2		Kuchyň se zázemím, restaurace Formanka, chodba, sociální zařízení, výdej přísálí - jídelna (krytá terasa) V těchto prostorech musí být rozmístěno celkem minimálně 4 ks přenosných hasicích přístrojů. instalovat 4 ks PHP práškový P6 s hasicí schopností 21A.	4,00	ks	950	3 800 Kč

ROZPOČET

STAVBA: Stavební úpravy restaurace Formanka

OBJEKT:

ČÁST: Vzduchotechnika

P.Č.	Kód položky	Zkrácený popis	Množství	MJ	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

PRACE A DODAVKY CELKEM

165 650 Kč

1 výdej, mytí

138 490 Kč

1	1-1	potrubní radiální ventilátor v akustickém provedení IP55, tloušťka opláštění 25mm, V=1200m3/hod., dpext= 250Pa, P=275W/230V, I=1,2A, konzole pro zavěšení	1,00	ks	23000	23 000 Kč
2	1-2	potrubní radiální ventilátor s akustickým opláštěním, IP54, V=500m3/hod., dpext= 220Pa, P=142W/230V, I=0,6A	2,00	ks	13100	26 200 Kč
3	1-3	výústka jednořadá 425x125 s regulací R1	1,00	ks	810	810 Kč
4	1-4	tlumič hluku kruhový DN250, délka 900mm	1,00	ks	2500	2 500 Kč
5	1-5	stěnová mřížka uzavřená 600x200	4,00	ks	660	2 640 Kč
6	1-6	stěnová mřížka uzavřená 600x400	2,00	ks	1100	2 200 Kč
7	1-7	stěnová kuchyňská digestoř z nerez plechu 900x900x450 s lapači tuku	1,00	kpl	21000	21 000 Kč
8	1-8	stěnová kuchyňská digestoř z nerez plechu 1050x1050x450 s lapači tuku	1,00	kpl	21000	21 000 Kč
9	1-9	stěnová kuchyňská digestoř z nerez plechu 1600x1050x450 s lapači tuku a s osvětlením, tvar viz. výkres VZ-1	1,00	kpl	28000	28 000 Kč
10	1-10	potrubní přetlaková klapka DN200	2,00	ks	300	600 Kč
11	1-11	potrubní přetlaková klapka DN250	1,00	ks	420	420 Kč
12	1-12	výfukové koleno DN200	2,00	ks	590	1 180 Kč
13	1-13	výfukové koleno DN250	1,00	ks	690	690 Kč
14		vzduchotechnické potrubí z pozink.plechu sk.I dle ON 120405/ 30% tvarovek- vodotěsné	8,00	m2	480	3 840 Kč
15		vzduchotechnické potrubí kruhové z pozink.plechu sk.I DN200-DN250/ 10% tvarovek, vodotěsné	7,00	bm	260	1 820 Kč
16		tepelná izolace z minerální plsti tl.40mm s Al folií	2,00	m2	395	790 Kč
17		spojovací, těsnící a montážní materiál, střešní průrazy, klempířské zapravení plechové střechy	20,00	kg	90	1 800 Kč

2 hygienická zařízení

19 930 Kč

1	2-1	potrubní ventilátor diagonální DN160, V=210m3/hod., dpext=200Pa, přetlaková klapka, vč. příslušenství	2,00	ks	5700	11 400 Kč
2	2-2	stěnová mřížka uzavřená 400x200	4,00	ks	450	1 800 Kč
3	2-3	talířový ventil odsávací 160	4,00	ks	190	760 Kč
4	2-4	výfukové koleno DN200	1,00	ks	570	570 Kč
5		akustická hadice Sono DN160	6,00	bm	120	720 Kč
6		vzduchotechnické potrubí kruhové z pozink.plechu sk.I DN160/ 30% tvarovek vodotěsné	8,00	bm	480	3 840 Kč
7		tepelná izolace z minerální plsti tl.40mm s Al folií	1,00	m2	390	390 Kč

P.Č.	Kód položky	Zkrácený popis	Množství	MJ	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7
8		spojovací, těsnicí a montážní materiál, střešní průrazy, klempířské zapravení plechové střechy	5,00	kg	90	450 Kč

3 ostatní

7 230 Kč

1		Doprava zařízení	1,00	ks	350	350 Kč
2		Přesuny	1,00	ks	480	480 Kč
3		Příprava ke komplexnímu vyzkoušení, oživení a vyregulování zařízení	4,00	hod.	250	1 000 Kč
4		Vypracování protokolu o proměření a vyregulování	1,00	kpl	1200	1 200 Kč
5		Komplexní vyzkoušení zařízení	4,00	hod.	250	1 000 Kč
6		Zaškolení obsluhy	4,00	hod.	250	1 000 Kč
7		Vypracování provozních předpisů	1,00	kpl	1200	1 200 Kč
8		Projekt skutečného provedení	1,00	kpl	1000	1 000 Kč

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy restaurace Formanka

Objekt:

Část: Vytápění

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 30.09.2014

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
PSV	Práce a dodávky PSV	138 050,50
733	Ústřední vytápění - potrubí	55 032,90
734	Ústřední vytápění - armatury	11 918,00
735	Ústřední vytápění - otopná tělesa	50 469,60
783	Dokončovací práce - nátěry	20 630,00
001	POZNÁMKY-pro všechny položky	0,00
OST	Ostatní	5 910,00
	<u>Celkem</u>	<u>143 960,50</u>

ROZPOČET

Stavba: Stavební úpravy restaurace Formanka

Objekt:

Část: Vytápění

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 30.09.2014

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D PSV									
Práce a dodávky PSV									
Ústřední vytápění - potrubí									
1	K	731	733110806	Stavební výpomoc, stavební úpravy, prostupy, drážka do podlahy pro potrubí dl 2,2m - celkem	soubor	1,000	4 500,00	4 500,00	21,0
2	K	731	733110808	Uložení, upevnění potrubí topné vody, objímky s pryžovou vložkou	soubor	1,000	1 200,00	1 200,00	21,0
3	K	731	733111113	Potrubí ocelové závitové bežešvé běžné DN 15	m	102,000	190,00	19 380,00	21,0
4	K	731	733111114	Potrubí ocelové závitové bežešvé běžné DN 20	m	56,000	210,00	11 760,00	21,0
5	K	731	733111115	Potrubí ocelové závitové bežešvé běžné DN 25	m	40,000	270,00	10 800,00	21,0
6	K	731	733113113	Příplatek k potrubí za zhotovení přípojky DN 15	kus	34,000	85,00	2 890,00	21,0
7	K	731	733113114	Příplatek k potrubí z trubek ocelových závitových za zhotovení závitové ocelové přípojky DN 20	kus	4,000	130,00	520,00	21,0
8	K	731	733113115	Příplatek k potrubí z trubek ocelových závitových za zhotovení závitové ocelové přípojky DN 25	kus	2,000	200,00	400,00	21,0
9	K	731	733190107	Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové	m	198,000	10,00	1 980,00	21,0
10	K	731	998733203	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech	%	53 430,000	0,03	1 602,90	21,0
Ústřední vytápění - armatury									
11	K	731	734211127	Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C automaticky se zpětnou klapkou otopných těles	kus	4,000	100,00	400,00	21,0
12	K	731	734221552	Ventil závitový termostatický přímý dvouregulační G 1/2 PN 16 do 110°C bez hlavice ovládání, pro napojení na ocelové potrubí, kv 0,6	kus	17,000	270,00	4 590,00	21,0
13	K	731	734221683	Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C s vestavěným čidlem, pro ventily k tělesům Klasik	kus	16,000	210,00	3 360,00	21,0
14	K	731	734261717	Šroubení regulační a uzavírací radiátorové přímé G 1/2 s vypouštěním, kv 1,35, s přechodem na ocelové potrubí, pro otopná tělesa Klasik	kus	15,000	180,00	2 700,00	21,0
15	K	731	734291123	Kohout plicí a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 110°C závitový	kus	5,000	150,00	750,00	21,0
16	K	731	998734203	Přesun hmot pro armatury v objektech	%	11 800,000	0,01	118,00	21,0
Ústřední vytápění - otopná tělesa									
17	K	PK	21	Demontáž otopných těles (11 ks), demontáže potrubí, armatur, izolací, vč. uložení a upevnění, odvoz do šrotu a na skládku	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00	21,0
18	K	731	735000912	Vyregulování systému (systému Formanka, stávajícího systému Kuchyt)	soubor	1,000	1 200,00	1 200,00	21,0
19	K	731	735117111	Odpojení a připojení otopného tělesa litinového po nátěru- stávajících otopných těles v kuchyni, 7 ks těles	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00	21,0
20	K	731	735118111	Zkoušky těsnosti otopných těles litinových článkových vodou- stávajících otopných těles v kuchyni, 7 ks těles	soubor	1,000	480,00	480,00	21,0
21	K	731	735151453	Otopné těleso panelové Korado Radik Klasik typ 21 výška/délka 500/600 mm	kus	2,000	1 500,00	3 000,00	21,0
22	K	731	735151460	Otopné těleso panelové Korado Radik Klasik typ 21 výška/délka 500/1400 mm	kus	3,000	2 180,00	6 540,00	21,0
23	K	731	735151471	Otopné těleso panelové Korado Radik Klasik typ 21 výška/délka 600/400 mm	kus	1,000	1 300,00	1 300,00	21,0

138 050,50

55 032,90

50 469,60

24	K	731	735151476	Otopné těleso panelové Korado Radik Klasik typ 21 výška/délka 600/900 mm	kus	1,000	1 900,00	1 900,00	21,0
25	K	731	735151559	Otopné těleso panelové Korado Radik Klasik typ 22 výška/délka 500/1200 mm	kus	1,000	2 360,00	2 360,00	21,0
26	K	731	735151560	Otopné těleso panelové Korado Radik Klasik typ 22 výška/délka 500/1400 mm	kus	4,000	2 600,00	10 400,00	21,0
27	K	731	735151561	Otopné těleso panelové Korado Radik Klasik typ 22 výška/délka 500/1600 mm	kus	2,000	2 900,00	5 800,00	21,0
28	K	731	735151577	Otopné těleso panelové Korado Radik Klasik typ 22 výška/délka 600/1000 mm	kus	1,000	2 200,00	2 200,00	21,0
29	K	731	735151579	Otopné těleso panelové Korado Radik Klasik typ 22 výška/délka 600/1200 mm	kus	1,000	2 500,00	2 500,00	21,0
30	K	731	735159220	Montáž otopných těles panelových	kus	16,000	300,00	4 800,00	21,0
31	K	731	735181911	Vypuštění, napuštění systému, odvzdušnění těles	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00	21,0
32	K	731	998735203	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech	%	49 480,000	0,02	989,60	21,0
	D		783	Dokončovací práce - natěry				20 630,00	
33	K	783	783395275	Natěry vodou ředitelné litinových radiátorů barva dražší lesklý povrch 2x email - stávajících otopných těles v kuchyni, 7 ks těles	soubor	1,000	4 000,00	4 000,00	21,0
34	K	783	783425412	Natěry syntetické potrubí do DN 50, 1x antikorozní, 1x základní+2x email	m	198,000	55,00	10 890,00	21,0
35	K	783	783425415	Natěry syntetické potrubí do DN 50, 2x email	m	164,000	35,00	5 740,00	21,0
	D		001	POZNÁMKY-pro všechny položky					
36	M		100	všechno zařízení na potrubí sekundární topné vody (armatury, potrubí atd.) musí být pro topnou vodu do 110oC, PN6, kvalita materiálu armatur mosaz ev. lepší					
37	M		101	nedlinou součástí výpisu materiálu je také technická zpráva a výkresy					
38	M		102	barva otopných těles bílá není-li označeno jinak, barvu otopných těles před objednáním nechat odsouhlasit investorem					
39	M		103	izolace pro potrubí pro uložení do podlah a do stěn musí být určena pro zabetonování (povr-chová úprava izolace)					
40	M		104	tento výpis materiálu neslouží jako dílenská dokumentace					
41	M		107	v případě použití jiných otopných těles než je zde uvedeno je nutno překontrolovat výkon nových těles (musí být minimálně shodný či vyšší, než je výkon navržených těles)					21,0
42	M		108	otopná tělesa - typy = typ 10=jednodeskový bez přestupní plochy typ 11=jednodeskový s jednou přestupní plochou typ 21=dvoudeskový s jednou přestupní plochou typ 22=dvoudeskový se dvěma přestupními plochami typ 33=trojdeskový se třemi přestupními plochami					
43	M		109	armatury jsou vč. montáží (není-li uvedena montáž samostatně), přírubové armatury jsou vč. protipřírub					
44	M		113	upevnění otopných těles- otopná tělesa budou uložena na konzolách a držácích, které budou dodány s tělesy					
45	M		115	potrubí je ocelové, vč. fittingek, pro topnou vodu, z trubek ČSN 425710 (do DN 40) a ČSN 425715 (nad DN 40)					
46	K	PK	77777h	Ostatní	h	72,000	30,00	5 910,00	21,0
47	K	PK	77778h	Topná zkouška	h	15,000	250,00	3 750,00	21,0
				Dokumentace skutečného provedení				143 960,50	
				Celkem					

ROZPOČET

Stavba: Stavební úpravy restaurace Formanka

z.č.

Liberec - Lidové sady

Objekt:

JKSO:

Část: Zdravotně technické instalace

EČO:

P.Č.	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	3	4	5	6	7
	CELKEM				249 731,80
721	Vnitřní kanalizace				68 193,00
722	Vnitřní vodovod				114 332,40
725	Zařizovací předměty				67 206,40

721	Vnitřní kanalizace				68 193,00
<i>jednotlivé položky obsahují dodávku i montáž</i>					
1	Ležaté kanalizační svody z trub PVC-KG DN 100 pro splaškovou kanalizaci, včetně všech tvarovek (odbočky, oblouky, redukce, čistící tvarovky, přechodů na jiné materiály, prořezu, spojovacích materiálů a podbetonování kolen. Bourání podlah, výkopy, obsypy a zásypy - viz stavební část	m	22,00	260,00	5 720,00
2	Potrubí z trub PVC-KG dtto - DN 125	m	35,00	280,00	9 800,00
3	Potrubí z trub PVC-KG dtto - DN 150	m	2,00	390,00	780,00
4	Zkouška vnitřní kanalizace splaškové, skládající se z technické prohlídky kanalizace a zkoušky vodotěsnosti svodného potrubí	m	59,00	15,00	885,00
5	nápojení na stávající potrubí DN 70-100	ks	4,00	490,00	1 960,00
6	zaslepení stávajících potrubí DN 70-100 pod podlahou	ks	4,00	350,00	1 400,00
7	demontáž stávajících litinových potrubí DN 70-100	m	33,00	80,00	2 640,00
8	demontáž stávajících připojovacích potrubí	m	24,00	20,00	480,00
9	Odpadní potrubí DN 70 z PPs HT system, pro splaškovou kanalizaci, včetně všech tvarovek, prořezů uchycení ke stavební konstrukci, závěsů, objímk, spojovacího, těsnícího materiálu a doplňkových konstrukcí,	m	29,00	230,00	6 670,00
10	Odpadní potrubí DN 100 z PPs HT system - dtto	m	20,00	280,00	5 600,00
11	Potrubí připojovací DN 50 z PPs HT system, pro splaškovou kanalizaci, včetně všech tvarovek, prořezů uchycení ke stavební konstrukci, závěsů, objímk, spojovacího, těsnícího materiálu	m	21,00	190,00	3 990,00
12	Potrubí připojovací DN 40 z PPs HT systém - dtto	m	3,00	180,00	540,00
13	Potrubí připojovací DN 32 z PPs HT systém - dtto	m	7,00	190,00	1 330,00
14	Potrubí výtlačné PVC PN 10, D50 spojované lepením, pro splaškovou kanalizaci, včetně všech tvarovek, prořezů uchycení ke stavební konstrukci, závěsů, objímk, spojovacího, těsnícího materiálu,	m	5,00	345,00	1 725,00
15	Zkouška vnitřní kanalizace splaškové a dešťové, skládající se z technické prohlídky kanalizace a zkoušky vodotěsnosti potrubí	m	85,00	15,00	1 275,00
16	souprava ventilační DN 100	kus	2,00	860,00	1 720,00
17	Vpust podlahová se spodním odpadem DN 50/100 se zápachovým Uzávěrem Primus, odtok 0.5 l/s + izolační souprava dle použité izolace	kus	5,00	1 900,00	9 500,00
18	demontáž stávající vpusti	kus	4,00	120,00	480,00
19	odkapní nádobka se sifonem DN 32	kus	1,00	360,00	360,00
20	zápachová uzávěrka kondenzační pod omítku DN 32	kus	1,00	860,00	860,00
21	kalové čerpadlo s obsahem cizorod. látek do 10 mm, instalace v mokré jímce, materiál inox+composit, s plovákovým spínačem, Q = 10 m3/hod, H 4.0 m např. Wilo TS 40/10A, 0.40 kW/ 230V,	kus	1,00	7 900,00	7 900,00
22	Vyvedení odpad.vypustek 100	kus	4,00	80,00	320,00
23	Vyvedení odpad.vypustek 40-50	kus	28,00	50,00	1 400,00
24	přesuny hmot	t	1,65	520,00	858,00

722	Vnitřní vodovod				114 332,40
	<i>jednotlivé položky obsahují dodávku i montáž</i>				
1	demontáž stávajících hlavních rozvodů a stoupaček DN25-DN50	m	36,00	45,00	1 620,00
2	demontáž stávajících připojovacích potrubí	m	84,00	36,00	3 024,00
3	nápojení na stávající potrubí DN32-DN50	ks	7,00	410,00	2 870,00
4	potrubí ocelové pozinkované, spojované závity včetně tvarovek, prořezů, spoj. a těsnicího materiálu, upevnění, objímek a tepelné izolace 9mm DN 40	m	9,00	640,00	5 760,00
5	potrubí ocelové pozinkované dtto - DN 20	m	4,00	340,00	1 360,00
6	hlavní rozvod pro studenou vodu - potrubí plastové PPR Hostalen PN 16 včetně upevnění, objímek, závěsů, podpůrného korytka, kompenzací a tepelné izolace tl. 9 mm - D 50	m	27,00	390,00	10 530,00
7	hlavní rozvod pro studenou vodu - potrubí PPR Hostalen PN 16 - dtto D 40	m	3,00	320,00	960,00
8	hlavní rozvod pro studenou vodu - potrubí PPR Hostalen PN 16 - dtto D 32	m	18,00	280,00	5 040,00
9	hlavní rozvod pro teplou vodu - potrubí plastové PPR Hostalen PN 20 včetně upevnění, objímek, závěsů, podpůrného korytka, kompenzací a tepelné izolace tl. 30 mm - D 32	m	13,00	360,00	4 680,00
10	potrubí připojovací pro studenou vodu a teplou vodu - plastové PPR Hostalen PN 16-20 včetně upevnění, objímek, závěsů, kompenzací a tepelné izolace D 16	m	23,00	230,00	5 290,00
11	potrubí připojovací plastové PPR Hostalen PN 16-20 dtto D20	m	39,00	219,00	8 541,00
12	potrubí připojovací plastové PPR Hostalen PN 16-20 dtto D25	m	45,00	240,00	10 800,00
13	potrubí připojovací plastové PPR Hostalen PN 16-20 dtto D32	m	22,00	290,00	6 380,00
14	Proplach a desinfekce potrubí , tlakové zkoušky potrubí DN15 -DN50	m	203,00	19,00	3 857,00
15	Ventil rohový s filtrem	kus	24,00	140,00	3 360,00
16	Vyvedení výpustek	kus	48,00	135,00	6 480,00
17	Kulové kohouty PN 25, těleso z CuZn-slítiny, koule CuZn tvrdě pochromovaná, kulové sedlo a vřetenové těsnění z PTFE, vhodné pro vodu, vč. těsnících materiálů - DN15	kus	2,00	155,00	310,00
18	Kulové kohouty PN 25 dtto , DN 20	kus	7,00	190,00	1 330,00
19	Kulové kohouty PN 25 dtto , DN 25	kus	3,00	290,00	870,00
20	Kulové kohouty PN 25 dtto , DN 32 s vypouštěním	kus	2,00	780,00	1 560,00
21	Kulové kohouty PN 25 dtto , DN 40 s vypouštěním	kus	2,00	990,00	1 980,00
22	Zpětná klapka PN 10, DN 25	kus	1,00	450,00	450,00
23	Vypouštěcí kohout DN 15	kus	1,00	120,00	120,00
24	ventil pračkový DN 15	ks	12,00	180,00	2 160,00
25	Hydrantová skříň 650/650/185, s tvarově stálou hadicí DN 19, délky 30 m, hubice ekv.6	ks	1,00	6 700,00	6 700,00
26	Elektrický tlakový ohřivač 10 l pod odběrní místo, 2.0 kW/230V + pojistná armatura	ks	1,00	7 500,00	7 500,00
27	Ohřivač vody elektrický zásobníkový, ležatý 200 l, 2.2 kW/ 230V - podpůrné konzoly, pojistný ventil	ks	1,00	10 000,00	10 000,00
28	Přesuny hmot	t	1,74	460,00	800,40

725	Zařizovací předměty				67 206,40
1	umývadlo keramické 550 mm baterie stojánková páková bez ovládání zátky zápachová uzávěrka chrom	ks	4,00	2 300,00	9 200,00
2	umývadlo keramické 450 mm baterie stojánková tlačná bez ovládání zátky zápachová uzávěrka chrom	ks	2,00	2 400,00	4 800,00
3	mísa záchodová závěsná, záchodové prkénko instalační prvek pro závěsné WC dvojčinné splachovací tlačítko	ks	3,00	6 900,00	20 700,00
4	Výlevka keramická závěsná Waste sink systém pro závěsnou výlevku se samonosným ocel. rámem, ukotvení do země a do zdi, tlačítko single plus, rohový ventil baterie nástěnná páková s otočným raménkem	ks	1,00	5 300,00	5 300,00
5	Mušle pisoárová s radarovým splachovačem, výška hrany 600 mm včetně instalační sady - přívod elektro 24 V, zdroj dodávkou elektro - odpad a přívod vody skryté dle instalačního schématu	ks	2,00	7 900,00	15 800,00

6	příslušenství k dřezu	ks	10,00	220,00	2 200,00
7	baterie dřezová nástěnná páková s otočným raménkem,	ks	4,00	1 500,00	6 000,00
8	demontáž stávajících zařizovacích předmětů	ks	10,00	120,00	1 200,00
9	montáž včetně potřebných upevnění, spojovacích a těsnících materiálů a utěsnění spár mezi zař. předmětem a obkladem bílým tmelem bez silikonu	ks	12,00	100,00	1 200,00
10	přesuny hmot	T	1,92	420,00	806,40

V Liberci 10/2014, vypracoval ing. M.Vodňanský

název akce: Stavební úpravy restaurace Formanka_restaurace_kuchyně
objekt: D1.4. Elektroinstalace silnoproud - neoceněný výkaz výměr

Soupis položek

p.č.	č.položky	popis položky	mj.	množství	cena/mj.	cena celkem		
Dodávky zařízení								
1	000712646	rozvodnice R101 dle výkresu a TS	ks	1,00	53000,00	53 000		
2	000712645	rozvodnice R102 dle výkresu a TS	ks	1,00	10270,00	10 270		
3	000721440	skříň SS200 6x160A,připojková průb	ks	1,00	2006,00	2 006		
součet						65 276		
Materiál elektromontážní								
4	000171108	vodič CY 6 /H07V-U/	m	195,00	12,00	2 340		
5	000171110	vodič CY 16 /H07V-U/	m	10,00	38,00	380		
6	000171111	vodič CY 25 /H07V-R/	m	140,00	49,00	6 860		
7	000101005	kabel CYKY 2x1,5	m	50,00	7,00	350		
8	000101105	kabel CYKY 3x1,5	m	640,00	9,00	5 760		
9	000101106	kabel CYKY 3x2,5	m	1350,00	15,00	20 250		
10	000101306	kabel CYKY 5x2,5	m	140,00	28,00	3 920		
11	000101307	kabel CYKY 5x4	m	20,00	40,00	800		
12	000101308	kabel CYKY 5x6	m	70,00	59,00	4 130		
13	000101310	kabel CYKY 5x16	m	75,00	160,00	12 000		
14	000101215	kabel 1kV CYKY 3x95+50	m	20,00	645,00	12 900		
15	000190110	kabelové oko Cu lisovací 16x8 KU	ks	625,00	9,00	5 625		
16	000190111	kabelové oko Cu lisovací 25x8 KU	ks	150,00	10,00	1 500		
17	000190113	kabelové oko Cu lisovací 50x10 KU	ks	8,00	16,00	128		
18	000190114	kabelové oko Cu lisovací 70x10 KU	ks	16,00	21,00	336		
19	000190115	kabelové oko Cu lisovací 95x10 KU	ks	6,00	25,00	150		
20	000199222	svorka 3x2,5mm2 krabicová bezšroubo	ks	150,00	4,00	600		
21	000199223	svorka 4x2,5mm2 krabicová bezšroubo	ks	150,00	5,00	750		
22	000298408	připojnice ekvipotenciální SOP..	ks	3,00	309,00	927		
23	000311414	krabice univerzální KPR68/L	ks	65,00	30,00	1 950		
24	000311117	krabice univerz/rozvodka KU68-1903 vč.KO68 +S66	ks	25,00	26,00	650		
25	000311316	krabicová rozvodka KR97/5 vč.KO97V +SP96	ks	20,00	64,00	1 280		
26	000315132	krabice pancéř plast 8111 117x117x58 IP54 +S96	ks	35,00	78,00	2 730		
27	000321125	trubka ohebná PVC monoflex 1429/1	m	65,00	12,00	780		
28	000000252	bezpečnostní tabulka plast	ks	2,00	10,00	20		
29	000000253	popis štítek na kabely,přístroje,svítidla,krabice	ks	255,00	6,00	1 530		
30	000000932	ohnivzdorná přepážka s výplní(obecná položka)	m2	1,00	1500,00	1 500		
31	000410130	SESTAVA spínač 1pól 10A/250Vstř řaz.1		10,00				
32	000409820	spínač/strojek 10A/250Vstř,řaz. 1,1So	ks	10,00	66,00	660		
33	000410101	kryt spínače 1-ducký pro ř.1,6,7,1/0	ks	10,00	24,00	240		
34	000420091	rámeček pro 1 přístroj	ks	10,00	15,00	150		
35	000410151	SESTAVA přepín střídavý 10A/250Vstř řaz.6		15,00				
36	000409822	přepínač/strojek 10A/250Vstř,řaz.6,6So	ks	15,00	69,00	1 035		
37	000410101	kryt spínače 1-ducký pro ř.1,6,7,1/0	ks	15,00	24,00	360		
38	000420091	rámeček pro 1 přístroj	ks	15,00	15,00	225		
39	000420001	zásuvka 16A/250Vstř	ks	23,00	84,00	1 932		
40	000420091	rámeček pro 1 přístroj	ks	23,00	15,00	345		
41	000420005	zásuvka 16A/250Vstř chráněná	ks	1,00	620,00	620		
42	000420091	rámeček pro 1 přístroj	ks	1,00	15,00	15		
43	000420092	rámeček pro 2 přístroje vodorovný	ks	6,00	28,00	168		
44	000413101	spínač 10A/250Vstř,IP54 řaz.1	ks	2,00	85,00	170		
45	000413113	přepínač 10A/250Vstř,IP54 řaz.5	ks	2,00	105,00	210		
46	000413112	spínač 10A/250Vstř,IP54 řaz.2	ks	1,00	90,00	90		
47	000414224	spínač 3pól ve skřínce,25A,400V,IP65	ks	4,00	484,00	1 936		
48	000414332	spínač 3pól ve skřínce.40A,400V,IP65	ks	1,00	517,00	517		

Soupis položek

49	000423022	zásuvka 16A/250Vstř,IP54 popis	ks	23,00	110,00	2 530		
50	000409854	spínač automat se snímačem pohybu- spín prvek relé	ks	6,00	980,00	5 880		
51	000513985	svít zářiv závěsné 1x57W, průsvotný difuzor,ozn A	ks	11,00	2700,00	29 700		
52	000592163	zářivka 57W	ks	11,00	260,00	2 860		
53	000514226	svít zářiv 154,1x54W,IP20, oznB	ks	10,00	1150,00	11 500		
54	000592164	zářivka T5 54W	ks	10,00	64,00	640		
55	000514226	svít zářiv 154,1x54W,IP20+ M1h, oznBN	ks	6,00	1750,00	10 500		
56	000592164	zářivka T5 54W	ks	6,00	64,00	384		
57	000514058	svít zářiv 254,EP, 2x54W,IP40 plastDifuzor ozn B2	ks	3,00	1270,00	3 810		
58	000592164	zářivka lineární T5 54W	ks	6,00	64,00	384		
59	000514464	svít zářiv 254,EP,2x54W,skloKryt, ozn C	ks	8,00	3120,00	24 960		
60	000592164	zářivka T5 54W	ks	16,00	64,00	1 024		
61	000514464	svít zářiv 254,EP,2x54W,skloKryt + M1h,ozn CN	ks	4,00	3730,00	14 920		
62	000592164	zářivka T5 54W	ks	8,00	64,00	512		
63	000514461	svít zářiv 414,EP,4x14W,IP65,skloKryt,ozn D	ks	1,00	3850,00	3 850		
64	000592151	zářivka T5 14W	ks	4,00	55,00	220		
65	000514052	svít zářiv 224,EP,2x24W,IP40,plastDifuzor,ozn F	ks	15,00	1020,00	15 300		
66	000592161	zářivka T5 24W	ks	30,00	55,00	1 650		
67	000519217	svít zářiv 118,1x18W,IP43,ozn G	ks	1,00	600,00	600		
68	000592276	zářivka 18W	ks	1,00	72,00	72		
69	000552027	nouzové svít 1hod,2x8W + pikto	ks	3,00	810,00	2 430		
70	000295441	svorka zemnicí Bernard/ZSA16	ks	25,00	18,00	450		
71	000295442	pásek Cu ke svorce Bernard	ks	25,00	18,00	450		
72	000900001	pomocný materiál nezahrnutý v ceník položkách	ks	1,00	3500,00	3 500		
73	000427111	napájecí zdroj pro splachovače 230/24V kompl	ks	1,00	1230,00	1 230		
74	000155218	kabel samoreg top na potrubí DN20/10m vč. říd jedn	ks	1,00	14560,00	14 560		
75	000101305	kabel CYKY 5x1,5	m	150,00	16,00	2 400		
76	000168105	šňůra CMSM 3x1,5	m	30,00	14,00	420		
77	000168306	šňůra CMSM 5x2,5	m	40,00	24,00	960		
78	000167307	šňůra V05SS-F 5x4	m	4,00	152,00	608		
79	000160308	šňůra CGSG 5x6	m	6,00	79,00	474		
80	000190308	kabelové oko Cu/Sn lisovací 6x6 KU-L	ks	40,00	5,00	200		
součet						257 797		
Elektromontáže								
81	210800851	vodič Cu(-CY,CYA) pevně uložený do 1x35	m	195,00	10,00	1 950		
82	210800851	vodič Cu(-CY,CYA) pevně uložený do 1x35	m	10,00	10,00	100		
83	210800851	vodič Cu(-CY,CYA) pevně uložený do 1x35	m	140,00	12,00	1 680		
84	210810048	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	50,00	14,00	700		
85	210810048	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	640,00	14,00	8 960		
86	210810048	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	1350,00	14,00	18 900		
87	210810048	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	140,00	15,00	2 100		
88	210810052	kabel(-CYKY) pevně uložený do 5x6/7x4/12x1,5	m	20,00	16,00	320		
89	210810052	kabel(-CYKY) pevně uložený do 5x6/7x4/12x1,5	m	70,00	17,00	1 190		
90	210810054	kabel(-CYKY) pevně uložený do 4x16/24x2,5/48x1,5	m	75,00	20,00	1 500		
91	210810105	kabel Cu(-1kV CYKY) pevně uložený do 3x120/4x95/5x5	m	20,00	40,00	800		
92	210100001	ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 2,5mm2	ks	210,00	18,00	3 780		
93	210100002	ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 6mm2	ks	15,00	20,00	300		
94	210100003	ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 16mm2	ks	25,00	24,00	600		
95	210100004	ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 25mm2	ks	15,00	26,00	390		
96	210100006	ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 50mm2	ks	4,00	50,00	200		
97	210100007	ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 70mm2	ks	4,00	50,00	200		
98	210100008	ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 95mm2	ks	6,00	90,00	540		
99	210100351	ukončení kabelu v ucpávce do P21	ks	20,00	140,00	2 800		
100	210192551	přípojnice ekvipotenciální vč.zapojení	ks	3,00	200,00	600		
101	210010321	krabicová rozvodka vč.svorkovn.a zapojení(-KR68)	ks	65,00	80,00	5 200		
102	210010321	krabicová rozvodka vč.svorkovn.a zapojení(-KR68)	ks	25,00	80,00	2 000		
103	210010322	krabicová rozvodka vč.svorkovn.a zapojení(-KR97)	ks	20,00	85,00	1 700		
104	210010453	krabice plast pro P rozvod vč.zapojení 8111	ks	35,00	80,00	2 800		
105	210010004	trubka plast ohebná,pod omítkou,typ 2329/pr.29	m	65,00	16,00	1 040		

Soupis položek

106	210020952	bezpečnostní tabulka plastová	ks	2,00	10,00	20		
107	210020953	popis štítek na kabely,přístroje,svítidla,krabice	ks	255,00	10,00	2 550		
108	210020921	ohnivzdorná přepážka s výplní ve stěně tl.15cm	m2	1,00	300,00	300		
109	210110041	spínač zapuštěný vč.zapojení 1pólový/řazení 1	ks	10,00	60,00	600		
110	210110045	přepínač zapuštěný vč.zapojení střídavý/řazení 6	ks	15,00	60,00	900		
111	210111012	zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně	ks	23,00	75,00	1 725		
112	210111012	zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně	ks	1,00	75,00	75		
113	210110021	spínač nástěnný od IP.2 vč.zapojení 1pólový/ř.1	ks	2,00	90,00	180		
114	210110023	přepínač nástěnný od IP.2 vč.zapojení sériový/ř.5	ks	2,00	90,00	180		
115	210110022	spínač nástěnný od IP.2 vč.zapojení 2pólový/ř.2	ks	1,00	90,00	90		
116	210110502	vypínač 3pól vestavný vč.zapojení	ks	4,00	150,00	600		
117	210110513	vypínač 3pól v krytu vč.zapojení	ks	1,00	150,00	150		
118	210111031	zásuvka nástěnná od IP.2 vč.zapojení 2P+Z	ks	23,00	90,00	2 070		
119	210110091	spínač automat se snímačem pohybu-spín prvek relé	ks	6,00	140,00	840		
120	210201011	svítidlo zářivkové závěsné/1 zdroj	ks	11,00	220,00	2 420		
121	210201001	svítidlo zářivkové stropní/1 zdroj	ks	10,00	220,00	2 200		
122	210201001	svítidlo zářivkové stropní/1 zdroj	ks	6,00	230,00	1 380		
123	210201002	svítidlo zářivkové bytové stropní/2 zdroje	ks	3,00	220,00	660		
124	210201002	svítidlo zářivkové bytové stropní/2 zdroje	ks	8,00	260,00	2 080		
125	210201002	svítidlo zářivkové bytové stropní/2 zdroje	ks	4,00	280,00	1 120		
126	210201003	svítidlo zářivkové bytové stropní/4 zdroje	ks	1,00	280,00	280		
127	210201002	svítidlo zářivkové bytové stropní/2 zdroje	ks	15,00	200,00	3 000		
128	210201041	svítidlo zářivkové nástěnné kompaktní	ks	1,00	200,00	200		
129	210201201	nouzové orientační svítidlo zářivkové	ks	3,00	200,00	600		
130	210220321	svorka na potrubí vč.pásku (Bernard)	ks	25,00	40,00	1 000		
131	210190002	rozvodnice do hmotnosti 150kg	ks	1,00	1120,00	1 120		
132	210190002	rozvodnice do hmotnosti 50kg	ks	1,00	560,00	560		
133	210191503	kabelová skříň plast SS200 osaz.bez ukonč	ks	1,00	700,00	700		
134	210990001	pomoc montážní práce nezahrnuté v ceník položkách	ks	1,00	9520,00	9 520		
135	210111211	montáž napájecího zdroje pro splachovač	ks	1,00	300,00	300		
136	210901433	montáž samoreg kabelu a řídící jednotky	m	1,00	560,00	560		
137	210810048	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	150,00	14,00	2 100		
138	210802274	šňůra lehká pevně ulož. do 5x2,5/7x1,5/12x1/19x0,5	m	30,00	20,00	600		
139	210802274	šňůra lehká pevně ulož. do 5x2,5/7x1,5/12x1/19x0,5	m	40,00	30,00	1 200		
140	210802275	šňůra lehká pevně ulož.do 7x2,5/12x1,5/24x1/37x0,5	m	4,00	30,00	120		
141	210802448	šňůra střední pevně uložená do 2x16/4x10/5x6	m	6,00	30,00	180		
142	210100204	ukončení šňůry do 3x4	ks	16,00	60,00	960		
143	210100219	ukončení šňůry do 5x6	ks	8,00	80,00	640		
součet						104 130		
Demontáže								
144	210990001	demontáž stávající elektroinstalace (4pracovníci x 3dny x 250Kč/hod)	ks	1,00	24000,00	24 000		
součet						24 000		
Ostatní náklady								
145	218009011	poplatek za recyklaci světelného zdroje	ks	11,00	5,21	57		
146	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	ks	11,00	8,40	92		
147	218009011	poplatek za recyklaci světelného zdroje	ks	10,00	5,21	52		
148	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	ks	10,00	8,40	84		
149	218009011	poplatek za recyklaci světelného zdroje	ks	6,00	5,21	31		
150	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	ks	6,00	8,40	50		
151	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	ks	3,00	8,40	25		
152	218009011	poplatek za recyklaci světelného zdroje	ks	6,00	5,21	31		
153	218009011	poplatek za recyklaci světelného zdroje	ks	16,00	5,21	83		
154	218009011	poplatek za recyklaci světelného zdroje	ks	8,00	5,21	42		
155	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	ks	8,00	8,40	67		
156	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	ks	4,00	8,40	34		
157	218009011	poplatek za recyklaci světelného zdroje	ks	4,00	5,21	21		
158	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	ks	1,00	8,40	8		

Soupis položek

159	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	ks	15,00	8,40	126		
160	218009011	poplatek za recyklaci světelného zdroje	ks	30,00	5,21	156		
161	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	ks	1,00	8,40	8		
162	218009011	poplatek za recyklaci světelného zdroje	ks	1,00	5,21	5		
163	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	ks	3,00	8,40	25		
164	218009011	poplatek za recyklaci světelného zdroje	ks	3,00	5,21	16		
165	219990011	zednic přímomoce (průrazy,drážky,zaomítnutí apd)	ks	1,00	13400,00	13 400		
166		výchozí revize a zpráva	ks	1,00	3600,00	3 600		
167		dokumentace skutečného provedení	ks	1,00	1800,00	1 800		
168		doprava a přesun dodávek	ks	1,00	3175,00	3 175		
169		podružný materiál	ks	1,00	2800,00	2 800		
součet						25 791		
Ochranné a pracovní pomůcky								
166	000001031	držák pojistek DIPH	ks	1,00	100,00	100		
součet						100		
REKAPITULACE								
CELKEM						477 094		

Datum: 24.10.2014

Vypracoval: M.Gatter

název akce: Stavební úpravy restaurace Formanka_výdej
objekt: D1.4. Elektroinstalace silnoproud - neoceněný výkaz výměr

Soupis položek

p.č.	č.položky	popis položky	mj.	množství	cena/mj.	cena celkem		
Dodávky zařízení								
1	000712645	rozvodnice R104 dle výkresu a TS	ks	1,00	25000,00	25 000		
součet						25 000		
Materiál elektromontážní								
2	000171108	vodič CY 6 /H07V-U/	m	140,00	12,00	1 680		
3	000171111	vodič CY 25 /H07V-R/	m	5,00	49,00	245		
4	000101105	kabel CYKY 3x1,5	m	80,00	9,00	720		
5	000101106	kabel CYKY 3x2,5	m	250,00	15,00	3 750		
6	000101306	kabel CYKY 5x2,5	m	40,00	28,00	1 120		
7	000101307	kabel CYKY 5x4	m	40,00	40,00	1 600		
8	000168105	šňůra CMSM 3x1,5	m	6,00	14,00	84		
9	000168306	šňůra CMSM 5x2,5	m	12,00	24,00	288		
10	000167307	šňůra V05SS-F 5x4	m	12,00	152,00	1 824		
11	000190113	kabelové oko Cu lisovací 50x10 KU	ks	10,00	16,00	160		
12	000190308	kabelové oko Cu/Sn lisovací 6x6 KU-L	ks	20,00	5,00	100		
13	000298408	připojnice ekvipotenciální SOP104	ks	1,00	309,00	309		
14	000295441	svorka zemnicí Bernard/ZSA16	ks	10,00	18,00	180		
15	000295442	pásek Cu ke svorce Bernard	ks	10,00	18,00	180		
16	000311414	krabice univerzální pod omítku 68/70	ks	4,00	8,00	32		
17	000315132	krabice pancéř plastová 117x117x58 IP54 +S96	ks	10,00	78,00	780		
18	000321125	trubka ohebná PVC monoflex 1429/1	m	15,00	12,00	180		
19	000000932	ohnivzdorná přepážka s výplní(obecná položka)	m2	1,00	1500,00	1 500		
20	000000252	bezpečnostní tabulka plast	ks	1,00	10,00	10		
21	000000253	popis štítek na kabely,přístroje,svítidla,krabice	ks	70,00	6,00	420		
22	000410151	SESTAVA přepín střídavý 10A/250Vstř řaz.6		1,00				
23	000409822	přepínač/strojek 10A/250Vstř,řaz.6,6So	ks	1,00	69,00	69		
24	000410101	kryt spínače 1-ducký pro ř.1,6,7,1/0	ks	1,00	24,00	24		
25	000420091	rámeček pro 1 přístroj	ks	1,00	15,00	15		
26	000413112	spínač 10A/250Vstř,IP54,řaz.2	ks	2,00	90,00	180		
27	000413102	přepínač 10A/250Vstř,IP54 řaz.6	ks	4,00	90,00	360		
28	000423022	zásuvka 16A/250Vstř,IP54 popis	ks	11,00	110,00	1 210		
29	000414224	spínač 5 póleve skříňce,25A,400V,IP65	ks	4,00	489,00	1 956		
30	000420001	zásuvka 16A/250Vstř zapuštěná	ks	3,00	84,00	252		
31	000420091	rámeček pro 1 přístroj	ks	3,00	15,00	45		
32	000514464	svít zářiv 254,EP,2x54W,IP65,skloKryt, ozn C	ks	2,00	3150,00	6 300		
33	000592164	zářivka T5 54W	ks	4,00	64,00	256		
34	000514464	svít zářiv 254,EP,2x54W,IP65,skloKryt+Mh1h ozn CN	ks	1,00	3750,00	3 750		
35	000592164	zářivka T5 54W	ks	2,00	64,00	128		
36	000514226	svít zářiv 154,1x54W,IP20+M1h, ozn BN	ks	1,00	1750,00	1 750		
37	000592164	zářivka T5 54W	ks	1,00	64,00	64		
38	000552027	nouzové svícení 1hod,2x8W + pikto	ks	1,00	810,00	810		
39	000199232	svorka 3x2,5mm2 krabicová bezšroubo	ks	20,00	4,00	80		
40	000199233	svorka 4x2,5mm2 krabicová bezšroubo	ks	20,00	5,00	100		
41	000101213	kabel 1kV CYKY 4x50	m	40,00	375,00	15 000		
součet						47 511		
Elektromontáže								
42	210190002	rozvodnice do hmotnosti 100kg	ks	1,00	800,00	800		
43	210800851	vodič Cu(-CY,CYA) pevně uložený do 1x35	m	140,00	10,00	1 400		
44	210800851	vodič Cu(-CY,CYA) pevně uložený do 1x35	m	5,00	10,00	50		
45	210810048	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	80,00	12,00	960		
46	210810048	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	250,00	14,00	3 500		
47	210810048	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	40,00	14,00	560		
48	210810052	kabel(-CYKY) pevně uložený do 5x6/7x4/12x1,5	m	40,00	14,00	560		

Soupis položek

49	210802274	šňůra lehká pevně uloř. do 5x2,5/7x1,5/12x1/19x0,5	m	6,00	20,00	120		
50	210802274	šňůra lehká pevně uloř. do 5x2,5/7x1,5/12x1/19x0,5	m	12,00	30,00	360		
51	210802275	šňůra lehká pevně uloř. do 7x2,5/12x1,5/24x1/37x0,5	m	12,00	30,00	360		
52	210100001	ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 2,5mm2	ks	49,00	18,00	882		
53	210100002	ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 6mm2	ks	10,00	20,00	200		
54	210100006	ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 50mm2	ks	10,00	50,00	500		
55	210100101	ukončení na svorkovnici vodič do 16mm2	ks	30,00	30,00	900		
56	210100102	ukončení na svorkovnici vodič do 50mm2	ks	2,00	40,00	80		
57	210100204	ukončení šňůry do 3x4	ks	2,00	60,00	120		
58	210100219	ukončení šňůry do 5x6	ks	4,00	80,00	320		
59	210192551	připojnice ekvipotenciální vč. zapojení	ks	1,00	200,00	200		
60	210220321	svorka na potrubí vč.pásku (Bernard)	ks	10,00	40,00	400		
61	210010321	krabicová rozvodka vč.svorkovn.a zapojení(-KR68)	ks	4,00	80,00	320		
62	210010453	krabice plast pro P rozvod vč.zapojení 8111	ks	10,00	80,00	800		
63	210010004	trubka plast ohebná,pod omítkou,typ 2329/pr.29	m	15,00	16,00	240		
64	210020921	ohnivzdorná přepážka s výplní ve stěně tl.15cm	m2	1,00	300,00	300		
65	210020952	bezpečnostní tabulka plastová	ks	1,00	10,00	10		
66	210020953	popis štítek na kabely,přístroje,svítidla,krabice	ks	70,00	10,00	700		
67	210110045	přepínač zapuštěný vč.zapojení střídavý/řazení 6	ks	1,00	60,00	60		
68	210110022	spínač nástěnný od IP.2 vč.zapojení 2pólový/ř.2	ks	2,00	90,00	180		
69	210110024	přepínač nástěnný od IP.2 vč.zapojení střídavý/ř.6	ks	4,00	90,00	360		
70	210111031	zásuvka nástěnná od IP.2 vč.zapojení 2P+Z	ks	11,00	90,00	990		
71	210110502	vypínač 3pól vestavný vč.zapojení	ks	4,00	150,00	600		
72	210111012	zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně	ks	3,00	75,00	225		
73	210201002	svítidlo zářivkové bytové stropní/2 zdroje	ks	2,00	280,00	560		
74	210201002	svítidlo zářivkové bytové stropní/2 zdroje	ks	1,00	280,00	280		
75	210201001	svítidlo zářivkové bytové stropní/1 zdroj	ks	1,00	230,00	230		
76	210201201	nouzové orientační svítidlo zářivkové	ks	1,00	200,00	200		
77	210810103	kabel Cu(-1kV CYKY)pevně uložený do 3x70/4x50/5x	m	40,00	35,00	1 400		
součet						19 727		
Demontáže								
78	210990001	demontáž stávající elektroinstalace 2 pracovníci x 1denx250Kč/hod	ks	1,00	4000,00	4 000		
součet						4 000		
Ostatní náklady								
79	218009011	poplatek za recyklaci světelného zdroje	ks	4,00	5,21	21		
80	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	ks	2,00	8,40	17		
81	218009011	poplatek za recyklaci světelného zdroje	ks	2,00	5,21	10		
82	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	ks	1,00	8,40	8		
83	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	ks	1,00	8,40	8		
84	218009011	poplatek za recyklaci světelného zdroje	ks	1,00	5,21	5		
85	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	ks	1,00	8,40	8		
86	218009011	poplatek za recyklaci světelného zdroje	ks	1,00	5,21	5		
87	219990011	zednické přímomoce (průrazy,drážky,zaomítnutí apd)	ks	1,00	4480,00	4 480		
88		výchozí revize a zpráva	ks	1,00	1500,00	1 500		
89		dokumentace skutečného provedení	ks	1,00	1500,00	1 500		
90		doprava a přesun dodávek	ks	1,00	1800,00	1 800		
91		podružný materiál	ks	1,00	1000,00	1 000		
součet						10 364		

REKAPITULACE

CELKEM	106 602
---------------	----------------

Datum: 24.10.2014

Vypracoval: M.Gatter

Milan Štáry, Jenišovice 103, 468 33 Jenišovice, tel. 777611615 , milan.stary@seznam.cz ,
IČO 02329298

REKAPITULACE	
Položka	Celk. cena bez DPH
<i>Datový rozvod</i>	
Materiál	23 531,00 Kč
Montáž	35 609,00 Kč
Celkem	59 140,00 Kč
<i>Elektrická požární signalizace</i>	
Materiál	24 651,00 Kč
Montáž	26 957,00 Kč
Celkem	51 608,00 Kč
<i>Elektrická zabezpečovací signalizace</i>	
Materiál	31 663,00 Kč
Montáž	22 582,00 Kč
Celkem	54 245,00 Kč
<i>Společné náklady</i>	
Materiál	0,00 Kč
Montáž	5 870,00 Kč
Celkem	5 870,00 Kč
Položka	Celk. cena bez DPH
CELKEM MATERIÁL	79 845,00 Kč
CELKEM MONTÁŽ	91 018,00 Kč
CELKEM	170 863,00 Kč

ELEKTRICKÁ ZABEZPEČOVACÍ SIGNALIZACE							
č.p.	Položka	Jedn.	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem
Elektrická zabezpečovací signalizace							
Ústředna a přídatné moduly							
1	Rozšiřující modul s 8-mi drátovými zónami, pro Maxsys PC4020, bez krytu, umísťuje se do krytu k ústředně nebo do samostatného krytu.	ks	2,00	1 921,00	3 842,00	389,00	778,00
2	Skříň pro rozšiřující modul PC4020, transformátor TR3 a akumulátor až 17Ah, provedení na povrch (TR 40VA).	ks	2,00	5 359,00	10 718,00	389,00	778,00
3	Záložní akumulátorové baterie 12V/17Ah	ks	2,00	1 177,00	2 354,00	33,00	66,00
Ústředna a přídatné moduly - celkem					16 914,00		1 622,00
Detektory a klávesnice							
4	Digitální PIR detektor s dosahem 15,2 x 18,3m	ks	8,00	533,00	4 264,00	133,00	1 064,00
	Digitální PIR detektor, demontáž, přesunutí, montáž,	ks	8,00	0,00		167,00	1 336,00
2	Polarizovaný magnetický kontakt pro povrchovou montáž	ks	8,00	239,00	1 912,00	167,00	1 336,00
Detektory a klávesnice - celkem					6 176,00		3 736,00
Kabely							
3	Kabel FTP Cat.5e, 4páry	m	105,00	11,00	1 155,00	9,00	945,00
4	Kabel SYKFY 3x2x0,5	m	360,00	10,00	3 600,00	8,00	2 880,00
Kabely - celkem					4 755,00		3 825,00
Instalační materiál							
5	Trubka ohebná PVC pr.16, mechanická odolnost 320N	m	150,00	6,00	900,00	28,00	4 200,00
6	Protahovací vodič CY1,5 mm	m	50,00	5,00	250,00	6,00	300,00
7	Krabice elektroinstalační pod omítku univerzální	ks	15,00	13,00	195,00	28,00	420,00
8	Krabice přístrojová na povrch	ks	5,00	13,00	65,00	22,00	110,00
9	Lišta vkládací 40X15	m	20,00	30,00	600,00	28,00	560,00
10	Lišta vkládací 18X13	m	20,00	15,00	300,00	22,00	440,00
Instalační materiál - celkem					2 310,00		6 030,00
Ostatní							
11	Sestavení programu pro ústřednu	kpl	1,00	0,00	0,00	611,00	611,00
12	Uvedení systému do provozu	kpl	1,00	0,00	0,00	566,00	566,00
13	Protokolární předání, seznámení s obsluhou, zaškolení	kpl	1,00	0,00	0,00	899,00	899,00
14	Výchozí revize, vypracování revizní zprávy	kpl	1,00	0,00	0,00	1 665,00	1 665,00
15	Dokumentace skutečného provedení	kpl	1,00	0,00	0,00	2 220,00	2 220,00
16	Doprava a přesun materiálu	kpl	1,00	0,00	0,00	333,00	333,00
17	Podružný materiál	kpl	1,00	1 508,00	1 508,00	1 075,00	1 075,00
Ostatní - celkem					1 508,00		7 369,00
Všechna el. zařízení, systémy a konstrukce budou oceňovány a dodávány plně funkční, tj. včetně všech komponentů, upevňovacích prvků, podpor a prostupů atd. Ceny obsahují náklady na přesun hmot a případný odvoz sítě, pokud není v zadávacích podmínkách uvedeno jinak.							
Podružným materiálem jsou myšleny hmoždinky, vruty, šrouby, dutinky, svazovací pásky, svorky, příchytky pro vodiče a kabely uložené pod sádkartonovým podhledem, drobné stavební přípomoc, průrazy a další výše nespecifikovaný materiál potřebný ke zdárnému a funkčnímu dokončení díla							
Elektrická zabezpečovací signalizace - celkem					31 663,00		22 582,00

ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE

č.p.	Položka	Jedn.	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem
EPS							
Hlásiče a sirény							
1	Adresovatelný interaktivní opticko-kouřový hlásič-Zettler Expert-nový	ks	3,00	1 052,00	3 156,00	56,00	168,00
2	Adresovatelný interaktivní opticko-kouřový hlásič-Zettler Expert-stávající,demontáž,přesunutí,montáž,	ks	8,00	0,00		144,00	1 152,00
3	Adresovatelný teplotní hlásič-Zettler Expert-nový	ks	10,00	925,00	9 250,00	144,00	1 440,00
4	Adresovatelný tlačítkový hlásič-Zettler Expert-nový	ks	1,00	1 708,00	1 708,00	167,00	167,00
5	Adresovatelný tlačítkový hlásič-stávající,demontáž,přesunutí,montáž,	ks	2,00	0,00		167,00	334,00
6	Adresovatelný interaktivní opticko-teplotní hlásič-Zettler Expert-nový	ks	1,00	1 309,00	1 309,00	56,00	56,00
7	Adresovatelný interaktivní opticko-teplotní hlásič-stávající,demontáž,přesunutí,montáž,	ks	2,00	0,00		144,00	288,00
8	Zásuvka pro senzory systému	ks	14,00	115,00	1 610,00	89,00	1 246,00
Hlásiče a sirény - celkem					17 033,00		4 851,00
Kabely							
9	JY(ST)Y_LG 1x2x0,8	m	240,00	9,00	2 160,00	17,00	4 080,00
Kabely - celkem					2 160,00		4 080,00
Instalační materiál							
10	Kovová kabelová příchytka	ks	50,00	18,00	900,00	6,00	300,00
11	Trubka pevná pr.16, včetně příchytok, spojek, oblouků atp.	m	15,00	26,00	390,00	22,00	330,00
12	Trubka ohebná MONOFLEX 16 mm	m	170,00	10,00	1 700,00	22,00	3 740,00
13	Protahovací vodič CY1,5 mm	m	185,00	6,00	1 110,00	6,00	1 110,00
14	Krabice odbočná pr.97, pod omítku	ks	8,00	18,00	144,00	28,00	224,00
15	Vičko ke kruhové krabici	ks	8,00	5,00	40,00	6,00	48,00
Instalační materiál - celkem					4 284,00		5 752,00
Ostatní							
16	Sestavení programu pro ústřednu	kpl	1,00	0,00	0,00	1 110,00	1 110,00
17	Parametrizace systému	kpl	1,00	0,00	0,00	555,00	555,00
18	Nastavení a oživení, zkušební provoz	kpl	1,00	0,00	0,00	1 110,00	1 110,00
19	Funkční zkoušky hlásičů	kpl	1,00	0,00	0,00	2 220,00	2 220,00
20	Protokolární předání, seznámení s obsluhou, zaškolení	kpl	1,00	0,00	0,00	888,00	888,00
21	Výchozí revize, vypracování revizní zprávy	kpl	1,00	0,00	0,00	2 220,00	2 220,00
22	Dokumentace skutečného provedení	kpl	1,00	0,00	0,00	2 220,00	2 220,00
23	Doprava a přesun materiálu	kpl	1,00	0,00	0,00	667,00	667,00
24	Podružný materiál	kpl	1,00	1 174,00	1 174,00	1 284,00	1 284,00
Ostatní - celkem					1 174,00		12 274,00
Všechna el. zařízení, systémy a konstrukce budou oceňovány a dodávány plně funkční, tj. včetně všech komponentů, upevňovacích prvků, podpor a prostupů atd. Ceny obsahují náklady na přesun hmot a případný odvoz sutě, pokud není v zadávacích podmínkách uvedeno jinak.							
Podružným materiálem jsou myšleny hmoždinky, vruty, šrouby, dutinky, svazovací pásky, svorky, příchytky pro vodiče a kabely uložené pod sádkartonovým podhledem, drobné stavební přípomocce, průrazy a další výše nespecifikovaný materiál potřebný ke zdárnému a funkčnímu dokončení díla							
Elektrická požární signalizace - celkem					24 651,00		26 957,00

DATOVÝ ROZVOD						
č.p.	Položka	Jedn.	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž celkem
Datový rozvod						
Účastnický rozvaděč						
1	8-portový switch 10/100 s propustností 100 Mbps, spotřeba 6 W, zdroj součástí dodávky. Nehlučný a úsporný chod, v miniaturním kovovém krytu, včetně napájecího adaptéru.	ks	2,00	1 263,00	2 526,00	111,00
2	10" nástěnný rozvaděč, výška 9U, 350X270 mm	ks	1,00	2 270,00	2 270,00	555,00
3	Napájecí panel 10", 4x 230V , vypínač	ks	1,00	33,00	33,00	22,00
4	Patchpanel 12 portů pro 10" rozvaděč cat.5e	ks	1,00	778,00	778,00	167,00
5	WiFi access point (přístupový bod)	ks	1,00	934,00	934,00	278,00
6	IP telefon dle specifikace investora	ks	3,00	1 904,00	5 712,00	389,00
7	Montážní sada	ks	2,00	33,00	66,00	22,00
Účastnický rozvaděč - celkem					12 319,00	2 455,00
Zásuvky						
8	Datová zásuvka 1x RJ-45 cat.5e	ks	1,00	194,00	194,00	133,00
9	Datová dvojjednotka 2x RJ-45 cat.5e	ks	4,00	244,00	976,00	167,00
Zásuvky - celkem					976,00	668,00
Kabely						
11	Kabel UTP cat.5e	m	630,00	9,00	5 670,00	28,00
Kabely - celkem					5 670,00	17 640,00
Instalační materiál						
12	Trubka ohebná 16 mm, 320 N	m	85,00	20,00	1 700,00	28,00
13	Trubka ohebná 29 mm, 320 N	m	35,00	17,00	595,00	39,00
14	Protahovací vodič CY1,5 mm	m	40,00	17,00	680,00	39,00
15	Instalační krabice do betonu, pod omítku, do sadrokartonu, včetně veškerého příslušenství (kryty, rámečky, lustráky, a pod...)	ks	5,00	5,00	25,00	6,00
16	Krabice odbočná pr.97, pod omítku	ks	5,00	30,00	150,00	28,00
17	Víčko ke kruhové krabici	ks	5,00	15,00	75,00	22,00
18	Lišta vkladací 40X15	m	10,00	17,00	170,00	39,00
19	Lišta vkladací 18X13	m	10,00	5,00	50,00	6,00
Instalační materiál - celkem					3 445,00	6 035,00
Ostatní						
20	Příprava kabelu pro uložení do 10 žil	ks	11,00	0,00	0,00	56,00
21	Forma kabelová na kabelu do 5x2	ks	20,00	0,00	0,00	11,00
22	Připojení kabelu na zářezový pásek do 5x2	ks	20,00	0,00	0,00	22,00
23	Proměření metalické kabeláže (port)	ks	11,00	0,00	0,00	56,00
24	Vystavení měřicího protokolu - metalika	ks	11,00	0,00	0,00	56,00
25	Certifikace sítě	ks	1,00	0,00	0,00	333,00
26	Protokolární předání, seznámení s obsluhou, zaškolení	ks	1,00	0,00	0,00	278,00
27	Výchozí revize, vypracování revizní zprávy	ks	1,00	0,00	0,00	1 110,00
28	Dokumentace skutečného provedení	ks	1,00	0,00	0,00	2 220,00
29	Doprava a přesun materiálu	ks	1,00	0,00	0,00	666,00
30	Podružný materiál	ks	1,00	1 121,00	1 121,00	1 696,00
Ostatní - celkem					1 121,00	8 811,00
Všechna el. zařízení, systémy a konstrukce budou ocebňovány a dodávány plně funkční, tj. včetně všech komponentů, upevňovacích prvků, podpor a prostupů atd. Ceny obsahují náklady na přesun hmot a případný odvoz sutě, pokud není v zadávacích podmínkách uvedeno jinak.						
Podružným materiálem jsou myšleny hmoždinky, vruty, šrouby, dutinky, svazovací pásy, svorky, přichytky pro vodiče a kabely uložené pod sadrokartonovým podhledem, drobné stavební předměty, průrazy a další výše nespecifikovaný materiál potřebný ke zdánlivému a funkčnímu dokončení díla						
Datový rozvod - celkem					23 531,00	35 609,00

SPOLEČNÉ NÁKLADY						
č.p.	Položka	Jedn.	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž celkem
	Společné náklady					
	Stavební přípomocce					
1	Vysekání kapes ve zdivu cihelném 100x100x50 mm	ks	35,00		0,00	2 450,00
2	Vysekání kapes ve zdivu cihelném 250x250x50 mm	ks	4,00		0,00	320,00
3	Vysekání niky ve zdivu cihelném 400x400x100 mm	ks	2,00		0,00	200,00
4	Vysekání rýh ve zdivu cihelném - Hloubka 30 mm Sire 30 mm	m	250,00		0,00	2 500,00
5	Průrazy příčkami - cihla, beton	ks	10,00		0,00	400,00
	Stavební přípomocce - celkem				0,00	5 870,00
	Společné náklady - celkem				0,00	5 870,00

VÝKAZ VÝMĚR

AKCE: Stavební úpravy restaurace Formanka

STAVBA:

OBJEKT: Platí pro provedení všech objektů/částí stavby

ČÁST: Vedlejší a ostatní náklady

Dodavatel je povinen v rámci plnění předmětu zakázky zajistit a do ceny díla zahrnout veškeré další činnosti související s realizací zakázky

P.Č.	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

PRÁCE A DODÁVKY CELKEM

10 100 Kč

1 Vedlejší náklady stavby

7 600 Kč

1		vytýčení všech IS na místě plnění zakázky a zajištění jejich ochrany během provádění zakázky	soubor	1,00	1 000,00 Kč	1 000 Kč
		zajištění povolení záboru veřejného prostranství či komunikací nutných k provedení prací, včetně úhrady poplatků;	soubor	1,00	1 000,00 Kč	1 000 Kč
		přípojky vody, elektro a dalších IS nutné pro realizaci zakázky, přičemž spotřebu těchto energií v průběhu provádění prací hradí uchazeč investorovi	soubor	1,00	500,00 Kč	500 Kč
		průzkumy konstrukcí vč. jejich vyhodnocení a návrh řešení v rámci zpracování RDS a realizace díla;	soubor	1,00	1 500,00 Kč	1 500 Kč
		zajištění bezpečnosti při plnění předmětu zakázky a zajištění ochrany životního prostředí, zhotovitel bude zakázku realizovat tak, aby neměla nepříznivý dopad na životní prostředí a okolí parkových ploch	soubor	1,00	500,00 Kč	500 Kč
		ostatní související práce potřebné ke kompletnímu dokončení zakázky podle zadávací PD, příslušných povolení a vyjádření v rámci realizace díla a platných norem a předpisů	soubor	1,00	500,00 Kč	500 Kč
		zajištění čistoty staveniště a zejména okolí, v případě potřeby zajistit čištění komunikací dotčených provozem vybraného uchazeče, zejména výjezd a příjezd na místo plnění zakázky	soubor	1,00	500,00 Kč	500 Kč
		odvoz a likvidace odpadů vzniklých při plnění zakázky včetně poplatků ve smyslu platné legislativy;	soubor	1,00	1 000,00 Kč	1 000 Kč
		provedení všech zkoušek a revizí a dalších nutných úředních zkoušek k prokázání kvality a bezpečné provozuschopnosti díla a jeho součástí, včetně podrobných technických záznamů o průběhu a výsledcích těchto zkoušek, včetně zajištění zkušebního provozu stavby	soubor	1,00	500,00 Kč	500 Kč
		předání prohlášení o shodě na všechny použité dodávky, materiály a zařízení a další doklady, související s plněním předmětu zakázky, které jsou nezbytné ke kolaudačnímu řízení (atesty, revize, certifikáty, o likvidaci odpadů v souladu s platnou legislativou atd.);	soubor	1,00	200,00 Kč	200 Kč
		provedení celkového úklidu staveniště a likvidace všech zařízení používaných k plnění zakázky do jednoho týdne od ukončení plnění předmětu zakázky	soubor	1,00	100,00 Kč	100 Kč
		průběžná fotodokumentace z průběhu provádění zakázky (digitální forma) v počtu min. 20 ks fotek za akci, včetně popisu a lokalizace místa fotky	soubor	1,00	100,00 Kč	100 Kč
		zaškolení obsluhy zadavatele a předání manuálů obsluhy k instalovaným technologickým zařízením	soubor	1,00	200,00 Kč	200 Kč

2 Ostatní náklady stavby

2 500 Kč

		dokumentace skutečného stavu pro každou budovu (dále jen „DSPS“) ve 4 vyhotoveních (3x tisk + 1x dig. forma);	soubor	1,00	2 500,00 Kč	2 500 Kč
--	--	---	--------	------	-------------	----------

Příloha č.2

Přehled subdodavatelů

Přehled subdodavatelů

podílejících se na plnění předmětu VZ v rámci poptávkového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu:

„Stavební úpravy restaurace Formanka“

Obchodní jméno subdodavatele:	LIBERTOP s.r.o.
IČ:	02690578
DIČ:	CZ02690578
Sídlo (místo podnikání a bydliště) subdodavatele:	Hodkovická 135, 463 12 Liberec 23
Osoba oprávněná jednat za subdodavatele:	Jiří Vitoušek
Přehled věcného rozsahu plnění:	Zdravotechnika, topení
Procentuální rozsah plnění (z celkové nabídkové ceny nebo z celkového objemu prací, dodávek a služeb)	25%
Přehled dokladů²:	

Obchodní jméno subdodavatele:	KELCOM International Liberec s.r.o.
IČ:	60277301
DIČ:	CZ60277301
Sídlo (místo podnikání a bydliště) subdodavatele:	Ještědská 85, 460 08 Liberec 8
Osoba oprávněná jednat za subdodavatele:	Milan Arient
Přehled věcného rozsahu plnění:	Elektro silnoproud a slaboproud
Procentuální rozsah plnění (z celkové nabídkové ceny nebo z celkového objemu prací, dodávek a služeb)	30%
Přehled dokladů²:	

¹ opakovat tolikrát kolik je potřeba

² týká se jen subdodavatelů, prostřednictvím kterých uchazeč prokazuje kvalifikaci. Uchazeč uvede přehled dokladů, které subdodavatel poskytl uchazeči k prokázání kvalifikace

Obchodní jméno subdodavatele:	SIPAK s.r.o.
IČ:	25439634
DIČ:	CZ25439634
Sídlo (místo podnikání a bydliště) subdodavatele:	Švermova 386/74a, 460 10 Liberec 10
Osoba oprávněná jednat za subdodavatele:	Jan Sieratovski
Přehled věcného rozsahu plnění:	Vzduchotechnika
Procentuální rozsah plnění (z celkové nabídkové ceny nebo z celkového objemu prací, dodávek a služeb)	7%
Přehled dokladů**:	

Obchodní jméno subdodavatele:	P.M.H. Invest&Trade spol.s r.o.
IČ:	15771067
DIČ:	CZ15771067
Sídlo (místo podnikání a bydliště) subdodavatele:	Přísečná 556, 381 01 Český Krumlov
Osoba oprávněná jednat za subdodavatele:	Michal Habart
Přehled věcného rozsahu plnění:	Sanitární dělicí stěny
Procentuální rozsah plnění (z celkové nabídkové ceny nebo z celkového objemu prací, dodávek a služeb)	1%
Přehled dokladů**:	

Příloha č.3

Kopie dokladů o pojištění odpovědnosti za škody



Pojistná smlouva

č. 8603058983

pro pojištění podnikatelských rizik - TREND 7

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

se sídlem Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8, Česká republika

IČ: 47116617, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1897
(dále jen "pojistitel")

a

PASTALI s.r.o.

Jednající / zastoupená:

Jiří Čeliš, jednatel

IČ: 24737364

se sídlem / bydlištěm: Josefův Důl 25, 293 07 Josefův Důl, Česká republika

Korespondenční adresa: pod Krčským lesem 758, č. or. 44, 142 00 Praha - 4, Krč, Česká republika

Prostředky elektronické komunikace:

Vyloučení z elektronické komunikace: ANO

(dále jen "pojistník")

uzavírají

podle zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, v platném znění, tuto pojistnou smlouvu (dále jen "smlouva"), která spolu s pojistnými podmínkami pojistitele uvedenými v článku I. této smlouvy a přílohami této smlouvy tvoří nedílný celek.

ČLÁNEK I.

Úvodní ustanovení

1. Pojistník sjednává pojištění uvedené v této pojistné smlouvě ve svůj prospěch, tj. je zároveň pojištěným.

2. **Předmět činnosti pojištěného ke dni uzavření této smlouvy je vymezen v následujících příložených dokumentech:**

výpis ze živnostenského rejstříku ze dne 2.7.2013

3. **Pro pojištění sjednané touto smlouvou platí zákon o pojistné smlouvě a ostatní obecně závazné právní předpisy v platném znění, ustanovení pojistné smlouvy a následující pojistné podmínky:**

P - 100/09 - Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti

P - 150/05 - Zvláštní pojistné podmínky pro živelní pojištění

P - 200/05 - Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění pro případ odcizení

P - 600/05 - Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu

P - 500/11 - Dodatkové pojistné podmínky pro pojištění podnikatelských rizik - TREND,

ZSU - 500/11 - Zvláštní smluvní ujednání k pojištění odpovědnosti za škodu

kteřé jsou nedílnou součástí této smlouvy a s nimiž byl pojistník seznámen před sepsáním této smlouvy.

4. **Doba trvání pojištění**

Počátek pojištění: 11.7.2013

Konec pojištění: 10.7.2023

ČLÁNEK II.

Pojištění majetku na místě pojištění

Místo pojištění č. 1: podle podnikatelské činnosti na území ČR.

1. ŽIVELNÍ POJIŠTĚNÍ

1.1 Sjednává se základní živelní pojištění v rozsahu "POŽÁR" a "NÁRAZ" pro tyto předměty pojištění:

1.1.1 Soubor zásob.

Pojištění se sjednává na první riziko.

Limit pojistného plnění 500 000 Kč.

1.1.2 Soubor ostatních vlastních věcí movitých.

Pojišťuje se na novou cenu.

Pojištění se sjednává na první riziko.

Limit pojistného plnění 200 000 Kč.

1.1.3 Soubor cizích věcí užívaných.

Pojišťuje se na novou cenu.

Pojištění se sjednává na první riziko.

Limit pojistného plnění 500 000 Kč.

Spoluúčast pro základní živelní pojištění v rozsahu "POŽÁR" a "NÁRAZ" na místě pojištění č. 1 činí 5 000 Kč.

1.2 Sjednává se doplňkové živelní pojištění v rozsahu "POVODEŇ" pro:

1.2.1 Movité věci, které jsou pojištěny v základním živelním pojištění.
Limit pojistného plnění: 1 000 000 Kč.

Celkový limit plnění pro místo pojištění 1 000 000 Kč.
Spoluúčast pro případ povodně nebo záplavy činí 5%, mín. 25 000 Kč.

1.3 Sjednává se doplňkové živelní pojištění v rozsahu "VODOVOD" pro:

1.3.1 Movité věci, které jsou pojištěny v základním živelním pojištění.
Pojištění se sjednává na první riziko.
Limit pojistného plnění: 500 000 Kč.

Spoluúčast pro případ vodovodní škody činí 1 000 Kč.

1.4 Sjednává se doplňkové živelní pojištění v rozsahu "VICHŘICE", "SESUV" pro:

1.4.1 Movité věci, které jsou pojištěny v základním živelním pojištění.
Pojištění se sjednává na první riziko.
Limit pojistného plnění: 500 000 Kč.

Spoluúčast pro případ vichřice nebo sesuvu činí 1 000 Kč.

2. POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD ODCIZENÍ

2.1 Sjednává se pro tyto předměty pojištění:

2.1.1 Soubor zásob.
Pojištění se sjednává na první riziko.
Limit pojistného plnění: 500 000 Kč.

2.1.2 Soubor ostatních vlastních věcí movitých.
Pojišťuje se na novou cenu.
Pojištění se sjednává na první riziko.
Limit pojistného plnění: 100 000 Kč.

2.1.3 Soubor cizích věcí užívaných.
Pojišťuje se na novou cenu.
Pojištění se sjednává na první riziko.
Limit pojistného plnění: 200 000 Kč.

Spoluúčast pro případ odcizení na místě pojištění č. 1 činí 3 000 Kč.

3. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE A ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ VZTAHUJÍCÍ SE K MÍSTU POJIŠTĚNÍ

Je-li předmětem pojištění také pracovní stroj samojízdný nebo pracovní stroj přípojný je místem pojištění území České republiky.

ČLÁNEK III. **Další druhy pojištění**

1. POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU

1.1 Základní pojištění

Sjednává se pojištění odpovědnosti za škodu včetně odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku.

Pojištění se vztahuje na odpovědnost za škodu způsobenou v souvislosti s předmětem činnosti pojištěného dle čl. I. odst. 2.

Limit pojistného plnění: 10 000 000 Kč
Spoluúčast 2 500 Kč

Pokud činnost (některá z činností), na niž se vztahuje pojištění sjednané touto smlouvou, zahrnuje více oborů či podskupin (dále jen „obory činnosti“) – jako např. obory činnosti živnosti volné, vztahuje se pojištění pouze na ty obory činnosti, které jsou výslovně uvedeny ve smlouvě, resp. jejích přílohách. Nejsou-li obory činnosti ve smlouvě výslovně uvedeny, vztahuje se pojištění na ty obory činnosti, které má pojištěný uvedeny v příslušném rejstříku, registru nebo jiné veřejné evidenci ke dni sjednání pojištění.

Hlavní činnosti pojištěného. Za hlavní činnosti se považují činnosti s nejvyšším podílem na ročních příjmech pojištěného:

- kancelář – obecně (např. zprostředkovatel...)
- reklamní a propagační kancelář, marketing
- provádění staveb a jejich změn, přípravné práce pro stavby

Předpokladem plnění pojistitele je současné splnění následujících podmínek:

- a) škoda byla způsobena v souvislosti s předmětem činnosti pojištěného dle čl. I. odst. 2,
- b) pojištěný je v době vzniku škodné události oprávněn k provozování příslušné činnosti na základě obecně závazných právních předpisů,
- c) odpovědnost za škodu způsobenou v souvislosti s příslušnou činností není z pojištění vyloučena.

Činnosti, které jsou z pojištění odpovědnosti za škodu, případně z pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku vyloučeny nebo u nichž je možno sjednat limit pojistného plnění maximálně do výše 5 mil. Kč, jsou uvedeny v ZSU 500/11, která tvoří nedílnou součást této pojistné smlouvy. Mezi činnosti, ve vztahu k nimž je vyloučeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku, patří mj. také činnost:

- kancelář – obecně (např. zprostředkovatel...)
která je v této pojistné smlouvě uvedena jako činnost hlavní.

1.2 Územní platnost

Pojištění se vztahuje na pojistné události, při nichž nastane škoda na území České republiky.

ČLÁNEK IV.

Zvláštní smluvní ujednání vztahující se k plnění pojistitele

Celkový limit plnění pro případ škod vzniklých působením povodně nebo záplavy za pojistnou smlouvu činí: 1 000 000 Kč.

ČLÁNEK V.
Údaje o pojistném

1. Pojistné:

Živelní pojištění

Roční pojistné 5 325 Kč

Pojištění pro případ odcizení

Roční pojistné 7 840 Kč

Pojištění odpovědnosti za škodu - základní

Roční pojistné 14 889 Kč

Celkové roční pojistné před úpravou 28 054 Kč

Sjednává se běžné pojistné s pojistným obdobím 3 měsíce.

Jiná sleva / přírážka -20 %

Saldo přírážek a slev -20 %

Celkové roční pojistné po úpravě 22 440 Kč

Pojistné za pojistné období 5 610 Kč

2. Pojistné za pojistné období je splatné vždy:

k 11.07. k 11.10. k 11.01. k 11.04.

každého roku převodním příkazem s připomenutím platby na účet pojistitele.

Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 350035-50050022

Kód banky: 0800

Konstantní symbol: 3558

Variabilní symbol: 8603058983

ČLÁNEK VI.
Hlášení škodných událostí

1. Hlášení škodných událostí.

Vznik škodné události hlásí pojistník bez zbytečného odkladu na příslušném tiskopisu dopisem nebo faxem na uvedenou adresu, případně e-mailem:

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

CENTRUM ZÁKAZNICKÉ PODPORY

Centrální podatelna

Brněnská 634

664 42 Modřice

Tel: 841 105 105

Fax: 547 212 602, 547 212 561

E-mail: podatelna@koop.cz

ČLÁNEK VII.
Závěrečná ustanovení

1. Pojistník prohlašuje, že:

- a) věci nebo činnosti uvedené v této pojistné smlouvě nejsou pojištěny proti stejným nebezpečím u jiného pojistitele, není-li v této smlouvě uvedeno jinak,
- b) všechny údaje uvedené v této pojistné smlouvě odpovídají skutečnosti, a bere na vědomí, že je povinen v průběhu doby trvání pojištění bez zbytečného odkladu oznámit všechny případné změny v těchto údajích,
- c) úplně a pravdivě odpověděl na písemné dotazy pojistitele týkající se sjednávaného pojištění a je si vědom povinnosti v průběhu trvání pojištění bez zbytečného odkladu pojistiteli oznámit všechny případné změny v těchto údajích,
- d) mu byly oznámeny informace v souladu s ustanovením § 65 a násl. zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, a dále že byl informován o rozsahu a účelu zpracování jeho osobních údajů a o právu přístupu k nim v souladu s ustanovením § 11, 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů,
- e) byl před uzavřením pojistné smlouvy seznámen s pojistnými podmínkami pojistitele, které tvoří nedílnou součást této pojistné smlouvy,
- f) bere na vědomí, že adresa bydliště / sídla a kontakty elektronické komunikace uvedené v této pojistné smlouvě budou použity u všech platných pojistných smluv v rámci pojistného vztahu,
- g) souhlasí se zpracováním všech poskytnutých osobních údajů pro zaslání obchodních a reklamních sdělení pojistitele a nabídky služeb členů pojišťovací skupiny Vienna Insurance Group a Finanční skupiny České spořitelny, a.s., na uvedené kontaktní údaje, včetně prostředků elektronické komunikace,

2. Smlouva byla vypracována ve 2 stejnopisech. Pojistník obdrží 1 stejnopis, pojistitel obdrží 1 stejnopis.

Pojistná smlouva uzavřena dne: 10.7.2013

Jméno, příjmení / název zástupce pojistitele (získatele): Dušan Fialka
pojišťovací zprostředkovatel zastupující pojistitele na základě plné moci

Získatelské číslo: 109017

Osobní č. spolupracovníka získatele: 474117742

Telefonní číslo: 602389097

Email: fialka.d@kapitol.cz

Radek Janoušek
122 610
tel.: 776 875 432

Podpis zástupce pojistitele (získatele)

KAPITOL a.s. OZ 480
Radek Janoušek
Kodáňská 77, 101 00 Praha 10
tel: 776 875 432, fax: 272 739 871
e-mail: janousek.r@kapitol.cz

PASTALI s.r.o.
Josefův Důl u Mladé Boleslavi
Josefův Důl 25
IČ: 24737364, DIČ: CZ24737364

Podpis pojistníka

ZSU - 500/11 Zvláštní smluvní ujednání k pojištění odpovědnosti za škodu:

1. Vedle výluk vyplývajících z příslušných ustanovení pojistných podmínek se pojištění nevztahuje na odpovědnost za škodu způsobenou v souvislosti s:
 - a) provozováním tržnic a stánkovým prodejem v tržnicích,
 - b) provozováním zastaváren, heren, non-stop pohostinských zařízení (restaurací, barů apod.),
 - c) provozováním a pořádáním akcí motoristického sportu, paintballových střelnic, bobových a motokárových drah, segwayů, lanových parků, bungee jumpingu, zorbingu, potápění, parasailingu, surfigu, raftingu, canyoningu a obdobných aktivit,
 - d) provozováním a pořádáním cirkusových představení, poutí a pouťových atrakcí, zábavních parků,
 - e) pořádáním tanečních zábav a diskoték pro více než 500 návštěvníků,
 - f) činností kaskadérů,
 - g) provozováním činnosti, při které je porušována integrita lidské kůže,
 - h) ochranou majetku a osob a službami soukromých detektivů,
 - i) činností agentury práce,
 - j) směnárenskou činností,
 - k) hornickou činností a činností prováděnou hornickým způsobem, ražbou tunelů a štol,
 - l) výrobou, opravami, úpravami, přepravou, nákupem, prodejem, půjčováním, uschováváním a znehodnocováním zbraní a bezpečnostního materiálu.
2. Vedle výluk vyplývajících z příslušných ustanovení pojistných podmínek se pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku nevztahuje na odpovědnost za škodu způsobenou v souvislosti s:
 - a) výsledky projektové, konstrukční, zkušební, analytické, testovací, kontrolní, revizní, poradenské, konzultační, účetní, plánovací, výzkumné, překladatelské, zprostředkovatelské a jakékoli duševní tvůrčí činnosti, poskytováním software, zpracováním a poskytováním dat a informací,
 - b) poskytováním technických služeb k ochraně majetku a osob (např. montáž EZS, EPS),
 - c) obchodem s léčivy,
 - d) poskytováním zdravotní a veterinární péče,
 - e) provozováním fit center a solárií, poskytováním kosmetických, masérských, rekondičních a regeneračních služeb a služeb trenérů,
 - f) prováděním geologických prací,
 - g) úpravou a rozvodem vody, výrobou, rozvodem, distribucí a prodejem elektrické energie, plynu, tepla apod.,
 - h) obchodem s erotickým zbožím.
3. Z pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s:
 - a) nakládáním s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky (odchylně od čl. IV. odst. 1) písm. r) ZPP P-600/05),
 - b) provozem čerpacích stanic LPG a CNG, výrobou, montáží, opravami, revizemi, prohlídkami a zkouškami plynových a tlakových zařízení a plnění nádob plyny (odchylně od čl. IV. odst. 1) písm. r) ZPP P-600/05),
 - c) provozováním vodovodů a kanalizací, úpravou a rozvodem vody; výluka vyplývající z čl. IV. odst. 1) písm. q) ZPP P-600/05 není dotčena,
 - d) pořádáním kulturních, prodejních a obdobných akcí, pořádáním sportovních akcí, organizováním sportovní činnosti,
 - e) stavbou, opravami a likvidací lodí,
 - f) výstavbou a údržbou přehrad, pracemi pod vodou,poskytne pojistitel pojistné plnění do výše sjednaného limitu pojistného plnění pro pojištění odpovědnosti za škodu, maximálně však do výše 5.000.000,- Kč ze všech pojistných událostí vzniklých v průběhu jednoho pojistného roku v rámci limitu pojistného plnění sjednaného pro základní pojištění odpovědnosti za škodu.
4. Z pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku v souvislosti s:
 - a) výrobou a obchodem s motorovými vozidly a dalšími motorovými dopravními prostředky, včetně jejich součástí a příslušenství,
 - b) výrobou a prodejem pohonných hmot,
 - c) poskytováním technických služeb,
 - d) provozováním útulků a jiných obdobných zařízení pečujících o zvířata,poskytne pojistitel pojistné plnění do výše sjednaného limitu pojistného plnění pro pojištění odpovědnosti za škodu, maximálně však do výše 5.000.000,- Kč ze všech pojistných událostí vzniklých v průběhu jednoho pojistného roku v rámci limitu pojistného plnění sjednaného pro základní pojištění odpovědnosti za škodu.
5. Je-li sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s realitní činností a/nebo je-li sjednáno pojištění odpovědnosti pouze v rozsahu odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s vlastnictvím nebo pronájmem nemovitosti, vztahuje se pojištění odpovědnosti za škodu vyplývající z vlastnictví nebo držby pouze těch nemovitostí, které jsou v době vzniku škodné události z pojištění odpovědnosti za škodu majetkově pojištěny u Kooperativy pojišťovny, a.s., Vienna Insurance Group.