

DODATEK č.1 ke Smlouvě o dílo ze dne 15.08.2024

Název díla:

„ Datové připojení zahrazovacího systému centra města Český Krumlov“

Uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění:

1. SMLUVNÍ STRANY

- 1.1. ZHOTOVITEL:** **TaPraSys s.r.o.**
Se sídlem: Malešická 2855/2b, 130 00 Praha 3 Žižkov
Zápis v OR: vedená u městského soudu v Praze C 386213
Zastoupený: Vlastimil Metelec a Lukáš Slavík – jednatele
Oprávněná osoba: ve věcech smluvních – Vlastimil Metelec
ve věcech technických – Vlastimil Metelec
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 123-3908590227/0100
IČO: 077 32 775
DIČ: CZ07732775
Tel., E-mail.: +420 775 163 853; info@taprasys.cz
- 1.2. OBJEDNATEL:** **ČESKOKRUMLOVSKÝ ROZVOJOVÝ FOND, spol.s.r.o.**
Se sídlem: Masná 131, 381 01 Český Krumlov
Zápis v OR: vedený Krajským soudem v Č. Budějovicích C 705
Zastoupený: Janem Sommerem – jednatelem společnosti
Ing. Petrem Kubalem – jednatelem společnosti
Oprávněná osoba: ve věcech smluvních – Ing. Věra Sládková
ve věcech technických – Přemysl Horák
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Český Krumlov
Číslo účtu: 10200241/0100
IČO: 423 96 182
DIČ: CZ42396182
Tel./fax/E-mail: 380 704 611; unibox@ckfond.cz

2.DÍLO – ZÁKLADNÍ ÚDAJE

- 2.1. STAVBA (NÁZEV):** **„ Datové připojení zahrazovacího systému centra města Český Krumlov“**

- 2.2 UMÍSTĚNÍ:**
- ul. Masná, ul. Horní, s ukončením v objektu divadla
 - ul. Linecká (v prostoru mezi školou a řekou), s ukončením v objektu základní školy
 - ul. Latrán – vnitřní trasa a ukončení v kolektoru.

2.3 PROJEKT: „Datové připojení zahrazovacího systému centra města Český Krumlov– SITEL, spol.s.r.o. 06/2023“

Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č.1 Smlouvy o dílo ze dne 15.08.2024, kterým se mění ustanovení článku č.5 – Cena díla.

Článek č.5 – Cena díla se mění takto:

V odst. 5.1 – Cena za zhotovení předmětu díla v rozsahu čl. 3. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/90 Sb. o cenách v platném znění a činí

Celková cena dle SOD bez DPH	879 483,11 Kč
<u>Cena více/méně práce</u>	<u>+ 110 591,30 Kč</u>
Celková cena SOD +/- v/m práce bez DPH	990 074,41 Kč

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změn.


Dodatek č.1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom.

Příloha č.1 – položkový rozpočet

V Českém Krumlově, dne 27. 11. 2024



.....
Za objednatele
Jan Sommer, jednatel



.....
Ing. Petr Kubal, jednatel

V Táboře, dne 27. 11. 2024



.....
Za zhotovitele
Vlastimil Metelec, jednatel

Příloha č. 1_k Dodatku č. 1_SOD_Datové připojení zahrazovacího systémá centra města ČK

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Rozpočet za vyfakturovanou práci							842 483,11
D		HSV	Práce a dodávky HSV				174 726,90
D	1		Zemní práce				30 363,90
1	K	113106051	Rozebrání dlažeb při překopecích vozovek z velkých kostek s ložem z kameniva ručně	m2	117,800	90,00	10 602,00
2	K	113107023	Odstranění podkladu z kameniva dreného tl přes 200 do 300 mm při překopecích ručně	m2	68,900	210,00	14 469,00
3	K	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	36,000	147,00	5 292,00
D	5		Komunikace pozemní				144 363,90
4	K	561011111	Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl do 150 mm pl do 1000 m2	m2	117,800	77,00	9 070,60
VV			"lože pro silniční valounovou dlažbu a kostky na území městské památkové rezervace" 117,8		117,800		
5	M	M_9892111	Směs písek s vápnem	m3	17,670	950,00	16 786,50
VV			"směs písek s vápnem pro silniční valounovou dlažbu a kostky na území městské památkové rezervace" 17,67		17,670		
6	K	566901132	Vyspravení podkladu po překopecích inženýrských sítí plochy do 15 m2 šterkodrtí tl. 150 mm	m2	117,800	240,00	28 272,00
7	K	566901133	Vyspravení podkladu po překopecích inženýrských sítí plochy do 15 m2 šterkodrtí tl. 200 mm	m2	117,800	270,00	31 806,00
8	K	591111111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	117,800	496,00	58 428,80
VV			"kladení silniční valounové dlažby a kostek na území městské památkové rezervace" 117,8		117,800		
D		PSV	Práce a dodávky PSV				108 820,80
9	K	741920111	Ucpávka prostupu tmelem kabelové chráničky D do 10 mm stěnou tl 100 mm požární odolnost EI 90	kus	3,000	440,00	1 320,00
D		741	Elektroinstalace - silnoproud				3 000,00
10	K	741128005	Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů - trasování vedení na omítce	m	60,000	50,00	3 000,00
D		742	Elektroinstalace - slaboproud				104 500,80
11	K	742110041	Montáž lišt vkladacích pro slaboproud	m	60,000	385,00	23 100,00
12	M	34571008	lišta elektroinstalační hranatá PVC 40x40mm	m	60,000	61,60	3 696,00

13	K	742110102	Montáž kabelového žlabu pro slaboproud drátěného 150/100 mm	m	14,000	75,00	1 050,00
14	M	34575491	žlab kabelový pozinkovaný 2m/ks 50X62	m	14,000	66,00	924,00
15	K	742110122	Montáž nosníku s konzolami nebo závitovými tyčemi pro slaboproud šířky 150 mm	kus	32,000	165,00	5 280,00
16	M	31197003	tyč závitová Pz 4.6 M10	m	32,000	27,10	867,20
17	M	34575546	spojka pozinkovaná žlabu kabelového v 50mm	kus	32,000	136,40	4 364,80
18	M	34575561	profil nosný 100x15x30mm	kus	32,000	213,40	6 828,80
19	K	742111101	Montáž revizních dvířek plastových	kus	1,000	1 650,00	1 650,00
20	M	56245703	dvířka revizní 500x500 bílá	kus	1,000	616,00	616,00
21	K	742124014	Provedení svaru optického vlákna	kus	129,000	198,00	25 542,00
	VV		"optický svar v rozvaděči" 59+12+12		83,000		
	VV		"optický svar ve spojce" 10+20+16		46,000		
	VV		Součet		129,000		
22	M	37459130	pigtail optický LC OS 9/125 délka 1m	kus	58,000	39,00	2 262,00
23	M	34343000	ochrana teplem smrštitelná optického svaru 2,5x45mm	kus	129,000	4,00	516,00
24	M	37459065	adaptér optický LC OS modrý duplex	kus	29,000	28,00	812,00
25	M	34123135	patchcord optický duplex délka 1m	kus	4,000	64,00	256,00
26	M	34123140	patchcord optický duplex délka 2m	kus	4,000	84,00	336,00
27	K	742330003	Montáž rozvaděče optického nástěnného	kus	5,000	1 650,00	8 250,00
28	M	M_8965221	Nástěnný optický rozvaděč pro ukončení min. 8 vláken, držák svárů, zámek, krytí IP54	ks	3,000	858,00	2 574,00
29	M	M_8965227	Nástěnný optický rozvaděč pro min. 24 svárů, držák svárů, min. 4 kabelové vstupy, zámek, krytí IP54	ks	1,000	858,00	858,00
30	M	M_8965228	Nástěnný optický rozvaděč pro min. 48 svárů, držák svárů, min. 4 kabelové vstupy, zámek, krytí IP54	ks	1,000	1 243,00	1 243,00
31	K	742330027	Montáž panelu pro 24 x optický konektor	kus	1,000	550,00	550,00
32	M	M_8965324	vana optická neosazená výsuvná 2U 2xkazeta, pro 48 svárů 12xSC duplex	kus	1,000	1 683,00	1 683,00
33	K	742330036	Montáž optické vany - sestavení	kus	1,000	946,00	946,00
34	K	K_7776581	Demontáž - montáž stávající optické spojky při rekonstrukci optické sítě	kus	3,000	1 672,00	5 016,00
35	K	742330102	Měření optického segmentu, měření útlumu, 2 okna	kus	24,000	220,00	5 280,00
D			M	Práce a dodávky M			
D			22-M	Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby			
				553 815,41			
				169 121,38			

36	K	220182004	Přípevnění ochranné trubky k roštu příchytkou [SONAP 16-20] včetně materiálu	kus	180,000	198,00	35 640,00
37	K	220182005	Uložení trubky z HDPE pro optický kabel do kabelového žlábu	m	300,000	39,00	11 700,00
38	M	RMAT0005	"Uložení do kabelového žlábu nebo na konstrukci" 300 <i>mikrotrubička vnitřní - LSOH 10/8</i>	m	210,000	9,00	1 890,00
			"MTR LSOH 10/8 č.1 - bílá" 105		105,000		
			"MTR LSOH 10/8 č.2 - bílá" 105		105,000		
			Součet		210,000		
39	M	RMAT0005B	<i>mikrotrubička vnitřní - LSOH 14/10</i>	m	90,000	10,00	900,00
			"MTR LSOH 14/10 č.1 - červená" 90		90,000		
40	K	220182022	Uložení trubky HDPE pro optický kabel do výkopu bez zřízení lože a bez krytí průměru do 20 mm	m	18,000	62,00	1 116,00
41	M	RMAT0004	<i>mikrotrubička 12/8 silnostěnná pro přímé uložení do výkopu</i>	m	18,000	8,00	144,00
			"MTR 12/8 č.1 - červená" 9		9,000		
			"MTR 12/8 č.1 - zelená" 9		9,000		
			Součet		18,000		
42	K	220182023	Kontrola tlakutěsnosti HDPE trubky od 1 m do 2000 m	kus	4,000	550,00	2 200,00
43	K	220182025	Kontrola průchodnosti trubky pro optický kabel do 2000 m	km	1,540	847,00	1 304,38
			"kontrola stávající trasy na ul. Horní" 100+100+100		300,000		
			"kontrola stávající trasy na ul. Horní" 280+400+390+170		1 240,000		
			Součet		1 540,000		
			1540*0,001 'Přepočtené koeficientem množství		1,540		
44	K	220182026	Montáž spojky bez svařování na HDPE trubce rovné nebo redukční	kus	16,000	143,00	2 288,00
45	M	34571809	<i>spojka šroubovací pro chráničky optického kabelu D 40mm</i>	kus	16,000	128,00	2 048,00
46	K	220182026	Montáž spojky bez svařování na HDPE trubce rovné nebo redukční	kus	4,000	94,00	376,00
			"spojka pro mikrotrubičkový systém" 2+2		4,000		
47	M	34571935	<i>spojka HDPE trubek vodotěsná přímá k propojení D 2x 40mm</i>	kus	2,000	165,00	330,00
48	M	M_587656	<i>spojka HDPE trubek vodotěsná přímá k propojení D 3x 40mm T-Matrix</i>	kus	2,000	1 650,00	3 300,00

49	M	M_587722	Těsnící průchodka HDPE40 pro mikrotrubičky 5x10mm	kus	14,000	174,00	2 436,00
50	K	220182027	Montáž koncovky nebo záslepky bez svařování na HDPE trubku	kus	10,000	108,00	1 080,00
51	M	M_8965287	Koncovka trubky HDPE 40	ks	10,000	99,00	990,00
52	K	220182034	Zafukování optického kabelu do trubky nebo mikrotrubičky HDPE	m	840,000	20,00	16 800,00
53	M	34123029	kabel datový optický OS zafukovací MINI 8 vláken 9/125 plášť HDPE	m	280,000	25,00	7 000,00
	VV		266,66666666667*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		280,000		
54	M	34123032	kabel datový optický OS zafukovací MICRO 12 vláken 9/125 plášť HDPE	m	60,000	26,00	1 560,00
	VV		57,1428571428571*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		60,000		
55	M	34123033	kabel datový optický OS zafukovací MICRO 24 vláken 9/125 plášť HDPE	m	500,000	28,00	14 000,00
	VV		476,190476190476*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		500,000		
56	K	220182037	Zafukování svazku mikrotrubiček HDPE do trubky do 5 trubiček	m	426,000	39,00	16 614,00
57	M	RMA70003	mikrotrubička 10/8 pro zafukování	m	2 100,000	8,30	17 430,00
	VV		"MTR 10/8 č.1 - červená" 426		426,000		
	VV		"MTR 10/8 č.2 - zelená" 426		426,000		
	VV		"MTR 10/8 č.3 - žlutá" 416		416,000		
	VV		"MTR 10/8 č.4 - modrá" 416		416,000		
	VV		"MTR 10/8 č.5 - bílá" 416		416,000		
	VV		Součet		2 100,000		
58	K	220182039	Uložení trubky HDPE pro optický kabel do výkopu bez zřízení lože a bez krytí průměru nad 20 mm	m	483,000	17,00	8 211,00
59	M	M_89650012	Trubka HDPE 40 pro optický kabel	m	483,000	26,00	12 558,00
	VV		"HDPE 40 č. 1 - žlutá" 98		98,000		
	VV		"HDPE 40 č. 2 - modrá" 115		115,000		
	VV		"HDPE 40 č. 3 - oranžová - 2 černé pruhy" 136		136,000		
	VV		"HDPE 40 č. 4 - černá - 2 oranžové pruhy" 134		134,000		
60	M	K_5486582	Montáž spojky na mikrotrubičku	kus	18,000	55,00	990,00
61	M	34571895	spojka mikrotrubiček přímá průhledná celoplastová vodotěsná spojení pro trubičky D 10/8mm	kus	18,000	110,00	1 980,00
62	M	K_5486585	Montáž koncovky nebo záslepky na mikrotrubičku	kus	24,000	55,00	1 320,00

63	M	34571863	koncovka trubičky D vodotěsně utěšňující pro vnější průměr trubičky D 10mm	kus	12,000	86,00	1 032,00
64	M	34571864	koncovka trubičky D vodotěsně utěšňující pro vnější průměr trubičky D 12mm	kus	2,000	86,00	172,00
65	M	M_5874566	Kabelová průchodka na mikrotrubičku 10/8	kus	6,000	165,00	990,00
66	M	M_5874567	Kabelová průchodka na mikrotrubičku 12/8	kus	2,000	165,00	330,00
67	M	M_5874568	Kabelová průchodka na mikrotrubičku 14/10	kus	2,000	196,00	392,00
D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 384 694,03							
68	K	460010024	Výtyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru	km	0,166	10 000,00	1 660,00
69	K	460010025	Výtyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	km	0,166	10 000,00	1 660,00
70	K	460030011	Sejmutí dmu při elektromontážích jakékoliv tloušťky	m2	2,490	270,00	672,30
71	K	460061111	Přechod z dřevěných desek přes výkop u elektromontážních prací zřízení	m2	40,000	150,00	6 000,00
72	K	460061112	Přechod z dřevěných desek přes výkop u elektromontážních prací odstranění	m2	40,000	100,00	4 000,00
73	K	460061121	Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí přes výkop u elektromontážních prací zřízení	kus	6,000	3 000,00	18 000,00
74	K	460061122	Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí přes výkop u elektromontážních prací odstranění	kus	6,000	400,00	2 400,00
75	K	460061131	Pojízdný ocelový plech přes výkop šířky do 1 m u elektromontážních prací zřízení	m2	15,000	1 800,00	27 000,00
76	K	460061132	Pojízdný ocelový plech přes výkop šířky do 1 m u elektromontážních prací odstranění	m2	15,000	750,00	11 250,00
77	K	460061171	Výstražná páska pro zabezpečení výkopu u elektromontážních prací	m	188,000	5,00	940,00
78	K	460091112	Odkop zeminy při elektromontážích ručně v hornině tř I skupiny 3	m3	1,152	650,00	748,80
	VV		"odkrytí kabelové komory" 1,152		1,152		
79	K	460161152	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 60 cm v hornině tř I skupiny 3	m	87,000	340,00	29 580,00
80	K	460161302	Hloubení kabelových rýh ručně š 50 cm hl 110 cm v hornině tř I skupiny 3	m	79,000	540,00	42 660,00
81	K	460241111	Příplatek za ztižení vykopávky při elektromontážích v blízkosti podzemního vedení	m3	16,300	110,00	1 793,00
	VV		"v trase stávajícího vedení" 163*0,5*0,2		16,300		
82	K	460242211	Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich křížení	kus	8,000	100,00	800,00
83	K	460242221	Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich souběhu	m	163,000	60,00	9 780,00

84	K	460341112	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy dopravními prostředky při elektromontážích přes 50 do 500 m	m3	6,995	74,70	522,53
85	K	460341113	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy dopravními prostředky při elektromontážích přes 500 do 1000 m	m3	6,995	300,00	2 098,50
86	K	460341121	Příplatek k vodorovnému přemístění horniny dopravními prostředky při elektromontážích za každých dalších i započatých 1000 m	m3	69,950	35,00	2 448,25
87	K	460361121	Poplatek za uložení zeminy na recyklační skládce (skládkové) kód odpadu 17 05 04	t	11,192	306,00	3 424,75
88	K	460371111	Naložení výkopku při elektromontážích ručně z hornin třídy I skupiny 1 až 3	m3	6,995	250,00	1 748,75
89	K	460371113	Naložení výkopku při elektromontážích ručně z hornin třídy II skupiny 4 a 5	m3	10,545	250,00	2 636,25
90	K	460431162	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 60 cm z horniny tř I skupiny 3	m	87,000	135,00	11 745,00
91	K	460431322	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 50 cm hl 110 cm z horniny tř I skupiny 3	m	79,000	150,00	11 850,00
92	K	460481112	Úprava pláně při elektromontážích v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 2 se zhutněním ručně	m2	2,490	200,00	498,00
93	K	460581111	Položení drnu včetně zalití vodou na rovině	m2	2,490	100,00	249,00
94	K	460581131	Uvedení nepevněného terénu do původního stavu v místě dočasného uložení výkopku s vyhrabáním, srovnáním a částečným dosetím trávy	m2	2,490	400,00	996,00
95	K	460661111	Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože do 35 cm	m	87,000	110,00	9 570,00
96	K	460661112	Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože přes 35 do 50 cm	m	79,000	130,00	10 270,00
97	K	460671113	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 34 cm	m	166,000	20,00	3 320,00
98	K	460731121	Přepážky s utěsněním pro oddělení kabelů ve výkopu z desek betonových	m	75,000	115,00	8 625,00
	VV		"oddělení vedení v souběhu s kabely VN" 75		75,000		
99	K	460741141	Osazení kabelových prostupů z trub betonových do otvoru ve zdivu průměru do 15 cm	kus	5,000	2 300,00	11 500,00
	VV		"utěsnění prostupu do objektu" 5		5,000		
100	K	460742121	Osazení kabelových prostupů z trub plastových do rýhy s obsypem z písku průměru do 10 cm	m	303,000	200,00	60 600,00
101	M	34571350	trubka elektroinstalační ohebná dvouplošťová korugovaná (chránička) D 32/40mm, HDPE+LDPE	m	3,000	20,00	60,00

102	M	34571355	trubka elektroinstalaci ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 94/110mm, HDPE+LDPE	m	300,000	42,10	12 630,00
103	M	M_325221	Spojka trubky D 94/110mm HDPE+LDPE	ks	6,000	22,00	132,00
104	K	460762111	Křížovátka betonového kabelového žlabu s inženýrskými slitmi bez zášypu	kus	7,000	380,00	2 660,00
105	K	460932111	Osazení hmoždinek pro elektroinstalace včetně vyvrtání otvoru ve stěnách cihelných průměru do 8 mm	kus	180,000	17,00	3 060,00
106	M	56281034	hmoždinky univerzální 6x30	100 kus	2,000	50,00	100,00
107	M	31142014	vrut ocelový hlava půlkulová drážka křížová 4x30mm	100 kus	2,000	100,00	200,00
108	K	460932122	Osazení hmoždinek pro elektroinstalace včetně vyvrtání otvoru ve stěnách betonových nebo kamenných průměru přes 8 do 12 mm	kus	32,000	40,00	1 280,00
109	M	54879031	kotva průvleková pro střední zatížení se šestihrannou hlavou, PZ M10 dl 90mm	kus	32,000	20,00	640,00
110	K	460941231	Vyplnění a omítnutí rýh při elektroinstalacích ve stěnách hl přes 5 do 7 cm a š do 7 cm	m	1,000	97,60	97,60
	VV		"zapravení soklu ZŠ Linecká dle požadavků památkové péče, včetně materiálu " 1		1,000		
111	K	460952112	Zazdívka otvorů při elektroinstalacích cihlami pálenými pl do 0,0225 m2 a tl přes 15 do 30 cm	kus	6,000	130,00	780,00
112	K	460952115	Zazdívka otvorů při elektroinstalacích cihlami pálenými pl do 0,0225 m2 a tl přes 60 do 75 cm	kus	4,000	360,00	1 440,00
113	K	460952576	Zazdívka otvorů při elektroinstalacích cihlami pálenými pl přes 0,0225 do 0,09 m2 a tl přes 75 do 90 cm	kus	1,000	714,00	714,00
114	K	468081214	Vybourání otvorů pro elektroinstalace ve zdivu kamenném pl do 0,25 m2 tl přes 75 do 90 cm	kus	1,000	1 370,00	1 370,00
115	K	468081312	Vybourání otvorů pro elektroinstalace ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 tl přes 15 do 30 cm	kus	6,000	111,00	666,00
116	K	468081315	Vybourání otvorů pro elektroinstalace ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 tl přes 60 do 75 cm	kus	4,000	423,00	1 692,00
117	K	468101431	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hl přes 5 do 7 cm a š do 7 cm	m	1,000	125,00	125,00
	VV		"ZŠ Linecká - dle stanovených požadavků" 1		1,000		
118	K	468121131	Odstranění plastových desek pro zakrytí kabelového lože š do 50 cm	m	163,000	90,00	14 670,00
119	K	468121141	Odstranění plastové fólie pro zakrytí kabelového lože š do 50 cm	m	630,000	20,00	12 600,00
120	K	469972111	Odvoz suti a vybouraných hmot při elektromontážích do 1 km	t	20,670	350,00	7 234,50
121	K	469972121	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot při elektromontážích za každý další 1 km	t	413,400	25,00	10 335,00

122	K	469973124	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kódu odpadu 17 09 04	t	20,670	540,00	11 161,80
D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby				
123	K	HZS2491	Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí	hod	16,000	320,00	5 120,00
	VV		"zapravení soklu ZŠ Linecká" 16		16,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D		Náklady soupisu celkem					37 000,00
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				
D		VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				
1	K	011303000	Archeologická činnost bez rozlišení	...	1,000	1 000,00	1 000,00
	VV		"náklady spojené se zajištěním záchraného archeologického výzkumu" 1		1,000		
2	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	...	1,000	5 000,00	5 000,00
3	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	...	1,000	3 000,00	3 000,00
	VV		"zpracování geometrických plánů pro uzavření věcného břemene" 1		1,000		
4	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	...	1,000	3 000,00	3 000,00
5	K	013294000	Ostatní dokumentace	...	1,000	2 000,00	2 000,00
	VV		"projednání smlouvy o uzavření věcného břemene" 1		1,000		
	VV		"vklad do katastru nemovitostí včetně správního poplatku" 1		1,000		
D		VRN2	Příprava staveniště				
6	K	020001000	Příprava staveniště	...	1,000	4 000,00	4 000,00
D		VRN3	Zařízení staveniště				
7	K	030001000	Zařízení staveniště	...	1,000	4 000,00	4 000,00
D		VRN4	Inženýrská činnost				
8	K	040001000	Inženýrská činnost	...	1,000	2 000,00	2 000,00
	VV		"projednání zahájení stavby" 1		1,000		
9	K	049103000	Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby	...	1,000	2 000,00	2 000,00
	VV		"vyřízení inženýrských sítí - poplatky" 1		1,000		
10	K	049303000	Náklady vzniklé v souvislosti s předáním stavby	...	1,000	5 000,00	5 000,00

D		VRN7	Provozní vlivy				1 000,00
11	K	070001000	Provozní vlivy				1 000,00
D		VRN9	Ostatní náklady				5 000,00
12	K	090001000	Ostatní náklady				5 000,00
	W		"nespecifikované náklady"1				1 000

Vícepráce - Datové připojení zahrazovacího systému								110 591,30
1			Materiál kačirek praný 16/32		17,67	m3	1 350,00 Kč	23 854,50
2			Materiál šterk 0/32		24,60	m3	908,00 Kč	22 336,80
3			Doprava materiálu, strojů a osob		1,00	kpl	11 500,00 Kč	11 500,00
4			Zapůjčení strojů (centrála, bourací kladivo, žába, deska)		1,00	kpl	6 900,00 Kč	6 900,00
5			Ruční práce - zásypy a rovnání povrchů		1,00	kpl	46 000,00 Kč	46 000,00

Rozpočet za vyfakturovanou práci								879 483,11
VÍCEPRÁCE								110 591,30
Rozpočet celkové ceny								990 074,41

Za Zhotovitele:



Za Objednatele

