



Smlouva o dílo

uzavřená dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

I SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel:

Městys Stonařov

se sídlem: Stonařov 232, 588 33 Stonařov
zastoupený: Františkem Plavcem - starostou
právní forma: 801 - obec
IČ: 00286656
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 1466042389/0800
Tel.: 567 319 208

dále jen **objednatel**

2. Zhotovitel:

Obchodní firma/jméno, příjmení: **INEX Moravské Budějovice, s. r. o.**
se sídlem / místem podnikání: Husova 890, 676 02 Moravské Budějovice
spisová značka: oddíl C, vložka 10783 vedená Krajským soudem v Brně
IČ: 48531235
DIČ: CZ48531235
Zastoupený / jednající:
Ing. Borisem Šustou - jednatelem společnosti
bankovní spojení: Česká spořitelna a. s.
číslo účtu: 1523177379/0800
telefon: 568 420 115, 603 108 923 fax: 568 423 343
e-mail: susta@inexmb.cz

dále jen **zhotovitel**

3. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje pro objednatele provést níže vymezené dílo a objednatel se zavazuje k převzetí řádně dokončeného díla a k zaplacení dohodnuté ceny díla zhotoviteli; dále tato smlouva upravuje vzájemné právní vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem, zejména jejich práva a povinnosti při zhotovování díla tak, jak je dále v této smlouvě uvedeno.
4. Při operativně technickém řízení činností na stavbě, při potvrzování zjišťovacích protokolů, zápisů, změnových listů, odsouhlasování soupisů provedených prací k fakturám, potvrzování protokolů o předání a převzetí konstrukcí nebo stavebních prací, které budou následnou stavební činností zakryty a potvrzování protokolů o předání a převzetí stavebního díla nebo jeho ucelených etap zastupují:

zhotovitele:

Ing. Boris Šusta - jednatel - ve věcech smluvních (tel. 603 108 923)
Ing. Luděk Pelikán - stavbyvedoucí - ve věcech technických (tel. 603 108 925)

objednatele:

František Plavec – ve věcech smluvních (tel.: 567 319 208)

Mgr. Ivan Šulc – ve věcech technických (tel.: 731 415 219), z nichž vždy každý samostatně.

Zhotovitel je držitelem všech příslušných živnostenských oprávnění a osvědčení o odborné způsobilosti v rozsahu potřebném pro provádění díla a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle této smlouvy.

5. Zhotovitel se zavazuje, že provede pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí dílo dle článku II. této smlouvy tím, že řádně a včas dodá kompletní stavební práce, včetně stavebních materiálů, v rozsahu zadávací dokumentace, této smlouvy, obecně závazných právních předpisů, ČSN, ČN, EN a ostatních norem, a to včetně zařízení staveniště a jeho vyklizení po dokončení díla a objednatel se zavazuje za provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě.
6. Zhotovitel splní závazek založený touto smlouvou tím, že řádně a včas provede předmět díla dle této smlouvy a splní ostatní povinnosti vyplývající z této smlouvy.

II PŘEDMĚT PLNĚNÍ

1. Závazkem zhotovitele podle této smlouvy o dílo (SOD) bude provést a objednateli protokolárně předat dokončené dílo: **„Zateplení víceúčelové budovy Stonařov“**.
2. Dílo bude provedeno podle
 - příslušné zadávací dokumentace zpracované objednatelem a uveřejněné na profilu objednatele (zadavatele) <http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/c2b1bf57-c183-4188-968a-6175e9f309ff>, projektové dokumentace s názvem „Zateplení víceúčelové budovy Stonařov“ zpracované v květnu 2014 Ing. Pavlem Šedivým, projektování a realizace staveb, A. Dvořáka 89, 675 71 Náměšť nad Oslavou, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby ČKAIT 1002631 v rozsahu prováděcí projektové dokumentace (dále jen „projektová dokumentace“ nebo „PD“) a to včetně výkazu výměr, který obsahuje soupis stavebních prací, dodávek a služeb a je zároveň obsažen ve výkresových a textových částech této PD
 - a nabídky zhotovitele ze dne 08.09.2014.
3. Předmět díla zahrnuje provedení všech prací, dodávek a služeb nutných k řádnému provedení díla při respektování rozhodnutí a vyjádření příslušných dotčených orgánů státní správy. Součástí předmětu smlouvy je také předání všech atestů použitých výrobků a materiálů, osvědčení, protokolů a certifikátů o zkouškách, revizních knih a revizních zpráv, prohlášení o shodě a příslušné dokumentace pro veškeré věci, práce a služby použité při zhotovení díla, zápisů a výsledků předepsaných měření, zápisů a výsledků o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách, zápisů a výsledků o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, seznamu strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě, dokladů o likvidaci odpadu, stavebního deníku, zápisů o zaškolení obsluhy, dokumentaci skutečného provedení dokončeného díla a dalších dokladů vyspecifikovaných objednatelem nebo technickým dozorem ve stavebním deníku, zajištění a kontrola kvality provádění díla, poskytnutí všech práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví umožňující řádné provozování díla a poskytnutí záruk pro dílo, a to v českém jazyce, v listinné i digitální formě na CD ve formátu pdf popř. dwg. Pokud nebude smluvními stranami dohodnuto jinak, předá zhotovitel tyto doklady objednateli nejpozději 5 dní před zahájením převímacího řízení.

4. Závazek k provedení díla dále zejména zahrnuje a součástí ceny díla je:

- zajištění vytýčení veškerých stávajících inženýrských sítí (včetně úhrady za vytýčení), odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné předání jejich správcům a zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí během výstavby,
- zabezpečení podmínek stanovených správcem inženýrských sítí, projednání postupu prací se správcem dotčených sítí, přizvání zástupců k prováděným zkouškám,
- v součinnosti s objednatelem projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
- vyřízení příslušných povolení dopravních uzavírek na odboru dopravy příslušného městského úřadu,
- zajištění stanoveného přechodného dopravního značení po celou dobu trvání stavby,
- vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby - Zhotovitel bude zaznamenávat veškeré změny oproti předané dokumentaci a vypracuje dokumentaci skutečného provedení díla, kterou předá objednateli ve čtyřech vyhotoveních v listinné podobě a v jednom vyhotovení v digitální podobě na CD ve formátu *.pdf a *.dwg.
- provedení závěrečného úklidu a uvedení dočasně užívaných ploch do původního stavu a jejich protokolární předání vlastníkům,
- provedení opatření k dočasné ochraně vzrostlých stromů, jež mají být zachovány, konstrukcí a staveb, opatření k ochraně a zabezpečení strojů a materiálů na staveništi,
- zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
- veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
- zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
- účast na kontrolních dnech,
- zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
- zajištění osvětlení pracovišť, je-li to pro realizaci díla nutné,
- provádění denního úklidu staveniště, průběžné odstraňování znečištění komunikací či škod na nich,
- zřízení, rozvody, spotřeba a provoz přípojek médií a energií během provádění předmětu veřejné zakázky,
- koordinační a kompletační činnost celé stavby,
- v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními povinnost oznámit zahájení stavebních prací např. správcům sítí, archeologickému průzkumu apod.,
- likvidace a evidence odpadů v rozsahu stanoveném zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
- provádění průběžných testů a komplexních zkoušek,
- zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění atd.,
- provádění průkazných zkoušek použitých materiálů v průběhu výstavby včetně výchozích atestů, průvodní technickou dokumentaci, zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty a doklady dle z. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, prohlášení o shodě, seznam doporučených náhradních dílů, předepsané ochranné a bezpečnostní pomůcky ve dvou vyhotoveních a jejich doložení k předání a převzetí díla,

- provedení všech prvků, které jsou povinné podle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP (stálá informační tabule – trvalá pamětní deska). Všechny prvky budou provedeny dle Grafického manuálu povinné publicity pro Operační program Životní prostředí, které jsou dostupné na webových stránkách poskytovatele dotace www.opzp.cz.
- 5. Dílo musí splnit a být v souladu s harmonizovanými, platnými a doporučenými normami, zákony, vyhláškami, nařízeními vlády a jinými právními předpisy, zejména hygienickými, protipožárními a předpisy týkajícími se bezpečnosti práce, které se vztahují na provádění díla, na dobu jeho životnosti a jeho provozování.
- 6. Objednatel si vyhrazuje právo doplnit předmět díla o další práce a dodávky, a to i bez souhlasu zhotovitele, který je povinen tyto další práce a dodávky akceptovat a za úhradu provést. Objednatel si dále vyhrazuje právo jednostranně změnit rozsah předmětu díla (zejména ho omezit). O neprovedené práce a dodávky (tzv. méněpráce) bude snížena cena díla. V případě změny rozsahu díla bude mezi smluvními stranami uzavřen dodatek.
- 7. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně ocenění a tento soupis předložit objednateli předem k odsouhlasení. Součástí soupisu musí být i popis příčin, které vyvolaly potřebu víceprací nebo méněprací.
- 8. Vícepráce jsou stavební práce, dodávky nebo služby, které jsou nezbytné pro zhotovení stavby a nejsou zahrnuté v předmětu díla dle této smlouvy a ani jejich cena není zahrnuta ve sjednané ceně a zhotovitel se s objednatелеm dohodl na jejich provedení.
- 9. Méněpráce jsou stavební práce, dodávky nebo služby, které nejsou nezbytné pro zhotovení stavby nebo jsou nahrazeny jinými stavebními pracemi, dodávkami nebo službami a jsou zahrnuté v předmětu díla a jejich cena je zahrnuta ve sjednané ceně a zhotovitel se s objednatелеm dohodl na jejich neprovedení.
- 10. Vícepráce budou oceněny takto:
 - a) na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle položkového ocenění stavby a pokud v nich práce, dodávky a služby tvořící vícepráce nebudou obsaženy, tak zhotovitel doplní jednotkové ceny podle Cenové soustavy RTS a.s. případně URS a.s., pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány, násobené koeficientem vzniklým podílem celkové nabídkové ceny zhotovitele a ceny rozpočtované v dokumentaci stavby, přičemž do těchto cen nebudou započteny ostatní a vedlejší rozpočtové náklady stavby.
 - b) vynásobením jednotkových cen stanovených dle čl. II. 10 a) a množství provedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady víceprací.
- 11. Méněpráce budou oceněny takto:
 - a) na základě písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle položkového ocenění stavby,
 - b) vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady méněprací.
- 12. Objednatel je oprávněn i v průběhu realizace požadovat záměny materiálů, výrobků, konstrukcí a technologií oproti původně navrženým a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit. Požadavek na záměnu materiálů musí být písemný. Pokud v důsledku záměny materiálů dojde ke zvýšení či snížení ceny díla, strany si tyto rozdíly vypořádají, a to dodatkem ke smlouvě.

13. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, výrobky, konstrukce ani technologie ani provedeny jakékoli změny oproti projektové dokumentaci, jejímu případnému upřesnění a přijaté a celkové nabídce. Připouští se pouze první jakost materiálu. Současně se zhotovitel zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Pokud se v průběhu stavby prokáže, že některé navržené materiály nebo technologie nejsou dostupné, případně se prokáže jejich škodlivost na životní prostředí nebo zdraví, navrhne zhotovitel objednateli písemně použití jiných materiálů či technologií a současně předloží, jaký vliv bude mít jejich použití na výši ceny díla. Použití nových materiálů nebo technologií je podmíněno cenovou dohodou smluvních stran a uzavřením příslušného dodatku k této smlouvě o dílo.
14. O změnách díla uzavřou smluvní strany písemný dodatek této smlouvy, jinak nejsou změny považovány za dohodnuté a odsouhlasené objednatelem.
15. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s předmětem, rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
16. Zhotovitel je povinen postupovat při realizaci díla v součinnosti s ostatními zhotoviteli provádějícími svoji činnost na místě provádění díla, s požadavky objednatele, s možnostmi prostředí a v souladu s event. dalšími požadavky objednatele, které vyplynou v průběhu realizace díla.
17. Při podpisu této smlouvy o dílo předal objednatel zhotoviteli současně projektovou dokumentaci uvedenou v čl. II.2. této smlouvy. Za správnost a úplnost příslušné dokumentace odpovídá objednatel. Podpisem této smlouvy stvrzuje zhotovitel fyzické převzetí příslušné dokumentace v celém rozsahu. Dále objednatel zhotoviteli předal pravomocné stavební povolení.
18. Zhotovitel je jako odborně způsobilá osoba povinen nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla písemně upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné vady a nedostatky a předat mu soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a včetně vymezení dopadu na předmět a cenu díla. Tímto není dotčena odpovědnost objednatele za správnost předané dokumentace.
19. Dílo bude spolufinancováno ze zdrojů Evropské unie, v rámci Operačního programu Životní prostředí (Prioritní osa 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie (FS)). Identifikační číslo projektu je 26209602.

III DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

1. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla nejpozději pátý pracovní den po převzetí staveniště od objednatele dle ustanovení VII.2. této smlouvy.
2. Zhotovitel je povinen ukončit práce na díle a dílo předat dokončené objednateli nejpozději do 30.06.2015.
3. Ukončením díla se rozumí úplné a bezvadné dokončení díla a podepsání zápisu o předání a převzetí díla včetně předání dokladů vyžadovaných zvláštními předpisy.
4. Termín plnění se prodlužuje o dobu nutného přerušení prací při působení vyšší moci a odstraňování následků jejího působení a dále pokud nastane okolnost, kterou žádná ze

smluvních stran nemůže ovlivnit (např. archeologický výzkum) a v důsledku níž nebudou moci probíhat práce na díle (např. úplné přerušení stavebních prací z důvodu archeologického výzkumu), a to vždy o dobu trvání konkrétní nastalé překážky. Přerušení prací pro překážky na straně zhotovitele a přerušení prací pro působení vyšší moci se zaznamenávají do stavebního deníku.

5. Jsou-li práce z důvodů překážek na straně objednatele přerušeny na dobu delší než 3 měsíce, je zhotovitel oprávněn požadovat náhradu přerušením prací prokazatelně vzniklých nákladů a také přiměřenou úpravu smluvní ceny. Toto musí být řešeno písemným dodatkem k uzavřené smlouvě.
6. Objednatel si vyhrazuje právo změnit termín zahájení a dokončení díla, event. veškeré dílčí termíny při realizaci díla, a to zejména v souvislosti se získáním a s uvolňováním finančních prostředků ze zdrojů, které zajišťují kompletní financování díla. V průběhu realizace díla, a to v souvislosti s podmínkami pro zajištění financování stavby, může dojít k případnému jednostrannému prodloužení termínu dokončení díla v případě, že se objednateli nepodaří zajistit finanční prostředky v jím předpokládaných termínech.
7. Místem plnění je NUTS CZ063, kraj Vysočina, městys Stonařov, budova č.p. 232 na p.č. st. 1 v k.ú. Stonařov.

IV CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Za zhotovení díla v rozsahu podle této smlouvy je stanovena cena díla dohodou dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění a je oběma stranami dohodnuta jako cena nejvýše přípustná, ve výši:

Celková cena díla bez DPH	4.636.353,-- Kč
Sazba DPH	21 %
DPH	973.634,-- Kč
Celková cena díla včetně DPH	5.609.987,-- Kč

DPH bude přepočtena v případě změny sazby podle platných předpisů.

2. Cena díla je stanovena dohodou dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění a je dohodnuta včetně daně z přidané hodnoty (DPH). Cena díla bude fakturována v režimu přenesené daňové povinnosti dle ustanovení § 92a a 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, tj. bez této daně z přidané hodnoty.
3. Cena díla je sjednaná na rozsah daný předanou zadávací dokumentací a touto smlouvou jako cena maximální, platná po celou dobu provádění díla v Kč včetně DPH. Obsahuje veškeré náklady spojené s realizací díla a přiměřený zisk. Cenu lze měnit jen za podmínky, pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH. V tom případě bude cena změněna v souladu s platnými předpisy.
4. K vyloučení pochybností se za dohodnutý předmět plnění považují všechny práce a dodávky, které jsou nezbytné k realizaci díla na klíč, v souladu s příslušnými předpisy a technologickými postupy.
5. Překročení výše nabídkové ceny v Kč bez DPH je možná pouze v případě, že zadavatel bude nucen z objektivních důvodů požadovat změnu v množství nebo kvalitě prací uvedených v zadávací dokumentaci majících vliv na výši nabídkové ceny a v tomto případě bude uzavřen dodatek ke smlouvě.

6. Podrobná položková kalkulace ceny díla včetně jednotkových cen je uvedena v oceněném výkaze výměr, který je přílohou č. 1 této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu nabídky jsou pevné po celou dobu provádění díla.
7. Veškeré řádně provedené práce budou 1x měsíčně fakturovány. Fakturovat lze pouze za skutečně řádně provedené práce poté, co došlo k odsouhlasení oprávněnosti vystavení faktury (věcné správnosti). To znamená, že zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do 5. dne měsíce následujícího po měsíci, v němž byly práce provedeny zjišťovací protokol. Zjišťovací protokol předá dodavatel objednateli i v elektronické podobě ve formátu *.xls nebo *.xlsx. Po odsouhlasení objednatelem (objednatel se vyjádří do pěti dnů po předání protokolu) zhotovitel vystaví fakturu ve čtyřech vyhotoveních, jejíž nedílnou součástí musí být zjišťovací protokol a položkový rozpočet. Bez tohoto odsouhlaseného zjišťovacího protokolu a položkového rozpočtu je faktura neplatná.
8. Daňový doklad - faktura obsahuje náležitosti daňového a účetního dokladu dle obecně závazných právních předpisů, dále číslo smlouvy, lhůtu splatnosti a název projektu a jeho akceptační číslo. Konečná faktura musí mimo jiné náležitosti obsahovat výslovný název "konečná faktura" a musí obsahovat celkovou sjednanou cenu, soupis všech uhrazených faktur a částku zbývajících k úhradě.
9. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývajících část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z peněžitého dluhu objednatele.
10. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají zhotovitel s objednatelem v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran.
11. Objednatel uhradí oprávněně vystavenou fakturu zhotovitele nejpozději do 30 dnů po jejím obdržení. Objednatel není v prodlení, uhradí-li fakturu do 30 dnů po jejím obdržení, i když datum uvedené na faktuře jako den splatnosti pominulo nebo pomine před uplynutím 30. dne od doručení faktury objednateli.
12. V případě, že objednatel odmítne fakturu uhradit z důvodu, že neobsahuje náležitosti uvedené shora v tomto článku, je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu s opravenými údaji či náležitostmi, přičemž opětovným doručením nové faktury počne běžet nová lhůta splatnosti od začátku. Současně s vrácením faktury sdělí objednatel zhotoviteli důvody vrácení.
13. Je-li objednatel v prodlení s placením splatné částky delším 90 kalendářních dnů, může zhotovitel odstoupit od smlouvy, avšak teprve poté, kdy na tuto možnost objednatele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě - nejméně čtrnáctidenní.
14. Objednatel nebude poskytovat zálohy.
15. Úhrada ceny díla bude provedena bezhotovostní formou převodem na bankovní účet zhotovitele. Obě smluvní strany se dohodly na tom, že peněžitý závazek je splněn dnem, kdy je částka odepsána z účtu objednatele.
16. Objednatel je oprávněn zadržet cenu díla nebo její část v případě, že dílo při předání vykazuje vady a nedodělky, popřípadě lze důvodně předpokládat, že vady bude vykazovat.
17. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 a § 2620 občanského zákoníku. Cena díla bude uhrazena za podmínek a v termínech stanovených touto smlouvou; ustanovení § 2611 občanského zákoníku se nepoužije.

V VLASTNICKÉ PRÁVO K DÍLU

1. Objednatel je vlastníkem vlastní stavby od počátku jejího zhotovování s tím, že zhotovitel je vlastníkem věcí, které opatřil k provedení vlastní stavby až do doby, kdy se zpracováním stanou součástí vlastní stavby. Instalací či zabudováním jednotlivých součástí díla včetně zařízení a vybavení do stavby, se tyto instalované či zabudované součásti stávají bezvýhradně majetkem objednatele a žádná třetí osoba nemá právo s nimi jakkoliv nakládat a manipulovat bez souhlasu objednatele ani v těch případech, že zhotovitel doposud neuhradil dodávky, služby či stavební práce svým subdodavatelům, jež jsou předmětem takovýchto zabudovaných či instalovaných součástí stavby-díla.

VI PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ

1. Zhotovitel povede na stavbě stavební deník v souladu s § 157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon a s § 6 a přílohou č. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění. Stavební deník musí být přístupný osobám pověřeným objednatelem kontrolou prováděných prací, osobám pověřeným projektantem k provádění autorského dozoru, dalším osobám oprávněným k nahlížení nebo zápisu do deníku a to po celou dobu provádění díla.
2. Kromě zápisů podle VI.1. se do stavebního deníku zapisují také zápisy z předání staveniště, zápisy o zahájení prací, zápisy o zdržení prací, zápisy o případných technických změnách řešení, záměnách materiálů, zápisy o kontrolách apod.
3. Deník vede zhotovitel se dvěma oddělitelnými průpisy, jedním určeným pro osobu pověřenou zhotovitelem kontrolou provádění díla, druhým určeným pro zhotovitele za účelem archivace, na dobu nejméně deseti let od dokončení stavby. Originál deníku předá zhotovitel objednateli spolu s dokumentací skutečného provedení stavby.
4. Smluvní strany se k jednotlivým zápisům ve stavebním deníku vyjadřují ve lhůtě do 5 kalendářních dnů ode dne, kdy se druhá smluvní strana o zápisu prokazatelně dozvěděla.
5. K projednání podstatných skutečností plnění této smlouvy, celkového postupu stavby a postupu stavebních prací, dále také k projednání pro splnění díla potřebné spolupráce mezi zhotovitelem a objednatelem, se uskuteční pravidelné kontrolní dny. Kontrolní dny se uskuteční v termínech dohodnutých mezi objednatelem a zhotovitelem, zpravidla jednou týdně.
6. Likvidaci odpadu vzniklého při realizaci stavby si zhotovitel díla zajišťuje sám na své náklady ve smyslu zák. č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o odpadech a o změně některých dalších zákonů.
7. V místě plnění objednatel neposkytuje pro zařízení staveniště (šatny, sklady apod.).
8. Zhotovitel je povinen vyzvat prokazatelně písemně a ještě zápisem ve stavebním deníku objednatele a jím pověřenou osobu vykonávající funkci technického dozoru ke kontrole všech prací a konstrukcí, které mají být do díla zabudované nebo se stanou nepřístupné, a to nejméně 5 pracovních dnů před zakrytím či zabudováním. Pokud se objednatel ke kontrole nedostaví, je zhotovitel oprávněn v provádění díla pokračovat. Pokud zhotovitel řádně nesplní oznamovací povinnost uvedenou v první větě tohoto bodu, je povinen vlastním nákladem takové práce či konstrukce odkrýt, pokud jej o to objednatel požádá. Pokud zhotovitel oznamovací povinnost, uvedenou v první větě tohoto bodu splní řádně, aniž se ke kontrole objednatel dostaví, je zhotovitel povinen takové práce či konstrukce na náklady objednatele odkrýt, pokud jej o to objednatel požádá. V případě, že se prokáže nedodržení technických parametrů díla, je zhotovitel povinen na vlastní náklady odstranit

zjištěné vady. V případě, že zhotovitel dodržel technické parametry díla, náklady na dodatečné odkrytí uhradí objednatel.

9. Průběh realizace díla se řídí dle časového harmonogramu, který je pro zhotovitele závazný.
10. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
11. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
12. Zhotovitel prohlašuje, že před uzavřením této smlouvy s odbornou péčí prověřil místo (resp. i ostatní podmínky a okolnosti), kde má být dílo provedeno, a vyloučil existenci skrytých překážek ve smyslu ustanovení § 2627 občanského zákoníku.

VII STAVENIŠTĚ

1. Stavenišťem se rozumí prostor určený projektovou dokumentací nebo jiným dokumentem pro stavbu a pro zařízení staveniště.
2. Objednatel je povinen předat a zhotovitel převzít staveniště nejpozději do 5 pracovních dnů od písemné výzvy objednatele (předpoklad říjen 2014).
3. Zhotovitel bez písemného protokolárního předání a převzetí staveniště nesmí zahájit jakékoliv stavební práce na objektu dle čl. II této smlouvy.
4. Nepředání staveniště objednatelem ani v dodatečně přiměřené lhůtě je porušením smlouvy, která opravňuje zhotovitele k odstoupení od této smlouvy.
5. O předání staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší; za den předání se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu protokolu.
6. Zhotovitel je povinen na své náklady zajistit bezpečné užívání a zabezpečení staveniště a zařízení staveniště.
7. Provozní, sociální a případně výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel na své náklady v souladu se svými potřebami, požadavky objednatele pro výkon technického a autorského dozoru a respektováním projektové dokumentace předané objednatelem.
8. Zhotovitel je povinen užívat staveniště a zařízení staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště a zařízení staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.
9. Nejpozději do 10 pracovních dnů po protokolárním předání a převzetí díla je zhotovitel povinen upravit a vyklidit staveniště, odstranit zařízení staveniště a prostory staveniště předat zpět objednateli, to vše vlastním nákladem.
10. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel.
11. Smluvní strany sepíší a podepíší na závěr protokol o vyklizení staveniště.
12. K termínu stanovenému k vyklizení a předání staveniště je zhotovitel povinen předat všechny pozemky dotčené prováděním stavby zpět jejich vlastníkům. O tomto předání spolu obě strany sepíší písemný zápis, který zhotovitel předá objednateli nejpozději zároveň s oznámením o odstranění veškerých vad a nedodělků uvedených v zápise o

předání stavby nebo ve stanoveném termínu, nebudou-li vady a nedodělky. Každý chybějící písemný zápis o zpětném předání pozemku dotčeného prováděním stavby jeho vlastníkově bude považován za nedodělek díla.

VIII DOKONČENÍ DÍLA, PŘECHOD ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU

1. Dílo se považuje za provedené, je-li řádně dokončeno a předáno objednateli. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu.
2. O předání a převzetí každé části díla musí být účastníky sepsán předávací protokol. Objednatel není povinen převzít dílo, není-li řádně dokončeno a v souladu se smlouvou.
3. O předání a převzetí celého díla (poslední dílčí části) musí být účastníky sepsán konečný předávací protokol, ve kterém musí být uvedeno, že se jedná o závěrečné dílčí plnění.
4. Předání a převzetí díla se uskuteční na písemnou výzvu zhotovitele učiněnou 5 kalendářních dnů před zahájením předání a převzetí.
5. Objednatel je povinen prohlédnout dílo při předání za účelem zjištění zjevných vad.
6. Vady díla (dále jen vady) zjištěné při předání dílčí části díla, jakož i celého díla (poslední dílčí části) uvedou účastníci v předávacím protokolu (konečném předávacím protokolu). Zhotovitel je povinen vady odstranit do 15 dnů po podpisu předávacího protokolu účastníky. Vady zjištěné při předání díla objednateli je zhotovitel rovněž povinen odstranit do 15 dnů po jejich oznámení či po podpisu předávacího protokolu, bude-li zhotovitel předání díla objednateli přítomen. Jestliže zhotovitel v uvedených lhůtách vady neodstraní, je objednatel oprávněn odstranit vady sám nebo nechat je odstranit a zhotovitel je v takovém případě povinen uhradit objednateli veškeré náklady vzniklé v souvislosti s odstraněním vad. Odstraněním vad jinou osobou než zhotovitelem ve smyslu tohoto odstavce není dotčena další odpovědnost zhotovitele za vady díla zjištěné v záruční době a rozsah záruk zhotovitele dle této smlouvy se nijak nemění. Smluvní strany vylučují aplikaci § 2605 odst. 2 občanského zákoníku.
7. Objednatel není povinen převzít dílo, není-li řádně dokončeno a v souladu se smlouvou.
8. Zhotovitel i objednatel jsou oprávněni na své náklady přizvat k předání a převzetí díla jakoukoli osobu, jejíž účast pokládají za nezbytnou. Zhotovitel i objednatel jsou v průběhu předání a převzetí díla oprávněni provádět zvukový nebo obrazový nebo zvukověobrazový záznam, příp. fotografie.
9. O předání a převzetí díla bude vyhotoven písemný zápis, který bude obsahovat:
 - údaje o objednateli, zhotoviteli
 - stručný popis díla
 - dohoda o způsobu a termínu vyklizení místa provádění díla
 - seznam předaných dokladů (čl. II.3.) (Tyto doklady budou předány zhotovitelem objednateli nejpozději 5 dní před zahájením převímacího řízení)
 - seznam vad a nedodělků s uvedením způsobu jejich odstranění
10. Při předání a převzetí díla předá zhotovitel protokol o předání a převzetí dodávek, doklady o likvidaci vzniklých odpadů a doklady vyžadované obecně závaznými právními předpisy a to v českém jazyce, v listinné i digitální podobě na CD.
11. Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla objednateli a řádného odevzdání staveniště objednateli nebezpečí škody a jiné nebezpečí na díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a jiných částech, a plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, či pod staveništem nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí staveniště do řádného předání díla jako celku a

řádného odevzdání staveniště objednateli, pokud nebude v jednotlivých případech dohodnuto jinak.

12. Zhotovitel nese do doby řádného protokolárního předání díla objednateli nebezpečí škody vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřenými k provedení díla či jeho části, které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím díla a které jsou či byly použity k provedení díla, kterými jsou zejména: zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla či jeho části (např. podpěrné konstrukce, lešení) a/nebo ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či jeho části.
13. Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které zhotovitel sám či objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí (opatření) do doby řádného protokolárního předání díla, popř. u věcí, které je zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich vrácení.

IX ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE ZA VADY A JAKOST

1. Zhotovitel poskytuje objednateli na zhotovené dílo záruku. Záruční doba je pro celé dílo sjednána v délce 60 měsíců a počíná běžet dnem oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí celého díla, pokud v tomto protokolu objednatel neodmítl dílo převzít. Aplikaci ustanovení § 2618 občanského zákoníku smluvní strany vylučují.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.
3. Za vady se mimo jiné považuje jakýkoli nesoulad s touto smlouvou, projektovou dokumentací, k prováděnému dílu se vztahujícími technologickými postupy, technickými listy výrobků, normami (zejména ČSN), obecně závaznými právními předpisy a pokyny objednatele.
4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče vhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.
5. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem nebo vyšší mocí.
6. Zhotovitel odpovídá za kvalitu provedených prací či dodávek jak vlastními pracovníky, tak i za kvalitu prací prováděných jeho subdodavateli.
7. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.
8. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, běží záruční doba opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy, nejdéle však do doby uplynutí 12 měsíců od skončení záruky za celé dílo.
9. Objednatel je oprávněn požadovat bezplatné odstranění opravitelné vady opravou, bezplatné odstranění neopravitelné vady dodáním nové části předmětu plnění za vadnou nebo přiměřenou slevou z ceny díla.

10. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány nebo musí být uvedeno, jak se projevují a návrh jakým způsobem má být sjednána náprava.
11. Je-li reklamáce odeslána objednatelem v poslední den záruční doby, považuje se za včas uplatněnou.
12. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 48 hodin, bude-li to v daném případě technicky možné, od okamžiku oznámení vady díla či jeho části zahájit odstraňování vady díla či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, a vady odstranit v co nejkratší lhůtě. Zhotovitel se zavazuje odstranit reklamovanou vadu nejpozději do 20 kalendářních dní ode dne uplatnění reklamáce, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě tzv. havarijní vady, tedy vady díla, která podstatně stěžuje nebo úplně znemožňuje provoz budovy školy, jejíž rekonstrukce je předmětem díla dle smlouvy, se zhotovitel zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 24 hodin od okamžiku oznámení havarijní vady díla či jeho části, zahájit odstraňování havarijní vady díla či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, a havarijní vady odstranit v co nejkratší lhůtě. Zhotovitel se zavazuje odstranit reklamovanou havarijní vadu nejpozději do 7 kalendářních dní ode dne uplatnění reklamáce, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
13. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí o reklamaci. Sporné případy reklamací budou smluvní strany řešit především společným jednáním s cílem dohodnout smírného řešení. Nedohodnou-li se smluvní strany na smírném řešení, může kterákoli ze smluvních stran podat žalobu k soudu.
14. O odstranění reklamované vady sepiší smluvní strany písemný protokol, ve kterém bude uvedeno jméno zástupců smluvních stran, datum uplatnění a číslo jednacích reklamací, popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění, datum zahájení a odstranění vady, celková doba trvání vady od zjištění do odstranění, vyjádření, zda vada bránila řádnému užívání díla a potvrzení objednatele že přebírá odstranění vady nebo jeho zdůvodnění proč odstranění vady nepřebírá.
15. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění vady do 15 kalendářních dnů od obdržení reklamáce nebo v jiném písemně dohodnutém termínu nebo neodstraní-li reklamovanou vadu do 20 kalendářních dnů od obdržení reklamáce, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou osobu. Zhotovitel se zavazuje, veškeré náklady, které v této souvislosti objednateli vzniknou, uhradit do 15 kalendářních dnů od sdělení a prokázání jejich výše. Výše nákladů na odstranění vady bude stanovena podle cen z příslušných katalogů ÚRS PRAHA, a.s., event. RTS a.s. Brno, (bude-li položka uvedena v obou cenících, použije se přednostně RTS a.s. Brno) a nebude-li cena uvedena v těchto katalozích, tak podle cen v místě a čase obvyklých.
16. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, je objednatel povinen uhradit prodávajícímu veškeré náklady, které v souvislosti s neoprávněnou reklamací zhotoviteli vznikly do 15 dnů od sdělení a prokázání jejich výše.
17. Platnost a účinnost záruky za jakost díla není podmíněna uzavřením servisních smluv na provádění běžné údržby zhotovitelem nebo jeho subdodavateli.
18. Objednatel je oprávněn zadržet cenu díla nebo její část v případě, že dílo při předání vykazuje vady, popřípadě lze důvodně předpokládat, že vady bude vykazovat.
19. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na náhradu škody od zhotovitele, která byla objednateli způsobena vadným plněním zhotovitele.

20. O odevzdání nového plnění v rámci odstranění vady a o odpovědnosti za vady tohoto plnění platí ustanovení této smlouvy, týkající se místa a způsobu plnění a uplatňování práv z odpovědnosti za vady.

X PORUŠENÍ SMLUVNÍCH POVINNOSTÍ

1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení se splněním termínu dokončení díla sjednaného v článku III.2. ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý kalendářní den prodlení s řádným dokončením díla.
2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu za prodlení se zaplacením faktury ve výši 0,05 % z dlužné fakturované částky za každý kalendářní den prodlení. Tato smluvní pokuta v sobě obsahuje i úrok z prodlení, který nebude (nastane-li prodlení) zvlášť účtován.
3. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s vyklizením místa plnění (staveniště) ve výši 2 500,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení s vyklizením místa plnění (staveniště).
4. V případě nedodržení dohodnutého termínu nástupu na odstranění reklamované vady nebo termínu pro odstranění reklamované vady zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý kalendářní den prodlení a vadu.
5. Za nedodržení dohodnutého konečného termínu odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý kalendářní den prodlení s odstraněním vad (nedodělků) a za každý samostatný případ (vadu, nedodělek) zvlášť.
6. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každé porušení obecně závazných právních předpisů zjištěných oprávněným zástupcem objednatele, kterým může být i jiná osoba než uvedená v čl. I této smlouvy.
7. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý jednotlivý případ, kdy zhotovitel uzavře smlouvu na realizaci díla se subdodavatelem, kterého nenavrl v nabídce nebo který nebyl písemně odsouhlasen objednatelem.
8. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý den porušení povinnosti udržovat v platnosti pojistnou smlouvu ve sjednaném rozsahu.
9. V případě, že vinou zhotovitele dojde k snížení výše finančních prostředků poskytovaných formou dotace z Operačního programu Životní prostředí, má objednatel kromě práv uvedených v ostatních ustanoveních této smlouvy, právo na náhradu 100 % částky, o kterou bude vinou zhotovitele dotace z Operačního programu Životní prostředí snížena.
10. Smluvní pokuta je splatná do 30 kalendářních dnů od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejímu zaplacení.
11. Smluvní pokuta se nezapočítává na náhradu škody.
12. Zhotovitel výši smluvních pokut považuje za přiměřenou a vzdává se tímto práva domáhat se u soudu jejího snížení.
13. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody způsobené porušením povinnosti i v případě, že se jedná o porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to i ve výši přesahující smluvní pokutu. Náhrada škody zahrnuje skutečnou škodu a ušlý zisk.
14. Smluvní strana, která porušila povinnost, je povinna smluvní pokutu zaplatit, i když druhé smluvní straně v důsledku porušení povinnosti nevznikne škoda.

15. Smluvní strana je povinna smluvní pokutu zaplatit, i když porušení povinnosti nezavinila.
16. Smluvní strany se dohodly, že smluvní pokutu je objednatel oprávněn započítat proti pohledávce zhotovitele.
17. Dle dohody smluvních stran nelze postoupit pohledávku, kterou má zhotovitel za objednatelem z titulu této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Postoupení pohledávky v rozporu s tímto ustanovením je neplatné. Objednatel je v takovém případě oprávněn odstoupit od smlouvy již bez dalšího a zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 30 % z nominální výše postoupené pohledávky. Toto omezení bude platné i po skončení doby trvání této smlouvy. Jakýkoli právní úkon učiněný v rozporu s tímto omezením bude považován za příčí se dobrým mravům.

XI Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud lze prokazatelně zjistit podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou. Právní účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem následujícím po písemném doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
2. Objednatel může odstoupit od smlouvy (z důvodu podstatného neplnění smluvních závazků zhotovitelem) především pokud:
 - zhotovitel provádí dílo v prokazatelně nízké kvalitě
 - zhotovitel používá při zhotovení díla materiály prokazatelně nízké kvality
 - zhotovitel je v podstatném prodlení se zhotovením díla ve smluvních termínech, za podstatné prodlení se považuje doba delší než 35 kalendářních dnů,
 - zhotovitel nedodrží povinnost stanovenou v čl. XII.5.avšak teprve poté, kdy na podstatné neplnění smluvních závazků zhotovitele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě a k nápravě nedošlo.
3. Pokud zhotovitel nezačne činnosti vedoucí ke zdárnému dokončení stavby do 15 dnů ode dne předání a převzetí staveniště ani v dodatečně přiměřené lhůtě, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
4. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel uvedl ve své nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení nebo pokud probíhá vůči majetku zhotovitele insolvenční řízení nebo je-li insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku.
5. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy, jsou povinnosti smluvních stran následující:
 - objednatel umožní přístup zhotoviteli na místo provádění díla, aby mohl provést úkony v souvislosti s ukončením provádění díla,
 - zhotovitel je povinen, nedojde-li s objednatelem k jiné písemné dohodě, provést úkony nezbytné k tomu, aby nedocházelo ke znehodnocení, poškození apod. rozpracovaného díla,
 - zhotovitel provede soupis všech provedených prací s oceněním a předá jej do sedmi pracovních dnů od odstoupení od smlouvy objednateli,
 - objednatel se do sedmi pracovních dnů od předání soupisu provedených prací s jejich oceněním k němu vyjádří
 - zhotovitel do sedmi pracovních dnů od odstoupení od smlouvy vyzve objednatele k převzetí díla, objednatel je povinen do tří pracovních dnů od obdržení výzvy zahájit přebírání díla
 - zhotovitel do patnácti pracovních dnů od odstoupení od smlouvy vyklidí místo provádění díla.

6. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy, s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy a nároku na sjednané smluvní pokuty.
7. V případě, že na realizaci předmětu díla nebude poskytnuta podpora z Operačního programu Životní prostředí nebo nebude uzavřena Smlouva o poskytnutí dotace mezi poskytovatelem dotace a objednatelem před zahájením stavby, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy o dílo bez jakýchkoli sankcí a bez jakýchkoli nároků ze strany dodavatele. Objednatel je oprávněn z důvodů nedostatku finančních prostředků zmenšit rozsah stavby či stavbu přerušit nebo zcela ukončit před jejím dokončením. V případě, že objednatel bude nucen z důvodů nedostatku finančních prostředků tato práva použít, nemá zhotovitel vůči objednateli žádné (ani finanční) nároky, plynoucí z posunutí, zmenšení rozsahu, přerušení nebo předčasného ukončení stavby či její části. Zhotovitel bere tuto skutečnost podpisem smlouvy na vědomí.

XII POJIŠTĚNÍ

1. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli škodu v plné výši, která vznikla při realizaci díla, bez ohledu na zavinění. Zhotovitel nenese odpovědnost v případě vzniku zvláštních rizik při působení vyšší moci.
2. Zhotovitel předložil při podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami objednateli originál uzavřené pojistné smlouvy, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě, přičemž výše pojistné částky činí min. 10.000.000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení, a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v tomto odstavci.
3. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel.
4. Náklady na pojištění díla nese zhotovitel a tyto náklady jsou zahrnuty ve sjednané ceně.
5. Zhotovitel prohlašuje, že nejpozději do 10 pracovních dnů od podpisu této smlouvy uzavře pojistnou smlouvu na pojištění stavebně montážních rizik s pojistnou částkou min. ve výši ceny díla včetně DPH dle článku IV.1. této smlouvy.

XIII BANKOVNÍ ZÁRUKA ZA PROVEDENÍ DÍLA, ZA ZÁRUKU

1. Zhotovitel předložil při podpisu této smlouvy objednateli originál bankovní záruky za řádné provedení díla, ze které vyplývá právo objednatele čerpat finanční prostředky až do výše odpovídající 5 % z celkové ceny díla bez DPH uvedené v čl. IV.1 této smlouvy. Bankovní záruka za řádné provedení díla kryje finanční nároky objednatele za zhotovitelem (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody apod.), vzniklé objednateli z důvodů porušení povinností zhotovitele týkajících se řádného provedení díla v předepsané kvalitě a smluvené lhůtě, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí písemné výzvě objednatele.
2. Bankovní záruka za řádné provedení díla musí být platná po celou dobu provádění díla a bude zhotoviteli uvolněna do 30 kalendářních dnů ode dne oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí díla.

3. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel jako oprávněný písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky jako povinného.
4. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve shodném znění s předchozí záruční listinou vždy nejpozději do 14 kalendářních dnů po každém oprávněném čerpání záruky objednatelem.
5. Zhotovitel předá objednateli bankovní záruku za řádné plnění záručních podmínek ve výši 5 % z celkové ceny díla bez DPH uvedené v čl. IV.1 této smlouvy a to v originále listiny nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí díla. Bankovní záruka poskytnutá zhotovitelem musí být platná po celou dobu sjednané záruční doby.
6. Z bankovní záruky za řádné plnění záručních podmínek poskytnuté zhotovitelem musí vyplývat právo objednatele čerpat finanční prostředky v případě, že během sjednané záruční doby zhotovitel neodstraní případné reklamované vady zjištěné objednatelem nebo v případě, kdy objednateli vznikne neplněním záručních podmínek či jiných smluvních povinností zhotovitelem nárok na smluvní pokutu.
7. Pokud zhotovitel sjednaný originál záruční listiny dle čl. XIII.5. objednateli ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě nepředloží, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši odpovídající polovině částky, na níž měla být vystavena záruční listina. Zhotovitel je povinen sjednanou smluvní pokutu uhradit.
8. Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek bude zhotoviteli vrácena (uvolněna) do 30 dnů ode dne uplynutí záruční doby.
9. Bankovní záruka dle čl. XIII.1. a XIII.5. musí být nevypověditelná a záruční listina musí obsahovat písemné prohlášení banky, že uspokojí objednatele zaplacením požadované částky, na první požádání objednatele bez námitek.

XIV PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

1. Zhotovitel zabezpečí odborné vedení provádění stavebních prací a dodávek odborně způsobilým stavbyvedoucím dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů a § 153 odst. 1,2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
2. Veškeré odborné prováděné stavební práce budou provádět pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů profesně způsobilými pracovníky s příslušnou kvalifikací.
3. Zhotovitel je povinen na vyžádání doložit objednateli odbornou způsobilost stavbyvedoucího a profesní způsobilost pracovníků na stavbě.
4. Zhotovitel je povinen při provádění stavebních prací dodržovat ustanovení příslušných předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, o požární ochraně. Veškeré škody způsobené nedodržením uvedených předpisů, hradí zhotovitel.
5. Zhotovitel se zavazuje, že dílo nepostoupí jinému zhotoviteli.
6. Zhotovitel je vlastníkem všech věcí nezbytných k realizaci trvalých popř. dočasných konstrukcí, které vnesl na místo plnění díla včetně strojů a jiných mechanismů, a je nositelem nebezpečí škod na nich vzniklých nebo jimi vyvolaných.
7. Objednatel si vyhrazuje právo na namátkovou kontrolu technických parametrů otvorových výplní dodaných zhotovitelem do objektu. Kontrolou technických parametrů se rozumí provedení destruktivní zkoušky otvorové výplně – vysklení a rozříznutí profilu

rámu a křídla. Kontrola bude provedena na zadavatelem namátkově vybraném výrobku dodaném do objektu a to v počtu 2 ks. Destruktivní zkouška otvorové výplně bude provedena za účasti objednatele, technického dozoru, zhotovitele. Naměřené technické parametry budou porovnány s parametry stanovenými v projektové dokumentaci. V případě zjištěných nesrovnalostí bude zhotovitel povinen uvést bezodkladně celou dodávku do souladu se zadávací dokumentací a předloženou nabídkou, bez nároku na úhradu finančních ztrát s tímto spojených. Výroba nové otvorové výplně z důvodu provedení kontroly, resp. provedení destruktivní zkoušky na otvorové výplni, v počtu 2 ks jde na vrub objednatele. Finanční částka za vyhotovení výplně bude odpovídat ceně příslušné otvorové výplně uvedené v oceněném soupisu prací doloženém do nabídky.

8. Zhotovitel předal při podpisu smlouvy objednateli položkový rozpočet ve 4 vyhotoveních.
9. Zhotovitel předal objednateli při podpisu této smlouvy podrobný harmonogram realizace díla v podrobnosti na týdny a harmonogram fakturace včetně finančního vyjádření v podrobnosti na měsíce. Po odsouhlasení objednatelem se stává harmonogram závazným.
10. Dle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, je zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Dále se zavazuje ke spolupůsobení při kontrole jiných kontrolních orgánů. Stejně tak je dodavatel povinen uchovávat veškerou dokumentaci a doklady týkající se předmětu díla (tj. zejména originál smlouvy včetně jejích případných dodatků a jejích příloh, veškeré originály dokladů a originály projektové dokumentace a dalších dokumentů souvisejících s realizací stavby) po dobu tří let od uzavření Operačního programu Životní prostředí podle čl. 89 odst. 5 nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, nejméně však po dobu 10 let následujících po roce, ve kterém obdrží protokol o závěrečném vyhodnocení akce. Informace o uzavření OPŽP bude uveřejněna na internetových stránkách SFŽP.
11. V souladu s ustanovením § 46d odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, objednatel stanovuje, že technický dozor stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.
12. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na zhotoviteli ani na objednateli a které zhotovitel ani objednatel nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelnou pohromu, revoluci, nepokoje, občanskou válku, vojenský převrat apod.

XV SUBDODAVATELÉ ZHOTOVITELE

1. Zhotovitel není oprávněn při provádění předmětu smlouvy o dílo používat jiné subdodavatele, než byli uvedeni v jeho nabídce. Změna subdodavatelů uvedených v nabídce musí být předem písemně odsouhlasena objednatelem.
2. Zhotovitel odpovídá za činnost svých subdodavatelů tak, jako by dílo prováděl sám.
3. Zhotovitel je povinen zabezpečit na své náklady ve svých subdodavatelských smlouvách splnění všech povinností vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy o dílo, a to přiměřeně k povaze a rozsahu jejich subdodávky.
4. Zhotovitel je povinen dodržet věcné vymezení pro omezení subdodavatelů, které bylo definováno v zadávací dokumentaci k této veřejné zakázce.
5. Změna subdodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je možná pouze po předchozím schválení ze strany objednatele, a to za

předpokladu, že nový subdodavatel prokáže před uzavřením smlouvy mezi zhotovitelem a subdodavatelem kvalifikaci v rozsahu minimálně shodném s rozsahem, kterým kvalifikaci prokazoval původní subdodavatel.

6. Objednatel schválení nového subdodavatele při splnění všech smluvných podmínek bez závažného důvodu neodepře.
7. Objednatel má právo odmítnout plnění části předmětu plnění subdodavatelem v případech, kdy zhotovitelem uvažovaný subdodavatel prokazatelně v minulosti poskytl objednateli vadné plnění.
8. Zhotovitel je povinen předat objednateli seznam svých subdodavatelů, ve kterém uvede ty subdodavatele, jímž za plnění jejich subdodávky uhradil více než 10 % z celkové sjednané ceny. Zhotovitel předloží objednateli tento seznam subdodavatelů nejpozději do 60 dnů od splnění smlouvy. Má-li subdodavatel formu akciové společnosti, je povinností zhotovitele zabezpečit, aby přílohou seznamu subdodavatelů byl i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě nejdéle 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů.
9. Seznam subdodavatelů musí obsahovat identifikační údaje subdodavatele (Obchodní firmu, sídlo, IČ) a popis prací či dodávek, které subdodavatel prováděl.
10. Seznam musí být předán v písemné podobě a v rovněž i v elektronické podobě ve formátu pdf.
11. Porušením povinnosti předat objednateli seznam subdodavatelů se zhotovitel dopouští správního deliktu podle § 120a odst. 1 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
12. Vzhledem k tomu, že na včasném předání seznamu subdodavatelů je závislé splnění dalších povinností objednatele, je tato povinnost zajištěna smluvní pokutou dle čl. X.6.
13. Objednatel má právo odmítnout plnění části předmětu plnění subdodavatelem v případech, kdy zhotovitelem uvažovaný subdodavatel prokazatelně v minulosti poskytl objednateli vadné plnění.

XVI ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Otázky výslovně touto smlouvou neupravené se řídí českým právním řádem, zejména ustanoveními občanského zákoníku. Nedílnou součástí a přílohou této smlouvy jsou:
 - příloha č. 1 – položkový rozpočet zakázky
 - příloha č. 2 - harmonogram zakázky
2. Veškeré změny a doplnění této smlouvy je možno provádět pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
3. Tato smlouva je platná i pro případné právní nástupce smluvních stran.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
5. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu oběma smluvními stranami.
6. Smluvní strany berou na vědomí, že jakákoli informace uvedená v této smlouvě, jejích přílohách, dodatcích apod. a jakákoli informace vzniklá na základě této smlouvy může být sdělena dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění

pozdějších předpisů. Smluvní strany prohlašují, že žádná informace uvedená v této smlouvě nebo její příloze není předmětem obchodního tajemství.

7. Případné spory a neshody ohledně práv, povinností a nároků, jež vzniknou v souvislosti s plněním díla mezi objednatelem a zhotovitelem, se smluvní strany budou snažit řešit především smírem. V případě, že jejich vzájemná jednání nepovedou ke smírnému řešení, budou tyto spory řešeny a rozhodovány soudní cestou.
8. Písemnosti, včetně reklamací vad, výpovědi, odstoupení od smlouvy doručované v souvislosti s touto smlouvou se doručují zpravidla prostřednictvím České pošty, s.p. ve formě doporučené poštovní zásilky na korespondenční adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, ledaže byla druhé smluvní straně písemně oznámena jiná adresa pro doručování. Pokud adresát zásilku nepřevzme nebo si ji nevyzvedne v úložní době, považuje se poslední den úložní doby za den doručení. Tím není vyloučena možnost doručení písemnosti, včetně reklamací vad, výpovědi, odstoupení od smlouvy apod. prostřednictvím datové schránky, osobním doručením, prostřednictvím kurýra nebo jiným vhodným způsobem.
9. Zhotovitel i objednatel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy svým podpisem.

XVII PODPISY SMLUVNÍCH STRAN

Ve Stonařově dne 6.10.2014	V Mor. Budějovicích dne 6.10.2014
Za objednatele:	Za zhotovitele:
MĚSTYS STONÁŘOV Stonařov 232 368 33 Stonařov IČ: 00286656 <i>[Signature]</i>	INEX Moravské Budějovice s.r.o. Husova 880, 676 02 M. BUDĚJOVICE tel.: 568 420 113, fax: 568 423 343 IČ: 48531235 DIČ: CZ48531235 zápis do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 10783 <i>[Signature]</i>
František Plavec	Ing. Boris Šusta
starosta	jednatel

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba : 14102
Polyfunkční budova a obecním úřadem Stonařov

Cena bez DPH: 4 636 353

Zadavatel : Městys Stonařov
232
58833 Stonařov-Stonařov

IČO : 00286656
DIČ : CZ00286656

Projektant : Ing. Pavel Šedivý
Ant. Dvořáka 89
67571 Náměšť nad Oslavou-Náměšť nad Oslavou

IČO : 65788311
DIČ : CZ6702281652

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	JKSO	Počet	Cena
Stavební objekt		1,00	
01 Opatření pro snížení energetické náročnosti		1,00	4 636 353,17
Celkem za stavbu			4 636 353,17

MĚSTYS STONÁŘOV
Stonařov 232
588 33 STONÁŘOV
IČ: 00286656

-1-

INEX Moravské Budějovice s.r.o.
Husova 890, 676 02 M. BUDĚJOVICE
tel.: 668 420 115, fax: 668 423 343
IČ: 48531235 DIČ: CZ48531235
zápis do obchodního rejstříku vedeného
Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 10783

Stavba :	14102	Polyfunkční budova a obecním úřadem Stonařov	
Objekt :	01	Opatření pro snížení energetické náročnosti	JKSO : 800.122

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje

01

Opatření pro snížení energetické náročnosti

Třídík stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
01	Opatření pro snížení energetické náročnosti	4 636 353,17
	Celkem objekt 01	4 636 353,17

Položkový soupis prací a dodávek

S:	14102	Polyfunkční budova a obecním úřadem Stonařov
O:	01	Opatření pro snížení energetické náročnosti
R:	01	Opatření pro snížení energetické náročnosti

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk. (t)	ceník	Cen. soustava
Díl:	3	Poznámka uchazeče Svislé a kompletní konstrukce				51 710,40		26,57		1,00		
	310 23-9	Zazdívka otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovým cihlami pálenými z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,								1,00		
1	310239211R00	...pro jakýkoliv maltu vápenocementovou										
	2.np :		m3	13,60800	3 800,00	51 710,40	1,95	26,57	0,00	0,00	801-4	RTS
		zazdívání : 0,6*2,1*1,8*6		13,60800								
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				9 873,31		3,40		5,00		
2	417 32	Železobeton žtužujících pásů a věnců								1,00		
	2 417321315R00	...z betonu C 20/25	m3	1,28000	2 850,00	3 648,00	2,53	3,23	0,00	0,00	801-1	RTS
417 35-11	Bednění bočnic žtužujících pásů a věnců včetně vzpěr	zvýšení atiky sifechy : 0,2*0,2*16*2		1,28000								
3	417351115R00	...zřízení	m2	12,80000	280,00	3 584,00	0,01	0,10	0,00	0,00	801-1	RTS
4	417351116R00	zvýšení atiky sifechy : 2*0,2*16*2	m2	12,80000	60,00	768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801-1	RTS
	...odstranění			12,80000								
417 36	Výztuž žtužujících pásů a věnců	zvýšení atiky sifechy : 2*0,2*16*2		12,80000								
417 36-1	z betónářské oceli											
5	417361821R00	...10505	t	0,06573	28 500,00	1 873,31	1,02	0,07	0,00	0,00	801-1	RTS
		zvýšení atiky sifechy D8 : 0,395*4*16*2*1,3*0,001		0,06570								
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				28 734,00		3,10		2,00		
612 42-5	Omitka vápenná vnitřního ostění	okemího nebo dřevního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,								1,00		
6	612425931R00	...omítkou štukovou	m2	43,00000	510,00	21 930,00	0,06	2,46	0,00	0,00	801-4	RTS
	1.pp :			7,27500								
	okna nová : 0,25*(0,6*6+0,6*6*2+0,9+0,6*2+0,9*2+1,2*2*2+1,2*4+0,6*4*2)			1,42500								
	dveře nové : 0,25*(1,5+2,1*2)											
	1.np :											
	okna nová : 0,25*(1,2*2+1,5*2+2+0,6*2+1,2*2*2+1,2+1,35*2+1,8*2+0,9*2*2)			6,12500								
	dveře nové : 0,25*(6,5+5,4+54+2,95*3*2)			21,40000								
	2.np :			6,77500								
612 47-31	Omitka vnitřní zdiva ze suchých směsí	okna nová : 0,25*(1,8*4+0,9*4*2+2*2+3,35*2+0,6*2+1,2*2*2)								1,00		
	omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu,											
7	612473182R00	...štukové	m2	22,68000	300,00	6 804,00	0,03	0,63	0,00	0,00	801-1	RTS
	2.np :			22,68000								
	zazdívání : 2,1*1,8*6											
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				2 008 660,41		80,91		20,00		
602 01	Omitka stěn z hotových směsí									1,00		

po jednotlivých vrstvách											
8	602016189R00	...vrstva mozaiková, akrylátová, , tloušťka vrstvy (zrno) 1,8 mm ,									
		hlavní budova :									
		pohled jižní + krček : 0,3*(12,15+3,3)									
		sál :									
		pohled jižní : 0,3*(20,7+2,5+6+2,4+0,45+1,2)+1*4,65									
		pohled východní : (0,5+1,7)/2*13,52+(0,6+1)/2*(1,2+6,15)									
		pohled severní : 0,5*(4,85+6+21,15)									
602 01-1 Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí											
9	602016195R00	...hloubková penetrace stěn silikátová									
		podhledy :									
		B-S :									
		pohled západní :									
		balkon : 2*8,5									
		K-R1 :									
		pohled západní : 12,6*0,8									
		pohled severní + krček : 12,05*0,8									
		K-R2 :									
		pohled severní + krček : 12,05*0,2									
		K-R3 :									
		hlavní budova :									
		pohled západní : 39,8*0,2									
		pohled východní : 39,8*0,2									
		K-R4 :									
		pohled severní + krček : 13*0,2									
		K-R7 :									
		pohled západní : 18,5*0,2									
		Mezisoučet									
		EPS 160 :									
		hlavní budova :									
		pohled západní : (18,5+0,16)*9,6+8,5*7+12,6*6,5									
		pohled východní : 6*4+12,2*3,7+3*8,2+6*5,3+18,3*3,2									
		pohled severní + krček : 12,75*9,6+12,15*10,8									
		pohled jižní + krček : 6,36*(9,5+8,2)/2+12,15*(6,98+3,15)									
		otvory v ploše EPS :									
		Začátek provozního součtu									
		1.pp :									
		okna nová : 0,9*1,2*2+1,2*0,6*4									
		okna stávající :									
		dveře nové : 1*2,1+1,5*2,1									
		dveře stávající :									
		vrata : 3,6*3,8+3,6*3									
		1.np :									
		okna nová :									
		okna stávající : 1,8*0,9+1,5*2,1*6+2,4*2,1*6+2,1*1,8*2									
		dveře nové : 2,75*2,95+2,2*2,95+2,15*2,95+2,6*2,1+2,7*2,85+2,7*2,6*2									
		dveře stávající :									
		2.np :									
			m2	55,91200	400,00	22 364,80	0,01	0,32	0,00	0,00 801-1	RTS
				4,63500							
				14,62500							
				20,75200							
				15,90000							
			m2	1 560,50870	45,00	70 222,89	0,00	0,50	0,00	0,00 801-1	RTS
				17,00000							
				10,08000							
				9,64000							
				2,41000							
				7,96000							
				7,96000							
				2,60000							
				3,70000							
				61,35000							
				320,53600							
				184,10000							
				253,62000							
				102,82050							
				5,04000							
				5,25000							
				24,48000							
				58,32000							
				48,14000							

okna nová : 2*2,35*1+0,6*1,2*2	6,14000
okna stávající : 1,8*0,9*8+1,2*1,2*1+1,5*1,2*2+2,1*1,65*4+2,4*2,1*6+1,5*2,1*3+2,1*2,1+2,4*2,1*2	86,04000
balkonová stěna : 8,5*2,9	24,65000
Mezisoučet	258,06000
Konec provozního součtu	
-258,6	-258,60000
podhled restaurace : (12,75+0,16*2)*(39,6-33,75+0,16)	78,55070
vata :	
podhledy :	
K-R1 :	
pohled severní : 21,15*0,8	16,92000
K-R2 :	
sál :	
pohled jižní : (20,7+6)*0,2	5,34000
pohled severní : (6,1+21,15)*0,2	5,45000
K-R4 :	
sál :	
pohled jižní : 2,65*0,2	0,53000
K-R6 :	
sál :	
pohled východní : 12,9*0,2	2,58000
pohled severní : 21,5*0,2	4,30000
hlavní budova :	
pohled jižní + krček : 3,9*(12,15+3,3)+4,5*3,3	75,10500
sál :	
pohled jižní : 7,5*(20,7+6)+5*4,71+4,5*2,65*2	247,65000
pohled východní : 13,52*(8,6+10)/2+6,15*6,7+4,65*5,8*2	220,88100
pohled severní : 4,65*3,35+6*4,9+21,5*5,2+3,2*4,5	171,17750
Mezisoučet	1 430,96070
Začátek provozního součtu	
otvory v ploše vaty :	
1 . pp :	
okna nová : 0,6*0,6*6+0,9*0,6	2,70000
okna stávající : 2,1*1,8*2	7,56000
dveře nové : 0,9*2,05	1,84500
dveře stávající : 1,4*2,7	3,78000
vrata : 3,3*3,5+2,4*2,7*4	37,47000
1 . np :	
okna nová : 1,2*1,5*2+0,6*1,2*1,2*1+1,2*1,35*1+1,8*0,9*2	9,90000
okna stávající : 2,1*2,1*6+1,8*0,6*4+2,1*5,4*6	98,82000
dveře nové :	
dveře stávající : 1,8*2,1	3,78000
2 . np :	
okna nová : 1,8*0,9*4	6,48000
Mezisoučet	172,33500
Konec provozního součtu	
-172,335	-172,33500

14	622311132RT3	... , expandovaným polystyrénem, tloušťky 100 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka, 3,2 kg/m2	m2	61,35000	680,00	41 718,00	0,01	0,79	0,00	0,00	801-1	RTS
		podhledy :										
		B-S :										
		pohled západní :										
		balkon : 2*8,5		17,00000								
		K-R1 :										
		pohled západní : 12,6*0,8		10,08000								
		pohled severní + krček : 12,05*0,8		9,64000								
		K-R2 :										
		pohled severní + krček : 12,05*0,2		2,41000								
		K-R3 :										
		hlavní budova :										
		pohled západní : 39,8*0,2		7,96000								
		pohled východní : 39,8*0,2		7,96000								
		K-R4 :										
		pohled severní + krček : 13*0,2		2,60000								
		K-R7 :										
		pohled západní : 18,5*0,2		3,70000								
		... , expandovaným polystyrénem, tloušťky 160 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka, 3,2 kg/m2	m2	602,47650	760,00	457 882,14	0,01	8,43	0,00	0,00	801-1	RTS
15	622311135RT3	hlavní budova :										
		pohled západní : (18,5+0,16)*9,6+8,5*7+12,6*6,5		320,53600								
		pohled východní : 6*4+12,2*3,7+3*8,2+6*5,3+18,3*3,2		184,10000								
		pohled severní + krček : 12,75*9,6+12,15*10,8		253,62000								
		pohled jižní + krček : 6,36*(9,5+8,2)/2+12,15*(6,98-3,15)		102,82050								
		otvory v ploše EPS :										
		Začátek provozního součtu										
		1.pp :										
		okna nová : 0,9*1,2*2+1,2*0,6*4		5,04000								
		okna stávající :										
		dveře nové : 1*2,1+1,5*2,1		5,25000								
		dveře stávající :										
		vrata : 3,6*3,8+3,6*3		24,48000								
		1.np :										
		okna nová :										
		okna stávající : 1,8*0,9+1,5*2,1*6+2,4*2,1*6+2,1*1,8*2		58,32000								
		dveře nové : 2,75*2,95+2,2*2,95+2,15*2,95+2,6*2,1+2,7*2,85+2,7*2,6*2		48,14000								
		dveře stávající :										
		2.np :										
		okna nová : 2*2,35*1+0,6*1,2*2		6,14000								
		okna stávající : 1,8*0,9*8+1,2*1,2*1+1,5*1,2*2+2,1*1,65*4+2,4*2,1*6+1,5*2,1*3+2,1*2,1+2,4*2,1*2		86,04000								
		balkonová stěna : 8,5*2,9		24,65000								
		Mezisoučet		258,06000								
		Konec provozního součtu		-258,60000								
		-258,6		78,55070	810,00	63 626,07	0,01	1,16	0,00	0,00	801-1	RTS
16	622311137RT3	... , expandovaným polystyrénem, tloušťky 200 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka, 3,2 kg/m2	m2		810,00	63 626,07	0,01	1,16	0,00	0,00	801-1	RTS

622 31-6 Zateplení parapetu nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, natažení stěrky, vličení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2) a přehlazení stěrky. Položka obsahuje 5,0 m parapetních listů na m2.	23 622311563R00	...extrudovaným polystyrenem, tloušťky 30 mm Začátek provozního součtu 1.pp : okna nová : 0,6*6+0,9+0,9*2+1,2*4 okna stávající : 2,1*2 1.np : okna nová : 1,2*2+0,6*2+1,2*1+1,8*2 okna stávající : 2,1*6+1,8+1,5*6+2,4*6+2,1*2+1,8*4+2,1*6 2.np : okna nová : 1,8*4+2*1+0,6*2 okna stávající : 1,8*8+1,2*1+1,5*2+2,1*4+2,4*6+1,5*3+2,1+2,4*2 Mezisoučet Konec provozního součtu (0,15+0,16)*148,7	m2	46,09700	680,00	31 345,96	0,01	0,41	0,00	0,00	1,00	0,00	801-1	RTS	
622 31-7 Povrchová úprava ostění zateplovacího systému okenní a rohové lišty, výztužná stěrka	24 622311150RT3	, kontaktní nátěr a omítka silikonová, s omítkou 3,2 kg/m2, lepidlo Položka obsahuje: okenní a rohové lišty, výztužnou stěrku, kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou. 1.pp : dveře nové : 0,16*(0,9+2,05*2+1+2,1*2) vrata : 0,16*(3,3+3,5*2+2,7*4+2,7*4*2+3,6+3,8*2+3,6+3*2)	m2	11,79200	1 130,00	13 324,96	0,01	0,12	0,00	0,00	1,00	0,00	801-1	RTS	
622 31-9 Připlatky, slevy	25 622391001R00	...za montáž KZS podhledu, bez dodávky materiálu Nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), natažení stěrky, vličení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), rohových listů (0,14 m2/m2), přehlazení stěrky, nanesení druhé vyrovnávací stěrky, kontaktní nátěr, tenkovrstvá omítka. Bez dodávky materiálu. B-S : pohled západní : balkon : 2*8,5 EPS : K-R1 : pohled západní : 12,6*0,8 pohled severní + krček : 12,05*0,8 K-R2 : pohled severní + krček : 12,05*0,2 K-R3 : hlavní budova : pohled západní : 39,8*0,2 pohled východní : 39,8*0,2 K-R4 : pohled severní + krček : 13*0,2 K-R7 : pohled západní : 18,5*0,2 mineral :	m2	175,02070	120,00	21 002,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	801-1	RTS
		17,00000 10,08000 9,64000 2,41000 7,96000 7,96000 2,60000 3,70000													

pohled severní : 4,65*3,35+6*4,9+21,5*5,2+3,2*4,5	171,17750
Mezisoučet	1 430,96070
Začátek provozního součtu	
otvory v ploše vaty :	
1.pp :	
okna nová : 0,6*0,6*6+0,9*0,6	2,70000
okna stávající : 2,1*1,8*2	7,56000
dveře nové : 0,9*2,05	1,84500
dveře stávající : 1,4*2,7	3,78000
vrata : 3,3*3,5+2,4*2,7*4	37,47000
1.np :	
okna nová : 1,2*1,5*2+0,6*1,2*2+1,2*1,35*1+1,8*0,9*2	9,90000
okna stávající : 2,1*2,1*6+1,8*0,6*4+2,1*5,4*6	98,82000
dveře nové :	
dveře stávající : 1,8*2,1	3,78000
2.np :	
okna nová : 1,8*0,9*4	6,48000
Mezisoučet	172,33500
Konec provozního součtu	
-172,335	-172,33500
oslění :	
otvory v ploše EPS :	
1.pp :	
okna nová : (0,16+0,15)*(0,9*2+1,2*2*2+1,2*4+0,6*4*2)	5,02200
okna stávající :	
dveře stávající :	
dveře nové : (1,6+0,2)*(1,5+2,1*2)	10,26000
1.np :	
okna nová :	
okna stávající : (0,16+0,15)*(1,8+0,9*2+1,5*6+2,1*6*2+2,4*6+2,1*6*2+2,1*2+1,8*2*2)	27,52800
dveře nové : 0,6*(8,5+5,4+5,4+2,95*3*2)	22,20000
dveře stávající :	
2.np :	
okna nová : (0,16+0,15)*(2+2,35*2+0,6*2+1,2*2*2)	3,93700
okna stávající :	42,78000
(0,16+0,15)*(1,8*8+0,9*8*2+1,2+1,2*2+1,5*2+1,2*2*2+2,1*4+1,65*4*2+2,4*6+2,1*6*2+1,5*3+2,1*3*2+2,1*2,1*2+2,4*2*2,1*2*2)	
balkonová stěna : 0,6*(8,5+2,9*2)	
balkon pohled západní : 1*3,5*4	8,58000
otvory v ploše vaty :	14,00000
1.pp :	
okna nová : (0,16+0,15)*(0,6*6+0,6*6*2+0,9+0,6*2)	3,99900
okna stávající : (0,16+0,15)*(2,1*2+1,8*2*2)	3,53400
dveře stávající : (0,16+0,2)*(1,4+2,7*2)	2,44800
dveře nové :	
1.np :	
okna nová : (0,16+0,15)*(1,2*2+1,5*2+2+0,6*2+1,2*2*2+1,2+1,35*2+1,8*2+0,9*2*2)	7,59500

balkonová stěna : 8,5*2,9	24,65000
Mezisoučet	258,06000
Konec provozního součtu	
-258,6	-258,60000
pohled restaurace : (12,75+0,16*2)*(39,6-33,75+0,16)	78,55070
vala :	
podhledy :	
K-R1 :	
pohled severní : 21,15*0,8	16,92000
K-R2 :	
sál :	
pohled jižní : (20,7+6)*0,2	5,34000
pohled severní : (6,1+21,15)*0,2	5,45000
K-R4 :	
sál :	
pohled jižní : 2,65*0,2	0,53000
K-R6 :	
sál :	
pohled východní : 12,9*0,2	2,58000
pohled severní : 21,5*0,2	4,30000
hlavní budova :	
pohled jižní + krček : 3,9*(12,15+3,3)+4,5*3,3	75,10500
sál :	
pohled jižní : 7,5*(20,7+6)+5*4,71+4,5*2,65*2	247,65000
pohled východní : 13,52*(8,6+10)/2+6,15*6,7+4,65*5,8*2	220,88100
pohled severní : 4,65*3,35+6*4,9+21,5*5,2+3,2*4,5	171,17750
Mezisoučet	1 430,96070
Začátek provozního součtu	
otvory v ploše valy :	
1 . pp :	
okna nová : 0,6*0,6*6+0,9*0,6	2,70000
okna stávající : 2,1*1,8*2	7,56000
dveře nové : 0,9*2,05	1,84500
dveře stávající : 1,4*2,7	3,78000
vrata : 3,3*3,5+2,4*2,7*4	37,47000
1 . np :	
okna nová : 1,2*1,5*2+0,6*1,2*2+1,2*1,35*1+1,8*0,9*2	9,90000
okna stávající : 2,1*2,1*6+1,8*0,6*4+2,1*5,4*6	98,82000
dveře nové :	
dveře stávající : 1,8*2,1	3,78000
2 . np :	
okna nová : 1,8*0,9*4	6,48000
Mezisoučet	172,33500
Konec provozního součtu	
-172,335	-172,33500
ostění :	
otvory v ploše EPS :	
1 . pp :	

Díl:	94	Lešení a stavební výtahy			246 056,27	48,07	5,00	
37	941 94-19	Montáž lešení lehkého řadového s podlahami ...šířky od 1,20 do 1,50 m, výšky do 10 m Všechné kotvení lešení.			81 537,86	0,00	1,00	RTS
	941941051R00		[m2	1 811,95250	45,00		0,00	800-3
		pohled západní : (7,5-1,8)*12,6 (8-1,8)*8,5		71,82000				
		(8+3,8-1,8)*(18,5+1,5)		52,70000				
		pohled jižní : (9,3+0,6-1,8)*(6,2+1,5)		200,00000				
		(7+0,6-1,8)*(12,15+1,5)		62,37000				
		(7+0,6-1,8)*(20,7+6+1,5)		79,17000				
		(4,2+1,6-1,8)*4,65		163,56000				
		(4,5+0,6-1,8)*(2,4*2+6+1,5*4)		18,60000				
		pohled severní : (4,45+2,5-1,8)*(5,55+1,5)		55,44000				
		(7,35+3,5-1,8)*(6+21,5+1,5*2)		36,30750				
		(7+3,8-1,8)*(12,15+1,5*2)		276,02500				
		(9,3+3,8-1,8)*(12,75+1,5*2)		136,35000				
		pohled východní : (7,6+0,6-1,8)*(12,15+1,5)		177,97500				
		(9+2-1,8)*(15,6+1,5*2)		87,36000				
		(8+3,5-1,8)*(18,15+1,5*2)		171,12000				
		3*3*2		205,15500				
				18,00000				
38	941 94-19	příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení ...šířky od 1,20 do 1,50 m a výšky do 10 m	[m2	3 624,00000	25,00	0,00	2,00	RTS
	941941391R00			3 624,00000			0,00	800-3
39	941 94-18	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami ...šířky přes 1,2 do 1,5 m, výšky do 10 m	[m2	1 811,95250	35,00	0,00	1,00	RTS
	941941851R00			71,82000			0,00	800-3
		pohled západní : (7,5-1,8)*12,6 (8-1,8)*8,5		52,70000				
		(8+3,8-1,8)*(18,5+1,5)		200,00000				
		pohled jižní : (9,3+0,6-1,8)*(6,2+1,5)		62,37000				
		(7+0,6-1,8)*(12,15+1,5)		79,17000				
		(7+0,6-1,8)*(20,7+6+1,5)		163,56000				
		(4,2+1,6-1,8)*4,65		18,60000				
		(4,5+0,6-1,8)*(2,4*2+6+1,5*4)		55,44000				
		pohled severní : (4,45+2,5-1,8)*(5,55+1,5)		36,30750				
		(7,35+3,5-1,8)*(6+21,5+1,5*2)		276,02500				
		(7+3,8-1,8)*(12,15+1,5*2)		136,35000				
		(9,3+3,8-1,8)*(12,75+1,5*2)		177,97500				
		pohled východní : (7,6+0,6-1,8)*(12,15+1,5)		87,36000				
		(9+2-1,8)*(15,6+1,5*2)		171,12000				
		(8+3,5-1,8)*(18,15+1,5*2)		205,15500				
		3*3*2		18,00000				
40	941 95-5	Lešení lehké pracovní pomocné ...pomocné, o výšce lešeníové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	[m2	105,00070	100,00	0,00	1,00	RTS
	941955002R00	balkon : 2*8,5 podhled restaurace : (12,75+0,16*2)*(39,6-33,75+0,16) komin : 1,5*(2+1,15)*2		17,00000		0,17	0,00	800-3
				78,55070				
				9,45000				
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních slabkách			12 280,00	0,00	1,00	
	953 98	Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva					1,00	

41	953981201R00	...do betonu, hloubky 80 mm, M 8, malta pro chemick kotvy dvousložková do plných materiálů	kus	182,00000	40,00	7 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801-4	RTS
		střeška A : 28*2		56,00000								
		střeška C : 22		22,00000								
		střeška D : 13		13,00000								
		Mezisoučet		91,00000								
		91*1		91,00000								
42	95001	Oprava kominové hlavy	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
Díl: 96		Bourání konstrukcí				44 701,18	0,09	0,00	0,00	34,64		
43	965042141R00	965 04 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin ...betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	7,29025 7,29030	2 000,00	14 580,50	0,00	0,00	2,20	16,04	801-3	RTS
		plocha H : 6,05*12,05*0,1 , plochy přes 1 m2								1,00		
44	965081813R00	965 08-1 Bourání dlažeb z dlaždic keramických a z xylolitu litého bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár	m2	72,90250 72,90250	70,00	5 103,18	0,00	0,00	0,07	4,74	801-3	RTS
		...z kameninových, cementových, teracových, čedičových nebo keramických dlaždic tl. přes 10 mm										
45	968061112R00	968 06-1 Vyvážení nebo zavážení dřevěných křidel oken, dveří a vrat, s uložení a opětovným zavážením po provedení stavebních změn, ...oken, plochy do 1,5 m2	kus	63,00000	10,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801-3	RTS
		1.pp :										
		okna nová : 6+1+2+4		13,00000								
		1.np :		10,00000								
		okna nová : 2*2+2+2+2		16,00000								
		2.np :		24,00000								
		okna nová : 2*4+6+2										
		zazdívaná : 4*6										
46	968062354R00	968 06-2 Vybourání dřevěných rámu všechné pomocné lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), ...oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 1 m2	m2	8,46000 5,58000 1,44000	270,00	2 284,20	0,00	0,02	0,08	0,63	801-3	RTS
		1.pp :								1,00		
		okna nová : 0,6*0,6*6+0,9*0,6+1,2*0,6*4		1,44000								
		1.np :		17,10000	170,00							
		okna nová : 0,6*1,2*2		2,16000								
		2.np :		8,46000								
47	968062355R00	okna nová : 0,6*1,2*2 ...oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 2 m2	m2	1,44000 17,10000		2 907,00	0,00	0,02	0,06	1,06	801-3	RTS
		1.pp :										
		okna nová : 0,9*1,2*2		2,16000								
		1.np :		8,46000								
		okna nová : 1,2*1,5*2+1,2*1,35*1+1,8*0,9*2		6,48000								
		2.np :		22,68000	130,00							
48	968062356R00	okna nová : 1,8*0,9*4 ...oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 4 m2	m2	22,68000		2 948,40	0,00	0,02	0,05	1,22	801-3	RTS
		2.np :		4,70000	110,00							
		zazdívaná : 2,1*1,8*6										
49	968062357R00	...oken dvojitých nebo zdvojených, plochy přes 4 m2	m2			517,00	0,00	0,00	0,05	0,22	801-3	RTS

okna nová : 2*2,35*1+0,6*1,2*2	6,14000
okna stávající : 1,8*0,9*8+1,2*1,2*1+1,5*1,2*2+2,1*1,65*4+2,4*2,1*6+1,5*2,1*3+2,1*2,1+2,4*2,1*2	86,04000
balkonová stěna : 8,5*2,9	
Mezisoučet	24,65000
Konec provozního součtu	258,06000
-258,6	
podhled restaurace : (12,75+0,16*2)*(39,6-33,75+0,16)	-258,60000
vata :	78,55070
podhledy :	
K-R1 :	
pohled severní : 21,15*0,8	16,92000
K-R2 :	
sál :	
pohled jižní : (20,7+6)*0,2	
pohled severní : (6,1+21,15)*0,2	5,34000
K-R4 :	5,45000
sál :	
pohled jižní : 2,65*0,2	0,53000
K-R6 :	
sál :	
pohled východní : 12,9*0,2	2,58000
pohled severní : 21,5*0,2	4,30000
hlavní budova :	
pohled jižní + krček : 3,9*(12,15+3,3)+4,5*3,3	75,10500
sál :	
pohled jižní : 7,5*(20,7+6)+5*4,71+4,5*2,65*2	247,65000
pohled východní : 13,52*(8,6+10)/2+6,15*6,7+4,65*5,8*2	220,88100
pohled severní : 4,65*3,35+6*4,9+21,5*5,2+3,2*4,5	171,17750
Mezisoučet	1 430,96070
Začátek provozního součtu	
otvory v ploše vaty :	
1.pp :	
okna nová : 0,6*0,6*6+0,9*0,6	2,70000
okna stávající : 2,1*1,8*2	7,56000
dveře nové : 0,9*2,05	1,84500
dveře stávající : 1,4*2,7	3,78000
vrata : 3,3*3,5+2,4*2,7*4	37,47000
1.np :	
okna nová : 1,2*1,5*2+0,6*1,2*2+1,2*1,35*1+1,8*0,9*2	9,90000
okna stávající : 2,1*2,1*6+1,8*0,6*4+2,1*5,4*6	98,82000
dveře nové :	
dveře stávající : 1,8*2,1	3,78000
2.np :	
okna nová : 1,8*0,9*4	6,48000
Mezisoučet	172,33500
Konec provozního součtu	
-172,335	-172,33500

65	711491172RZ1	...vodorovná, ochranná textilie, včetně dodávky materiálu plocha A : 27,4*16,4 plocha B : 11,5*10,6 plocha C,D,E : 6,05*21,5+4,65*12,9+2,3*6 plocha H : 6,05*12,05	m2	848,02250 449,36000 121,90000 203,86000 72,90250	25,00	21 200,56	0,00	0,27	0,00	0,00	800-711	RTS
66	713111111R00	...kladené vrchem, volně, plocha G : 13,55*39,8	m2	539,29000 539,29000	20,00	10 785,80	0,00	0,00	0,00	1,00	800-713	RTS
67	713111111RT2	...kladené vrchem, volně, dvouvrstvá plocha A : 27,4*16,4 plocha B : 11,5*10,6 plocha C,D,E : 6,05*21,5+4,65*12,9+2,3*6 plocha H : 6,05*12,05	m2	848,02250 449,36000 121,90000 203,86000 72,90250	20,00	16 960,45	0,00	0,00	0,00	0,00	800-713	RTS
68	713141131R00	...plně lepená za studena, jednovrstvá EPS : K-R1 : pohled západní : 12,6*0,8 pohled severní + krček : 12,05*0,8 K-R2 : pohled severní + krček : 12,05*0,2 K-R3 : hlavní budova : pohled západní : 39,8*0,2 pohled východní : 39,8*0,2 K-R4 : pohled severní + krček : 13*0,2 K-R7 : pohled západní : 18,5*0,2 mineral : K-R1 : pohled severní : 21,15*0,8 K-R2 : sál : pohled jižní : (20,7+6)*0,2 pohled severní : (6,1+21,15)*0,2 K-R4 : sál : pohled jižní : 2,65*0,2 K-R6 : sál : pohled východní : 12,9*0,2 pohled severní : 21,5*0,2	m2	79,47000 10,08000 9,64000 2,41000 7,96000 7,96000 2,60000 3,70000 16,92000 5,34000 5,45000 0,53000 2,58000 4,30000	30,00	2 384,10	0,00	0,09	0,00	0,00	800-713	RTS
69	765901122R00	...na krokve, Dodávka a montáž hydroizolační fólie, spojovacích pásek včetně spojovacích prostředků. plocha G : 13,55*39,8*1,1	m2	593,21900 593,21900	55,00	32 627,05	0,00	0,09	0,00	1,00 2,00 0,00	800-765	RTS

70	28375704R	deska izolační stabilizovaná, pěnový polystyren; rovná hrana; obj. hmotnost 20,00 kg/m ³ ; š = 1 000,0 mm; l = 500 mm Začátek provozního součtu	m3	162,64818	1 300,00	211 442,63	0,02	3,25	0,00	0,00	SPCM	RTS
		EPS :										
		K-R1 :										
		pohled západní : 12,6*0,8		10,08000								
		pohled severní + krček : 12,05*0,8		9,64000								
		K-R2 :										
		pohled severní + krček : 12,05*0,2		2,41000								
		K-R3 :										
		hlavní budova :										
		pohled západní : 39,8*0,2		7,96000								
		pohled východní : 39,8*0,2		7,96000								
		K-R4 :										
		pohled severní + krček : 13*0,2		2,60000								
		K-R7 :										
		pohled západní : 18,5*0,2		3,70000								
		Mezisoučet		44,35000								
		Konec provozního součtu		4,52370								
		44,35*0,1*1,02										
		Začátek provozního součtu		449,36000								
		plocha A : 27,4*16,4		121,90000								
		plocha B : 11,5*10,6		203,86000								
		plocha C,D,E : 6,05*21,5+4,65*12,9+2,3*6		775,12000								
		Mezisoučet										
		Konec provozního součtu		158,12450								
71	28375705R	775,12*0,2*1,02 deska izolační stabilizovaná, pěnový polystyren; rovná hrana; obj. hmotnost 25,00 kg/m ³ ; š = 1 000,0 mm; l = 500 mm	m3	14,87211	1 600,00	23 795,38	0,03	0,37	0,00	0,00	SPCM	RTS
		plocha H : 6,05*12,05*0,2*1,02		14,87210								
72	63140545R	deska izolační univerzální; minerální vláknó; rovná hrana; tl. 100,0 mm; R = 2,700 m ² K/W; obj. hmotnost 30,00 kg/m ³ ; hydrofobizováno; š = 610,0 mm; l = 1 000 mm	m2	550,07580	55,00	30 254,17	0,00	1,65	0,00	0,00	SPCM	RTS
		plocha G : 13,55*39,8*1,02		550,07580								
73	63140546R	deska izolační univerzální; minerální vláknó; rovná hrana; tl. 120,0 mm; R = 3,200 m ² K/W; obj. hmotnost 30,00 kg/m ³ ; hydrofobizováno; š = 610,0 mm; l = 1 000 mm	m2	550,07580	66,00	36 305,00	0,00	2,05	0,00	0,00	SPCM	RTS
		plocha G : 13,55*39,8*1,02		550,07580								
74	63151543R	deska izolační fasádní; minerální vláknó; orientace vláken rovnoběžná; tl. 100,0 mm; R = 2,750 m ² K/W; obj. hmotnost 150,00 kg/m ³ ; hydrofobizováno; š = 600,0 mm; l = 1 000 mm minerál :	m2	36,82600	210,00	7 733,46	0,02	0,55	0,00	0,00	SPCM	RTS
		K-R1 :										
		pohled severní : 21,15*0,8		16,92000								
		K-R2 :										
		sál :										
		pohled jižní : (20,7+6)*0,2		5,34000								
		pohled severní : (6,1+21,15)*0,2		5,45000								
		K-R4 :										
		sál :										
		pohled jižní : 2,65*0,2		0,53000								
		K-R6 :										

80	60512695R	střeška D : 13 Mezisoučet 91*1 fošna SM, BO, tl = 70 až 80 mm; l = do 6 000 mm; jakost I střeška A : 0,08*0,25*1,2*28*2 střeška C : 0,08*0,25*1,2*22 střeška D : 0,08*0,25*1,2*13 Mezisoučet 2,184*0,1 deska dřevostěpková třívrstvá pro prostředí vlhké, strana nebroušená, hrana pero/drážka, tl = 15,0 mm	m3	13,00000 91,00000 91,00000 2,40240 1,34400 0,52800 0,31200 2,18400 0,21840 48,78500	6 800,00	16 336,32	0,55	1,32	0,00	0,00	0,00	SPCM	RTS
81	60726012 AR	Začátek provozního součtu střeška A : 27,4*2 střeška C : 21 střeška D : 12,9 Mezisoučet Konec provozního součtu 88,7*0,5*1,1 deska dřevostěpková třívrstvá pro prostředí vlhké, strana nebroušená, hrana pero/drážka, tl = 25,0 mm	m2	54,80000 21,00000 12,90000 88,70000 48,78500 34,14950	160,00	7 805,60	0,01	0,46	0,00	0,00	0,00	SPCM	RTS
82	60726017 AR	Začátek provozního součtu střeška A : 27,4*2 střeška C : 21 střeška D : 12,9 Mezisoučet Konec provozního součtu 88,7*0,35*1,1 deska dřevostěpková třívrstvá pro prostředí vlhké, strana nebroušená, hrana pero/drážka, tl = 25,0 mm	m2	54,80000 21,00000 12,90000 88,70000 48,78500 34,14950	280,00	9 561,86	0,02	0,54	0,00	0,00	0,00	SPCM	RTS
998	76 Přesun hmot pro konstrukce tesatské 50 m vodorovně	...v objektech výšky do 12 m	%	808,24340	5,00	4 041,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-762	RTS
Díl:	763	Dřevostavby				10 441,00	0,38	2,00	1,00	0,00	0,00	2,00	
763	61 Opláštění z dřevostěpkových desek vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu	...obložení stěn, z desek tl. do 18 mm, na P+D, přibíjené	m2	33,66000	120,00	4 039,20	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	800-763	RTS
84	763612112R00	R : pohled západní : (0,55+0,3)*39,6 deska dřevostěpková třívrstvá pro prostředí vlhké, strana nebroušená, hrana pero/drážka, tl = 15,0 mm	m2	33,66000 37,02600	160,00	5 924,16	0,01	0,35	0,00	0,00	0,00	SPCM	RTS
85	60726012 AR	R : pohled západní : (0,55+0,3)*39,6*1,1		37,02600									
998	76-3 Přesun hmot dřevostaveb 50 m vodorovně	...v objektech výšky do 6 m	%	95,52710	5,00	477,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-763	RTS
Díl:	764	Konstrukce klempířské				482 514,06	0,79	16,89	1,00	0,00	0,00	16,89	
764	21-12 Demontáž oplechování	...řims pod nadřímsovým žlabem, rš 500 mm, sklonu do 30°	m	395,15000	20,00	7 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-764	RTS
87	764321820R00	K-R2 : pohled severní + krček : 12,05 sál :		12,05000									

764 21-21 Demontáž oplechování parapetů 92 764410850R00	...rš od 100 do 330 mm 1.pp : okna nová : 0,6*6+0,9+0,9*2+1,2*4 okna stávající : 2,1*2 1.np : okna nová : 1,2*2+0,6*2+1,2*1+1,8*2 okna stávající : 2,1*6+1,8+1,5*6+2,4*6+2,1*2+1,8*4+2,1*6 2.np : okna nová : 1,8*4+2*1+0,6*2 okna stávající : 1,8*8+1,2*1+1,5*2+2,1*4+2,4*6+1,5*3+2,1*2+2,4*2 zazdívaná : 2,1*6	m	161,30000 11,10000 4,20000 8,40000 61,80000 10,40000 52,80000 12,60000	30,00	4 839,00	0,00	0,00	0,00	1,00 0,22 800-764	RTS
764 21-23 Demontáž oplechování zdi a nadezdívek 93 764430840R00	...rš od 330 do 500 mm K-AT1 : sál : pohled jižní : 4,65 pohled severní : 4,65+6,15*2 K-AT2 : sál : pohled východní : 16*2 K-AT3 : sál : pohled jižní : 2,65+6	m	62,25000 4,65000 16,95000 32,00000 8,65000	30,00	1 867,50	0,00	0,00	0,00	1,00 0,14 800-764	RTS
764 21-25 Demontáž odpadních trub nebo součástí 94 764454802R00	...trub kruhových , o průměru 120 mm hlavní budova : pohled západní : 12+8+7,5 pohled východní : 8,5+12 pohled severní + krček : 8 sál : pohled jižní : 8+8,5 pohled východní : 7 pohled severní : 10,5+7+7	m	104,00000 27,50000 20,50000 8,00000 16,50000 7,00000 24,50000	20,00	2 080,00	0,00	0,00	0,00	1,00 0,30 800-764	RTS
764 90 Klempířské prvky z plechu s povrchovou úpravou 764 90-1 sířech z ocelových lakovaných tabulí 95 764901206RT1	...okapový plech RS 245 mm, -, tloušťka plechu 0,5 mm, povrchová úprava polyester, - všechně spojovacích prostředků. K-R6 : Začátek provozního součtu sířecha A : 27,4*2 sířecha C : 21 sířecha D : 12,9 Mezisoučet Konec provozního součtu 88,7	m	88,70000 54,80000 21,00000 12,90000 88,70000 88,70000	280,00	24 836,00	0,00	0,09	0,00	1,00 2,00 0,00 800-764	RTS
764 90-5 oplechování vnějších parapetů									2,00	

96	764908304RT1	...ocelový pozinkovaný plech s povrchovou úpravou polyester, tl. plechu 0,5 mm, RŠ 400 mm, kotvené mechanicky, v barvě hnědé a cihlové červené včetně spojovacích prostředků a zednických výpomocí. 1.pp : okna nová : 0,6*6+0,9+0,9*2+1,2*4 okna stávající : 2,1*2 1.np : okna nová : 1,2*2+0,6*2+1,2*1+1,8*2 okna stávající : 2,1*6+1,8+1,5*6+2,4*6+2,1*2+1,8*4+2,1*6 2.np : okna nová : 1,8*4+2*1+0,6*2 okna stávající : 1,8*8+1,2*1+1,5*2+2,1*4+2,4*6+1,5*3+2,1*2+2,4*2 764 90-8 okapový systém	m	148,70000	390,00	57 993,00	0,00	0,50	0,00	0,00	800-764	RTS	
97	764908105RT1	...podokapní půlkruhový žlab, ocelový žárově zinkovaný plech s povrchovou úpravou, velikost 150 mm, v barvě hnědé včetně háku, čela a spojky. K-R6 : Začátek provozního součtu střeška A : 27,4*2 střeška C : 21 střeška D : 12,9 Mezisoučet Konec provozního součtu 88,7 Oplechování atiky šířka 150 mm, výška 300-400 mm, poplastovaný plech sál : pohled jižní : 4,65 pohled severní : 4,65+6,15*2 Oplechování atiky šířky 150 mm, poplastovaný plech sál : pohled východní : 16*2 Závěrná lišta, poplastovaný plech sál : pohled jižní : 2,65+6 Střešní žlab půlkruhový + oplechování okapu střešiny RŠ 200, poplastovaný plech pohled severní + krček : 12,05*2 pohled jižní + krček : 12,15 hlavní budova západ : 39,8 hlavní budova východ : 36 sál : (20,7+6+0,55)*2+2,3 Oplechování římsy šířky 800 mm, výška 100 mm, poplastovaný plech Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení slavenišť. pohled západní : 12,6 pohled severní + krček : 12,05 pohled severní : 21,15 Oplechování římsy šířky 200 mm, výška 100 mm, poplastovaný plech pohled severní + krček : 12,05 sál :	m	88,70000	720,00	63 864,00	0,00	0,20	0,00	2,00	0,00	800-764	RTS
98	K-AT1		m	88,70000 21,60000	350,00	7 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	
99	K-AT2		m	4,65000 16,95000 32,00000	110,00	3 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	
100	K-AT3		m	32,00000 8,65000	130,00	1 124,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	
101	K-O1		m	8,65000 168,85000 24,10000 12,15000 39,80000 36,00000 56,80000 45,80000	820,00	138 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	
102	K-R1		m		400,00	18 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	
103	K-R2		m	12,60000 12,05000 21,15000 66,00000 12,05000	160,00	10 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	

104 K-R3	pohled jižní : 20,7+6 pohled severní : 6,1+21,15 Oplechování římsy šířky 200 mm, výška 100 mm, poplastovaný plech R : hlavní budova : pohled západní : 39,8 pohled východní : 39,8 Oplechování dřevěného šítu šířky 200 mm, poplastovaný plech pohled severní + krček : 13 sál :	m	26,70000 27,25000 79,60000	160,00	12 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
105 K-R4	pohled jižní : 2,65 Oplechování římsy terasy šířky 200 mm, včetně čela výška 200 mm + sítěšní žlab hranatý 100, poplastovaný plech pohled jižní + krček : 12,15 Oplechování římsy šířky 150 mm, výška 100 mm, poplastovaný plech pohled západní : 18,5 Sítěšní svod DN 100 mm, poplastovaný plech, vč. kotlíků hlavní budova : pohled západní : 12+8+7,5 pohled východní : 8,5+12 pohled severní + krček : 8 sál :	m	39,80000 39,80000 15,65000 13,00000	130,00	2 034,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
106 K-R5	pohled jižní : 8+8,5 pohled východní : 7 pohled severní : 10,5+7+7 Kovová ventilační mřížka s dešťovou žaluzií pohled severní + krček : 2 pohled východní : 1	m	2,65000 12,15000 12,15000 18,50000 18,50000 104,00000	1 350,00	16 402,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
107 K-R7	998 76-4 Přesun hmot pro konstrukce klempířské 50 m vodorovně	kus	27,50000 20,50000 8,00000	580,00	60 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
108 K-S	... v objektech výšky do 12 m Konstrukce truhlářské	%	5 735,27810	2,00	11 470,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS
109 K-V	766 41 Demontáž obložení stěn ...palubkami R : hlavní budova : pohled západní : (0,55+0,3)*39,8 pohled východní : (0,55+0,3)*39,8 pohled severní + krček : (0,55+2)/2*13	m2	84,23500 33,83000 33,83000 16,57500	110,00	9 265,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS
110 998764202R00	766 42 Montáž obložení podhledů 766 42-1 doplňkové konstrukce	m	13,32750	60,00	799,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS
111 766411821R00	...podkladový rošt Začátek provozního součtu K-R6 : sál : pohled severní : 27,4 pohled jižní : 27,4 pohled východní : 12,9	m	27,40000 27,40000 12,90000								
112 766427112R00											
Díl: 766					10 921,13	0,06	5,92	0,00	0,00	0,00	RTS
111 766411821R00					9 265,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS
112 766427112R00					799,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS

Díl:	769	Výkladec z hliníkových profilů s přerušeným tepelným mostem, zasklení izolačním dvojsklem, : 1	1,00000	146 102,00	21 500,00	0,00	1,00	
123	Nd1	barva přírodní UD výkladec = 1,5 :	1,00000	18 923,00	0,00	0,00	1,00	Vlastní
		Otvorové prvky z plastu						
		Plastové vstupní dveře z šestikomorových profilů, barva vnější hnědá- vnitřní bílá, dvoukřídlové otevírací plně, UD dveří = 1,5 : 1	1,00000	11 333,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
124	Nd2	Plastové vstupní dveře z šestikomorových profilů, barva vnější hnědá- vnitřní bílá, dvoukřídlové otevírací plně, UD dveří = 1,5 : 1	1,00000	11 333,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
125	NO1	Plastové vstupní dveře z šestikomorových profilů, barva vnější hnědá- vnitřní bílá, dvoukřídlové otevírací plně, UD dveří = 1,5 : 1	1,00000	30 084,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
126	NO2	Plastové okno z šestikomorových profilů, barva vnější hnědá- vnitřní bílá, 1800x900 mm sklápěcí, zasklení dvojsklem, UD okna = 1,2 : 6	1,00000	3 117,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
127	NO3	Plastové okno z šestikomorových profilů, barva vnější hnědá- vnitřní bílá, 900x600 mm sklápěcí, zasklení dvojsklem, UD okna = 1,2 : 1	2,00000	3 635,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
128	NO4	Plastové okno z šestikomorových profilů, barva vnější hnědá- vnitřní bílá, 1200x600 mm sklápěcí, zasklení dvojsklem, UD okna = 1,2 : 2	4,00000	3 313,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
129	NO5	Plastové okno z šestikomorových profilů, barva vnější hnědá- vnitřní bílá, 600x600 mm sklápěcí, zasklení dvojsklem, UD okna = 1,2 : 4	6,00000	2 943,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
130	NO6	Plastové okno z šestikomorových profilů, barva vnější hnědá- vnitřní bílá, 600x1200 mm sklápěcí, zasklení dvojsklem, UD okna = 1,2 : 6	4,00000	3 346,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
131	NO7	Plastové okno z šestikomorových profilů, barva vnější hnědá- vnitřní bílá, 1200x1500 mm sklápěcí, zasklení dvojsklem, UD okna = 1,2 : 4	2,00000	4 258,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
132	NO8	Plastové okno z šestikomorových profilů, barva vnější hnědá- vnitřní bílá, 1200x1350 mm sklápěcí, zasklení dvojsklem, UD okna = 1,2 : 2	1,00000	4 121,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
133	NO9	Plastové okno z šestikomorových profilů, barva vnější hnědá- vnitřní bílá, 2000 x 2350 mm sklápěcí, zasklení dvojsklem, UD okna = 1,2 : 1	1,00000	9 039,00	21 500,00	0,00	0,00	Vlastní
998	76-6	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské ventilací sklápěcí, horní část fix, zasklení dvojsklem, UD okna = 1,2 : 1						
134	998	76-6 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské ventilací sklápěcí, horní část fix, zasklení dvojsklem, UD okna = 1,2 : 1						
135	783	Natěry	%	1 881,00000	5,00	9 405,00	0,00	RTS
		...v objektech výšky do 12 m						
783	78	Natěry		3 331,10	0,01	0,00	1,00	RTS
		783 78 Natěry tesářských konstrukcí ochranné protihnilobné, protipříšřivové proti ohni a škudlům						
135	783	783 782205R00	[m2]	83,27745	40,00	0,00	0,00	RTS
		...fungicidní+ biocidní (proti plísním, houbám a hmyzu), dvojnásobné						

všechné montáže, dodávky a demontáže lešení.									
sřečka A : (0,08+0,25)*2*1,2*28*2									
sřečka C : (0,08+0,25)*2*1,2*22									
sřečka D : (0,08+0,25)*2*1,2*13									
Mezisoučet									
72,072*0,1									
Začátek provozního součtu									
K-R6 :									
sál :									
pohled severní : 27,4									
pohled jižní : 27,4									
pohled východní : 12,9									
pohled severní : 21,15									
Mezisoučet									
Konec provozního součtu									
17,77*0,5*1,5*0,3									
Díl: M21	Elektromontáže								
136 21001	Úprava stávajícího hromosvodu, všechny nové svody, nové vedení nad sálem, vč. revize					soubor	44,35200	0,00	Vlastní
137 21002	Úpravy elektrozařízení na fasádě, osvětlení, vypínače a pod					soubor	17,42400	0,00	Vlastní
Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot								
138 979090001R00	979 08-4 Poplatek za skládku						10,29600	0,00	
979 01 Svislá doprava suti a vybouraných hmot	...stavební suti					lt	72,07200	0,00	RTS
139 97901111R00	...za první podlaží nad nebo pod základním podlažím					lt	27,20720	0,00	RTS
979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku	...do 1 km					lt	88,85000	0,00	RTS
140 97908111R00	Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.					lt	3,99830	0,00	RTS
141 97908112R00	...příplatek za každý další 1 km					lt		0,00	RTS
979 08-2 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot	...do 10 m					lt		0,00	RTS
142 97908211R00	...příplatek k ceně za každých dalších 5 m					lt		0,00	RTS
143 97908212R00	Vedlejší náklady							0,00	RTS
Díl: VN	Výhledy inženýrských sítí								
144 005111021R	Zařízení staveniště					Soubor	49,16898	0,00	RTS
145 005121 R	Všechné náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.					Soubor	295,01387	0,00	RTS
Díl: ON	Ostatní náklady								
146 005241010R	Dokumentace skutečného provedení					Soubor	1,00000	0,00	RTS
147 005261010R	Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.					Soubor	1,00000	0,00	RTS
148 005261020R	Pojištění dodavatele a pojištění díla					Soubor	1,00000	0,00	RTS
	Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho části, v rozsahu obchodních podmínek.					Soubor	1,00000	0,00	RTS
	Bankovní záruky					Soubor	1,00000	0,00	RTS
	Náklady zhotovitele spojené se zabezpečením a poskytnutím zajišťovacích bankovních záruk, pokud je zadavatel požaduje v obchodních podmínkách.					Soubor	1,00000	0,00	RTS
149 005281020T	Trvalá pamětní deska					Soubor	1,00000	0,00	Vlastní

NAVRH ČASOVÉHO A FINANČNÍ HARMONOGRAMU

Zateplení víceúčelové budovy Stonařov

Označení a název objektu popis prací		Měsíc realizace								
		10/2014	11/2014	12/2014	01/2015	02/2015	03/2015	04/2015	05/2015	06/2015
Zateplení víceúčelové budovy Stonařov										
3	Svislé a kompletní konstrukce									
4	Vodorovné konstrukce									
61	Úpravy povrchů vnitřní									
62	Úpravy povrchů vnější									
63	Podlahy a podlahové konstrukce									
64	Výplně otvorů									
94	Lešení a stavební výtahy									
95	Dokončovací k-ce na pozem.stavbách									
96	Bourání konstrukcí									
97	Prorážení otvorů									
99	Staveništní přesun hmot									
712	Živičné krytiny									
713	Izolace tepelné									
762	Konstrukce tesařské									
763	Dřevostavby									
764	Konstrukce klempířské									
766	Konstrukce truhlářské									
767	Konstrukce zámečnické									
769	Otvorové prvky z plastu									
783	Nátěry									
M21	Elektromontáže									
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot									
VN	Vedlejší náklady									
ON	Ostatní náklady									
Celkem za období (v tis. Kč bez DPH)			200	400	500	600	800	800	800	536
Celkem za stavbu (v tis. Kč bez DPH)		4 636								

Toto je návrh časového harmonogramu prací. Přesné termíny realizace a nástupy k jednotlivým pracovním etapám budou dohodnuty při případných jednání se zástupci investora tak, aby došlo k minimalizaci vlivu stavby na provoz budovy a bezprostředního okolí.

MĚSTYS STONÁŘOV

Stonařov 232
585 03 Stonařov
IČ: 00286656

INEX Moravské Budějovice s.r.o.

Husova 890, 676 02 M. BUDĚJOVICE
tel.: 568 420 115 / fax: 568 423 343
IČ: 48531235 DIČ: CZ48531235
zápis do obchodního rejstříku vedeného
Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 10783