


Změnový list		č. 1
Laškov, Pěčín – ČOV a stoková síť		
Tato změna byla provedena dle odstavce 6, §222 dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek		
Investor: Kanalizace ČOV svazek obcí Pěčín - Laškov		Datum:
Zhotovitel: MERTASTAV s.r.o		7.12.2021
Část stavby (SO): SO 02,03,04 gravitační kanalizace, vč. objektů		
Důvod změny: V původním rozpočtu a výkazu výměr (VV) v rámci gravitační kanalizace obce Laškov byla délka potrubí na dimenzi DN 300 omylem přiřazena k dimenzi DN 250 a naopak. Došlo tedy k následujícím záměnám: pol. č.132 potrubí DN 250 SN 8 zaměněna s pol. č. 134 potrubí DN 300 SN 8 pol. č.133 potrubí DN 250 SN 12 zaměněna s pol. č. 135 potrubí DN 300 SN 12 pol. č.88 montáž potrubí DN 250 SN 8 zaměněna s pol. č. 90 montáž potrubí DN 300 SN 8 pol. č.89 montáž potrubí DN 250 SN 12 zaměněna s pol. č. 91 montáž potrubí DN 300 SN 12 Vzhledem k této záměně vznikly vícepráce v celkové výši 131.687,70 Kč. Přikládáme rozpočet a VV zobrazující vzniklý rozdíl a výši jednotlivých do fakturací, kterými dojde k narovnání rozpočtu a VV. Dále přikládáme i situační výkres, který zobrazuje trasy gravitační kanalizace v obci Laškov s vyznačením úseků správných dimenzí.		
Stav předpokládaný ZD:		
Řešení dle PD		
Ohodnocení změny: Změna č. 1 Oprava chyby ve VV u položek č. 131-135 a 87-91 Celkem méněpráce: - 1 363 029,80 Kč bez DPH Celkem vícepráce: 1 494 717,50 Kč bez DPH Rozdíl: 131 687,70 Kč bez DPH		
Přílohy ZL:		
1. Rozpočet a VV gravitační kanalizace obce Laškov 2. Situační výkres gravitační kanalizace obce Laškov		
ZL Vytvořil: Ing. Jitka Balabánová		Datum:
Za zhotovitele: MERTASTAV s.r.o. Štěpánovská 1176 666 02 Předklášteř 712- Datum:	Za investora: Datum:	KANALIZACE ČOV - SVAZEK OBCÍ PĚČÍN - LAŠKOV 798 57 Pěčín, tel.: 582 378 721 IČO: 65 76 31 73
Za technický dozor: Ing. Radek KALÁB Datum:	Za autorský dozor: Datum:	PROVOZ- inženýrská společnost s.r.o. středisko Tišnov Kukuřina 51, 666 01 Tišnov tel.: 549 259 540 (539) IČO: 23023829, DIČ: CZ25023829

Gravitační kanalizace - Laškov					ROZPOČET VV původní údaje				Aktuální údaje			ROZDÍL (Aktuální údaje - původní VV) v Kč
131	M	TRPL200SN12	potrubí DN200 z hladkého (s hladkým vnitřním i vnějším povrchem) PVC/PP materiálu s plosstěnnou stavbou stěny, integrovaný hrdlový spoj vc těsnění, kruhová tuhost min. SN12	m	18,200	344,00	6 260,80	18,200	344,00	6 260,80	0,00	
				DN 250 = 2 207,5				DN 250 = 2 010,8				
132	M	TRPL250SN8	potrubí DN250 z hladkého (s hladkým vnitřním i vnějším povrchem) PVC/PP materiálu s plosstěnnou stavbou stěny, integrovaný hrdlový spoj vc těsnění, kruhová tuhost min. SN8	m	436,000	368,00	160 448,00	1 389,300	368,00	511 262,40	350 814,40	
133	M	TRPL250SN12	potrubí DN250 z hladkého (s hladkým vnitřním i vnějším povrchem) PVC/PP materiálu s plosstěnnou stavbou stěny, integrovaný hrdlový spoj vc těsnění, kruhová tuhost min. SN12	m	1 771,500	493,00	873 349,50	621,500	493,00	306 399,50	-566 950,00	
				DN 300 = 2 010,8				DN 300 = 2 207,5				
134	M	TRPL300SN8	potrubí DN300 z hladkého (s hladkým vnitřním i vnějším povrchem) PVC/PP materiálu s plosstěnnou stavbou stěny, integrovaný hrdlový spoj vc těsnění, kruhová tuhost min. SN8	m	1 389,300	586,00	814 129,80	436,000	586,00	255 496,00	-558 633,80	
135	M	TRPL300SN12	potrubí DN300 z hladkého (s hladkým vnitřním i vnějším povrchem) PVC/PP materiálu s plosstěnnou stavbou stěny, integrovaný hrdlový spoj vc těsnění, kruhová tuhost min. SN12	m	621,500	786,00	488 499,00	1 771,500	786,00	1 392 399,00	903 900,00	
				2 342 687,10				2 471 817,70			129 130,60	
87	K	871350310	Montáž kanalizačního potrubí plastového hladkého plosstěnného SN 8 DN 200	m	18,200	97,00	1 765,40	18,200	97,00	1 765,40	0,00	
88	K	871360310	Montáž kanalizačního potrubí plastového hladkého plosstěnného SN 8 DN 250	m	436,000	107,00	46 652,00	1 389,300	107,00	148 655,10	102 003,10	
89	K	871360320	Montáž kanalizačního potrubí plastového hladkého plosstěnného SN 12 DN 250	m	1 771,500	107,00	189 550,50	621,500	107,00	66 500,50	-123 050,00	
90	K	871370310	Montáž kanalizačního potrubí plastového hladkého plosstěnného SN 8 DN 300	m	1 389,300	120,00	166 716,00	436,000	120,00	52 320,00	-114 396,00	
91	K	871370320	Montáž kanalizačního potrubí plastového hladkého plosstěnného SN 12 DN 300	m	621,500	120,00	74 580,00	1 771,500	120,00	212 580,00	138 000,00	
				479 263,90				481 821,00			2 557,10	
Celkem D+M					2 821 951,00			2 953 638,70			131 687,70	

Změnový list		č. 2
Laškov, Pěňčín – ČOV a stoková síť Tato změna byla provedena dle odstavce 6, §222 dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek		
Investor: Kanalizace ČOV svazek obcí Pěňčín - Laškov		Datum: 15.2.2022
Zhotovitel: MERTASTAV s.r.o		
Část stavby (SO): SO 05, SO 06, SO 07 Tlaková kanalizace, vč. objektů SO 08, SO 09, SO 10 Čerpací stanice SO 11 Rozšíření distribuční sítě NN a přípojky k ČOV a ČS - Laškov		
Důvod změny: Dodatečné rozhodnutí vlastníků nemovitostí a vyslovení souhlasu s realizací gravitačního připojení, které bylo možné jen přes soukromé pozemky. Dále byla při realizaci stavby zjištěna skutečná poloha stávajících inženýrských sítí a realizace gravitačního připojení byla tak umožněna.		
Stav předpokládaný ZD: V PD navržena tlaková kanalizace a čerpací stanice napojené z veřejných pozemků. Dále nebylo možné umístit gravitační kanalizaci z důvodu stísněných prostor, vzhledem k uloženým stávajícím inženýrským sítím, dle podkladů zaslaných od jejich správců.		
Ohodnocení změny: Změna č. 2 Zrušení tlakové kanalizace VA1, VB1, VE1, VE2, VCC, VCC1, VC2 Laškov		
Celkem méněpráce:	1. Stavební část tlak. kan.	- 451 143,30 Kč bez DPH
	2. NN a MAR	-1 010 335,67 Kč bez DPH
	3. Čerpací stanice stavební a technologická část	- 1 019 899,81 Kč bez DPH
Celkem		- 2 481 378,78 Kč bez DPH
Přílohy ZL: 1. Položkový rozpočet tlakové kanalizace 2. Položkový rozpočet NN a MAR 3. Položkový rozpočet ČS		
ZL Vytvořil: Ing. Nina Odehnalová		Datum:
Za zhotovitele: Ing. Jaromír ŠIDÁK 21.11.2022 Datum:	Za investora: KANALIZACE ČOV - SVAZEK OBCÍ PĚŇČÍN - LAŠKOV 798 57 Pěňčín, tel.: 582 378 721 IČO: 65 76 31 73 Datum:	
Za technický dozor: 785 Ing. Radek KALÁB Datum:	Za autorský dozor: 16  Datum:	
		PROVOD inženýrská společnost s.r.o. středisko Tišnov Kukýrna 51, 666 01 Tišnov tel.: 549 259 540 (539) IČO: 25023529, DIČ: CZ25023829

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	MP	Laškov-Pěňčín - zrušení ČS VCC, VCC1, VC2	
Objekt:	1	Zrušení ČS VCC, VCC1, VC2 - Laškov	
Rozpočet:	1	Zrušení ČS VCC, VCC1, VC2 - Laškov	
Objednatel:		IČO:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČO:	
		DIČ:	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			
HSV			Celkem -245 422,73
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-245 422,73
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		-245 422,73 CZK
Základní DPH	21 %		-51 538,77 CZK
Zaokrouhlení			-0,48 CZK
Cena celkem s DPH			-296 961,98 CZK
v <u>Přezdílašterí</u> dne <u>21.11.2022</u> MERTASTAV s.r.o. Štěpánovská 1176 666 02 Předkláštelec _____ Za zhotovitele KANALIZACE ČOV - SVAZEK OBCÍ PĚNČÍN - LAŠKOV 798 57 Pěňčín, tel.: 582 378 721 IČO: 65 76 31 73 _____ Za objednatele			

Popis stavby: 20_02_MP_5 - Laškov-Pěňčín - zrušení ČS VCC, VCC1, VC2

Popis objektu: 1 - Zrušení ČS VCC, VCC1, VC2 - Pěňčín

Popis rozpočtu: 1 - Zrušení ČS VCC, VCC1, VC2 - Pěňčín

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			-201 424,10	82
17	Komunikace - zásypy	HSV			-14 791,86	6
4	Vodorovné konstrukce	HSV			-6 002,78	2
8.1	Montáž, osazení, drobné materiály	HSV			-13 382,55	5
8.4	Trubní materiál	HSV			-9 508,50	4
99	Přesun hmot	HSV			-312,94	0
Cena celkem					-245 422,73	100

Položkový rozpočet

S:	MP	Laškov-Pěččín - zrušení ČS VCC, VCC1, VC2
O:	1	Zrušení ČS VCC, VCC1, VC2 - Laškov
R:	1	Zrušení ČS VCC, VCC1, VC2 - Laškov

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				-201 424,10
1	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	-7,20500	30,00	-216,15
		VCC : -39,5*1,1*0,1		-4,34500		
		VCC1 : -9,5*1,1*0,1		-1,04500		
		VC2 : -16,5*1,1*0,1		-1,81500		
2	132201214R00	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu přes 5000 m3	m3	-125,24160	117,00	-14 653,27
		VCC : -(110,055-4*1,1*0,15-39,5*1,1*0,1)*0,6		-63,03000		
		VCC1 : -(9,57+28,05+21,285+8,47-24*1,1*0,15-9,5*1,1*0,1)*0,6		-37,42200		
		VC2 : -(38,115+6,93-3*1,1*0,58-16,5*1,1*0,1)*0,6		-24,78960		
3	132201219R00	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	-25,04800	45,00	-1 127,16
4	132301214R00	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu přes 5000 m3	m3	-41,74720	117,00	-4 884,42
		VCC : -(110,055-4*1,1*0,15-39,5*1,1*0,1)*0,2		-21,01000		
		VCC1 : -(9,57+28,05+21,285+8,47-24*1,1*0,15-9,5*1,1*0,1)*0,2		-12,47400		
		VC2 : -(38,115+6,93-3*1,1*0,58-16,5*1,1*0,1)*0,2		-8,26320		
5	132301219R00	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	-8,34900	45,00	-375,71
6	132401201R00	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5, vč.případného dolamování	m3	-20,87360	560,00	-11 689,22
		VCC : -(110,055-4*1,1*0,15-39,5*1,1*0,1)*0,1		-10,50500		
		VCC1 : -(9,57+28,05+21,285+8,47-24*1,1*0,15-9,5*1,1*0,1)*0,1		-6,23700		
		VC2 : -(38,115+6,93-3*1,1*0,58-16,5*1,1*0,1)*0,1		-4,13160		
7	151101101R00	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	-17,40000	72,00	-1 252,80
		VCC1 : -17,4		-17,40000		
8	151101102R00	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	-284,80000	82,00	-23 353,60
		VCC : -200,1		-200,10000		
		VCC1 : -15,4		-15,40000		
		VC2 : -69,3		-69,30000		
9	151301101R00	Zřízení hnaného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	-51,00000	72,00	-3 672,00
		VCC1 : -51		-51,00000		
10	151301102R00	Zřízení hnaného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	-51,30000	65,00	-3 334,50
		VCC1 : -38,7		-38,70000		
		VC2 : -12,6		-12,60000		
11	151101111R00	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	-17,40000	34,00	-591,60
12	151101112R00	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	-284,80000	40,00	-11 392,00
13	151301111R00	Odstranění hnaného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	-51,00000	34,00	-1 734,00
14	151301112R00	Odstranění hnaného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	-51,30000	30,00	-1 539,00

Položkový rozpočet

S:	MP	Laškov-Pěňčín - zrušení ČS VCC, VCC1, VC2
O:	1	Zrušení ČS VCC, VCC1, VC2 - Laškov
R:	1	Zrušení ČS VCC, VCC1, VC2 - Laškov

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
15	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	-187,86240	43,00	-8 078,08
16	161101151R00	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m	m3	-20,87360	43,00	-897,56
17	162501102R00	Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	-194,41000	54,00	-10 498,14
18	162501102RT6	Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	-52,86050	54,00	-2 854,47
19	162701105R00	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	-106,86240	118,00	-12 609,76
20	162701155R00	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7	m3	-11,87360	118,00	-1 401,08
21	162701109R00	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	-748,03680	15,20	-11 370,16
22	162701159R00	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	-83,11520	15,20	-1 263,35
23	167101102R00	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	-106,86240	37,00	-3 953,91
24	167101102R00	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	-52,86050	37,00	-1 955,84
25	167101102R00	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	-194,41000	37,00	-7 193,17
26	167101152R00	Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 přes 100 m3	m3	-11,87360	37,00	-439,32
27	171201201R00	Uložení sypaniny na skládky	m3	-118,73600	12,70	-1 507,95
28	174101101R00	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	-90,00000	87,00	-7 830,00

VCC : -60 -60,00000

VCC : -10 -10,00000

VC2 : -20 -20,00000

29	181301101R00	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	-72,05000	28,00	-2 017,40
30	132101204T00	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu přes 5000 m3	m3	-20,87360	97,00	-2 024,74

VCC : -(110,055-4*1,1*0,15-39,5*1,1*0,1)*0,1 -10,50500

VCC1 : -(9,57+28,05+21,285+8,47-24*1,1*0,15-9,5*1,1*0,1)*0,1 -6,23700

VC2 : -(38,115+6,93-3*1,1*0,58-16,5*1,1*0,1)*0,1 -4,13160

31	171201211T00	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	-237,47200	120,00	-28 496,64
32	175111101T00	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítím, uloženou do 3 m	m3	-36,93800	180,00	-6 648,84

VCC : -43,5*1,1*0,35 -16,74750

VCC1 : -33,5*1,1*0,35 -12,89750

VC2 : -19,5*1,1*0,34 -7,29300

33	18141T00	Založení trávníku vč.dodávky travního semene	m2	-72,05000	34,00	-2 449,70
34	58331375T	kamenivo pro obsyp potrubí - štěrkopísek frakce 0-16mm (zrno max. 20 mm)	t	-75,87435	107,00	-8 118,56

-36,938*2,0541 -75,87435

Díl: 17		Komunikace - zásypy			-14 791,86	
35	162501102R14	Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	-39,20898	54,00	-2 117,28
36	167101102R00	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	-39,20898	37,00	-1 450,73

Položkový rozpočet

S:	MP	Laškov-Pěččín - zrušení ČS VCC, VCC1, VC2
O:	1	Zrušení ČS VCC, VCC1, VC2 - Laškov
R:	1	Zrušení ČS VCC, VCC1, VC2 - Laškov

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
37	174101101R00	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním	m3	-39,20898	87,00	-3 411,18
38	583312091	kamenivo pro základy v komunikacích - štěrkoštěp frakce 0-16mm	t	-80,53917	97,00	-7 812,66

Díl: 4	Vodorovné konstrukce	-6 002,78
---------------	-----------------------------	------------------

39	451573111R00	Lože pod potrubí otevřený výkop z písku frakce 0-8mm (dodávka+montáž)	m3	-15,92250	377,00	-6 002,78
		VCC : -43,5*1,1*0,15		-7,17750		
		VCC1 : -33,5*1,1*0,15		-5,52750		
		VC2 : -19,5*1,1*0,15		-3,21750		

Díl: 8.1	Montáž, osazení, drobné materiály	-13 382,55
-----------------	--	-------------------

40	892241111R00	Tlaková zkouška vodou potrubí do 80	m	-96,50000	21,00	-2 026,50
41	871185201	Montáž kanalizačního potrubí z PE SDR11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 40 x 3,7 mm	m	-19,50000	75,00	-1 462,50
		VC2 : -19,5		-19,50000		
42	871215201	Montáž kanalizačního potrubí z PE SDR11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 50 x 4,6mm	m	-77,00000	85,00	-6 545,00
		VCC : -43,5		-43,50000		
		VCC1 : -33,5		-33,50000		

43	899701111	Identifikační vodič CY 6mm2 (dodávka+montáž)	m	-96,50000	21,00	-2 026,50
44	899701113	Výstražná fólie s nápisem "POZOR KANALIZACE" (dodávka+montáž)	m	-96,50000	13,70	-1 322,05

Díl: 8.4	Trubní materiál	-9 508,50
-----------------	------------------------	------------------

45	286136821	potrubí PE100+ RC SDR 11 40x3,7mm s vnějším ochranným pláštěm, tlakové třídy PN 16, pro splaškové odpadní vody	m	-19,50000	73,00	-1 423,50
46	286136831	potrubí PE100+ RC SDR 11 50x4,6mm s vnějším ochranným pláštěm, tlakové třídy PN 16, pro splaškové odpadní vody	m	-77,00000	105,00	-8 085,00

Díl: 99	Přesun hmot	-312,94
----------------	--------------------	----------------

47	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	-2,84490	110,00	-312,94
----	--------------	--	---	----------	--------	---------

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **MP** **Laškov-Pěňčín - zrušení VA1,VB1, VE1, VE2 Laškov**

Objekt: **1** **Zrušení VA1, VB1, VE1, VE2 - Laškov**

Rozpočet: **1** **Zrušení VA1, VB1, VE1, VE2 Laškov**

Objednatel: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: IČO:
DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			-205 720,57
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-205 720,57

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-205 720,57 CZK
Základní DPH	21 %	-43 201,32 CZK

Zaokrouhlení -0,11 CZK

Cena celkem s DPH -248 922,00 CZK

v

Předklásteří

dne

21. 11. 2022

MERTASTAV s.r.o.
Štěpánovská 1176
666 02 Předklásteří
-12-

Za zhotovitele

**KANALIZACE ČOV - SVAZEK OBČÍ
PĚŇČÍN - LAŠKOV**
798 57 Pěňčín, tel.: 582 378 721
IČO: 65 76 31 73

Za objednatele

Popis stavby: 20-02_MP_1 - Laškov-Pěčín - zrušení VA1,VB1 Laškov

Popis objektu: 1 - Zrušení VA1, VB1 - Laškov

Popis rozpočtu: 1 - Zrušení VA1, VB1 Laškov

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			-157 786,15	77
17	Komunikace - zásypy	HSV			-17 684,05	9
4	Vodorovné konstrukce	HSV			-4 531,54	2
8.1	Montáž, osazení, drobné materiály	HSV			-21 043,05	10
8.4	Trubní materiál	HSV			-4 599,00	2
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-76,78	0
Cena celkem					-205 720,57	100

Položkový rozpočet

S:	MP	Laškov-Pěňčín - zrušení VA1,VB1, VE1, VE2 Laškov
O:	1	Zrušení VA1, VB1, VE1, VE2 - Laškov
R:	1	Zrušení VA1, VB1, VE1, VE2 Laškov

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				-157 786,15
1	121101101R00	Sejmutí omice s přemístěním na vzdálenost do 50 m rýhy:VA1 : -32*1,1*0,1 VE2 : -3,5*1,1*0,1	m3	-3,90500 -3,52000 -0,38500	30,00	-117,15
2	131101202R00	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 1 a 2 objemu do 1000 m3 Laškov : 3,50*3,00*2,50 : (3,5*3*2,5-6,09)*(-0,1) 2,00*2,00*2,50 : (2*2*2,5-1,68)*(-0,1)	m3	-2,84800 -2,01600 -0,83200	240,00	-683,52
3	131201202R00	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 Laškov : 3,50*3,00*2,50 : (3,5*3*2,5-6,09)*(-0,6) 2,00*2,00*2,50 : (2*2*2,5-1,68)*(-0,6)	m3	-17,08800 -12,09600 -4,99200	320,00	-5 468,16
4	131201209R00	Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3	m3	-3,41760	45,00	-153,79
5	131301202R00	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 Laškov : 3,50*3,00*2,50 : (3,5*3*2,5-6,09)*(-0,2) 2,00*2,00*2,50 : (2*2*2,5-1,68)*(-0,2)	m3	-5,69600 -4,03200 -1,66400	320,00	-1 822,72
6	131301209R00	Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 4	m3	-1,13920	45,00	-51,26
7	131401202R00	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 5 objemu do 1000 m3, vč.případného dolamování Laškov : 3,50*3,00*2,50 : (3,5*3*2,5-6,09)*(-0,1) 2,00*2,00*2,50 : (2*2*2,5-1,68)*(-0,1)	m3	-2,84800 -2,01600 -0,83200	890,00	-2 534,72
8	132201214R00	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu přes 5000 m3 Laškov VA1, VB1 : (-20,57-40,92-14,3-4,4+32*1,1*0,1+1,5*1,1*0,58)*0,6 VE1,VE2 : (-16,94-14,52+1,5*1,1*0,15+3*1,1*0,45+3,5*1,1*0,1+5*1,1*0,42)*0,6	m3	-61,64730 -45,42780 -16,21950	117,00	-7 212,73
9	132201219R00	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 -12,33	m3	-12,33000 -12,33000	45,00	-554,85
10	132301214R00	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu přes 5000 m3 Laškov VA1, VB1 : (-20,57-40,92-14,3-4,4+32*1,1*0,1+1,5*1,1*0,58)*0,2 VE1,VE2 : (-16,94-14,52+1,5*1,1*0,15+3*1,1*0,45+3,5*1,1*0,1+5*1,1*0,42)*0,2	m3	-20,54910 -15,14260 -5,40650	117,00	-2 404,24
11	132301219R00	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	-4,11000	45,00	-184,95
12	132401201R00	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5, vč.případného dolamování Laškov VA1, VB1 : (-20,57-40,92-14,3-4,4+32*1,1*0,1+1,5*1,1*0,58)*0,1	m3	-10,27455 -7,57130	560,00	-5 753,75

Položkový rozpočet

S:	MP	Laškov-Pěnčín - zrušení VA1, VB1, VE1, VE2 Laškov
O:	1	Zrušení VA1, VB1, VE1, VE2 - Laškov
R:	1	Zrušení VA1, VB1, VE1, VE2 Laškov

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		VE1,VE2 : (-16,94- 14,52+1,5*1,1*0,15+3*1,1*0,45+3,5*1,1*0,1+5*1,1*0,42)*0 ,1		-2,70325		
13	151101101R00	Zřízení příložného pažení a rozepršení stěn rýh hl do 2 m	m2	-37,40000	72,00	-2 692,80
		Laškov : stoka VA1 : 11,00*2*1,70 : -37,4		-37,40000		
14	151101102R00	Zřízení příložného pažení a rozepršení stěn rýh hl do 4 m	m2	-100,40000	82,00	-8 232,80
		Laškov : stoka VA1 : 15,50*2*2,40 : -74,4 5,00*2*2,60 : -26		-74,40000 -26,00000		
15	151301101R00	Zřízení hnaného pažení a rozepršení stěn rýh hl do 2 m	m2	-8,00000	72,00	-576,00
		Laškov : stoka VA1 : 2,00*2*2,00 : -8		-8,00000		
16	151301102R00	Zřízení hnaného pažení a rozepršení stěn rýh hl do 4 m	m2	-57,20000	65,00	-3 718,00
		VE1,VE2 : -30,8-26,4		-57,20000		
17	151101111R00	Odstranění příložného pažení a rozepršení stěn rýh hl do 2 m	m2	-37,40000	34,00	-1 271,60
18	151101112R00	Odstranění příložného pažení a rozepršení stěn rýh hl do 4 m	m2	-100,40000	40,00	-4 016,00
19	151301111R00	Odstranění hnaného pažení a rozepršení stěn rýh hl do 2 m	m2	-8,00000	34,00	-272,00
20	151301112R00	Odstranění hnaného pažení a rozepršení stěn rýh hl do 4 m	m2	-57,20000	30,00	-1 716,00
21	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	-106,44000	43,00	-4 576,92
22	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	-11,66220	47,00	-548,12
23	161101151R00	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m	m3	-11,82000	43,00	-508,26
24	161101152R00	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 4 m	m3	-1,29580	47,00	-60,90
25	162501102R00	Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	-107,81000	54,00	-5 821,74
		VA1,VB1 : -3,52*2-50*2		-107,04000		
		VE2 : -0,385*2		-0,77000		
26	162501102RT6	Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	-34,34000	54,00	-1 854,36
27	162701105R00	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	-73,10370	118,00	-8 626,24
		VA1 : (-104,193+50)*0,9		-48,77370		
		VE1,VE2 : -24,33		-24,33000		
28	162701155R00	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7	m3	-8,11930	118,00	-958,08
		VA1 : (-104,193+50)*0,1		-5,41930		

Položkový rozpočet

S:	MP	Laškov-Pěňčín - zrušení VA1,VB1, VE1, VE2 Laškov
O:	1	Zrušení VA1, VB1, VE1, VE2 - Laškov
R:	1	Zrušení VA1, VB1, VE1, VE2 Laškov

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		VE1,VE2 : -2,7		-2,70000		
29	162701109R00	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	-511,72590	15,20	-7 778,23
		VA1,VB1,VE1,VE2 : -73,1037*7		-511,72590		
30	162701159R00	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	-56,83510	15,20	-863,89
		VA1,VB1,VE1,VE2 : -8,1193*7		-56,83510		
31	167101102R00	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	-73,10370	37,00	-2 704,84
		VA1,VE1,VE2 : -73,1037		-73,10370		
32	167101102R00	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	-34,34000	37,00	-1 270,58
33	167101102R00	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	-107,81000	37,00	-3 988,97
34	167101152R00	Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 přes 100 m3	m3	-8,11930	37,00	-300,41
		VA1,VE1,VE2 : -8,1193		-8,11930		
35	171201201R00	Uložení sypaniny na skládky	m3	-81,22000	12,70	-1 031,49
		VA1,VB1,VE1,VE2 : -81,22		-81,22000		
36	174101101R00	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	-50,00000	87,00	-4 350,00
		zpětný zásyp zeminou :				
		úseky v nepevném terénu (mimo úseků v aktivní zóně komunikace) :				
		rýhy :				
		Laškov :				
		"stoka VA1" 50,00 : -50		-50,00000		
37	181301101R00	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	-39,05000	28,00	-1 093,40
		3,905/0,10 : -3,905/0,1		-39,05000		
38	1-01	Příplatek za ruční výkopy	m3	-75,44900	327,00	-24 671,82
		Laškov :				
		stoka VA1 :				
		11,00*1,10*1,70 :				
		15,50*1,10*2,40 :				
		5,00*1,10*2,60 :				
		2,00*1,10*2,00 :				
		"krajské komunikace asfalt" -2,00*1,10*0,58 :				
		"ornice" -31,50*1,10*0,10 :				
		-75,449		-75,44900		
39	132101204T00	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu přes 5000 m3	m3	-10,27455	97,00	-996,63
		Laškov VA1, VB1 : (-20,57-40,92-14,3-4,4+32*1,1*0,1+1,5*1,1*0,58)*0,1		-7,57130		
		VE1,VE2 : (-16,94-14,52+1,5*1,1*0,15+3*1,1*0,45+3,5*1,1*0,1+5*1,1*0,42)*0,1		-2,70325		
40	151811133	Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 5 m	m2	-27,50000	160,00	-4 400,00
		startovací a koncové jámy pro bezvýkop.provedení - dle D.1.05,6,7-1 TZ, tab.č.3 (HDD) :				
		Laškov :				
		3,50*2*2,50 : -17,5		-17,50000		

Položkový rozpočet

S:	MP	Laškov-Pěňčín - zrušení VA1,VB1, VE1, VE2 Laškov
O:	1	Zrušení VA1, VB1, VE1, VE2 - Laškov
R:	1	Zrušení VA1, VB1, VE1, VE2 Laškov

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		2,00*2*2,50 : -10		-10,00000		
41	151811233	Odstranění pažicového boxu hl výkopu do 4 m š do 5 m	m2	-27,50000	80,00	-2 200,00
42	171201211T00	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	-162,44000	120,00	-19 492,80
		VA1,VB1,VE1,VE2 : -81,22*2		-162,44000		
43	175111101T00	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítím, uloženou do 3 m	m3	-22,32100	180,00	-4 017,78
		jámy: : startovací a koncové jámy pro bezvýkop.provedení - dle D.1.05,6,7-1 TZ, tab.č.3 (HDD) : Laškov : 3,50*3,00*0,34 : -3,57 2,00*2,00*0,34 : -1,36 rýhy: : "De40" 33,5*1,10*0,34 : -12,529-4,862		-3,57000 -1,36000 -17,39100		
44	18141T00	Založení trávníku vč.dodávky travního semene	m2	-39,05000	34,00	-1 327,70
45	58331375T	kamenivo pro obsyp potrubí - štěrkopísek frakce 0-16mm (zrno max. 20 mm)	t	-45,85000	107,00	-4 905,95
		-22,321*2,0541 : -45,85		-45,85000		
Díl: 17 Komunikace - zásypy						-17 684,05
46	162501102R14	Vodorovné přemístění do 3000 m výkopu/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	-46,87650	54,00	-2 531,33
		VA1,VB1 : -26,8565 VE1,VE2 : -20,02		-26,85650 -20,02000		
47	167101102R00	Nakládání výkopu z horniny tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	-46,87650	37,00	-1 734,43
48	174101101R00	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	-46,87650	87,00	-4 078,26
		VA1,VB1 : -26,8565 VE1,VE2 : -20,02		-26,85650 -20,02000		
49	583312091	kamenivo pro zasypaní v komunikacích - štěrkopísek frakce 0-16mm	t	-96,28902	97,00	-9 340,03
		46,8765*2,0541 : -46,8765*2,0541		-96,28902		
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						-4 531,54
50	451573111R00	Lože pod potrubí otevřený výkop z písku frakce 0-8mm (dodávka+montáž)	m3	-12,02000	377,00	-4 531,54
		jámy: : startovací a koncové jámy pro bezvýkop.provedení - dle D.1.05,6,7-1 TZ, tab.č.3 (HDD) : Laškov : 3,50*3,00*0,30 : -3,15 2,00*2,00*0,30 : -1,2 rýhy: : "De40" 46,5*1,10*0,15 : -7,67		-3,15000 -1,20000 -7,67000		
Díl: 8.1 Montáž, osazení, drobné materiály						-21 043,05
51	892241111R00	Tlaková zkouška vodou potrubí do 80	m	-63,00000	21,00	-1 323,00
52	871185201	Montáž kanalizačního potrubí z PE SDR11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 40 x 3,7 mm	m	-63,00000	75,00	-4 725,00
		VA1 : -33,5-16,5 VE1,VE2 : -6-7		-50,00000 -13,00000		

Položkový rozpočet

S:	MP	Laškov-Pěňčín - zrušení VA1,VB1, VE1, VE2 Laškov
O:	1	Zrušení VA1, VB1, VE1, VE2 - Laškov
R:	1	Zrušení VA1, VB1, VE1, VE2 Laškov

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
53	879230195	Příplatek za vsunutí potrubí z trub plastových D110 do ocelové chráničky DN250	m	-16,50000	790,00	-13 035,00
		VB1 : -16,5		-16,50000		
55	899701111	Identifikační vodič CY 6mm2 (dodávka+montáž)	m	-63,00000	21,00	-1 323,00
56	899701113	Výstražná fólie s nápisem "POZOR KANALIZACE" (dodávka+montáž)	m	-46,50000	13,70	-637,05
Díl: 8.4		Trubní materiál				-4 599,00
63	286136821	potrubí PE100+ RC SDR 11 40x3,7mm s vnějším ochranným pláštěm, tlakové třídy PN 16, pro splaškové odpadní vody	m	-63,00000	73,00	-4 599,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				-76,78
64	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	-0,69802	110,00	-76,78

Rekapitulace - ČS VA1 Laškov

Část	Dodávky	Montáže	Cena
Motorická elektroinstalace	-59 507	-10 994	-70 501
Měření a regulace	-8 201	-4 293	-12 494
ASŘTP	-6 235	-687	-6 922
Přenosové zařízení	-6 235	-628	-6 863
Celkem v CZK bez DPH	-80 178	-16 602	-96 780

Rekapitulace - ČS VB1 Laškov

Část	Dodávky	Montáže	Cena
Motorická elektroinstalace	-59 507	-10 994	-70 501
Měření a regulace	-8 201	-4 293	-12 494
ASŘTP	-6 805	-687	-7 492
Přenosové zařízení	-6 235	-628	-6 863
Celkem v CZK bez DPH	-80 748	-16 602	-97 350

Rekapitulace - ČS VCC Kandia

Část	Dodávky	Montáže	Cena
Motorická elektroinstalace	-73 154	-16 042	-89 196
Měření a regulace	-8 201	-4 293	-12 494
ASŘTP	-6 805	-687	-7 492
Přenosové zařízení	-6 235	-628	-6 863
Celkem v CZK bez DPH	-94 395	-21 650	-116 045

Rekapitulace - ČS VCC1 Kandia

Část	Dodávky	Montáže	Cena
Motorická elektroinstalace	-73 154	-16 042	-89 196

Měření a regulace	-8 201	-4 293	-12 494
ASŘTP	-6 805	-687	-7 492
Přenosové zařízení	-6 235	-628	-6 863
Celkem v CZK bez DPH	-94 395	-21 650	-116 045

Rekapitulace - ČS VC2 Dvorek

Část	Dodávky	Montáže	Cena
Motorická elektroinstalace	-59 507	-10 994	-70 501
Měření a regulace	-8 201	-4 293	-12 494
ASŘTP	-6 805	-687	-7 492
Přenosové zařízení	-6 235	-628	-6 863
Celkem v CZK bez DPH	-80 748	-16 602	-97 350

Rekapitulace - ČS VE1 Dvorek

Část	Dodávky	Montáže	Cena
Motorická elektroinstalace	-59 530	-10 994	-70 524
Měření a regulace	-8 201	-4 293	-12 494
ASŘTP	-6 805	-687	-7 492
Přenosové zařízení	-6 235	-628	-6 863
Celkem v CZK bez DPH	-80 771	-16 602	-97 373

Rekapitulace - ČS VE2 Dvorek

Část	Dodávky	Montáže	Cena
Motorická elektroinstalace	-59 530	-10 994	-70 524
Měření a regulace	-8 201	-4 293	-12 494
ASŘTP	-6 805	-687	-7 492
Přenosové zařízení	-6 235	-628	-6 863
Celkem v CZK bez DPH	-80 771	-16 602	-97 373

Přípojka pro čerpací stanice ČS VA1, ČS VB1, VE1, VE2, VCC, VCC1	-86 562,29	-205 457,39	-292 019,67
---	-------------------	--------------------	--------------------

Hodinové zúčtovací sazby (HZS)		0,00	-21 620,00	-21 620,00
Elektromontáže		-10 396,66	-55 243,44	-65 640,10
Montáže potrubí		0,00	-14 218,10	-14 218,10
Zemní práce při montážích		-3 764,62	-114 375,85	-118 140,47
Ostatní materiál		-72 401,00	0,00	-72 401,00

CELKEM**-1 010 335,67 Kč**

Stavební rozpočet

Název stavby:				Doba výstavby:		Objednatel:					
Druh stavby:				Začátek výstavby:		Projektant:					
Lokalita:				Konec výstavby:		Zhotovitel:					
JKSO:				Zpracováno dne:		Zpracoval:					
				Grepil							
C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)	Hmotnost (t)	Cenová soustava		
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem
003			Přípojka pro terpační stanice ČS VA1, ČS VB1				-37 418,36	-87 267,40	-124 685,74		-1,17
67	003	900	R19 HZS - dokumentace skutečného stavu	h	-4,00	502,00	0,00	-2 008,00	-2 008,00	0,00	0,00
68	003	905	R01 HZs-revize provoz.souboru a st.obj.	h	-8,00	456,00	0,00	-3 648,00	-3 648,00	0,00	0,00
69	003		Elektronizace				-116,88	-126,12	-246,00	0,00	-0,01
69	003	210010241RT1	Trubka ocel. uložená pevně+ základár, 60/2-4 mm	m	-3,00	82,00	-116,88	-126,12	-246,00	0,00	-0,01
70	003	210191541R00	Montáž elektroměrového rozvaděče RE-41	kus	-1,00	1 368,00	0,00	-1 368,00	-1 368,00	0,00	0,00
71	003	210220021RT1	Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2 vč.svorek	m	-94,00	100,00	-3 360,92	-6 049,08	-9 409,00	0,00	-0,03
72	003	210220302RT8	Svorinka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/	kus	-6,00	114,00	-47,50	-636,50	-684,00	0,00	0,00
73	003	210220361RT1	Zemní tělový, zaráženi a připojení, do 2 m	kus	-2,00	1 023,00	-850,99	-1 195,01	-2 046,00	0,01	-0,02
74	003	210050202R00	Příplatek na zatehování kabelů váhy do 2 kg	m	-103,00	23,00	0,00	-2 369,00	-2 369,00	0,00	0,00
75	003	210100251R00	Ukončení celoplast. kabelu základ.pás.do 4x10 mm2	kus	-6,00	337,00	0,00	-2 022,00	-2 022,00	0,00	0,00
76	003	210810013R00	Kabel CYKY-m 750 V 4 x 10 mm2 volně uložený	m	-103,00	64,00	0,00	-6 592,00	-6 592,00	0,00	0,00
77	003	210220022RT1	Vedení uzemňovací v zemi FeZn, D 8 - 10 mm	m	-4,00	42,00	-57,72	-110,28	-168,00	0,00	0,00
78	003	210191541R00	Montáž pilfe SS	kus	-1,00	1 368,00	0,00	-1 368,00	-1 368,00	0,00	0,00
79	003	210120103R00	Patrona nožová PC	kus	-6,00	46,00	0,00	-276,00	-276,00	0,00	0,00
80	003	230191010R00	Uložení chráničky ve výkopu PE 75x3,0mm	m	-94,00	59,00	0,00	-5 546,00	-5 546,00	0,00	0,00
81	003	230191018R00	Uložení chráničky ve výkopu 90	m	-6,00	64,00	0,00	-384,00	-384,00	0,00	0,00
82	003	460010011RT2	Vytýčení trasy nn vedení v přehled.terénu, v obci	km	-0,08	3 386,00	0,00	-284,42	-284,42	0,00	0,00
83	003	460200164RT2	Výkop kabelové rýhy 35/80 cm. hor.4	m	-80,00	281,00	0,00	-22 480,00	-22 480,00	0,00	0,00
84	003	460200284RT2	Výkop kabelové rýhy 50/100 cm. hor.4	m	-4,00	502,00	0,00	-2 008,00	-2 008,00	0,00	0,00
85	003	460030061RT3	Rozání spárý v asfaltu nebo betonu	m	-40,00	301,00	-2 834,31	-9 205,69	-12 040,00	0,00	0,00
86	003	460030072R00	Bourání živnicových povrchů tl. vrstvy 5 - 10 cm	m2	-1,40	75,00	0,00	-105,00	-105,00	0,00	0,00
87	003	460560164RT1	Zához rýhy 35/80 cm, hornina třídy 4	m	-80,00	70,00	0,00	-5 600,00	-5 600,00	0,00	0,00
88	003	460560284RT1	Zához rýhy 50/100 cm, hornina třídy 4	m	-4,00	125,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00
89	003	460600001RT3	Naložení a odvoz zeminy	m3	-5,88	439,00	0,00	-2 581,32	-2 581,32	0,00	0,00
90	003	460620014RT1	Provizorní úprava terénu v přírodní hornině 4	m2	-84,00	23,00	0,00	-1 932,00	-1 932,00	0,00	0,00
91	003	460490012RT1	Fólie vystažná z PVC, šířka 33 cm	m	-84,00	7,00	-200,96	-387,04	-588,00	0,00	-0,01
92	003	460921102R00	Zaměření a zobrazení kabel. trasy na pevný bod	kus	-84,00	100,00	0,00	-8 400,00	-8 400,00	0,00	0,00
93	003	460650013RT2	Podkladová vrstva ze šterku tl.10 cm	m2	-1,40	160,00	-183,48	-70,52	-224,00	0,19	-0,26
94	003	460650014RT1	Podkladová vrstva z malacem penetračním tl.20 cm	m2	-1,40	160,00	-211,60	-12,40	-224,00	0,45	-0,63
95	003	34111076	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 4 x10 mm2	m	-103,00	102,00	-10 506,00	0,00	-10 506,00	0,00	-0,06
96	003	3457114703	Trubka kabelová chránička KOPOFLEX KF 06075	m	-94,00	32,00	-3 008,00	0,00	-3 008,00	0,00	-0,03
97	003	35436460.A	Koncovka kabel.dlo 1kV EPKT 0015 10-16 mm2	kus	-8,00	168,00	-1 008,00	0,00	-1 008,00	0,00	0,00
98	003	357116411	ER12/NKP7P-C (EON) - 3-f. jistič před elektroměrem - 16 ampér	kus	-1,00	7 182,00	-7 182,00	0,00	-7 182,00	0,01	-0,01
99	003	3457114704	Trubka kabelová chránička KOPOFLEX KF 06090	m	-8,00	45,00	-270,00	0,00	-270,00	0,00	0,00
100	003	35711761	Skříň přípojková plast.S200/NKE2P	kus	-1,00	6 096,00	-6 096,00	0,00	-6 096,00	0,03	-0,03
101	003	358251011	Pojistka výkonová nízkotěžová PHINA 000 16 A	kus	-12,00	127,00	-1 524,00	0,00	-1 524,00	0,00	0,00
102	007		Přípojky NN pro terpační stanice ČS VC2, ČS VC3				-23 512,36	-39 859,12	-63 371,71		-0,15
181	007	900	R19 HZS - dokumentace skutečného stavu	h	-4,00	502,00	0,00	-2 008,00	-2 008,00	0,00	0,00
182	007	905	R01 HZs-revize provoz.souboru a st.obj.	h	-8,00	456,00	0,00	-3 648,00	-3 648,00	0,00	0,00
183	007		Elektronizace				-116,88	-126,12	-246,00	0,00	-0,01
183	007	210010241RT1	Trubka ocel. uložená pevně+ základár, 60/2-4 mm	m	-3,00	82,00	-116,88	-126,12	-246,00	0,00	-0,01
184	007	210191541R00	Montáž elektroměrového rozvaděče RE-k2	kus	-1,00	1 368,00	0,00	-1 368,00	-1 368,00	0,00	0,00
185	007	210220021RT1	Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2 vč.svorek	m	-32,00	100,00	-1 140,74	-2 059,26	-3 200,00	0,00	-0,03
186	007	210220302RT8	Svorinka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/	kus	-6,00	114,00	-47,50	-636,50	-684,00	0,00	0,00
187	007	210220361RT1	Zemní tělový, zaráženi a připojení, do 2 m	kus	-2,00	1 023,00	-850,99	-1 195,01	-2 046,00	0,01	-0,02
188	007	210050202R00	Příplatek na zatehování kabelů váhy do 2 kg	m	-47,00	23,00	0,00	-1 081,00	-1 081,00	0,00	0,00
189	007	210100251R00	Ukončení celoplast. kabelu základ.pás.do 4x10 mm2	kus	-6,00	337,00	0,00	-2 022,00	-2 022,00	0,00	0,00
190	007	210810013R00	Kabel CYKY-m 750 V 4 x 10 mm2 volně uložený	m	-47,00	64,00	0,00	-3 008,00	-3 008,00	0,00	0,00
191	007	210220022RT1	Vedení uzemňovací v zemi FeZn, D 8 - 10 mm	m	-4,00	42,00	-57,72	-110,28	-168,00	0,00	0,00
192	007	210191541R00	Montáž pilfe SS	kus	-1,00	1 368,00	0,00	-1 368,00	-1 368,00	0,00	0,00
193	007	210120103R00	Patrona nožová PC	kus	-6,00	46,00	0,00	-276,00	-276,00	0,00	0,00
194	007	230191010R00	Uložení chráničky ve výkopu PE 75x3,0mm	m	-35,00	59,00	0,00	-2 065,00	-2 065,00	0,00	0,00
195	007	230191018R00	Uložení chráničky ve výkopu 90	m	-6,00	64,00	0,00	-384,00	-384,00	0,00	0,00
196	007	460010011RT2	Vytýčení trasy nn vedení v přehled.terénu, v obci	km	-0,03	3 386,00	0,00	-106,35	-106,35	0,00	0,00
197	007	460200164RT2	Výkop kabelové rýhy 35/80 cm. hor.4	m	-28,00	281,00	0,00	-7 888,00	-7 888,00	0,00	0,00
198	007	460200284RT2	Výkop kabelové rýhy 50/100 cm. hor.4	m	-4,00	502,00	0,00	-2 008,00	-2 008,00	0,00	0,00
199	007	460560164RT1	Zához rýhy 35/80 cm, hornina třídy 4	m	-28,00	70,00	0,00	-1 960,00	-1 960,00	0,00	0,00
200	007	460560284RT1	Zához rýhy 50/100 cm, hornina třídy 4	m	-4,00	125,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00
201	007	460600001RT3	Naložení a odvoz zeminy	m3	-2,24	439,00	0,00	-983,36	-983,36	0,00	0,00
202	007	460620014RT1	Provizorní úprava terénu v přírodní hornině 4	m2	-32,00	23,00	0,00	-736,00	-736,00	0,00	0,00
203	007	460490012RT1	Fólie vystažná z PVC, šířka 33 cm	m	-32,00	7,00	-78,56	-147,44	-224,00	0,00	0,00
204	007	460921102R00	Zaměření a zobrazení kabel. trasy na pevný bod	kus	-32,00	100,00	0,00	-3 200,00	-3 200,00	0,00	0,00
205	007		Elektronizace				-116,88	-126,12	-246,00	0,00	-0,01
205	007	34111076	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 4 x10 mm2	m	-47,00	102,00	-4 794,00	0,00	-4 794,00	0,00	-0,03
206	007	3457114703	Trubka kabelová chránička KOPOFLEX KF 06075	m	-35,00	32,00	-1 120,00	0,00	-1 120,00	0,00	-0,01
207	007	35436460.A	Koncovka kabel.dlo 1kV EPKT 0015 10-16 mm2	kus	-6,00	168,00	-1 008,00	0,00	-1 008,00	0,00	0,00
208	007	357116411	ER12/NKP7P-C (EON) - 3-f. jistič před elektroměrem - 16 ampér	kus	-1,00	7 182,00	-7 182,00	0,00	-7 182,00	0,01	-0,01
209	007	3457114704	Trubka kabelová chránička KOPOFLEX KF 06090	m	-8,00	45,00	-270,00	0,00	-270,00	0,00	0,00
210	007	35711761	Skříň přípojková plast.S200/NKE2P	kus	-1,00	6 096,00	-6 096,00	0,00	-6 096,00	0,03	-0,03
211	007	358251011	Pojistka výkonová nízkotěžová PHINA 000 16 A	kus	-6,00	127,00	-762,00	0,00	-762,00	0,00	0,00
212	007		Přípojky NN pro terpační stanice ČS VC2				-11 217,75	-17 697,41	-28 915,16		-0,05
235	008	900	R19 HZS - dokumentace skutečného stavu	h	-4,00	502,00	0,00	-2 008,00	-2 008,00	0,00	0,00

Číslo	Objekt	Průběh	Popis	Jedn.	Plán	Realiz.	Upr.	Upr.	Upr.	Upr.	Upr.
260	010	210010241RT1	Trubka ocel. uložení pevné+ základní nátěr, 80/2-4 mm	m	-2,00	92,00	-78,00	-66,00	-164,00	0,00	-0,01 TS 1 / 2019
261	010	210191541R00	Montáž elektromotrového rozvaděče RE-d1	kus	0,00	1 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 TS 1 / 2019
262	010	210220021RT1	Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2 vř.svork	m	-52,80	100,00	-1 874,00	-3 388,00	-5 290,00	0,00	-0,05 TS 1 / 2019
263	010	210220302RT6	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/	kus	-5,00	114,00	-40,00	-530,00	-570,00	0,00	0,00 TS 1 / 2019
264	010	210220361RT1	Zemní tyčový, zaražení a připojení, do 2 m	kus	-1,00	1 023,00	-425,00	-588,00	-1 023,00	0,01	-0,01 TS 1 / 2019
265	010	210650202R00	Příplatek na zatahování kabelu váhy do 2 kg	m	-77,30	23,00	0,00	-1 777,00	-1 777,00	0,00	0,00 TS 1 / 2019
266	010	210100251R00	Ukončení oceloplast. kabelu základ.pás, do 4x10 mm2	kus	-6,00	337,00	0,00	-2 022,00	-2 022,00	0,00	0,00 TS 1 / 2019
267	010	210810013R00	Kabel CYKY-m 750 V 4 x 10 mm2 volně uložený	m	-77,30	64,00	0,00	-4 947,20	-4 947,20	0,00	0,00 TS 1 / 2019
268	010	210220022RT1	Vedení uzemňovací v zemi FeZn, D 8 - 10 mm	m	-4,00	42,00	-58,00	-110,00	-188,00	0,00	0,00 TS 1 / 2019
269	010	210191541R00	Montáž pilíře SS	kus	0,00	1 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 TS 1 / 2019
270	010	210120103R00	Patrona nožová PC	kus	-6,00	46,00	0,00	-276,00	-276,00	0,00	0,00 TS 1 / 2019
Ochrana před úrazem elektrickým proudem											
271	010	230191010R00	Uložení chráničky ve výkopu PE 75x3,0mm	m	-58,70	59,00	0,00	-3 463,30	-3 463,30	0,00	0,00 TS 1 / 2019
272	010	460620014RT1	Provizorní úprava terénu v přírodní hornině 4	m2	-52,80	23,00	0,00	-1 209,80	-1 209,80	0,00	0,00 TS 1 / 2019
273	010	230191018R00	Uložení chráničky ve výkopu 90	m	-6,00	64,00	0,00	-384,00	-384,00	0,00	0,00 TS 1 / 2019
Ochrana před úrazem elektrickým proudem											
274	010	460010011RT2	Vytýčení trasy na vedení v přehled.terénu, v obal	km	-0,05	3 386,00	0,00	-179,46	-179,46	0,00	0,00 TS 1 / 2019
275	010	460200164RT2	Výkop kabelové rýhy 35/80 cm, hor.4	m	-8,00	281,00	0,00	-2 248,00	-2 248,00	0,00	0,00 TS 1 / 2019
276	010	460200284RT2	Výkop kabelové rýhy 50/100 cm hor.4	m	-44,70	502,00	0,00	-22 439,40	-22 439,40	0,00	0,00 TS 1 / 2019
277	010	460600164RT1	Zához rýhy 35/80 cm, hornina třídy 4	m	-8,00	70,00	0,00	-560,00	-560,00	0,00	0,00 TS 1 / 2019
278	010	460600284RT1	Zához rýhy 50/100 cm, hornina třídy 4	m	-44,70	125,00	0,00	-5 587,50	-5 587,50	0,00	0,00 TS 1 / 2019
279	010	460600001RT3	Naložení a odvoz zemliny	m3	-3,70	439,00	0,00	-1 624,30	-1 624,30	0,00	0,00 TS 1 / 2019
280	010	460400012RT1	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm	m	-52,80	7,00	-125,80	-242,40	-368,20	0,00	0,00 TS 1 / 2019
281	010	460921102R00	Zaměření a zobrazení kabel. trasy na pevný bod	kus	-53,00	100,00	0,00	-5 300,00	-5 300,00	0,00	0,00 TS 1 / 2019
Ochrana před úrazem elektrickým proudem											
282	010	34111076	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 4 x10 mm2	m	-77,30	102,00	-7 884,60	0,00	-7 884,60	0,00	-0,05 TS 1 / 2019
283	010	3457114703	Trubka kabelová chránička KOPOFLEX KF 06075	m	-58,70	32,00	-1 878,40	0,00	-1 878,40	0,00	-0,02 TS 1 / 2019
284	010	35430460.A	Koncovka kabel,do 1kV EPKT 0015 10-16 mm2	kus	-6,00	108,00	-1 008,00	0,00	-1 008,00	0,00	0,00 TS 1 / 2019
285	010	357118411	ER112/NKP7P-C (EON) - 3.f. jistič před elektroměrem - 20 ampér	kus	0,00	7 240,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00 TS 1 / 2019
286	010	3457114704	Trubka kabelová chránička KOPOFLEX KF 06090	m	-6,00	45,00	-270,00	0,00	-270,00	0,00	0,00 TS 1 / 2019
287	010	35711754	Skříň přípojková plast. SS300/NKE1P-C	kus	0,00	6 464,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00 TS 1 / 2019
288	010	358261011	Pojistka výkonová nízkotěžišná PHNA 000 16 A	kus	-6,00	127,00	-762,00	0,00	-762,00	0,00	0,00 TS 1 / 2019

ČS VA1 Laškov													
Motorická elektroinstalace													
Pol.č.	Popis položky	M.j.	Množ.	Jedn. cena dod.	Celk.cena dod.	Jedn. cena mon.	Celk.cena mon.	Jedn. cena bez DPH	DPH	Celková cena vč. DPH			
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Rozvaděč [R-ČS]	kpl	-1	40 128	-40 128	4 195	-4 195	44 323	Kč	Kč	-44 323	Kč	Kč
Položka zahrnuje rozvaděč sloužící pro napájení veškerých elektrospotřebičů náležících do příslušného PS. Všechny sběrnice, svorky i ostatní nainstalované prvky musí být viditelně označeny. Součástí dodávky bude montáž rozvaděče včetně nosných konstrukcí, propojení všech komponent, ukončení kabelů.													
Výroba rozvaděče													
Materiál v rozvaděči													
Rozvaděč obsahuje:													
1 ks	Dveře vnitřní VxŠ 750x500												
1 ks	Panel montážní ocelový VxŠ 750x500												
1 ks	Plíš plastový VxŠxH 900x750x320 IP44												
1 ks	Rozváděč plastový, plně dveře VxŠxH 750x500x320 IP54												
1 ks	Vložka bezpečnostní FAB												
1 ks	Chránič proudový čtyřpólový 4p.25A,0,03A												
1 ks	Jistič jednopólový B6/1												
2 ks	Jistič jednopólový C4/1												
1 ks	Jistič třípólový C10/3												
1 ks	Kontakt pomocný 1xNO,1xNC												
1 ks	Kvýt na přívodku nástěnná TN-S 32A, IP67												
1 ks	Nosič štičku												
1 ks	Ovladač plastový přepínač 3polohy												
1 ks	Počítadlo provoz. hodin 230, 1mod., na DIN												
1 ks	Přepínač vačkový 1-0-2, 16A, DIN												
1 ks	Přívodka vestavná 3p+N+PE 32A, IP67												
1 ks	Relé kontroly síť.napětí 1x přep.kontakt-230V												
2 ks	Relé pomocné 4xpřep.kont. 230V												
1 ks	Spouštěč motorů 2,5-4A												
1 ks	Stykač třípólový 12A/230V												
1 ks	Těleso topné 20W, IP54												
1 ks	Termostat rozpínací pro topná tělesa (0 - 60°C), 10A												
1 ks	Zásuvka servisní 230V/16A												
1 ks	Jednotka rozpínací 1x rozp.kont.												
2 ks	Patice												
2 ks	Spína												
6 ks	Svorkovnice řadová PUSH-IN 2.5mm2, béžová												
4 ks	Svorkovnice řadová šroubová 10mm2, béžová												
2 ks	Vývodka PG 11 vč.matice IP68												
2 ks	Vývodka PG 21 vč.matice IP68												
1 kpl	Sada pomocného propojovacího a konstrukčního materiálu												
2	Signálka s LED 230V zelená / žlutá	ks	-1	421	-421	180	-180	601			-601		
	IM1HL1												
3	Kabel silový pevný Cu 4x10	m	-15	125	-1 875	36	-540	161			-2 415		
	V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.												
4	Vodič slaněný Cu 10 zž	m	-20	39	-780	24	-480	63			-1 260		
	V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.												
5	Nosné konstrukce	kpl	-1	1 379	-1 379	1 140	-1 140	2 519			-2 519		

Pol.č.	Popis položky	M.J.	Množ.	Jedn. cena dod.	Celková cena dod.	Jedn. cena mon.	Celková cena mon.	Jedn. cena	Celková cena bez DPH	DPH	Celková cena vc. DPH
	V ceně je obsažena kompletní dodávka a montáž všech prvků pro vytvoření nosných vodičových konstrukcí.										
	1 kpl Sada nosných konstrukcí										
	1 kpl Sada pomocného konstrukčního materiálu										
6	Čerpadlo č. 1 [M1] V ceně je obsaženo zapojení elektromotoru.	kpl	-1	125	-125	718	-718	843	-843		
7	Betonový základ	kpl	-1	8 527	-8 527	1	-1	8 528	-8 528		
	1 ks Betonový základ pro pilír										
8	Výchozí revize el.zařízení	kpl	-1	2 839	-2 839	1	-1	2 840	-2 840		
	1 ks Provedení požadovaných měření a následné zpracování revizní zprávy										
9	Uzemňovací soustava	kpl	-1	1 710	-1 710	1 197	-1 197	2 907	-2 907		
	1 kpl Sada propojovacího a konstrukčního materiálu.										
	V ceně je obsažena kompletní dodávka a montáž uzemňovací soustavy.										
10	Ostatní materiál a práce	kpl	-1	1 723	-1 723	2 542	-2 542	4 265	-4 265		
	Položka obsahuje:										
	- zaškolení pracovníků provozovatele na obsluhu zařízení										
	- kompletní zkoušky										
	- doprava, přesun materiálu										
	- dokumentace skutečného provedení										
Celkem	Přenos do souhrnné tabulky				-59 507		-10 994		-70 501		

[illegible]

Pol.č.	Popis položky	M.J.	Množ.	Jedn. cena dod.	Čelk.cena dod.	Jedn. cena mon.	Čelk.cena mon.	Jedn. cena bez DPH	Čelk.cena bez DPH	DPH	Čelková cena vč. DPH
17	Ostatní materiál a práce	kpl	-1	11	-11	718	-718	729	-729		
	Položka obsahuje:										
	- provedení požadovaných měření a následné zpracování revizní zprávy										
	- zaškolení pracovníků provozovatele na obsluhu zařízení										
	- komplexní zkoušky										
	- doprava, přesun materiálu										
	- dokumentace skutečného provedení										
Celkem	Přenos do souhrnné tabulky				-8 201		-4 293		-12 494		

ČS VA1 Laškov ASŘTP					-6 235	-687			-6 922		
Poř.č.	Popis položky	M.j	Mnoz	Jedn. cena dod.	Calck.cena dod.	Jedn. cena mon.	Calck.cena mon	Jedn. cena	Calck.cena bez DPH	DPH	Calková cena vč. DPH
1	-	2	4	5 Kč	6 Kč	7 Kč	8 Kč	9 Kč	10 Kč	11 Kč	12 Kč
18	Rozvaděč - doplnění [R-ČS]	kpl	-1	11 Kč	-11 Kč	1 Kč	-1 Kč	12 Kč	-12 Kč		
	Rozšíření rozvaděče pro ASŘTP. Položka neobsahuje dodávku dalšího rozvaděče. Položka obsahuje dodávku a montáž prvků pro komponenty ASŘTP. Montáž těchto prvků bude provedena do vymezené části rozvaděče motorické elektroinstalace. Všechny prvky musí být viditelně označeny. Součástí dodávky je kompletní montáž těchto prvků včetně konstrukcí, propojení jednotlivých prvků, ukončení kabelů.										
	Výroba rozvaděče										
	Materiál v rozvaděči										
	Rozvaděč obsahuje:										
	1 ks Jistič jednofázový C6/1										
	1 ks Bočnice svorkovnice průchozí										
	1 ks Svorkovnice řadová průchozí 0,5-6mm ² modrá 6 polová										
	1 ks Svorkovnice řadová průchozí 0,5-6mm ² rudá 6 polová										
	1 ks Svorkovnice řadová průchozí napájecí 0,5-6mm ² modrá										
	1 ks Svorkovnice řadová průchozí napájecí 0,5-6mm ² rudá										
	1 kpl Sada pomocného propojovacího a konstruktčního materiálu										
19	Zdrojová soustava [GU]	kpl	-1	1 904 Kč	-1 904 Kč	1 Kč	-1 Kč	1 905 Kč	-1 905 Kč		
	1 ks Zdroj spínaný 24V, 70W [GU1]										
20	Parametrizace přenosového zařízení	kpl	-1	4 309 Kč	-4 309 Kč	1 Kč	-1 Kč	4 310 Kč	-4 310 Kč		
	1 ks Parametrizace SMS hlásiče										
21	Ostatní materiál a práce	kpl	-1	11 Kč	-11 Kč	684 Kč	-684 Kč	695 Kč	-695 Kč		
	Položka obsahuje:										
	- provedení požadovaných měření a následné zpracování revizní zprávy										
	- zaškolení pracovníků provozovatele na obsluhu zařízení										
	- komplexní zkoušky										
	- oprava, přesun materiálu										
	- dokumentace skutečného provedení										
Celkem	Přenos do soutěžní tabulky				-6 235 Kč		-687 Kč		-6 922 Kč		

	ČS VA1 Laškov							-6 235			-628		-6 863		
	Přenosové zařízení														
Pol.č.	Popis položky			M.j.	Mnoz.	Jedn. cena dod.	Celk.cena dod.	Jedn. cena mon.	Celk.cena mon.	Jedn. cena	Celk.cena bez DPH	DPH	Celková cena vc. DPH		
1	-	-	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
-	-	-		-	-	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč		
22	Komunikační modul [GSM1]						-6 224			6 225	-6 225				
	1 ks	GSM komunikátor 4/2 I/O port [GSM1]		kpl	-1	6 224		1	-1						
	1 ks	Zálohovací modul pro GSM komunikátor 12V [GSM1]													
23	Ostatní materiál a práce			kpl	-1	11	-11	627	-627	638	-638				
		Položka obsahuje:													
		- provedení požadovaných měření a následné zpracování revizní zprávy													
		- zaškolení pracovníků provozovatele na obsluhu zařízení													
		- komplexní zkoušky													
		- doprava, přesun materiálu													
		- dokumentace skutečného provedení													
Celkem	Přenos do souhrnné tabulky						-6 235		-628		-6 863				

ČS VB1 Laškov												
Motorická elektroinstalace												
Pol.č.	Popis položky		M.j.	Množ.	Jedn. cena dod.	Celk.cena dod.	Jedn. cena mon.	Celk.cena mon.	Jedn. cena	Celk.cena bez DPH	DPH	Celková cena vč. DPH
1	-	-	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
-	-	-	-	-	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč
1	Rozvaděč [R-ČS]		kpl	-1	40 128	-40 128	4 195	-4 195	44 323	-44 323		
Položka zahrnuje rozvaděč sloužící pro napájení veškerých elektrospotřebičů náležících do příslušného PS. Všechny sběrnice, svorky i ostatní nainstalované prvky musí být viditelně označeny. Součástí dodávky bude montáž rozvaděče včetně nosných konstrukcí, propojení všech komponent, ukončení kabelů.												
Výroba rozvaděče												
Materiál v rozvaděči												
Rozvaděč obsahuje:												
1	ks	Dveře vnitřní VxŠ 750x500										
1	ks	Panel montážní ocelový VxŠ 750x500										
1	ks	Pilíř plastový VxŠxH 900x750x320 IP44										
1	ks	Rozvaděč plastový, plně dveře VxŠxH 750x500x320 IP54										
1	ks	Vložka bezpečnostní FAB										
1	ks	Chránič proudový čtyřpólový 4p,25A,0,03A										
1	ks	Jistič jednopólový B6/1										
2	ks	Jistič jednopólový C4/1										
1	ks	Jistič třípólový C10/3										
1	ks	Kontakt pomocný 1xNO,1xNC										
1	ks	Kryt na přívodku nástěnná TN-S 32A, IP67										
1	ks	Nosič štitku										
1	ks	Ovladač plastový přepínač 3polohy										
1	ks	Počítadlo provoz. hodin 230, 1mod., na DIN										
1	ks	Přepínač vačkový 1-0-2, 16A, DIN										
1	ks	Přívodka vestavná 3p+N+PE 32A, IP67										
1	ks	Relé kontroly síť. napětí 1x přep.kontakt-230V										
2	ks	Relé pomocné 4xpřep.kont. 230V										
1	ks	Spouštěč motorů 2,5-4A										
1	ks	Stykač třípólový 12A/230V										
1	ks	Těleso topné 20W, IP54										
1	ks	Termostat rozpínací pro topná tělesa (0 - 60°C), 10A										
1	ks	Zásuvka servisní 230V/16A										
1	ks	Jednotka rozpínací 1x rozp.kont.										
2	ks	Patice										
2	ks	Spína										
6	ks	Svorkovnice řadová PUSH-IN 2,5mm ² , béžová										
4	ks	Svorkovnice řadová šroubová 10mm ² , béžová										
2	ks	Vývodka PG 11 vč.matice IP68										
2	ks	Vývodka PG 21 vč.matice IP68										
1	kpl	Sada pomocného propojovacího a konstrukčního materiálu										
2	Signálka s LED 230V zelená / žlutá		ks	-1	421	-421	180	-180	601	-601		
	IM1HL1											
3	Kabel síťový pevný Cu 4x10		m	-15	125	-1 875	36	-540	161	-2 415		
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.												
4	Vodič sláněný Cu 10 zř		m	-20	39	-780	24	-480	63	-1 260		
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.												
5	Nosné konstrukce		kpl	-1	1 379	-1 379	1 140	-1 140	2 519	-2 519		

Pol.č.	Popis položky	M.j.	Množ.	Jedn. cena dod.	Celk.cena dod.	Jedn. cena mon.	Celk.cena mon.	Jedn. cena	Celk.cena bez DPH	DPH	Celková cena vč. DPH
	V ceně je obsažena kompletní dodávka a montáž všech prvků pro výkovení nosných vodivých konstrukcí.										
	1 kpl Sada nosných konstrukcí										
	1 kpl Sada pomocného konstrukčního materiálu	kpl	-1	125	-125	718	-718	843	-843		
6	Čerpadlo č.1 [M1] V ceně je obsaženo zapojení elektromotoru.										
7	Betonový základ 1 ks Betonový základ pro pilíř	kpl	-1	8 527	-8 527	1	-1	8 528	-8 528		
8	Výchozí revize el.zařízení 1 ks Provedení požadovaných měření a následné zpracování revizní zprávy	kpl	-1	2 839	-2 839	1	-1	2 840	-2 840		
9	Uzemňovací soustava 1 kpl Sada propojovacího a konstrukčního materiálu. V ceně je obsažena kompletní dodávka a montáž uzemňovací soustavy.	kpl	-1	1 710	-1 710	1 197	-1 197	2 907	-2 907		
10	Ostatní materiál a práce Položka obsahuje: - zaškolení pracovníků provozovatele na obsluhu zařízení - komplexní zkoušky - doprava, přesun materiálu - dokumentace skutečného provedení	kpl	-1	1 723	-1 723	2 542	-2 542	4 265	-4 265		
Celkem	Přenos do soudrné tabulky				-59 507		-10 994		-70 501		

ČS VB1 Laškov		Měření a regulace													
Pol.č.	Popis položky	M.j.	Množ.	Jedn. cena dod.	Čelní cena dod.	Jedn. cena mon.	Čelní cena mon.	Jedn. cena dod.	Čelní cena mon.	Čelní cena bez DPH	DPH	Celková cena vč. DPH			
1	-	-	-	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
11	Rozvaděč - doplnění [R-ČS]	kpl	-1	3 181	-3 181	1	-1	3 182	-3 182						
	Rozšíření rozvaděče pro MaR. Položka neobsahuje dodávku dalšího rozvaděče. Položka obsahuje dodávku a montáž prvků pro komponenty MaR. Montáž těchto prvků bude provedena do vymezené části rozvaděče motorické elektroinstalace. Všechny prvky musí být viditelně označeny. Součástí dodávky je kompletní montáž těchto prvků včetně konstrukcí, propojení jednotlivých prvků, ukončení kabelů.														
	Výroba rozvaděče														
	Materiál v rozvaděči														
	Rozvaděč obsahuje:														
	1 ks Jistič jednopólový C4/1														
	1 ks Kontakt magnetický 1xNC														
	1 ks Nosič štitku														
	1 ks Ovladač plastový přepínač 2polohy														
	4 ks Relé pomocné 4xpřep.kont. 230V														
	1 ks Relé pomocné 4xpřep.kont. 24V														
	1 ks Svorkovnice řadová s pojistkou a LED 4mm ² , 24VDC, max. 6,3A														
	1 ks Modul ochranný 6-250V DC														
	5 ks Patice														
	1 ks Pojistka skleněná F35A, 500mA														
	5 ks Spona														
	4 ks Svorkovnice řadová PUSH-IN 1.5mm ² , běžová														
	12 ks Svorkovnice řadová PUSH-IN 2.5mm ² , běžová														
	3 ks Vývodka PG 11 vč.matice IP68														
	1 ks Vývodka PG 9 vč.matice IP68														
	1 kpl Sada pomocného propojovacího a konstrukčního materiálu														
12	Signálka s LED 230V červená / žlutá	ks	-1	421	-421	180	-180	601	-601						
	121HL1														
13	Kabel sdělovací pevný 3x2x0,5	m	-15	8	-120	18	-270	26	-390						
	V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.														
14	Nosné konstrukce	kpl	-1	57	-57	251	-251	308	-308						
	V ceně je obsažena kompletní dodávka a montáž všech prvků pro vytvoření nosných vodičových konstrukcí.														
	1 kpl Sada nosných konstrukcí														
	1 kpl Sada pomocného konstrukčního materiálu														
15	Zabezpečení objektu [ED]	kpl	-1	980	-980	718	-718	1 698	-1 698						
	V ceně je obsažena dodávka, montáž, zapojení, nastavení a zprovoznění zařízení.														
	1 ks Spínač koncový kompletní 1xNO/1xNC [ED1]														
	1 ks Sířena 24 V [EDHA1]														
16	Mezní měř. nádriny [LZ]	kpl	-1	3 431	-3 431	2 155	-2 155	5 586	-5 586						
	V ceně je obsažena dodávka, montáž, zapojení, nastavení a zprovoznění zařízení.														
	1 ks Spínač plovákový 20m [LZ1]														
	1 ks Spínač plovákový 20m [LZ2]														
	1 ks Spínač plovákový 20m [LZ3]														

Pol.č.	Popis položky	M.j.	Množ.	Jedn. cena dod.	Celková cena dod.	Jedn. cena mon.	Celková cena mon.	Jedn. cena	Celková cena bez DPH	DPH	Celková cena vč. DPH
17	Ostatní materiál a práce	kpl	-1	11	-11	718	-718	729	-729		
	Položka obsahuje:										
	- provedení požadovaných měření a následné zpracování revizní zprávy										
	- zaškolení pracovníků provozovatele na obsluhu zařízení										
	- komplexní zkoušky										
	- doprava, přesun materiálu										
	- dokumentace skutečného provedení										
Celkem	Přenos do souhrnné tabulky				-8 201		-4 293		-12 494		

ČS VB1 Laškov ASŘTP					-6 805	-687			-7 492		
Pol.č.	Popis položky	M.j.	Množ.	Jedn.cena dod.	Celk.cena dod.	Jedn.cena mon.	Celk.cena mon.	Jedn.cena	Celk.cena bez DPH	DPH	Celková cena vč. DPH
1		3	4	5 Kč	6 Kč	7 Kč	8 Kč	9 Kč	10 Kč	11 Kč	12 Kč
-	-	-	-	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč
18	Rozvaděč - doplnění [R-ČS] Rozšíření rozváděče pro ASŘTP. Položka neobsahuje dodávku dalšího rozváděče. Položka obsahuje dodávku a montáž prvků pro komponenty ASŘTP. Montáž těchto prvků bude provedena do vyměřené části rozváděče motorické elektroinstalace. Všechny prvky musí být viditelně označeny. Součástí dodávky je kompletní montáž těchto prvků včetně konstrukcí, propojení jednotlivých prvků, ukončení kabelů. Výroba rozváděče Materiál v rozváděči Rozvaděč obsahuje: 1 ks Jistič jednofázový C6/1 1 ks Bočnice svorkovnice průchozí 1 ks Svorkovnice řadová průchozí 0,5-6mm ² modrá 6 polová 1 ks Svorkovnice řadová průchozí 0,5-6mm ² rudá 6 polová 1 ks Svorkovnice řadová průchozí napájecí 0,5-6mm ² modrá 1 ks Svorkovnice řadová průchozí napájecí 0,5-6mm ² rudá 1 kpl Sada pomocného propojovacího a konstrukčního materiálu	kpl	-1	581 Kč	-581 Kč	1 Kč	-1 Kč	582 Kč	-582 Kč		
19	Zdrojová soustava [GU] 1ks Zdroj spínaný 24V, 70W [GU1]	kpl	-1	1 904 Kč	-1 904 Kč	1 Kč	-1 Kč	1 905 Kč	-1 905 Kč		
20	Parametrizace přenosového zařízení 1ks Parametrizace SMS hlásiče	kpl	-1	4 309 Kč	-4 309 Kč	1 Kč	-1 Kč	4 310 Kč	-4 310 Kč		
21	Ostatní materiál a práce Položka obsahuje: - provedení požadovaných měření a následné zpracování revizní zprávy - zaškolení pracovníků provozovatele na obsluhu zařízení - komplexní zkoušky - doprava, přesun materiálu - dokumentace skutečného provedení	kpl	-1	11 Kč	-11 Kč	684 Kč	-684 Kč	695 Kč	-695 Kč		
Celkem	Přenos do souhrnné tabulky				-6 805 Kč		-687 Kč		-7 492 Kč		

	ČS VB1 Laškov									-6 235				-628				-6 863		
	Přenosové zařízení																			
Pol.č.	Popis položky				M.j.	Množ.	Jedn. cena dod.	Celk. cena dod.	Jedn. cena mon.	Celk. cena mon.	Jedn. cena bez DPH	DPH	Celková cena vč. DPH							
1	-	-	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
22	Komunikační modul [GSM1]				-	-	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč							
	1 ks GSM komunikátor 4/2 I/O port [GSM1]				kpl	-1	6 224	-6 224	1	-1	6 225	-6 225								
	1 ks Zálbovací modul pro GSM komunikátor 12V [GSM1]																			
23	Ostatní materiál a práce				kpl	-1	11	-11	627	-627	638	-638								
	Položka obsahuje:																			
	- provedení požadovaných měření a následné zpracování revizní zprávy																			
	- zaškolení pracovníků provozovatele na obsluhu zařízení																			
	- komplexní zkoušky																			
	- doprava, přesun materiálu																			
	- dokumentace skutečného provedení																			
Celkem	Přenos do souhrnné tabulky							-6 235		-628		-6 863								

2 Způsobi NN a MAR k ČS VA1, VB1, VE1, VE2, VCC, VCC1, VC2/Mot (3)

Pol.č.	Popis položky	M.j.	Množ.	Jedn. cena dod.	Celk.cena dod.	Jedn. cena mon.	Celk.cena mon.	Jedn. cena	Celk.cena bez DPH	DPH	Celková cena vč. DPH
4	Vodič slanéý Cu 10 zž V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.	m	-20	39	-780	24	-480	63	-1 260		
5	Nosné konstrukce V ceně je obsažena kompletní dodávka a montáž všech prvků pro vytvoření nosných vodičových konstrukcí.	kpl	-1	1 379	-1 379	1 140	-1 140	2 519	-2 519		
	1 kpl Sada nosných konstrukcí										
6	Čerpadlo č.1 [M1] V ceně je obsaženo zapojení elektromotoru.	kpl	-1	125	-125	718	-718	843	-843		
7	Čerpadlo [M2] V ceně je obsaženo zapojení elektromotoru.	kpl	-1	125	-125	718	-718	843	-843		
8	Betonový základ 1 ks Betonový základ pro pilř	kpl	-1	8 527	-8 527	1	-1	8 528	-8 528		
9	Výchozí revize el.zařizení 1 ks Provedení požadovaných měření a následné zpracování revizní zprávy	kpl	-1	2 839	-2 839	1	-1	2 840	-2 840		
10	Uzemňovací soustava 1 kpl Sada propojovacího a konstrukčního materiálu. V ceně je obsažena kompletní dodávka a montáž uzemňovací soustavy.	kpl	-1	1 710	-1 710	1 197	-1 197	2 907	-2 907		
11	Ostatní materiál a práce Položka obsahuje: - zaškolení pracovníků provozovatele na obsluhu zařízení - kompletní zkoušky - doprava, přesun materiálu - dokumentace skutečného provedení	kpl	-1	1 908	-1 908	3 705	-3 705	5 613	-5 613		
Celkem Přenos do souhrnné tabulky					-73 154		-16 042		-89 196		

2 Zrušení NN a MAR k ČS VA1, VB1, VE1, VE2, VCC, VCC1, VC2/MaR (3)

Pol.č.	Popis položky	M.j.	Množ.	Jedn. cena dod.	Celk.cena dod.	Jedn. cena mon.	Celk.cena mon.	Jedn. cena	Celk.cena bez DPH	DPH	Celková cena vc. DPH
18	Ostatní materiál a práce	kpl	-1	11	-11	718	-718	729	-729		
	Položka obsahuje:										
	- provedení požadovaných měření a následné zpracování revizní zprávy										
	- zaškolení pracovníků provozovatele na obsluhu zařízení										
	- kompletní zkoušky										
	- doprava, přesun materiálu										
	- dokumentace skutečného provedení										
Celkem	Přenos do souhrnné tabulky				-8 201		-4 293		-12 494		

ČS VCC Kandla ASŘTP											
Pol.č.	Popis položky	M.j.	Množ.	Jedn. cena dod.	Celk. cena dod.	Jedn. cena mon.	Celk. cena mon.	Jedn. cena bez DPH	Celk. cena bez DPH	DPH	Celková cena vč. DPH
1	-	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
-	-	-	-	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč
19	Rozvaděč - doplnění [R-ČS]	kpl	-1	581	-581	1	-1	582	-582		
	Rozšíření rozvaděče pro ASŘTP. Položka neobsahuje dodávku dalšího rozvaděče. Položka obsahuje dodávku a montáž prvků pro komponenty ASŘTP. Montáž těchto prvků bude provedena do vymezené části rozvaděče motorické elektroinstalace. Všechny prvky musí být viditelně označeny. Součástí dodávky je kompletní montáž těchto prvků včetně konstrukcí, propojení jednotlivých prvků, ukončení kabelů.										
	Výroba rozvaděče										
	Materiál v rozvaděči										
	Rozvaděč obsahuje:										
	1 ks Jistič jednofázový C6/1										
	1 ks Bočnice svorkovnice průchozí										
	1 ks Svorkovnice řadová průchozí 0,5-6mm ² modrá 6 polová										
	1 ks Svorkovnice řadová průchozí 0,5-6mm ² rudá 6 polová										
	1 ks Svorkovnice řadová průchozí napájecí 0,5-6mm ² modrá										
	1 ks Svorkovnice řadová průchozí napájecí 0,5-6mm ² rudá										
	1 kpl. Sada pomocného propojovacího a konstrukčního materiálu										
20	Zdrojová soustava [GU]	kpl	-1	1 904	-1 904	1	-1	1 905	-1 905		
	1 ks Zdroj spínaný 24V, 70W [GU1]										
21	Parametrizace přenosového zařízení	kpl	-1	4 309	-4 309	1	-1	4 310	-4 310		
	1 ks Parametrizace SMS hláše										
22	Ostatní materiál a práce	kpl	-1	11	-11	684	-684	695	-695		
	Položka obsahuje:										
	- provedení požadovaných měření a následné zpracování revizní zprávy										
	- zaškolení pracovníků provozovatele na obsluhu zařízení										
	- komplexní zkoušky										
	- doprava, přesun materiálu										
	- dokumentace skutečného provedení										
Celkem	Přenos do souhrnné tabulky				-6 805		-687		-7 492		

ČS VCC Kandia													
Přenosové zařízení													
Pol.č.	Popis položky	M.j.	Množ.	Jedn. cena dod.	Celk.cena dod.	Jedn. cena mon.	Celk.cena mon.	Jedn. cena	Celk.cena bez DPH	DPH	Celková cena vč. DPH		
1	-	3	4	5 Kč	6 Kč	7 Kč	8 Kč	9 Kč	10 Kč	11 Kč	12 Kč		
23	Komunikační modul [GSM1] 1 ks GSM komunikátor 4/2 I/O port [GSM1] 1 ks Zálohovací modul pro GSM komunikátor 12V [GSM1]	-	-1	6 224	-6 224	1	-1	6 225	-6 225				
24	Ostatní materiál a práce Položka obsahuje: - provedení požadovaných měření a následné zpracování revizní zprávy	kpl	-1	11	-11	627	-627	638	-638				
	- zaškolení pracovníků provozovatele na obsluhu zařízení												
	- komplexní zkoušky												
	- doprava, přesun materiálu												
	- dokumentace skutečného provedení												
Celkem					-6 235		-628		-6 863				
Přenos do souhrnné tabulky							-628		-6 863				

2 Zrušení NN a MAR k ČS VA1, VB1, VE1, VE2, VCC, VCC1, VC2/Mol (4)

Pol.č.	Popis položky	M.j.	Množ.	Jedn. cena dod.	Celk.cena dod.	Jedn. cena mon.	Celk.cena mon.	Jedn. cena	Celk.cena bez DPH	DPH	Celková cena vc. DPH
4	Vodítč slanéňý Cu 10 žž V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.	m	-20	39	-780	24	-480	63	-1 260		
5	Nosné konstrukce V ceně je obsažena kompletní dodávka a montáž všech prvků pro vytvoření nosných vodivových konstrukcí.	kpl	-1	1 379	-1 379	1 140	-1 140	2 519	-2 519		
	1 kpl Sada nosných konstrukcí										
	1 kpl Sada pomocného konstrukčního materiálu										
6	Čerpadlo č.1 [M1] V ceně je obsaženo zapojení elektromotoru.	kpl	-1	125	-125	718	-718	843	-843		
7	Čerpadlo [M2] V ceně je obsaženo zapojení elektromotoru.	kpl	-1	125	-125	718	-718	843	-843		
8	Betonový základ 1 ks Betonový základ pro pilř	kpl	-1	8 527	-8 527	1	-1	8 528	-8 528		
9	Výchozí revize el.zařizení 1 ks Provedení požadovaných měření a následně zpracování revizní zprávy	kpl	-1	2 839	-2 839	1	-1	2 840	-2 840		
10	Uzemňovací soustava 1 kpl Sada propojovacího a konstrukčního materiálu. V ceně je obsažena kompletní dodávka a montáž uzemňovací soustavy.	kpl	-1	1 710	-1 710	1 197	-1 197	2 907	-2 907		
11	Ostřní materiál a práce Položka obsahuje: - zaškolení pracovníků provozovatele na obsluhu zařízení - komplexní zkoušky - doprava, přesun materiálu - dokumentace skutečného provedení	kpl	-1	1 908	-1 908	3 705	-3 705	5 613	-5 613		
Celkem					-73 154		-16 042		-89 196		

ČS VCC1 Kandla												
Měření a regulace												
Pol.c.	Popis položky	M.j.	Množ.	Jedn. cena dod.	Jedn. cena mon.	Celk. cena dod.	Celk. cena mon.	Jedn. cena dod.	Jedn. cena mon.	Celk. cena bez DPH	DPH	Celková cena vč. DPH
1	2	3	4	5	7	6	8	9	10	11	12	
-	-	-	-	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč
12	Rozvaděč - doplnění [R-ČS]	kpl	-1	3 181	1	-3 181	-1	3 182	-3 182			
	Rozšíření rozvaděče pro MaR. Položka neobsahuje dodávku dalšího rozvaděče. Položka obsahuje dodávku a montáž prvků pro komponenty MaR. Montáž těchto prvků bude provedena do vymezené části rozvaděče motorické elektroinstalace. Všechny prvky musí být viditelně označeny. Součástí dodávky je kompletní montáž těchto prvků včetně konstrukcí, propojení jednotlivých prvků, ukončení kabelů.											
	Výroba rozvaděče											
	Materiál v rozvaděči											
	Rozvaděč obsahuje:											
	1 ks Jistič jednopólový C4/1											
	1 ks Kontakt magnetický 1xNC											
	1 ks Nosič šířku											
	1 ks Ovladač plastový přepínač 2polohy											
	4 ks Relé pomocné 4xpřep.kont. 230V											
	1 ks Relé pomocné 4xpřep.kont. 24V											
	1 ks Svorkovnice řadová s pojiskou a LED 4mm2, 24VDC, max. 6,3A											
	1 ks Modul ochranný 6-250V DC											
	5 ks Patice											
	1 ks Pojistka skleněná F35A, 500mA											
	5 ks Spína											
	4 ks Svorkovnice řadová PUSH-IN 1.5mm2, béžová											
	12 ks Svorkovnice řadová PUSH-IN 2.5mm2, béžová											
	3 ks Vývodka PG 11 vč.matice IP68											
	1 ks Vývodka PG 9 vč.matice IP68											
	1 kpl Sada pomocného propojovacího a konstrukčního materiálu											
13	Signálka s LED 230V červená / žlutá	ks	-1	421	180	-421	-180	601	-601			
14	Kabel sdělovací pevný 3x2x0,5	m	-15	8	18	-120	-270	26	-390			
15	Nosné konstrukce	kpl	-1	57	251	-57	-251	308	-308			
	V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.											
	V ceně je obsažena kompletní dodávka a montáž všech prvků pro vytvoření nosných vodičových konstrukcí.											
	1 kpl Sada nosných konstrukcí											
	1 kpl Sada pomocného konstrukčního materiálu											
16	Zabezpečení objektu [ED]	kpl	-1	980	718	-980	-718	1 698	-1 698			
	V ceně je obsažena dodávka, montáž, zapojení, nastavení a zprovoznění zařízení.											
	1 ks Spínač koncový kompletní 1xNO/1xNC [ED1]											
	1 ks Spínač 24 V [ED1A1]											
17	Mezní měř. hladiny [LZ]	kpl	-1	3 431	2 155	-3 431	-2 155	5 586	-5 586			
	V ceně je obsažena dodávka, montáž, zapojení, nastavení a zprovoznění zařízení.											
	1 ks Spínač plovákový 20m [LZ1]											
	1 ks Spínač plovákový 20m [LZ2]											
	1 ks Spínač plovákový 20m [LZ3]											

Pol.č.	Popis položky	M.j.	Množ.	Jedn. cena dod.	Celková cena dod.	Jedn. cena mon.	Celková cena mon.	Jedn. cena bez DPH	Celková cena bez DPH	DPH	Celková cena vč. DPH
18	Ostatní materiál a práce	kpl	-1	11	-11	718	-718	729	-729		
	Položka obsahuje:										
	- provedení požadovaných měření a následné zpracování revizní zprávy										
	- zaškolení pracovníků provozovatele na obsluhu zařízení										
	- komplexní zkoušky										
	- doprava, přesun materiálu										
	- dokumentace skutečného provedení										
Celkem	Přenos do souhrnné tabulky				-8 201		-4 293		-12 494		

ČS VCC1 Kandla ASŘTP											
Pol.č	Popis položky	M.j	Množ.	Jedn. cena dod.	Celk. cena dod.	Jedn. cena mon.	Celk. cena mon.	Jedn. cena	Celk. cena bez DPH	DPH	Celková cena vč. DPH
1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Rozvaděč - doplnění [R-ČS]	kpl	-1	581 Kč	-581	1 Kč	582	9 Kč	10 Kč	11 Kč	12 Kč
	Rozšíření rozvaděče pro ASŘTP. Položka neobsahuje dodávku dalšího rozvaděče. Položka obsahuje dodávku a montáž prvků pro komponenty ASŘTP. Montáž těchto prvků bude provedena do vymezené části rozvaděče motorické elektroinstalace. Všechny prvky musí být viditelně označeny. Součástí dodávky je kompletní montáž těchto prvků včetně konstrukcí, propojení jednotlivých prvků, ukončení kabelů.										
	Výroba rozvaděče										
	Materiál v rozvaděči										
	Rozvaděč obsahuje:										
	1 ks Jistič jednofázový C6/1										
	1 ks Bočnice svorkovnice průchozí										
	1 ks Svorkovnice řadová průchozí 0,5-6mm ² modrá 6 polová										
	1 ks Svorkovnice řadová průchozí 0,5-6mm ² rudá 6 polová										
	1 ks Svorkovnice řadová průchozí napájecí 0,5-6mm ² modrá										
	1 ks Svorkovnice řadová průchozí napájecí 0,5-6mm ² rudá										
	1 kpl Sada pomocného propojovacího a konstrukčního materiálu										
20	Zdrojová soustava [GUJ]	kpl	-1	1 904 Kč	-1 904	1 Kč	1 905	-1 Kč	-1 905		
	1 ks Zdroj spínaný 24V, 70W [GUJ1]										
21	Parametrizace přenosového zařízení	kpl	-1	4 309 Kč	-4 309	1 Kč	4 310	-1 Kč	-4 310		
	1 ks Parametrizace SMS hlášení										
22	Ostatní materiál a práce	kpl	-1	11 Kč	-11	684 Kč	695	-684 Kč	-695		
	Položka obsahuje:										
	- provedení požadovaných měření a následné zpracování revizní zprávy										
	- zaškolení pracovníků provozovatele na obsluhu zařízení										
	- komplexní zkoušky										
	- doprava, přesun materiálu										
	- dokumentace skutečného provedení										
Celkem	Přenos do souhrnné tabulky				-6 805		-687		-7 492		

ČS VC2 Dvorek											
Motorická elektroinstalace											
Pol.č.	Popis položky		M.j.	Množ.	Jedn. cena dod.	Celk.cena dod.	Jedn. cena mon.	Celk.cena mon.	Celk.cena bez DPH	DPH	Celková cena vč. DPH
1	-	-	3	4	5	6	7	8	10	11	12
-	-	2	-	-	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč
1	Rozvaděč [R-ČS]		kpl	-1	40 128	-40 128	4 195	-4 195	-44 323	44 323	
Položka zahrnuje rozvaděč sloužící pro napájení veškerých elektrospotřebičů náležících do příslušného PS. Všechny sběrnice, svorky i ostatní nainstalované prvky musí být viditelně označeny. Součástí dodávky bude montáž rozvaděče včetně nosných konstrukcí, propojení všech komponent, ukončení kabelů.											
Výroba rozvaděče											
Materiál v rozvaděči											
Rozvaděč obsahuje:											
1	ks	Dveře vnitřní VxŠ 750x500									
1	ks	Panel montážní ocelový VxŠ 750x300									
1	ks	Pilř plastový VxŠxH 900x750x320 IP44									
1	ks	Rozvaděč plastový, plně dveře VxŠxH 750x500x320 IP54									
1	ks	Vložka bezpečnostní FAB									
1	ks	Chránič proudový čtyřpólový 4p,25A,0,03A									
1	ks	Jistič jednopólový B6/1									
2	ks	Jistič jednopólový C4/1									
1	ks	Jistič třípólový C10/3									
1	ks	Kontakt pomocný 1xNO, 1xNC									
1	ks	Kryt na přívodku nástěnná TN-S 32A, IP67									
1	ks	Nosič štitku									
1	ks	Ovladač plastový přepínač 3polohy									
1	ks	Počítadlo provoz. hodin 230, 1mod., na DIN									
1	ks	Přepínač vačkový 1-0-2, 16A, DIN									
1	ks	Přívodka vestavná 3p+N+PE 32A, IP67									
1	ks	Relé kontroly síť.napětí 1x přep.kontakt-230V									
2	ks	Relé pomocné 4xpřep.kont. 230V									
1	ks	Spouštěč motorů 2,5-4A									
1	ks	Stykač třípólový 12A/230V									
1	ks	Těleso topné 20W, IP54									
1	ks	Termostát rozpínací pro topná tělesa (0 - 60°C), 10A									
1	ks	Zásuvka servisní 230V/16A									
1	ks	Jednotka rozplňací 1x rozp.kont.									
2	ks	Patice									
2	ks	Spona									
6	ks	Svorkovnice řadová PUSH-IN 2.5mm2, béžová									
4	ks	Svorkovnice řadová šroubová 10mm2, béžová									
2	ks	Vývodka PG 11 vč.matice IP68									
2	ks	Vývodka PG 21 vč.matice IP68									
1	kpl	Sada pomocného propojovacího a konstrukčního materiálu									
2	Signálka s LED 230V zelená / žlutá		ks	-1	421	-421	180	-180	-601		
	IM1HL1										
3	Kabel silový pevný Cu 4x10		m	-15	125	-1 875	36	-540	-2 415		
	V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.										
4	Vodič slanéň Cu 10 zž		m	-20	39	-780	24	-480	-1 260		
	V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.										
5	Nosné konstrukce		kpl	-1	1 379	-1 379	1 140	-1 140	-2 519		

Pol.č.	Popis položky	M.j.	Množ.	Jedn. cena dod.	Celková cena dod.	Jedn. cena mou.	Celková cena mou.	Jedn. cena	Celková cena bez DPH	DPH	Celková cena vč. DPH
	V ceně je obsažena kompletní dodávka a montáž všech prvků pro vytvoření nosných vodičových konstrukcí.										
	1 kpl Sada nosných konstrukcí										
	1 kpl Sada pomocného konstrukčního materiálu										
6	Čerpadlo č.1 [M1] V ceně je obsaženo zapojení elektromotoru.	kpl	-1	125	-125	718	-718	843	-843		
7	Betonový základ 1 ks Betonový základ pro pilíř	kpl	-1	8 527	-8 527	1	-1	8 528	-8 528		
8	Výchozí revize el.zařízení 1 ks Provedení požadovaných měření a následné zpracování revizní zprávy	kpl	-1	2 839	-2 839	1	-1	2 840	-2 840		
9	Uzemňovací soustava 1 kpl Sada propojovacího a konstrukčního materiálu. V ceně je obsažena kompletní dodávka a montáž uzemňovací soustavy.	kpl	-1	1 710	-1 710	1 197	-1 197	2 907	-2 907		
10	Ostatní materiál a práce Položka obsahuje: - zaškolení pracovníků provozovatele na obsluhu zařízení - kompletní zkoušky - doprava, přesun materiálu - dokumentace skutečného provedení	kpl	-1	1 723	-1 723	2 542	-2 542	4 265	-4 265		
Celkem	Přenos do souhrnné tabulky				-59 507		-10 994		-70 501		

Pol.č.	Popis položky	M.j.	Množ.	Jedn. cena dod.	Celková cena dod.	Jedn. cena mon.	Celková cena mon	Jedn. cena bez DPH	Celková cena bez DPH	DPH	Celková cena vč. DPH
17	Ostatní materiál a práce	kpl	-1	11	-11	718	-718	729	-729		
	Položka obsahuje:										
	- provedení požadovaných měření a následné zpracování revizní zprávy										
	- zaškolení pracovníků provozovatele na obsluhu zařízení										
	- komplexní zkoušky										
	- doprava, přesun materiálu										
	- dokumentace skutečného provedení										
Celkem	Přenos do souhrnné tabulky				-8 204		-4 293		-12 494		

2 Zrušení NN a MAR k ČS VA1, VB1, VE1, VE2, VCC, VCC1, VC2/ASŘTP (5)

	ČS VC2 Dvorek								-6 235			-628			-6 863		
	Přenosové zařízení																
Pol.č.	Popis položky	M.j.	Mnoz.	Jedn. cena dod.	Celk.cena dod.	Jedn. cena mon.	Celk.cena mon.	Jedn. cena	Celk.cena bez DPH	DPH	Celková cena vc DPH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
-	-	-	-	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč						
22	Komunikační modul [GSM1]	kpl	-1	6 224	-6 224	1	-1	6 225	-6 225								
	1 ks GSM komunikátor 4/2 I/O port [GSM1]																
	1 ks Záložovací modul pro GSM komunikátor 12V [GSM1]																
23	Ostatní materiál a práce	kpl	-1	11	-11	627	-627	638	-638								
	Položka obsahuje:																
	- provedení požadovaných měření a následné zpracování revizní zprávy																
	- zaškolení pracovníků provozovatele na obsluhu zařízení																
	- komplexní zkoušky																
	- doprava, přesun materiálu																
	- dokumentace skutečného provedení																
Celkem	Přenos do souhrnné tabulky				-6 235		-628		-6 863								

	ČS VE1 Dvorek																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Pol.č.	Popis položky	M.J.	Množ.	Jedn. cena dod.	Celk.cena dod.	Jedn. cena mon.	Celk.cena mon.	Jedn. cena	Celk.cena bez DPH	DPH	Celková cena vč. DPH
	V ceně je obsažena kompletní dodávka a montáž všech prvků pro vytvoření nosných vodivých konstrukcí.										
	1 kpl Sada nosných konstrukcí										
	1 kpl Sada pomocného konstrukčního materiálu	kpl	-1	125	-125	718	-718	843	-843		
6	Čerpadlo č.1 [M1]										
	V ceně je obsaženo zapojení elektromotoru.										
7	Betonový základ										
	1 ks Betonový základ pro pilř	kpl	-1	8 527	-8 527	1	-1	8 528	-8 528		
8	Výchozí revize el.zařízení										
	1 ks Provedení požadovaných měření a následné zpracování revizní zprávy	kpl	-1	2 839	-2 839	1	-1	2 840	-2 840		
9	Uzemňovací soustava										
	1 kpl Sada propojovacího a konstrukčního materiálu.	kpl	-1	1 710	-1 710	1 197	-1 197	2 907	-2 907		
	V ceně je obsažena kompletní dodávka a montáž uzemňovací soustavy.										
10	Ostatní materiál a práce	kpl	-1	1 723	-1 723	2 542	-2 542	4 265	-4 265		
	Položka obsahuje:										
	- zaškolení pracovníků provozovatele na obsluhu zařízení										
	- kompletní zkoušky										
	- doprava, přesun materiálu										
	- dokumentace skutečného provedení										
Celkem	Přenos do souhrnné tabulky				-59 530		-10 994		-70 524		

[illegible]

Pol.č.	Popis položky	M.j.	Mnoz.	Jedn. cena dod.	Celk. cena dod.	Jedn. cena mon.	Celk. cena mon.	Jedn. cena bez DPH	Celk. cena bez DPH	DPH	Celková cena vč. DPH
17	Ostatní materiál a práce	kpl	-1	11	-11	718	-718	729	-729		
	Položka obsahuje:										
	- provedení požadovaných měření a následné zpracování revizní zprávy										
	- zaškolení pracovníků provozovatele na obsluhu zařízení										
	- komplexní zkoušky										
	- doprava, přesun materiálu										
	- dokumentace skutečného provedení										
Celkem	Přenos do souhrnné tabulky				-8 201		-4 293		-12 494		

[illegible]

	ČS VE1 Dvorek							-6 235		-628		-6 863	
	Přenosové zařízení												
Poř.č.	Popis položky			M.j.	Mnoz.	Jedn. cena dod.	Celk.cena dod.	Jedn. cena mon.	Celk.cena mon.	Jedn. cena	Celk.cena bez DPH	DPH	Celková cena vč. DPH
1	-	-	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
-	-	-		-		Kč	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč
22	Komunikační modul [GSM1]												
	1 ks	GSM komunikátor 4/2 I/O port [GSM1]	kpl	-1		6 224	-6 224	1	-1	6 225	-6 225		
	1 ks	Zařizovací modul pro GSM komunikátor 12V [GSM1]											
23	Ostatní materiál a práce			kpl	-1	11	-11	627	-627	638	-638		
	Položka obsahuje:												
	- provedení požadovaných měření a následné zpracování revizní zprávy												
	- zaškolení pracovníků provozovatele na obsluhu zařízení												
	- komplexní zkoušky												
	- doprava, přesun materiálu												
	- dokumentace skutečného provedení												
Celkem	Přenos do souhrnné tabulky						-6 235		-628		-6 863		

ČS VE2 Dvorek												
Motorická elektroinstalace												
Pol.č.	Popis položky		M.j.	Množ.	Jedn. cena dod.	Celk.cena dod.	Jedn. cena mon.	Celk.cena mon.	Jedn. cena	Celk.cena bez DPH	DPH	Celková cena vč. DPH
1	-	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
-	-	-	-	-	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč
1	Rozvaděč [R-ČS]		kpl	-1	40 151	-40 151	4 195	-4 195	44 346	-44 346		
	Položka zahrnuje rozvaděč sloužící pro napájení veškerých elektrospotřebičů náležících do příslušného PS. Všechny sběrnice, svorky i ostatní nainstalované prvky musí být viditelně označeny. Součástí dodávky bude montáž rozvaděče včetně nosných konstrukcí, propojení všech komponent, ukončení kabelů.											
	Výroba rozvaděče											
	Materiál v rozvaděči											
	Rozvaděč obsahuje:											
	1 ks	Dveře vnitřní VxŠ 750x500										
	1 ks	Panel montážní ocelový VxŠ 750x500										
	1 ks	Pilíř plastový VxŠxH 900x750x320 IP44										
	1 ks	Rozvaděč plastový, plně dveře VxŠxH 750x500x320 IP54										
	1 ks	Vložka bezpečnostní FAB										
	1 ks	Chránič proudový čtyřpólový 4p, 25A, 0.03A										
	1 ks	Jistič jednopólový B6/1										
	2 ks	Jistič jednopólový C4/1										
	1 ks	Jistič třípólový C16/3										
	1 ks	Kontakt pomocný 1xNO, 1xNC										
	1 ks	Kýl na přívodku nástěnná TN-S 32A, IP67										
	1 ks	Nosič štičku										
	1 ks	Ovladač plastový přepínač 3polohy										
	1 ks	Počítadlo provoz. hodin 230, 1mod., na DIN										
	1 ks	Přepínač vačkový 1-0-2, 16A, DIN										
	1 ks	Přívodka vestavná 3p+N+PE 32A, IP67										
	1 ks	Relé kontroly síť.napětí 1x přep.kontakt-230V										
	2 ks	Relé pomocné 4xpřep.kont. 230V										
	1 ks	Spouštěč motorů 2,5-4A										
	1 ks	Stykač třípólový 12A/230V										
	1 ks	Těleso topné 20W, IP54										
	1 ks	Termostat rozpínací pro topná tělesa (0 - 60°C), 10A										
	1 ks	Zásuvka servisní 230V/16A										
	1 ks	Jednotka rozpínací 1x rozp.kont.										
	2 ks	Patice										
	2 ks	Spona										
	6 ks	Svorkovnice řadová PUSH-IN 2.5mm2, béžová										
	4 ks	Svorkovnice řadová šroubová 10mm2, béžová										
	2 ks	Vývodka PG 11 vč.matice IP68										
	2 ks	Vývodka PG 21 vč.matice IP68										
	1 kpl	Sada pomocného propojovacího a konstrukčního materiálu										
2	Signálka s LED 230V zelená / žlutá		ks	-1	421	-421	180	-180	601	-601		
	M1HL1											
3	Kabel sílový pevný Cu 4x10		m	-15	125	-1 875	36	-540	161	-2 415		
	V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.											
4	Vodič slaný Cu 10 zž		m	-20	39	-780	24	-480	63	-1 260		
	V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.											
5	Nosné konstrukce		kpl	-1	1 379	-1 379	1 140	-1 140	2 519	-2 519		

Pol.č.	Popis položky	M.j.	Množ.	Jedn. cena dod.	Celk.cena dod.	Jedn. cena mon.	Celk.cena mon.	Jedn. cena	Celk.cena bez DPH	DPH	Celková cena vc. DPH
	V ceně je obsažena kompletní dodávka a montáž všech prvků pro vytvoření nosných vodících konstrukcí.										
	1 kpl Sada nosných konstrukcí										
	1 kpl Sada pomocného konstrukčního materiálu										
6	Čerpadlo č.1 [M1] V ceně je obsaženo zapojení elektromotoru.	kpl	-1	125	-125	718	-718	843	-843		
7	Betonový základ										
	1 ks Betonový základ pro pilíř	kpl	-1	8 527	-8 527	1	-1	8 528	-8 528		
8	Výchozí revize el.zařízení										
	1 ks Provedení požadovaných měření a následné zpracování revizní zprávy	kpl	-1	2 839	-2 839	1	-1	2 840	-2 840		
9	Uzemňovací soustava										
	1 kpl Sada propojovacího a konstrukčního materiálu. V ceně je obsažena kompletní dodávka a montáž uzemňovací soustavy.	kpl	-1	1 710	-1 710	1 197	-1 197	2 907	-2 907		
10	Ostatní materiál a práce										
	Polozka obsahuje:	kpl	-1	1 723	-1 723	2 542	-2 542	4 265	-4 265		
	- zaškolení pracovníků provozovatele na obsluhu zařízení										
	- komplexní zkoušky										
	- doprava, přesun materiálu										
	- dokumentace skutečného provedení										
Celkem	Přenos do souhrnné tabulky				-59 530		-10 994		-70 524		

ČS VE2 Dvorek									
Měření a regulace									
Pol.č.	Množ.	Jedn. cena	Celková cena	Jedn. cena	Celková cena	Jedn. cena	Celková cena	DPH	
		dod.	dod.	mon.	bez DPH	mon.	bez DPH		
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Rozvaděč - doplnění [R-ČS]	kpl	-1	3 181	-3 181	1	3 182	-1	-3 182
	Rozšíření rozváděče pro MaR. Položka neobsahuje dodávku dalšího rozváděče. Položka obsahuje dodávku a montáž prvků pro komponenty MaR. Montáž těchto prvků bude provedena do vymezené části rozváděče motorické elektroinstalace. Všechny prvky musí být viditelně označeny. Součástí dodávky je kompletní montáž těchto prvků včetně konstrukcí, propojení jednotlivých prvků, ukončení kabelů.								
	Výroba rozváděče								
	Materiál v rozváděči								
	Rozvaděč obsahuje:								
	1 ks Jistič jednopólový C4/1								
	1 ks Kontakt magnetický 1xNC								
	1 ks Nosič štičku								
	1 ks Ovladač plastový přepínač 2polohy								
	4 ks Relé pomocné 4xpřep.kont. 230V								
	1 ks Relé pomocné 4xpřep.kont. 24V								
	1 ks Svorkovnice řadová s pojistkou a LED 4mm2, 24VDC, max. 6.3A								
	1 ks Modul ochranný 6-250V DC								
	5 ks Patice								
	Pojistka skleněná F35A, 500mA								
	Spona								
	Svorkovnice řadová PUSH-IN 1.5mm2, běžová								
	Svorkovnice řadová PUSH-IN 2.5mm2, běžová								
	Vývodka PG 11 vč.matice IP68								
	Vývodka PG 9 vč.matice IP68								
	Sada pomocného propojovacího a konstrukčního materiálu								
12	Signálka s LED 230V červená / žlutá	ks	-1	421	-421	180	601	-180	-601
13	Kabel sdělovací pevný 3x2x0.5	m	-15	8	-120	18	26	-270	-390
14	Nosné konstrukce	kpl	-1	57	-57	251	308	-251	-308
	V ceně je obsažena kompletní dodávka a montáž všech prvků pro vytvoření nosných vodičových konstrukcí.								
	1 kpl Sada nosných konstrukcí								
	1 kpl Sada pomocného konstrukčního materiálu								
15	Zabezpečení objektu [ED]	kpl	-1	980	-980	718	1 698	-718	-1 698
	V ceně je obsažena dodávka, montáž, zapojení, nastavení a provozování zařízení.								
	1 ks Spínač koncový kompletní 1xNO/1xNC [ED1]								
	1 ks Sírečna 24 V [EDHA1]								
16	Mezní měř. hladiny [LZ]	kpl	-1	3 431	-3 431	2 155	5 586	-2 155	-5 586
	V ceně je obsažena dodávka, montáž, zapojení, nastavení a provozování zařízení.								
	1 ks Spínač plovákový 20m [LZ1]								
	1 ks Spínač plovákový 20m [LZ2]								
	1 ks Spínač plovákový 20m [LZ3]								

Pol.č.	Popis položky	M.j.	Mnoz.	Jedn. cena dod.	Celková cena dod.	Jedn. cena mon.	Celková cena mon.	Jedn. cena bez DPH	Celková cena bez DPH	DPH	Celková cena vc. DPH
17	Ostatní materiál a práce	kpl	-1	11	-11	718	-718	729	-729		
	Položka obsahuje:										
	- provedení požadovaných měření a následné zpracování revizní zprávy										
	- zaškolení pracovníků provozovatele na obsluhu zařízení										
	- komplexní zkoušky										
	- doprava, přesun materiálu										
	- dokumentace skutečného provedení										
Celkem	Přenos do souhrnné tabulky				-8 201		-4 293		-12 494		

	ČS VEZ Dvorek ASŘTP				-6 805	-687		-7 492		
Pol.č.	Popis položky	M.j.	Množ	Jedn. cena dod.	Celk. cena dod.	Jedn. cena mon.	Celk. cena mon.	Jedn. cena bezDPH	DPH	Celková cena vč. DPH
1		3	4	5 Kč	6 Kč	7 Kč	8 Kč	9 Kč	11 Kč	12 Kč
-	-	-	-	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč
18	Rozvaděč - doplnění [R-ČS]	kpl	-1	581 Kč	-581 Kč	1 Kč	-1 Kč	582 Kč	-582 Kč	
	Rozšíření rozvaděče pro ASŘTP. Položka neobsahuje dodávku dalšího rozvaděče. Položka obsahuje dodávku a montáž prvků pro komponenty ASŘTP. Montáž těchto prvků bude provedena do vymezené části rozvaděče motorické elektroinstalace. Všechny prvky musí být viditelně označeny. Součástí dodávky je kompletní montáž těchto prvků včetně konstrukcí, propojení jednotlivých prvků, ukončení kabelů.									
	Výroba rozvaděče									
	Material v rozvaděči									
	Rozvaděč obsahuje:									
	1 ks Jistič jednopólový C6/1									
	1 ks Bočnice svorkovnice průchozí									
	1 ks Svorkovnice řadová průchozí 0,5-6mm ² modrá 6 polová									
	1 ks Svorkovnice řadová průchozí 0,5-6mm ² rudá 6 polová									
	1 ks Svorkovnice řadová průchozí napájecí 0,5-6mm ² modrá									
	1 ks Svorkovnice řadová průchozí napájecí 0,5-6mm ² rudá									
	1 kpl Sada pomocného propojovacího a konstrukčního materiálu									
19	Zdrojová soustava [GU]	kpl	-1	1 904 Kč	-1 904 Kč	1 Kč	-1 Kč	1 905 Kč	-1 905 Kč	
	1 ks Zdroj spínaný 24V, 70W [GU1]									
20	Parametrizace přenosového zařízení	kpl	-1	4 309 Kč	-4 309 Kč	1 Kč	-1 Kč	4 310 Kč	-4 310 Kč	
	1 ks Parametrizace SMS hlásiče									
21	Ostatní materiál a práce	kpl	-1	11 Kč	-11 Kč	684 Kč	-684 Kč	695 Kč	-695 Kč	
	Položka obsahuje:									
	- provedení požadovaných měření a následné zpracování revizní zprávy									
	- zaškolení pracovníků provozovatele na obsluhu zařízení									
	- komplexní zkoušky									
	- doprava, přesun materiálu									
	- dokumentace skutečného provedení									
Celkem	Přenos do soutěžní tabulky				-6 805 Kč		-687 Kč			7 492 Kč

ČS VE2 Dvorek											
Přenosové zařízení											
Pol.č.	Popis položky			M.j.	Množ.	Jedn. cena dod.	Celk.cena dod.	Jedn. cena mon.	Celk.cena mon.	Jedn. cena	Celk.cena bez DPH
1	-	-	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22	Komunikační modul [GSM1]			-	-	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč
1	ks	GSM komunikátor 4/2 I/O port [GSM1]			-1	6 224	-6 224	1	-1	6 225	-6 225
23	Ostatní materiál a práce										
		Položka obsahuje:									
		- provedení požadovaných měření a následné zpracování revizní zprávy			-1	11	-11	627	-627	638	-638
		- zaškolení pracovníků provozovatele na obsluhu zařízení									
		- komplexní zkoušky									
		- doprava, přesun materiálu									
		- dokumentace skutečného provedení									
Celkem							-6 235		-628		-6 863
Přenos do souhrnné tabulky											

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PROV4962

Objekt:

04 - SO08, SO09, SO10 Čerpací stanice

Soupis:

04.8 - Čerpací stanice ČS VA1, VB1, VCC, VCC1, VC2, VE1, VE2

Místo:

Laškov, Kandla, Dvůrek

Datum:

Zadavatel:

Kanalizace ČOV svazek obcí Pánčín - Laškov

Projektant:

PROVOD s.r.o.

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem (CZK)

Náklady stavby celkem

-1 019 899,81

HSV - Práce a dodávky HSV

-755 566,81

VČS - Vystrojení čerpacích stanic

-264 333,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PROV496ZPS

Objekt:

01 - PS 02, PS 03, PS 04 Čerpací stanice - strojně-technologická část

KSO:

Místo:

Laškov

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Kanalizace ČOV svazek obcí Pánčín - Laškov

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

0

IČ:

DIČ:

0

26247481

Projektant:

PROVOD s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Martin Růžicka

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (viz úvodní část katalogu), jsou neomezeně dle cenové k dispozici na www.os-ura.cz.
Položky, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

Cena bez DPH

-264 333,00

		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH	základní	0,00	21,00%	0,00
	snižena	0,00	15,00%	0,00
	zákl. přene	0,00	21,00%	0,00
	sniž. přene	0,00	15,00%	0,00
	nulová	0,00	0,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-264 333,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PROV496ZPS

Objekt:

01 - PS 02, PS 03, PS 04 Čerpací stanice - strojně-technologická část

Místo:

Laškov

Datum:

Zadavatel:

Kanalizace ČOV svazek obcí Pánčín - Laškov

Projektant: PROVOD s.r.o.

Uchazeč:

0

Zpracovatel: Martin Růžicka

Kód dílu - Pozn.

Cena celkem (CZK)

Náklady stavby celkem

-264 333,00

VCS - Vystrojení čerpacích stanic

-264 333,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PROV496ZPS

Objekt:

01 - PS 02, PS 03, PS 04 Čerpací stanice - strojně-technologická část

Místo:

Laškov

Datum:

Zadavatel:

Kanalizace ČOV svazek obcí Pánčín - Laškov

Projektant: PROVOD s.r.o.

Uchazeč:

0

Zpracovatel: Martin Růžicka

HC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena (CZK)	Cena celkem (CZK)	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-264 333,00	
VCS Vystrojení čerpacích stanic							-264 333,00	
1	K	8-01	Poznámka: Přírubové armatury a tvarovky, resp. stroje a zařízení opatřené přírubami budou naceněny včetně šroubů, matic, těsnění, vazelín a jiných spojovacích materiálů nezbytných k montáži.		0,000		0,00	
2	K	9-02	Poznámka: Přesná specifikace výrobků viz Projektová dokumentace - výkresová část a B. Souhrnná technická zpráva, D. Technická zpráva.		0,000		0,00	
13	K	ČSRD100	Vystrojení čerpací stanice ČS VA1, ČS VB1, VC2, VE1, VE2	kmpł.	-5,000	28 567,00	-142 785,00	
Výkresová část (D.2.02-04.1) Technická zpráva								
a výkres D.0.2.2:								
- PS 01.01.a Armatury, tvarovky a potrubí - označ(A) až (E)								
- PS 01.01.b Stroje a zařízení - označ(F)								
(dodávka+montáž+přesun hmot)								
0							0,000	
14	K	ČSRD100-PZ	Provozní zkouška čerpací stanice ČS VA1, ČS VB1, VC2, VE1, VE2	kmpł.	-5,000	1 440,00	-7 200,00	
11	K	ČSRD130	Vystrojení čerpací stanice ČS VCC, ČS VCC1	kmpł.	-2,000	65 874,00	-111 948,00	
Kompletní provedení technologické části čerpací stanice.								
Provedení dle D.2.02-04.1 Technická zpráva								
a výkres D.0.2.1:								
- PS 01.01.a Armatury, tvarovky a potrubí - označ(A) až (E)								
- PS 01.01.b Stroje a zařízení - označ(F)								
(dodávka+montáž+přesun hmot)								
3							3,000	
12	K	ČSRD130-PZ	Provozní zkouška čerpací stanice ČS VCC, ČS VCC1	kmpł.	-2,000	1 200,00	-2 400,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obec Laškov - stoková síť

Objekt:

04 - SO08, SO09, SO10 Čerpací stanice

Soupis:

04.5 - Čerpací stanice ČS VCC

KSO: 814 29

Místo: Laškov, Kandla, Dvůrek

CC-CZ:

Datum: 29.08.2019

Zadavatel:

Kanalizace ČOV svazek obcí Pěnčín - Laškov

IC:

DIČ:

Uchazeč:

MERTASTAV s.r.o.

IC: 26247461

DIČ: CZ26247461

Projektant:

PROVOD s.r.o.

IC:

DIČ:

Zpracovatel:

IC:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů), jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepocházejí z Cenové soustavy ÚRS.

Cena bez DPH		234 686,54	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	234 686,54 0,00	21,00% 15,00%	49 284,17 0,00
Cena s DPH		v CZK 283 970,71	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obec Laškov - stoková síť

Objekt:

04 - SO08, SO09, SO10 Čerpací stanice

Soupis:

04.5 - Čerpací stanice ČS VCC

Místo:

Laškov, Kandla, Dvůrek

Zadávatel:

Kanalizace ČOV svazek obcí Pěnčín - Laškov

Uchazeč:

MERTASTAV s.r.o.

Datum:

29.08.2019

Projektant:

PROVOD s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

234 686,54

HSV - Práce a dodávky HSV

234 686,54

0P - Poznámky

0,00

1 - Zemní práce

89 004,26

3 - Svislé a kompletní konstrukce

128 000,00

95 - Ostatní konstrukce a práce

2 500,00

99 - Přesun hmot

745,50

K - Komunikace

14 436,78

SOUPLIS PRACÍ

Stavba: Obec Laškov - stoková síť

Objekt: 04 - SO08, SO09, SO10 Čerpací stanice

Souplis: 04.5 - Čerpací stanice ČS VCC

Místo: Laškov, Kandla, Dvůrek

Zadavatel: Kanalizace ČOV svazek obcí Pěnčín - Laškov
Uchazeč: MERTASTAV s.r.o.

Datum: 29.08.2019

Projektant: PROVOD s.r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							234 686,54	
D HSV Práce a dodávky HSV							234 686,54	
D	OP	Poznámky						0,00
1	K	01	Poznámka 1		0,000		0,00	
PP Jednotavné vymezení druhu a kvality prací, dodávky nebo služby je uvedeno ve Společných údajích PD v kap.Normy a hlavní související předpisy.								
2	K	02	Poznámka 2		0,000		0,00	
PP Na své náklady a vhodným způsobem provede zhotovitel lekové opatření ve formě dočasných konstrukcí, montáží lešení, pažení, podpažení, štítování, hrazení, nakládání a vodicí, konstrukcí mřížů a dalších prací, které mohou být nabytá a požadované pro bezpečné a účinné provádění a konstrukci díla a všech pomocných prací.								
3	K	03	Poznámka 3		0,000		0,00	
PP Všechny typy křížení stří, komunikací a vodorovných toků zahrnují: zrcení práce, pažení, zhotovení křížení, všechny dočasné práce (přehrádky, zastřešení, vedení spod.), naložení a odvoz odpadu a všechny ostatní úkony a dodávky zabezpečující kompletní zhotovení křížení. Má se za to, že zhotovitel zahrne do svých nabídkových cen všechny uvedené práce a dodávky.								
4	K	04	Poznámka 4		0,000		0,00	
PP Zhotovitel zajišťuje zřetelné a dodávky materiálů do jednotlivých osov stavebních prací.								
D	1	Zemní práce						89 004,26
5	K	118101201.02	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok 1 l/s, vř.dodávky vodoměru (vodoměr bude osazen na čerpadlo za účelem prokázání skutečné čerpané množství podzemních a povrchových vod)	m3	864,000	30,00	25 920,00	
PP Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok 1 l/s, vř.dodávky vodoměru (vodoměr bude osazen na čerpadlo za účelem prokázání skutečné čerpané množství podzemních a povrchových vod)								
VV Množství čerpané vody je stanoveno na základě inženýrsko-geologického průzkumu.								
VV Reálná hodnota pro účely fakturace bude stanovena								
VV na základě odečtu vodoměru, který bude součástí čerpací soupravy.								
VV čerpání 24hodotden = 86,4m3/den (bude upřesněno dle skutečnosti)								
VV "16 dnů x 86,4 m3 (1 l/s/den)" 10*86,40								
6	K	118101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 600 l/min	den	10,000	70,00	700,00	CS ÚRS 2019 01
PP Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 600 l/min								
VV Množství čerpané vody je stanoveno na základě inženýrsko-geologického průzkumu.								
VV Reálná hodnota pro účely fakturace bude stanovena								
VV na základě odečtu vodoměru, který bude součástí čerpací soupravy.								
VV "bude upřesněno dle skutečnosti" 10								
7	K	121101101	Sejmání omítky s přemístěním na vzdálenost do 80 m	m3	2,000	35,00	70,00	CS ÚRS 2019 01
PP Sejmání omítky nebo lesní pody s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé sklady se složením, na vzdálenost do 60 m								
VV 10,00*0,20								
8	K	131101201	Hloubení jam zapečených v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m3	m3	3,606	307,00	1 107,04	CS ÚRS 2019 01
PP Hloubení zapečených jam a zářezů s urovněním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 1 a 2 do 100 m3								
VV hornina 2 - 10%								
VV 2,80*2,80*(4,80-0,20)								
VV jámy Mezsočet								
VV "odp. ostatních hornin" -jámy*0,90								
VV Součet								
9	K	131201201	Hloubení jam zapečených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	21,638	340,00	7 366,92	CS ÚRS 2019 01
PP Hloubení zapečených jam a zářezů s urovněním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3								
VV hornina 3 - 60%								
VV jámy3 jámy*0,50								
10	K	131201209	Příplatek za lepvost u hloubení jam zapečených v hornině tř. 3	m3	4,328	45,00	194,76	CS ÚRS 2019 01
PP Hloubení zapečených jam a zářezů s urovněním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepvost horniny tř. 3								
VV jámy3*0,20								
11	K	131301201	Hloubení jam zapečených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	7,213	340,00	2 452,42	CS ÚRS 2019 01
PP Hloubení zapečených jam a zářezů s urovněním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3								
VV hornina 3 - 20%								
VV jámy4 jámy*0,20								
12	K	131301209	Příplatek za lepvost u hloubení jam zapečených v hornině tř. 4	m3	1,443	45,00	64,94	CS ÚRS 2019 01
PP Hloubení zapečených jam a zářezů s urovněním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepvost horniny tř. 4								
VV jámy4*0,20								
13	K	131401201.01	Hloubení jam zapečených v hornině tř. 5 objemu do 100 m3, vř.připadného dolomování	m3	3,606	820,00	2 956,92	
PP Hloubení zapečených jam a zářezů s urovněním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 5 do 100 m3, vř.připadného dolomování								
VV hornina 5 - 10%								
VV jámy5 jámy*0,10								
14	K	151301202	Zřízení hnaného pažení stěn výkopu hl do 8 m	m2	53,760	232,00	12 472,32	CS ÚRS 2019 01
PP Zřízení pažení stěn výkopu bez rozpeření nebo zapečení hnané, hloubky do 8 m								
VV 2,80*4*4,80								
15	K	151301212	Odstažení pažení stěn hnaného hl do 8 m	m2	53,760	117,00	6 289,92	CS ÚRS 2019 01
PP Odstažení pažení stěn výkopu s uložení pažení na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu hnané, hloubky do 8 m								
16	K	151301302	Zřízení rozpeření stěn při pažení hnaném hl do 8 m	m3	37,932	109,00	4 101,99	CS ÚRS 2019 01
PP Zřízení rozpeření zapečených stěn výkopu s potřebným přepažováním při roubení hnaném, hloubky do 8 m								
VV 2,80*2,80*4,80								
17	K	151301312	Odstažení rozpeření stěn při pažení hnaném hl do 8 m	m3	37,932	51,00	1 919,23	CS ÚRS 2019 01
PP Odstažení rozpeření stěn výkopu s uložení materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu roubení hnaného, hloubky do 8 m								
18	K	181101103	Svislé přemístění výkopu z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 6 m	m3	32,467	70,00	2 271,99	CS ÚRS 2019 01
PP Svislé přemístění výkopu bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 4 do 6 m								
VV jámy2*jámy3+jámy4								
19	K	181101153	Svislé přemístění výkopu z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 6 m	m3	3,606	70,00	252,42	CS ÚRS 2019 01
PP Svislé přemístění výkopu bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu přes 4 do 6 m								
VV jámy5								
20	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopu/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	32,457	118,00	3 829,93	CS ÚRS 2019 01
PP Vodorovné přemístění výkopu nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopu, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m								
VV jámy2+jámy3+jámy4								
VV odvoz3 Součet								
21	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopu/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	227,199	15,00	3 407,99	CS ÚRS 2019 01
PP Vodorovné přemístění výkopu nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopu, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších 1 zpočátku 1 000 m								
VV odvoz3 7								
22	K	162701155	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopu/sypání z horniny tř. 5 až 7	m3	3,606	118,00	425,51	CS ÚRS 2019 01
PP Vodorovné přemístění výkopu nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopu, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m								
VV jámy5								
23	K	162701159	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopu/sypání z horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	25,242	15,00	378,93	CS ÚRS 2019 01
PP Vodorovné přemístění výkopu nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopu, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších 1 zpočátku 1 000 m								
VV odvoz3 7								
24	K	181101102	Nakládání výkopu z horniny tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	32,467	45,00	1 460,57	CS ÚRS 2019 01
PP Nakládání, skládání a překládání naloženého výkopu nebo sypání nakládání, množství přes 100 m3, z horniny tř. 1 až 4								
VV odvoz3								
25	K	181101162	Nakládání výkopu z horniny tř. 5 až 7 přes 100 m3	m3	3,606	45,00	162,27	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Nakládání, skládání a překládání neuhleného výkopku nebo sypání nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 5 až 7		9,809			
	VV		odvoz		36,063	15,00	540,95	CS ÚRS 2019 01
26	K	171201201	Uložení sypání na skládky	m3	36,063	15,00	540,95	CS ÚRS 2019 01
	PP		Uložení sypání na skládky		36,063			
	VV		odvoz3+odvoz5		72,126	140,00	10 097,84	CS ÚRS 2019 01
27	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	72,126	140,00	10 097,84	CS ÚRS 2019 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (akátové) zeminy a kameniva zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504		72,126			
	VV		(odvoz3+odvoz5)*2,00		144,252			
28	K	181301103	Rozprostření omítky tl. vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	10,000	35,00	350,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Rozprostření a urovňování omítky v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 150 do 200 mm					
29	K	18141	Zařízení trávníku vč.dodávky travního semene	m2	10,000	22,00	220,00	
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				128 000,00	
30	K	šacht130CSVCC	Šachta z polyetylénu, půdorysný vnější průměr 1,30 m	kmpl.	1,000	128 000,00	128 000,00	
	VV		půdorysný vnější průměr 1,30m					
	VV		celková výška H = 4,75 m					
	VV		- šachta z polyetylénu, určená do spodní vody, samonosná					
	VV		vč.obetonování dvířka betonovými žebry proti vyplavění					
	VV		vč.vodočasného napojení potrubí a elektrokabele na stěnu šachty					
	VV		- podkladní beton C12/16 XC4 tl.100mm					
	VV		- hutěný štěrko-pískový podsyp tl.15cm					
	VV		- základové spára pod hladinou podzemní vody,					
	VV		případně odvodnění navenek povrchové					
	VV		(drážka) vrstva, drenážní potrubí zašlešeno do šerpu (línky) - viz. kap. B.8d) Souhrnné TZ					
	VV		- přesný popis viz D.1.08,09,10-1 Technická zpráva a výkres D.0.21					
	VV		(dodávka+montáž+přesun hmot)					
	VV		1		1,000			
	D	95	Ostatní konstrukce a práce				2 500,00	
31	K	MH2000	Měření hluku čerpač stanice před kolektorem (uvezení do trvalého provozu)	kmpl.	1,000	2 500,00	2 500,00	
	PP		Měření hluku čerpač stanice před kolektorem (uvezení do trvalého provozu)					
	D	99	Přesun hmot				745,50	
32	K	998144471	Přesun hmot pro montované betonové nádrže, jímky a zásobníky v do 25 m	t	0,365	2 100,00	745,50	CS ÚRS 2019 01
	PP		Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jímky pozemní mimo záměšování se svislou nosnou konstrukcí montovanou z dílů betonových tyčových nebo					
			pláňových vodorovně dopravní vzdálenost do 50 m, pro nádrže výšky do 25 m					
	D	K	Komunikace				14 436,78	
33	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se zhutněním	m3	32,064	160,00	5 130,24	CS ÚRS 2019 01
	PP		Zásyp sypáním z jakéhokoli horniny a uložení výkopku ve vrtákové se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkových					
	VV		"výkop" jámy		32,064			
	VV		"objekt" -4,00		-4,000			
	VV		Součet		32,064			
34	M	583312091	kamenivo pro zásepky v komunikacích - štěrko-písek frakce 0-16mm	t	65,863	97,00	6 388,71	
	VV		zásep*2,0641		65,863			
35	K	162501102	Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	32,064	54,00	1 731,46	CS ÚRS 2019 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozměru z					
	VV		horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 2 500 do 3 000 m					
	VV		dovoz materiálu pro zásep		32,064			
	VV		"materiál pro zásep" zásep		32,064			
36	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	32,064	37,00	1 186,37	CS ÚRS 2019 01
	PP		Nakládání, ukládání a překládání neuhleného výkopku nebo sypání nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4					
	VV		dovoz materiálu pro zásep					
	VV		"materiál pro zásep" zásep		32,064			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obec Laškov - stoková síť

Objekt:

04 - SO08, SO09, SO10 Čerpací stanice

Soupis:**04.6 - Čerpací stanice ČS VCC1**

KSO: 814 29

Místo: Laškov, Kandla, Dvůrek

CC-CZ:

Datum: 29.08.2019

Zadavatel:

Kanalizace ČOV svazek obcí Pánčín - Laškov

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

MERTASTAV s.r.o.

IČ:

26247461

DIČ:

CZ26247461

Projektant:

PROVOD s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv.úvodní částí katalogů), jsou neomezeně dálekově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

Cena bez DPH			145 370,75
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	145 370,75	21,00%	30 527,86
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			175 898,61
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Obec Laškov - stoková síť
Objekt: 04 - SO08, SO09, SO10 Čerpač stanice
Soupis: 04.6 - Čerpač stanice ČS VCC1
Místo: Laškov, Kandle, Dvůrek
Zadavatel: Kanalizace ČOV svazek obcí Pěňčín - Laškov
Uchazeč: MERTASTAV s.r.o.

Datum: 29.08.2019
Projektant: PROVOD s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	145 370,75
HSV - Práce a dodávky HSV	145 370,75
0P - Poznámky	0,00
1 - Zemní práce	59 348,94
3 - Svislé a kompletní konstrukce	74 790,00
95 - Ostatní konstrukce a práce	2 500,00
99 - Přesun hmot	472,50
K - Komunikace	8 259,31

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Obec Laškov - stoková síť
 Objekt: 04 - SO08, SO09, SO10 Čerpací stanice
 Soupis: 04.6 - Čerpací stanice ČS VCC1
 Místo: Laškov, Kandle, Dvůrek
 Zadavatel: Kanalizace ČOV svazek obcí Pěničín - Laškov
 Uchazeč: MERTASTAV s.r.o.

Datum: 29.08.2019
 Projektant: PROVOD s.r.o.
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							145 370,75	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				145 370,75	
D	0P		Poznámky				0,00	
1	K	01	Poznámka 1		0,000		0,00	
PP Jednoznačné vymezení druhu a kvality prací, dodávky nebo služeb je uvedeno ve Společných údajích PD v kap.Normy a hlavním souvisejícím předpis.								
2	K	02	Poznámka 2		0,000		0,00	
PP Na své náklady a vhodným způsobem provede zhotovitel takové opatření ve formě dočasných konstrukcí, montáží lešení, pažení, podepření, štitování, hrázení, nakládání a vodu, konstrukcí mostků a dalších prací, které mohou být nezbytné a požadované pro bezpečné a účinné provádění a konstruktivní díla a všech pomocných prací.								
3	K	03	Poznámka 3		0,000		0,00	
PP Všechny typy křížení stří, komunikací a vodních toků zahrnují zemní práce, pažení, zhotovení křížení, všechny dočasné práce (přehrádky, zakládání vedení apod.), nakládání a odvoz odpadu a všechny ostatní úkony a dodávky zabezpečující kompletní zhotovení křížení. Má se za to, že zhotovitel zahrne do svých nabídkových cen všechny uvedené práce a dodávky.								
4	K	04	Poznámka 4		0,000		0,00	
PP Zhotovitel zkontroluje zhrdné u dodávky materiálů do jednotkových cen stavebních prací.								
D	1		Zemní práce				59 348,94	
5	K	115101201.02	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok 1 l/s, vř.dodávky vodoměru (vodoměr bude osazen na čerpadlo za účelem prokazání skutečné čerpaného množství podzemních a povrchových vod)	m3	864,000	30,00	25 920,00	
PP Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok 1 l/s, vř.dodávky vodoměru (vodoměr bude osazen na čerpadlo za účelem prokazání skutečné čerpaného množství podzemních a povrchových vod)								
VV Množství čerpané vody je stanoveno na základě inženýrsko-geologického průzkumu.								
VV Reálná hodnota pro účely fakturace bude stanovena								
VV na základě odečtu vodoměru, který bude součástí čerpací soupravy.								
VV Čerpání 24hod/den = 86,4m3/den (bude upřesněno dle skutečnosti)								
VV *16 dnů x 86,4 m3 (1 l/s/den) = 10*86,40								
6	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 600 l/min	den	10,000	70,00	700,00	CS ÚRS 2019 01
PP Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 600 l/min								
VV Množství čerpané vody je stanoveno na základě inženýrsko-geologického průzkumu.								
VV Reálná hodnota pro účely fakturace bude stanovena								
VV na základě odečtu vodoměru, který bude součástí čerpací soupravy.								
VV *bude upřesněno dle skutečnosti* 10								
7	K	121101101	Sejmутí omíčky s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	2,000	35,00	70,00	CS ÚRS 2019 01
PP Sejmутí omíčky nebo lepní pudy s vodorovným přemístěním na hromady v místě uplatnění nebo na dočasné dílčí sklady se složením, na vzdálenost do 50 m								
VV 10,00*0,20								
8	K	131101201	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m3	m3	2,234	307,00	686,84	CS ÚRS 2019 01
PP Hloubení zapažených jam a zářezů s urovněním dna do předepsaného profilu a směru v hornině tř. 1 a 2 do 100 m3								
VV hornina 2 - 10%								
VV 2,80*2,80*(3,05-0,20)								
VV Meziosudet								
VV *odp.ošetření hornin - jámy*0,90								
VV Součet								
9	K	131201201	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	13,406	340,00	4 566,04	CS ÚRS 2019 01
PP Hloubení zapažených jam a zářezů s urovněním dna do předepsaného profilu a směru v hornině tř. 3 do 100 m3								
VV hornina 3 - 60%								
VV jámy3								
10	K	131201209	Příplatek za lepištví u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3	m3	2,681	45,00	120,65	CS ÚRS 2019 01
PP Hloubení zapažených jam a zářezů s urovněním dna do předepsaného profilu a směru Příplatek k cenám za lepištví horniny tř. 3								
VV jámy3*0,20								
11	K	131301201	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	4,469	340,00	1 519,46	CS ÚRS 2019 01
PP Hloubení zapažených jam a zářezů s urovněním dna do předepsaného profilu a směru v hornině tř. 4 do 100 m3								
VV hornina 3 - 20%								
VV jámy4								
12	K	131301209	Příplatek za lepištví u hloubení jam zapažených v hornině tř. 4	m3	0,894	45,00	40,23	CS ÚRS 2019 01
PP Hloubení zapažených jam a zářezů s urovněním dna do předepsaného profilu a směru Příplatek k cenám za lepištví horniny tř. 4								
VV jámy4*0,20								
13	K	131401201.01	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 5 objemu do 100 m3, vř.případného dolamování	m3	2,234	820,00	1 831,88	
PP Hloubení zapažených jam a zářezů s urovněním dna do předepsaného profilu a směru v hornině tř. 5 do 100 m3, vř.případného dolamování								
VV hornina 5 - 10%								
VV jámy5								
14	K	161301201	Zřízení hrnaného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	34,160	145,00	4 953,20	CS ÚRS 2019 01
PP Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzopření hrnané, hloubky do 4 m								
VV 2,80*4*3,05								
15	K	161301211	Odstranění pažení stěn hrnaného hl do 4 m	m2	53,760	45,00	2 419,20	CS ÚRS 2019 01
PP Odstranění pažení stěn výkopu s uložení pažení na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu hrnané, hloubky do 4 m								
16	K	161301301	Zřízení rozepření stěn při pažení hrnaném hl do 4 m	m3	23,912	51,00	1 219,51	CS ÚRS 2019 01
PP Zřízení rozepření zapažených stěn výkopu s požadovaným přepážkováním při roubení hrnaném, hloubky do 4 m								
VV 2,80*2,80*3,05								
17	K	161301311	Odstranění rozepření stěn při pažení hrnaném hl do 4 m	m3	23,912	25,00	597,80	CS ÚRS 2019 01
PP Odstranění rozepření stěn výkopu s uložení pažení na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu roubení hrnaného, hloubky do 4m								
18	K	161101102	Svislé přemístění výkopu z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	20,109	70,00	1 407,63	CS ÚRS 2019 01
PP Svislé přemístění výkopu bez naložení do dopravní nádoby však s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,6 do 4 m								
VV jámy2+jámy3+jámy4								
19	K	161101152	Svislé přemístění výkopu z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 4 m	m3	2,234	70,00	156,38	CS ÚRS 2019 01
PP Svislé přemístění výkopu bez naložení do dopravní nádoby však s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu přes 2,6 do 4 m								
VV jámy5								
20	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopu/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	20,109	118,00	2 372,86	CS ÚRS 2019 01
PP Vodorovné přemístění výkopu nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopu, však se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 6 000 do 10 000 m								
VV jámy2+jámy3+jámy4								
VV odvoz3								
VV Součet								
21	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopu/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	140,763	15,00	2 111,45	CS ÚRS 2019 01
PP Vodorovné přemístění výkopu nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopu, však se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších 1 zapažených 1 000 m								
VV odvoz3*7								
22	K	162701155	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopu/sypání z horniny tř. 5 až 7	m3	2,234	118,00	263,61	CS ÚRS 2019 01
PP Vodorovné přemístění výkopu nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopu, však se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m								
VV jámy6								
23	K	162701159	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopu/sypání z horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	15,938	15,00	234,57	CS ÚRS 2019 01
PP Vodorovné přemístění výkopu nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopu, však se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších 1 zapažených 1 000 m								
VV odvoz3*7								
24	K	167101102	Nakládání výkopu z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	20,109	45,00	904,61	CS ÚRS 2019 01
PP Nakládání, skládání a překládání nautického výkopu nebo sypání nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4								
VV odvoz3								
25	K	167101152	Nakládání výkopu z hornin tř. 5 až 7 přes 100 m3	m3	2,234	45,00	100,53	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Nakládání, skládání a překládání neuhliho výkopku nebo sypání nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 5 až 7					
	VV		odvoz		2,234			
26	K	171201201	Uložení sypání na skládky	m3	22,343	15,00	335,15	CS ÚRS 2019 01
	PP		Uložení sypání na skládky					
	VV		odvoz3+odvoz6		22,343			
27	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	44,666	140,00	6 266,04	CS ÚRS 2019 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (ekvádované) zeminy a kameniva zaúčtované do Katalogu odpadů pod kódem 170 604					
	VV		(odvoz3+odvoz6)*2,00		44,666			
28	K	181301103	Rozprostření omítky tl. vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	10,000	35,00	350,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Rozprostření a urovnění omítky v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 150 do 200 mm					
29	K	18141	Založení travníku vč.dodávky travního semene	m2	10,000	22,00	220,00	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				74 790,00	
30	K	šacht130CSVCC1	šachta z polyethylenu, půdorysný vnější průměr 1,30 m	kmpl.	1,000	74 790,00	74 790,00	
	VV		půdorysný vnější průměr 1,30m					
	VV		celková výška H = 3,00 m					
	VV		- šachta z polyethylenu, určená do spodní vody, samonosná					
	VV		vč.obdobnování dvěma betonovými žebry proti vyplavení					
	VV		vč.vodotěsnění napojení potrubí a elektrokabelů na stěnu šachty					
	VV		- podkladní beton C12/15 XC4 B100mm					
	VV		- hutný štěrpkopískový podsyp tl.15cm					
	VV		- základová spára pod hladinou podzemní vody,					
	VV		případné odvodnění navrženo povrchově					
	VV		(drenážní vrstva, drenážní potrubí zaústěno do čerpadl jímky) - viz. kap. B.8d) Souhrnné TZ					
	VV		- přesný popis viz D.1.08.09, 10-1 Technická zpráva a výkres D.0.21					
	VV		(dodávka+montáž+přesun hmot)					
	VV		1		1,000			
D	95		Ostatní konstrukce a práce				2 500,00	
31	K	MH2000	Měření hluku čerpadl stanice před kolaudací (uvedením do trvalého provozu)	kmpl.	1,000	2 500,00	2 500,00	
	PP		Měření hluku čerpadl stanice před kolaudací (uvedením do trvalého provozu)					
D	99		Přesun hmot				472,50	
32	K	998144471	Přesun hmot pro montované betonové nádrže, jímky a zásobníky v do 25 m	t	0,226	2 100,00	472,50	CS ÚRS 2019 01
	PP		Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jímky pozemní mimo zemědělství se stálou nosnou konstrukcí montovanou z dílů betonových tyčových nebo plošných vodorovně dopravní vzdálenost do 50 m, pro nádrže výšky do 25 m					
D	K		Komunikace				8 259,31	
33	K	174101101	Zásyp jam, šachet, rýh nebo kolem objektů sypáním se zhutněním	m3	18,344	160,00	2 935,04	CS ÚRS 2019 01
	PP		Zásyp sypáním z jakékoliv horniny a uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
	VV		"výkop" jámy		22,344			
	VV		"objekt" -4,00		-4,000			
	VV		Součet		18,344			
34	M	583312081	kamenivo pro zásypy v komunikacích - štěrpkopísek frakce 0-16mm	t	37,680	97,00	3 654,96	
	VV		zásyp*2,0541		37,680			
35	K	102501102	Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	18,344	54,00	990,58	CS ÚRS 2019 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po srovnání na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 2 500 do 3 000 m					
	VV		dovoz materiálu pro zásyp					
	VV		"materiál pro zásyp" zásyp		18,344			
36	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	18,344	37,00	678,73	CS ÚRS 2019 01
	PP		Nakládání, skládání a překládání neuhliho výkopku nebo sypání nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4					
	VV		dovoz materiálu pro zásyp					
	VV		"materiál pro zásyp" zásyp		18,344			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PROV4962

Objekt:

04 - SO08, SO09, SO10 Čerpací stanice

Soupis:

04.8 - Čerpací stanice ČS VA1, VB1, VC2, VE1, VE2

KSO:

814 29

Místo:

Laškov, Kandia, Dvůrek

CC-GZ:

Datum:

Zadavatel:

Kanalizace ČOV svazek obcí Pěňčín - Laškov

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

0

IČ:

0

DIČ:

26247461

Projektant:

PROVOD s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů), jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepocházejí z Cenové soustavy ÚRS.

Cena bez DPH

-375 509,52

		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH	základní	0,00	21,00%	0,00
	snížená	0,00	15,00%	0,00
	zákl. přenesená	0,00	21,00%	0,00
	sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00
	nulová	0,00	0,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-375 509,52

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PROV4962

Objekt:

04 - SO08, SO09, SO10 Čerpací stanice

Soupis:

04.8 - Čerpací stanice ČS VA1, VB1, VE1, VE2, VC2

Místo:

Laškov, Kandia, Dvůrek

Datum:

Zadavatel:

Kanalizace ČOV svazek obcí Pěňčín - Laškov

Projektant: PROVOD s.r.o.

Uchazeč:

0

Zpracovatel:

Kód účtu - Popis

Cena celkem (CZK)

Náklady stavby celkem

-375 509,52

HSV - Práce a dodávky HSV

-375 509,52

1 - Zemní práce

-157 792,96

3 - Svislé a kompletní konstrukce

-162 450,00

95 - Ostatní konstrukce a práce

-12 500,00

99 - Přesun hmot

-1 743,00

K - Komunikace

-41 023,54

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PROV4962

Objekt:

04 - SO08, SO09, SO10 Čerpací stanice

Soupis:

04.8 - Čerpací stanice ČS VA1, VB1, VC2, VE1, VE2

Místo:

Laškov, Kandla, Dvorek

Datum:

Zadavatel:

Kanalizace ČOV svazek obcí Pěnčín - Laškov

Projektant: PROVOD s.r.o.

Uchazeč:

0

Zpracovatel

PO	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena (CZK)	Cena celkem (CZK)	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-375 509,52	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				-375 509,52	
D		1	Zemní práce				-157 792,98	
5	K	115101201.02	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok 1 l/s, vč.dodávky vodoměru (vodoměr bude osazen na čerpadlo za účelem prokázání skutečně čerpaného množství podzemních a povrchových vod)	m3	-4 320,000	9,80	-41 040,00	
	PP		Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok 1 l/s, vč.dodávky vodoměru (vodoměr bude osazen na čerpadlo za účelem prokázání skutečně čerpaného množství podzemních a povrchových vod)					
	VV		Množství čerpané vody je stanoveno na základě inženýrsko-geologického průzkumu.					
	VV		Reálná hodnota pro účely fakturace bude stanovena					
	VV		na základě odečtu vodoměru, který bude součástí čerpací soupravy.					
	VV		čerpání 24hod/den = 86,4m3/den (bude upřesněno dle skutečnosti)					
6	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	-50,000	70,00	-3 500,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min					
	VV		Množství čerpané vody je stanoveno na základě inženýrsko-geologického průzkumu.					
	VV		Reálná hodnota pro účely fakturace bude stanovena					
	VV		na základě odečtu vodoměru, který bude součástí čerpací soupravy.					
7	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	-5,400	35,00	-189,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m					
	VV		"ČS VA1,VC2					
8	K	131101201	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m3	m3	-7,323	307,00	-2 248,16	CS ÚRS 2019 01
	PP		Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 1 a 2 do 100 m3					
	VV		hornina 2 - 10%					
	VV		2,80*2,80*2,55 *5		-86,190			
	VV		"výjezd zámková dlažba" -(0,00)*0,42 *2		7,560			
	VV		"ornice" -(0,00)*0,20 *3		5,400			
	VV	jámy	Mezlosoučet		-73,230			
	VV		"odp. ostatních hornin" -jámy*0,80		-65,907			
	VV	jámy2	Součet		-7,323			
9	K	131201201	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	-43,938	340,00	-14 938,92	CS ÚRS 2019 01
	PP		Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3					
	VV		hornina 3 - 80%					
	VV	jámy3	jámy*0,80					
10	K	131201209	Příplatek za leplivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3	m3	-8,788	45,00	-395,44	CS ÚRS 2019 01
	PP		Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za leplivost horniny tř. 3					
	VV		jámy*0,20					
11	K	131301201	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	-14,646	340,00	-4 979,64	CS ÚRS 2019 01
	PP		Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3					
	VV		hornina 3 - 20%					
	VV	jámy4	jámy*0,20					
12	K	131301209	Příplatek za leplivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 4	m3	-2,929	45,00	-131,81	CS ÚRS 2019 01
	PP		Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za leplivost horniny tř. 4					
	VV		jámy*0,20					
13	K	131401201.01	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 5 objemu do 100 m3, vč.případného dolamování	m3	-7,323	820,00	-6 004,86	
	PP		Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 5 do 100 m3, vč.případného dolamování					
	VV		hornina 5 - 10%					
	VV	jámy5	jámy*0,10					
14	K	151301201	Zřízení hnaného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	-132,600	145,00	-19 227,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření hnané, hloubky do 4 m					
	VV		2,80*4*2,55 *5		132,600			
15	K	151301211	Odstranění pažení stěn hnaného hl do 4 m	m2	-132,800	45,00	-5 967,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Odstranění pažení stěn výkopu s uložením patin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu hnané, hloubky do 4 m					
16	K	151301301	Zřízení rozepření stěn při pažení hnaném hl do 4 m	m3	-86,190	51,00	-4 395,69	CS ÚRS 2019 01
	PP		Zřízení rozepření zapažených stěn výkopu s potřebným přezapínáním při roubení hnaném, hloubky do 4 m					
	VV		2,80*2,80*2,55 *5		86,190			
17	K	151301311	Odstranění rozepření stěn při pažení hnaném hl do 4 m	m3	-86,180	25,00	-2 154,75	CS ÚRS 2019 01

PP		Odebranění rozepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu roubení hraného, hloubky do 4m					
18	K	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	-65,907	70,00	-4 613,49 CS ÚRS 2019 01
PP		Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněným dopravní nádobou na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m					
VV		jámy2+jámy3+jámy4					
19	K	161101152	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 4 m	m3	-7,323	70,00	-512,61 CS ÚRS 2019 01
PP		Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněným dopravní nádobou na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m					
VV		jámy5					
20	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	-65,907	118,00	-7 777,03 CS ÚRS 2019 01
PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
VV		jámy2+jámy3+jámy4					
VV		odvoz3					
21	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	-461,349	15,00	-6 920,24 CS ÚRS 2019 01
PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších 1 započatých 1 000 m					
VV		odvoz3*7					
22	K	162701155	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 5 až 7	m3	-7,323	118,00	-864,11 CS ÚRS 2019 01
PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
VV		odvoz5					
23	K	162701159	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	-51,261	115,00	-5 895,02 CS ÚRS 2019 01
PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších 1 započatých 1 000 m					
VV		odvoz5*7					
24	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	-65,907	45,00	-2 965,82 CS ÚRS 2019 01
PP		Nakládání, skládání a překládání naloženého výkopku nebo sypání nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4					
VV		odvoz3					
25	K	167101152	Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 přes 100 m3	m3	-7,323	45,00	-329,54 CS ÚRS 2019 01
PP		Nakládání, skládání a překládání naloženého výkopku nebo sypání nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 5 až 7					
VV		odvoz5					
26	K	171201201	Uložení sypání na skládky	m3	-73,230	15,00	-1 098,45 CS ÚRS 2019 01
PP		Uložení sypání na skládky					
VV		odvoz3+odvoz5					
27	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	-146,460	140,00	-20 504,40 CS ÚRS 2019 01
PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (ekvádovné) zeminy a kameniva zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504					
VV		(odvoz3+odvoz5)*2,00					
28	K	181301103	Rozprostření omnice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	-20,000	35,00	-700,00 CS ÚRS 2019 01
PP		Rozprostření a urovnění omnice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 150 do 200 mm					
VV		5 *4					
29	K	18141	Založení trávníku vč.dodávky travního semene	m2	-20,000	22,00	-440,00
D		3					
D		Svislé a kompletní konstrukce					
30	K	šacht100CSRD	Šachta z polyethylenu, půdorysný vnější průměr 1,00 m	kmpl.	-5,000	32 490,00	-162 450,00
VV		půdorysný vnější průměr 1,00m					
VV		celková výška H = 2,50 m					
VV		- šachta z polyethylenu, určená do spodní vody, samonosná					
VV		vč.obetonování dvěma betonovými žebry proti vyplavání					
VV		vč.vodotěsného napojení potrubí a elektrokanalů na stěnu šachty					
VV		- podkladní beton C12/15 XC4 tl.100mm					
VV		- hutný štěrko-pískový podsyp tl.15cm					
VV		- základová spára pod hladinou podzemní vody,					
VV		případe odvodnění navrženo povrchové					
VV		(drenážní vrstva, drenážní potrubí zaústěno do čerpací jímky) – viz. kap. B.8d)					
VV		Souhrnné TZ					
VV		- přesný popis viz D.1.08.06,10-1 Technická zpráva a výkres D.0.22					
VV		(dodávka+montáž+přesun hmot)					
VV		9		9,000			
D		95		Ostatní konstrukce a práce			
D							
31	K	MH2000	Měření hluku čerpací stanice před kolaudací (uvezením do trvalého provozu)	kmpl.	-5,000	2 500,00	-12 500,00
PP		Měření hluku čerpací stanice před kolaudací (uvezením do trvalého provozu)					
D		99		Přesun hmot			
D							
32	K	998144471	Přesun hmot pro montované betonové nádrže, jímky a zásobníky v do 25 m	t	-0,830	2 100,00	-1 743,00 CS ÚRS 2019 01
PP		Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy posazené mimo zemědělství se svislou nosnou konstrukcí montovanou z dílů betonových tyčových nebo plošných vodorovně dopravní vzdálenost do 50 m, pro nádrže výšky do 25 m					
D		K					
D		Komunikace					
33	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se zhutněním	m3	-60,730	160,00	-9 716,80 CS ÚRS 2019 01
PP		Zásyp sypáním z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách					
VV		"výkop" jámy		-73,230			
VV		"objekt" -2,50*5		12,500			
VV		zásyp		-60,730			
VV		Součet					
34	M	583312091	kamenivo pro zásypy v komunikacích - štěrko-písk frakce 0-16mm	t	-124,745	97,00	-12 100,31

VV		zásep*2,0641									
35	K	162501102	Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	-60,730	54,00	-3 279,42	CS ÚRS 2019 01			
PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po srovnání na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 2 500 do 3 000 m									
VV		dovoz materiálu pro zásep									
VV		"materiál pro zásep" zásep									
36	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	-60,730	37,00	-2 247,01	CS ÚRS 2019 01			
PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypání nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4									
VV		dovoz materiálu pro zásep									
VV		"materiál pro zásep" zásep									
37	K	K-KV_ZD42	Bourání+obnova vjezdu - zámková dlažba (celková tl.konstrukce 42cm)	m2	-18,000	760,00	-13 680,00				
PP		Bourání+obnova vjezdu - zámková dlažba (celková tl.konstrukce 42cm)									
VV		vč.přesunu hmot, odvozu sutí na skládku a poplatku za skládku sutí									
VV		ve složení									
VV		- zámková betonová dlažba původní tl.8cm									
VV		- kamenivo drcené frakce 4/8 mm tl.4cm									
VV		- beton C8/10 tl.16cm									
VV		- štěrko/plsek tl.16cm									
VV		(dodávka+montáž)									
VV		"ČS VB 1" 9,00 *2				18,000					

Změnový list		č. 3
Laškov, Pěnčín – ČOV a stoková síť Tato změna byla provedena dle odstavce 6, §222 dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek		
Investor: Kanalizace ČOV svazek obcí Pěnčín - Laškov		Datum: 25.11.2021
Zhotovitel: MERTASTAV s.r.o		
Část stavby (SO): SO 02 Tlaková kanalizace, vč. objektů - Pěnčín SO 03 Čerpací stanice VA 1,2,3,5,6,7,8, VAA1,2 SO 04 Rozšíření distribuční sítě NN a přípojky NN k ČS a MO – Pěnčín PS 01 Čerpací stanice Pěnčín – strojně technologická část		
Důvod změny: Dodatečné rozhodnutí vlastníků nemovitostí a vyslovení souhlasu s realizací gravitačního připojení, které bylo možné jen přes soukromé pozemky. Dále byla při realizaci stavby zjištěna skutečná poloha stávajících inženýrských sítí a realizace gravitačního připojení byla tak umožněna.		
Stav předpokládaný ZD: V PD navržena tlaková kanalizace a čerpací stanice napojené z veřejných pozemků. Dále nebylo možné umístit gravitační kanalizaci z důvodu stísněných prostor, vzhledem k uloženým stávajícím inženýrským sítím, dle podkladů zaslaných od jejich správců.		
Ohodnocení změny: Změna č. 3 Zrušení tlakové kanalizace VA1,2,3,5,6,7,8, VAA1,2 Pěnčín		
Celkem méněpráce:		1. Stavební část tlak. kan. – 782 667,48 Kč bez DPH 2. NN a MAR - 1 097 346,04 Kč bez DPH 3. Čerpací stanice stavební a technologická část - 929 791,84 Kč bez DPH
Celkem		- 2 809 805,36 Kč bez DPH
Přílohy ZL: 1. Položkový rozpočet tlakové kanalizace 2. Položkový rozpočet NN a MAR 3. Položkový rozpočet ČS		
ZL Vytvořil: Ing. Nina Odehnalová		Datum:
Za zhotovitele:  Ing. Jaromír ŠTÍDÁK MERTASTAV s.r.o. Štěpánovská 1176 666 02 Předklášteří -9- 21.11.2022 Datum:	Za investora: KANALIZACE ČOV - SVAZEK OBCÍ PĚNČÍN - LAŠKOV 798 57 Pěnčín, tel.: 582 378 721 IČO: 65 76 31 73 Datum:	
Za technický dozor: TDS Ing. Radek KALÁB Datum:	Za autorský dozor:  PROVOD- inženýrská společnost s.r.o. středisko Tišnov Kukýrna 51, 666 01 Tišnov tel.: 549 259 540 (539) IČO: 25023323, DIČ: CZ25023323 Datum:	

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **MP** Laškov, Pěňčín - zrušení VA1, VAA1,2 - Pěňčín

Objekt: **1** Zrušení VA1, VAA1,2 - Pěňčín

Rozpočet: **1** Zrušení VA1, VAA1,2 - Pěňčín

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			-324 008,83
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-324 008,83

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-324 008,83 CZK
Základní DPH	21 %	-68 041,85 CZK

Zaokrouhlení -0,32 CZK

Cena celkem s DPH -392 051,00 CZK

v

Předklásteř

dne

21.11.2022

MERTASTAV s.r.o.
Štěpánovská 1176
666 00 Předklásteř
-12-

Za zhotovitele

**KANALIZACE ČOV - SVAZEK OBCÍ
PĚŇČÍN - LAŠKOV**
798 57 Pěňčín, tel.: 582 378 721
IČO: 65 76 31 73

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			-245 733,12	76
17	Komunikace - zásypy	HSV			-45 120,34	14
4	Vodorovné konstrukce	HSV			-6 096,09	2
8.1	Montáž, osazení, drobné materiály	HSV			-14 538,60	4
8.3	Armatury a tvarovky	HSV			-3 200,00	1
8.4	Trubní materiál	HSV			-9 074,00	3
99	Přesun hmot	HSV			-246,68	0
Cena celkem					-324 008,83	100

Položkový rozpočet

S:	MP	Laškov, Pěččín - zrušení VA1, VAA1,2 - Pěččín
O:	1	Zrušení VA1, VAA1,2 - Pěččín
R:	1	Zrušení VA1, VAA1,2 - Pěččín

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				-245 733,12
1	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	-3,74000	30,00	-112,20
		VA1 : -15*1,1*0,1		-1,65000		
		VAA1 : -15*1,1*0,1		-1,65000		
		VAA2 : -4*1,1*0,1		-0,44000		
2	132201214R00	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu přes 5000 m3	m3	-109,04300	117,00	-12 758,03
		VA1 : -(37,125+63,525+62,04-8*1,1*0,58-4*1,1*0,45-27*1,1*0,15-15*1,1*0,1)*0,5		-74,75050		
		VAA1 : -(29,7+6,765-3*1,1*0,45-15*1,1*0,1)*0,5		-16,66500		
		VAA2 : -(25,575+15,4-16*1,1*0,3-4*1,1*0,1)*0,5		-17,62750		
3	132201219R00	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	-21,81000	45,00	-981,45
4	132301214R00	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu přes 5000 m3	m3	-65,42580	117,00	-7 654,82
		VA1 : -(37,125+63,525+62,04-8*1,1*0,58-4*1,1*0,45-27*1,1*0,15-15*1,1*0,1)*0,3		-44,85030		
		VAA1 : -(29,7+6,765-3*1,1*0,45-15*1,1*0,1)*0,3		-9,99900		
		VAA2 : -(25,575+15,4-16*1,1*0,3-4*1,1*0,1)*0,3		-10,57650		
5	132301219R00	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	-13,09000	45,00	-589,05
6	132401201R00	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5, vč.případného dolamování	m3	-43,61720	560,00	-24 425,63
		VA1 : -(37,125+63,525+62,04-8*1,1*0,58-4*1,1*0,45-27*1,1*0,15-15*1,1*0,1)*0,2		-29,90020		
		VAA1 : -(29,7+6,765-3*1,1*0,45-15*1,1*0,1)*0,2		-6,66600		
		VAA2 : -(25,575+15,4-16*1,1*0,3-4*1,1*0,1)*0,2		-7,05100		
7	151101101R00	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	-54,00000	72,00	-3 888,00
		VAA1 : -54,		-54,00000		
8	151101102R00	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 4 m	m2	-67,50000	82,00	-5 535,00
9	151301101R00	Zřízení hnaného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	-46,50000	72,00	-3 348,00
		VAA2 : -46,5		-46,50000		
10	151301102R00	Zřízení hnaného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 4 m	m2	-268,60000	65,00	-17 459,00
		VA1 : -115,5-112,8		-228,30000		
		VAA1 : -12,3		-12,30000		
		VAA2 : -28		-28,00000		
11	151101111R00	Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	-54,00000	34,00	-1 836,00
12	151101112R00	Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 4 m	m2	-67,50000	40,00	-2 700,00
		VA1 : -67,5		-67,50000		
13	151301111R00	Odstranění hnaného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	-46,50000	34,00	-1 581,00
14	151301112R00	Odstranění hnaného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 4 m	m2	-268,60000	30,00	-8 058,00
15	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	-114,62000	43,00	-4 928,66

Položkový rozpočet

S:	MP	Laškov, Pěňčín - zrušení VA1, VAA1,2 - Pěňčín
O:	1	Zrušení VA1, VAA1,2 - Pěňčín
R:	1	Zrušení VA1, VAA1,2 - Pěňčín

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
16	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	-59,84800	47,00	-2 812,86
17	161101151R00	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m	m3	-28,65500	43,00	-1 232,17
18	161101152R00	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 4 m	m3	-14,96200	47,00	-703,21
19	162501102R00	Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	-97,48000	54,00	-5 263,92
		-3,74*2-45*2		-97,48000		
20	162501102RT6	Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	-53,48200	54,00	-2 888,03
		-37,312-16,17		-53,48200		
21	162701105R00	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	-138,46880	118,00	-16 339,32
		(218,086-45)*(-0,8)		-138,46880		
22	162701155R00	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7	m3	-34,61720	118,00	-4 084,83
		(218,086-45)*(-0,2)		-34,61720		
23	162701109R00	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	-969,28100	15,20	-14 733,07
24	162701159R00	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	-242,32000	15,20	-3 683,26
25	167101102R00	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	-138,46880	37,00	-5 123,35
26	167101102R00	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	-53,48200	37,00	-1 978,83
27	167101102R00	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	-97,48000	37,00	-3 606,76
28	167101152R00	Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 přes 100 m3	m3	-34,61720	37,00	-1 280,84
29	171201201R00	Uložení sypaniny na skládky	m3	-173,08600	12,70	-2 198,19
30	174101101R00	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním	m3	-45,00000	87,00	-3 915,00
		VA1 : -25		-25,00000		
		VAA1 : -20		-20,00000		
31	181301101R00	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	-37,40000	28,00	-1 047,20
		-3,74/0,1		-37,40000		
32	111 R00	Příplatek za ruční výkopy	m3	-15,78500	327,00	-5 161,70
		VAA1 : -15,785		-15,78500		
33	112 R00	Příplatek za ruční výkopy	m3	-20,62500	327,00	-6 744,38
		VAA2 : -20,625		-20,62500		
34	1-02	Příplatek za ruční výkopy	m3	-28,60000	327,00	-9 352,20
		VA1 : -28,6		-28,60000		
35	171201211T00	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	-346,17200	120,00	-41 540,64
36	175111101T00	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítím, uloženou do 3 m	m3	-37,31200	180,00	-6 716,16
		VA1 : -60*1,1*0,35		-23,10000		
		VAA1 : -18*1,1*0,34		-6,73200		
		VAA2 : -20*1,1*0,34		-7,48000		
37	18141T00	Založení trávníku vč.dodávky travního semene	m2	-37,40000	34,00	-1 271,60

Položkový rozpočet

S:	MP	Laškov, Pěňčín - zrušení VA1, VAA1,2 - Pěňčín
O:	1	Zrušení VA1, VAA1,2 - Pěňčín
R:	1	Zrušení VA1, VAA1,2 - Pěňčín

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
38	58331375T	kamenivo pro obsyp potrubí - štěrkopísek frakce 0-16mm (zrno max. 20 mm)	t	-76,64258	107,00	-8 200,76
		-37,312*2,0541		-76,64258		

Díl: 17	Komunikace - zásypy					-45 120,34
39	162501102RT3	Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	-119,60400	54,00	-6 458,62
40	167101102R00	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	-119,60400	37,00	-4 425,35
41	174101101R00	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním	m3	-119,60400	87,00	-10 405,55
		-(218,086-37,312-45-16,17)		-119,60400		

42	583312091	kamenivo pro zásypy v komunikacích - štěrkopísek frakce 0-16mm	t	-245,67858	97,00	-23 830,82
		-119,604*2,0541		-245,67858		

Díl: 4	Vodorovné konstrukce					-6 096,09
43	451573111R00	Lože pod potrubí otevřený výkop z písku frakce 0-8mm (dodávka+montáž)	m3	-16,17000	377,00	-6 096,09
		VA1, VAA1,2 : -98*1,1*0,15		-16,17000		

Díl: 8.1	Montáž, osazení, drobné materiály					-14 538,60
44	892241111R00	Tlaková zkouška vodou potrubí do 80	m	-98,00000	21,00	-2 058,00
45	899401112R00	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	-1,00000	450,00	-450,00
46	871185201	Montáž kanalizačního potrubí z PE SDR11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 40 x 3,7 mm	m	-38,00000	75,00	-2 850,00
		VAA1 : -18		-18,00000		
		VAA2 : -20		-20,00000		

47	871215201	Montáž kanalizačního potrubí z PE SDR11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 50 x 4,8mm	m	-60,00000	85,00	-5 100,00
		VA1 : -60		-60,00000		

48	891182122	Montáž kanalizačních šoupátek otevřený výkop DN 40	kus	-1,00000	680,00	-680,00
49	899701111	Identifikační vodič CY 6mm2 (dodávka+montáž)	m	-98,00000	21,00	-2 058,00
50	899701113	Výstražná fólie s nápisem "POZOR KANALIZACE" (dodávka+montáž)	m	-98,00000	13,70	-1 342,60

Díl: 8.3	Armatury a tvarovky					-3 200,00
51	42221144	šoupátko s PE vevařovacími konci kanalizační PN 10 DN 25/32 PE 100	kus	-1,00000	2 520,00	-2 520,00
52	HWL.17500000000	POKLOP ULIČNÍ ŠOUPÁTKOVÝ	kus	-1,00000	680,00	-680,00

Díl: 8.4	Trubní materiál					-9 074,00
53	286136821	potrubí PE100+ RC SDR 11 40x3,7mm s vnějším ochranným pláštěm, tlakové třídy PN 16, pro splaškové odpadní vody	m	-38,00000	73,00	-2 774,00
54	286136831	potrubí PE100+ RC SDR 11 50x4,6mm s vnějším ochranným pláštěm, tlakové třídy PN 16, pro splaškové odpadní vody	m	-60,00000	105,00	-6 300,00

Díl: 99	Přesun hmot					-246,68
55	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	-2,24250	110,00	-246,68

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **MP** **Laškov-Pěčín - zrušení VA2,3,5,6,7,8 - Pěčín**
 Objekt: **1** **Zrušení VA2,3,5,6,7,8 - Pěčín**
 Rozpočet: **1** **Zrušení VA2,3,5,6,7,8 - Pěčín**

Objednatel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			-458 658,65
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-458 658,65

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-458 658,65 CZK
Základní DPH	21 %	-96 318,32 CZK
Zaokrouhlení		-0,03 CZK

Cena celkem s DPH -554 977,00 CZK

v _____ dne _____

MERTASTAV s.r.o.
 Štěpánovská 1176
 666 02 Předklášteř

Za zhotovitele

_____ 21. 11. 2022

KANALIZACE ČOV - SVAZEK OBCÍ
PĚČÍN - LAŠKOV
 798 57 Pěčín, tel.: 582 378 721
 IČO: 65 76 31 73

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			-335 666,36	73
17	Komunikace - zásypy	HSV			-59 548,36	13
4	Vodorovné konstrukce	HSV			-8 739,80	2
8.1	Montáž, osazení, drobné materiály	HSV			-30 443,35	7
8.3	Armatury a tvarovky	HSV			-13 652,00	3
8.4	Trubní materiál	HSV			-10 256,50	2
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-352,28	0
Cena celkem					-458 658,65	100

Položkový rozpočet

S:	MP	Laškov-Pěňčín - zrušení VA2,3,5,6,7,8 - Pěňčín
O:	1	Zrušení VA2,3,5,6,7,8 - Pěňčín
R:	1	Zrušení VA2,3,5,6,7,8 - Pěňčín

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				-335 666,36
7	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	-4,95000	30,00	-148,50

rýhy :

dle TZ, tab.č.10 :

32*1,10*0,10 : -45*1,1*0,1

-4,95000

Mezisoučet (tl.10cm) :

8	132201214R00	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu přes 5000 m3	m3	-130,28950	117,00	-15 243,87
---	--------------	---	----	------------	--------	------------

hor.3 - 50% :

stoka VA2 :

4,00*1,10*1,65 : 4*1,1*1,65

7,26000

16,00*1,10*2,05 : 16*1,1*2,05

36,08000

stoka VA3 :

3,00*1,10*1,50 : 3*1,1*1,5

4,95000

20,00*1,10*2,05 : 20*1,1*2,05

45,10000

stoka VA5 :

5,00*1,10*1,80 : 5*1,1*1,8

9,90000

15,00*1,10*2,20 : 15*1,1*2,2

36,30000

stoka VA6 :

16,50*1,10*1,75 : 16,5*1,1*1,75

31,76250

13,00*1,10*2,10 : 13*1,1*2,1

30,03000

stoka Va7 :

13*1,1*1,5+13*1,1*2,05 : 13*1,1*1,5+13*1,1*2,05

50,76500

stoka VA8 :

8,50*1,10*1,60 : 8,5*1,1*1,6

14,96000

13,50*1,10*2,05 : 13,5*1,1*2,05

30,44250

"krajské komunikace asfalt" -6,5*1,10*0,58 : -7,5*1,1*0,58

-4,78500

"vjezd beton" -69*1,10*0,30 : -81*1,1*0,3

-26,73000

"chodník beton.dlažba" -2*1,10*0,23 : -2*1,1*0,23

-0,50600

"ornice" -32*1,10*0,10 : -45*1,1*0,1

-4,95000

-260,579*0,5

-130,28950

9	132201219R00	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	-26,05790	45,00	-1 172,61
---	--------------	---	----	-----------	-------	-----------

10	132301214R00	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu přes 5000 m3	m3	-78,17370	117,00	-9 146,32
----	--------------	---	----	-----------	--------	-----------

"hor.4 - 30%" VA2,3,5,6,7,8 : -260,579*0,3

-78,17370

11	132301219R00	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	-15,63470	45,00	-703,56
----	--------------	---	----	-----------	-------	---------

12	132401201R00	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5, vč.případného dolamování	m3	-52,11580	560,00	-29 184,85
----	--------------	---	----	-----------	--------	------------

"hor.5 - 20%" VA2,3,5,6,7,8 : -260,579*0,2

-52,11580

13	151101101R00	Zřízení příloženého pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	-146,15000	72,00	-10 522,80
----	--------------	---	----	------------	-------	------------

stoka VA2 :

4,00*2*1,65 : -4*2*1,65

-13,20000

stoka VA3 :

3,00*2*1,50 : -3*2*1,5

-9,00000

stoka VA6 :

Položkový rozpočet

S:	MP	Laškov-Pěňčín - zrušení VA2,3,5,6,7,8 - Pěňčín
O:	1	Zrušení VA2,3,5,6,7,8 - Pěňčín
R:	1	Zrušení VA2,3,5,6,7,8 - Pěňčín

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		16,50*2*1,75 : -16,5*2*1,75		-57,75000		
		stoka VA8 :				
		8,50*2*1,60 : -8,5*2*1,6		-27,20000		
		stoka VA7 :				
		13*2*1,5 : -13*2*1,5		-39,00000		
14	151301101R00	Zřízení hnaného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	-18,00000	72,00	-1 296,00
		stoka VA5 :				
		5,00*2*1,80 : -5*2*1,8		-18,00000		
15	151301102R00	Zřízení hnaného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	-376,85000	65,00	-24 495,25
		stoka VA2 :				
		16,00*2*2,05 : -16*2*2,05		-65,60000		
		stoka VA3 :				
		20,00*2*2,05 : -20*2*2,05		-82,00000		
		stoka VA5 :				
		15,00*2*2,20 : -15*2*2,2		-66,00000		
		stoka VA6 :				
		13,00*2*2,10 : -13*2*2,1		-54,60000		
		stoka VA8 :				
		13,50*2*2,05 : -13,5*2*2,05		-55,35000		
		stoka VA7 :				
		13*2*2,05 : -13*2*2,05		-53,30000		
16	151101111R00	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	-146,15000	34,00	-4 969,10
17	151301111R00	Odstranění hnaného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	-18,00000	34,00	-612,00
18	151301112R00	Odstranění hnaného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	-376,85000	30,00	-11 305,50
19	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	-208,46320	43,00	-8 963,92
20	161101151R00	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m	m3	-52,11580	43,00	-2 240,98
21	162501102R00	Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	-63,90000	54,00	-3 450,60
		odvoz na mezideponii a zpět :				
		"ornice" 3,52*2 : -4,95*2		-9,90000		
		"zemina pro zpětný zásyp" 17*2 : -27*2		-54,00000		
22	162501102RT6	Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	-75,72950	54,00	-4 089,39
		dovoz materiálu pro lože a obsyp potrubí :				
		"materiál pro obsyp potrubí" : -52,547		-52,54700		
		"materiál pro lože pod potrubí" : -23,1825		-23,18250		
23	162701105R00	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	-157,84950	118,00	-18 626,24
		-157,8495		-157,84950		
24	162701155R00	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7	m3	-52,11580	118,00	-6 149,66
		-52,1158		-52,11580		

Položkový rozpočet

S:	MP	Laškov-Pěňčín - zrušení VA2,3,5,6,7,8 - Pěňčín
O:	1	Zrušení VA2,3,5,6,7,8 - Pěňčín
R:	1	Zrušení VA2,3,5,6,7,8 - Pěňčín

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
25	162701109R00	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	-1 104,94650	15,20	-16 795,19
		155,,6736*7 : -157,8495*7		-1 104,94650		
26	162701159R00	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	-364,81060	15,20	-5 545,12
		43,1684*7 : -52,1158*7		-364,81060		
27	167101102R00	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	-157,84950	37,00	-5 840,43
28	167101102R00	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	-75,72950	37,00	-2 801,99
29	167101102R00	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	-63,90000	37,00	-2 364,30
30	167101152R00	Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 přes 100 m3	m3	-52,11580	37,00	-1 928,28
31	171201201R00	Uložení sypaniny na skládky	m3	-209,96530	12,70	-2 666,56
		-157,8495-52,1158		-209,96530		
32	174101101R00	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	-27,00000	87,00	-2 349,00
		zpětný zásyp zeminou :				
		úseky v nezpevněném terénu (mimo úseků v aktivní zóně komunikace) :				
		rýhy: :				
		"stoka VA6" 10,00 : -10		-10,00000		
		"stoka VA8" 7,00 : -7		-7,00000		
		stoka VA7 "10" : -10		-10,00000		
33	181301101R00	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	-49,50000	28,00	-1 386,00
		3,52/0,10 : -4,95/0,1		-49,50000		
34	1-03	Příplatek za ruční výkopy	m3	-26,95000	327,00	-8 812,65
		stoka VA2 :				
		14,00*1,10*2,05 :				
		"vjezd beton" -14,00*1,10*0,30 :				
		-26,95		-26,95000		
35	1-04	Příplatek za ruční výkopy	m3	-39,16000	327,00	-12 805,32
		stoka VA3 :				
		20,00*1,10*2,05 :				
		"vjezd beton" -17,00*1,10*0,30 :				
		"ornice" -3,00*1,10*0,10 :				
		-39,16		-39,16000		
36	1-06	Příplatek za ruční výkopy	m3	-29,26000	327,00	-9 568,02
		stoka VA5 :				
		14,00*1,10*2,20 :				
		"vjezd beton" -14,00*1,10*0,30 :				
		-29,26		-29,26000		
37	1-07	Příplatek za ruční výkopy	m3	-45,32000	327,00	-14 819,64
		stoka VA6 :				
		10,00*1,10*1,75 :				
		13,00*1,10*2,10 :				
		"vjezd beton" -6,50*1,10*0,30 :				
		"ornice" -16,50*1,10*0,10 :				
		-45,32		-45,32000		

Položkový rozpočet

S:	MP	Laškov-Pěňčín - zrušení VA2,3,5,6,7,8 - Pěňčín
O:	1	Zrušení VA2,3,5,6,7,8 - Pěňčín
R:	1	Zrušení VA2,3,5,6,7,8 - Pěňčín

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
38	1-08	Příplatek za ruční výkopy	m3	-35,80500	327,00	-11 708,24

stoka VA7 :
7,00*1,10*1,50 :
13,00*1,10*2,05 :
"vjezd beton" -13,00*1,10*0,30 :
"ornice" -7,00*1,10*0,10 :
-35,805

-35,80500

39	1-09	Příplatek za ruční výkopy	m3	-33,24800	327,00	-10 872,10
----	------	---------------------------	----	-----------	--------	------------

stoka VA8 :
4,50*1,10*1,60 :
13,50*1,10*2,05 :
"vjezd beton" -12,50*1,10*0,30 :
"ornice" -9,00*1,10*0,10 :
-33,248

-33,24800

40	171201211T00	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	-419,93060	120,00	-50 391,67
----	--------------	--	---	------------	--------	------------

198,842*2,00 : -209,9653*2

-419,93060

41	175111101T00	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítím, uloženo do 3 m	m3	-52,54700	180,00	-9 458,46
----	--------------	--	----	-----------	--------	-----------

rýhy :
"De40" 114,5*1,10*0,34 : -140,5*1,1*0,34

-52,54700

42	18141T00	Založení trávníku vč.dodávky travního semene	m2	-49,50000	34,00	-1 683,00
----	----------	--	----	-----------	-------	-----------

43	58331375T	kamenivo pro obsyp potrubí - štěrkopísek frakce 0-16mm (zrno max. 20 mm)	t	-107,93679	107,00	-11 549,24
----	-----------	--	---	------------	--------	------------

42,823*2,0541 : -52,547*2,0541

-107,93679

Díl: 17		Komunikace - zášypy				-59 548,36
----------------	--	----------------------------	--	--	--	-------------------

44	162501102RT3	Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	-157,84950	54,00	-8 523,87
----	--------------	--	----	------------	-------	-----------

45	167101102R00	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	-157,84950	37,00	-5 840,43
----	--------------	---	----	------------	-------	-----------

46	174101101R00	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	-157,84950	87,00	-13 732,91
----	--------------	---	----	------------	-------	------------

zásyp štěrkopískem : (260,579-52,547-23,1825-27)*(-1)

-157,84950

47	583312091	kamenivo pro zášypy v komunikacích - štěrkopísek frakce 0-16mm	t	-324,23866	97,00	-31 451,15
----	-----------	--	---	------------	-------	------------

137,1265*2,0541 : -157,8495*2,0541

-324,23866

Díl: 4		Vodorovné konstrukce				-8 739,80
---------------	--	-----------------------------	--	--	--	------------------

48	451573111R00	Lože pod potrubí otevřený výkop z písku frakce 0-8mm (dodávka+montáž)	m3	-23,18250	377,00	-8 739,80
----	--------------	---	----	-----------	--------	-----------

rýhy :
"De40" 114,5*1,10*0,15 : -140,5*1,1*0,15

-23,18250

Díl: 8.1		Montáž, osazení, drobné materiály				-30 443,35
-----------------	--	--	--	--	--	-------------------

49	892241111R00	Tlaková zkouška vodou potrubí do 80	m	-140,50000	21,00	-2 950,50
----	--------------	-------------------------------------	---	------------	-------	-----------

-140,5

-140,50000

50	871185201	Montáž kanalizačního potrubí z PE SDR11 otevřený výkop svařovaných elektrovarovkou D 40 x 3,7 mm	m	-140,50000	75,00	-10 537,50
----	-----------	--	---	------------	-------	------------

dle D.1.02-1 TZ, tab.č.2 :

-140,5

-140,50000

51	877245201	Montáž elektrospojek na kanalizačním potrubí z PE trub d 90	kus	-32,00000	240,00	-7 680,00
----	-----------	---	-----	-----------	--------	-----------

Položkový rozpočet

S:	MP	Laškov-Pěňčín - zrušení VA2,3,5,6,7,8 - Pěňčín
O:	1	Zrušení VA2,3,5,6,7,8 - Pěňčín
R:	1	Zrušení VA2,3,5,6,7,8 - Pěňčín

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
52	877245210	Montáž elektrokolen 45° na kanalizačním potrubí z PE trub d 90	kus	-7,00000	240,00	-1 680,00
53	891182122	Montáž kanalizačních šoupátek otevřený výkop DN 40	kus	-4,00000	680,00	-2 720,00
54	899701111	Identifikační vodič CY 6mm2 (dodávka+montáž)	m	-140,50000	21,00	-2 950,50
55	899701113	Výstražná fólie s nápisem "POZOR KANALIZACE" (dodávka+montáž)	m	-140,50000	13,70	-1 924,85

Díl: 8.3	Armatury a tvarovky	-13 652,00
-----------------	----------------------------	-------------------

56	286149441	koleno 15° PE 100 PN 16 d 40	kus	-1,00000	194,00	-194,00
57	28614944R	elektrokoleno 45° PE 100 PN 16 D 40mm	kus	-6,00000	195,00	-1 170,00
58	28615970	elektrospojka SDR 11 PE 100 PN 16 D 40mm	kus	-32,00000	69,00	-2 208,00

"(pozn.: počítáno spoje po 6,0m + k tvarovkám na tupo)"

83 :

-32

-32,00000

59	42221144	šoupátko s PE vevařovacími konci kanalizační PN 10 DN 25/32 PE 100	kus	-4,00000	2 520,00	-10 080,00
----	----------	--	-----	----------	----------	------------

Díl: 8.4	Trubní materiál	-10 256,50
-----------------	------------------------	-------------------

60	286136821	potrubí PE100+ RC SDR 11 40x3,7mm s vnějším ochranným pláštěm, tlakové třídy PN 16, pro splaškové odpadní vody	m	-140,50000	73,00	-10 256,50
----	-----------	--	---	------------	-------	------------

Díl: 99	Staveništní přesun hmot	-352,28
----------------	--------------------------------	----------------

61	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	-3,20251	110,00	-352,28
----	--------------	---	---	----------	--------	---------

Rekapitulace - ČS VA1 Pěčín

Část	Dodávky	Montáže	Cena
Motorická elektroinstalace	-59 507	-10 994	-70 501
Měření a regulace	-8 201	-4 293	-12 494
ASRTP	-6 805	-687	-7 492
Přenosové zařízení	-6 234	-551	-6 785
Celkem v CZK bez DPH	-80 747	-16 525	-97 272

Rekapitulace - ČS VA2 Pěčín

Část	Dodávky	Montáže	Cena
Motorická elektroinstalace	-59 530	-10 994	-70 524
Měření a regulace	-8 201	-4 293	-12 494
ASRTP	-6 805	-687	-7 492
Přenosové zařízení	-6 236	-628	-6 864
Celkem v CZK bez DPH	-80 772	-16 602	-97 374

Rekapitulace - ČS VA3 Pěčín

Část	Dodávky	Montáže	Cena
Motorická elektroinstalace	-59 695	-10 994	-70 689
Měření a regulace	-8 201	-4 293	-12 494
ASRTP	-6 805	-687	-7 492
Přenosové zařízení	-6 235	-551	-6 786
Celkem v CZK bez DPH	-80 936	-16 525	-97 461

Rekapitulace - ČS VA5 Pěčín

Část	Dodávky	Montáže	Cena
Motorická elektroinstalace	-59 530	-10 994	-70 524
Měření a regulace	-8 201	-4 293	-12 494

ASŘTP	-7 164	-723	-7 887
Přenosové zařízení	-6 235	-628	-6 863
Celkem v CZK bez DPH	-81 130	-16 638	-97 768

Rekapitulace - ČS VA6 Pěnčín

Část	Dodávky	Montáže	Cena
Motorická elektroinstalace	-59 530	-10 994	-70 524
Měření a regulace	-8 201	-4 293	-12 494
ASŘTP	-6 806	-723	-7 529
Přenosové zařízení	-6 235	-628	-6 863
Celkem v CZK bez DPH	-80 772	-16 638	-97 410

Rekapitulace - ČS VA7 Pěnčín

Část	Dodávky	Montáže	Cena
Motorická elektroinstalace	-59 530	-10 994	-70 524
Měření a regulace	-8 201	-3 769	-11 970
ASŘTP	-6 805	-687	-7 492
Přenosové zařízení	-6 235	-628	-6 863
Celkem v CZK bez DPH	-80 771	-16 078	-96 849

Rekapitulace - ČS VA8 Pěnčín

Část	Dodávky	Montáže	Cena
Motorická elektroinstalace	-59 530	-10 994	-70 524
Měření a regulace	-8 201	-4 293	-12 494
ASŘTP	-6 805	-687	-7 492
Přenosové zařízení	-6 235	-661	-6 896
Celkem v CZK bez DPH	-80 771	-16 635	-97 406

Rekapitulace přípojek NN pro ČS VA1,2,3,5,6,7,8, VAA1,2

Část	Dodávky	Montáže	Cena
Hodinové zúčtovací sazby	0	-51 277	-51 277
Elektromontáže	-1 460	-55 972	-57 433
Montáže potrubí	0	-11 371	-11 371
Zemní práce při montážích	-456	-29 560	-30 017
Ostatní materiál	-71 009	0	-71 009
Celkem v CZK bez DPH	-72 925	-148 181	-221 106

Rekapitulace - ČS VAA1 Pěčín

Část	Dodávky	Montáže	Cena
Motorická elektroinstalace	-59 507	-10 994	-70 501
Měření a regulace	-8 201	-4 293	-12 494
ASRTP	-6 805	-687	-7 492
Přenosové zařízení	-6 235	-628	-6 863
Celkem v CZK bez DPH	-80 748	-16 602	-97 350

Rekapitulace - ČS VAA2 Pěčín

Část	Dodávky	Montáže	Cena
Motorická elektroinstalace	-59 507	-10 994	-70 501
Měření a regulace	-8 201	-4 293	-12 494
ASRTP	-6 805	-687	-7 492
Přenosové zařízení	-6 235	-628	-6 863
Celkem v CZK bez DPH	-80 748	-16 602	-97 350

CELKEM

-1 097 346,04 Kč

zpuštění NN a MAR k ČS VA1,2,3,5,6,7,8, VAA1,2 - kopie/ Mot1

Pol.č.	Popis položky	M.j.	Množ.	Jedn. cena dod.	Celk. cena dod.	Jedn. cena mon.	Celk. cena mon.	Jedn. cena bez DPH	Celk. cena bez DPH	DPH	Celková cena vč. DPH
	V ceně je obsažena kompletní dodávka a montáž všech prvků pro vytvoření nosných vodičových konstrukcí.										
	1 kpl Sada nosných konstrukcí										
	1 kpl Sada pomocného konstrukčního materiálu										
6	Cerpadlo č.1 [M1] V ceně je obsaženo zapojení elektronotoru.	kpl	1	125	125	718	718	843	843		
7	Betonový základ	kpl	1	8 527	8 527	1	1	8 528	8 528		
	1 ks Betonový základ pro pilíř										
8	Východí revize el.zařízení	kpl	1	2 839	2 839	1	1	2 840	2 840		
	1 ks Provedení požadovaných měření a následné zpracování revizní zprávy										
9	Uzemňovací soustava	kpl	1	1 710	1 710	1 197	1 197	2 907	2 907		
	1 kpl Sada propojovacího a konstrukčního materiálu.										
	V ceně je obsažena kompletní dodávka a montáž uzemňovací soustavy.										
10	Ostatní materiál a práce	kpl	1	1 723	1 723	2 542	2 542	4 265	4 265		
	Položka obsahuje:										
	- zaškolení pracovníků provozovatele na obsluhu zařízení										
	- komplexní zkoušky										
	- doprava, přesun materiálu										
	- dokumentace skutečného provedení										
Celkem	Přenos do souhrnné tabulky				59 507		10 994		70 501		

ČS VA1 Pěčín										
Měření a regulace										
Poř.č.	Popis položky	M.j.	Množ.	Jedn. cena dod.	Celk. cena dod.	Jedn. cena mon.	Celk. cena mon.	Jedn. cena bez DPH	DPH	Celková cena vč. DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	-	-	-	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč
11	Rozvaděč - doplnění [R-čs] Rozšíření rozvaděče pro MaR. Položka neobsahuje dodávku dalšího rozvaděče. Položka obsahuje dodávku a montáž prvků pro komponenty MaR. Montáž těchto prvků bude provedena do vymezené části rozvaděče motorické elektroinstalace. Všechny prvky musí být viditelně označeny. Součástí dodávky je kompletní montáž těchto prvků včetně konstrukcí, propojení jednotlivých prvků, ukončení kabelů.	kpl	1	3 181	3 181	1	3 182	3 182		
	Výroba rozvaděče									
	Material v rozvaděči									
	Rozvaděč obsahuje:									
1	1 ks Jistič jednopólový C4/1									
1	1 ks Kontakt magnetický 1xNC									
1	1 ks Nosič štitku									
1	1 ks Ovladač plastový přepínač 2polohy									
4	4 ks Relé pomocné 4xpřep.kont. 230V									
1	1 ks Relé pomocné 4xpřep.kont. 24V									
1	1 ks Svorkovnice řadová s pojistkou a LED 4mm2, 24VDC, max. 6,3A									
1	1 ks Modul ochranný 6-250V DC									
5	5 ks Patice									
1	1 ks Pojistka skleněná F35A, 500mA									
5	5 ks Sporna									
4	4 ks Svorkovnice řadová PUSH-IN 1.5mm2, béžová									
12	12 ks Svorkovnice řadová PUSH-IN 2.5mm2, béžová									
3	3 ks Vývodka PG 11 vč.matice IP68									
1	1 ks Vývodka PG 9 vč.matice IP68									
1	1 kpl Sada pomocného propojovacího a konstrukčního materiálu									
12	12 ks Signálka s LED 230V červená / žlutá	ks	1	421	421	180	180	601	601	
	[Z1HL1									
13	Kabel sdělovací pevný 3x2x0,5	m	15	8	120	18	270	26	390	
	V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.									
14	Nosné konstrukce	kpl	1	57	57	251	251	308	308	
	V ceně je obsažena kompletní dodávka a montáž všech prvků pro vytvoření nosných vodičových konstrukcí.									
1	1 kpl Sada nosných konstrukcí									
1	1 kpl Sada pomocného konstrukčního materiálu									
15	Zabezpečení objektu [ED] V ceně je obsažena dodávka, montáž, zapojení, nastavení a zprovoznění zařízení.	kpl	1	980	980	718	718	1 698	1 698	
	1 ks Spínač korcový kompletní 1xNO/1xNC [ED1]									
1	1 ks Sířena 24 V [EDHA1]									
16	Mezní měř. hladiny [LZ] V ceně je obsažena dodávka, montáž, zapojení, nastavení a zprovoznění zařízení.	kpl	1	3 431	3 431	2 155	2 155	5 586	5 586	
	1 ks Spínač plovákový 20m [LZ1]									
1	1 ks Spínač plovákový 20m [LZ2]									
1	1 ks Spínač plovákový 20m [LZ3]									

Pol.č.	Popis položky	M.j.	Množ.	Jedn. cena dod.	Celk.cena dod.	Jedn. cena mon.	Celk.cena mon.	Jedn. cena bez DPH	Celk.cena bez DPH	DPH	Celková cena vč. DPH
17	Ostatní materiál a práce	kp	1	11	11	718	718	729	729		
	Položka obsahuje:										
	- provedení požadovaných měření a následně zpracování revizní zprávy										
	- zaškolení pracovníků provozovatele na obsluhu zařízení										
	- komplexní zkoušky										
	- doprava, přesun materiálu										
	- dokumentace skutečného provedení										
Celkem	Přenos do souhrnné tabulky				8 201		4 293		12 494		

[illegible]

ČS VA1 Pěnčín					6 234		551		6 785		
Přenosové zařízení											
Polč.	Popis položky	M.j.	Množ.	Jedn. cena dod.	Celk.cena dod.	Jedn. cena mon.	Celk.cena mon.	Jedn. cena	Celk.cena bez DPH	DPH	Celková cena vč. DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
-	-	-	-	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč
22	Komunikační modul [GSM1]	kpl	1	6 224	6 224	1	1	6 225	6 225		
	1 ks GSM komunikátor 4/2 I/O port [GSM1]										
23	1 ks Zálohovací modul pro GSM komunikátor 12V [GSM1]										
	Ostatní materiál a práce	kpl	1	10	10	550	550	560	560		
	Položka obsahuje:										
	- provedení požadovaných měření a následné zpracování revizní zprávy										
	- zaškolení pracovníků provozovatele na obsluhu zařízení										
	- komplexní zkoušky										
	- doprava, přesun materiálu										
	- dokumentace skutečného provedení										
Celkem	Přenos do souhrnné tabulky				6 234		551		6 785		

	ČS VA2 Pětin												
	Motorická elektroinstalace												
Poř.č.	Popis položky												
1	-	-	2	3	4				-59 530		-10 994		-70 524
1													
Rozvaděč IŘ-ČSJ													
Položka zahrnuje rozvaděč sloužící pro napájení veškerých elektrospotřebičů náležících do příslušného PS. Všechny sběrnice, svorky i ostatní nainstalované prvky musí být viditelně označeny. Součástí dodávky bude montáž rozvaděče včetně nosných konstrukcí, propojení všech komponent, ukončení kabelů.													

Pol.č.	Popis položky	M.j.	Množ.	Jedn. cena dod.	Celk.cena dod.	Jedn. cena mon.	Celk.cena mon.	Jedn. cena	Celk.cena bez DPH	DPH	Celková cena vč. DPH
	V ceně je obsažena kompletní dodávka a montáž všech prvků pro vytvoření nosných vodičových konstrukcí.										
	1 kpl Sada nosných konstrukcí										
	1 kpl Sada pomocného konstrukčního materiálu										
6	Čerpadlo č.1 [MW1] V ceně je obsaženo zapojení elektromotoru.	kpl	-1	125	-125	718	-718	843	-843		
7	Betonový základ 1 ks Betonový základ pro pilír	kpl	-1	8 527	-8 527	1	-1	8 528	-8 528		
8	Výchozí revíze el.zařízení 1 ks Provedení požadovaných měření a následné zpracování revizní zprávy	kpl	-1	2 839	-2 839	1	-1	2 840	-2 840		
9	Uzemňovací soustava 1 kpl Sada propojovacího a konstrukčního materiálu. V ceně je obsažena kompletní dodávka a montáž uzemňovací soustavy.	kpl	-1	1 710	-1 710	1 197	-1 197	2 907	-2 907		
10	Ostatní materiál a práce Položka obsahuje: - zaškolení pracovníků provozovatele na obsluhu zařízení - komplexní zkoušky - doprava, přesun materiálu - dokumentace skutečného provedení	kpl	-1	1 723	-1 723	2 542	-2 542	4 265	-4 265		
Celkem	Přenos do souhrnné tabulky				-59 530		-10 994		-70 524		

zkušeni NN a MARK ČS VA1,2,3,5,6,7,8, VAA1,2 - kopie/MaR2

Pol.č.	Popis položky	M.j.	Množ.	Jedn. cena dod.	Celk.cena dod.	Jedn. cena mon.	Celk.cena mon.	Jedn. cena	Celk.cena bez DPH	DPH	Celková cena vč. DPH
17	Ostatní materiál a práce	Kpl	-1	11	-11	718	-718	729	-729		
	Položka obsahuje:										
	- provedení požadovaných měření a následné zpracování revizní zprávy										
	- zaškolení pracovníků provozovatele na obsluhu zařízení										
	- komplexní zkoušky										
	- doprava, přesun materiálu										
	- dokumentace skutečného provedení										
Celkem	Přenos do souhrnné tabulky				-8 201		-4 293		-12 494		

zrušení NN a MAR k ČS VA1,2,3,5,6,7,8, VAA1,2 - kopie/As2

ČS VA2 Pěnčín ASŘTP									-6 805				-687				-7 492		
Pol.č.	Popis položky	M.j.	Množ.	Jedn. cena dod.	Celk. cena dod.	Jedn. cena mon.	Celk. cena mon.	Jedn. cena	Celk. cena bez DPH	DPH	Celková cena vč. DPH								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
-	-	-	-	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč								
18	Rozvaděč - doplnění [R-ČS]	kpl	-1	581	-581	1	-1	582	-582										
	Rozšíření rozvaděče pro ASŘTP. Položka neobsahuje dodávku dalšího rozvaděče. Položka obsahuje dodávku a montáž prvků pro komponenty ASŘTP. Montáž těchto prvků bude provedena do vymezené části rozvaděče motorické elektroinstalace. Všechny prvky musí být viditelně označeny. Součástí dodávky je kompletní montáž těchto prvků včetně konstrukcí, propojení jednotlivých prvků, ukončení kabelů.																		
	Výroba rozvaděče																		
	Materiál v rozvaděči																		
	Rozvaděč obsahuje:																		
	1 ks Jistič jednofázový C6/1																		
	1 ks Bočnice svorkovnice průchozí																		
	1 ks Svorkovnice řadová průchozí 0,5-6mm2 modrá 6 polová																		
	1 ks Svorkovnice řadová průchozí 0,5-6mm2 rudá 6 polová																		
	1 ks Svorkovnice řadová průchozí napájecí 0,5-6mm2 modrá																		
	1 ks Svorkovnice řadová průchozí napájecí 0,5-6mm2 rudá																		
	1 kpl Sada pomocného propojovacího a konstrukčního materiálu																		
19	Zdrojová soustava [GU]	kpl	-1	1 904	-1 904	1	-1	1 905	-1 905										
	1 ks Zdroj spínaný 24V, 70W [GU1]																		
20	Parametrizace přenosového zařízení	kpl	-1	4 309	-4 309	1	-1	4 310	-4 310										
	1 ks Parametrizace SMS hlásiče																		
21	Ostatní materiál a práce	kpl	-1	11	-11	684	-684	695	-695										
	Položka obsahuje:																		
	- provedení požadovaných měření a následně zpracování revizní zprávy																		
	- zaškolení pracovníků provozovatele na obsluhu zařízení																		
	- komplexní zkoušky																		
	- doprava, přesun materiálu																		
	- dokumentace skutečného provedení																		
Celkem	Přenos do souhrnné tabulky				-6 805		-687		-7 492										

ČS VA3 Pěčín									
Motorická elektroinstalace									
Poř.č.	Popis položky	M.j.	Množ.	Jedn. cena dod.	Celk. cena dod.	Jedn. cena mon.	Celk. cena mon.	Jedn. cena bez DPH	Celková cena vč. DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
-	-	-	-	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč
1	Rozvaděč IR-ČSI	kpl	-1	40 151	-40 151	4 195	-4 195	44 346	-44 346
	Položka zahrnuje rozvaděč sloužící pro napájení veškerých elektrospotřebičů náležících do příslušného PS. Všechny sběrnice, svorky i ostatní nainstalované prvky musí být viditelně označeny. Součástí dodávky bude montáž rozvaděče včetně nosných konstrukcí, propojení všech komponent, ukončení kabelů.								
	Výroba rozvaděče								
	Matériál v rozvaděči								
	Rozvaděč obsahuje:								
1 ks	Dveře vnitřní VxŠ 750x500								
1 ks	Panel montážní ocelový VxŠ 750x500								
1 ks	Pilíř plastový VxŠxH 900x750x320 IP44								
1 ks	Rozvaděč plastový, plně dveře VxŠxH 750x500x320 IP54								
1 ks	Vložka bezpečnostní FAB								
1 ks	Chránič proudový čtyřpólový 4p, 25A, 0,03A								
1 ks	Jistič jednopólový B6/1								
2 ks	Jistič jednopólový C4/1								
1 ks	Jistič třípólový C16/3								
1 ks	Kontakt pomocný 1xNO, 1xNC								
1 ks	Kryt na přívodku nástěnná TN-S 32A, IP67								
1 ks	Nosič štitku								
1 ks	Ovladač plastový přepínač 3polohy								
1 ks	Počítadlo provoz. hodin 230, 1mod., na DIN								
1 ks	Přepínač vačkový 1-0-2, 16A, DIN								
1 ks	Přívodka vestavná 3p+N+PE 32A, IP67								
1 ks	Relé kontrolý síť napětí 1x přep.kontakt-230V								
2 ks	Relé pomocné 4xpřep.kont. 230V								
1 ks	Spouštěč motorů 2,5-4A								
1 ks	Stykač třípólový 12A/230V								
1 ks	Těleso topné 20W, IP54								
1 ks	Termosát rozpinací pro topná tělesa (0 - 60°C), 10A								
1 ks	Zásuvka servistní 230V/16A								
1 ks	Jednotka rozpinací 1x rozp.kont.								
2 ks	Patice								
2 ks	Spona								
6 ks	Svorkovnice řadová PUSH-IN 2.5mm ² , béžová								
4 ks	Svorkovnice řadová šroubová 10mm ² , béžová								
2 ks	Vývodka PG 11 vč.matice IP68								
2 ks	Vývodka PG 21 vč.matice IP68								
1 kpl	Sada pomocného propojovacího a konstrukčního materiálu								
2	Signálka s LED 230V zelená / žlutá	ks	-1	421	-421	180	-180	601	-601
	M1HL1								
3	Kabel silový pevný Cu 4x10	m	-15	136	-2 040	36	-540	172	-2 580
	V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.								
4	Vodič slanéý Cu 10 zž	m	-20	39	-780	24	-480	63	-1 260
	V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.								
5	Nosné konstrukce	kpl	-1	1 379	-1 379	1 140	-1 140	2 519	-2 519

Pol.č.	Popis položky	M.j.	Množ.	Jedn. cena dod.	Celk. cena dod.	Jedn. cena mon.	Celk. cena mon.	Jedn. cena dod.	Celk. cena bez DPH	DPH	Celková cena vč. DPH
	V ceně je obsažena kompletní dodávka a montáž všech prvků pro vytvoření nosných vodivých konstrukcí.										
	1 kpl Sada nosných konstrukcí										
	1 kpl Sada pomocného konstrukčního materiálu										
6	Čerpadlo č.1 [M1]	kpl	-1	125	-125	718	-718	843	-843		
	V ceně je obsaženo zapojení elektromotoru.										
7	Betonový základ	kpl	-1	8 527	-8 527	1	-1	8 528	-8 528		
	1 ks Betonový základ pro pilíř										
8	Výchozí revize el.zařízení	kpl	-1	2 839	-2 839	1	-1	2 840	-2 840		
	1 ks Provedení požadovaných měření a následné zpracování revizní zprávy										
9	Uzemňovací soustava	kpl	-1	1 710	-1 710	1 197	-1 197	2 907	-2 907		
	1 kpl Sada propojovacího a konstrukčního materiálu.										
	V ceně je obsažena kompletní dodávka a montáž uzemňovací soustavy.										
10	Ostatní materiál a práce	kpl	-1	1 723	-1 723	2 542	-2 542	4 265	-4 265		
	Položka obsahuje:										
	- zaškolení pracovníků provozovatele na obsluhu zařízení										
	- komplexní zkoušky										
	- doprava, přesun materiálu										
	- dokumentace skutečného provedení										
Celkem	Přenos do souhrnné tabulky				-59 695		-10 994		-70 689		

zrušení NN a MAR k ČS VA1,2,3,5,6,7,8, VAA1,2 - kopie/MaR3

Pol.	Popis položky	M.j.	Množ.	Jedn. cena dod.	Celk. cena dod.	Jedn. cena mon.	Celk. cena mon.	Jedn. cena bez DPH	Celk. cena bez DPH	DPH	Celková cena vc. DPH
17	Ostatní materiál a práce	kpl	-1	11	-11	718	-718	729	-729		
	Položka obsahuje:										
	- provedení požadovaných měření a následné zpracování revizní zprávy										
	- zaškolení pracovníků provozovatele na obsluhu zařízení										
	- komplexní zkoušky										
	- doprava, přesun materiálu										
	- dokumentace skutečného provedení										
Celkem	Přenos do souhrnné tabulky				-8 201		-4 293		-12 494		

ČS VA3 Pěňčín											
Přenosové zařízení											
Pol.č.	Popis položky	M.j.	Množ.	Jedn. cena dod.	Celk. cena dod.	Jedn. cena mon.	Celk. cena mon.	Jedn. cena	Celk. cena bez DPH	DPH	Celková cena vc. DPH
1	-	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
-	-	-	-	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč
22	Komunikační modul [GSM1]	kpl	-1	6 224	-6 224	1	-1	6 225	-6 225		
	1 ks GSM komunikátor 4/2 I/O port [GSM1]										
	1 ks Zálohovací modul pro GSM komunikátor 12V [GSM1]										
23	Ostatní materiál a práce	kpl	-1	11	-11	550	-550	561	-561		
	Položka obsahuje:										
	- provedení požadovaných měření a následné zpracování revizní zprávy										
	- zaškolení pracovníků provozovatele na obsluhu zařízení										
	- komplexní zkoušky										
	- doprava, přesun materiálu										
	- dokumentace skutečného provedení										
Celkem	Přenos do souhrnné tabulky				-6 235		-551		-6 786		

	ČS VA3 Pěničín								-6 805			-687			-7 492	
	ASŘTP															
Pol.č.	Popis položky				M.j.	Množ.	Jedn. cena dod.	Celk.cena dod.	Jedn.cena mon.	Celk.cena mon.	Jedn.cena bezDPH	DPH	Celková cena vč. DPH			
1	-	-	-	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
18	Rozváděč - doplnění IR-ČS1				kpl	-1	Kč 581	Kč -581	Kč 1	Kč -1	Kč 582	Kč -582				
	Rozšíření rozváděče pro ASŘTP. Položka neobsahuje dodávku dalšího rozváděče. Položka obsahuje dodávku a montáž prvků pro komponenty ASŘTP. Montáž těchto prvků bude provedena do vymezené části rozváděče elektroinstalace. Všechny prvky musí být viditelně označeny. Součástí dodávky je kompletní montáž těchto prvků včetně konstrukcí, propojení jednotlivých prvků, ukončení kabelů.															
	Výroba rozváděče															
	Materiál v rozváděči															
	Rozváděč obsahuje:															
	1 ks Jistič jednofázový C6/1															
	1 ks Bočnice svorkovnice průchozí															
	1 ks Svorkovnice řádová průchozí 0,5-6mm2 modrá 6 polová															
	1 ks Svorkovnice řádová průchozí 0,5-6mm2 rudá 6 polová															
	1 ks Svorkovnice řádové průchozí napájecí 0,5-6mm2 modrá															
	1 ks Svorkovnice řádové průchozí napájecí 0,5-6mm2 rudá															
	1 kpl Sada pomocného propojovacího a konstrukčního materiálu															
19	Zdrojová soustava [GU]				kpl	-1	1 904	-1 904	1	-1	1 905	-1 905				
	1 ks Zdroj spínaný 24V, 70W [GU1]															
20	Parametrizace přenosového zařízení				kpl	-1	4 309	-4 309	1	-1	4 310	-4 310				
	1 ks Parametrizace SMS hlásíše															
21	Ostatní materiál a práce				kpl	-1	11	-11	684	-684	695	-695				
	Položka obsahuje:															
	- provedení požadovaných měření a následné zpracování revizní zprávy															
	- zaškolení pracovníků provozovatele na obsluhu zařízení															
	- komplexní zkoušky															
	- doprava, přesun materiálu															
	- dokumentace skutečného provedení															
Celkem	Přenos do souhrnné tabulky							-6 805		-687		-7 492				

ČS VA5 Pěncin														
Motorická elektroinstalace														
Pořč	Popis položky		Mj	Množ	Jedn.cena dod.	Celk.cena dod.	Jedn.cena mon.	Celk.cena mon.	Jedn.cena bez DPH	DPH	Celková cena vč. DPH			
1	-	-	-	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	-	-	-	-	kpl	-1	40 151	-40 151	4 195	Kč	44 346	-44 346	Kč	Kč
Poločka zahrnuje rozvaděč sloužící pro napájení veškerých elektrospotřebičů náležících do příslušného PS. Všechny sběrnice, svorky i ostatní nainstalované prvky musí být viditelně označeny. Součástí dodávky bude montáž rozvaděče včetně nosných konstrukcí, propojení všech komponent, ukončení kabelů.														
Výroba rozvaděče														
Materiál v rozvaděči														
Rozvaděč obsahuje:														
1 ks Dveře vnitřní VxŠ 750x500														
1 ks Panel montážní ocelový VxŠ 750x500														
1 ks Pilíř plastový VxŠxH 900x750x320 IP44														
1 ks Rozváděč plastový, plně dveře VxŠxH 750x500x320 IP54														
1 ks Vložka bezpečnostní FAB														
1 ks Chránič proudový čtyřpólový 4p,25A,0,03A														
1 ks Jistič jednopólový B6/1														
2 ks Jistič jednopólový C4/1														
1 ks Jistič třípólový C16/3														
1 ks Kontakt pomocný 1xNO,1xNC														
1 ks Kryt na převodku nástěnná TN-S 32A, IP67														
1 ks Nosič štitku														
1 ks Ovladač plastový přepínač 3polohy														
1 ks Početadlo provoz. hodin 230, 1mod., na DIN														
1 ks Přepínač vačkový 1-0-2, 16A, DIN														
1 ks Přívodka vestavní 3p+N+PE 32A, IP67														
1 ks Relé kontroly sítě napětí 1x přep.kontakt-230V														
2 ks Relé pomocné 4xpřep.kont. 230V														
1 ks Spouštěč motorů 2,5-4A														
1 ks Stykač třípólový 12A/230V														
1 ks Těleso topné 20W, IP54														
1 ks Termostát rozpínací pro topná tělesa (0 - 60°C), 10A														
1 ks Zásuvka servisní 230V/16A														
1 ks Jednotka rozpínací 1x rozp.kont.														
2 ks Patice														
2 ks Spona														
6 ks Svorkovnice řadová PUSH-IN 2,5mm2, béžová														
4 ks Svorkovnice řadová šroubová 10mm2, béžová														
2 ks Vývodka PG 11 vč.matice IP68														
2 ks Vývodka PG 21 vč.matice IP68														
1 kpl Sada pomocného propojovacího a konstrukčního materiálu														
2	Signálka s LED 230V zelená / žlutá		ks	-1	421	-421	180	-180	601	-601				
3	Kabel silový pevný Cu 4x10		m	-15	125	-1 875	36	-540	161	-2 415				
4	Vodič slanéý Cu 10 zž		m	-20	39	-780	24	-480	63	-1 260				
5	Nosné konstrukce		kpl	-1	1 379	-1 379	1 140	-1 140	2 519	-2 519				

Pol.č.	Popis položky	M.j.	Množ.	Jedn. cena dod.	Celk.cena dod.	Jedn. cena mon.	Celk.cena mon.	Jedn. cena	Celk.cena bez DPH	DPH	Celková cena vč. DPH
	V ceně je obsažena kompletní dodávka a montáž všech prvků pro vytvoření nosných vodičových konstrukcí.										
	1 kpl Sada nosných konstrukcí										
	1 kpl Sada pomocného konstrukčního materiálu										
6	Čerpadlo č.1 [M7]	kpl	-1	125	-125	718	-718	843	-843		
	V ceně je obsaženo zapojení elektromotoru.										
7	Betonový základ										
	1 ks Betonový základ pro pilíř	kpl	-1	8 527	-8 527	1	-1	8 528	-8 528		
8	Východní revize el.zařízení	kpl	-1	2 839	-2 839	1	-1	2 840	-2 840		
	1 ks Provedení požadovaných měření a následné zpracování revizní zprávy										
9	Uzemňovací soustava										
	1 kpl Sada propojovacího a konstrukčního materiálu.	kpl	-1	1 710	-1 710	1 197	-1 197	2 907	-2 907		
	V ceně je obsažena kompletní dodávka a montáž uzemňovací soustavy.										
10	Ostatní materiál a práce	kpl	-1	1 723	-1 723	2 542	-2 542	4 265	-4 265		
	Položka obsahuje:										
	- zaškolení pracovníků provozovatele na obsluhu zařízení										
	- komplexní zkoušky										
	- doprava, přesun materiálu										
	- dokumentace skutečného provedení										
Celkem	Přenos do souhrnné tabulky				-59 530		-10 994		-70 524		

zhušení NN a MAR k ČS VA1,2,3,5,6,7,8, VAA1,2 - kopie/MaR5

Pol.č.	Popis položky	M.j.	Množ.	Jedn. cena dod.	Celk.cena dod.	Jedn. cena mon.	Celk.cena mon.	Jedn. cena bez DPH	DPH	Celková cena sč. DPH
17	Ostatní materiál a práce	kpl	-1	11	-11	718	-718	729	-729	
	Polozka obsahuje:									
	- provedení požadovaných měření a následně zpracování revizní zprávy									
	- zaškolení pracovníků provozovatele na obsluhu zařízení									
	- komplexní zkoušky									
	- oprava, přesun materiálu									
	- dokumentace skutečného provedení									
Celkem	Přenos do souhrnné tabulky				-8 201		-4 293		-12 494	

rozšíření NN a MAR k ČS VA1,2,3,5,6,7,8, VAA1,2 - kopie/As5

	ČS VA5 Pěncín								-7 164			-723			-7 887		
	ASŘTP																
Pol.č.	Popis položky			M.j.	Množ.	Jedn. cena dod.	Celk.cena dod.	Jedn. cena mon.	Celk.cena mon.	Jedn. cena	Celk.cena bez DPH	DPH	Celková cena vč.DPH				
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
-	-	-	-	-	-	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč				
18	Rozvaděč - doplnění IR-ČS1			kpl	-1	612	-612	1	-1	613	-613						
	Rozšíření rozvaděče pro ASŘTP. Položka neobsahuje dodávku dalšího rozvaděče. Položka obsahuje dodávku a montáž prvků pro komponenty ASŘTP. Montáž těchto prvků bude provedena do vymezené části rozvaděče elektroinstalace. Všechny prvky musí být viditelně označeny. Součástí dodávky je kompletní montáž těchto prvků včetně konstrukcí, propojení jednotlivých prvků, ukončení kabelů.																
	Výroba rozvaděče																
	Materiál v rozvaděči																
	Rozvaděč obsahuje:																
	1 ks	Jistič jednofázový C6/1															
	1 ks	Bočnice svorkovnice průchozí															
	1 ks	Svorkovnice řádová průchozí 0,5-6mm2 modrá 6 polová															
	1 ks	Svorkovnice řádová průchozí 0,5-6mm2 rudá 6 polová															
	1 ks	Svorkovnice řádová průchozí napájecí 0,5-6mm2 modrá															
	1 ks	Svorkovnice řádová průchozí napájecí 0,5-6mm2 rudá															
	1 kpl	Sada pomocného propojovacího a konstrukčního materiálu															
19	Zdrojová soustava (GU)			kpl	-1	2 004	-2 004	1	-1	2 005	-2 005						
	1 ks	Zdroj spínaný 24V, 70W (GU1)															
20	Parametrizace přenosového zařízení			kpl	-1	4 536	-4 536	1	-1	4 537	-4 537						
	1 ks	Parametrizace SMS hláše															
21	Ostatní materiál a práce			kpl	-1	12	-12	720	-720	732	-732						
	Položka obsahuje:																
	- provedení požadovaných měření a následné zpracování revizní zprávy																
	- zaškolení pracovníků provozovatele na obsluhu zařízení																
	- kompletní zkoušky																
	- doprava, přesun materiálu																
	- dokumentace skutečného provedení																
Celkem	Přenos do souhrnné tabulky						-7 164		-723		-7 887						

zrušení NN a MAR k ČS VA1,2,3,5,6,7,8, VAA1,2 – kopie/Mot6

Pol.č.	Popis položky	M.j.	Množ.	Jedn. cena dod.	Celk. cena dod.	Jedn. cena mon.	Celk. cena mon.	Jedn. cena	Celk. cena bez DPH	DPH	Celková cena vč. DPH
	V ceně je obsažena kompletní dodávka a montáž všech prvků pro vytvoření nosných vodících konstrukcí.										
	1 kpl Sada nosných konstrukcí										
	1 kpl Sada pomocného konstrukčního materiálu										
6	Cerpadlo č. 1 [M1] V ceně je obsaženo zapojení elektromotoru.	kpl	-1	125	-125	718	-718	843	-843		
7	Betonový základ	kpl	-1	8 527	-8 527	1	-1	8 528	-8 528		
	1 ks Betonový základ pro pilíř										
8	Výchozí revize el.zařízení	kpl	-1	2 839	-2 839	1	-1	2 840	-2 840		
	1 ks Provedení požadovaných měření a následně zpracování revizní zprávy										
9	Uzemňovací soustava	kpl	-1	1 710	-1 710	1 197	-1 197	2 907	-2 907		
	1 kpl Sada propojovacího a konstrukčního materiálu.										
	V ceně je obsažena kompletní dodávka a montáž uzemňovací soustavy.										
10	Ostatní materiál a práce	kpl	-1	1 723	-1 723	2 542	-2 542	4 265	-4 265		
	Položka obsahuje:										
	- zaškolení pracovníků provozovatele na obsluhu zařízení										
	- kompletní zkoušky										
	- doprava, přesun materiálu										
	- dokumentace skutečného provedení										
Celkem	Přenos do souhrnné tabulky				-59 530		-10 994		-70 524		

zkušeni NN a MAR k ČS VA1,2,3,5,6,7,8, VAA1,2 - kopie/MaR6

Pol.č.	Popis položky	M.j.	Množ.	Jedn. cena dod.	Celk. cena dod.	Jedn. cena mon.	Celk. cena mon.	Jedn. cena bez DPH	Celk. cena bez DPH	DPH	Celková cena vč. DPH
17	Ostatní materiál a práce	kpl	-1	11	-11	718	-718	729	-729		
	Položka obsahuje:										
	- provedení požadovaných měření a následné zpracování revizní zprávy										
	- zaškolení pracovníků provozovatele na obsluhu zařízení										
	- komplexní zkoušky										
	- doprava, přesun materiálů										
	- dokumentace skutečného provedení										
Celkem	Přenos do souhrnné tabulky				-8 201		-4 293		-12 494		

zrušení NN a MAR k ČS VA1,2,3,5,6,7,8, VAA1,2 - kopie/As6

ČS VA6 Pánčín									-6 806			-723			-7 529		
ASŘTP																	
Pol.č.	Popis položky	M.j.	Množ.	Jedn. cena dod.	Celk.cena dod.	Jedn. cena mon.	Celk.cena mon.	Jedn. cena	Celk.cena bez DPH	DPH	Celková cena sč. DPH						
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
-	-	-	-	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč						
18	Rozvaděč - doplnění (R-ČS)	kpl	-1	581	-581	1	-1	582	-582								
	Rozšíření rozvaděče pro ASŘTP. Položka neobsahuje dodávku dalšího rozvaděče. Položka obsahuje dodávku a montáž prvků pro komponenty ASŘTP. Montáž těchto prvků bude provedena do vymezené části rozvaděče motorické elektroinstalace. Všechny prvky musí být viditelně označeny. Součástí dodávky je kompletní montáž těchto prvků včetně konstrukcí, propojení jednotlivých prvků, ukončení kabelů.																
	Výroba rozvaděče																
	Matériál v rozvaděči																
	Rozvaděč obsahuje:																
	1 ks Jistič jednofázový C6/1																
	1 ks Bočnice svorkovnice průchozí																
	1 ks Svorkovnice řadová průchozí 0,5-6mm2 modrá 6 polová																
	1 ks Svorkovnice řadová průchozí 0,5-6mm2 rudá 6 polová																
	1 ks Svorkovnice řadová průchozí napájecí 0,5-6mm2 modrá																
	1 ks Svorkovnice řadová průchozí napájecí 0,5-6mm2 rudá																
	1 kpl Sada pomocného propojovacího a konstrukčního materiálu																
19	Zdrojová soustava (GU)	kpl	-1	1 904	-1 904	1	-1	1 905	-1 905								
	1 ks Zdroj spínaný 24V, 70W (GU1)																
20	Parametrizace přenosového zařízení	kpl	-1	4 309	-4 309	1	-1	4 310	-4 310								
	1 ks Parametrizace SMS hláše																
21	Ostatní materiál a práce	kpl	-1	12	-12	720	-720	732	-732								
	Položka obsahuje:																
	- provedení požadovaných měření a následné zpracování revizní zprávy																
	- zaškolení pracovníků provozovatele na obsluhu zařízení																
	- kompletní zkoušky																
	- doprava, přesun materiálu																
	- dokumentace skutečného provedení																
Celkem	Přenos do soudné tabulky				-6 806		-723		-7 529								

ČS VA7 Pěňčín		Motorická elektroinstalace						-59 530		-10 994	-70 524		
Pol.C.	Popis položky	Množ	Mj	Jedn. cena dod.	Celk.cena dod.	Jedn. cena mon.	Celk.cena mon.	Jedn. cena bez DPH	Celk.cena bez DPH	DPH	Celková cena vč. DPH		
1	-	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Rozvaděč IR-ČS]		kpl	40 151	-40 151	4 195	4 195	44 346	-44 346	Kč	Kč		
	Položka zahrnuje rozvaděč sloužící pro napájení veškerých elektrospotřebičů náležících do příslušného PS. Všechny sběrnice, svorky i ostatní nainstalované prvky musí být viditelně označeny. Součástí dodávky bude montáž rozvaděče včetně nosných konstrukcí, propojení všech komponent, ukotvení kabelů.												
	Výroba rozvaděče												
	Material v rozvaděči												
	Rozvaděč obsahuje:												
	1 ks Dveře vnitřní VxŠ 750x500												
	1 ks Panel montážní ocelový VxŠ 750x500												
	1 ks Pilif plastový VxŠxH 900x750x320 IP44												
	1 ks Rozvaděč plastový, plně dveře VxŠxH 750x500x320 IP54												
	1 ks Vložka bezpečnostní FAB												
	1 ks Chránič proudový čtyřpólový 4p, 25A, 0,03A												
	1 ks Jistič jednopólový B6/1												
	2 ks Jistič jednopólový C4/1												
	1 ks Jistič třípólový C16/3												
	1 ks Kontakt pomocný 1xNO,1xNC												
	1 ks Kód na přívodku nástěnná TN-S 32A, IP67												
	1 ks Nosič štítku												
	1 ks Ovládač plastový přepínač 3polový												
	1 ks Počítadlo provoz. hodin 230, 1mod., na DIN												
	1 ks Přepínač vačkový 1-0-2, 16A, DIN												
	1 ks Přívodka vestavná 3p+N+PE 32A, IP67												
	1 ks Relé kontroly síť. napětí 1x přep.kontakt-230V												
	2 ks Relé pomocné 4xpřep.kont. 230V												
	1 ks Spouštěč motorů 2,5-4A												
	1 ks Stykač třípólový 12A/230V												
	1 ks Těleso topné 20W, IP54												
	1 ks Termostat rozpinací pro topná tělesa (0 - 60°C), 10A												
	1 ks Zásuvka servisní 230V/16A												
	1 ks Jednotka rozpinací 1x rozp.kont.												
	2 ks Patice												
	2 ks Spona												
	6 ks Svorkovnice řadová PUSH-IN 2,5mm2, běžová												
	4 ks Svorkovnice řadová šroubová 10mm2, běžová												
	2 ks Vývodka PG 11 vč.matice IP68												
	2 ks Vývodka PG 21 vč.matice IP68												
	1 kpl Sada pomocného propojovacího a konstrukčního materiálu												
2	Signálka s LED 230V zelená / žlutá	-1	ks	421	-421	180	-180	601	-601				
	M1HL1												
3	Kabel silový pevný Cu 4x10	-15	m	125	-1 875	36	-540	161	-2 415				
	V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.												
4	Vodič sláný Cu 10 zž	-20	m	39	-780	24	-480	63	-1 260				
	V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.												
5	Nosné konstrukce	-1	kpl	1 379	-1 379	1 140	-1 140	2 519	-2 519				

Pol.č.	Popis položky	M.j.	Množ.	Jedn. cena dod.	Celk.cena dod.	Jedn. cena mon.	Celk.cena mon.	Jedn. cena bez DPH	Celková cena vč. DPH
	V ceně je obsažena kompletní dodávka a montáž všech prvků pro vytvoření nosných vodičových konstrukcí.								
	1 kpl Sada nosných konstrukcí								
	1 kpl Sada pomocného konstrukčního materiálu								
6	Čerpadlo č.1 [M1] V ceně je obsaženo zapojení elektromotoru.	kpl	-1	125	-125	718	-718	843	-843
7	Betonový základ								
	1 ks Betonový základ pro pilíř	kpl	-1	8 527	-8 527	1	-1	8 528	-8 528
8	Výchozí revíze el.zařízení								
	1 ks Provedení požadovaných měření a následné zpracování revizní zprávy	kpl	-1	2 839	-2 839	1	-1	2 840	-2 840
9	Uzemňovací soustava								
	1 kpl Sada propojovacího a konstrukčního materiálu.	kpl	-1	1 710	-1 710	1 197	-1 197	2 907	-2 907
	V ceně je obsažena kompletní dodávka a montáž uzemňovací soustavy.								
10	Ostatní materiál a práce								
	Položka obsahuje:	kpl	-1	1 723	-1 723	2 542	-2 542	4 265	-4 265
	- zaškolení pracovníků provozovatele na obsluhu zařízení								
	- komplexní zkoušky								
	- doprava, přesun materiálu								
	- dokumentace skutečného provedení								
Celkem	Přenos do souhrnné tabulky				-59 530		-10 994		-70 524

zrušení NN a MAR k ČS VA1,2,3,5,6,7,8, VAA1,2 - kopie/MaR

Pol.č.	Popis položky	M.j.	Množ.	Jedn. cena dod.	Celk.cena dod.	Jedn. cena mon.	Celk.cena mon.	Jedn. cena bez DPH	Celk.cena bez DPH	DPH	Celková cena vč. DPH
17	Ostatní materiál a práce	kpł	-1	11	-11	630	-630	641	-641		
	Položka obsahuje:										
	- provedení požadovaných měření a následně zpracování revizní zprávy										
	- zaškolení pracovníků provozovatele na obsluhu zařízení										
	- komplexní zkoušky										
	- doprava, přesun materiálu										
	- dokumentace skutečného provedení										
Celkem	Přenos do souhrnné tabulky				-8 201		-3 769		-11 970		

zrušení NN a MAR k ČS VA1,2,3,5,6,7,8, VAA1,2 - kopie/ASŘTP

	ČS VA7 Pěncín					-6 235		-628		-6 863			
	Přenosové zařízení												
Polč.	Popis položky	M.j.	Množ.	Jedn. cena dod.	Celk. cena dod.	Jedn. cena mon.	Celk. cena mon.	Jedn. cena	Celk. cena bez DPH	DPH	Celková cena vč. DPH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
-	-	-	-	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč		
22	Komunikační modul [GSM1]	kpl	-1	6 224	-6 224	1	-1	6 225	-6 225				
	1 ks GSM komunikátor 4/2 I/O port [GSM1]												
	1 ks Zálohovací modul pro GSM komunikátor 12V [GSM1]												
23	Ostatní materiál a práce	kpl	-1	11	-11	627	-627	638	-638				
	Položka obsahuje:												
	- provedení požadovaných měření a následné zpracování revizní zprávy												
	- zaškolení pracovníků provozovatele na obsluhu zařízení												
	- kompletní zkoušky												
	- doprava, přesun materiálu												
	- dokumentace skutečného provedení												
Celkem	Přenos do souhrnné tabulky				-6 235		-628		-6 863				

zrušení NN a MARK ČS VA1.2.3.5.6.7.8, VAA1.2 - kopie/Mot8

Pol.č.	Popis položky	M.j.	Množ.	Jedn. cena dod.	Celk.cena dod.	Jedn. cena mon.	Celk.cena mon.	Jedn. cena	Celk.cena bez DPH	DPH	Celková cena vč. DPH
	V ceně je obsazena kompletní dodávka a montáž všech prvků pro vytvoření nosných vodičových konstrukcí.										
	1 kpl Sada nosných konstrukcí										
	1 kpl Sada potročního konstrukčního materiálu										
6	Čerpadlo č.1 [M1] V ceně je obsazeno zapojení elektromotoru.	kpl	-1	125	-125	718	-718	843	-843		
7	Betonový základ										
	1 ks Betonový základ pro pilíř	kpl	-1	8 527	-8 527	1	-1	8 528	-8 528		
8	Výchozí revize el.zařízení										
	1 ks Provedení požadovaných měření a následné zpracování revizní zprávy	kpl	-1	2 839	-2 839	1	-1	2 840	-2 840		
9	Uzemňovací soustava										
	1 kpl Sada propojovacího a konstrukčního materiálu.	kpl	-1	1 710	-1 710	1 197	-1 197	2 907	-2 907		
	V ceně je obsazena kompletní dodávka a montáž uzemňovací soustavy.										
10	Ostatní materiál a práce										
	Položka obsahuje:	kpl	-1	1 723	-1 723	2 542	-2 542	4 265	-4 265		
	- zaškolení pracovníků provozovatele na obsluhu zařízení										
	- komplexní zkoušky										
	- doprava, přesun materiálu										
	- dokumentace skutečného provedení										
Celkem	Přenos do souhrnné tabulky				-59 530		-10 994		-70 524		

ČS VA8 Pěncin											
Měření a regulace											
Pólit.	Popis položky										
1	-	-	2	M.j	Množ	Jedn.cena dod.	Čelk.cena dod.	Jedn.cena mon.	Čelk.cena bez DPH	DPH	Čelková cena vč. DPH
-	-	-	-	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Rozvaděč - doplnění [R-ČS]			kpl	-1	3 181	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč
Rozšíření rozvaděče pro MaR. Položka neobsahuje dodávku dalšího rozvaděče. Položka obsahuje dodávku a montáž prvků pro komponenty MaR. Montáž těchto prvků bude provedena do vymezené části rozvaděče motorické elektroinstalace. Všechny prvky musí být viditelně označeny. Součástí dodávky je kompletní montáž těchto prvků včetně konstrukcí, propojení jednotlivých prvků, ukončení kabelů.											
Výroba rozvaděče											
Materiál v rozvaděči											
Rozvaděč obsahuje:											
1 ks Jistič jednopólový C4/1											
1 ks Kontakt magnetický 1xNC											
1 ks Nosič štičku											
1 ks Ovladač plastový přepínač 2polohy											
4 ks Relé pomocné 4xpřep.kont. 230V											
1 ks Relé pomocné 4xpřep.kont. 24V											
1 ks Svorkovnice řadová s pojiskou a LED 4mm2, 24VDC, max. 6,3A											
1 ks Modul ochranný 6-250V DC											
5 ks Patice											
1 ks Pojistka skleněná F35A, 500mA											
5 ks Spína											
12 ks Svorkovnice řadová PUSH-IN 1.5mm2, běžová											
3 ks Vývodka PG 11 vč.matice IP68											
1 ks Vývodka PG 9 vč.matice IP68											
1 kpl Sada pomocného propojovacího a konstrukčního materiálu											
12	Signálka s LED 230V červená / žlutá			ks	-1	421	-421	180	-180	601	-601
13	Kabel sdělovací pevný 3x2x0.5			m	-15	8	-120	18	-270	26	-390
14	Nosné konstrukce			kpl	-1	57	-57	251	-251	308	-308
V ceně je obsažena kompletní dodávka a montáž všech prvků pro vytvoření nosných vodičových konstrukcí.											
1 kpl Sada nosných konstrukcí											
1 kpl Sada pomocného konstrukčního materiálu											
15	Zabezpečení objektu [ED]			kpl	-1	980	-980	718	-718	1 698	-1 698
V ceně je obsažena dodávka, montáž, zapojení, nastavení a zprovoznění zařízení.											
1 ks Spínač koncový kompletní 1xNO/1xNC [ED1]											
1 ks Síreň 24 V [EDHA1]											
16	Mezní měř. hladiny [LZ]			kpl	-1	3 431	-3 431	2 155	-2 155	5 586	-5 586
V ceně je obsažena dodávka, montáž, zapojení, nastavení a zprovoznění zařízení.											
1 ks Spínač plovákový 20m [LZ1]											
1 ks Spínač plovákový 20m [LZ2]											
1 ks Spínač plovákový 20m [LZ3]											

Pol.č.	Popis položky	M.j.	Množ.	Jedn. cena dod.	Celk.cena dod.	Jedn. cena mon.	Celk.cena mon.	Jedn. cena bez DPH	Celk.cena bez DPH	DPH	Celková cena vč. DPH
17	Ostatní materiál a práce	kpl	-1	11	-11	718	-718	729	-729		
	Položka obsahuje:										
	- provedení požadovaných měření a následně zpracování revizní zprávy										
	- zaškolení pracovníků provozovatele na obsluhu zařízení										
	- komplexní zkoušky										
	- doprava, přesun materiálů										
	- dokumentace skutečného provedení										
Celkem	Přenos do souhrnné tabulky				-8 201		-4 293		-12 494		

	ČS VAB Pěncín					-6 805		-687		-7 492		
	ASŘTP											
Pol.č.	Popis položky	M.j.	Množ.	Jedn. cena dod.	Celk. cena dod.	Jedn. cena mon.	Celk. cena mon.	Jedn. cena	Celk. cena bez DPH	DPH	Celková cena s DPH	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
-	-	-	-	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč	
18	Rozvaděč - doplnění [R-ČS]	kpl	-1	581	-581	1	-1	582	-582			
	Rozšíření rozvaděče pro ASŘTP. Položka neobsahuje dodávku dalšího rozvaděče. Položka obsahuje dodávku a montáž prvků pro komponenty ASŘTP. Montáž těchto prvků bude provedena do vymezené části rozvaděče motorické elektroinstalace. Všechny prvky musí být viditelně označeny. Součástí dodávky je kompletní montáž těchto prvků včetně konstrukcí, propojení jednotlivých prvků, ukončení kabelů.											
	Výroba rozvaděče											
	Material v rozvaděči											
	Rozvaděč obsahuje:											
	1 ks Jistič jednofázový C6/1											
	1 ks Bočnice svorkovnice průchozí											
	1 ks Svorkovnice řádová průchozí 0,5-6mm2 modrá 6 polová											
	1 ks Svorkovnice řádová průchozí 0,5-6mm2 rudá 6 polová											
	1 ks Svorkovnice řádová průchozí napájecí 0,5-6mm2 modrá											
	1 ks Svorkovnice řádová průchozí napájecí 0,5-6mm2 rudá											
	1 kpl Sada pomocného propojovacího a konstrukčního materiálu											
19	Zdrojová soustava [GU]	kpl	-1	1 904	-1 904	1	-1	1 905	-1 905			
	1 ks Zdroj spínaný 24V, 70W [GU1]											
20	Parametrizace přenosového zařízení	kpl	-1	4 309	-4 309	1	-1	4 310	-4 310			
	1 ks Parametrizace SMS hlášení											
21	Ostatní materiál a práce	kpl	-1	11	-11	684	-684	695	-695			
	Položka obsahuje:											
	- provedení požadovaných měření a následné zpracování revizní zprávy											
	- zaškolení pracovníků provozovatele na obsluhu zařízení											
	- komplexní zkoušky											
	- doprava, přesun materiálu											
	- dokumentace skutečného provedení											
Celkem	Přenos do souhrnné tabulky				-6 805		-687		-7 492			

ČS VAA1 Pěničín							59 507		10 994		70 501		
Motorická elektroinstalace													
Pól č.	Popis položky	Mj	Mnoz	Jedn. cena dod.	Jedn. cena dod.	Celk. cena dod.	Jedn. cena mon.	Jedn. cena mon.	Celk. cena mon.	Jedn. cena	Celk. cena bez DPH	DPH	Celková cena vč. DPH
1	-	3	4										
-	-	-	-										
1	Rozvaděč IR-ČS]	kpl	1	40 128	40 128	40 128	4 195	4 195	4 195	44 323	Kč	11	Kč
	Položka zahrnuje rozvaděč sloužící pro napájení veškerých elektrospotřebičů náležících do příslušného PS. Všechny sběrnice, svorky i ostatní nainstalované prvky musí být viditelně označeny. Součástí dodávky bude montáž rozvaděče včetně nosných konstrukcí, propojení všech komponent, ukončení kabelů.												
	Výroba rozvaděče												
	Materiál v rozvaděči												
	Rozvaděč obsahuje:												
	1 ks Dveře vnitřní VxŠ 750x500												
	1 ks Panel montážní ocelový VxŠ 750x500												
	1 ks Pilř plastový VxŠxH 900x750x320 IP44												
	1 ks Rozvaděč plastový, plně dveře VxŠxH 750x500x320 IP54												
	1 ks Vložka bezpečnostní FAB												
	1 ks Chránič proudový čtyřpólový 4p, 25A, 0,03A												
	1 ks Jistič jednopólový B6/1												
	2 ks Jistič jednopólový C4/1												
	1 ks Jistič třípólový C10/3												
	1 ks Kontakt pomocný 1xNO, 1xNC												
	1 ks Kyt na přívodku nastílná TN-S 32A, IP67												
	1 ks Nosič štitku												
	1 ks Ovladač plastový přepínač 3polohy												
	1 ks Počítadlo provoz. hodin 230, 1mod., na DIN												
	1 ks Přepínač vačkový 1-0-2, 16A, DIN												
	1 ks Přívodka vestavná 3p+N+PE 32A, IP67												
	1 ks Relé kontroly síť.napětí 1x přep.kontakt-230V												
	2 ks Relé pomocné 4x přep.kont. 230V												
	1 ks Spouštěč motorů 2,5-4A												
	1 ks Stykač třípólový 12A/230V												
	1 ks Těleso topné 20W, IP54												
	1 ks Termostat rozptírací pro topná tělesa (0 - 60°C), 10A												
	1 ks Zásuvka servisní 230V/16A												
	1 ks Jedinotka rozptírací 1x rozp.kont.												
	2 ks Patice												
	2 ks Spona												
	6 ks Svorkovnice řadová PUSH-IN 2.5mm ² , béžová												
	4 ks Svorkovnice řadová šroubová 10mm ² , béžová												
	2 ks Vývodka PG 11 vč.matice IP68												
	2 ks Vývodka PG 21 vč.matice IP68												
	1 kpl Sada pomocného propojovacího a konstrukčního materiálu												
2	Signálka s LED 230V zelená / žlutá	ks	1	421	421	421	180	180	180	601	601		
	M1HL1												
3	Kabel silový pevný Cu 4x10	m	15	125	1 875	1 875	36	540	540	161	2 415		
	V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.												
4	Vodič slaný Cu 10 zž	m	20	39	780	780	24	480	480	63	1 260		
	V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.												
5	Nosné konstrukce	kpl	1	1 379	1 379	1 379	1 140	1 140	1 140	2 519	2 519		

Pol.č.	Popis položky	M.j.	Množ.	Jedn. cena dod.	Celk.cena dod.	Jedn. cena mon.	Celk.cena mon.	Jedn. cena bez DPH	Celk.cena bez DPH	DPH	Celková cena vč. DPH
	V ceně je obsažena kompletní dodávka a montáž všech prvků pro vytvoření nosných vodičových konstrukcí.										
	1 kpl Sada nosných konstrukcí										
	1 kpl Sada pomocného konstrukčního materiálu										
6	Čerpadlo č.1 [M1]										
	V ceně je obsaženo zapojení elektromotoru.										
	kpl		1	125	125	718	718	843	843		
7	Betonový základ										
	1 ks Betonový základ pro pilíř		1	8 527	8 527	1	1	8 528	8 528		
8	Východní revize el.zařízení										
	1 ks Provedení požadovaných měření a následné zpracování revizní zprávy		1	2 839	2 839	1	1	2 840	2 840		
9	Uzemňovací soustava										
	1 kpl Sada propojovacího a konstrukčního materiálu.		1	1 710	1 710	1 197	1 197	2 907	2 907		
	V ceně je obsažena kompletní dodávka a montáž uzemňovací soustavy.										
10	Ostatní materiál a práce										
	Položka obsahuje:										
	- zaškolení pracovníků provozovatele na obsluhu zařízení		1	1 723	1 723	2 542	2 542	4 265	4 265		
	- komplexní zkoušky										
	- doprava, přesun materiálu										
	- dokumentace skutečného provedení										
Celkem	Přenos do souhrnné tabulky				59 507		10 994		70 501		

	ČS VAA1 Pěčín																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														</
--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

Pol.č.	Popis položky	M.j.	Množ.	Jedn. cena dod.	Celk. cena dod.	Jedn. cena mon.	Celk. cena -mon.	Jedn. cena 729	Celk. cena bez DPH 729	DPH	Celková cena vč. DPH
17	Ostatní materiál a práce	kpl	1	11	11	718	718	729	729		
	Položka obsahuje:										
	- provedení požadovaných měření a následné zpracování revizní zprávy										
	- zaškolení pracovníků provozovatele na obsluhu zařízení										
	- komplexní zkoušky										
	- doprava, přesun materiálu										
	- dokumentace skutečného provedení										
Celkem	Přenos do souhrnné tabulky				8 201		4 293		12 494		

[illegible]

	ČS VAA1 Pěncín				6 235		628		6 863		
	Přenosové zařízení										
Pol.č.	Popis položky	M.j.	Množ.	Jedn. cena dod.	Celk.cena dod.	Jedn. cena mon.	Celk.cena mon.	Jedn. cena	Celk.cena bez DPH	DPH	Celková cena vč. DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
-	-	-	-	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč
22	Komunikační modul [GSM1]										
	1 ks GSM komunikátor 4/2 I/O port [GSM1]	kpl	1	6 224	6 224	1	1	6 225	6 225		
	1 ks Zálohovací modul pro GSM komunikátor 12V [GSM1]										
23	Ostatní materiál a práce	kpl	1	11	11	627	627	638	638		
	Položka obsahuje:										
	- provedení požadovaných měření a následné zpracování revizní zprávy										
	- zaškolení pracovníků provozovatele na obsluhu zařízení										
	- komplexní zkoušky										
	- doprava, přesun materiálu										
	- dokumentace skutečného provedení										
Celkem	Přenos do souhrnné tabulky				6 235		628		6 863		

ČS VAA2 Pěncin											
Motorická elektroinstalace											
Poř.č.	Pops.položky	M.j.	Množ.	Jedn.cena dod.	Celk.cena dod.	Jedn.cena mon.	Celk.cena mon.	10 994	70 501	DPH	Celková cena vč. DPH
1	-	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Rozvaděč [R-ČS]	kpl	1	40 128	40 128	4 195	4 195	44 323	44 323		
	Položka zahrnuje rozvaděč sloužící pro napájení veškerých elektrospotřebičů náležících do příslušného PS. Všechny sběrnice, svorky i ostatní nainstalované prvky musí být viditelně označeny. Součástí dodávky bude montáž rozvaděče včetně nosných konstrukcí, propojení všech komponent, ukončení kabelů.										
	Výroba rozvaděče										
	Materiál v rozvaděči										
	Rozvaděč obsahuje:										
	1 ks Dveře vnitřní VxŠ 750x500										
	1 ks Panel montážní ocelový VxŠ 750x500										
	1 ks Pilíř plastový VxŠxH 900x750x320 IP44										
	1 ks Rozvaděč plastový, plně dveře VxŠxH 750x500x320 IP54										
	1 ks Vložka bezpečnostní FAB										
	1 ks Chránič proudový čtyřpólový 4p 25A,0,03A										
	1 ks Jistič jednopólový B6/1										
	2 ks Jistič jednopólový C4/1										
	1 ks Jistič třípólový C10/3										
	1 ks Kontakt pomocný 1xNO, 1xNC										
	1 ks Kryt na přívodku nástěnná TN-S 32A, IP67										
	1 ks Nosič štičku										
	1 ks Ovladač plastový přepínač 3polohy										
	1 ks Počítadlo provoz. hodin 230, 1mod., na DIN										
	1 ks Přepínač vačkový 1-0-2, 16A, DIN										
	1 ks Přívodka vestavná 3p+N+PE 32A, IP67										
	1 ks Relé kontroly síť.napětí 1x přep.kontakt-230V										
	2 ks Relé pomocné 4xpřep.kont. 230V										
	1 ks Spouštěč motorů 2,5-4A										
	1 ks Stykač třípólový 12A/230V										
	1 ks Těleso topné 20W, IP54										
	1 ks Termostat rozptírací pro topná tělesa (0 - 60°C), 10A										
	1 ks Zásuvka servisní 230V/16A										
	1 ks Jednotka rozptínací 1x rozp.kont.										
	2 ks Patice										
	2 ks Spona										
	6 ks Svorkovnice řadová PUSH-IN 2.5mm2, běžová										
	4 ks Svorkovnice řadová šroubová 10mm2, běžová										
	2 ks Vývodka PG 11 vč.matice IP68										
	2 ks Vývodka PG 21 vč.matice IP68										
	1 kpl Sada pomocného propojovacího a konstrukčního materiálu										
2	Signálka s LED 230V zelená / žlutá	ks	1	421	421	180	180	601	601		
	M1HL1										
3	Kabel silový pevný Cu 4x10	m	15	125	1 875	36	540	161	2 415		
	V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.										
4	Voditč slanéý Cu 10 zž	m	20	39	780	24	480	63	1 260		
	V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.										
5	Nosné konstrukce	kpl	1	1 379	1 379	1 140	1 140	2 519	2 519		

Pol.č.	Popis položky	M.j.	Množ.	Jedn. cena dod.	Celk. cena dod.	Jedn. cena mon.	Celk. cena mon.	Jedn. cena	Celk. cena bez DPH	DPH	Celková cena vč. DPH
	V ceně je obsažena kompletní dodávka a montáž všech prvků pro vytvoření nosných vodičových konstrukcí.										
	1 kpl Sada nosných konstrukcí										
	1 kpl Sada pomocného konstrukčního materiálu										
6	Čerpadlo č.1 [M1]	kpl	1	125	125	718	718	843	843		
	V ceně je obsaženo zapojení elektromotoru.										
7	Betonový základ	kpl	1	8 527	8 527	1	1	8 528	8 528		
	1 ks Betonový základ pro pilíř										
8	Východní revíze el.zařízení	kpl	1	2 839	2 839	1	1	2 840	2 840		
	1 ks Provedení požadovaných měření a následné zpracování revizní zprávy										
9	Uzemňovací soustava	kpl	1	1 710	1 710	1 197	1 197	2 907	2 907		
	1 kpl Sada propojovacího a konstrukčního materiálu.										
	V ceně je obsažena kompletní dodávka a montáž uzemňovací soustavy.										
10	Ostatní materiál a práce	kpl	1	1 723	1 723	2 542	2 542	4 265	4 265		
	Položka obsahuje:										
	- zaškolení pracovníků provozovatele na obsluhu zařízení										
	- komplexní zkoušky										
	- doprava, přesun materiálu										
	- dokumentace skutečného provedení										
Celkem	Přenos do souhrnné tabulky				59 507		10 994		70 501		

zrušení NN a MAR k ČS VA1,2,3,5,6,7,8, VAA1,2 - kopie/MaRAA2

Pol.č.	Popis položky	M.J.	Množ.	Jedn. cena dod.	Celk.cena dod.	Jedn. cena mon.	Celk.cena mon.	Jedn. cena 729	Celk.cena bez DPH 729	DPH	Celková cena vč. DPH
17	Ostatní materiál a práce	kpl	1	11	11	718	718	729	729		
	Položka obsahuje:										
	- provedení požadovaných měření a následně zpracování revizní zprávy										
	- zaškolení pracovníků provozovatele na obsluhu zařízení										
	- komplexní zkoušky										
	- doprava, přesun materiálů										
	- dokumentace skutečného provedení										
Celkem	Přenos do souhrnné tabulky				8 201		4 293		12 494		

ČS VAA2 Pěnčín ASRTP										6 805	687	7 492		
Poř.č.	Popis položky		M.j.	Množ.	Jedn. cena dod.	Celk. cena dod.	Jedn. cena mon.	Celk. cena mon.	Jedn. cena bez DPH	DPH	Celková cena vč. DPH			
1	-	-	3	4	5	6	7	8	9	11	12			
18	Rozvaděč - doplnění [R-ČS]		-	-	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč			
	Rozšíření rozvaděče pro ASRTP. Položka neobsahuje dodávku dalšího rozvaděče. Položka obsahuje dodávku a montáž prvků pro komponenty ASRTP. Montáž těchto prvků bude provedena do vymezené části rozvaděče motorické elektroinstalace. Všechny prvky musí být viditelně označeny. Součástí dodávky je kompletní montáž těchto prvků včetně konstrukcí, propojení jednotlivých prvků, ukončení kabelů.		kpl	1	581	581	1	582	582					
	Výroba rozvaděče													
	Materiál v rozvaděči													
	Rozvaděč obsahuje:													
	1 ks	Jistič jednofázový C6/1												
	1 ks	Bočnice svorkovnice průchozí												
	1 ks	Svorkovnice řadová průchozí 0,5-6mm ² modrá 6 polová												
	1 ks	Svorkovnice řadová průchozí 0,5-6mm ² rudá 6 polová												
	1 ks	Svorkovnice řadová průchozí napájecí 0,5-6mm ² modrá												
	1 ks	Svorkovnice řadová průchozí napájecí 0,5-6mm ² rudá												
	1 kpl	Sada pomocného propojovacího a konstrukčního materiálu												
19	Zdrojová soustava [GU]		kpl	1	1 904	1 904	1	1 905	1 905					
	1 ks	Zdroj spínaný 24V, 70W [GU1]												
20	Parametrizace přenosového zařízení		kpl	1	4 309	4 309	1	4 310	4 310					
	1 ks	Parametrizace SMS hlásiče												
21	Ostatní materiál a práce		kpl	1	11	11	684	684	695					
	Položka obsahuje:													
	- provedení požadovaných měření a následné zpracování revizní zprávy													
	- zaškolení pracovníků provozovatele na obsluhu zařízení													
	- komplexní zkoušky													
	- doprava, přesun materiálu													
	- dokumentace skutečného provedení													
Celkem	Přenos do souhrnné tabulky					6 805		687			7 492			

	ČS VAA2 Pěnčín						6 235		628		6 863		
	Přenosové zařízení												
Pol.č.	Popis položky			M.j.	Množ.	Jedn. cena dod.	Celk.cena dod.	Jedn. cena mon.	Celk.cena mon.	Jedn. cena	Celk.cena bez DPH	DPH	Celková cena vč. DPH
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
-	-	-		-	-	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč
22	Komunikační modul [GSM1]												
	1 ks GSM komunikátor 4/2 I/O port [GSM1]			kpl	1	6 224	6 224	1	1	6 225	6 225		
	1 ks Zálohovací modul pro GSM komunikátor 12V [GSM1]												
23	Ostatní materiál a práce			kpl	1	11	11	627	627	638	638		
	Položka obsahuje:												
	- provedení požadovaných měření a následné zpracování revizní zprávy												
	- zaškolení pracovníků provozovatele na obsluhu zařízení												
	- kompletní zkoušky												
	- doprava, přesun materiálu												
	- dokumentace skutečného provedení												
Celkem	Přenos do souhrnné tabulky						6 235		628		6 863		

Stavební rozpočet

Název stavby:		Obec Pěnčín - stoková síť		Doba výstavby:		Objednatel:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Druh stavby:		D.1.04 SO.04 Rozšíření distančního síle NN a přípojky NN k ČS a MO		Začátek výstavby:		Projektant:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Lokalita:		Pěnčín		Konec výstavby:		Zhotovitel:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
JKSO:		Zpracováno dne:		Zpracoval:		Grupe																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
C	Objekt	Kód	Zkrácený popis	Mj	Množství	Cena/MJ (Kč)	Dodávka	Náklady (Kč)	Celkem	Hmotnost (t)	Celkem	Hmotnost (t)	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem</

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

Stavba: Obec Pěnčín - stoková síť, PS

Místo:

Pěnčín

Zadavatel:

Kanalizace ČOV svezek obcí Pěnčín - Laškov

Uchazeč:

MERTASTAV s.r.o.

Kód		Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady stavby celkem		-928 791,84	
01	PS 01 Čerpací stanice Pěnčín - strojně-technologická část	-267 813,00	
02	SO 03 Čerpací stanice - stavební část	-661 978,84	

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Obec Pánčín- stoková síť

Objekt:

04 - SO 03 Čerpací stanice

Soupis:

04.7 - Čerpací ČS VA1,2,3,5,6,7,8, VAA1,2

Místo:

Pánčín

Datum:

Zadavatel:

Kanalizace ČOV svazek obcí Pánčín-Laškov

Projektant:

PROVOD s.r.o.

Uchazeč:

MERTASTAV s.r.o.

Zpracovatel:

PO	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-861 978,84	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-861 978,84	
D	OP		Poznámky				0,00	
1	K	01	Poznámka 1		0,000		0,00	
PO			Jednotavné vymezení druhu a kvality prací, dodávky nebo služby je uvedeno ve Společných údajích PD v kap.Normy a třídění součástí předpisů.					
2	K	02	Poznámka 2		0,000		0,00	
PO			Na své náklady a vhodným způsobem provede zhotovitel taková opatření ve formě dočasných konstrukcí, montáží, lešení, pažení, podepření, štětování, hrzení, nakládání a vozbou, konstrukcí mřížek a dalších prací, které mohou být nezbytné a požadované pro bezpečné a účinné provádění a konstrukci díla a všech pomocných prací.					
3	K	03	Poznámka 3		0,000		0,00	
PO			Všechny typy křížení sítí, komunikací a vodních toků zahrnují zemní práce, pažení, zhotovení křížení, všechny dočasné práce (přehrádky, zábráně vedení apod.), naložení a odvoz odpadu a všechny ostatní úkony a dodávky zabezpečující kompletní zhotovení křížení. Má se za to, že zhotovitel zahraje do svojí nabídkové ceny všechny uvedené práce a dodávky.					
4	K	04	Poznámka 4		0,000		0,00	
PO			Zhotovitel zakalkuluje ztrátu u dodávky materiálů do jednotlivých cen stavebních prací.					
D	1		Zemní práce				-285 005,99	
5	K	115101201.02	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok 1 l/s, vř.dodávky vodoměru (vodoměr bude osazen na čerpadlo za účelem prokázání skutečné čerpané množství podzemních a povrchových vod)	m3	-7 778,000	9,70	-76 427,20	
PO			Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok 1 l/s, vř.dodávky vodoměru (vodoměr bude osazen na čerpadlo za účelem prokázání skutečné čerpané množství podzemních a povrchových vod)					
VV			Množství čerpané vody je stanoveno na základě inženýrsko-geologického průzkumu.					
VV			Reálné hodnoty pro účely fakturace bude stanovena					
VV			na základě odečtu vodoměru, který bude součástí čerpací soupravy					
VV			čerpání 24hod/den = 86,4m3/den (bude upřesněno dle skutečnosti)					
6	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	-90,000	70,00	-6 300,00	
PO			Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min					
VV			Množství čerpané vody je stanoveno na základě inženýrsko-geologického průzkumu.					
VV			Reálné hodnoty pro účely fakturace bude stanovena					
VV			na základě odečtu vodoměru, který bude součástí čerpací soupravy					
7	K	121101101	Sejmutí ornice a přemístění na vzdálenost do 50 m	m3	-17,184	35,00	-601,44	
PO			Sejmutí ornice nebo ležení půdy s vedoucím přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé sklady se stlačením, na vzdálenost do 50 m					
VV								
8	K	131201201	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	-65,880	340,00	-22 331,13	
PO			Hloubení zapažených jam a zářezů s urovněním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3					
VV			hornina 3 - 50%					
9	K	131201208	Příplatek za lepilost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3	m3	-13,132	45,00	-590,93	
PO			Hloubení zapažených jam a zářezů s urovněním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepilost horniny tř. 3					
VV								
10	K	131301201	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	-39,406	340,00	-13 399,12	
PO			Hloubení zapažených jam a zářezů s urovněním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3					
VV			hornina 4 - 30%					
VV			jámy4					
11	K	131301209	Příplatek za lepilost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 4	m3	-7,888	45,00	-354,94	
PO			Hloubení zapažených jam a zářezů s urovněním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepilost horniny tř. 4					
VV								
12	K	131401201.01	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 5 objemu do 100 m3, vř.případného dolamování	m3	-26,274	820,00	-21 544,30	
PO			Hloubení zapažených jam a zářezů s urovněním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 5 do 100 m3, vř.případného dolamování					
VV			hornina 5 - 20%					
VV			jámy5					
13	K	151301201	Zřízení hnaného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	-238,880	145,00	-34 608,80	
PO			Zřízení pažení stěn výkopu bez rozopření nebo vzápění hran, hloubky do 4 m					
VV								
14	K	151301211	Odsíraní pažení stěn hnaného hl do 4 m	m2	-238,880	45,00	-10 740,80	
PO			Odsíraní pažení stěn výkopu s uložením pevnin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu hnané, hloubky do 4 m					
15	K	151301301	Zřízení rozopření stěn při pažení hnaném hl do 4 m	m3	-137,900	51,00	-7 032,90	
PO			Zřízení rozopření zapažených stěn výkopů s potřebným přizpůsobením při roubení hnaném, hloubky do 4 m					
VV								
16	K	151301311	Odsíraní rozopření stěn při pažení hnaném hl do 4 m	m3	-137,900	25,00	-3 447,50	
PO			Odsíraní rozopření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu roubení hnaného, hloubky do 4m					
17	K	181101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	-105,096	70,00	-7 358,72	
PO			Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby a výprázdnění dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m					
VV								
18	K	181101152	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 4 m	m3	-26,274	70,00	-1 839,15	

30			Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s výprázdňením dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m					
VV			jány5					
19	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaliny z horniny tř. 1 až 4	m3	-105,098	118,00	-12 401,33	
30			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaliny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 8 000 do 10 000 m					
VV			jány3+jány4					
VV		odvoz3	Součet					
20	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaliny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	-735,642	15,00	-11 034,63	
30			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaliny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších 1 započatých 1 000 m					
VV			odvoz3*7					
21	K	162701155	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaliny z horniny tř. 5 až 7	m3	-26,274	118,00	-3 100,28	
30			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaliny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
VV		odvoz5	jány5					
22	K	162701159	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaliny z horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	-163,906	15,00	-2 758,67	
30			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaliny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších 1 započatých 1 000 m					
VV			odvoz5*7					
23	K	167101102	Nekládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	-105,096	45,00	-4 729,32	
30			Nekládání, skládání a překládání neuhliho výkopku nebo sypaliny nekládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4					
VV			odvoz3					
24	K	167101152	Nekládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 přes 100 m3	m3	-26,274	45,00	-1 182,31	
30			Nekládání, skládání a překládání neuhliho výkopku nebo sypaliny nekládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 5 až 7					
VV			odvoz5					
25	K	171201201	Uložení sypaliny na skládky	m3	-131,370	15,00	-1 970,54	
30			Uložení sypaliny na skládky					
VV			odvoz3+odvoz5					
26	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	-262,738	140,00	-36 783,48	
30			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) zeminy a kameniva zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 170 804					
VV			(odvoz3+odvoz5)*2,00					
27	K	181301103	Rozprostření ornice II vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	-88,000	35,00	-3 380,00	
30			Rozprostření a urovňování ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvisele ploše do 500 m2, II. vrstvy přes 180 do 200 mm					
VV								
28	K	18141	Založení trávníku vč.dodávky travního semene	m2	-88,000	22,00	-2 112,00	
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				-292 410,00	
29	K	šacht100CSR D	Šachta z polyethylenu, půdorysný vnější průměr 1,00 m	kmpl.	-9,000	32 490,00	-292 410,00	
VV			půdorysný vnější průměr 1,00m					
VV			celková výška H = 2,50 m					
VV			- šachta z polyethylenu, určená do spodní vody, samonosná					
VV			vč.obetonování dvěma betonovými žebry proti vyplavění					
VV			vč.vodotěsného napojení potrubí s elektrokabelemi na stěnu šachty					
VV			- podkladní beton C12/15 XC4 tl.100mm					
VV			- hutný štěrkopískový podsyp tl.15cm					
VV			- základová spára pod hladinou podzemní vody.					
VV			připojení odvodnění navrženo povrchové					
VV			(drainážní vrstva, drenážní potrubí zaústěno do žerpadí jímky) – viz. kap. B.8d) Souhrnné TZ					
VV			- přesný popis viz D.1.03-1 Technická zpráva a výkres D 0.20					
VV			(dodávka+montáž+přesun hmot)					
D		95	Ostatní konstrukce a práce				-22 500,00	
30	K	MH2000	Měření hluku čerpadel stanice před kolekcí (uvedením do trvalého provozu)	kmpl.	-9,000	2 500,00	-22 500,00	
30			Měření hluku čerpadel stanice před kolekcí (uvedením do trvalého provozu)					
D		99	Přesun hmot				-3 290,11	
31	K	998144471	Přesun hmot pro montované betonové nádrže, jímky a zásobníky v do 25 m	t	-1,567	2 100,00	-3 290,11	
30			Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jímky pozemní mimo zemědělství se svislou nosnou konstrukcí montovanou z třílet betonových tyčových nebo plošných vodorovně dopravní vzdálenost do 50 m, pro nádrže výšky do 25 m					
D		K	Komunikace				-58 772,74	
32	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypalinou se zhutněním	m3	-108,573	180,00	-17 371,68	
30			Zásyp sypalinou z jakékoliv horniny a uložení výkopu ve vřetách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách					
33	M	583312091	kameniva pro zásyp v komunikacích - štěrkopísek frakce 0-16mm	t	-223,020	97,00	-21 632,92	
VV			zásyp*2,0541					
34	K	162501102	Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaliny z horniny tř. 1 až 4	m3	-108,573	54,00	-5 882,94	
30			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaliny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 2 500 do 3 000 m					
VV			dovoz materiálu pro zásyp					
VV			"materiál pro zásyp" - zásyp					
35	K	167101102	Nekládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	-108,573	37,00	-4 017,20	
30			Nekládání, skládání a překládání neuhliho výkopku nebo sypaliny nekládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4					
VV			dovoz materiálu pro zásyp					
VV			"materiál pro zásyp" - zásyp					
37	K	K-KV_BL30	Bourání+obnova vjezdu - beton litý (celková tl.konstrukce 30cm)	m2	-12,000	824,00	-9 888,00	
VV			vč.přesunu hmot, odvozu sutí na skládku a poplatku za skládku sutí					
VV			ve složení					
VV			- beton C12/15 10cm					
VV			- štěrkopísek tl 20cm					
VV			(dodávka+montáž)					
VV			*ČS VAA2* 12,00 *1			12,000		

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ:

Objekt:

01 - PS 01 Čerpací stanice Pěňčín - strojně - technologická část

Místo:

Pěňčín

Datum:

Zadavatel:

Kanalizace ČOV svazek obcí Pěňčín - Lažkov

Projektant:

PROVOD s.r.o.

Uchazeč:

MERTASTAV s.r.o.

Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-267 813,00	
D	VČS		Vystrojení čerpacích stanic				-267 813,00	
15	K	ČSRD100	Vystrojení čerpací stanice ČS VA1,2,3,5,6,7,8, VAA1,2	kmpl.	-9,000	28 657,00	-257 013,00	
	VV		Kompletní provedení technologické části čerpací stanice.					
	VV		Provedení dle D.2.01.1 Technická zpráva					
	VV		a výkres D 0 20					
	VV		- PS 01 01 a Armatury, tvarovky a potrubí - ozn (A) až (E)					
	VV		- PS 01 01 b Stroje a zařízení - ozn (1)					
	VV		(dodávka+montáž+přesun hmot)					
	VV		14					
16	K	ČSVRD100-PZ	Provozní zkouška čerpací stanice ČS VA1,2,3,5,6,7,8 VAA1,2	kmpl.	-9,000	1 200,00	-10 800,00	

Změnový list		č. 4
Laškov, Pěnčín – ČOV a stoková síť Tato změna byla provedena dle odstavce 5, §222 dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek		
Investor: Kanalizace ČOV svazek obcí Pěnčín - Laškov	Datum:	
Zhotovitel: MERTASTAV s.r.o	7.3.2022	
Část stavby (SO): SO 01.1 - Objekt ČOV - Laškov		
Důvod změny: Skutečný stav přípojného místa neumožnil napojení NN přípojky.		
Stav předpokládaný ZD: PD předpokládala připravenost pro napojení NN přípojky dle stanovených nápojných míst společnosti E-on.		
Ohodnocení změny: přípojka ČOV		
CELKEM	12 380,- Kč bez DPH	
Přílohy ZL: 1. Položkový rozpočet		
ZL Vytvořil: Ing. Nina Odehnalová		Datum:
Za zhotovitele: Ing. Jaromír ŠIDÁK MERTASTAV s.r.o. Stepánovská 1176 666 02 Předklášteří -9- 21.11.2022 Datum:	Za investora: KANALIZACE ČOV - SVAZEK OBCÍ PĚNČÍN - LAŠKOV 798 57 Pěnčín, tel.: 582 378 721 IČO: 65 76 31 73 Datum:	
Za technický dozor: TDS Ing. Radek KALÁB Datum:	Za autorský dozor: -PROVOD- inženýrská společnost s.r.o. středisko Tišnov Kukýrna 51, 666 01 Tišnov tel: 549 259 540 (539) IČO: 25023629, DIČ: CZ25023629 16	

Stavba - Přípojky ČOV a ČS Laškov, Pěččín

Dodávka pojistkové skříně a kabelového svodu na stožáru EON - změna projektu

Materiál	Typ	Množství	m.j.	Materiál a montáž	
				cena/m.j.	celkem
DODÁVKY					
Pojistková skříň + pojistky na stožáru		1	ks	3 200,00	3 200,00
Pojistková skříň před RE		1	ks	4 500,00	4 500,00
Kabel stožár	AES 4x50	10	m	90,00	900,00
Montáž		1	sd	3 780,00	3 780,00
Revize (skříň a vedení stožár)		1	sd	1 200,00	1 200,00
Celkem rozdíl				12 380 Kč	



Celkem za vícepráce bez DPH

12 380,0

Ing. Jaromír ŠTDAK

21.11.2022

ELBERTASTAV S.R.O.
Stěpanovská 1176
666 02 Předklášteří
-9-

Změnový list		č. 5
Laškov, Pěnčín – ČOV a stoková síť Tato změna byla provedena dle odstavce 5, §222 dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek		
Investor: Kanalizace ČOV svazek obcí Pěnčín - Laškov	Datum:	
Zhotovitel: MERTASTAV s.r.o	17.2.2022	
Část stavby (SO): PSL_0102_ ČOV elektrotechnologie - Laškov		
Důvod změny: Rozšíření dispečerského pracoviště z důvodu vyšší kvality monitoringu provozu ČOV, doplnění potřebné elektroinstalace.		
Stav předpokládaný ZD: V PD nebyl tento monitoring navržen z ekonomických limitů stavby. (Stavba měla být původně financována z OPŽP 2014-2020, kdy byly přísnější limity pro ceny stavby a nižší míra podpory)		
Ohodnocení změny: stavební elektroinstalace – vícepráce		
doplnění elektroinstalace	21 408,- Kč bez DPH	
dispečerské pracoviště	38 500,- Kč bez DPH	
CELKEM	59 908,- Kč bez DPH	
Přílohy ZL: 1. Položkový rozpočet		
ZL Vytvořil: Ing. Nina Odehnalová		Datum:
Za zhotovitele:  Ing. Jaromír ŠTĚDAK MERTASTAV® s.r.o. Štěpánovská 1176 666 02 Předklášteří -9- 21.11.2022 Datum:	Za investora: KANALIZACE ČOV - SVAZEK OBCÍ PĚNČÍN - LAŠKOV 798 57 Pěnčín, tel.: 582 378 721 IČO: 65 76 31 73 Datum:	
Za technický dozor: TDS Ing. Radek KALÁB  Datum:	Za autorský dozor:  -PROVOD- inženýrská společnost s.r.o. středisko Tišnov Kukýrna 51, 666 01 Tišnov tel.: 549 259 540 (539) IČO: 25023829, DIČ: CZ25023829 Datum:	

ČOV Laškov - vícepráce												
Pol.č.	Popis položky			M.j.	Množ.	Jedn. cena dod.	Celk. cena dod.	Jedn. cena mon.	Celk. cena mon.	Jedn. cena	Celk. cena bez DPH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
-	-	-	-	-	-	CZK	CZK	CZK	CZK	CZK	CZK	
Náklady soupisu celkem												
Stavební elektroinstalace - vícepráce												
1	Panel přímotopný 230V 500W IP24			ks	1	2 385	2 385	0	0	2 385	2 385	
2	Reflektor LED se senzorem pohybu 50W, IP 65			ks	1	3 010	3 010	0	0	3 010	3 010	
3	Zásuvka servisní 230V/16A			ks	4	310	1 240	0	0	310	1 240	
4	Rozvaděč - rozšíření [RH1.1]			kpl	1	5 555	5 555	0	0	5 555	5 555	
5	Pracovní výkony			kpl	1	0	0	5 698	5 698	5 698	5 698	
	10	hod	Pracovní výkony									
	Kabeláž a trasy						3 520		0		3 520	
6	Kabel silový pevný Cu J-3x1,5			m	40	25	1 000	0	0	25	1 000	
			V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.									
7	Kabel silový pevný Cu J-3x2,5			m	60	42	2 520	0	0	42	2 520	
			V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.									

Ing. Jaromír ŠIDÁK

21.11.2022

MERTASTAV S.R.O.
 Štěpánovská 1176
 66602 Předklášteří
 -9-

ČOV Laškov - DSP											
Pol.č.	Popis položky			M.j.	Množ.	Jedn. cena dod.	Celk. cena dod.	Jedn. cena mon.	Celk. cena mon.	Jedn. cena	Celk. cena bez DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
-	-	-	-	-	-	CZK	CZK	CZK	CZK	CZK	CZK
Náklady soupisu celkem											
Dispečerské pracoviště							35 930		2 570		38 500
1 Dispečerský PC											
1	1 ks	Dispečerský PC pro vizualizaci dat		kpl	1	19 110	19 110	0	0	19 110	19 110
		- Intel® Core i5									
		- 8GB RAM									
		- 256GB SSD									
		- 1x Gigabit ethernet									
1	1 ks	- 1x RS-232									
		- TOWER provedení									
		- Windows 10 Pro x64									
		- Klavesnice USB									
		- Myš USB									
2 Záložní zdroj UPS											
	1 ks	Záložní zdroj 230V 550VA		kpl	1	3 090	3 090	0	0	3 090	3 090
3 Monitor											
	1 ks	Monitor 24" , IPS, HDMI, repro		kpl	1	5 850	5 850	0	0	5 850	5 850
4 SMS Modem											
	1 ks	SMS modem - pro příjem SMS z objektů		kpl	1	2 420	2 420	0	0	2 420	2 420
	1 ks	Příslušenství (Anténa, kabely)									
5 Pracovní výkony											
	1 ks	Inženýrská a projekční činnost		kpl	1	5 080	5 080	1 980	1 980	7 060	7 060
	1 ks	Aktivace a parametrizace HW									
	1 ks	Uvedení do provozu									
6 Ostatní materiál a práce											
		Položka obsahuje:		kpl	1	380	380	590	590	970	970
		- zaškolení pracovníků provozovatele na obsluhu zařízení									
		- doprava, přesun materiálu									
		- dokumentace skutečného provedení									

Ing. Jaromír ŠIDÁK

21.11.2022

WESPASTAV s.r.o.
 Štěpánovská 1176
 666 02 Překlaštěř
 -9-

Změnový list		č. 6
Laškov, Pěnčín – ČOV a stoková síť Tato změna byla provedena dle odstavce 6, §222 dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek		
Investor: Kanalizace ČOV svazek obcí Pěnčín - Laškov	Datum:	
Zhotovitel: MERTASTAV s.r.o	7.3.2022	
Část stavby (SO): SO 01.1 - Objekt ČOV - Laškov		
Důvod změny: Bylo nutné doplnit vzduchotechniku o ventilátory, krycí mřížky a protidešťovou žaluzii (poz. Ral) s klapkou, která umožní výrazně lepší výměnu vzduchu v prostorách ČOV . Dodatečný požadavek investora na základě doporučení obcí již provozujících ČOV. Jedná se o kvalitativně lepší řešení.		
Stav předpokládáný ZD: V PD navržena dřevěná protidešťová žaluzie z ekonomických limitů stavby. (Stavba měla být původně financována z OPŽP 2014-2020, kdy byly přísnější limity pro ceny stavby a nižší míra podpory)		
Ohodnocení změny: vzduchotechnika - doplnění		
Celkem vícepráce	38 874,-Kč bez DPH	
Celkem méněpráce	- 10 760,- Kč bez DPH	
CELKEM	28 114,- Kč bez DPH	
Přílohy ZL: 1. Položkový rozpočet		
ZL Vytvořil: Ing. Nina Odehnalová		Datum:
Za zhotovitele: Ing. Jaromír ŠIDÁK MERTASTAV s.r.o. Štěpánovská 1176 666 02 Předklášteř -9- 21.11.2022 Datum:	Za investora: KANALIZACE ČOV - SVAZEK OBCÍ PĚNČÍN - LAŠKOV 798 57 Pěnčín, tel.: 582 378 721 IČO: 65 76 31 73 Datum:	
Za technický dozor: TDS Ing. Radek KALÁB <i>[Signature]</i> Datum:	Za autorský dozor: -PROVOD- Inženýrská společnost s.r.o. středisko Těšnov Kukýrna 51, 666 01 Tišnov tel.: 549 259 540 (539) IČO: 25123329, DIČ: CZ25023829 <i>[Signature]</i> Datum:	

Zadavatel:	MERTASTAV s.r.o.			
Akce:	Obec Laškov - ČOV			
	ZL - VZT doplnění			
	Položková specifikace			
Zař./Poz.		MJ	Počet	D+M jedn
				VZT
				Celkem

751

Vzduchotechnika - doplnění

dle PD nad rámec VV

12a - Radiální potrubní ventilátor plastový, Vod = 650m3/h, pod = 250 Pa (dodávka+montáž)	ks	1	9646	9646
Celkem				9 646

Veškeré ceny jsou stanoveny bez DPH v zákonné výši

Odpočet dle VV

Protidešťová žaluzie plastová přetlaková 400x400 (dodávka+montáž)	ks	-1	1610	-1610
Popisné štítky na zařízení včetně šipek proudění	ks	-15	50	-750
Žaluzie větrací 60/80cm, dřevěná, otevíravá, se sítí....	ks	-2	4200	-8400
Celkem odpočet				-10 760

D+M nad rámec VV

Přívodní prvek s tlumičem hluku BDOP 125 KIT (dodávka+montáž)	ks	1	2090	2090
4.2a - Axialní ventilátor nástěnný, Vod = 550m3/h, pod = 100 Pa (dodávka+montáž)	ks	1	5401	5401
Protidešťová žaluzie PZ 600x800 RAL s uzavírací klapkou	kpl	2	7579	15158
Krycí mřížka tahokov 520x320 RAL s krabicí a uzavírací klapkou	kpl	1	3025	3025
Krycí mřížka kruhová KWO DN 400 hliník (dodávka+montáž)	ks	2	1012	2024
Přesun hmot a režie (1xBrno-Laškov-Brno -170km)	km	170	9	1530
Celkem dodatek				29 228

CELKEM VÍCEPRÁCE

38 874

CELKEM MÉNĚPRÁCE

-10 760

CELKEM	28 114 Kč
---------------	------------------

Ing. Jaromír ŠTIDÁK

21.11.2022

MERTASTAV S.R.O.
 Březňanovská 1176
 666 02 Předklášteří
 19-

Změnový list		č. 7		
Laškov, Pěňčín – ČOV a stoková síť Tato změna byla provedena dle odstavce 6, §222 dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek				
Investor: Kanalizace ČOV svazek obcí Pěňčín - Laškov	Datum:			
Zhotovitel: MERTASTAV s.r.o	21.11.2022			
Část stavby (SO): 02 – SO01 Gravitační kanalizace, vč. objektů – kanal. příp. na veř. prostranství (VČP) – zárodky - Pěňčín				
Důvod změny: V důsledku realizovaných změn došlo k úspoře finančních prostředků. Zároveň byly získány územní souhlasy pro další části veškerých přípojek v Pěňčíně. Zároveň jsou kompenzovány úbytky délek tlakové kanalizace v důsledku rušených čerpacích stanic.				
Stav předpokládaný ZD: dle VV 02 – SO01 Gravitační kanalizace, vč. objektů – kanal. příp. na veř. prostranství (VČP) – zárodky - Pěňčín				
Celkem vícepráce : <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td align="center">Výměra veřejná část</td> <td align="center">580,0 m</td> </tr> </table>			Výměra veřejná část	580,0 m
Výměra veřejná část	580,0 m			
Celková cena činí: 2 844 915,84 Kč bez DPH				
Přílohy ZL: položkový rozpočet				
ZL Vytvořil: Ing. Nina Odehnalová		Datum:		
Za zhotovitele: Ing. Jaromír ŠIDÁK MERTASTAV® s.r.o. Štěpánovská 1176 666 02 Předklášteří -9- 21.11.2022 Datum:	Za investora: KANALIZACE ČOV - SVAZEK OBCÍ PĚŇČÍN - LAŠKOV 798 57 Pěňčín, tel.: 582 378 721 IČO: 65 76 31 73 Datum:			
Za technický dozor: TDS Ing. Radek KALÁB Datum:	Za autorský dozor: -PROVOD- inženýrská společnost s.r.o. středisko Tišnov Kukýrna 51, 666 01 Tišnov tel.: 549 259 540 (539) IČO: 25123329, DIČ: CZ25023829 16			

Stavba

Lásko v Pěnčín

Objekt

Vícepráce - přípojky Pěnčín nepovolené

Místo

Pěnčín

Datum 21.11.2022

Zadavatel

Projektant

Jednatel

Zhotovitel

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							2 844 915,84
0	HSV		Práce a dodávky HSV				2 844 915,84
0	1		Zemní práce				2 053 526,76
5	K	115101201.02	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok 1 l/s, vč.dodávky vodoměru (vodoměr bude osazen na čerpadlo za účelem prokázání skutečně čerpaného množství podzemních a povrchových vod)	m3	1 500,000	20,00	30 000,00
			Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok 1 l/s, vč.dodávky vodoměru (vodoměr bude osazen na čerpadlo za účelem prokázání skutečně čerpaného množství podzemních a povrchových vod)				
			Množství čerpané vody je stanoveno na základě inženýrsko-geologického průzkumu				
			Reálná hodnota pro účely fakturace bude stanovena				
			na základě odečtu vodoměru, který bude součástí čerpací soupravy				
			čerpání 24hod/den = 86,4m3/den (bude ujasněno dle skutečnosti)				
6	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	18,000	70,00	1 260,00
			Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min				
			Množství čerpané vody je stanoveno na základě inženýrsko-geologického průzkumu				
			Reálná hodnota pro účely fakturace bude stanovena				
			na základě odečtu vodoměru, který bude součástí čerpací soupravy				
7	K	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 mm	m	50,000	180,00	9 000,00
			Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopě ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzpeřením nebo vyvážněním, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opožděním hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovitě světlostí DN do 200 mm				
8	K	119001412	Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 500 mm	m	10,000	280,00	2 800,00
			Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopě ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzpeřením nebo vyvážněním, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opožděním hmot potrubí betonového, kameninového nebo železobetonového, světlostí DN přes 200 do 500 mm				
9	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	60,000	140,00	8 400,00
			Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopě ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzpeřením nebo vyvážněním, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opožděním hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů				
10	K	120001101	Příplatek za zřízení odkopávky nebo proklopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	120,000	140,00	16 800,00
			Příplatek k cenám výkopávek za zřízení výkopávek v blízkosti inženýrských sítí nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy				
11	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	35,871	30,00	1 076,13
			Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upořádání nebo na dočasné či trvalé sklady se složením, na vzdálenost do 50 m				
			328,111,111,112		35,871		
12	K	132201204	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	616,796	382,00	235 616,01
			Hloubení zapážených i nezapážených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 1000 m3				
			hor 3 - 50%				
			575*111,112,113		1 359,375		
			odpočet zapravených ploch a nezapravených (dle D 1 01-1 Technická zpráva, tabulka č 11, 15)				
			"místní komun.kace asfalt" -75*111,112,113		-37,125		
			"místní komun.kace makadam" -13,90*111,112,113		-6,381		
			"místní komun.kace štěrky" -86,20*111,112,113		-10,323		
			"jezd. zruš. kopečky" -7,60*111,112,113		-3,679		
			"jezd. zamkova. dlažba" -28,70*111,112,113		-10,626		
			"jezd. betonova. dlažba" -17,10*111,112,113		-7,524		
			"jezd. beton" -14,20*111,112,113		-4,896		
			"prodník zamkova. dlažba" -18,70*111,112,113		-4,409		
			"prodník betonova. dlažba" -20,20*111,112,113		-5,111		
			"ornice" -321,111,112,113		-35,321		
			Mezsočet		1 233,592		
			odpočet odstranění hornin -1417,832*0,52		-616,796		
			Součet		616,796		
13	K	132201209	Příplatek za lepištví k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	123,359	45,00	5 551,16
			Hloubení zapážených i nezapážených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3				
			Příplatek k cenám za lepištví horniny tř. 3				
14	K	132301204	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	370,078	508,00	187 999,38
			Hloubení zapážených i nezapážených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 1000 m3				
			hor 4 - 30%				
15	K	132301209	Příplatek za lepištví k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	74,016	45,00	3 330,70
			Hloubení zapážených i nezapážených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4				
			Příplatek k cenám za lepištví horniny tř. 4				
16	K	132401201.01	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5, vč.případného dolamování	m3	246,718	841,00	207 490,12
			Hloubení zapážených i nezapážených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu s použitím travin v hornině tř. 5 pro jakoukoliv množství, vč.případného dolamování				
			hor 5 - 20%				
17	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	2 472,500	107,00	264 557,50
			Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m				
			575*212,113		2 472,500		
			Součet				
18	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	2 472,500	52,00	128 570,00
			Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložním materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m				
19	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	986,873	43,00	42 435,55
			Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m				
20	K	161101151	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m	m3	246,718	43,00	10 608,89
			Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m				
23	K	162501102	Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	1 060,730	54,00	57 279,42

		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 2 500 do 3 000 m					
		odvoz na mezidoposť a zpět					
		"ornice"				71,742	
		"zemina pro zpevnění zásoy"				388,963	
		Součet				1 060,730	
24	K	187101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	1 060,730	37,00	39 247,01
		Nakládání, ukládání a překládání nelehkého výkopku nebo sypání nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4					
		Součet					
25	K	182501102	Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	394,683	54,00	21 312,88
		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 2 500 do 3 000 m					
		dovoz materiálu pro lože a obrys potrubí					
		materiál pro obrys potrubí				239,808	
		materiál pro oza pod potrubí				94,875	
		Součet				334,683	
23	K	162501102	Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	492,379	54,00	26 568,49
		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 2 500 do 3 000 m					
		odvoz na mezidoposť					
		zemina určená k odvozu na skládce				492,379	
26	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	492,379	37,00	18 218,04
		Nakládání, ukládání a překládání nelehkého výkopku nebo sypání nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4					
26	K	187101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	394,683	37,00	14 603,27
		Nakládání, ukládání a překládání nelehkého výkopku nebo sypání nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4					
27	K	182701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	492,379	118,00	58 100,78
		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
		"ryhy"				1 233,592	
		"zásoy"				-494,184	
		Součet				-249,718	
						492,379	
28	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	3 448,658	15,20	52 399,18
		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k oěné z každých dalších i zepočítých 1 000 m					
		"7"				3 448,658	
29	K	182701155	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 5 až 7	m3	246,718	118,00	29 112,78
		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
		"ryhy"				246,718	
30	K	182701159	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 727,028	15,20	26 250,83
		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost Příplatek k oěné z každých dalších i zepočítých 1 000 m					
		"7"					
31	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	492,379	37,00	18 218,04
		Nakládání, ukládání a překládání nelehkého výkopku nebo sypání nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4					
32	K	167101162	Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 přes 100 m3	m3	246,718	37,00	9 126,58
		Nakládání, ukládání a překládání nelehkého výkopku nebo sypání nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 5 až 7					
33	K	171201201		m3	739,098	12,70	9 386,54
		Uložení sypání na skládce					
34	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zemina a kameniva na skládce	t	1 478,195	120,00	177 383,46
		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládové) zemina a kameniva zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 176 804					
35	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se zhutněním	m3	494,494	87,00	43 020,98
		Zásyp sypáním z jakékoliv horniny a uložením výkopku ve vrstvě se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těleho výkopků					
		zpevnění zásoy zeminou					
		úsek v nezpevněném terénu (mimo úseky v aktivní zóně komunikace)					
		321.1*1.1*2.15-0.53-0.10				494,494	
		Součet				494,494	
36	K	175111101	Obšypání potrubí ručně sypáním bez prohození sítím, uloženo do 3 m	m3	299,808	180,00	53 989,44
		Obšypání potrubí ručně sypáním z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a nitru zhutnění bez prohození sypáním sítím					
		DN150 -531.8*1.1*0.50				292,490	
		DN200 -43.2*1.1*0.55				26,136	
		Meziosočet				318,628	
		odp. potrubí					
		DN150 -531.8*3.14*0.10*0.10				-18,699	
		DN200 -43.2*3.14*0.125*0.125				-2,120	
		Součet				299,808	
37	M	58331375	kamenivo pro obšyp potrubí - šterkápek frakce 0-16mm (zrno max. 20 mm)	t	615,638	107,00	65 894,41
		"2,0541"					
38	K	181301101	Rozprostření ornice tl. vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:6	m2	358,710	28,00	10 043,88
		Rozprostření a urovňování ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:6 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm					
		10,10					
39	K	18141	Založení trávníku vč.dodávky travního semene	m2	358,710	34,00	12 196,14
40	K	1-01VČP	Příplatek za ruční výkopy	m3	476,120	327,00	155 891,24
		Vodorovné konstrukce					
		Lože pod potrubí otevřený výkop z plásku frakce 0-8mm (dodávka+montáž)				35 767,88	
41	K	451673111.01	Lože pod potrubí otevřený výkop z plásku frakce 0-8mm (dodávka+montáž)	m3	94,875	377,00	35 767,88
		Lože pod potrubí otevřený výkop z plásku frakce 0-8mm (dodávka+montáž)					
		DN150 -531.8*1.1*0.15				37,747	
		DN200 -43.2*1.1*0.15				7,128	
		Součet				94,875	
		8,1				109 855,00	
44	K	871310310	Montáž kanalizačního potrubí plastového hladkého pínostěnného SN 8 DN 150	m	631,800	97,00	61 684,60
		Montáž kanalizačního potrubí plastového hladkého pínostěnného SN 8 DN 150					
48	K	871350310	Montáž kanalizačního potrubí plastového hladkého pínostěnného SN 8 DN 200	m	43,200	97,00	4 190,40
		Montáž kanalizačního potrubí plastového hladkého pínostěnného SN 8 DN 200					

48	K	877310310	Montáž kolén na potrubí z plastových trub hladkých pínostěnných DN 150 Montáž kolén na potrubí z plastových trub hladkých pínostěnných DN 150	kus	122,000	120,00	14 640,00
49	K	877360310	Montáž kolén na potrubí z plastových trub hladkých pínostěnných DN 200 Montáž kolén na potrubí z plastových trub hladkých pínostěnných DN 200	kus	18,000	120,00	1 620,00
50	K	877310330	Montáž spojek na potrubí z plastových trub hladkých pínostěnných DN 150 Montáž spojek na potrubí z plastových trub hladkých pínostěnných DN 150	kus	4,000	120,00	480,00
51	K	877360330	Montáž spojek na potrubí z plastových trub hladkých pínostěnných DN 200 Montáž spojek na potrubí z plastových trub hladkých pínostěnných DN 200	kus	2,000	120,00	240,00
52	K	892381119	Vybílení potrubí a zkouška vodotěsnosti stoky do DN350 (vč.zkoušky vodotěsnosti šachetních objektů na stokové sítí) Vybílení potrubí a zkouška vodotěsnosti stoky do DN350 (vč.zkoušky vodotěsnosti šachetních objektů na stokové sítí)	m	676,000	84,00	38 800,00
D 8.3 Armatury a tvarovky							42 274,00
54	M	TVPL150K30	Ivarovka DN150 pínostěnná, koleno 30 stupňů, integrovaný hrdlový spoj Ivarovka DN150 pínostěnná, koleno 30 stupňů, integrovaný hrdlový spoj	kus	92,000	257,00	23 644,00
55	M	TVPL150K45	Ivarovka DN150 pínostěnná, koleno 45 stupňů, integrovaný hrdlový spoj Ivarovka DN150 pínostěnná, koleno 45 stupňů, integrovaný hrdlový spoj	kus	30,000	273,00	8 190,00
56	M	TVPL200K30	Ivarovka DN200 pínostěnná, koleno 30 stupňů, integrovaný hrdlový spoj Ivarovka DN200 pínostěnná, koleno 30 stupňů, integrovaný hrdlový spoj	kus	12,000	622,00	7 464,00
57	M	TVPL200K45	Ivarovka DN200 pínostěnná, koleno 45 stupňů, integrovaný hrdlový spoj Ivarovka DN200 pínostěnná, koleno 45 stupňů, integrovaný hrdlový spoj	kus	4,000	664,00	2 656,00
58	M	TVPL150Z	Ivarovka DN150 pínostěnná, zátková hrdle (zátky na hladký konec trubky) Ivarovka DN150 pínostěnná, zátková hrdle (zátky na hladký konec trubky)	kus	4,000	43,00	172,00
59	M	TVPL200Z	Ivarovka DN200 pínostěnná, zátková hrdle (zátky na hladký konec trubky) Ivarovka DN200 pínostěnná, zátková hrdle (zátky na hladký konec trubky)	kus	2,000	74,00	148,00
D 8.4 Trubní materiál							103 535,80
60	M	TRPL150SN8	potrubí DN150 z hladkého (s hladkým vnitřním i vnějším povrchem) PVC/PP materiálu s pínostěnnou stavbou stěny, integrovaný hrdlový spoj vč.těsnění, kruhová tuhost min. SN8 potrubí DN150 z hladkého (s hladkým vnitřním i vnějším povrchem) PVC/PP materiálu s pínostěnnou stavbou stěny, integrovaný hrdlový spoj vč.těsnění, kruhová tuhost min. SN8	m	531,800	173,00	92 001,40
62	M	TRPL200SN8	potrubí DN200 z hladkého (s hladkým vnitřním i vnějším povrchem) PVC/PP materiálu s pínostěnnou stavbou stěny, integrovaný hrdlový spoj vč.těsnění, kruhová tuhost min. SN8 potrubí DN200 z hladkého (s hladkým vnitřním i vnějším povrchem) PVC/PP materiálu s pínostěnnou stavbou stěny, integrovaný hrdlový spoj vč.těsnění, kruhová tuhost min. SN8	m	43,200	267,00	11 534,40
D 99 Přesun hmot							1 969,59
64	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastových hmot olověný výkop Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastových hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v olověném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	20,953	94,00	1 969,59
D K Komunikace							467 986,81
D 17 Komunikace - zášypy							129 929,05
76	K	174101101	Zášyp jam, šachet rýh nebo kolám objektů sypaninou se zhutněním Zášyp sypaninou z jakékoliv horniny a uložení výkopu ve vřelých se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolám objektů v těchto výkopových zášyp šité+kopírem "výkopy" "odpočet lože šité" "odpočet osyvu" "odpočet zášypu zeminou" Součet	m3	344,416	87,00	29 984,08
77	M	563312091	kamenivo pro zášypy v komunikacích - šitéropisek frakce 0-16mm	t	707,462	97,00	68 623,84
78	K	102501102	Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po azubu na obyčejném dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozumu z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 2 500 do 3 000 m dovoz materiálu pro zášyp	m3	344,416	54,00	18 596,39
79	K	107101102	Nekládání výkopku z horniny tř. 1 až 4 přes 100 m3 Nekládání, ukládání a překládání neuhlitého výkopku nebo sypaniny nekládání, množství přes 100 m3, z horniny tř. 1 až 4 dovoz materiálu pro zášyp	m3	344,416	37,00	12 743,34
D MK Místní komunikace							280 711,41
86	K	564251111	Podklad nebo podsyp ze šitérkopísku ŠP tl 150 mm Podklad nebo podsyp ze šitérkopísku ŠP s rozprostřením, vřeláním a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm místní komunikace asfalt	m2	112,500	92,00	10 350,00
87	K	565231112	Podklad ze šitérky částečně zpevněného cementovou maltou ŠCM tl 200 mm Podklad ze šitérky částečně zpevněného cementovou maltou ŠCM s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 200 mm "místní komunikace asfalt" 306	m2	112,500	320,00	36 000,00
88	K	573111114	Posílek živýrný infiltrační s posypem z asfaltu množství 2 kg/m2 Posílek infiltrační PI z asfaltu silnějšího s posypem kamenivem, v množství 2,00 kg/m2 "místní komunikace asfalt" 306	m2	112,500	24,00	2 700,00
89	K	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 18 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 18 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm "místní komunikace asfalt" 306	m2	112,500	337,00	37 912,50
90	K	573211109	Posílek živýrný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2 Posílek spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silnějšího, v množství 0,50 kg/m2 "místní komunikace asfalt" 306	m2	112,500	17,00	1 912,50
91	K	577144131	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a s zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	112,500	387,00	41 287,50




		místní komunikace asfalt 308					
92	K	UTES-MK	Živěčná závlivka - utěsnění vlyku starého a nového krytu vozovky (prac.spára profiznuty do hl.mh. 25mm) (dodávka+montáž)	m	150,000	50,00	7 600,00
		místní komunikace asfalt					
93	K	PROVIZ-MK	Provizorní oprava místní komunikace	m2	112,600	70,00	7 876,00
		- spojovací materiál 3 5kg/m2					
		- asfaltový recykát tl 5cm					
		vč případného doplňování poklesu					
		(dodávka+montáž+presun hmot)					
		místní komunikace asfalt-provizorní oprava					
94	K	K-PM45	Bourání+obnova komunikace penetrační makadam (celková tl.konstrukce 45cm)	m2	16,900	720,00	12 168,00
		vč přesunu hmot, odvozu suti na skládku a poplatku za skládku suti					
		ve složení					
		- penetrační makadam tl 10cm					
		- štěrkl tl 20cm					
		- štěrkokopálek tl 16cm					
		(dodávka+montáž)					
95	K	K-KS15	Bourání+obnova štěrkové komunikace (celková tl.konstrukce 15cm)	m2	76,200	147,00	11 201,40
		vč přesunu hmot, odvozu suti na skládku a poplatku za skládku suti					
		ve složení					
		- posyp podkladu kamenem drobným v množství do 35 kg/m2 se zavibrováním					
		- vibrovací štěrkl fr. 32/63 mm tl 15cm					
		(dodávka+montáž)					
96	K	K-KV_ŽK44	Bourání+obnova vjezdu - žulové kostky (celková tl.konstrukce 44cm)	m2	11,600	642,00	10 927,20
		vč přesunu hmot, odvozu suti na skládku a poplatku za skládku suti					
		ve složení					
		- žulové kostky původní 10x10x10 cm tl 10cm					
		- kamenivo drcené frakce 4/8 mm tl 4cm					
		- beton C8/10 tl 15cm					
		- štěrkokopálek tl 15cm					
		(dodávka+montáž)					
97	K	K-KV_ŽD42	Bourání+obnova vjezdu - zámková dlažba (celková tl.konstrukce 42cm)	m2	34,600	762,00	26 266,00
		Bourání+obnova vjezdu - zámková dlažba (celková tl.konstrukce 42cm)					
		vč přesunu hmot, odvozu suti na skládku a poplatku za skládku suti					
		ve složení					
		- zámková betonová dlažba původní tl 8cm					
		- kamenivo drcené frakce 4/8 mm tl 4cm					
		- beton C8/10 tl 15cm					
		- štěrkokopálek tl 15cm					
		(dodávka+montáž)					
98	K	K-KV_BDL40	Bourání+obnova vjezdu - betonová dlažba (celková tl.konstrukce 40cm)	m2	25,600	744,00	19 046,40
		vč přesunu hmot, odvozu suti na skládku a poplatku za skládku suti					
		ve složení					
		- betonová dlažba původní tl 8cm					
		- kamenivo drcené frakce 4/8 mm tl 4cm					
		- beton C8/10 tl 15cm					
		- štěrkokopálek tl 15cm					
		(dodávka+montáž)					
99	K	K-KV_BL30	Bourání+obnova vjezdu - beton litý (celková tl.konstrukce 30cm)	m2	21,300	790,00	16 927,00
		vč přesunu hmot, odvozu suti na skládku a poplatku za skládku suti					
		ve složení					
		- beton C12/15 tl 10cm					
		- štěrkokopálek tl 20cm					
		(dodávka+montáž)					
100	K	K-CHZD24	Bourání+obnova chodníku - zámková dlažba (celková tl.konstrukce 24cm)	m2	25,100	547,00	13 726,70
		vč přesunu hmot, odvozu suti na skládku a poplatku za skládku suti					
		ve složení					
		- zámková betonová dlažba původní tl 8cm					
		- kamenivo drcené frakce 4/8 mm tl 3cm					
		- kamenivo drcené frakce 9/10 tl 15cm					
		(dodávka+montáž)					
101	K	K-CH_BD23	Bourání+obnova chodníku - betonová dlažba (celková tl.konstrukce 23cm)	m2	30,250	527,00	15 941,75
		Bourání+obnova chodníku - betonová dlažba (celková tl.konstrukce 23cm)					
		vč přesunu hmot, odvozu suti na skládku a poplatku za skládku suti					
		ve složení					
		- betonová dlažba původní tl 4cm					
		- písek tl 4cm					
		- štěrkokopálek tl 15cm					
		(dodávka+montáž)					
102	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živčným	t	210,313	43,00	9 043,46
		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živčným dopravní vzdálenost do 200 m (včetně náklady					
		objektu					

	D	KB	Komunikace - bourání					57 345,75
	D	MKB	Místní komunikace - bourání					57 345,75
112	K	113107224	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 400 mm strojně pl přes 200 m2 Odstranění podkladu nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m2	112,500	65,00		7 312,50
113	K	113154223	Frézování živčního krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 1000 m2 bez překážek v trase Frézování živčního podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 50 mm	m2	112,500	44,00		4 950,00
114	K	113154223	Frézování živčního krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 1000 m2 bez překážek v trase Frézování živčního podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 50 mm	m2	112,500	32,00		3 600,00
115	K	919735111	Řezání stávajícího živčního krytu hl do 50 mm Řezání stávajícího živčního krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm místní komunikace asfalt	m	150,000	42,00		6 300,00
116	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovněním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km místní komunikace asfalt podklad *0.530 živce *0.128 místní komunikace asfalt-provizorní oprava živce *0.128 šourčet 34,250	t	94,050	26,00		2 445,30
117	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovněním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km *16	t	1 504,800	9,00		13 543,20
118	K	997221845	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) asfaltového bez obsahu dehtu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302	t	28,800	270,00		7 776,00
119	K	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) zeminy a kameniva zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	65,250	175,00		11 418,75
	D	Ostatní	Ostatní					30 000,00
120	K	DP01VČP	Zřízení + odstranění dočasných přechodů v průběhu stavby, resp. zajištění výkopu	kmpl	1,000	30 000,00		30 000,00

Ing. Jaromír ŠDOÁK

21.11.2022

NEPTASTAV s.r.o.
Štěpánovská 1176
666 02 Předklásteří
-9-

Změnový list		č. 8								
Laškov, Pěňčín – ČOV a stoková síť Tato změna byla provedena dle odstavce 6, §222 dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek										
Investor: Kanalizace ČOV svazek obcí Pěňčín - Laškov	Datum:									
Zhotovitel: MERTASTAV s.r.o	22.9.2022									
Část stavby (SO): SO 05, SO 06, SO 07 Tlaková kanalizace, vč. objektů SO 08, SO 09, SO 10 Čerpací stanice SO 11 Rozšíření distribuční sítě NN a přípojky k ČOV a ČS - Laškov										
Důvod změny: Vlastník nemovitosti č.p. 48 vyslovil dodatečný souhlas ke stavbě ČS a tlakové kanalizace. V době přípravy původní PD se majitel dlouhodobě zdržoval v zahraničí.										
Stav předpokládaný ZD: PD navržena jen realizace zárodku domovní přípojky.										
Ohodnocení změny: doplnění výtlaku a ČS Celkem vícepráce ČS VF1: <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;">Celková cena tlakové kan. činí:</td> <td style="text-align: right;">389 126,83 Kč bez DPH</td> </tr> <tr> <td>Čerpací stanice stavební a technologická část</td> <td style="text-align: right;">103 104,25 Kč bez DPH</td> </tr> <tr> <td>NN a MAR</td> <td style="text-align: right;">306 696,28 Kč bez DPH</td> </tr> <tr> <td>CELKEM</td> <td style="text-align: right;">798 927,36 Kč bez DPH</td> </tr> </table>			Celková cena tlakové kan. činí:	389 126,83 Kč bez DPH	Čerpací stanice stavební a technologická část	103 104,25 Kč bez DPH	NN a MAR	306 696,28 Kč bez DPH	CELKEM	798 927,36 Kč bez DPH
Celková cena tlakové kan. činí:	389 126,83 Kč bez DPH									
Čerpací stanice stavební a technologická část	103 104,25 Kč bez DPH									
NN a MAR	306 696,28 Kč bez DPH									
CELKEM	798 927,36 Kč bez DPH									
Přílohy ZL: Položkový rozpočet										
ZL Vytvořil: Ing. Nina Odehnalová		Datum:								
Za zhotovitele:  Ing. Jaromír ŠIDÁK MERTASTAV® s.r.o. Štěpánovská 1176 666 02 Předklášteří -9- 21. 11. 2022 Datum:	Za investora: KANALIZACE ČOV - SVAZEK OBCÍ PĚŇČÍN - LAŠKOV 798 57 Pěňčín, tel.: 582 378 721 IČO: 65 76 31 73 Datum:									
Za technický dozor:  Ing. Radek KALÁB Datum:	Za autorský dozor:  Ing. Radek KALÁB  PROVOD- inženýrská společnost s.r.o. středisko Tišnov Kukýrna 51, 666 01 Tišnov tel.: 549 259 540 (539) IČO: 25123529, DIČ CZ25023629 Datum:									

Vícepráce - tlaková kanalizace VF1

Datum: 21.09.2022

Projedant:
Zpracovatel:

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jedna [CZK]	Cena celkem [CZK]
						389 126,83
o HSV Práce a dodávky HSV						389 126,83
D 1 Zemní práce						234 751,17
K	116101201.02	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok 1 l/s, vč. dodávky vodoměru (vodoměr bude osazen na čerpadlo za účelem prokázání skutečné čerpané množství podzemních a povrchových vod)	m3	628,000	15,00	9 420,00
		Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok 1 l/s, vč. dodávky vodoměru (vodoměr bude osazen na čerpadlo za účelem prokázání skutečné čerpané množství podzemních a povrchových vod)				
		Množství čerpané vody je stanoveno na základě inženýrsko-geologického průzkumu.				
		Reálná hodnota pro účely fakturace bude stanovena				
		na základě odečtu vodoměru, který bude součástí čerpací soupravy				
		čerpaní 24hod/den = 86,4m3/den (bude upřesněno dle skutečnosti)				
K	116101801	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	7,000	70,00	490,00
		Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min				
		Množství čerpané vody je stanoveno na základě inženýrsko-geologického průzkumu.				
		Reálná hodnota pro účely fakturace bude stanovena				
		na základě odečtu vodoměru, který bude součástí čerpací soupravy				
K	121101101	Sejmuti ornice a přemístění na vzdálenost do 50 m	m3	11,182	30,00	335,46
		Sejmuti ornice nebo lepení půdy a vodorovným přemístěním na kromadry v místě upotřebení nebo na dočasně či trvale sklady se složením, na vzdálenost do 50 m				
		rýhy				
		VF1				
		10*1,95*1, 10*0,10		11,182		
		Mezsoučet (li. 10cm)		11,182		
K	132101204	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornité tř. 1 a 2 objemu do 1000 m3	m3	17,331	239,00	4 142,19
		Hloubení zapálených i nezapálených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu v hornitých tř. 1 a 2 do 1 000 m3				
		hor. 2 - 10%				
		Laškov				
		stoka VF1				
		10*1,95*1, 10*1,55		184,495		
		odpočet zpevněných a nezpevněných proch				
		"ornice" - 10*1,95*1 10*0,10		-11,182		
		Mezsoučet		173,313		
		"odpočet ostatních hornit" - 0,30		-155,982		
		Součet		17,331		
K	132201204	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornité tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	103,968	382,00	39 723,40
		Hloubení zapálených i nezapálených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu v hornité tř. 3 do 1 000 m3				
		hor. 3 - 60%				
K	132201209	Příplatek za lepitost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornité tř. 3	m3	20,798	45,00	935,59
		Hloubení zapálených i nezapálených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu v hornité tř. 3 Příplatek k cenám za lepitost horniny				
		tr. 3				
K	132301204	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornité tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	34,663	508,00	17 608,63
		Hloubení zapálených i nezapálených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu v hornité tř. 4 do 1 000 m3				
		hor. 4 - 20%				
K	132301209	Příplatek za lepitost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornité tř. 4	m3	6,533	45,00	311,98
		Hloubení zapálených i nezapálených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu v hornité tř. 4 Příplatek k cenám za lepitost horniny				
		tr. 4				
K	132401201.01	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornité tř. 5, vč. přípatného dolamování	m3	17,331	660,00	9 705,64
		Hloubení zapálených i nezapálených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu a použitím útvaru v hornité tř. 5 pro jakékoliv množství, vč. přípatného dolamování				
		hor. 5 - 10%				
K	161101101	Zřízení příložného pežení a rozpeření stěn rýh hl do 2 m	m2	419,760	72,00	30 222,72
		Zřízení pežení a rozpeření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýh příložné pro jakoukoliv mezsoúčtet, hloubky do 2 m				
		Dvorek				
		stoka VF1				
		127 2*2*1,95		419,760		
K	161101111	Odstěrnání příložného pežení a rozpeření stěn rýh hl do 2 m	m2	419,760	34,00	14 271,84
		Odstěrnání pežení a rozpeření stěn rýh pro podzemní vedení a uložení materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m				
K	161101101	Svislé přemístění výkopu z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	155,982	43,00	6 707,22
		Svislé přemístění výkopu bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na kromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m				
K	161101151	Svislé přemístění výkopu z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m	m3	17,331	43,00	745,25
		Svislé přemístění výkopu bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na kromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m				
K	162601102	Vodorovné přemístění do 3000 m výkopu/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	257,175	54,00	13 887,42
		Vodorovné přemístění výkopu nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopu, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 2 500 do 3 000 m				
		odvoz na mezsoúčtet a zpět				
		"ornice" - 2		22,393		
		"zavřítina pro zpětný zábyte" - 2		234,812		
		Součet		257,175		
K	167101102	Nakládání výkopu z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	257,175	37,00	9 615,46
		Nakládání, skládání a překládání neutuhlého výkopu nebo sypání nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4				
		odvoz na mezsoúčtet a zpět				
K	162601102	Vodorovné přemístění do 3000 m výkopu/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	100,634	54,00	5 434,21
		Vodorovné přemístění výkopu nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopu, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 2 500 do 3 000 m				
		dovoz materiálu v o lože a obrys potrubí				
		"materiál: pro osyp potrubí"		39,135		
		"materiál: pro lože pod potrubí"		15,772		
		"materiál: pro stěrači lože pod potrubí"		34,729		
		Součet		100,634		
K	167101102	Nakládání výkopu z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	100,634	37,00	3 723,44
		Nakládání, skládání a překládání neutuhlého výkopu nebo sypání nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4				
K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopu/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	50,317	118,00	5 937,38

		Vodorovné přemíslení výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m			1/3 313 -117 -405 55 908	
		"ryhy"				
		"žabyp" -				
		Součet				
K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemíslení výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	352,217	15,20	5 368,70
		Vodorovné přemíslení výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších 1 započatých 1 000 m				
		"7"				
K	162701155	Vodorovné přemíslení do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 5 až 7	m3	17,331	118,00	2 045,10
		Vodorovné přemíslení výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m				
		"ryhy"				
K	162701159	Příplatek k vodorovnému přemíslení výkopku/sypání z horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	121,319	15,20	1 844,05
		Vodorovné přemíslení výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších 1 započatých 1 000 m				
		"7"				
K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	50,317	37,00	1 861,72
		Nakládání, ukládání a překládání nauložného výkopku nebo sypání nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4				
K	167101162	Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 přes 100 m3	m3	17,331	37,00	641,26
		Nakládání, ukládání a překládání nauložného výkopku nebo sypání nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 5 až 7				
K	171201201	Uložení sypání na skládky	m3	67,648	12,70	859,13
		Uložení sypání na skládky				
K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	135,298	120,00	16 236,54
		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504				
K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se zhutněním	m3	117,408	87,00	10 214,30
		Zásyp sypáním z jakéhokoli horniny a uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v množství vykopávkách zpětný zásyp zemínou úsek v nezastavěném terénu (mimo úsek v aktivní zóně komunikačního) rýhy VF1 101,65*1,1*1,05 Součet		117,408 117,408		
K	176111101	Obsypání potrubí ručně sypáním bez prohození sítím, uloženou do 3 m	m3	39,135	180,00	7 044,35
		Obsypání potrubí ručně sypáním z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv tloušťku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypáním sítím rýhy "De60" 131,85*1,13*0,35 Součet		39,135 39,135		
M	58331375	kameniva pro obsyp potrubí - šláklapisek frakce 0-18mm (zrna max. 20 mm)	t	80,388	107,00	8 601,49
K	181301101	Rozprašení ornice II vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	111,815	28,00	3 130,82
		Rozprašení a urovnění ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, II. vrstvy do 100 mm 11,182/2,10				
K	18141	Založení trávníku v6 dodávky travního semene	m2	111,815	34,00	3 801,71
D	4	Vodorovné konstrukce				110 071,50
K	451673111.01	Lože pod potrubí otevřený výkop z písku frakce 0-8mm (dodávka+montáž)	m3	16,772	377,00	6 323,14
		Lože pod potrubí otevřený výkop z písku frakce 0-8mm (dodávka+montáž) rýhy "De60" 101,65*1,10*0,15 Součet		16,772 16,772		
K	451673111.02	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šliku frakce 16-32mm (dodávka+montáž)	m3	44,726	448,00	20 037,26
		Lože pod potrubí otevřený výkop ze šliku frakce 16-32mm (dodávka+montáž) drenážní prohození hl 40cm Kandla stoka VF1 "drenážní prohození" 121,35*1,10*0,40 Součet		44,726		
K	4-01	Výztužná separeční tkaná geotextilie (dodávka+montáž)	m2	133,900	35,00	4 655,00
		Výztužná separeční tkaná geotextilie (dodávka+montáž) drenážní prohození hl 40cm Kandla stoka VC "separační prohození" 25,30*1,10*0,40*2*0,15*2*0,46*2 Součet		133,900 133,900		
K	4-02	Výztužná geomříž (dodávka+montáž)	m2	78,000	64,00	4 992,00
		Výztužná geomříž (dodávka+montáž) drenážní prohození hl 40cm Kandla stoka VC "drenážní prohození" 25,30*1,10*0,40*2*0,15*2*0,46*2 Součet		78,000 78,000		
K	458591111	Zřízení výpíné těsnící vrstvy za opěrou z žlu	m3	28,600	390,00	11 154,00
		Zřízení výpíné těsnící vrstvy za opěrou z žlu těsnící přepážky "Kandla" 1,30*1,00*2,20*4 "Dvarek" 1,30*1,03*2,23*8 Součet		11,440 17,160 28,600		
M	5812328	dodávka žlu v6 dovozu	m3	28,600	800,00	22 880,00
K	452313121	Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 8/10 otevřený výkop	m3	26,740	1 290,00	33 204,60
		Podkladní a zářizovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro potrubí z betonu tř. C 8/10 těsnící přepážky "Laškov" 1,30*1,03*2,20*2 "Kandla" 1,30*1,00*2,20*5 "Dvarek" 1,30*1,03*2,23*2 Součet		5,720 14,300 5,720 25,740		
K	452313141	Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	0,162	2 400,00	388,80
		Podkladní a zářizovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro potrubí z betonu tř. C 16/20 podkladní bloky 0,30*0,30*0,30*3 Součet		0,162		
K	452351101	Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sádlového lože otevřený výkop	m2	53,940	120,00	6 438,80
		Bednění podkladních a zářizovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sádlových loží pod potrubí, stoka a drobné objekty těsnící přepážky "Laškov" 1,30*2*2,20*2 "Kandla" 1,30*2*2,20*5		11,440 28,920		

		Dvořák 1.30*2.2.20*2				11.440	
		podkladní bloky					
		3 32'410 30'8				2.182	
		Součet				53.340	
8.1		Montáž, osazení, drobné materiály					20 302,16
K	871215201	Montáž kanalizačního potrubí z PE SDR11 otevřený výkop svařovaných elektrovarovkou D 50 x 4,6mm	m	101,650	85,00		8 640,25
		Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrovarovkou v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 ‰ SDR 11/PN16 D 50 x 4,6 mm					
K	892241111	Tlaková zkušební vodou potrubí do 80	m	101,650	21,00		2 134,65
K	899701111	Identifikační vodič CY 6mm2 (dodávka+montáž)	m	101,650	21,00		2 134,65
		Identifikační vodič CY 6mm2 (dodávka+montáž)					
K	899701113	Výstražná fólie s nápisem "POZOR KANALIZACE" (dodávka+montáž)	m	101,650	13,70		1 392,61
		Výstražná fólie s nápisem "POZOR KANALIZACE" (dodávka+montáž)					
K	877245201	Montáž elektrospojek na kanalizačním potrubí z PE trub d 90	kus	23,000	240,00		5 520,00
		Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrovarovkou SDR 11/PN16 spojek nebo oblouků d 90					
K	877245210	Montáž elektrokolien 45° na kanalizačním potrubí z PE trub d 90	kus	2,000	240,00		480,00
		Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrovarovkou SDR 11/PN16 kolien 45° d 90					
8.3		Armatury a tvarovky					8 982,00
M	286149451	elektrokoleno 30° PE 100 PN 16 d 50	kus	1,000	1 015,00		1 015,00
		elektrokoleno 30° PE 100 PN 16 d 50					
M	2861494514	oblouk 11° PE 100 PN 16 d 50	kus	1,000	1 012,00		1 012,00
		oblouk 11° PE 100 PN 16 d 50					
M	28615971	elektrospojka SDR 11 PE 100 PN 16 D 50mm	kus	23,000	105,00		2 415,00
		elektrospojka SDR 11 PE 100 PN 16 D 50mm					
		"požni - dodáváno spoje do 3,0m + s tvarovkami 18 kusů"					
K	MARK	Vytyčovací marker nad lomen (dodávka+montáž)	ks	2,000	420,00		840,00
K	AT40	Atypická nerezová tvarovka s volným odtokem na jednom konci, na druhém konci s ukončením navařovací přírubou DN 40 (dodávka+montáž)	ks	1,000	3 700,00		3 700,00
		"Tvarovky oř. napojení výtlaku do kančové šachty vytváří"					
8.4		Trubní materiál					14 129,35
K	212755214	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože	m	101,650	34,00		3 456,10
		Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm					
		drenážní průchodění 40cm					
M	286136831	potrubí PE100+ RC SDR 11 50x4,6mm s vnějším ochranným pláštěm, tlakové třídy PN 16, pro splaškové odpadní vody	m	101,650	105,00		10 673,25
		potrubí PE100+ RC SDR 11 50x4,6mm s vnějším ochranným pláštěm, tlakové třídy PN 16, pro splaškové odpadní vody					
99		Přesun hmot					890,56
K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	8,096	110,00		890,56
		Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m					

Ing. Jaromír ŠTĚPÁK

21.11.2022
 PŘESTAV s.r.o.
 Štěpánovská 1176
 666 02 Předklášteř
 -9-

VÍCEPRÁCE ČS VF1

Kód:

Stavba: Laškov, Pěňčín - ČOV a stoková síť

Místo:

Laškov

Zadavatel:

Kanalizace ČOV svazek obcí Pěňčín - Laškov

Uchazeč:

MERTASTAV s.r.o.

Kód		Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady stavby celkem		103 104,25	
01	PS 01 Čerpací stanice Laškov - strojně-technologická část	29 757,00	
02	SO 03 Čerpací stanice - stavební část	73 347,25	

Ing. Jaromír ŠIDÁK

21.11.2022

MERTASTAV[®] s.r.o.
Štěpánovská 1176
666 02 Předklášteří
-9-

VÍCEPRÁCE ČS VF1

Stavba:

Objekt:

01 - PS 01 Čerpací stanice Laškov - strojně - technologická část

Místo: Laškov

Datum:

Zadavatel: Kanalizace ČOV svazek obcí Pánčín - Laškov

Projektant: PROVOD s.r.o.

Uchazeč: MERTASTAV s.r.o.

Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							29 757,00	
D	VČS		Vystrojení čerpacích stanic				29 757,00	
15	K	ČSRD100	Vystrojení čerpací stanice ČS VF1	kmpl.	1,000	28 557,00	28 557,00	
			Kompletní provedení technologické části čerpací stanice					
			Provedení dle D.2.01.1 Technická zpráva					
			a výkres D.9.20					
			- PS 01 01.a Armatury, tvarovky a potrubí - ozn (A) a2 (E)					
			- PS 01 01.b Stroje a zařízení - ozn (1)					
			(dodávka+montáž+ofasuní smot)					
			14					
16	K	ČSVRD100-PZ	Provozní zkouška čerpací stanice ČS VF1	kmpl.	1,000	1 200,00	1 200,00	

VÍCEPRÁCE VF1

Stavba

Obec Pěnáčín - stoková síť

Objekt

04 - SO 03 Čerpadí stanice

Source

04.7 - Čerpací ČSVF1

Místo

Laškov

Datum

Zadavatel

Kanalizace ČOV svezek obcí Pěnáčín-Laškov

Projektant

PROVOD s.r.o.

Uchazeč

MERTASTAV s.r.o.

Zpracovatel

PC	Typ	Kód	Popis	Mj	Množství	Jednota [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							73 347,25	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				73 347,25	
D	1		Zemní práce				32 557,51	
5	K	115101201.02	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok 1 l/s, vč. dodávky vodoměru (vodoměr bude osazen na čerpadlo za účelem prokázání skutečné čerpané množství podzemních a povrchových vod)	m3	864,000	9,70	8 380,80	
			Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok 1 l/s, vč. dodávky vodoměru (vodoměr bude osazen na čerpadlo za účelem prokázání skutečné čerpané množství podzemních a povrchových vod)					
			Množství čerpané vody je stanoveno na základě inženýrsko-geologického průzkumu.					
			Reálné hodnoty pro účely fakturace bude stanovena					
			na základě odečtu vodoměru, který bude součástí čerpací soupravy					
			čerpání 24hodin = 86,4m3/den (bude upřesněno dle skutečnosti)					
8	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	10,000	70,00	700,00	
			Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m a uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min					
			Množství čerpané vody je stanoveno na základě inženýrsko-geologického průzkumu					
			Reálné hodnoty pro účely fakturace bude stanovena					
			na základě odečtu vodoměru, který bude součástí čerpací soupravy					
7	K	121101101	Sejmuti ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	2,400	35,00	84,00	
			Sejmuti ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě uploštění nebo na dohledné či trvalé sklady se složením, na vzdálenost do 50 m					
8	K	131201201	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	7,280	340,00	2 476,20	
			Hloubení zapažených jam a zářezů s urovňním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3					
			hornina 3 - 50%					
9	K	131201209	Příplatek za lepkavost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3	m3	1,455	45,00	65,48	
			Hloubení zapažených jam a zářezů s urovňním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepkavost horniny tř. 3					
10	K	131301201	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	4,370	340,00	1 485,80	
			Hloubení zapažených jam a zářezů s urovňním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3					
			hornina 4 - 30%					
			jámy4					
11	K	131301209	Příplatek za lepkavost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 4	m3	0,875	45,00	39,38	
			Hloubení zapažených jam a zářezů s urovňním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepkavost horniny tř. 4					
12	K	131401201.01	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 5 objemu do 100 m3, vč. případného dolamování	m3	2,915	820,00	2 380,30	
			Hloubení zapažených jam a zářezů s urovňním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 5 do 100 m3, vč. případného dolamování					
			hornina 5 - 20%					
			jámy5					
13	K	151301201	Zřízení hnaného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	26,520	145,00	3 845,40	
			Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření hnané, hloubky do 4 m					
14	K	151301211	Odstranění pažení stěn hnaného hl do 4 m	m2	26,520	45,00	1 193,40	
			Odstranění pažení stěn výkopu s uložení pažení na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu hnané, hloubky do 4 m					
15	K	151301301	Zřízení rozepření stěn při pažení hnaném hl do 4 m	m3	17,238	51,00	879,14	
			Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při roubení hnaném, hloubky do 4 m					
16	K	151301311	Odstranění rozepření stěn při pažení hnaném hl do 4 m	m3	17,238	25,00	430,95	
			Odstranění rozepření stěn výkopů s uložení materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu roubení hnaného, hloubky do 4m					
17	K	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	11,850	70,00	815,50	
			Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m					
18	K	161101152	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 4 m	m3	2,915	70,00	204,05	
			Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m					
			jámy6					
19	K	182701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaliny z horniny tř. 1 až 4	m3	11,850	118,00	1 374,70	
			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaliny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozemnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 10 000 m					
			jaany3+jaany4					
			odvoz3					
20	K	182701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaliny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	81,650	15,00	1 223,25	
			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaliny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozemnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších 1 započatých 1 000 m					
			odvoz3+7					
21	K	182701155	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaliny z horniny tř. 5 až 7	m3	2,915	118,00	343,97	

			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 0 000 do 10 000 m				
		odvoz5	já myš				
22	K	162701159	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 6 až 7 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	20,405	15,00	306,08
			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších 1 započatých 1 000 m				
		odvoz5*7					
23	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	11,650	45,00	524,25
			Nakládání, skládání a překládání nelehkého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4				
		odvoz3					
24	K	167101152	Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 přes 100 m3	m3	2,915	45,00	131,18
			Nakládání, skládání a překládání nelehkého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 5 až 7				
		odvoz5					
25	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	14,565	16,00	218,48
			Uložení sypaniny na skládky				
		odvoz3+odvoz5					
26	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	29,130	140,00	4 078,20
			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládková) zeminy a kameniva zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504				
		odvoz3+odvoz5*2,00					
27	K	181301103	Rozprostření ornice II vrstvy do 200 mm pí do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	24,000	35,00	840,00
			Rozprostření a urovňování ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 600 m2, II. vrstvy přes 150 do 200 mm				
28	K	18141	Zeložení trávníku vč.dodávky travního semene	m2	24,000	22,00	528,00
		3	Svislá a kompletní konstrukce				32 490,00
29	K	šacht100CSR D	Šachta z polyethylenu, půdorysný vnější průměr 1,00 m	kmpl.	1,000	32 490,00	32 490,00
			půdorysný vnější průměr 1,00m				
			celková výška H = 2,50 m				
			- šachta z polyethylenu, určená do spodní vody, samonosná				
			vč.obetonování dvěma betonovými žebry proli vyplavění				
			vč.vodotěsného napojení potrubí a elektrokabelů na stěnu šachty				
			- podkladní beton C12/15 XC4 tl.100mm				
			- hutný štěrkoštěrkový podšyp tl.15cm				
			- zakřivená spára pod hladinou podzemní vody,				
			případně odvodnění navrženo osově				
			(drenážní vrstva, drenážní potrubí zúštěno do čerpadl jímky) – viz. nap. B.9d) Souhrnná TZ				
			- přesný popis vč D 1 03-1 Technická zpráva a výkres D.0.20				
			(dodávka+montáž+ofesun hmot)				
		D 95	Ostatní konstrukce a práce				2 500,00
30	K	MH2000	Měření hluku čerpadl stanice před koleaudací (uvedením do trvalého provozu)	kmpl.	1,000	2 500,00	2 500,00
			Měření hluku čerpadl stanice před koleaudací (uvedením do trvalého provozu)				
		D 99	Přesun hmot				367,50
31	K	998144471	Přesun hmot pro montované betonové nádrže, jímky a zásobníky v do 25 m	t	0,175	2 100,00	367,50
			Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jímky posazení mimo záměstění se svislou nosnou konstrukcí montovanou z dílců betonových tyčových nebo plošných vodorovně dopravní vzdálenost do 50 m, pro nádrže výšky do 25 m				
		D K	Komunikace				5 432,24
32	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	12,085	160,00	1 930,40
			Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vřetevích se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách				
33	M	583312091	kameniva pro zásepky v komunikacích - šetrkopísek frekce 0-10mm	t	24,783	97,00	2 403,92
			zásep*2,3641				
34	K	162501102	Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	12,065	54,00	651,51
			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 2 500 do 3 000 m				
			dovoz materiálu pro zásep				
			materiál pro zásep* zásep				
35	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	12,065	37,00	446,41
			Nakládání, skládání a překládání nelehkého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4				
			dovoz materiálu pro zásep				
			materiál pro zásep* zásep				
37	K	K-KV_BL30	Bourání+obnova vjezdu - beton litý (celková tl.konstrukce 30cm)	m2	0,000	624,00	0,00
			vč.přesunu hmot, odvozu aut na skládku a poplatku za skládku aut				
			ve složení				
			- beton C12/15 10cm				
			- šetrkopísek tl.20cm				
			(dodávka+montáž)				

Rekapitulace - ČS VF1 Laškov

Část	Dodávky	Montáže	Cena
Motorická elektroinstalace	59 530	10 994	70 524
Meření a regulace	8 201	4 293	12 494
ASŘTP	6 805	687	7 492
Přenosové zařízení	6 236	628	6 864
Celkem v CZK bez DPH	80 772	16 602	97 374

Rekapitulace přípojek NN pro ČS VF1

Část	Dodávky	Montáže	Cena
Hodinové zúčtovací sazby	0	4 634	4 634
Elektromontáže	25	38 030	38 055
Montáže potrubí	0	14 720	14 720
Zemní práce při montážích	550	94 926	95 477
Ostatní materiál	56 437	0	56 437
Celkem v CZK bez DPH	57 013	152 310	209 322

CELKEM

306 696,28 Kč

Ing. Jaromír ŠTUDÁK

24.11.2022


 PENTASTAV® s.r.o.
 Štěpánovská 1176
 666 02 Předklášteří
 -9-

	ČS VF1 Laškov					59 530		10 994		70 524		
	Motorická elektroinstalace											
Pol.č.	Popis položky	M.j.	Mnoz.	Jedn. cena dod.	Celk.cena dod.	Jedn. cena mon.	Celk.cena mon.	Jedn. cena	Celk.cena bez DPH	DPH	Celková cena vč. DPH	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
-	-	-	-	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč	
1	Rozvaděč R-CS1	kpl	1	40 151	40 151	4 195	4 195	44 346	44 346			
	Položka zahrnuje rozvaděč sloužící pro napájení veškerých elektrospotřebičů náležících do příslušného PS. Všechny sběrnice, svorky i ostatní nainstalované prvky musí být viditelně označeny. Součástí dodávky bude montáž rozvaděče včetně nosných konstrukcí, propojení všech komponent, ukončení kabelů.											
	Výroba rozvaděče											
	Materiál v rozvaděči											
	Rozvaděč obsahuje:											
1 ks	Dveře vnitřní VxŠ 750x500											
1 ks	Panel montážní ocelový VxŠ 750x500											
1 ks	Pilíř plastový VxŠxH 900x750x320 IP44											
1 ks	Rozvaděč plastový, plně dveře VxŠxH 750x500x320 IP54											
1 ks	Vložka bezpečnostní FAB											
1 ks	Chráněcí proudový čtyřpólový 4p 25A, 0.03A											
1 ks	Jistič jednopólový B6/1											
2 ks	Jistič jednopólový C4/1											
1 ks	Jistič třípólový C16/3											
1 ks	Kontakt pomocný 1xNO, 1xNC											
1 ks	Kýl na přívodku nastěrná TN-S 32A, IP67											
1 ks	Nosič štičku											
1 ks	Ovladač plastový přepínač 3pólový											
1 ks	Počítadlo provoz. hodin 230, 1mod., na DIN											
1 ks	Přepínač vačkový 1-0-2, 16A, DIN											
1 ks	Přívodka vestavná 3p+N+PE 32A, IP67											
1 ks	Relé kontroly síť.napětí 1x přep.kontakt-230V											
2 ks	Relé pomocné 4xpřep.kont. 230V											
1 ks	Spouštěč motorů 2,5-4A											
1 ks	Sýkací třípólový 12A/230V											
1 ks	Těleso topné 20W, IP54											
1 ks	Termosíť rozplňací pro topná tělesa (0 - 60°C), 10A											
1 ks	Zásuvka servisní 230V/16A											
1 ks	Jednotka rozplňací 1x rozp.kont.											
2 ks	Patice											
2 ks	Sponta											
6 ks	Svorkovnice řadová PUSH-IN 2,5mm ² , béžová											
4 ks	Svorkovnice řadová šroubová 10mm ² , béžová											
2 ks	Vývodka PG 11 vč.matice IP68											
2 ks	Vývodka PG 21 vč.matice IP68											
1 kpl	Sada pomocného propojovacího a konstrukčního materiálu											
2	Signálka s LED 230V zelená / žlutá	ks	1	421	421	180	180	601	601			
	MTHL1											
3	Kabel síťový pevný Cu 4x10	m	15	125	1 875	36	540	161	2 415			
	V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.											
4	Vodič slanéý Cu 10 zž	m	20	39	780	24	480	63	1 260			
	V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.											
5	Nosné konstrukce	kpl	1	1 379	1 379	1 140	1 140	2 519	2 519			

Pol.č.	Popis položky	M.j.	Množ.	Jedn. cena dod.	Celková cena dod.	Jedn. cena mon.	Celková cena mon.	Jedn. cena	Celková cena bez DPH	DPH	Celková cena vč. DPH
	V ceně je obsažena kompletní dodávka a montáž všech prvků pro vytvoření nosných vodivých konstrukcí.										
	1 kpl Sada nosných konstrukcí										
	1 kpl Sada pomocného konstrukčního materiálu										
6	Čerpadlo č.1 [M1]	kpl	1	125	125	718	718	843	843		
	V ceně je obsaženo zapojení elektromotoru.										
7	Betonový základ	kpl	1	8 527	8 527	1	1	8 528	8 528		
	1 ks Betonový základ pro pilíř										
8	Výchozí revize el.zařízení	kpl	1	2 839	2 839	1	1	2 840	2 840		
	1 ks Provedení požadovaných měření a následně zpracování revizní zprávy										
9	Uzemňovací soustava	kpl	1	1 710	1 710	1 197	1 197	2 907	2 907		
	1 kpl Sada propojovacího a konstrukčního materiálu.										
	V ceně je obsažena kompletní dodávka a montáž uzemňovací soustavy.										
10	Ostatní materiál a práce	kpl	1	1 723	1 723	2 542	2 542	4 265	4 265		
	Položka obsahuje:										
	- zaškolení pracovníků provozovatele na obsluhu zařízení										
	- komplexní zkoušky										
	- doprava, přesun materiálu										
	- dokumentace skutečného provedení										
Celkem	Přenos do souhrnné tabulky				59 530		10 994		70 524		

ČS VF1 Laškov						8 201		4 293		12 494			
Měření a regulace													
Pol.č.	Popis položky	Mj.	Množ.	Jedn. cena dod.	Celk. cena dod.	Jedn. cena mon.	Celk. cena mon.	Jedn. cena mon.	Celk. cena mon.	Jedn. cena mon.	Celk. cena mon.	DPH	Celková cena vč. DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
11	Rozvaděč - doplnění [R-ČS] Rozšíření rozvaděče pro MaR. Položka neobsahuje dodávku dalšího rozvaděče. Položka obsahuje dodávku a montáž prvků pro komponenty MaR. Montáž těchto prvků bude provedena do vymezené části rozvaděče motorické elektroinstalace. Všechny prvky musí být viditelně označeny. Součástí dodávky je kompletní montáž těchto prvků včetně konstrukcí, propojení jednotlivých prvků, ukončení kabelů.	kpl	1	3 181 Kč	3 181 Kč	1 Kč	1 Kč	3 182 Kč	3 182 Kč				
	Výroba rozvaděče												
	Materiál v rozvaděči												
	Rozvaděč obsahuje:												
	1 ks Jistič jednofázový C4/1												
	1 ks Kontakt magnetický 1xNC												
	1 ks Nosič stítku												
	1 ks Ovladač plastový přepínač 2polohy												
	4 ks Relé pomocné 4xřep.kont. 230V												
	1 ks Relé pomocné 4xřep.kont. 24V												
	1 ks Svorkovnice řádová s pojistkou a LED 4mm2, 24VDC, max. 6,3A												
	1 ks Modul ochranný 6-250V DC												
	5 ks Patice												
	1 ks Pojistka skleněná F35A, 500mA												
	5 ks Spínač												
	4 ks Svorkovnice řádová PUSH-IN 1,5mm2, běžová												
	12 ks Svorkovnice řádová PUSH-IN 2,5mm2, běžová												
	3 ks Vyroodka PG 11 vč.matice IP68												
	1 ks Vyroodka PG 9 vč.matice IP68												
12	Signálka s LED 230V červená / žlutá LZ1HL1	ks	1	421 Kč	421 Kč	180 Kč	180 Kč	601 Kč	601 Kč				
13	Kabel sdělovací pevný 3x2x0,5 V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.	m	15	8 Kč	120 Kč	18 Kč	270 Kč	26 Kč	390 Kč				
14	Nosné konstrukce V ceně je obsažena kompletní dodávka a montáž všech prvků pro vytvoření nosných vodičových konstrukcí.	kpl	1	57 Kč	57 Kč	251 Kč	251 Kč	308 Kč	308 Kč				
	1 kpl Sada nosných konstrukcí												
	1 kpl Sada pomocného konstrukčního materiálu												
15	Zabezpečení objektu IED V ceně je obsažena dodávka, montáž, zapojení, nastavení a zprovoznění zařízení.	kpl	1	980 Kč	980 Kč	718 Kč	718 Kč	1 698 Kč	1 698 Kč				
	1 ks Spínač kančový kompletní 1xNO/1xNC IED1												
	1 ks Síťová 24 V IEDHA11												
16	Mezní měř. hladiny LZ1 V ceně je obsažena dodávka, montáž, zapojení, nastavení a zprovoznění zařízení.	kpl	1	3 431 Kč	3 431 Kč	2 155 Kč	2 155 Kč	5 586 Kč	5 586 Kč				
	1 ks Spínač plovákový 20m [LZ1]												
	1 ks Spínač plovákový 20m [LZ2]												
	1 ks Spínač plovákový 20m [LZ3]												

Pol.č.	Popis položky	M.j	Množ	Jedn. cena dod.	Celk. cena dod.	Jedn. cena mon.	Celk. cena mon.	Jedn. cena mon.	Celk. cena bez DPH	DPH	Celková cena vc. DPH
17	Ostatní materiál a práce	kpl	1	11	11	718	718	729	729		
	Položka obsahuje:										
	- provedení požadovaných měření a následné zpracování revizní zprávy										
	- zaškolení pracovníků provozovatele na obsluhu zařízení										
	- komplexní zkoušky										
	- doprava, přesun materiálu										
	- dokumentace skutečného provedení										
Celkem	Přenos do souhrnné tabulky				8 201		4 293		12 494		


	ČS VF1 laškov								6 236			628			6 864		
	Přenosové zařízení																
Poř.č.	Popis položky				Mj.	Mnoz.	Jedn. cena dod.	Celk. cena dod.	Jedn. cena mon.	Celk. cena mon.	Jedn. cena	Celk. cena bez DPH	DPH	Celkové cena vč. DPH			
1	-	-	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
-	-	-			-	-	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč			
22	Komunikační modul [GSM1]																
	1 ks	GSM komunikátor 4/2 I/O port [GSM1]			kpl	1	6 224	6 224	1	1	6 225	6 225					
	1 ks	Zářbovací modul pro GSM komunikátor 12V [GSM1]															
23	Ostatní materiál a práce				kpl	1	12	12	627	627	639	639					
		Položka obsahuje:															
		- provedení požadovaných měření a následné zpracování revizní zprávy															
		- zaškolení pracovníků provozovatele na obsluhu zařízení															
		- komplexní zkoušky															
		- doprava, přesun materiálu															
		- dokumentace skutečného provedení															
Celkem	Přenos do souhrnné tabulky							6 236		628		6 864					

ČS VF1 Laškov																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				</
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

Wicepráca - ČS VF1 - NN přípojky

Název stavby:		Obec Laskov - studnová ařt		Datum výstavby:		Objednatel:	
Druh stavby:		D.1.04 SO 04 Rozšíření distribuční sítě NN a přípojky NN k ČVFI		Zařizovatel výstavby:		Projektant:	
Lokalita:		Laskov		Kopie výstavby:		Zhotovitel:	
JKSO:				Zpracování dle:		Zpracoval:	
				22.8.2022			

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena MJ (Kč)	Dodávka (Kč)	Náklady (Kč)	Montáž (Kč)	Colenn (Kč)	Hmotnost (t)	Jednot.	Colenn	Cenaová soustava
Přípojka NN pro dleprá státní ČS VF1														
004														
89	104	804	750-600V v rámci montáže bez zá	h	2,70	456,00	0,00	1.231,20	1.231,20	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS1/2019
90	104	805	750-600V provedení ukončení v od	h	4,70	456,00	0,00	2.143,20	2.143,20	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS1/2019
91	104	806	750-600V ukončení ukončení ukon	h	1,60	502,00	0,00	803,20	803,20	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS1/2019
92	104	807	750-600V ukončení ukončení ukon	h	1,00	456,00	0,00	456,00	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS1/2019
93	104	210100261R00	Ukonečení odpočet kabelu 4xN1-jádro do 4x10 mm ²	kus	1,00	337,00	0,00	337,00	337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS1/2019
94	104	210101741H00	Montáž elektrického vedení rozvaděče PE-1	kus	1,00	64,00	0,00	1.369,00	1.369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS1/2019
95	104	210220021H00	Výběrání užití: rozvaděč v zásti P-21 do 121 mm ² , v. svazek	mm	200,00	64,00	0,00	12.800,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS1/2019
96	104	210220022R00	Výběrání užití: rozvaděč v zásti P-21, D 6 - 10 mm	mm	4,00	97,00	0,00	108,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS1/2019
97	104	210220023R00	Svazek stromosvazek má 2 šrouby, ST, Sd, SR, atd.	kus	4,00	97,00	26,26	338,72	364,98	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS1/2019
98	104	210300101R00	Kabel ČVFI - 10, 750 V - 4 x 10 mm ² volně uloženy	mm	236,00	64,00	0,00	16.040,00	16.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS1/2019
99	104	210300102R00	Kabel ČVFI - 10, 750 V - 2 x 16 + 2 x 25 mm ² volně uloženy	mm	0,00	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS1/2019
100	104	210300103R00	Kabel ČVFI - 10, 750 V - 2 x 16 + 2 x 25 mm ² volně uloženy	mm	284,00	73,00	0,00	6.532,00	6.532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS1/2019
101	104	210300104R00	Kabel ČVFI - 10, 750 V - 2 x 16 + 2 x 25 mm ² volně uloženy	kus	3,00	1.369,00	0,00	1.369,00	1.369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS1/2019
102	104	210300105R00	Podpora kabelu ČVFI	kus	3,00	46,00	0,00	138,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS1/2019
103	104	230101002R00	Uložení elektrického vedení PE 4x10 mm ²	mm	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS1/2019
104	104	230101010R00	Uložení elektrického vedení PE 7x53 mm ²	mm	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS1/2019
105	104	230101013R00	Uložení elektrického vedení PE 50x3 mm ²	mm	730,00	64,00	0,00	14.720,00	14.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS1/2019
106	104	460010011R12	Výkazní řasy v předstěbě v ulici	km	0,23	3.586,00	0,00	776,78	776,78	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS1/2019
107	104	460020011R12	Přívazní lapač letecký v přírodním terénu	m ²	230,00	73,00	0,00	5.260,00	5.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS1/2019
108	104	460030011R12	Výkazní kabely NN 35-80 cm ter. a	mm	230,00	73,00	0,00	64.630,00	64.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS1/2019
109	104	460040011R12	Volně vyložení z PVC síťky 35 cm	mm	230,00	7,00	560,25	1.089,75	1.089,75	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS1/2019
110	104	460050011R12	Volně vyložení z PVC síťky 35 cm	mm	230,00	7,00	560,25	1.089,75	1.089,75	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS1/2019
111	104	460060011R12	Volně vyložení z PVC síťky 35 cm	mm	230,00	7,00	560,25	1.089,75	1.089,75	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS1/2019
112	104	460070011R12	Volně vyložení z PVC síťky 35 cm	mm	230,00	7,00	560,25	1.089,75	1.089,75	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS1/2019
113	104	460080011R12	Volně vyložení z PVC síťky 35 cm	mm	230,00	7,00	560,25	1.089,75	1.089,75	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS1/2019
114	104	460090011R12	Volně vyložení z PVC síťky 35 cm	mm	230,00	7,00	560,25	1.089,75	1.089,75	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS1/2019
115	104	460100011R12	Volně vyložení z PVC síťky 35 cm	mm	230,00	7,00	560,25	1.089,75	1.089,75	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS1/2019
116	104	460110011R12	Volně vyložení z PVC síťky 35 cm	mm	230,00	7,00	560,25	1.089,75	1.089,75	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS1/2019
117	104	460120011R12	Volně vyložení z PVC síťky 35 cm	mm	230,00	7,00	560,25	1.089,75	1.089,75	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS1/2019
118	104	460130011R12	Volně vyložení z PVC síťky 35 cm	mm	230,00	7,00	560,25	1.089,75	1.089,75	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS1/2019
119	104	460140011R12	Volně vyložení z PVC síťky 35 cm	mm	230,00	7,00	560,25	1.089,75	1.089,75	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS1/2019
120	104	460150011R12	Volně vyložení z PVC síťky 35 cm	mm	230,00	7,00	560,25	1.089,75	1.089,75	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS1/2019
121	104	460160011R12	Volně vyložení z PVC síťky 35 cm	mm	230,00	7,00	560,25	1.089,75	1.089,75	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS1/2019
122	104	460170011R12	Volně vyložení z PVC síťky 35 cm	mm	230,00	7,00	560,25	1.089,75	1.089,75	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS1/2019
123	104	460180011R12	Volně vyložení z PVC síťky 35 cm	mm	230,00	7,00	560,25	1.089,75	1.089,75	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS1/2019
124	104	460190011R12	Volně vyložení z PVC síťky 35 cm	mm	230,00	7,00	560,25	1.089,75	1.089,75	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS1/2019
125	104	460200011R12	Volně vyložení z PVC síťky 35 cm	mm	230,00	7,00	560,25	1.089,75	1.089,75	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS1/2019
126	104	460210011R12	Volně vyložení z PVC síťky 35 cm	mm	230,00	7,00	560,25	1.089,75	1.089,75	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS1/2019
127	104	460220011R12	Volně vyložení z PVC síťky 35 cm	mm	230,00	7,00	560,25	1.089,75	1.089,75	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS1/2019
128	104	460230011R12	Volně vyložení z PVC síťky 35 cm	mm	230,00	7,00	560,25	1.089,75	1.089,75	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS1/2019
129	104	460240011R12	Volně vyložení z PVC síťky 35 cm	mm	230,00	7,00	560,25	1.089,75	1.089,75	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS1/2019
130	104	460250011R12	Volně vyložení z PVC síťky 35 cm	mm	230,00	7,00	560,25	1.089,75	1.089,75	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS1/2019
131	104	460260011R12	Volně vyložení z PVC síťky 35 cm	mm	230,00	7,00	560,25	1.089,75	1.089,75	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS1/2019
132	104	460270011R12	Volně vyložení z PVC síťky 35 cm	mm	230,00	7,00	560,25	1.089,75	1.089,75	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS1/2019
133	104	460280011R12	Volně vyložení z PVC síťky 35 cm	mm	230,00	7,00	560,25	1.089,75	1.089,75	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS1/2019
134	104	460290011R12	Volně vyložení z PVC síťky 35 cm	mm	230,00	7,00	560,25	1.089,75	1.089,75	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS1/2019
135	104	460300011R12	Volně vyložení z PVC síťky 35 cm	mm	230,00	7,00	560,25	1.089,75	1.089,75	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS1/2019
136	104	460310011R12	Volně vyložení z PVC síťky 35 cm	mm	230,00	7,00	560,25	1.089,75	1.089,75	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS1/2019
137	104	460320011R12	Volně vyložení z PVC síťky 35 cm	mm	230,00	7,00	560,25	1.089,75	1.089,75	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS1/2019
138	104	460330011R12	Volně vyložení z PVC síťky 35 cm	mm	230,00	7,00	560,25	1.089,75	1.089,75	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS1/2019
139	104	460340011R12	Volně vyložení z PVC síťky 35 cm	mm	230,00	7,00	560,25	1.089,75	1.089,75	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS1/2019
140	104	460350011R12	Volně vyložení z PVC síťky 35 cm	mm	230,00	7,00	560,25	1.089,75	1.089,75	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS1/2019
141	104	460360011R12	Volně vyložení z PVC síťky 35 cm	mm	230,00	7,00	560,25	1.089,75	1.089,75	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS1/2019
142	104	460370011R12	Volně vyložení z PVC síťky 35 cm	mm	230,00	7,00	560,25	1.089,75	1.089,75	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS1/2019
143	104	460380011R12	Volně vyložení z PVC síťky 35 cm	mm	230,00	7,00	560,25	1.089,75	1.089,75	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS1/2019
144	104	460390011R12	Volně vyložení z PVC síťky 35 cm	mm	230,00	7,00	560,25	1.089,75	1.089,75	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS1/2019
145	104	460400011R12	Volně vyložení z PVC síťky 35 cm	mm	230,00	7,00	560,25	1.089,75	1.089,75	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS1/2019
146	104	460410011R12	Volně vyložení z PVC síťky 35 cm	mm	230,00	7,00	560,25	1.089,75	1.089,75	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS1/2019
147	104	460420011R12	Volně vyložení z PVC síťky 35 cm	mm	230,00	7,00	560,25	1.089,75	1.089,75	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS1/2019
148	104	460430011R12	Volně vyložení z PVC síťky 35 cm	mm	230,00	7,00	560,25	1.089,75	1.089,75	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS1/2019
149	104	460440011R12	Volně vyložení z PVC síťky 35 cm	mm	230,00	7,00	560,25	1.089,75	1.089,75	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS1/2019
150	104	460450011R12	Volně vyložení z PVC síťky 35 cm	mm	230,00	7,00	560,25	1.089,75	1.089,75	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS1/2019
151	104	460460011R12	Volně vyložení z PVC síťky 35 cm	mm	230,00	7,00	560,25	1.089,75	1.089,75	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS1/2019
152	104	460470011R12	Volně vyložení z PVC síťky 35 cm	mm	230,00	7,00	560,25	1.089,75	1.089,75	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS1/2019
153	104	460480011R12	Volně vyložení z PVC síťky 35 cm	mm	230,00	7,00	560,25	1.089,75	1.089,75	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS1/2019
154	104	460490011R12	Volně vyložení z PVC síťky 35 cm	mm	230,00	7,00	560,25	1.089,75	1.089,75	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS1/2019
155	104	460500011R12	Volně vyložení z PVC síťky 35 cm	mm	230,00	7,00	560,25	1.089,75	1.089,75	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS1/2019
156	104	460510011R12	Volně vyložení z PVC síťky 35 cm	mm	230,00	7,00	560,25	1.089,75	1.089,75	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS1/2019
157	104	460520011R12	Volně vyložení z PVC síťky 35 cm	mm	230,00	7,00	560,25	1.089,75	1.089,75	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS1/2019
158	104	460530011R12	Volně vyložení z PVC síťky 35 cm	mm	230,00	7,00	560,25	1.089,75	1.089,75	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS1/2019
159	104	460540011R12	Volně vyložení z PVC síťky 35 cm	mm	230,00	7,00	560,25							


Změnový list		č. 9
Laškov, Pěčín – ČOV a stoková síť Tato změna byla provedena dle odstavce 5, §222 dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek		
Investor: Kanalizace ČOV svazek obcí Pěčín - Laškov		Datum: 22.4.2022
Zhotovitel: MERTASTAV s.r.o		
Část stavby (SO): PSL – 0102 – ČOV elektrotechnologie - Laškov		
Důvod změny: Rozšíření řídicí jednotky ČOV o systém vzdáleného dohledu uvnitř i vně budovy. Z důvodu zajištění neustálého dohledu nad celkovou funkčností a provozu ČOV.		
Stav předpokládaný ZD: V PD nebyl této systém vzdáleného dohledu navržen z ekonomických limitů stavby. (Stavba měla být původně financována z OPŽP 2014-2020, kdy byly přísnější limity pro ceny stavby a nižší míra podpory)		
Ohodnocení změny: rozšíření řídicí jednotky ČOV Celkem vícepráce : Celková cena: 74 120,- Kč bez DPH		
Přílohy ZL:		
ZL Vytvořil: Ing. Nina Odehnalová		Datum:
Za zhotovitele:  Ing. Jaromír ŠIDÁK MERTASTAV s.r.o. Štěpánovská 1176 666 02 Předklášteří -9- 21.4.2022 Datum:	Za investora: KANALIZACE ČOV - SVAZEK OBCÍ PĚČÍN - LAŠKOV 798 57 Pěčín, tel.: 582 378 721 IČO: 65 76 31 73 Datum:	
Za technický dozor:  Ing. Radek KALÁB Datum:	Za autorský dozor:  PROVOZ- inženýrská společnost s.r.o. s:ředisko Tišnov Kukýrna 51. 666 01 Tišnov tel.: 549 259 540 (539) IČO: 25223329, DIČ: CZ25023829 Datum:	

Akce:	Obec Laškov - ČOV				
ZL - rozšíření řídicí jednotky					
			Elektro		
Položková specifikace					
Zař./Poz.	Položka		MJ	Počet	D+M jedn
Celkem					

ČOV elektrotechnologie

D+M				
Kabeláž UTP kat 5E	m	220	18	3960
Kabeláž - lišta PVC 18x18	m	30	23	690
instalační materiál	ks	1	600	600
Ústředny - záznamové zařízení DS-7608NI-K2 8 PoE	ks	1	5580	5580
disk WD	ks	1	5760	5760
držák kamery	ks	7	324	2268
HIKVISION DS-2CD2387G2-I	ks	7	6686	46802
Komponenty	kpl	1	2052	2052
montáž kabeláže	m	251	7	1757
instalace ústředny	ks	1	4199	4199
montáž komponentů	ks	1	452	452
Celkem dodatek				74 120

CELKEM 74 120 Kč



-PROVOD-
 inženýrská společnost s.r.o.
 s.r.o. Česká Třebová
 Kukuřina 51, 560 01 Třebová
 tel: 549 259 540 (639)
 IČO: 251 235 29, DIČ: CZ25123529

Ing. Jaromír ŠIDÁK

7.11.2022

Ing. Jaromír Šidák s.r.o.
 Kukuřina 51, 560 01 Třebová
 IČO: 251 235 29, DIČ: CZ25123529

Změnový list		č. 10
Laškov, Pěnčín – ČOV a stoková síť Tato změna byla provedena dle odstavce 6, §222 dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek		
Investor: Kanalizace ČOV svazek obcí Pěnčín - Laškov	Datum:	
Zhotovitel: MERTASTAV s.r.o	22.9.2022	
Část stavby (SO): 02 – SO02, SO03, SO04 Gravitační kanalizace, vč. objektů – kanal. příp. na veř. prostranství (VČP) – zárodky - Laškov		
Důvod změny: Zrušené části tlakové kanalizace byly nahrazeny gravitačními přípojkami u nemovitostí č.p. 41, 89, 152/2, 8, 23 v celkové délce 19,1m. Vlastníci nemovitostí vyslovili dodatečný souhlas se změnou trasy domovních přípojek a bylo možné tak realizovat gravitační stoky přes soukromé parcely. Dále byla při realizaci stavby zjištěna skutečná poloha stávajících inženýrských sítí a realizace gravitačních sítí byla tak možná.		
Stav předpokládaný ZD: V PD navržena tlaková kanalizace a čerpací stanice napojené z veřejných pozemků. Dále nebylo možné umístit gravitační kanalizaci z důvodu stísněných prostor, vzhledem k uloženým stávajícím inženýrským sítím, dle podkladů zaslaných od jejich správců.		
Ohodnocení změny: nahrazení výtaku kanalizačními přípojkami - Laškov Celkem vícepráce : Celková cena činí: 125 695,81 Kč bez DPH		
Přílohy ZL: položkový rozpočet		
ZL Vytvořil: Ing. Nina Odehnalová		Datum:
Za zhotovitele: Ing. Jaromír ŠIDÁK MERTASTAV s.r.o. Štěpánovská 1176 666 02 Předklášteří -9- 21.11.2022 Datum:	Za investora: KANALIZACE ČOV - SVAZEK OBCÍ PĚNČÍN - LAŠKOV 798 57 Pěnčín, tel.: 582 378 721 IČO: 65 76 31 73 Datum:	
Za technický dozor: Ing. Radek KAL/3 Datum:	Za autorský dozor: -PROVOD- inženýrská společnost s.r.o. středisko Tišnov Kokýna 51, 666 01 Tišnov tel.: 549 259 540 (539) IČO: 25023329, DIČ: CZ25023829 Datum:	

Stavba:

Laškov - Pánčín

Objekt:

Vícepráce - nahrazení výtaku přípojkami Laškov, Kandla, Dvorek

Místo:

Laškov, Kandla, Dvorek

Datum 16.09.2022

Zadavatel:

Projektant:

Jednatel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							125 695,79
D		HSV	Práce a dodávky HSV				125 695,79
D		1	Zemní práce				79 037,04
6	K	115101201.02	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok 1 l/s, vč.dodávky vodoměru (vodoměr bude osazen na čerpadlo za účelem prokázání skutečné čerpané množství podzemních a povrchových vod)	m3	98,000	20,00	1 960,00
			Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok 1 l/s, vč.dodávky vodoměru (vodoměr bude osazen na čerpadlo za účelem prokázání skutečné čerpané množství podzemních a povrchových vod)				
			Množství čerpané vody je stanoveno na základě inženýrsko-geologického průzkumu				
			Reálná hodnota pro účely fakturace bude stanovena				
			na základě odečtu vodoměru, který bude součástí čerpač. soupravy.				
			čerpaní 24hod/den = 88,4m3/den (bude upraveno dle skutečnosti)				
8	K	115101301	Pohotovost čerpač. soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	1,150	70,00	80,50
			Pohotovost záložní čerpač. soupravy pro dopravní výšku do 10 m a uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min				
			Množství čerpané vody je stanoveno na základě inženýrsko-geologického průzkumu.				
			Reálná hodnota pro účely fakturace bude stanovena				
			na základě odečtu vodoměru, který bude součástí čerpač. soupravy				
7	K	118001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 mm	m	1,400	180,00	252,00
			Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu či ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podpeřím, vzepětím nebo vyvážením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opožděním hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovitě světlostí DN do 200 mm				
8	K	118001412	Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 500 mm	m	0,300	280,00	84,00
			Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu či ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podpeřím, vzepětím nebo vyvážením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opožděním hmot potrubí betonového, kameninového nebo železobetonového, světlostí DN přes 200 do 500 mm				
9	K	118001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	1,200	140,00	168,00
			Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu či ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podpeřím, vzepětím nebo vyvážením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opožděním hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů				
10	K	120001101	Příplatek za zřízení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	7,000	140,00	980,00
			Příplatek k cenám výkopův za zřízení výkopův v blízkosti inženýrských sítí nebo výbušnin v normálních jakostních třídách				
11	K	121101101	Sejmuti ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	1,034	30,00	31,02
			Sejmuti ornice nebo lesní půdy s vodovodním přemístěním na hromady v místě upořádání nebo na dočasné či trvalé sklady se složením, na vzdálenost do 50 m				
			9,4*1,10*0,10		1,034		
12	K	132201204	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornité tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	21,244	382,00	8 115,11
			Hloubení zapečených i nezapečených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm s urovněním dna do předepsaného profilu a spádu v hornité tř. 3 do 1000 m3				
			hor. 3 - 50%		48,323		
			19,1*1,10*2,30				
			odpočet zovněrných ploch a nezapečených (dle D 1 01-1 Technická zpráva, tabulka č.11, 15)				
			"místní komunikace asfalt" -9,7*1 10*0,45		-4,802		
			"ornice" -9,4*1 10*0,10		-1,034		
			Meziosočet		42,486		
			"odpočet ostatních hornin" 0,50		-21,244		
			Součet		21,244		
13	K	132201209	Příplatek za lepkost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornité tř. 3	m3	4,249	45,00	191,19
			Hloubení zapečených i nezapečených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm s urovněním dna do předepsaného profilu a spádu v hornité tř. 3				
			Příplatek k cenám za lepkost horniny tř. 3				
14	K	132301204	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornité tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	12,746	508,00	6 475,10
			Hloubení zapečených i nezapečených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm s urovněním dna do předepsaného profilu a spádu v hornité tř. 4 do 1000 m3				
			"hor 4 - 30%"				
15	K	132301209	Příplatek za lepkost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornité tř. 4	m3	2,549	45,00	114,72
			Hloubení zapečených i nezapečených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm s urovněním dna do předepsaného profilu a spádu v hornité tř. 4				
			Příplatek k cenám za lepkost horniny tř. 4				
16	K	132401201.01	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornité tř. 5, vč.přídavného dolamování	m3	8,498	841,00	7 146,40
			Hloubení zapečených i nezapečených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm s urovněním dna do předepsaného profilu a spádu s použitím tlakové v hornité tř. 6 pro jakostliv množství, vč.přídavného dolamování				
			"hor 5 - 20%"				
17	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	87,880	107,00	9 401,02
			Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro víceúčelový šířky rýh příložné pro jakoutokliv nezpečenost, hloubky do 4 m				
			19,1*2*2,30		97,980		
			Součet				
18	K	151101112	Odstanění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	87,880	52,00	4 568,72
			Odstanění příložného pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložení materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m				
19	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	33,990	43,00	1 461,57
			Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m				
20	K	161101151	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m	m3	8,498	43,00	365,39
			Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m				
23	K	162501102	Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	34,122	54,00	1 842,59
			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obyčejný dopravní prostředek, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 2 500 do 3 000 m				
			odvoz na mezidopos. a zpět				
			"ornice"		2,063		
			"zemina pro zpeřný zásep"		32,354		
			Součet		34,122		
24	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	34,122	37,00	1 262,51
			Nakládání, ekvádování a překládání nakládání výkopku nebo sypání nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4				
			Součet				

25	K	162501102	Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	13,057	64,00	705,07
			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 2 000 do 3 000 m				
			doprava materiálu pro lože a obrys potrubí				
			"materiál pro obrys potrubí"		0,905		
			"materiál pro obrys potrubí"		3,152		
			Součet		13,057		
26	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	13,057	37,00	483,10
			Nakládání, ukládání a překládání neuhleného výkopku nebo sypání nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4				
27	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	17,683	118,00	2 119,83
			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m				
			"rýhy"		42,488		
			"zářpy"		-16,327		
					-8,498		
			Součet		17,683		
28	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	125,741	15,20	1 911,28
			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších 1 započatých 1 000 m				
			"7"		125,741		
29	K	162701155	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 5 až 7	m3	8,498	118,00	1 002,71
			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m				
			"rýhy"		8,498		
30	K	162701159	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	59,483	15,20	904,13
			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších 1 započatých 1 000 m				
			"7"				
31	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	17,683	37,00	664,83
			Nakládání, ukládání a překládání neuhleného výkopku nebo sypání nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4				
32	K	167101152	Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 přes 100 m3	m3	8,498	37,00	314,41
			Nakládání, ukládání a překládání neuhleného výkopku nebo sypání nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 5 až 7				
33	K	171201201	Uložení sypání na skládky	m3	26,461	12,70	336,05
			Uložení sypání na skládky				
34	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	52,821	120,00	6 350,52
			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) zeminy a kameniva zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504				
35	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se zhutněním	m3	16,027	87,00	1 394,35
			Zásyp sypáním z jakékoliv horniny a uložení výkopku ve vrtákové se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách				
			zářpy zeminnou				
			žásky v nezaplněném terénu (mimo úseku v aktivní známé komunikaci)				
			9 4°1.13'2.30-0.15-0.50-0.10)		16,027		
			Součet		16,027		
36	K	176111101	Obsypání potrubí ručně sypáním bez prohození sítím, uloženo do 3 m	m3	9,905	180,00	1 782,05
			Obsypání potrubí ručně sypáním z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připravným podlé výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho konce, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypáním sítím				
			"DN150" 13,1°1.13'0.50		10,505		
			odp. potrubí		-0,600		
			"DN150" 13,1°1.13'14°0.10°0.10		9,905		
			Součet				
37	M	58331375	kamenivo pro obrys potrubí - štěrto-píske frakce 0-16mm (zrna max. 20 mm)	t	20,346	107,00	2 177,06
			"2,0541				
38	K	181301101	Rozprostření omítky tl. vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	10,340	26,00	269,52
			Rozprostření a urovňování omítky v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm				
			1,034/0,10				
39	K	18141	Založení trávníku vč. dodávky travního semene	m2	10,340	34,00	351,56
40	K	1-01VČP	Příplatek za ruční výkopy	m3	42,050	327,00	13 750,25
			D 4				1 188,12
41	K	451673111.01	Lože pod potrubí otevřený výkop z písku frakce 0-5mm (dodávka+montáž)	m3	3,152	377,00	1 188,12
			Lože pod potrubí otevřený výkop z písku frakce 0-5mm (dodávka+montáž)				
			"DN150" 19,1°1.13'0.15		3,152		
			D 8.1				3 675,10
44	K	871310310	Montáž, osazení, drobné materiály	m	19,100	97,00	1 852,70
			Montáž kanalizačního potrubí plastového hladkého plošestěnného SN 8 DN 150				
			Montáž kanalizačního potrubí plastového hladkého plošestěnného SN 8 DN 150				
48	K	877310310	Montáž kolén na potrubí z plastových trub hladkých plošestěnných DN 150	kus	4,000	120,00	480,00
			Montáž kolén na potrubí z plastových trub hladkých plošestěnných DN 150				
50	K	877310330	Montáž spojek na potrubí z plastových trub hladkých plošestěnných DN 150	kus	1,000	120,00	120,00
			Montáž spojek na potrubí z plastových trub hladkých plošestěnných DN 150				
52	K	892381119	Výčištění potrubí a zkouška vodotěsnosti stoky do DN350 (vč. zkoušky vodotěsnosti šachetních objektů na stokové síti)	m	19,100	64,00	1 222,40
			Výčištění potrubí a zkouška vodotěsnosti stoky do DN350 (vč. zkoušky vodotěsnosti šachetních objektů na stokové síti)				
			Armatura a tvarovky				1 103,00
54	M	TVPL150K30	Tvarovka DN150 plošestěnná, koleno 30 stupňů, integrovaný hrdlový spoj	kus	2,000	257,00	514,00
			Tvarovka DN150 plošestěnná, koleno 30 stupňů, integrovaný hrdlový spoj				
			Průřezová a šikmá		0		
55	M	TVPL150K45	Tvarovka DN150 plošestěnná, koleno 45 stupňů, integrovaný hrdlový spoj	kus	2,000	273,00	546,00
			Tvarovka DN150 plošestěnná, koleno 45 stupňů, integrovaný hrdlový spoj				
			Průřezová a šikmá				
58	M	TVPL150Z	Tvarovka DN150 plošestěnná, zářka hrdla (zářka na hladký konec trubky)	kus	1,000	43,00	43,00
			Tvarovka DN150 plošestěnná, zářka hrdla (zářka na hladký konec trubky)				
			Průřezová a šikmá				
			Zářka hrdla (zářka na hladký konec trubky)				
			- bude osazena na koncovou část zárodku				
			osaze v případě, že na výstavbu zárodku				
			kanalizační přípojky nebude bezprostředně navazovat				
			výstavba domovní část přípojky				

D 8.4		Trubní materiál					3 304,30
60	M	TRPL150SN8	potrubí DN150 s hladkého (s hladkým vnitřním i vnějším povrchem) PVC/PP materiálu s ploštnou stavbou stěny, integrovaný hrdlový spoj vč. těsnění, kruhová tuhost min. SN8	m	19,100	173,00	3 304,30
D 99		Přesun hmot					92,12
84	K	998278101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	0,980	94,00	92,12
D K		Komunikace					31 296,11
D 17		Komunikace - zášypy					5 056,53
78	K	174101101	Zášyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	13,404	87,00	1 168,13
D 17		Zášyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopu ve vřstěch se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopových					
D 17		zášyp štěrkoštěrkem					
D 17		výkopy			42,488		
D 17		odpočet oze štěrku			-3,152		
D 17		odpočet obasyru			-9,905		
D 17		odpočet zášypu zeminou			-18,027		
D 17		Součet			13,404		
77	M	583312091	kamenivo pro zášypy v komunikacích - štěrkoštěrkem frakce 0-16mm	t	27,533	97,00	2 670,66
D 17		Vodorovná přemístění výkopu nebo sypaniny po sáhu na obyčejném dopravním prostředku, bez naložení výkopu, ověs se sážením bez rozumu z horniny II. 1 až 4 na vzdálenost přes 2 500 do 3 000 m					
78	K	182501102	Vodorovná přemístění výkopu nebo sypaniny z horniny II. 1 až 4	m3	13,404	54,00	723,80
D 17		dovoz materiálu pro zášyp					
79	K	187101102	Nakládání výkopu z horniny II. 1 až 4 přes 100 m3	m3	13,404	37,00	495,94
D 17		Nakládání, sážení a překládání neulehčeného výkopu nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z horniny II. 1 až 4					
D 17		dovoz materiálu pro zášyp					
D MK		Místní komunikace					18 822,65
86	K	664261111	Podklad nebo podsyp ze štěrkoštěrkem ŠP tl 150 mm	m2	14,550	92,00	1 338,90
D 17		Podklad nebo podsyp ze štěrkoštěrkem ŠP a rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm					
D 17		místní komunikace asfalt					
87	K	666231112	Podklad ze štěrku částečně zpevněného cementovou maltou ŠCM tl 200 mm	m2	14,550	320,00	4 656,00
D 17		Podklad ze štěrku částečně zpevněného cementovou maltou ŠCM a rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm					
D 17		místní komunikace asfalt					
88	K	573111114	Postřik živýrný infiltrační s posypem z asfaltu množství 2 kg/m2	m2	14,550	24,00	349,20
D 17		Postřik infiltrační PI z asfaltu silnějšího a posypem kamenivem, v množství 2,00 kg/m2					
D 17		místní komunikace asfalt					
89	K	585135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 18 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m	m2	14,550	337,00	4 903,35
D 17		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 18 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) a rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm					
D 17		místní komunikace asfalt					
90	K	573211109	Postřik živýrný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	m2	14,550	17,00	247,35
D 17		Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silnějšího, v množství 0,50 kg/m2					
D 17		místní komunikace asfalt					
91	K	577144131	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tl 50 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	14,550	367,00	5 339,85
D 17		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) a rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm					
D 17		místní komunikace asfalt					
92	K	UTES-MK	Živýrná závlaha - utěsnění styku starého a nového krytu vozovky (prac.opáry prořiznuty do hl. min. 25mm) (dodávka+montáž)	m	19,400	50,00	970,00
D 17		místní komunikace asfalt					
93	K	PROVIZ-MK	Provizorní oprava místní komunikace	m2	14,550	70,00	1 018,50
D 17		- spojovací asfalt 0,5kg/m2					
D 17		- asfaltový rozklad tl 50mm					
D 17		vč. případného doplňování poklesů					
D 17		(dodávka+montáž+presun hmot)					
D 17		místní komunikace asfalt-provizorní oprava					
D MKb		Místní komunikace - bourání					7 416,73
112	K	113107224	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 400 mm strojní pl přes 200 m2	m2	14,550	65,00	945,75
D 17		Odstranění podkladu nebo krytu strojní plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm					
D 17		místní komunikace asfalt					
113	K	113154223	Frézování živýrného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 1000 m2 bez překážek v trase	m2	14,550	44,00	640,20
D 17		Frézování živýrného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 50 mm					
D 17		místní komunikace asfalt					
114	K	113154223	Frézování živýrného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 1000 m2 bez překážek v trase	m2	14,550	32,00	465,60
D 17		Frézování živýrného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 50 mm					
D 17		místní komunikace asfalt-provizorní oprava					
115	K	919735111	Řezání stávajícího živýrného krytu hl do 50 mm	m	19,400	42,00	814,80
D 17		Řezání stávajícího živýrného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm					
D 17		místní komunikace asfalt					
D 17		dle D 1 01-1 TZ, tab. 3.15					
118	K	907221651	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	12,184	28,00	316,28
D 17		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se sážením a s hrubým urovněním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km					
D 17		místní komunikace asfalt					
D 17		podklady "0.580			8,139		
D 17		žvíce "0.128			1,882		
D 17		místní komunikace asfalt-provizorní oprava					
D 17		žvíce "0.128			1,882		
D 17		Součet			12,184		
117	K	907221659	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	194,021	9,00	1 751,59
D 17		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se sážením a s hrubým urovněním Příplatek k ceně za každý kilometr 1 km					
D 17		"16					
118	K	907221845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovná) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t	3,725	270,00	1 005,70
D 17		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovná) asfaltového bez obsahu dehtu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302					

24			místní komunikace asfalt					
25			žvýče "D.128			1,862		
26			místní komunikace asfalt-provozní oprava					
27			žvýče "D.128			1,862		
28			Soudat			3,725		
119	K	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	8,439	175,00	1 476,83	
			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504					
120			místní komunikace asfalt					
121			bodkady "D.583					
D		Ostatní	Ostatní				6 000,00	
120	K	DP01VČP	Zřízení + odstranění dočasných přechodů v průběhu stavby, resp. zajištění výkopu	kmpl	1,000	6 000,00	6 000,00	

Ing. Jaromír ŠIDÁK

21.11.2022

ERTASTAV s.r.o.
Štěpánovská 1176
666 02 Předklášteří
-9-

Změnový list		č. 11
Laškov, Pěňčín – ČOV a stoková síť Tato změna byla provedena dle odstavce 6, §222 dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek		
Investor: Kanalizace ČOV svazek obcí Pěňčín - Laškov		Datum:
Zhotovitel: MERTASTAV s.r.o		22.9.2022
Část stavby (SO): 02 – SO01 Gravitační kanalizace, vč. objektů – kanal. příp. na veř. prostranství (VČP) – zárodky - Pěňčín		
Důvod změny: Zrušené části tlakové kanalizace byly nahrazeny gravitačními přípojkami u nemovitostí č.p. 247, 143, 146, 297, 148, 149, 47 v celkové délce 46,1m. Vlastníci nemovitostí vyslovili dodatečný souhlas se změnou trasy domovních přípojek a bylo možné tak realizovat gravitační stoky přes soukromé parcely. Dále byla při realizaci stavby zjištěna skutečná poloha stávajících inženýrských sítí a realizace gravitačních sítí byla tak možná.		
Stav předpokládaný ZD: V PD navržena tlaková kanalizace a čerpací stanice napojené z veřejných pozemků. Dále nebylo možné umístit gravitační kanalizaci z důvodu stísněných prostor, vzhledem k uloženým stávajícím inženýrským sítím, dle podkladů zaslaných od jejich správců.		
Ohodnocení změny: nahrazení výtaku kanalizačními přípojkami - Pěňčín Celkem vícepráce : Celková cena činí: 336 445,38 Kč bez DPH		
Přílohy ZL: položkový rozpočet		
ZL Vytvořil: Ing. Nina Odehnalová		Datum:
Za zhotovitele: Ing. Jaromír ŠIDAK Datum: 21.11.2022 MERTASTAV s.r.o. Pražská 1176 2. Předklásterř -9-	Za investora: KANALIZACE ČOV - SVAZEK OBCÍ PĚŇČÍN - LAŠKOV Datum: 798 57 Pěňčín, tel.: 582 378 721 IČO: 65 76 31 73	
Za technický dozor: Ing. Radek KALÁB Datum:	Za autorský dozor: PROVOD- inženýrská společnost s.r.o. Datum: středisko Tišnov Kukýrna 51. 666 01 Tišnov tel.: 549 259 540 (539) IČO: 25223329, DIČ: CZ25023829	

Stavba:

Lásko v - Pěňčín

Objekt:

Vícepráce - nahrazení výtlačku přípojkami Pěňčín

Místo:

Pěňčín

Datum 07.09.2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							336 445,38
D		HSV	Práce a dodávky HSV				336 445,38
D	1		Zemní práce				196 175,93
5	K	116101201.02	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok 1 l/s, vč.dodávky vodoměru (vodoměr bude osazen na čerpadlo za účelem prokázání skutečného čerpaného množství podzemních a povrchových vod)	m3	268,000	20,00	5 360,00
			Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok 1 l/s, vč.dodávky vodoměru (vodoměr bude osazen na čerpadlo za účelem prokázání skutečného čerpaného množství podzemních a povrchových vod)				
			Množství čerpané vody je stanoveno na základě inženýrsko-geologického průzkumu.				
			Reálná hodnota pro účely fakturace bude stanovena				
			na základě odečtu vodoměru, který bude součástí čerpadla soupravy.				
			čerpání 24hod/den = 86,4m3/den (bude upraveno dle skutečnosti)				
6	K	116101301	Pohotovost čerpadla soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 600 l/min	den	2,300	70,00	161,00
			Pohotovost záložní čerpadla soupravy pro dopravní výšku do 10 m a uvažovaný průměrný přítok do 600 l/min				
			Množství čerpané vody je stanoveno na základě inženýrsko-geologického průzkumu.				
			Reálná hodnota pro účely fakturace bude stanovena				
			na základě odečtu vodoměru, který bude součástí čerpadla soupravy.				
7	K	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 mm	m	3,200	180,00	576,00
			Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu či ve stavu i pozdě, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvážení, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opožděním hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité světlosti DN do 200 mm				
8	K	119001412	Dočasné zajištění potrubí betonového, žb nebo kameninového DN do 600 mm	m	0,800	280,00	168,00
			Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu či ve stavu i pozdě, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvážení, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opožděním hmot potrubí betonového, kameninového nebo železobetonového, světlosti DN přes 200 do 600 mm				
9	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	3,800	140,00	532,00
			Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu či ve stavu i pozdě, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvážení, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opožděním hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů				
10	K	120001101	Příplatek za zřízení odkopávký nebo prokopávký v blízkosti inženýrských sítí	m3	18,600	140,00	2 604,00
			Příplatek k cenám výkopů za zřízení výkopů v blízkosti inženýrských sítí nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy				
11	K	121101101	Sčítání ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	0,825	30,00	24,76
			Sčítání ornice nebo její části s vodotěsným přemístěním na hromady v místě upeřování nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m				
			7,5*1,10*0,10		0,825		
12	K	132201204	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	52,167	382,00	19 935,34
			Hloubení započtených i nezapočtených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovňováním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 1000 m3				
			hor 3 - 50%				
			48,1*1,10*2,30		116,833		
			odpočet zpevněných ploch a nezpevněných (dle D 1 01-1 Technická zpráva, tabulka 6.11, 15)				
			"místní komunikace asfalt" -23,1*1,10*0,45		-11,435		
			"ornice" -7,5*1,10*0,10		-0,325		
			"vjezd beton" -10,00*1,10*0,30		-3,3		
			"chodník betonová dlažba" -5,50*1,10*0,23		-1,3915		
			Meziodčet		104,374		
			"odpočet ostatních hornin" -0,50		-52,197		
			Součet		52,197		
13	K	132201209	Příplatek za lepiost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	10,437	45,00	469,69
			Hloubení započtených i nezapočtených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovňováním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3				
			Příplatek k cenám za lepiost horniny tř. 3				
14	K	132301204	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	31,312	508,00	16 906,52
			Hloubení započtených i nezapočtených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovňováním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 1000 m3				
			hor 4 - 30%				
15	K	132301209	Příplatek za lepiost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	6,282	45,00	281,91
			Hloubení započtených i nezapočtených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovňováním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4				
			Příplatek k cenám za lepiost horniny tř. 4				
16	K	132401201.01	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 6, vč.případného dolamování	m3	20,875	841,00	17 555,82
			Hloubení započtených i nezapočtených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovňováním dna do předepsaného profilu a spádu a použitím litavin v hornině tř. 6 pro jakékoliv množství, vč.případného dolamování				
			hor 5 - 20%				
17	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	212,060	107,00	22 690,42
			Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýh příložné pro jakoukoliv nezavrtávací, hloubky do 4 m				
			48,1*2*2,30		212,060		
			Součet				
18	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	212,060	52,00	11 027,12
			Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení a složením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m				
19	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	63,499	43,00	3 590,46
			Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby ověs a vyprázdnění dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m				
20	K	161101161	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m	m3	20,875	43,00	897,61
			Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby ověs a vyprázdnění dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m				
23	K	162501102	Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaviny z horniny tř. 1 až 4	m3	27,225	54,00	1 470,15
			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaviny po soustu na obyčejný dopravní prostředek, bez naložení výkopku, ověs se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 2 500 do 3 000 m				
			odvoz na meziodpočítání a zpět				
			"ornice"		1,650		
			"zemina a to zpevněný zárys"		25,575		
			Součet		27,225		
24	K	167101102	Nakládání výkopku z horniny tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	27,225	37,00	1 007,39
			Nakládání, skládání a překládání neukládání výkopku nebo sypaviny nakládání, množství přes 100 m3, z horniny tř. 1 až 4				

			Součet				
25	K	162501102	Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	31,514	64,00	1 701,75
			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obyčejném dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez roztřepání z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 2 500 do 3 000 m				
			dovoz materiálu pro lože a obsyp potrubí				
			"materiál pro obsyp potrubí"		23,907		
			"materiál pro obsyp potrubí"		7,607		
			Součet		31,514		
26	K	167101102	Nakládání výkopku z horniny tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	31,514	37,00	1 166,02
			Nakládání, skládání a překládání nelehkého výkopku nebo sypání nakládání, množství přes 100 m3, z horniny tř. 1 až 4				
27	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	70,711	118,00	8 343,93
			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obyčejném dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez roztřepání z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m				
			"ryhy"		104,374		
			"zásyp"		-12 789		
					-20 875		
			Součet		70,711		
28	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	494,979	16,20	7 523,69
			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obyčejném dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez roztřepání z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších 1 započatých 1 000 m				
			"7"		494,379		
29	K	162701155	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 5 až 7	m3	20,875	118,00	2 463,21
			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obyčejném dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez roztřepání z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m				
			"ryhy"		20,575		
30	K	162701159	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	146,123	16,20	2 221,07
			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obyčejném dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez roztřepání z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších 1 započatých 1 000 m				
			"7"				
31	K	167101102	Nakládání výkopku z horniny tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	70,711	37,00	2 616,32
			Nakládání, skládání a překládání nelehkého výkopku nebo sypání nakládání, množství přes 100 m3, z horniny tř. 1 až 4				
32	K	167101152	Nakládání výkopku z horniny tř. 5 až 7 přes 100 m3	m3	20,875	37,00	772,36
			Nakládání, skládání a překládání nelehkého výkopku nebo sypání nakládání, množství přes 100 m3, z horniny tř. 5 až 7				
33	K	171201201	Uložení sypání na skládky	m3	91,568	12,70	1 163,14
			Uložení sypání na skládky				
34	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	183,172	120,00	21 960,04
			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) zeminy a kameniva zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504				
35	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se zhutněním	m3	12,788	97,00	1 112,51
			Zásyp sypáním z jakékoliv horniny a uložení výkopu ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách				
			zpětný zásyp zeminou				
			úseky v nepevnějším terénu (mimo úseky v aktivní zóně komunikace)				
			7,5*1,10*(2 30-0,15-0,50-0,10)		12,788		
			Součet		12,788		
36	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypáním bez prohození sílem, uloženou do 3 m	m3	23,907	180,00	4 303,34
			Obsypání potrubí ručně sypáním z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypáním sílem				
			"DN150" 48.1*1,10*0,50		25 955		
			oda potrubí				
			"DN150" 46.1*3,14*0,10*0,10		-1,448		
			Součet		23 907		
37	M	58331375	kameniva pro obsyp potrubí - šterkopisek frakce 0-16mm (zrna max. 20 mm)	t	49,108	107,00	5 254,59
			"2,0541"				
38	K	181301101	Rozproštění omítky tl. vrstvy do 100 mm pl. do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	8,250	28,00	231,00
			Rozproštění a urovnání omítky v rovině nebo ve svahu sklonem do 1:5 při souvratě plocha do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm				
			0,825/0,10				
39	K	18141	Založení trávníku vč.dodávky travního semene	m2	8,250	34,00	280,50
40	K	1-01VČP	Příplatek za ruční výkopy	m3	94,141	327,00	30 784,07
	D	4	Vodorovné konstrukce				2 867,65
41	K	451673111.01	Lože pod potrubí otevřený výkop z pláku frakce 0-8mm (dodávka+montáž)	m3	7,607	377,00	2 867,65
			Lože pod potrubí otevřený výkop z pláku frakce 0-8mm (dodávka+montáž)				
			"DN150" 826.9*1,10*0,15		7,607		
	D	8.1	Montáž, osazení, drobné materiály				10 302,10
44	K	871310310	Montáž kanalizačního potrubí plastového hladkého plosťátného SN 8 DN 150	m	46,100	97,00	4 471,70
			Montáž kanalizačního potrubí plastového hladkého plosťátného SN 8 DN 150				
48	K	877310310	Montáž kolen na potrubí z plastových trub hladkých plosťátných DN 150	kus	22,000	120,00	2 640,00
			Montáž kolen na potrubí z plastových trub hladkých plosťátných DN 150				
50	K	877310330	Montáž spojek na potrubí z plastových trub hladkých plosťátných DN 150	kus	2,000	120,00	240,00
			Montáž spojek na potrubí z plastových trub hladkých plosťátných DN 150				
52	K	892381119	Vybílení potrubí a zkouška vodotěsnosti stoky do DN350 (vš.zkoušky vodotěsnosti šachetních objektů na stokové síli)	m	46,100	64,00	2 950,40
			Vybílení potrubí a zkouška vodotěsnosti stoky do DN350 (vš.zkoušky vodotěsnosti šachetních objektů na stokové síli)				
	D	8.3	Armatura a tvarovky				5 916,00
54	M	TVPL150K30	čvarovka DN150 plosťátná, kofeno 30 stupňů, integrovaný hrdlový spoj	kus	11,000	257,00	2 827,00
			čvarovka plosťátná DN150, kofeno 30 stupňů, integrovaný hrdlový spoj				
			čvarovka plosťátná DN150, kofeno 30 stupňů, integrovaný hrdlový spoj				
55	M	TVPL150K45	čvarovka DN150 plosťátná, kofeno 45 stupňů, integrovaný hrdlový spoj	kus	11,000	273,00	3 003,00
			čvarovka plosťátná DN150, kofeno 45 stupňů, integrovaný hrdlový spoj				
			čvarovka plosťátná DN150, kofeno 45 stupňů, integrovaný hrdlový spoj				
58	M	TVPL150Z	čvarovka DN150 plosťátná, zátká hrdla (zátká na hladký konec trubky)	kus	2,000	43,00	86,00
			čvarovka plosťátná DN150, zátká hrdla (zátká na hladký konec trubky)				
			čvarovka plosťátná DN150, zátká hrdla (zátká na hladký konec trubky)				
			čvarovka plosťátná DN150, zátká hrdla (zátká na hladký konec trubky)				
			čvarovka plosťátná DN150, zátká hrdla (zátká na hladký konec trubky)				
			čvarovka plosťátná DN150, zátká hrdla (zátká na hladký konec trubky)				
			čvarovka plosťátná DN150, zátká hrdla (zátká na hladký konec trubky)				
			čvarovka plosťátná DN150, zátká hrdla (zátká na hladký konec trubky)				
			čvarovka plosťátná DN150, zátká hrdla (zátká na hladký konec trubky)				
			čvarovka plosťátná DN150, zátká hrdla (zátká na hladký konec trubky)				
			čvarovka plosťátná DN150, zátká hrdla (zátká na hladký konec trubky)				
			čvarovka plosťátná DN150, zátká hrdla (zátká na hladký konec trubky)				
			čvarovka plosťátná DN150, zátká hrdla (zátká na hladký konec trubky)				
			čvarovka plosťátná DN150, zátká hrdla (zátká na hladký konec trubky)				
			čvarovka plosťátná DN150, zátká hrdla (zátká na hladký konec trubky)				
			čvarovka plosťátná DN150, zátká hrdla (zátká na hladký konec trubky)				
			čvarovka plosťátná DN150, zátká hrdla (zátká na hladký konec trubky)				
			čvarovka plosťátná DN150, zátká hrdla (zátká na hladký konec trubky)				
			čvarovka plosťátná DN150, zátká hrdla (zátká na hladký konec trubky)				
			čvarovka plosťátná DN150, zátká hrdla (zátká na hladký konec trubky)				
			čvarovka plosťátná DN150, zátká hrdla (zátká na hladký konec trubky)				
			čvarovka plosťátná DN150, zátká hrdla (zátká na hladký konec trubky)				
			čvarovka plosťátná DN150, zátká hrdla (zátká na hladký konec trubky)				
			čvarovka plosťátná DN150, zátká hrdla (zátká na hladký konec trubky)				
			čvarovka plosťátná DN150, zátká hrdla (zátká na hladký konec trubky)				
			čvarovka plosťátná DN150, zátká hrdla (zátká na hladký konec trubky)				
			čvarovka plosťátná DN150, zátká hrdla (zátká na hladký konec trubky)				
			čvarovka plosťátná DN150, zátká hrdla (zátká na hladký konec trubky)				
			čvarovka plosťátná DN150, zátká hrdla (zátká na hladký konec trubky)				
			čvarovka plosťátná DN150, zátká hrdla (zátká na hladký konec trubky)				
			čvarovka plosťátná DN150, zátká hrdla (zátká na hladký konec trubky)				
			čvarovka plosťátná DN150, zátká hrdla (zátká na hladký konec trubky)				
			čvarovka plosťátná DN150, zátká hrdla (zátká na hladký konec trubky)				
			čvarovka plosťátná DN150, zátká hrdla (zátká na hladký konec trubky)				
			čvarovka plosťátná DN150, zátká hrdla (zátká na hladký konec trubky)				
			čvarovka plosťátná DN150, zátká hrdla (zátká na hladký konec trubky)				
			čvarovka plosťátná DN150, zátká hrdla (zátká na hladký konec trubky)				
			čvarovka plosťátná DN150, zátká hrdla (zátká na hladký konec trubky)				
			čvarovka plosťátná DN150, zátká hrdla (zátká na hladký konec trubky)				
			čvarovka plosťátná DN150, zátká hrdla (zátká na hladký konec trubky)				
			čvarovka plosťátná DN150, zátká hrdla (zátká na hladký konec trubky)				
			čvarovka plosťátná DN150, zátká hrdla (zátká na hladký konec trubky)				
			čvarovka plosťátná DN150, zátká hrdla (zátká na hladký konec trubky)				
			čvarovka plosťátná DN150, zátká hrdla (zátká na hladký konec trubky)				
			čvarovka plosťátná DN150, zátká hrdla (zátká na hladký konec trubky)				
			čvarovka plosťátná DN150, zátká hrdla (zátká na hladký konec trubky)				
			čvarovka plosťátná DN150, zátká hrdla (zátká na hladký konec trubky)				




D 8.4		Trubní materiál				7 975,30	
60	M	TRPL 150SN8	potrubí DN150 z hladkého (s hladkým vnitřním i vnějším povrchem) PVC/PP materiálu s plošnostěnnou stěnou stěny, integrovaný hrdlový spoj v těsnění, kruhová tuhost min. SN8	m	48,100	173,00	7 975,30
D 99		Přesun hmot				121,45	
64	K	998278101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevírání výkop	t	1,292	94,00	121,46
D K		Komunikace				103 086,95	
D 17		Komunikace - zášypy				22 662,05	
76	K	174101101	Zášyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	60,072	87,00	5 226,27
D		Zášyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvě se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách					
D		zášyp štěrkopiskem			104,374		
D		výkopy			-7,807		
D		odpočet lože štěrku			-23,907		
D		odpočet zášypu			-12,788		
D		odpočet zášypu zemníou			60,072		
D		Součet					
77	M	583312091	kamenivo pro zášypy v komunikacích - štěrpek frakce 0-16mm	t	123,394	97,00	11 969,22
D 16		Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4					
78	K	162501102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmětu z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 2 000 do 3 000 m	m3	60,072	54,00	3 243,69
D		dovoz materiálu pro zášyp					
79	K	167101102	Nekládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	60,072	37,00	2 222,67
D		Nekládání, ukládání a překládání nuloženého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4					
D		dovoz materiálu pro zášyp					
D MK		Místní komunikace				44 825,55	
86	K	564251111	Podklad nebo podsyp ze štěrku ŠP tl 150 mm	m2	34,650	92,00	3 187,80
D		Podklad nebo podsyp ze štěrku ŠP s rozproštěním, vlněním a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm					
D		místní komunikace asfalt					
87	K	565231112	Podklad ze štěrku částečně zpevněného cementovou maltou ŠCM tl 200 mm	m2	34,650	320,00	11 088,00
D		Podklad ze štěrku částečně zpevněného cementovou maltou ŠCM s rozproštěním a s hutněním, po zhutnění tl. 200 mm					
D		místní komunikace asfalt					
88	K	573111114	Postřik živičný infiltrací s posypem z asfaltu množství 2 kg/m2	m2	34,650	24,00	831,80
D		Postřik infiltrací PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 2,00 kg/m2					
D		místní komunikace asfalt					
89	K	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 18 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m	m2	34,650	337,00	11 677,05
D		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 18 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozproštěním a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm					
D		místní komunikace asfalt					
90	K	573211109	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	m2	34,650	17,00	589,05
D		Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2					
D		místní komunikace asfalt					
91	K	577144131	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	34,650	367,00	12 716,55
D		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozproštěním a zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm					
D		místní komunikace asfalt					
92	K	UTES-MK	Živěná závlaha - utěsnění styku starého a nového krytu vozovky (prac.spáry profiznuty do hl.mlm. 25mm) (dodávka+montáž)	m	48,200	50,00	2 310,00
D		místní komunikace asfalt					
93	K	PROVIZ-MK	Provizorní oprava místní komunikace	m2	34,650	70,00	2 425,50
D		- spojovací postřik 0,5kg/m2					
D		- asfaltový racykáž tl.5cm					
D		vš případného doplnění poklesu					
D		(dodávka+montáž+přesun hmot)					
D		místní komunikace asfalt-provizorní oprava					
D MKb		Místní komunikace - bourání				35 599,35	
112	K	113107224	Odstanění podkladu z kameniva drceného tl 400 mm strojně pl přes 200 m2	m2	34,650	65,00	2 252,26
D		Odstanění podkladu nebo krytu strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 a přemístění hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm					
D		místní komunikace asfalt					
113	K	113154223	Frézování živního krytu tl 60 mm pruh š 1 m pl do 1000 m2 bez překážek v trase	m2	34,650	44,00	1 524,60
D		Frézování živního podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 60 mm					
D		místní komunikace asfalt					
114	K	113154223	Frézování živního krytu tl 60 mm pruh š 1 m pl do 1000 m2 bez překážek v trase	m2	34,650	32,00	1 108,80
D		Frézování živního podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 60 mm					
D		místní komunikace asfalt-provizorní oprava					
115	K	919735111	Řezání stávajícího živního krytu hl do 60 mm	m	48,200	42,00	1 940,40
D		Řezání stávajícího živního krytu nebo podkladu hloubky do 60 mm					
D		místní komunikace asfalt					
D		dle D 1.01-1 TZ tab.č.15					
116	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	28,967	26,00	753,15
D		Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovněním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km					
D		místní komunikace asfalt					
D		podklady "0 580			23,967		
D		živoce "0,128			4,435		
D		místní komunikace asfalt-provizorní oprava					
D		živoce "0,128			4,435		
D		Součet			28,967		
117	K	997221659	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	463,478	9,00	4 171,31
D		Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovněním Příplatek k ceně za každý další i zpočátku 1 km přes 1 km					
D		"16					
118	K	997221845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t	8,870	270,00	2 396,01

		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) asfaltového bez obsahu dehtu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302					
		místní komunikace asfalt					
		Izvoce "D" 128		4 435			
		místní komunikace asfaltopravní oprava					
		Izvoce "D" 128		4 435			
		Součet		8 870			
119	K	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	20,097	175,00	3 516,98
		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) zeminy a kameniva zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504					
		místní komunikace asfalt					
		Izvoce "D" 580					
120	K	K-CH_BD23	Bourání+obnova chodníku - betonová dlažba (celková tl.konstrukce 23cm)	m2	11,550	527,00	6 086,85
		Bourání+obnova chodníku - betonová dlažba (celková tl.konstrukce 23cm)					
		vš přesunu hmot. odvozu sutí na skládku a poplatku za skládku sutí					
		ve složení					
		- betonové dlaždice původní tl 4cm					
		- písek tl 4cm					
		- štěrkoštěr tl 15cm					
		(dodávka+montáž)					
		5,5*11,10*0,50*2)		11 550			
121	K	K-KV_BL30	Bourání+obnova vjezdu - beton litý (celková tl.konstrukce 30cm)	m2	15,000	790,00	11 850,00
		vš přesunu hmot. odvozu sutí na skládku a poplatku za skládku sutí					
		ve složení					
		- beton C12/15 10cm					
		- štěrkoštěr tl 20cm					
		(dodávka+montáž)					
		dle D 1 01-1 TZ, tab č 15					
		10 00*11,10*0 20*2)		15 000			
		Ostatní		10 000,00			
120	K	DP01VČP	Zřízení + odstranění dočasných přechodů v průběhu stavby, resp.zajištění výkopu	kmpl	1,000	10 000,00	10 000,00

Ing. Jaromír ŠIDÁK

21.11.2022

KONSTRUKTAV s.r.o.
Štěpánovská 1176
666 02 Předklášteří
-9-

Změnový list		č. 12				
Laškov, Pěňčín – ČOV a stoková síť Tato změna byla provedena dle odstavce 6, §222 dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek						
Investor: Kanalizace ČOV svazek obcí Pěňčín - Laškov Zhotovitel: MERTASTAV s.r.o	Datum: 21.11.2022					
Část stavby (SO): 01 – SO02, SO03, SO04 Gravitační kanalizace, vč. objektů - Laškov						
Důvod změny: Stoka CC - náhrada za tlakovou kanalizaci a ČS. V PD navržena tlaková kanalizace a ČS z důvodu nesouhlasu majitele pozemku. Dodatečný souhlas vlastníka, získaný na počátku stavby umožnil stavbu gravitační stoky. Stoka E byla prodloužena na základě skutečného zaměření inženýrských sítí, kdy prostor ulice neumožnil realizaci dle původního návrhu.						
Stav předpokládaný ZD: V PD na stoce CC navržena tlaková kanalizace přes veřejné pozemky.						
Celkem vícepráce : <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: right;">Prodloužení stoky CC</td> <td style="text-align: right;">120,20 m</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Prodloužení stoky E</td> <td style="text-align: right;">23,34 m</td> </tr> </table>			Prodloužení stoky CC	120,20 m	Prodloužení stoky E	23,34 m
Prodloužení stoky CC	120,20 m					
Prodloužení stoky E	23,34 m					
Celková cena činí: 678 627,44 Kč bez DPH						
Přílohy ZL: položkový rozpočet						
ZL Vytvořil: Ing. Nina Odehnalová		Datum:				
Za zhotovitele: Ing. Jaromír ŠIDÁK  MERTASTAV s.r.o. Štěpánovská 1176 666 02 Předklášteří -9- 21.11.2022 Datum:	Za investora: KANALIZACE ČOV - SVAZEK OBCÍ PĚŇČÍN - LAŠKOV 798 57 Pěňčín, tel.: 582 378 721 IČO: 65 76 31 73 Datum:					
Za technický dozor: TDS Ing. Radek KALÁB  Datum:	Za autorský dozor:  PROVOZ-Inženýrská společnost s.r.o. středisko Tišnov Kukýrna 51, 666 01 Tišnov tel.: 549 259 540 (539) IČO: 25223329, DIČ: CZ25023829  Datum:					

Vícepráce - prodloužení stoky CC, E

Stavba

Laškov - Pánšín

Objekt

Vícepráce - prodloužení stoky CC, E

Místo

Laškov

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč

Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							678 627,44
0		HSV	Práce a dodávky HSV				678 627,44
0		1	Zemní práce				443 313,98
5	K	115101201.02	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok 1 l/s, vč.dodávky vodoměru (vodoměr bude osazen na čerpadlo za účelem prokázání skutečně čerpaného množství podzemních a povrchových vod)	m3	785,000	20,00	15 700,00
			Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok 1 l/s, vč.dodávky vodoměru (vodoměr bude osazen na čerpadlo za účelem prokázání skutečně čerpaného množství podzemních a povrchových vod)				
			Množství čerpané vody je stanoveno na základě inženýrsko-geologického průzkumu.				
			Reálná hodnota pro účely fakturace bude stanovena				
			na základě odečtu vodoměru, který bude součástí čerpadla soupravy.				
			čerpání 24hod/den = 85,4m3/den (bude upraveno dle skutečnosti)				
6	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	8,300	70,00	581,00
			Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m a uvažovaným průměrným přítokem do 600 l/min				
			Množství čerpané vody je stanoveno na základě inženýrsko-geologického průzkumu.				
			Reálná hodnota pro účely fakturace bude stanovena				
			na základě odečtu vodoměru, který bude součástí čerpací soupravy.				
7	K	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 mm	m	3,000	180,00	540,00
			Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu či ve stavu i poloze, ve kterých bylo na základě zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvážením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité světlosti DN do 200 mm				
8	K	119001412	Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽS nebo kameninového DN do 500 mm	m	1,000	280,00	280,00
			Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu či ve stavu i poloze, ve kterých bylo na základě zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvážením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí betonového, kameninového nebo železobetonového, světlosti DN přes 200 do 500 mm				
9	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	2,000	140,00	280,00
			Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu či ve stavu i poloze, ve kterých bylo na základě zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvážením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů				
10	K	120001101	Příplatek za zřízení odkopávky nebo prokoppávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	12,120	140,00	1 696,80
			Příplatek k cenám vykopávek za zřízení vykopávky v blízkosti inženýrských sítí nebo výjezdů v horninách jakékoliv třídy				
			křížení se sítěmi				
			"kanalizace" 1,50*2,00*1		3,000		
			"kabel" 1,20*2,00*2		4,800		
			"ocel" 1,20*2,00*3		4,320		
			Součet		12,120		
11	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	12,892	30,00	386,76
			Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hornady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m				
			ryhy:				
			Laškov				
			stoka CC				
			117,2*1,10*0,10		12,892		
18	K	132101204	Hloubení rýh 5 do 2000 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu přes 5000 m3	m3	38,542	97,00	3 738,57
			Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 1 a 2 přes 5 000 m3				
			hor.2 - 10%				
			Laškov				
			stoka CC				
			120,2*1,10*2,35		310,717		
			"krajské komunikace asfalt" -(3*1,10)*0,58		-1,914		
			"ornice" -117,2*1,1*0,10		-12,892		
			stoka E				
			23,34*1,30*3,1		84,080		
			"místní komunikace štěrky" -(23,340*1,3)*0,15		-4,551		
			Mezisoučet		385,420		
			"odpočet ostatních hornin" -*0,90		-343,878		
			Součet		38,542		
19	K	132201204	Hloubení rýh 5 do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu přes 5000 m3	m3	231,252	117,00	27 056,48
			Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 5 000 m3				
			"hor.3 - 60%				
20	K	132201209	Příplatek za lepvost k hloubení rýh 5 do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	46,260	45,00	2 081,27
			Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepvost horniny tř. 3				
			"0,20				
21	K	132301204	Hloubení rýh 5 do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu přes 5000 m3	m3	77,084	117,00	9 018,83
			Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 5 000 m3				
			"hor.4 - 20%				
22	K	132301209	Příplatek za lepvost k hloubení rýh 5 do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	15,417	45,00	693,76

			Hloubení zapázaných i nezapažaných rýh šířky přes 800 do 2 000 mm s urovněním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Připlatek k ocnám za teplost horniny tř. 4 "0,20				
23	K	132401201.01	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5, vč.případného dolamování	m3	38,542	580,00	21 583,51
			Hloubení zapázaných i nezapažaných rýh šířky přes 800 do 2 000 mm s urovněním dna do předepsaného profilu a spádu s použitím tržavin v hornině tř. 5 pro jakékoliv množství, vč.případného dolamování "hor 5 - 10%				
24	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 4 m	m2	564,940	107,00	60 448,88
			Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv nezavřítost, hloubky do 4 m Laškov stoka CC 120,2*2*2,35 Součet		564,940 564,940		
25	K	151101112	Odstanění příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 4 m	m2	564,940	52,00	29 376,88
			Odstanění pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení s uložním materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m				
26	K	151301102	Zřízení hnaného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 4 m	m2	144,708	97,00	14 036,68
			Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy hnané, hloubky do 4 m Laškov stoka E 23,34*2*3,10 Součet		144,708 144,708		
27	K	151301112	Odstanění hnaného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 4 m	m2	144,708	46,50	6 728,92
			Odstanění pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení s uložním materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu hnané, hloubky přes 2 do 4 m				
34	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	266,320	43,00	11 451,76
			Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m "rýhy" Součet		205,911		
35	K	161101151	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m	m3	402,625	43,00	17 312,88
			Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m "rýhy" Součet		29,591		
36	K	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	80,558	47,00	3 786,23
			Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m "rýhy" Součet		89,509		
37	K	161101152	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 4 m	m3	8,951	47,00	420,69
			Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m Součet				
40	K	162501102	Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	412,808	54,00	22 291,63
			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 2 500 do 3 000 m odvoz na mezideponii a zpět "ornice""2 "zemina pro zpětný zásep" "2 Součet		25,784 387,024 412,808		
41	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	412,808	37,00	15 273,90
			Nakládání, skládání a překládání neutehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4 odvoz na mezideponii a zpět "ornice" "zemina pro zpětný zásep" Součet		25,784 387,024 412,808		
42	K	162501102	Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	111,780	54,00	6 036,14
			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 2 500 do 3 000 m dovoz materiálu pro lože a obsyp potrubí "materiál pro obsyp potrubí" "materiál pro lože pod potrubí" "materiál pro drenážní lože pod potrubí" Součet		87,396 24,384 111,780		
43	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	111,780	37,00	4 135,87
			Nakládání, skládání a překládání neutehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4				
44	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	172,717	118,00	20 360,62
			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m "rýhy" "zásep" - Součet		385,420 -193,512 172,717		
45	K	162701109	Připlatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 209,020	15,20	18 377,10
			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Připlatek k ocné za každých dalších i započatých 1 000 m "7				
46	K	162701155	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7	m3	38,542	118,00	4 547,85
			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m "rýhy" Součet				
47	K	162701159	Připlatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	269,794	15,20	4 100,87
			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost Připlatek k ocné za každých dalších i započatých 1 000 m				

48	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	172,717	37,00	6 390,53
Nakládání, skládání a překládání neuhleného výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4							
49	K	167101152	Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 přes 100 m3	m3	38,542	37,00	1 426,05
Nakládání, skládání a překládání neuhleného výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 5 až 7							
50	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	211,259	12,70	2 682,99
Uložení sypaniny na skládky							
51	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	422,518	120,00	50 702,18
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) zeminy a kameniva zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504							
52	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	193,512	87,00	16 835,54
Zásyp sypaninou z jakéhokoli horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkových způsoby zásypu zeminnou úseky v nepevném terénu (mimo úseky v aktivní zóně komunikace)							
rýhy:							
"stuka CC"					193,512		
Součet							
53	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítlem, uloženou do 3 m	m3	87,396	180,00	15 731,30
Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho krajů, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny sítlem							
rýhy:							
Laškov							
stuka CC							
120,20*1,10*0,60 "DN250					79,332		
stuka E							
23,34*1,30*0,60 "DN250					18,205		
Mezisoučet					97,537		
odp.potrubí rýhy							
"DN250" -143,54*3,14*0,15*0,15					-10,141		
Součet					87,396		
54	M	58331375	kamenivo pro obsyp potrubí - štěrkokopisek frakce 0-16mm (zrno max. 20 mm)	t	179,520	107,00	19 208,67
*2,0541							
55	K	181301101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	128,920	28,00	3 609,76
Rozprostření a urovnění ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm							
/0..10							
56	K	18141	Založení travního vč.dodávky travního semene	m2	128,920	34,00	4 383,28
D 4 Vodorovné konstrukce							9 192,88
74	K	451573111.01	Lože pod potrubí otevřený výkop z písku frakce 0-8mm (dodávka+montáž)	m3	24,384	377,00	9 192,88
Lože pod potrubí otevřený výkop z písku frakce 0-8mm (dodávka+montáž)							
rýhy:							
Laškov							
stuka CC							
120,2*1,10*0,15					19,833		
stuka E							
23,34*1,30*0,15					4,551		
Součet					24,384		
D 8.1 Montáž, osazení, drobné materiály							34 554,02
88	K	871360310	Montáž kanalizačního potrubí plastového hladkého pinostěnného SN 8 DN 250	m	140,540	107,00	15 037,78
Montáž kanalizačního potrubí plastového hladkého pinostěnného SN 8 DN 250							
89	K	871360320	Montáž kanalizačního potrubí plastového hladkého pinostěnného SN 12 DN 250	m	3,000	107,00	321,00
Montáž kanalizačního potrubí plastového hladkého pinostěnného SN 12 DN 250							
92	K	877360320	Montáž odboček na potrubí z trub plastových hladkých pinostěnných DN 250	kus	6,000	210,00	1 260,00
Montáž odboček na potrubí z trub plastových hladkých pinostěnných DN 250							
94	K	892381119	Vyčištění potrubí a zkouška vodotěsnosti stoky do DN350 (vč.zkoušky vodotěsnosti šachetních objektů na stokové síti)	m	143,540	64,00	9 186,66
Vyčištění potrubí a zkouška vodotěsnosti stoky do DN350 (vč.zkoušky vodotěsnosti šachetních objektů na stokové síti)							
Provedení v laboratoru							
V podmínkách laboratoru jako např. na účel montáže vzorků a následně zkušebního terénního měření tlaku vnějšího prostředí							
rozdělí a dle potřebnosti pro laboratorní zkušební							
95	K	892381130	2x zkouška potrubí TV kamerou vč.předání závěru kamerové prohlídky investorovi (závěrečný protokol, videokazety, CD-R nebo DVD) - před předáním díla a před vypršením záruční lhůty	m	143,540	42,00	6 028,68
2x zkouška potrubí TV kamerou vč.předání závěru kamerové prohlídky investorovi (závěrečný protokol, videokazety, CD-R nebo DVD) - před předáním díla a před vypršením záruční lhůty							
96	K	899104112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	4,000	680,00	2 720,00
Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600							
D 8.2 Šachtové objekty							76 300,00
104	K	ŠACHT300P	Šachty betonové prefabrikované pro potrubí do DN600, výšky do 300cm	kmpl.	4,000	16 100,00	64 400,00
světelné průměry DN1000,							
vyskládané ze skruží, vyrovnávacích prstenců, kónusů nebo přechodových desek							
(betonové dílce z vodostavebního betonu C40/50 s vysokou odolností proti ohrusu							
a proti agresivitě chemického prostředí stupně XA1 a proti mrazu XF1),							
šachtové dno prefabrikované (odstřeprumyslové							
z jedné betonové směsi stejných parametrů),							
průběžný žlábek výšky 1/2 DN odtokového potrubí,							
vč.podkladního betonu C12/15 tl.10cm							
vč.štěrkokopiskového podsypu tl.15cm							

vš šachtových vložek
(závazná specifikace viz B. Souhrnná technická zpráva, kap B.9.1. a výkres D.0.03)
(dodávka+montáž)

Součet

121	M	POKLD400	poklop na vstupní šachty D400 - rám celolitinný samonivelační s tlumičí vložkou, víko litino-betonové bez odvětrání	ks	4,000	2 975,00	11 900,00
			poklop na vstupní šachty D400 - rám celolitinný samonivelační s tlumičí vložkou, víko litino-betonové bez odvětrání				
			Výzvěra a k potrubí				
			Základní specifikace viz A.2. Souhrnná technická zpráva				
D	8.3	Armatury a tvarovky					10 480,00

126	M	TVPL250/150	odbočka DN250/150 plynostěnná, integrovaný hrdlový spoj, kruhová tuhost min. SN12	kus	4,000	1 620,00	6 480,00
			Průtoková kapacita				
			Základní specifikace viz B.9. Souhrnná technická zpráva				

127	M	TVPL250/200	odbočka DN250/200 plynostěnná, integrovaný hrdlový spoj, kruhová tuhost min. SN12	kus	2,000	2 000,00	4 000,00
			Průtoková kapacita				
			Základní specifikace viz B.9. Souhrnná technická zpráva				
D	8.4	Trubní materiál					53 197,72

132	M	TRPL250SN8	potrubí DN250 z hladkého (s hladkým vnitřním i vnějším povrchem) PVC/PP materiálu s plynostěnnou stavbou stěny, integrovaný hrdlový spoj vč.těsnění, kruhová tuhost min. SN8	m	140,540	368,00	51 718,72
			Průtoková kapacita				
			Základní specifikace viz B.9. Souhrnná technická zpráva				

133	M	TRPL250SN12	potrubí DN250 z hladkého (s hladkým vnitřním i vnějším povrchem) PVC/PP materiálu s plynostěnnou stavbou stěny, integrovaný hrdlový spoj vč.těsnění, kruhová tuhost min. SN12	m	3,000	493,00	1 479,00
			Průtoková kapacita				
			Základní specifikace viz B.9. Souhrnná technická zpráva				
D	99	Přesun hmot					4 096,95

136	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	43,585	94,00	4 096,95
			Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklotekmínatových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m				
D	K	Komunikace					45 991,89
D	17	Komunikace - zásypy					30 227,92

151	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťnutím	m3	80,128	87,00	6 971,09
			Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrtávkách se zhuťnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách				
			zásyp šterkopískem				
			"výkopy"				
			"odpočet lože šterků" -				
			"odpočet obsypu" -				
			"odpočet zásepů zeminou" -				
			Součet				
152	M	583312091	kamenivo pro zasypy v komunikacích - šterkopísek frakce 0-16mm	t	164,590	97,00	16 965,22
			Průtoková kapacita				
			Základní specifikace viz B.9. Souhrnná technická zpráva				

153	K	162501102	Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	80,128	54,00	4 326,89
			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po soku na obyčejném dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozměrů z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 2 500 do 3 000 m				
			dovoz materiálu pro zásep				
			"materiál pro zásep"				

154	K	167101102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z horniny tř. 1 až 4	m3	80,128	37,00	2 984,72
			Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z horniny tř. 1 až 4				
			dovoz materiálu pro zásep				
			"materiál pro zásep"				
D	MK	Místní komunikace					13 197,90

171	K	564251111	Podklad nebo podsyp ze šterkopísku ŠP tl 150 mm	m2	5,100	92,00	469,20
			Podklad nebo podsyp ze šterkopísku ŠP s rozprostřením, vlněním a zhuťnutím, po zhuťnutí tl. 150 mm				
			rýhy:				
			3" 1,7				
			Součet				

172	K	565231112	Podklad ze šterku částečně zpevněného cementovou maltou ŠCM tl 200 mm	m2	5,100	320,00	1 632,00
			Podklad ze šterku částečně zpevněného cementovou maltou ŠCM s rozprostřením a s hlněním, po zhuťnutí tl. 200 mm				
			"místní komunikace asfalt"				

173	K	573111114	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 2 kg/m2	m2	5,100	24,00	122,40
			Postřik infiltrační PI z asfaltu silnějšího s posypem kamenivem, v množství 2,00 kg/m2				
			"místní komunikace asfalt"				

174	K	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m	m2	5,100	337,00	1 718,70
			Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhuťnutím v pruhu šířky do 3 m, po zhuťnutí tl. 50 mm				
			"místní komunikace asfalt"				

175	K	573211109	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	m2	5,100	17,00	86,70
			Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silnějšího, v množství 0,50 kg/m2				
			"místní komunikace asfalt"				

176	K	577144131	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	5,100	387,00	1 971,70
			Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhuťnutím z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhuťnutí tl. 50 mm				
			"místní komunikace asfalt"				

177	K	UTES-MK	Živichná závlka - utěsnění styku starého a nového krytu vozovky (prac.spáry profiznuty do hl.mln. 25mm) (dodávka+montáž)	m	6,000	50,00	300,00
180	K	K-KS15	Bourání+obnova šterkové komunikace (celková tl.konstrukce 15cm)	m2	47,600	147,00	6 997,20

vč.přesunu hmot, odvozu sutí na skládku a poplatku ze skládky sutí
ve složení:
- posyp podkladu kamenivem drobným v množství do 35 kg/m2 se zavibrováním
- vibrování šterků fr. 32/63 mm tl.15cm
(dodávka+montáž)

		28*1,7						2 566,07		
D	MKb	Místní komunikace - bourání								
201	K	113107224	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 400 mm strojně pl přes 200 m2	m2	5,100	65,00	331,50			
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm										
"místní komunikace asfalt"										
202	K	113154223	Frézování živичného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 1000 m2 bez překážek v trase	m2	5,100	44,00	224,40			
Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 50 mm										
"místní komunikace asfalt"										
203	K	113154223	Frézování živичného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 1000 m2 bez překážek v trase	m2	5,100	32,00	163,20			
Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 50 mm										
"místní komunikace asfalt-provizorní oprava"										
204	K	919735111	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 50 mm	m	6,000	42,00	252,00			
Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm										
205	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	4,264	26,00	110,85			
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňováním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km										
místní komunikace asfalt										
"podklady" *0,580										2,958
"živice" *0,128										0,653
místní komunikace asfalt-provizorní oprava										
"živice" *0,128										0,653
Součet										4,264
206	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	68,218	9,00	613,96			
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňováním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km										
"18"										
207	K	997221845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t	1,306	270,00	352,51			
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302										
místní komunikace asfalt										
"živice" *0,128										0,653
místní komunikace asfalt-provizorní oprava										
"živice" *0,128										0,653
Součet										1,306
208	K	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	2,958	175,00	517,65			
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504										
místní komunikace asfalt										
"podklady" *0,580										2,958
D	Ostatní	Ostatní							1 500,00	
209	K	DP01	Zřízení + odstranění dočasných přechodů v průběhu stavby, resp. zajištění výkopu	kmpi	1,000	1 500,00	1 500,00			

Ing. Jaromír ŠIMÁK

21.11.2022

MERTASTAV s.r.o.
Štěpánovská 1176
666 02 Předklášteří
-9-

Změnový list		č. 14
Laškov, Pěnčín – ČOV a stoková síť Tato změna byla provedena dle odstavce 6, §222 dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek		
Investor: Kanalizace ČOV svazek obcí Pěnčín - Laškov	Datum:	
Zhotovitel: MERTASTAV s.r.o	2.5.2022	
Část stavby (SO): SO 01.1 – objekt ČOV		
Důvod změny: Na základě požadavků společnosti zajišťující svoz přebytečného aktivního kalu z ČOV, byl stanoven požadavek na dvě kontejnerová stání přímo u ČOV. Z důvodu rozšíření kontejnerového stání muselo dojít i k rozšíření oplocení areálu ČOV a zámkové dlažby.		
Stav předpokládaný ZD: V PD navrhovala pouze jedno kontejnerové stání.		
Ohodnocení změny: rozšíření oplocení a zámkové dlažby Celkem vícepráce :		
Celková cena činí:		31 975,02 Kč bez DPH
Přílohy ZL: Položkový rozpočet		
ZL Vytvořil: Ing. Nina Odehnalová		Datum:
Za zhotovitele: Ing. Jaromír ŠTIDÁK 21.11.2022 MERTASTAV s.r.o. Štěpánovská 1176 666 02 Předklášteří -9- Datum:	Za investora: KANALIZACE ČOV - SVAZEK OBCÍ PĚNČÍN - LAŠKOV 798 57 Pěnčín, tel.: 582 378 721 IČO: 65 76 31 73 Datum:	
Za technický dozor: TDS ing. Radek KALAB Datum:	Za autorský dozor: -PROVOD- inženýrská společnost s.r.o. středisko Tišnov Kukýrna 51. 666 01 Tišnov tel.: 549 259 540 (539) IČO: 25023829, DIČ: CZ25023829 Datum:	

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **20-02_VCP_10** **Laškov, Pěňčín - rozšíření oplocení**
 Objekt: **1** **Vícepráce - rozšíření oplocení**
 Rozpočet: **1** **Rozšíření oplocení**

Objednatel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			31 975,02
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			31 975,02

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	31 975,02 CZK
Základní DPH	21 %	6 714,75 CZK

Zaokrouhlení 0,23 CZK

Cena celkem s DPH 38 690,00 CZK

v

Předklásteří

dne

21. 11. 2022

Ing. Jaromír ŠINDL

J. ŠTAV S.R.O.
 Štěpánovská 1176
 686 02 Předklásteří
 -9-

Za zhotovitele

Za objednatele

Popis stavby: 20-02_VCP_10 - Laškov, Pěňčín - rozšíření oplocení

Popis objektu: 1 - Vícepráce - rozšíření oplocení

Popis rozpočtu: 1 - Rozšíření oplocení

Rekapitulace dílů


Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			724,46	2
27	Zakládání - základy	HSV			1 560,32	5
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			-1 396,00	-4
99	Staveništní přesun hmot	HSV			285,40	1
CH	Chodník	HSV			30 800,84	96
Cena celkem					31 975,02	100

Položkový rozpočet

S:	20-02_VCP_10 Laškov, Pěnčín - rozšíření oplocení
O:	1 Vícepráce - rozšíření oplocení
R:	1 Rozšíření oplocení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				724,46
1	133301101R00	Hloubení šachet v hor.4 do 100 m3 0,4*0,4*0,7*4	m3	0,44800	1 100,00	492,80
2	162701105R00	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	0,44800	118,00	52,86
3	162701109R00	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	3,13600	15,20	47,67
4	171201201R00	Uložení sypaniny na skládky	m3	0,44800	12,70	5,69
5	171201211T00	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	0,89600	140,00	125,44
Díl: 27		Zakládání - základy				1 560,32
6	275313311R00	Základové patky z betonu tř. C 8/10	m3	0,44800	2 340,00	1 048,32
7	275351121	Zřízení bednění základových patek 0,4*4*0,2*4	m2	1,28000	340,00	435,20
8	275351122	Odstranění bednění základových patek	m2	1,28000	60,00	76,80
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				-1 396,00
9	338171123R00	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2,60 m se zabetonováním	kus	4,00000	300,00	1 200,00
10	348171130	Montáž rámového oplocení výšky přes 1,5 do 2 m	m	7,00000	132,00	924,00
11	31302	Plotové panely ze svařovaných pozinkových drátů průměru 5mm, velikost ok 50/200mm, sklad.rozměr 250/170cm, barva zelená, vč.spojovacího materiálu	m	7,00000	720,00	5 040,00
		Brána ocelová šířky 10,0m, v.1,8m, vč.2ks sloupků, vč.kování, samonosná, posuvná, s pohonem (dodávka+montáž+povrchová úprava žárový zlinek)	ks	-1,000	10 000,00	-10 000,00
12	sloup.1	sloupek pro oplocení profilu 60/40/2mm, dl.2,5m, vč.spojovacího materiálu	ks	4,00000	360,00	1 440,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				285,40
13	998232110	Přesun hmot pro oplocení zděné z cihel nebo tvárnic v do 3 m	t	1,78378	160,00	285,40
Díl: CH		Chodník				30 800,84
14	181202305R00	Úprava pláňe na násypch se zhutněním	m2	46,80000	21,00	982,80
15	564251111R00	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 150 mm	m2	46,80000	92,00	4 305,60
16	596811120	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,09 m2 plochy do 50 m2	m2	46,80000	245,00	11 466,00
17	592480051	dlažba plošná betonová chodníková 300x300x50mm přírodní	m2	46,80000	217,00	10 155,60
18	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	t	24,31775	160,00	3 890,84

Změnový list		č. 15
Laškov, Pěňčín – ČOV a stoková síť Tato změna byla provedena dle odstavce 6, §222 dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek		
Investor: Kanalizace ČOV svazek obcí Pěňčín - Laškov	Datum:	
Zhotovitel: MERTASTAV s.r.o	8.9.2022	
Část stavby (SO): SO 01.1 – objekt ČOV		
Důvod změny: Na základě požadavků společnosti zajišťující svoz přebytečného aktivního kalu z ČOV, byl stanoven požadavek na rezervní kontejnerové stání v areálu ČOV. Proto byl v areálu ČOV zřízen přístřešek nad kontejnerovým stáním včetně opěrné zídky - předmětem ZL.č.13. Zpevněné plochy jsou předmětem tohoto změnového listu.		
Stav předpokládaný ZD: V PD bylo navrženo pouze jedno kontejnerové stání, dle standartních požadavků společností zajišťujících svoz přebytečného kalu.		
Ohodnocení změny: rozšíření zámkové dlažby Celkem vícepráce : 178 141,15 Kč bez DPH Celkem méněpráce : -11 404,08 Kč bez DPH		
Celková cena činí: 166 737,07 Kč bez DPH		
Přílohy ZL: položkový rozpočet		
ZL Vytvořil: Ing. Nina Odehnalová		Datum:
Za zhotovitele: Ing. Jaromír ŠTĚPÁK MERTASTAV® s.r.o. Štěpánovská 1176 666 02 Předklášteří -9- 21.11.2022 Datum:	Za investora: KANALIZACE ČOV - SVAZEK OBCÍ PĚŇČÍN - LAŠKOV 798 57 Pěňčín, tel.: 582 378 721 IČO: 65 76 31 73 Datum:	
Za technický dozor: TDS Ing. Radek KALÁB Datum:	Za autorský dozor: -PROVOD- inženýrská společnost s.r.o. středisko Tišnov Kukýrna 51, 666 01 Tišnov tel.: 549 259 540 (539) IČO: 25023329, DIČ: CZ25023829 Datum:	



Položkový rozpočet stavby

Stavba: **MP Laškov, Pěčín - rozšíření zámkové dlažby**

Objednatel: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: IČO:
DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			-11 404,08
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-11 404,08

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-11 404,08 CZK
Základní DPH	21 %	-2 394,86 CZK
Zaokrouhlení		-0,06 CZK

Cena celkem s DPH -13 799,00 CZK

v Předklášteří dne 21. 11. 2022
 Ing. Jaromír ŠIDÁK
 MERTASTAV s.r.o.
 Štěpánovská 1176
 666 02 Předklášteří
 -9-
 Za zhotovitele
 Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
1,00	Méněpráce - odpočet zatravnění	0,00	-11 404,08	-2 394,86	-13 798,94	100
1,00	odpočet zatravnění	0,00	-11 404,08	-2 394,86	-13 798,94	100
Celkem za stavbu		0,00	-11 404,08	-2 394,86	-13 798,94	100

Popis stavby: 20-02_VCP_11 - Laškov, Pěňčín - rozšíření zámkové dlažby

Popis objektu: 1 - Vícepráce - rozšíření zámkové dlažby

Popis rozpočtu: 1 - Rozšíření zámkové dlažby

Popis objektu: 2 - Méněpráce - odpočet zatravnění

Popis rozpočtu: 2 - odpočet zatravnění

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
SU	Sadové úpravy	HSV			-11 404,08	100
Cena celkem					-11 404,08	100

Položkový rozpočet

S:	MP	Laškov, Pěňčín - rozšíření zámkové dlažby
O:	2	Méněpráce - odpočet zatravnění
R:	2	odpočet zatravnění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: SU		Sadové úpravy				-11 404,08
1	162301101R00	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	-12,69000	55,00	-697,95
		-84,6*0,15		-12,69000		
2	167101102R00	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	-12,69000	37,00	-469,53
3	181301102R00	Rozprostření ornice tl. vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	-84,60000	49,00	-4 145,40
		-4*15		-60,00000		
		-4,1*6		-24,60000		
4	181411	Založení trávníku v rovině vč.dodávky travního semene	m2	-84,60000	72,00	-6 091,20

20-02 VCP 11 Lažkov, Pěčín - rozšíření zámkové dlažby

Rozšíření zámkové dlažby

V	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo	J. cena indexovaná	Celková cena
D	1	Chodník				691,11
1	181252305	Úprava pláň na násypch se zhutněním	m2	1,050	21,00	22,05
2	564251111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 150 mm	m2	1,050	92,00	96,60
3	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	0,546	160,00	87,36
4	596811120	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva velikosti do 0,09 m2 pl do 50 m2	m2	1,050	245,00	257,25
5	59248005	dlažba plošná betonová chodníková 300x300x50mm přírodní	m2	1,050	217,00	227,85
D	5	Komunikace				177 450,04
6	181252305	Úprava pláň na násypch se zhutněním	m2	152,880	21,00	3 210,48
7	564251111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP plochy tl 150 mm	m2	152,880	92,00	14 064,96
8	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	139,218	160,00	22 274,88
9	R1	Podklad z podkladového betonu C8/10 tl 150 mm	m2	152,880	425,00	64 974,00
10	596211212	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 80 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2	m2	152,888	245,00	37 457,56
11	59245013	dlažba zámková tl.80mm přírodní	m2	152,880	232,00	35 468,16
		CELKEM				178 141,15

Ing. Jaromír ŠIDÁK

21.11.2022

MEVASTAV s.r.o.
 Štěpánovská 1176
 666 02 Předklášteří
 -9-

