



AUTOR ARCHITEKTONICKÉHO NÁVRHU: KAMIL MRVA ARCHITECTS s.r.o
HLAVNÍ ARCHITEKT: Doc. Ing. arch. Kamil Mrva, Ph.D.

Akce	ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA TELMAX VYSOKÉ MÝTO Areál společnosti TELMAX		
Investor	TELMAX s.r.o. Jiráskova 154, 566 01 Vysoké Mýto		
Projektant	B K N , spol. s r. o., Vladislavova 29/I, 566 01 Vysoké Mýto, www.bkn.cz		
Vypracoval	Zodpovědný projektant	Hlavní projektant	
Pavel Farník	Ing. Vlastimil Šafář	Ing. Vladimír Teplý	
		razítko 	pare. č. 
Stupeň	DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY		DPS
Objekt			
Obsah	IO 04 AREÁLOVÉ ROZVODY NN A VEKOVNÍ OSVĚTLENÍ SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK		Měřítko
Datum	Zak. číslo	Č. výkresu	
09/2024	6509/23	D.2.4.3.	

akce: ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA TELMAX - VYSOKÉ MÝTO**název objektu: D.2.4 IO 04 VENKOVNÍ ROZVODY NN + VO**

č.	Kód položky	Název	MJ	počet	materiál		montáž	
					cena	celkem	cena	celkem

REKAPITULACE

1		VENKOVNÍ ROZVODY NN						0,00
2		VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ						0,00
3		ZEMNÍ PRÁCE						0,00
4		Náklady celkem bez DPH						0,00

VENKOVNÍ ROZVODY NN

1	341 11090 744 44-1100	CYKY-J 5x1,5 - uložený pevně	m	50		0,00		0,00
2	341 13241 745 44-1160	AYKY-J 3x240+120 - uložený pevně	m	50		0,00		0,00
3	746 41-3560	Ukončení kabelu do 5 x 4 mm ²	ks	2				0,00
4	746 41-3540	Ukončení kabelu do 4 x 240 mm ²	ks	2				0,00
5	R položka	Pásek uzem. FeZn 30 x 4 v zemi 0,95kg/m	m	20		0,00		0,00
6	354 41996 743 62-2200	Svorka SR 03 pro spojení pásku s drátem	ks	4		0,00		0,00
7	354 41895 743 62-2200	Svorka SP 1 připojovací	ks	2		0,00		0,00
8	R položka	Mikrotrubička do země MK12/8mm	m	200		0,00		0,00
9	345 71065 743 11-2317	Trubka ohebná do země pr.40mm HDPE40	m	65		0,00		0,00
10	R položka	Trubka ohebná do země pr.63mm	m	40		0,00		0,00
11	R položka	Kabelová chránička ohebná do země pr.110mm	m	40		0,00		0,00
12	R položka	Betonový žlab - 100x17x14cm ochrana stávajících kabelů	m	8		0,00		0,00
13	R položka	Víko betonového žlabu	m	8		0,00		0,00
14	R položka	Typová pojistková skříň jedna sada pojistek 02 + plast. pilíř IP44 + 3x pojistka 02 (rozměr 320x1835x250mm SS102)	ks	1		0,00		0,00
15	R položka	Zabezpečení pracoviště	h	12				0,00
16	R položka	Koordinace s ostatními profesemi	h	6				0,00
17	R položka	Pomocné práce a uvedení do provozu	h	4				0,00

akce: ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA TELMAX - VYSOKÉ MÝTO**název objektu: D.2.4 IO 04 VENKOVNÍ ROZVODY NN + VO**

č.	Kód položky	Název	MJ	počet	materiál		montáž	
					cena	celkem	cena	celkem
18	R položka	Stavední přípomoc nutné k řádnému dokončení díla	h	14				0,00
19	R položka	Geodetické zaměření skutečného provedení	ks	1				0,00
20	R položka	Projektová dokumentace skutečného provedení	ks	1				0,00
21	740991200	celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes do 100 tis. Kč	ks	1				0,00
22		Součet				0,00		0,00
23		CELKEM - VENKOVNÍ ROZVODY NN						0,00

VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

1	341 11032 744 44-1100	CYKY-J 3x1,5 - uložený pevně	m	145		0,00		0,00
2	341 11094 744 44-1100	CYKY-J 5x2,5 - uložený pevně	m	75		0,00		0,00
3	341 11098 744 44-1200	CYKY-J 5x4 - uložený pevně	m	216		0,00		0,00
4	R položka	Datový kabel FTP 4x2x0,5 cat.6, venkovní, černý plášť, stínění hliníkovou páskou, vnitřní plášť	m	75		0,00		0,00
5	156 15225 743 61-2121	Drát uzem. FeZn pr. 10 mm v zemi 0,62kg/1m	m	200		0,00		0,00
6	746 41-3150	Ukončení kabelu do 3 x 4 mm ²	ks	26				0,00
7	746 41-3560	Ukončení kabelu do 5 x 4 mm ²	ks	14				0,00
8	354 41895 743 62-2200	Svorka SP 1 připojovací	ks	28		0,00		0,00
9	354 41996 743 62-2200	Svorka SR 03 pro spojení pásky s drátem	ks	14		0,00		0,00
10	R položka	Zelenožlutá smršťovací hadice pro FeZn pr.10 mm	m	14		0,00		0,00
11	R položka	Trubka ohebná do betonu DN29mm	m	14		0,00		0,00
12	R položka	Trubka PVC do základu pro stožár	ks	7		0,00		0,00
13	345 71065 743 11-2317	Trubka ohebná do země pr.40mm HDPE40	m	45		0,00		0,00
14	R položka	Trubka ohebná do země pr.63mm	m	280		0,00		0,00
15	R položka	Betonový žlab - 100x17x14cm ochrana stávajících kabelů	m	8		0,00		0,00
16	R položka	Víko betonového žlabu	m	8		0,00		0,00
17	R položka	Venkovní svítidlo LED 26W/3841lm, 20LED 400mA, pro montáž na výložník/stožár, IP66. Rovné sklo, univerzální uchycení D=60mm, Dodáváno s LED zdroji v barvě 3000K..	ks	7		0,00		0,00
18	R položka	Výložník jednoduchý 0,5m	ks	7		0,00		0,00

akce: ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA TELMAX - VYSOKÉ MÝTO**název objektu: D.2.4 IO 04 VENKOVNÍ ROZVODY NN + VO**

č.	Kód položky	Název	MJ	počet	materiál		montáž	
					cena	celkem	cena	celkem
19	R položka	Stožár bezpaticový výšky 8m 133/89/60 žárový zinek, stožár s ochranou manžetou pro zvýšení korozní odolnosti.	ks	7		0,00		0,00
20	R položka	Stožárová svorkovnice Cu/Cu + 2xpojistka 6A	ks	7		0,00		0,00
21	R položka	El. výzbroj stožáru	ks	7		0,00		0,00
22	R položka	Zabezpečení pracoviště	h	22				0,00
23	R položka	Koordinace s ostatními profesemi	h	18				0,00
24	R položka	Pomocné práce a uvedení do provozu	h	16				0,00
25	R položka	Pronájem montážní prošiny 10m	den	3				0,00
26	R položka	Stavední přípomoc nutné k řádnému dokončení díla	h	14				0,00
27	R položka	Geodetické zaměření skutečného provedení	ks	1				0,00
28	R položka	Projektová dokumentace skutečného provedení	ks	1				0,00
29	740991100	celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč	ks	1				0,00
30		Součet				0,00		0,00
31		CELKEM - VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ						0,00

ZEMNÍ PRÁCE**položka dle výkresů č. D.1.6.2**

1	R položka	Vytyč trati venk vedení NN	km	0,3				0,00
2	R položka	Jáma stožár výšky 8m rovina tř 5	ks	7				0,00
3	R položka	Betonový základ	m3	7				0,00
4	R položka	Kabelová rýha š.35cm hl.80cm tř.3	m	175				0,00
5	R položka	Kabelová rýha š.50cm hl.120cm tř.5	m	60				0,00
6	R položka	výkop pro základový díl pojiskové skříně	ks	1				0,00
7	R položka	Výstražná fólie PVC šíře 33cm	m	235				0,00
8	R položka	Zřízení kabelového lože z písku - tl.25cm bez zakrytí	m	235				0,00
9	460520151	Křížovátka se silovým kabelem	ks	4				0,00
10	R položka	Ochranná zákrytová deska 250/4mm	m	60				0,00
11	R položka	Uložení kabelové chráničky pr.40mm	m	110				0,00

akce: ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA TELMAX - VYSOKÉ MÝTO**název objektu: D.2.4 IO 04 VENKOVNÍ ROZVODY NN + VO**

č.	Kód položky	Název	MJ	počet	materiál		montáž	
					cena	celkem	cena	celkem
12	R položka	Uložení kabelové chráničky pr.63mm	m	320				0,00
13	R položka	Uložení kabelové chráničky pr.110mm	m	40				0,00
14	R položka	Uložení betonového kabelového žlabu	m	18				0,00
15	R položka	Zához rýhy š 35cm hl 80cm tř 3 (vč. zhutnění 45MPa)	m	175				0,00
16	R položka	Zához rýhy š 50cm hl 120cm tř 5 (vč. zhutnění 45MPa)	m	60				0,00
17	R položka	Odvoz zeminy do vzdálenosti 1 km	m3	30				0,00
18	R položka	Poplatek za uložení sypaniny na skládku	m3	30				0,00
19	R položka	Provizorní úprava terénu tř 3	m2	92				0,00
20		Celkem ZEMNÍ PRÁCE						0,00