

Smlouva o dílo

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

na akci „**Parkoviště Dolní**“

1. Smluvní strany

(dále společně jen „smluvní strany“)

Objednatel: **Město Světlá nad Sázavou**
se sídlem: náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou
zastoupené: Ing. Františkem Aubrechtem, starostou města
zástupce pro věci technické: Ing. Jana Satrapová, odbor majetku, investic a regionálního rozvoje, tel. 775 529 611, e-mail: satrapova@svetlans.cz; Ing. Vladimíra Krajanská, odbor majetku, investic a regionálního rozvoje, tel. 777 567 020, e-mail: krajanska@svetlans.cz
IČ/DIČ: 00268321/CZ00268321
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 2621521/0100

(dále také „Objednatel“)

Zhotovitel: Tost s.r.o.
se sídlem: Habrek 8, Ledeč nad Sázavou, 584 01
zastoupený: Františkem Vavříčkou
zástupce pro věci technické: František Vavříčka
Tel./fax: 777 728 221
IČ: 11981148
DIČ: CZ11981148
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 123-5251350227/0100
zápis v obchodním rejstříku: C48491/KSHK

(dále také „Zhotovitel“)

V případě změny údajů uvedených v záhlaví této Smlouvy (článek 1) je povinna smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

2. Předmět díla

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo „Parkoviště Dolní“ a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.

Předmětem této Smlouvy jsou stavební úpravy – novostavba a rekonstrukce parkovacích stání, místní

komunikace a pěších komunikací a také stavební úpravy stávajících zpevněných ploch v prostoru ulice Dolní ve městě Světlá nad Sázavou a úprava veřejného prostranství.

Podkladem pro uzavření Smlouvy je nabídka Zhotovitele předložená na veřejnou zakázku s názvem „**Parkoviště Dolní**“ zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“).

2.1. Předmětem díla je provedení všech činností, prací a dodávek dle projektové dokumentace „Parkoviště na pozemku 205/3, ulice Dolní, Světlá nad Sázavou“, vč. soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr vypracované společností DMC Havlíčkův Brod, s.r.o., Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO 25284525 a bude proveden v souladu se specifikacemi prací a materiálů uvedených v zadávací dokumentaci veřejné zakázky včetně projektové dokumentace a v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb výše uvedené akce pro následující stavební objekty:

SO 101 Komunikace a chodníky (Hlavní stavební objekt)

SO 301 Dešťová kanalizace (HDV)

SO 401 Veřejné osvětlení

SO 402 Příprava pro dobíjecí stanice elektromobilů

SO 801 Sadové úpravy

SO 901 Bourání objektu RD a doprovodných staveb

SO 902 Odstranění objektu studny

Realizace stavby si vyžádá dopravní opatření s omezením a vyloučením veřejného provozu na rekonstruované komunikaci. V případě potřeby bude stavba realizována za uzavírky ul. Dolní (úsek mezi vlastní stavbou a domem č.p. 585, úsek v místě překopu komunikace ul. Dolní z důvodu vedení kanalizace a opravy komunikace) tak, aby byl v maximální možné míře umožněn průjezd automobilů z ul. Dolní do ul. Nové Město a dále směrem k bytovému domu Dolní 939 – 942. Během realizace stavby bude na stávajících komunikacích umožněn průjezd složkám IZS. Vlastníkům přilehlých nemovitostí v ul. Dolní bude umožněn přístup. Zhotovitel je povinen zajistit přístup a příjezd k nemovitostem ul. Nové Město, ul. Dolní č.p. 939-942. Zhotovitel seznámí, způsobem v místě obvyklým, v dostatečném časovém předstihu, vlastníky dotčených nemovitostí v předmětném úseku stavby s řešením provozu v době uzavírky. Uzavírku ve smyslu předchozího ujednání zajistí a vyřídí u příslušných úřadů na své náklady zhotovitel.

Projektová dokumentace v listinné podobě, v souladu s požadavky Vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr bude zhotoviteli předána nejpozději v den předání staveniště. Pokud bude před zahájením prací a dodávek nebo v jejich průběhu zjištěn rozpor mezi projektovou dokumentací a soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, budou předmětné práce a dodávky upřesněny projektantem předmětu díla. Případné změny předmětu díla musí být projednány s objednatelem způsobem stanoveným touto smlouvou a postupem dle § 222 ZZVZ. Dodávkou předmětu díla se pro účely této smlouvy rozumí dodávka všech prací a materiálů nutných k řádnému provedení díla.

2.2. Součástí dodávky stavby je rovněž:

2.2.1. Geodetické zaměření díla:

Součástí tohoto zaměření jsou:

- geodetické zaměření skutečného provedení díla
- geometrický plán pro vklad do katastru nemovitostí
- doklady o vytýčení stavby – trvalý i dočasný zábor

Bude provedeno vytýčení stavby oprávněným zeměměřickým technikem, který vystaví protokol o vytýčení stavby. Ten bude předán objednateli.

Geodetické zaměření (polohopisné a výškopisné) skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřickým inženýrem a bude předáno zadavateli třikrát v grafické a třikrát v digitální podobě ve formátech dwg a pdf zvlášť dle požadavku objednatele pro jednotlivé stavební objekty. Geodetické zaměření skutečného provedení stavby bude provedeno na podkladu katastrální mapy (vč. digitální podoby na CD). Dále bude geodetické zaměření skutečného provedení předáno dle požadavku Vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje, v aktuálním znění, v jednotném výměnném formátu digitální technické mapy v aktuální platné verzi, která je dostupná na: <https://www.cuzk.cz/DMVS/JVF-DTM.aspx>

Geometrický plán pro vklad do katastru nemovitostí bude proveden a ověřen oprávněným zeměměřickým inženýrem, opatřen souhlasem příslušného katastrálního úřadu a bude předán zadavateli pětkrát v grafické a jedenkrát v digitální podobě.

2.2.2. Mimo všechny definované činnosti patří do dodávky stavby i následující práce, činnosti a povinnosti nutné k řádnému provedení díla, a to zejména:

- zajištění splnění podmínek ze společného povolení včetně stanovisek dotčených orgánů státní správy a vyjádření správců inženýrských sítí, a dalších podkladových dokladů, které jsou uvedeny jako závazek nebo povinnost objednatele (stavebníka) během realizace stavby
- zajištění splnění zadávacích podmínek,
- zajištění vydání všech potřebných rozhodnutí a stanovení pro přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích dle zpracované projektové dokumentace a dle vyjádření dotčených orgánů,
- zajištění aktualizace dopravně inženýrských opatření,
- zabezpečení změny dopravního značení a provizorních objízdek,
- geodetické vytýčení prostoru staveniště v terénu před zahájením stavebních prací (vytýčení hranic trvalého i dočasného záboru),
- pasportizace okolních staveb a pozemků před zahájením prací a po dokončení prací,
- vypracování a průběžná aktualizace podrobného časového a finančního harmonogramu prací pro jednotlivé SO, základní harmonogram prací bude zpracován po týdnech do 14 dnů od předání staveniště a bude průběžně dle potřeby nebo požadavku objednatele aktualizován. Na žádost objednatele v případě zpoždění zhotovitele vypracuje zhotovitel aktualizaci harmonogramu a předloží ji nejpozději do 7 dnů od vyzvání objednatelem. Předložený harmonogram bude opatřen datem, ke kterému je zpracován a bude podepsán odpovědným zástupcem zhotovitele (stavbyvedoucím). Harmonogram podléhá schválení ze strany objednatele.
- zhotovitel předloží do 7 dnů po předání staveniště kompletní kontrolní a zkušební plán,
- zajištění používání ucelených stavebních systémů dle technických listů a technologických podmínek výrobců s povinností předložit tyto doklady objednateli před zahájením provádění,
- pokud jde o jakost dodávaných materiálů a konstrukcí, jež bude postupně dokládána při kontrolních prohlídkách, při předání a převzetí dokončeného díla předat Objednateli veškeré doklady, revize, atesty, prohlášení o shodě a certifikáty na použité materiály a výrobky dle zákona č. 22/1997 Sb. a dalších předpisů, a doklady o průkazních a kontrolních zkouškách.
- zajištění předkládání technologických postupů provádění zpracovaných oprávněnou osobou vždy před započítáním montáží,
- zhotovit práce dle technologických předpisů a platných ČSN, které jsou tímto pro realizaci stavby závazné,
- zajištění průběžné likvidace odpadů prostřednictvím oprávněného subjektu,
- zajištění a provedení veškerých obvyklých opatření proti vnikání prachu, nečistot a nadměrného hluku souvisejícího se stavbou do okolí, a to na vlastní náklady,

- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (související stavební objekty, komunikace, chodníky, zeleň, mobiliář, apod.),
- zajištění řádné likvidace všech odpadů na stavbě vzniklých včetně zajištění všech dokladů o řádné likvidaci odpadu,
- zajištění ochrany dotčených dřevin bedněním,
- zajištění dodržování limitů pro hlučnost podle hygienických předpisů a pokynů objednatele pro provádění prací ve vazbě na okolní provoz, zejména pokud se týká přesných časových limitů pro provádění některých prací,
- zajištění Staveniště dle odst. 3.10. této Smlouvy,
- splnění podmínek poskytovatele dotace,
- zajištění vytýčení veškerých stávajících inženýrských sítí (včetně úhrady za vytýčení), odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné předání jejich správcům,
- příprava staveniště včetně zajištění přístupu pro provádění prací mimo trvalý i dočasný zábor stavby,
- veškeré nutné ochrany práce,
- veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
- průkazní a kontrolní zkoušky dle příslušných kapitol technických kvalitativních podmínek TKP vypracované akreditovanou nezávislou zkušebnou odsouhlasenou objednatelem. Návrh akreditované zkušebny bude předložen objednateli k odsouhlasení nejpozději do 7 dnů po předání a převzetí staveniště.
- odsouhlasená akreditovaná zkušebna bude bezodkladně předkládat zástupci objednatele výsledky jednotlivých zkoušek,
- veškerá doprava (zahrnuje svislou, vodorovnou, dopravu a přepravu, manipulace a přesuny hmot a materiálů nutných pro realizaci díla, příplatky na lepivost, ztížení),
- veškeré lešení a podpěrné konstrukce,
- montážní prostředky a pomůcky,
- úprava, očištění a ošetření styčných ploch a konstrukcí,
- potřebné dočasné úpravy,
- úpravy, očištění a ošetření pracoviště,
- zajištění pracoviště proti všem vlivům znemožňujícím nebo znesnadňujícím práci (čerpání vody, zajištění svahu, zimní opatření, přístřešky, apod.),
- zabezpečení skládky přebytečné zeminy, kontaminované zeminy, asfaltu,
- odvoz a úhrada poplatku za uložení vybouraných hmot, zeminy, ornice, nevhodných zemin, asfaltu,
- ostatní náklady nutné k dokončení stavby, uvedení do předčasného užívání, k vydání kolaudačního souhlasu a uvedení stavby do provozu,
- poskytnutí potřebné součinnosti koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví, náklady na požadavky stanovené koordinátorem BOZP,
- zajištění geologa, geotechnika, náklady na jeho činnost (geotechnický průzkum, odborné posudky apod.) – v rozsahu zadávací dokumentace,
- poskytnutí součinnosti při montážních pracích správců inženýrských sítí (umožnění přístupu na staveniště a provedení montážních prací),
- uzavření Dohody o předčasném užívání stavby pro realizaci v případě uvedení komunikací do provozu před dokončením díla (dle harmonogramu výstavby a DIO), předání dokladů potřebných k povolení předčasného užívání stavby,

Náklady na veškeré výše uvedené požadavky, činnosti a práce jsou zahrnuty do rozpočtu a nabídkové ceny zhotovitele.

Dílo musí splnit a být v souladu s platnými závaznými a doporučenými ČSN, zákony, vyhláškami, nařízeními vlády a jinými právními předpisy, zejména hygienickými, protipožárními a předpisy týkajícími se bezpečnosti práce, které se vztahují na provádění díla, na dobu jeho životnosti a jeho provozování.

2.3. Rozsah a kvalita předmětu díla je dána:

- a) výše uvedenou projektovou dokumentací, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr
- b) příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla,
- c) touto smlouvou a zadávacími podmínkami pro dané zadávací řízení na tuto veřejnou zakázku
- d) nabídkou zhotovitele předloženou do zadávacího řízení
- e) příslušnými povoleními stavby vydanými stavebnímu úřadu a speciálními stavebními úřady.

2.4. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, dodávky, služby a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a předání předmětu díla včetně jeho součástí specifikovaných v odst. 2.2., čl. 2. této Smlouvy.

2.5. Zhotovitel zabezpečí provádění díla tak, aby v souvislosti s prováděním díla nedošlo ke zranění osob a škodám na majetku osob a subjektů užívajících objekty a pozemky dotčené stavbou, k poškození stávajících staveb, jejich součástí, zařízení a přilehlých pozemků. Případné škody vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla uhradí na svůj náklad zhotovitel.

2.6. Budou-li při realizaci díla vynuceny změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla (tzv. Vícepráce), jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, je zhotovitel povinen do 7 pracovních dnů od zápisu těchto změn, doplňků nebo rozšíření předmětu díla do stavebního deníku, provést soupis změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej postupem uvedeným v této Smlouvě (odst. 4.4, bod 4.4.2.3) a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. Po jeho odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě o dílo a podpisu obou smluvních stran má zhotovitel povinnost tyto změny realizovat a má právo na jejich úhradu.

V případě změn předmětu díla, v důsledku kterých nebudou určité práce, dodávky nebo služby provedeny (tzv. Méněpráce), bude cena neprovedených prací, dodávek či služeb odečtena z celkové ceny za dílo ve výši stanovené podle jednotkových cen uvedených v Položkových rozpočtech.

Zároveň smluvní strany v těchto případech změn závazku budou postupovat dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“).

2.7. Pokud změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla překročí 10 % z celkové sjednané ceny díla a zástupce objednatele ve věcech technických bude zápisem do stavebního deníku tyto změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla požadovat v době do 60 kalendářních dnů před termínem dokončení díla uvedeným v této smlouvě, má zhotovitel nárok požadovat na objednateli přiměřené prodloužení termínu dokončení díla. V případech mimo rámec těchto limitů (tj. změny nepřekročí 10 % z celkové ceny díla nebo v případě překročení ceny o více než 10 % z ceny díla bude tento požadavek oznámen nejméně 60 kalendářních dnů před dokončením díla) je zhotovitel povinen na tyto změny, doplňky a rozšíření předmětu díla přistoupit a dílo dokončit v termínu dle této smlouvy.

2.8. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

Zhotovitel jako osoba odborně způsobilá provede nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla kontrolu souladu výkresové a textové části projektové dokumentace se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr a upozorní objednatele bez zbytečného odkladu na případné rozdíly před zajištěním materiálů a dodávek potřebných pro dodávku předmětu díla, či na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Touto kontrolou však není dotčena odpovědnost objednatele za správnost předané dokumentace. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace, včetně návrhů na jejich odstranění a dopadem na cenu díla předá zhotovitel před zahájením prací na příslušné části díla objednateli.

2.9. Zhotovitel není oprávněn provádět část díla, kterou měl provádět poddodavatel, prostřednictvím něhož zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, jež je předmětem této smlouvy, sám nebo jiným poddodavatelem nesplňujícím příslušnou kvalifikaci. V případě, že zhotovitel hodlá změnit osobu poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je povinen si před uzavřením smlouvy s novým poddodavatelem vyžádat souhlas objednatele. Žádost o změnu poddodavatele bude předkládána Objednateli pouze ve výjimečných případech. Nový poddodavatel musí před uzavřením smlouvy se zhotovitelem prokázat svoji kvalifikaci alespoň v rozsahu, jakým prokazoval kvalifikaci původní poddodavatel. Nedodržení výše uvedeného postupu pro změnu poddodavatele bude považováno za hrubé porušení smlouvy.

2.10. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, ani technologie, ani provedeny jakékoli změny oproti Projektové dokumentaci, jejímu případnému upřesnění a přijaté Cenové nabídce zhotovitele. Současně se zhotovitel zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a nést veškeré náklady s tím spojené. Objednatel si vyhrazuje odsouhlasení výběru použitého materiálu a ostatních dodávek, které jsou součástí stavby. Materiály použité pro stavbu budou vždy v nejvyšší třídě jakosti.

2.11. Pokud Objednatel v jakékoliv dokumentaci či podkladech souvisejících se zhotovením díla odkazuje na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení výrobků a služeb, které platí pro určitou osobu, příp. její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pak Zhotovitel může při realizaci díla použít buď stejné materiály, technické a technologické postupy a řešení, a nebo může Zhotovitel použít také i jiné materiály, jiné technické a technologické postupy a řešení, která jsou však kvalitativně, technicky a technologicky stejná, obdobná a nebo lepší než řešení, na něž Objednatel odkazuje v rámci projektových dokumentací, technických dokumentací, soupisů stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr a dalších dokumentů potřebných pro zhotovení díla.

2.12. Podmínky vyplývající z dostupných podkladových dokladů, které jsou uvedeny jako závazek nebo povinnost objednatele během realizace stavby splní zhotovitel.

2.13. Zhotovitel je povinen zabezpečit provádění prací tak, aby při realizaci díla nedošlo ke zbytečnému omezení provozu sousedních objektů nad rámec prováděných prací. Majitelé přilehlých nemovitostí musí být řádně a včas informováni o průběhu stavebních prací. Musí být zachován nebo jinak zabezpečen přístup ke všem objektům pro jejich vlastníky a zejména pro integrovaný záchranný systém.

3. Termín a místo plnění, staveniště

3.1. Místo plnění: Světlá nad Sázavou, ulice Dolní, u. Nové Město, katastrální území Světlá nad Sázavou, parcelní čísla: 657, 205/3, 68/1, 68/7, 78/1, 82/1, 213/20 a 1096/23.

3.2. Předání staveniště: nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne doručení písemné výzvy objednatele k převzetí staveniště, tuto výzvu je objednatel povinen zaslat zhotoviteli bezodkladně po nabytí účinnosti smlouvy o dílo (bude záležet na průběhu a ukončení zadávacího řízení – předpoklad 04/2025).

3.3. Zhotovitel se zavazuje zahájit stavební práce na díle dnem předání staveniště (předpoklad 4/2025). Zhotovitel je povinen vždy přikládat dílu nejvyšší prioritu; to znamená, že Zhotovitel nebude přikládat vyšší prioritu jinému dílu než tomuto dílu.

Po předání staveniště bude navržený harmonogram pro dílo, který byl součástí nabídky zhotovitele, aktualizován ke skutečnému datu předání staveniště. Aktualizovaný harmonogram podléhá schválení ze strany objednatele.

3.4. Dokončení prací se sjednává nejpozději do: 135 pracovních dnů od předání staveniště. K tomuto termínu bude dílo řádně předané, provedené a ukončené, bude předána dokladová část potřebná k uvedení stavby do předčasného užívání.

3.4.1 Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli kompletní dokladovou část k provedenému dílu dle čl.7.1., geodetické zaměření skutečného provedení, geometrický plán ve smyslu čl. 7. této Smlouvy **nejpozději ve lhůtě do 30 kalendářních dnů od protokolárního ukončení prací a zároveň nejpozději do 31.12.2025.**

3.5. Dřívější dokončení předmětu plnění je možné.

3.6. Termíny pro zahájení a dokončení prací mohou být prodlouženy, jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí nebo jinými okolnostmi nezaviněnými zhotovitelem.

3.7. Objednatel připouští přiměřené prodloužení lhůty plnění zejména v těchto případech:

- Dojde-li během výstavby k výrazné změně rozsahu a druhu prací na žádost objednatele.
- Nebude-li moci zhotovitel plynule pokračovat v pracích z jakéhokoliv důvodu na straně objednatele.
- z důvodů uvedených v čl. 10.1. Vyhrazené změny závazku dle par. § 100 odst. 1 Výzvy k podání nabídek a zadávací dokumentace, a to za následujících podmínek:

VYHRAZENÁ ZMĚNA ZÁVAZKU VE VZTAHU K TERMÍNU REALIZACE

Zadavatel si vyhrazuje možnost prodloužení termínu realizace díla z následujících důvodů:

- z důvodu vyšší moci nebo jiných neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění některé ze smluvních stran;
- přerušení stavebních prací z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, které by podstatně bránily nebo zcela vylučovaly kvalitní provádění stavebních prací nebo by jejich provedení nebylo možné bez porušení technologických postupů, které by mělo vliv na kvalitu prováděných prací.
- nutnosti realizace dodatečných stavebních prací nebo změn stavebních prací, které budou mít prokazatelně vliv na prodloužení doby realizace díla.

Zadavatel si vyhrazuje možnost přerušení prací z důvodu nedostatku finančních prostředků přidělených z veřejných rozpočtů či jiných předpokládaných zdrojů. Ohledně případného vlivu této skutečnosti na cenu za dílo v důsledku zvýšených nákladů dodavatele na zajištění stavby po dobu přerušení provádění díla bude mezi smluvními stranami uzavřen písemný dodatek k této smlouvě vycházející z objektivně zjištěného stavu.

O prodloužení termínu dokončení díla bude mezi smluvními stranami uzavřen písemný dodatek ke smlouvě o dílo vycházející z objektivně zjištěného stavu. Termín realizace se prodlouží o počet dnů, po které nebylo možno provádět dílo z výše uvedených důvodů nebo o počet dnů potřebných k realizaci dodatečných stavebních prací nebo změn stavebních prací.

- V případě prodloužení termínu dokončení stavby musí být uzavřen dodatek k této smlouvě.

Zhotovitel neodpovídá za prodlení s provedením díla způsobené vyšší mocí, zásahem třetích osob, rozhodnutím státní správy a samosprávy apod., pokud takový zásah či rozhodnutí nezavinil.

3.8. Dojde-li ke zpoždění dokončení díla z důvodu epidemie, či vyšší moci, nutnosti realizace dodatečných stavebních prací nebo změn stavebních prací, které budou mít prokazatelně vliv na prodloužení doby realizace díla je zhotovitel oprávněn prodloužit termín plnění o technicky zdůvodněnou a oboustranně odsouhlasenou lhůtu. Prodloužení termínu dokončení díla bude pro tento případ řešeno dodatkem k této smlouvě. Termín realizace se prodlouží o počet dnů, po které nebylo možno provádět dílo z výše uvedených důvodů nebo o počet dnů potřebných k realizaci dodatečných stavebních prací nebo změn stavebních prací. Za vyšší moc se pokládají ty okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné povahy mající bezprostřední vliv na plnění díla. Za tyto okolnosti smluvní strany považují také případy klimatických podmínek (velké dlouhotrvající dešťové srážky) znemožňujících pokračování prací v období delším než 10 dnů v době realizace stavby, potvrzené ve stavebním deníku technickým dozorem stavebníka.

3.9. Smluvní strana, na jejíž straně nastal případ vyšší moci, je povinna o vzniku takovéto okolnosti bezodkladně písemně vyznat druhou smluvní stranu. Nastoupení okolností vyšší moci nezbavuje objednatele povinnosti uznat zhotoviteli hodnotu prací a dodávek provedených do té doby.

3.10. Staveniště

- objednatel je povinen předat a Zhotovitel převzít staveniště (nebo jeho ucelenou část) v termínu do **7 kalendářních dnů od vyzvání ze strany objednatele**. Staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu uvedeném ve smlouvě o dílo,
- zhotovitel je povinen zajistit součinnost vedoucí k předání staveniště, o předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný záznam v souladu s vyhl. č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, který obě strany podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu,
- nejpozději při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli odsouhlasenou projektovou dokumentaci ve 2 vyhotoveních, pravomocná rozhodnutí dotčených orgánů státní správy. Bez výše uvedených dokladů není zhotovitel povinen staveniště převzít.
- provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, v souladu s projektovou dokumentací předanou objednatelem a v souladu s požadavky objednatele. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla,
- zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad staveniště a zabezpečí vjezd na staveniště, jeho provoz, údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu výstavby, v souladu s platnými právními předpisy. Zdroje energií pro realizaci díla si projedná samostatně s jejich správcí, případně s orgány státní správy. Totéž učiní i v případě určení skládek materiálů, povolení vybudování objektů zařízení staveniště apod.
- oplocení staveniště a zajištění bezpečnosti bude provedeno v souladu s nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění nařízení vlády č. 136/2016 Sb.,
- jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená objednatelem.
- zhotovitel je povinen poskytnout objednateli, osobám vykonávajícím funkci technického dozoru stavebníka, autorského dozoru a funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „koordinátor BOZP“) podmínky nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci díla, a to v přiměřeném rozsahu,
- zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy,
- veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám, překopům či protlakům veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel na svou odpovědnost a nese veškeré případné poplatky,

- zhotovitel je odpovědný za veškeré škody způsobené na staveništi do doby předání a převzetí díla a vyklizení staveniště podle obecných ustanovení o náhradě škody,
- zhotovitel odstraní neprodleně veškerá znečištění a poškození komunikací a ploch, ke kterým došlo provozem zhotovitele nebo jeho poddodavatele,
- zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební sutě a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál byl likvidován v souladu s platnými příslušnými předpisy,
- zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany apod.,
- zhotovitel je povinen před započítím prací zabezpečit na svůj náklad vytyčení veškerých stávajících sítí a zařízení a splnit všechny podmínky stanovené ve vyjádření jednotlivých správců těchto zařízení. Za veškeré způsobené škody na stávajícím potrubí, vedení a kabelech nese výhradně a v plném rozsahu odpovědnost zhotovitel.
- zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak.
- nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel do 21 dnů od obdržení vyúčtování těchto prací.

4. Cena za dílo

4.1. Cena předmětu díla je sjednaná takto:

Cena díla bez DPH celkem: **8 300 000 Kč**

slovy: **osm milionů tři sta tisíc korun českých**

DPH: **1 743 000 Kč**

Cena díla vč. DPH celkem: **10 043 000 Kč**

DPH bude účtována dle příslušné sazby dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni povinnosti přiznat daň.

4.2. Cena za provedení díla uvedená v této smlouvě je cena nejvýše přípustná s možností změny pouze v případech stanovených v této smlouvě a jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby a výkony, potřebné pro provedení předmětu díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště, ostatní náklady související s plněním zadávacích podmínek. Tato cena vyplývá z nabídky účastníka vybraného v souvislosti s ukončením zadávacího řízení pro zadání veřejné zakázky a obsahuje veškeré náklady zhotovitele potřebné k provedení díla.

Sjednaná cena zahrnuje použití materiálů ve standardním provedení od dodavatelů vybraných zhotovitelem. Tyto materiály odpovídají českým technickým normám platných v době realizace díla a technické specifikaci předmětu díla.

Objednatel ve vztahu k požadovanému plnění předmětu veřejné zakázky nepřipouští překročení nabídkové ceny za sjednaný rozsah díla specifikovaný v položkovém rozpočtu. Jakékoliv vícenáklady oproti předložené nabídkové ceně jsou nepřípustné, pokud není stanoveno jinak. Nabídková cena může být měněna pouze v souvislosti se změnou sazby DPH anebo z důvodů a postupem uplatnění vyhrazené změny závazku či dle § 222 ZZVZ v rámci změny závazku. Z jakýchkoliv jiných důvodů nesmí být nabídková cena měněna.

4.3. Město Světlá nad Sázavou prohlašuje dle § 5) odst. 3) Zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „zákon o DPH“), že se v případě realizace projektu **Parkoviště Dolní, považuje za osobu povinnou k dani a vztahuje se na něj režim přenesené daňové povinnosti dle § 92a a násl.**

zákona o DPH.

4.4. Podmínky pro překročení ceny za dílo

4.4.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být překročena z důvodů níže uvedených, a to za níže uvedených podmínek:

4.4.1.1. pokud po podpisu smlouvy a před uplynutím Lhůty pro dokončení předmětu plnění dojde ke změně daňových předpisů ve vztahu k přenosu daňové povinnosti;

4.4.1.2. pokud se při provádění předmětu plnění díla vyskytne potřeba Dodatečných stavebních prací (Víceprací), které nebyly v době sjednání smlouvy známy, nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, či budou-li při realizaci zjištěny skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (např. neodpovídající geologické údaje apod.) - zde bude postupováno dle § 222 ZZVZ.

4.4.1.3. pokud objednatel požaduje práce, které nejsou zahrnuty v předmětu díla, a to postupem dle § 222 ZZVZ.

4.4.2. Způsob sjednání změny ceny (Změnový list):

4.4.2.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možné překročení sjednané ceny z důvodu vzniku Víceprací, je zhotovitel povinen sestavit Změnový list a v něm popsat důvody a okolnosti vedoucí k nutnosti změny sjednané ceny, provést výpočet návrhu změny sjednané ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení. Pro ocenění Víceprací je zhotovitel povinen ocenit podrobný položkový rozpočet změny ve shodné struktuře a formátu jako byl vypracován soupis stavebních prací, dodávek a služeb. Změna ceny díla bude sjednána v souladu s platnými právními předpisy, nabídkou a zadávací dokumentací. Dokument musí obsahovat povinné položky označující název stavby, smluvní strany, pořadové číslo a datum, zdůvodnění a popis změny, rozsah a způsob ocenění, rozsah a popis příloh vztahujících se k provedené změně, souhlas autorského dozoru, technického dozoru a zástupce objednatele s provedením změny. Dokument bude dále obsahovat případné další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění či dokladování a ocenění změn.

4.4.2.2. Změna sjednané ceny je možná pouze v případě, kdy objednatel písemně odsouhlasí Změnový list a teprve poté, když proběhnou úkony objednatele stanovené zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZZVZ), pro zadání dodatečných stavebních prací, bude uzavřen příslušný dodatek smlouvy.

4.4.2.3. Smluvní strany si dohodly následující postup pro ocenění případných Víceprací, méněprací či změn díla:

- Zhotovitel ocení veškeré činnosti dle jednotkových cen použitých v Oceněném soupise prací, který je přílohou č. 1 této smlouvy.

- Tam, kde nelze použít výše popsany způsob ocenění, bude ocenění provedeno následovně:

o u záměny položek cenou za obdobné položky cenové soustavy ÚRS platné v době podání nabídky úměrně upravené s ohledem na vyměňovanou položku, přičemž pro ocenění změněné položky bude použit poměr ceny původní položky dle nabídky dodavatele k ceně položky v cenové soustavě ÚRS,

o u nově zařazených položek cenou za položku cenové soustavy ÚRS platné pro období, ve kterém byly Vícepráce zjištěny.

- Položky, které nebudou obsaženy v nabídce zhotovitele, v cenové soustavě ÚRS, budou oceněny na základě dohody smluvních stran-obvyklá cena. Specifikace materiálů neuvedených v nabídce zhotovitele budou oceněny dle skutečných cen jednotlivých dodavatelů doložené nabídkami min. 2 dodavatelů (příp. jiným dokladem dodavatele, který objednatel uzná). Tato cena bude navýšena o

pořizovací přírážku ve výši do 7,5 %. Při dodatečném zajišťování poddodavatelských prací (případně i nestavebních) ze strany zhotovitele, bude cena doložena nabídkami min. 2 dodavatelů, respektive nabídkou předloženou objednatelem. Tato cena bude navýšena o koordinační přírážku ve výši do 7,5% z ceny těchto prací

- Cena bude odsouhlasena s objednatelem.

- Zhotovitel na základě odsouhlaseného ocenění činností vyhotoví písemný návrh dodatku k této smlouvě.

- Objednatel návrh dodatku odsouhlasí nebo vznese připomínky do 15 pracovních dnů ode dne doručení návrhu. O uzavření dodatku rozhoduje Rada města Světlá nad Sázavou.

- Pokud zhotovitel nedodrží tento postup, má se za to, že práce a dodávky jím realizované, byly předmětem díla a v jeho ceně zahrnuty.

5. Financování

5.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu.

5.2. Objednatel upozorňuje Zhotovitele, že na realizaci stavby je vydané Rozhodnutí o poskytnutí dotace z Integrovaného regionálního operačního programu 2021-2027 - 64. výzva – Zelená infrastruktura. Zhotovitel je povinen respektovat právo IROP na stanovení podmínek financování stavby, na zajišťování veškerých podkladů a údajů nutných pro kontrolu hospodárného, účelného a efektivního nakládání s účelově poskytnutým Příspěvkem a takto stanovené podmínky dodržet.

5.3. Cena za dílo bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen „faktur“) vystavených Zhotovitelem zpravidla 1x měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.

5.4. Postup plateb

5.4.1. Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do pátého dne následujícího běžného měsíce soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě.

Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit a po odsouhlasení objednatelem vystaví zhotovitel fakturu nejpozději do 15 kalendářních dnů od posledního dne účtovaného měsíce. **Faktury za provádění stavebních prací za měsíce prosinec, březen, červen a září budou zhotovitelem vystaveny a předány Objednateli nejpozději vždy do 10 kalendářních dnů od posledního dne účtovaného měsíce.** Nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací odsouhlasených objednatelem a technickým dozorem. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná.

Součástí každé faktury bude soupis skutečně provedených prací, tzv. čerpání, a to formou výstupu z rozpočtového softwaru, který je ve shodné struktuře a formátu jako byl smluvní rozpočet stavby (tento výstup musí umožňovat zpětný import do rozpočtového programu). Doporučené elektronické formáty jsou .unixml, .rts, .xc4, .utf, StavData a jakýkoliv uzamčený excelovský soubor, který je přímým výstupem softwaru pro rozpočtování. Pokud zhotovitel disponuje programy jako např. Kros doloží přílohy formou zdrojového souboru z programu Kros (přípona *.kz, příp. kza) nebo z programu Buildpower (přípona *.rts) nebo z programu ASPE, kde je vyplněn modul čerpání v souladu s fakturami (přípona *.stavdata)

5.4.2. Nedoje-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže Zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z peněžitého dluhu Objednatele.

5.4.3. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají Zhotovitel s Objednatelem v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran.

5.5. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 21 dnů po jejich doručení objednateli, přičemž dnem doručení se rozumí den zapsání faktury do poštovní evidence objednatele. Peněžitý závazek (dluh) Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet Zhotovitele.

5.6. V případě změny zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty bude v případě režimu přenesení daňové povinnosti postupováno v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., v platném znění.

5.7. Platby za Vícepráce

5.7.1. Pokud se na díle vyskytnou Vícepráce, s jejichž provedením Objednatel souhlasí, musí být jejich cena fakturována samostatně.

5.7.2. Faktura za vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly Vícepráce sjednány a odsouhlaseny.

5.8. Náležitosti daňových dokladů (faktur)

5.8.1. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH.

5.8.2. Zhotovitel je povinen přiložit k jednotlivým fakturám soupis skutečně provedených prací odsouhlasených objednatelem a technickým dozorem. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Zhotovitel rovněž předloží s poslední fakturou soupis dokladů představujících průběh fakturace celého díla dle této smlouvy. Soupis bude obsahovat min. výčet vystavených faktur s uvedením jejich čísla, data vystavení, ceny bez DPH, údaje o sazbě DPH, rekapitulaci dosud zaplacených vyfakturovaných částek. **Díličí faktury i konečná faktura budou vyhotoveny a doručeny na adresu objednatele ve dvojím vyhotovení.**

5.8.3. **Zhotovitel je povinen uvádět v jednotlivých fakturách název dotační akce „Veřejná prostranství ve Světlé nad Sázavou“, název stavby akce “Parkoviště Dolní” a registrační číslo projektu: CZ.06.02.02/00/22_064/0004042.**

5.12. Mezi smluvními stranami se výslovně ujednává, že nelze postoupit jiné osobě žádnou pohledávku vzniklou na základě této smlouvy; postoupit nelze ani část takové pohledávky.

6. Stavební deník, kontrolní dny

6.1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v náležitostech a obsahu dle platných právních předpisů (vyhl. č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, příloha č. 12), musí mít náležitosti uvedené ve stavebním zákoně a jeho prováděcích předpisech. Stavební deník musí mít pracovníci provádějící práce trvale na staveništi. Povinnost vést stavební deník končí odstraněním vad zjištěných při předávání díla. 6.2. Veškeré listy stavebního deníku musí být vzestupně očíslovány.

6.3. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo v den, kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu, resp. jsou z pohledu provádění díla významné. Mezi jednotlivými záznamy ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel, zástupce objednatele pro věci technické, technický dozor stavebníka, koordinátor BOZP, autorský dozor, příslušné orgány státní správy a osoby určené právními předpisy.

6.4. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo jeho zástupce do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

- 6.5. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem nejpozději do 5 pracovních dnů.
- 6.6. Zápis ve stavebním deníku není změnou smlouvy, ale může sloužit jako podklad pro vypracování dodatků a změn smlouvy.
- 6.7. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel, či technický dozor stavebníka kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, předpoklad 1 x týdně. Pokud Objednatel rozhodne o častějším konání Kontrolních dnů, je Zhotovitel povinen na tuto četnost přistoupit. V případě menší technické náročnosti prováděných prací je možné konat kontrolní dny po delší době, dle dohody smluvních stran.
- 6.8. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci objednatele a zhotovitele včetně poddodavatelů a dalších osob, které si vyžádá objednatel. Vedením kontrolních dnů je pověřen objednatel, či technický dozor stavebníka.
- 6.9. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického dozoru stavebníka, autorského dozoru, koordinátora BOZP a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.
- 6.10. Objednatel, či technický dozor stavebníka pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání v českém jazyce, přičemž těmito zápisy nelze měnit tuto smlouvu ani její přílohy.
- 6.11. Zhotovitel zabezpečí vhodné prostory pro jednání a účast svých zmocněných odpovědných zástupců na pravidelných kontrolních dnech, jejichž termíny budou oznámeny TDS.
- 6.12. Zhotovitel je povinen předat po odstranění vad a nedodělků zjištěných při přejímacím řízení stavby objednateli originál stavebního deníku k archivaci.

7. Předání a převzetí předmětu díla

- 7.1. Převzetí předmětu díla bude prováděno v rozsahu a způsobem stanoveným touto smlouvou. Zhotovitel je na svůj náklad povinen k zahájení přejímacího řízení předložit:
- geodetické zaměření díla v rozsahu dle odst. 2.2.1. Smlouvy, protokol o přijetí podkladu pro zápis změny v Digitální technické mapě, geometrický plán,
 - závěrečnou zprávu zhotovitele o jakosti provedeného díla ve 3 tištěných vyhotoveních a 1 x na CD (či jiném vhodném datovém nosiči), obsahující především tyto doklady:
 - o kopie stavebního deníku,
 - o atesty a certifikáty použitých materiálů v českém jazyce. V případě cizojazyčných dokumentů předloží dodavatel tyto dokumenty v původním jazyce s připojením jejich překladu do českého jazyka. Zhotovitel se zavazuje připojit k cizojazyčným dokumentům, které zadavatel označí jako významné, jejich úředně ověřený překlad do českého jazyka.
 - o doklady o provedených zkouškách,
 - o doklady o provedených měřeních (měření osvětlenosti místa pro přecházení dle TKP 15, apod.)
 - o součástí budou rovněž veškeré doklady o nakládání s odpady, o uložení demontovaných a vybouraných materiálů a hmot s uvedením místa uložení, přesného množství, názvu stavby a s potvrzením o převzetí. Zhotovitel je povinen veškerý materiál ze stavby zlikvidovat v souladu se zákonem o odpadech.
 - o doklady o předání dotčených pozemků vlastníkům, s vyjádřením vlastníků pozemků, že souhlasí se stavem, v jakém jsou pozemky předávány,
 - o doklady a zápisy o převzetí částí díla jiným vlastníkem, případně správcem,
 - o doklady a zápisy o vytýčení a převzetí dotčených inženýrských sítí jejich vlastníky, případně správci,

- o pasportizace okolních objektů a objízdných tras před zahájením a po dokončení prací,
- o pasportizaci objízdných tras před zahájením a po dokončení stavby,
- o strany závěrečné zprávy budou očíslovány a součástí bude seznam příloh,
- o veškeré revize bez závad, atesty, doklady, licence, prohlášení o shodě a prohlášení o vlastnostech výrobků, protokoly o zaškolení obsluhy, provozní řády a další doklady, jejichž seznam si zhotovitel zajistí na příslušných úřadech na svůj náklad,
- o seznam strojů a zařízení, které nejsou součástí stavby a jsou předmětem plnění této smlouvy, jejich pasporty, návody k obsluze v českém jazyce a záruční listy, doklady prokazující technické parametry a jakost použitých materiálů, které musí být v souladu s požadavky zadávací dokumentace a případným upřesněním objednatele, dle předchozích ustanovení této smlouvy,
- kompletní stavební deník v originále, vedený podle platných právních předpisů.

Bez výše uvedených dokladů, dokumentací, revizí a protokolů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.

Veškerou dokumentaci, která vznikne ve fyzické podobě v souvislosti s realizací stavby (např. stavební deník, závěrečnou zprávu včetně všech protokolů a dokladů, provedené posudky apod.), předá dodavatel stavebních prací objednateli na vyžádání nejpozději k termínu předání a převzetí díla – dokladové části také v elektronické podobě na CD. Za elektronickou podobu je možno považovat i naskenování dokumentu do formátu PDF.

7.2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 10 pracovních dnů předem k převzetí kompletně dokončeného předmětu díla. Objednatel je povinen zorganizovat předání a převzetí díla, přizvat k předání a převzetí díla osobu vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, osobu vykonávající funkci autorského dozoru, koordinátora BOZP a projektanta, pořídit protokol o předání a převzetí.

7.3. Objednatel převezme dílo, bude-li jeho provedení v souladu s touto smlouvou a nebude-li vykazovat žádné vady bránící jeho užívání. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla (stavby) pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.

7.4. Drobnými vadami ve smyslu bodu 7.3. této Smlouvy nejsou odchylky v kvalitě a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou, českými technickými normami (ČSN), technickými kvalitativními podmínkami (TKP), příslušnými technickými podmínkami (TP) a dalšími obecně závaznými předpisy, které se vztahují ke zpracovávanému dílu. Drobnými vadami dále nejsou odchylky v kvalitě a parametrech díla stanovených touto smlouvou a dalšími obecně závaznými předpisy, které se vztahují ke zpracovávanému dílu a jejichž odstraňování si nevyžádá omezení provozu na pozemní komunikaci.

7.5. V případě, že budou zjištěny vady díla v rámci přejímacího řízení, je zhotovitel povinen je odstranit v termínu společně dohodnutém. Nebude-li termín dohodnut, v termínu do 15 pracovních dnů. Pozdější termín odstranění vad je možný pouze na základě písemné dohody obou smluvních stran.

7.6. K předání a převzetí díla jsou oprávněni pracovníci objednatele a zhotovitele pověřeni jednat v technických věcech dle této smlouvy.

7.7. Objednatel bude přejímat a zhotovitel předávat dokončené dílo v místě jeho provádění v souladu s odst. 3.1. smlouvy. Dílo bude předáváno v souladu s termíny ukončení dle odst. 3.4. této smlouvy, pokud nebude smluvními stranami dohodnuto jinak. Předmět díla bude dokončen včetně konečného úklidu a řádného vyčištění stavby a staveniště.

7.8. Dohoda o předčasném užívání části stavby nenahrazuje protokol o předání a převzetí dokončeného díla a nezahajuje běh záruční lhůty.

7.9. O předání díla sepiší obě smluvní strany v místě předání díla předávací protokol, který bude obsahovat vedle základních technických údajů zejména tyto náležitosti:

- označení smluvních stran,
- prohlášení objednatele o tom, že si dílo prohlédl a toto přebírá, nebo popis vad a prohlášení objednatele, že dílo z důvodu těchto vad nepřebírá,
- soupis případných vad a nedodělků (bude-li s nimi dílo převzato),
- dohodu o termínech odstranění vad a nedodělků,
- datum vyklizení staveniště,
- datum podpisu předávacího protokolu,
- podpis osobou pověřenou jednat v technických věcech dle této smlouvy za stranu objednatele,
- podpis osobou pověřenou jednat v technických věcech dle této smlouvy za stranu zhotovitele apod.

7.10. Dnem podpisu přijímacího protokolu, pokud v tomto protokolu objednatel neodmítl dílo převzít, přechází na objednatele nebezpečí škody k předmětu díla a začíná běžet záruční doba. Do té doby nese zhotovitel veškerou zodpovědnost za škodu na realizovaném díle, materiálu, zařízení a jiných věcech určených k realizaci díla zajišťované zhotovitelem, za škody vzniklé na již zabudovaných materiálech a provedených pracích jakož i za škody způsobené v důsledku svého zavinění třetím osobám.

7.11. Zhotovitel je povinen účastnit se závěrečné kontrolní prohlídky stavby s dotčenými orgány státní zprávy a úřední kolaudace. V případě zjištění kolaudačních vad dotčenými orgány státní správy je zhotovitel tyto vady odstranit na svůj náklad v termínu stanoveném stavebním úřadem a splnit podmínky stanovené pro povolení k užívání předmětu smlouvy. O odstranění zjištěných závad bude sepsán mezi smluvními stranami zápis.

8. Ostatní podmínky smlouvy

8.1. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu přechází ze zhotovitele na objednatele postupným prováděním prací.

8.2. Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí díla, ledaže by ke škodě došlo i jinak.

8.3. Veškeré práce musí být prováděny s ohledem na možnost pohybu osob a vozidel v okolí staveniště.

8.4. Objednatel, případně zástupce objednatele pro věci technické, či TDS jsou oprávněni v zájmu optimalizace provádění díla nařídit zhotoviteli zápisem do stavebního deníku, aby dílo, resp. jeho určené části prováděl ve stanovených termínech. Zhotovitel je povinen takovéto nařízení akceptovat a dílo takto provádět.

8.5. Technický dozor stavebníka na stavbě nesmí provádět Zhotovitel. Osoba vykonávající Technický dozor stavebníka nesmí být se Zhotovitelem dle současně platné legislativy nijak propojená. Osoba vykonávající činnost Technického dozoru stavebníka bude oznámena zhotoviteli v den předání staveniště zápisem do stavebního deníku, dále bude na stavbě působit zástupce objednatele pro věci technické uvedený v záhlaví této Smlouvy.

Pokud zhotovitel zjistí, že Technický dozor stavebníka provádí zhotovitel sám nebo osoba s ním propojená, je povinen tuto skutečnost oznámit neprodleně objednateli. Objednatel v takovém případě zjedná nápravu ustanovením jiného Technického dozoru stavebníka.

Po celou dobu provádění díla zajišťuje objednatel výkon funkce technického dozoru stavebníka, autorského dozoru projektanta a koordinátora BOZP na staveništi.

Osoba zajišťující činnost koordinátora BOZP a autorský dozor projektanta budou oznámeny zhotoviteli v den předání staveniště zápisem do stavebního deníku.

8.6. Technický dozor stavebníka je oprávněn zejména k těmto úkonům:

- Průběžně sleduje, zda jsou práce prováděny v souladu se schválenou projektovou dokumentací, smluvními podmínkami, příslušnými normami a obecnými právními předpisy.

- Je povinen zhotovitele neprodleně písemně upozornit (např. zápisem do stavebního deníku) na nedostatky zjištěné v průběhu provádění prací a stanovit zhotoviteli lhůtu pro odstranění vzniklých závad. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých závad. V případě, že zhotovitel vytknuté vady ve stanovené lhůtě neodstraní, je objednatel oprávněn nárokovat smluvní pokutu dle odst. 11.1.4.

- Přebírá dodávky stavebních prací a celé dílo podle této smlouvy a potvrzuje soupisy provedených prací a zjišťovací protokoly. Účastní se prováděných zkoušek zhotovitelem, provádí kontrolu zakrývaných prací.

- Je zmocněn projednávat drobné změny projektové dokumentace a materiálu, které nemají vliv na cenu díla a musí následně písemně předložit k odsouhlasení objednateli.

- Je oprávněn dát zhotoviteli příkaz přerušit práci, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohroženo zdraví pracovníků nebo hrozí vznik hmotné škody. Není však oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele.

- Pravidelně kontroluje a svým podpisem potvrzuje stavební deník.

8.7. Zhotovitel je povinen zabezpečit po vyzvání účast pověřených pracovníků při kontrole prováděných prací, kterou provádí technický dozor stavebníka a činit neprodleně opatření k odstranění zjištěných vad. Výkon tohoto dozoru nezbujuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné plnění smlouvy.

8.8. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

8.9. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající ze stavebního řízení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli nebo třetím osobám škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.

8.10. Zhotovitel je povinen prokazatelně vyzvat technický dozor stavebníka (objednatele) ke kontrole a prověření prací, které budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně tři pracovní dny před jejich zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatel odhalit práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.

8.11. Pokud se technický dozor stavebníka přes výzvu zhotovitele ke kontrole nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla, po předchozím písemném upozornění technického dozoru a dostatečném a průkazném zdokumentování kvality předmětných prací. V případě, že zhotovitel k takovému prověření kvality technický dozor nepozve, má tento právo žádat odkrytí zakrytých částí stavby na náklady zhotovitele, který je povinen tyto práce provést. Zhotovitel je v takovém případě dále povinen hradit náklady objednatel spojené s dodatečným prověřením kvality prací.

8.12. Zhotovitel vyzve kromě technického dozoru i správce podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí, zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku, případně samostatným protokolem. Zhotovitel před jejich zakrytím opatří geodetická zaměření, která nejpozději při protokolárním předání dokončeného díla předá objednateli.

8.13. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo nesplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

8.14. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu všech svých zaměstnanců a poddodavatelů v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami a jejich poučení dle příslušných právních předpisů. Zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré hygienické předpisy a předpisy z oblasti BOZP, z oblasti ochrany životního prostředí a protipožárních předpisů. Veškeré práce bude zhotovitel provádět v souladu s nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů. Při pracích je nutné dodržovat nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky ve znění pozdějších předpisů. Dále bude Zhotovitel provádět veškeré práce v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti, nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) ve znění pozdějších předpisů.

8.15. Zhotovitel je povinen poskytovat součinnost koordinátorovi BOZP vykonávajícího činnost dle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že zhotovitel bude zajišťovat realizaci díla prostřednictvím poddodavatelů, je povinen zavázat své poddodavatele k poskytnutí součinnosti ve stejném rozsahu.

8.16. Zhotovitel je povinen v každém okamžiku zajistit dílo, materiál a své stroje či nářadí nutné k provádění díla a zařízení staveniště proti poškození, ztrátě a krádeži.

8.17. Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla provádět kontrolu provádění díla a v případě, že zjistí nedostatky plnění, stanoví zhotoviteli termín k nápravě. Pokud zhotovitel poruší tyto pokyny objednatele, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

8.18. Zhotovitel předloží prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, u materiálů připravených pro provádění díla, a to ještě před jeho zabudováním do díla. Nepředloží-li toto prohlášení o shodě, či o vlastnostech výrobku, nesmí materiál zabudovat do díla, a pokud tak v rozporu s touto povinností učiní, je povinen tento materiál na své náklady z díla odstranit, a to na základě výzvy objednatele

8.19. Při neplnění ujednání této smlouvy zhotovitelem je objednatel oprávněn, v nezbytně nutných případech, zejména pokud by byl ohrožen život, zdraví nebo majetek osob, zasáhnout, a to na náklady zhotovitele. Rozumí se tím především, že objednatel provede nebo jinak zajistí provedení některých částí díla, pomocných nebo vedlejších prací, bezpečnostních opatření apod. Takovýmto zásahem do díla zhotovitele provedeným objednatel nebo třetí osobou na základě pokynu objednatele nejsou dotčeny žádné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy. Takový zásah rovněž nezbavuje zhotovitele odpovědnosti z jím převzaté záruky dle této smlouvy.

8.20. Zhotovitel je povinen ustanovit osobu stavbyvedoucího, který bude řídit provádění díla (stavby). Stavbyvedoucí nesmí být realizován prostřednictvím poddodavatele. Stavbyvedoucí musí být podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, autorizovaným inženýrem/technikem v oboru pozemní stavby, popř. dopravní stavby/dopravní stavby se specializací nekolejová doprava. Stavbyvedoucí je povinen být stále na stavbě po dobu, po kterou bude dílo prováděno. Stavbyvedoucí je povinen se zúčastnit každého kontrolního dne. Stavbyvedoucí je povinen se zúčastnit předávacího řízení. Před zahájením provádění díla je zhotovitel objednateli povinen předložit profesní životopis tohoto stavbyvedoucího s údaji, ze kterých bude možné ověřit jeho odbornou praxi. U údajů o konkrétních provedených zakázkách, musí být i údaj o jejich objednatelích. Na realizaci díla dle této smlouvy se budou podílet technici, které zhotovitel uvedl ve své nabídce v rámci prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů.

Změnu v osobě technika lze provést výhradně na základě písemného souhlasu objednatele. V takovém případě musí nový technik splňovat vzdělání, odbornou kvalifikaci a délku praxe v takovém rozsahu, v jakém byly objednatel požadovány v zadávacích podmínkách.

8.21. Zástupci pro věci technické nejsou oprávněni uzavírat jakékoliv dodatky ke smlouvě či rozhodovat o změnách smlouvy.

8.22. V případě, že bylo dílo plněno vadně, není společně se zhotovitelem, či jeho poddodavatelem, či projektantem v případě vady projektové dokumentace, odpovědný technický dozor stavebníka, ani zástupce investora oprávněný jednat ve věcech technických.

8.23. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.

8.24. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli nebo třetím osobám v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.

8.25. Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady opravit případné poškození komunikací, způsobené jeho provozem nebo činností.

8.26. Všechny plochy dotčené výstavbou a eventuální škody způsobené v souvislosti s realizací díla budou po skončení prací zhotovitelem na vlastní náklady odstraněny a dotčené plochy uvedeny do původního nebo projektovaného stavu.

8.27. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržovat povinnosti stanovené ke společensky odpovědnému plnění veřejné zakázky. Objednatel je oprávněn plnění povinností kdykoliv kontrolovat, a to i bez předchozího ohlášení zhotoviteli. Je-li k provedení kontroly potřeba předložení dokumentů, zavazuje se zhotovitel k jejich předložení nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele. Výzva dle předchozí věty může být učiněna i zápisem do stavebního deníku.

Objednatel požaduje, aby zhotovitel při plnění předmětu veřejné zakázky zajistil:

a) důstojné pracovní podmínky, plnění povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních ve svém dodavatelském řetězci zejména neumožní výkon nelegální práce vymezený v ustanovení § 5 písm. e) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění smlouvy budou podílet; plnění těchto povinností zajistí účastník i u svých poddodavatelů;

b) řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům za podmínek vycházejících ze smlouvy uzavřené mezi vybraným dodavatelem a zadavatelem v rámci této veřejné zakázky;

c) eliminaci dopadů na životní prostředí ve snaze o trvale udržitelný rozvoj.

d) požaduje po dodavateli a jeho poddodavatelích povinnost zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům a dále zajistit dodržování pracovněprávních předpisů se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami a se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců. Další podrobnosti jsou stanoveny v čl. 14. 8. návrh smlouvy o dílo.

e) zhotovitel dále bude při realizaci předmětu plnění povinen dodržet platné ekologické požadavky a používat obaly šetrné k životnímu prostředí. Zároveň objednatel požaduje, aby používané nevylučovaly zdraví škodlivé látky. Další podrobnosti jsou stanoveny v čl. 14. 8. návrh smlouvy o dílo

8.28. Zhotovitel v případě spolufinancování realizace díla finančními prostředky z dotačních zdrojů akceptuje povinnost zadavatele, umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele dotace, vstup na pozemky dotčené projektem a jeho realizací a kontrolu dokladů souvisejících s projektem.

8.29. Zhotovitel z důvodu spolufinancování realizace díla finančními prostředky z dotačních zdrojů akceptuje povinnost archivovat veškerou dokumentaci související s projektem včetně účetních dokladů minimálně do 31.12.2037 nebo 10 let od finančního ukončení projektu, podle toho, která z nich je delší.

9. Odpovědnost za vady, záruční doba

9.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je zhotoveno podle podmínek smlouvy, a že po dobu záruční doby bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, příslušnými technickými normami, případně vlastnosti obvyklé.

9.2. Zhotovitel poskytuje na dílo, které je předmětem této Smlouvy, záruku za jakost v délce trvání 60 měsíců.

9.2.1. Záruční doba počíná běžet dnem oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí díla, včetně kompletní dokladové části dle čl. 3.4.1, ve smyslu čl. 7 této smlouvy, pokud v tomto protokolu Objednatel neodmítl dílo převzít.

9.2.2. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které Zhotovitel odpovídá.

9.2.3. Po dobu opravy těch částí díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opravovány, neběží záruční lhůta. Záruční lhůta v těchto případech běží pak dále ode dne následujícího po řádném dokončení reklamační opravy.

9.3. Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé po převzetí stavby v důsledku neodborného zásahu, neodborného užívání ze strany objednatel (uživatel) a zásahem třetích osob.

9.4. Za vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel v případě, že jejich příčinou bylo porušení povinností zhotovitele.

9.5. Objednatel je v záruční době oprávněn nárokovat písemně u zhotovitele bezplatné odstranění vad s uvedením, jak se tyto vady projevují. Uplatnit právo z vad díla může objednatel nejpozději v poslední den záruční doby, přičemž rozhodující je datum doručení písemného oznámení vad zhotoviteli.

9.6. Zhotovitel je povinen oprávněně nárokované vady bezplatně odstranit, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě do 21 dnů od uplatnění reklamace, nebo v přiměřené lhůtě, která bude pro ten účel sjednána.

9.7. V případě havárie započne zhotovitel s odstraněním vady bezodkladně, tj. do 48 hodin od jejího oznámení, pokud se strany nedohodnou jinak.

9.8. Za sjednanou úhradu ve výši ceny obvyklé odstranění zhotovitel i poškození a vady, za které neručí.

9.9. Pokud zhotovitel ve sjednané nebo stanovené lhůtě oprávněně reklamovanou vadu díla neodstraní ani se k ní nevyjádří, je objednatel oprávněn dát vadu odstranit na náklady zhotovitele, nebo mu vyúčtovat škodu s tím spojenou.

9.10. Za škodu vzniklou porušením povinností dle odst. 9.1. tohoto článku zhotovitel neodpovídá jen v případě, že prokáže, že škoda byla způsobena okolnostmi vylučujícími jeho odpovědnost.

9.11. V případě, že zhotovitel z jakéhokoli důvodu nedokončí dílo, pak záruka za jakost platí na dodávky a práce provedené do doby ukončení prací.

9.12. Provedené odstranění vady předá zhotovitel objednateli písemně. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel novou záruku ve stejné délce jako v odst. 9.2. této smlouvy, která počíná běžet dnem předání a převzetí opravy. O odstranění reklamované vady bude vyhotoven protokol, který bude obsahovat termín nástupu, popis vady a termín předání a převzetí vady. Protokol jsou oprávněni podepsat osoby zastupující smluvní strany ve věcech technických.

9.13. Veškeré škody způsobené vadou dokončeného předmětu díla uhradí na svůj náklad zhotovitel objednateli do deseti pracovních dnů od doručení vyúčtování. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatel na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti zhotovitele, na níž se sankce vztahuje.

9.14. V případě odstranění vady dodáním náhradního plnění běží pro toto náhradní plnění nová záruční doba, a to ode dne převzetí nového plnění objednatel.

10. Pojištění zhotovitele

10.1. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou se standardní pojišťovnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je **pojištění odpovědnosti za škodu jím způsobenou třetí osobě při výkonu nebo v souvislosti s výkonem jeho činnosti** z této smlouvy vyplývající, a to s pojistným plněním **ve výši minimálně 20 mil. Kč.**

10.2. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou se standardní pojišťovnou **pojistnou smlouvou pro případ pojistné události související s prováděním díla (stavebně montážní pojištění – tzv. all risk)**, a to zejména a v rozsahu pojištění dodávek a práce (plnění) zhotovitele dle této smlouvy proti obvyklým rizikům jako jsou zejména krádež, živelná pohroma, poškození nebo zničení, a to jak na staveništi, tak i v místech, kde jsou jednotlivé věci a zařízení, které tvoří předmět díla uskladněny či montovány **ve výši ceny díla.**

10.3. Doklady o pojištění

10.3.1. Doklady o pojištění jsou platné a účinné pojistné smlouvy, u níž Zhotovitel řádně a včas uhradil pojistné.

10.3.2. Doklady o pojištění je Zhotovitel povinen předložit Objednateli nejpozději před podpisem smlouvy. Nepředložení dokladů o pojištění bude považováno za neposkytnutí řádné součinnosti potřebné k uzavření smlouvy v souladu s ustanovení § 122/7 ZZVZ.

10.4. Povinnosti obou stran při vzniku pojistné události

10.4.1. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteli Zhotovitel.

10.4.2. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech

10.4.3. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

11. Smluvní pokuty a náhrada škody

11.1. Pro případy neplnění věcných a termínovaných závazků vyplývajících z této smlouvy smluvní strany sjednávají tyto smluvní pokuty:

11.1.1. Při prodlení zhotovitele s dokončením díla, dle odst. 3.4., 3.4.1. Smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla, vč. DPH sjednané touto smlouvou, a to za každý i započatý den tohoto prodlení, maximálně však po dobu 14 dnů.

11.1.2. Při prodlení zhotovitele s dokončením díla, resp. jeho etap přesahujícím lhůtu 14 dnů dle bodu 11.1.1., zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla, vč. DPH sjednané touto smlouvou, a to za 15. a každý další i započatý den tohoto prodlení.

11.1.3. Při prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště zaplatí zhotovitel objednateli za každý i započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení, a to až do úplného vyklizení a protokolárního předání staveniště.

11.1.4. Při prodlení zhotovitele s odstraněním nedostatků zjištěných technickým dozorem stavebníka, či koordinátorem BOZP v průběhu provádění prací zapsaných do stavebního deníku (či zápisu, či deníku koordinátora BOZP) s uvedením lhůty pro jejich odstranění, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý jednotlivý nedostatek a den prodlení.

11.1.5. Při neoprávněném využití jiného poddodavatele ve smyslu odst. 2.10. Smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % ze sjednané ceny díla, vč. DPH za každou neoprávněnou změnu poddodavatele.

11.1.6. Za prodlení s odstraněním případných vad, bude-li s nimi dílo předáno a převzato, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý i započatý den prodlení oproti dohodnutému termínu, a to za každou vadu nebo nedodělek.

11.1.7. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady dle odst. 9.6. této smlouvy, tj. do 21 kalendářních dnů od uplatnění reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení s odstraněním, a to za každý započatý den tohoto prodlení.

11.1.8. V případě, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu a tuto reklamovanou vadu zhotovitel nezapočne zhotovitel odstraňovat, dle odst. 9.7. této smlouvy, tj. do 48 hodin od jejího oznámení, pokud se strany nedohodnou jinak, je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu do výše 7 000 Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení a za každý den prodlení.

11.1.9. Při prodlení objednatele s úhradou faktur činí úrok z prodlení 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení.

11.1.10. Pokud zhotovitel poruší stanovené nařízení dle odst. 8.4. a ve stanovené době nebude dílo provádět, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,015 % ze sjednané ceny díla, vč. DPH za každé jednotlivé porušení.

11.1.11. Pokud zhotovitel poruší ustanovení čl. 2.2.3. a nepředloží v požadovaném termínu Časový a plán (harmonogram prací), či nebude provádět jeho pravidelné aktualizace, je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý i započatý den prodlení oproti dohodnutému termínu.

11.1.12. Zjistí-li objednatel porušení kterékoliv povinnosti vyplývající z ustanovení odst. 14.8 ke společensky odpovědnému plnění veřejné zakázky, které zhotovitel předal objednateli v zadávacím řízení veřejné zakázky, je oprávněn po zhotoviteli požadovat a zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý zjištěný případ.

11.2. Jestliže budou objednatelem v průběhu plnění smlouvy zjištěny další nedostatky v činnosti zhotovitele je objednatel povinen na tyto skutečnosti neprodleně zhotovitele upozornit, a to písemnou výzvou zápisem do stavebního deníku. Pokud zhotovitel nezjedná nápravu do pěti kalendářních dnů od zápisu této výzvy, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý jednotlivý zjištěný a oznámený nedostatek, a za každý i započatý den prodlení.

11.3. Smluvní strany se dohodly, že pohledávky (i nesplatné) vyplývající z vyúčtovaných smluvních pokut, úhrady způsobených škod, nákladů a služeb či případně vzniklé náhrady škody, na které v důsledku porušení závazku vznikl právní nárok dle příslušných ustanovení této smlouvy, mohou být vzájemně započteny vůči pohledávkám vyplývajícím z částek vyfakturovaných jako cena za provedené práce, kterou je objednatel povinen uhradit.

11.4. Smluvní pokuty sjednané dle článku 11 této smlouvy jsou splatné do 30 kalendářních dnů po obdržení výzvy k úhradě s vyčíslením smluvní pokuty každého jednotlivého porušení ustanovení specifikovaného v tomto článku.

11.5. Mezi smluvními stranami se ujednává, že výpočet smluvních pokut dle této smlouvy bude realizován z ceny díla bez DPH platné, ve smyslu odst. 4.3. této smlouvy, k termínu rozhodnému pro vznik příslušné smluvní pokuty.

11.6. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody.

11.7. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním plněním neznámá zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení s plněním či plnění ze záruky za odstranění vad.

11.8. Pro případ neuhrazené pohledávky spočívající v plnění úroků z prodlení, dle ustanovení této smlouvy, se ujednává, že dlužník zaplatí spolu s úroky také úroky z úroků. Výše úroků bude stanovena v souladu s příslušným právním předpisem.

12. Odstoupení od smlouvy

12.1. Práce zhotovitele, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo jsou prováděny v rozporu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním. Pokud zhotovitel ve lhůtě, dohodnuté s objednatelem nebo ve lhůtě přiměřené, takto zjištěné nedostatky neodstraní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda, je zhotovitel průkazně vyčíslenou škodu povinen uhradit.

12.2. Jestliže objednatel v průběhu plnění předmětu smlouvy zjistí, že dochází k prodlení se zahájením nebo prováděním prací oproti harmonogramu z důvodů na straně zhotovitele, nebo že na stavbě nejsou potřebné kapacity strojů, materiálů či pracovníků, stanoví zhotoviteli lhůtu, do kdy musí nedostatky odstranit. V případě, že zhotovitel neodstraní nedostatky ve stanovené lhůtě, může objednatel od smlouvy odstoupit. Škodu, která objednateli z těchto důvodů vznikne, je zhotovitel povinen uhradit.

12.3. Smluvní strany se dohodly, že od smlouvy lze odstoupit, vedle případů v této smlouvě již uvedených, zejména při vzniku těchto skutečností:

12.3.1. prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delší než 30 dnů.

12.3.2. nesplnění termínu předání staveniště objednatelem ani v dodatečně stanovené přiměřené lhůtě.

12.3.3. prodlení zhotovitele s dokončením díla z důvodů ležících na jeho straně delší než 30 dnů.

12.3.4. nedodržení postupu zhotovitele při změně poddodavatele dle odst. 2.10. Smlouvy.

12.3.5. v případě nesplnění podmínky objednatele na zajištění odborného vedení stavby v pozici hlavního stavbyvedoucího autorizovanou osobou (inženýr, technik) s každodenní přítomností na stavbě dle bodu 8.20. Smlouvy.

12.4. Bude-li zhotovitel nucen z důvodů na straně objednatele přerušit práce na dobu delší jak šest měsíců, může od smlouvy odstoupit, nebude-li dohodnuto jinak.

12.5. Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud:

12.5.1. vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku,

12.5.2. insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení,

12.5.3. byl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,

12.5.4. zhotovitel vstoupí do likvidace,

12.5.5. nastane vyšší moc uvedená v odst. 3.8. této smlouvy, kdy dojde k okolnostem, které nemohou smluvní strany ovlivnit a které zcela nebo na dobu delší než 90 dnů znemožní některé ze smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy.

12.5.6. objednatel nezíská dotaci na financování této zakázky.

12.6. Vznik některé ze skutečností uvedených v odst. 12.5. tohoto článku je každá smluvní strana povinna oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však není rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku skutečností opravňujících k odstoupení od smlouvy.

12.7. Pokud odstoupí od smlouvy objednatel z důvodů uvedených v odstavci 12.1., 12.2. a 12.3. tohoto článku nebo některá ze smluvních stran z důvodů uvedených v odstavci 12.5. tohoto článku, smluvní strany sepiší protokol o stavu provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy. Protokol musí obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy a vzájemné nároky smluvních stran. Závěrem protokolu smluvní strany uvedou finanční hodnotu dosud provedeného díla. V případě, že se smluvní strany na finanční hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat příslušný znalecký posudek soudním znalcem. Smluvní strany se zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení finanční hodnoty díla. K určení znalce, jakož i k úhradě ceny za zpracování posudku je příslušný objednatel.

12.8. Objednatel má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním účelu této smlouvy dojde ke spáchání trestného činu. Výpovědní doba činí 3 dny a začíná běžet dnem následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno dodavateli.

12.9. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti odstoupení vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše stav nedokončeného díla a vzájemné nároky smluvních stran. Pro účely vyhotovení protokolu a vzájemného vypořádání nároků smluvních stran se přiměřeně použije ustanovení odst. 12.7. této smlouvy.

12.10. Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy podle odstavců 12.1., 12.2., 12.3. a 12.4. tohoto článku se vypořádají vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočet provede objednatel.

12.11. Odstoupení od smlouvy bude oznámeno písemně formou doporučeného dopisu s doručenkou. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

12.12. Ve všech výše uvedených případech odstoupení zaviněného zhotovitelem je objednatel oprávněn za porušení povinnosti zhotovitele, které bylo důvodem k odstoupení, uplatnit smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny díla. Mimo to je objednatel oprávněn přenést na zhotovitele všechny následky plynoucí z odstoupení od smlouvy, zejména pak náklady vzniklé uzavřením nové smlouvy s jiným zhotovitelem, za opravy vady či nedodělků, za penále nebo škody, které mohou být hrazeny objednatelem.

12.13. V případě odstoupení od smlouvy se zhotovitel zavazuje na žádost objednatele poskytnout nebo dát k dispozici provizorní stavby, materiál a hmoty, zásoby na staveništi nebo ve výrobně či skladu, které jsou nutné k pokračování prací a všechny doklady spjaté se stavbou.

12.14. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní pokuty a na náhradu škody.

12.15. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků, je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby zhotoviteli.

12.16. V dalším se v případě odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení občanského zákoníku.

12.17. V případě ukončení této smlouvy odstoupením od smlouvy má objednatel právo dokončit dílo sám nebo za pomoci třetích osob, aniž by vnesl z tohoto vůči zhotoviteli jakékoliv následky nebo jakoukoliv odpovědnost anebo by byla dotčena jiná jeho práva či opravné prostředky.

12.18. Plnil – li zhotovitel zčásti, může objednatel od smlouvy odstoupit jen ohledně nesplněného zbytku plnění. Nemá – li však částečné plnění pro věřitele význam, může věřitel od smlouvy odstoupit ohledně celého plnění.

13. Nakládání s odpady

13.1. Přejedání na oběhové hospodářství:

Zadavatel výslovně upozorňuje na skutečnost, že nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 v Evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím 2000/532/ES) vzniklého na staveništi musí být připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem.

13.2. Zhotovitel je povinen vést průkaznou evidenci veškerého vzniklého odpadu při realizaci díla v souladu s Plánem nakládání s odpady. Tento Plán je Zhotovitel povinen předložit objednateli před uzavřením smlouvy na základě výzvy vybranému dodavateli zasílané dle § 122 odst. 3 zákona. Za tento plán lze považovat:

13.2.1. stanovení odhadovaných množství jednotlivých kategorií odpadu vzniklého na stavbě a připravovaného k opětovnému použití a popis způsobů přípravy/předání a návazných druhů opětovného použití,

13.2.2. prohlášení Zhotovitele o aplikaci podmínky zajistit minimálně předání příslušného množství odpadu k opětovnému použití s popisem, jakým způsobem bude zajištěno předání příslušného množství odpadu k opětovnému použití do konkrétního zařízení určeného pro nakládání s danou kategorií odpadu apod.

13.3. Min. 70 % hmotnostního odpadu dle definice výše je povinen Zhotovitel opětovně využít v rámci realizace díla či připravit k opětovnému využití formou předání do příslušného zařízení, které má relevantní oprávnění k nakládání s odpady a jeho recyklaci. V případě předání odpadu do příslušného zařízení musí Zhotovitel též doložit kopii smlouvy o zajištění předání produkovaných stavebních a demoličních odpadů do zařízení určeného pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadu dle § 15 odst. 2 písm. c) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, případně doklad o převzetí odpadů od provozovatele zařízení dle § 17 odst. 1 písm. c) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech.

13.4. Zhotovitel je povinen vést, případně aktualizovat evidenci veškerého vzniklého odpadu při realizaci díla, resp. Plán nakládání s odpady tak, aby bylo možné porovnat plán se skutečností a provést výpočet splnění podmínky 70% odpadu k opětovnému využití dle definice výše. Pro plnění podmínky výše není nutné splnit definici odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech – lze započítat i další druhy materiálů, které jsou ihned využity na staveništi a které se formálně nestanou odpadem dle zákona.

14. Závěrečné ustanovení

14.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

14.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

14.3. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním objednatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním uchazečům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.

14.4. Zhotovitel není oprávněn postoupit jakékoliv pohledávky za Objednatelem vzniklé z této Smlouvy či v souvislosti s touto Smlouvou na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.

14.5. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany prohlašují, že si dokument před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu a na důkaz shody o celém obsahu této smlouvy připojují své podpisy.

14.6. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje žádné údaje, které by byly smluvními stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění by bránilo jiné právní předpisy.

14.7. Strany této smlouvy berou na vědomí, že město Světlá nad Sázavou je obcí podle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., může tak mít povinnost zveřejnit tuto smlouvu nebo její části či jakékoliv jiné dokumenty nebo informace vytvořené v rámci tohoto smluvního vztahu, a to např. na profilu zadavatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, postupy podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím nebo na své úřední desce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu včetně metadat dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv město Světlá nad Sázavou, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy.

14.8. Zhotovitel se zavazuje, že nebude plnění předmětu díla, tak jak je definováno touto Smlouvou, realizovat v rozporu se zásadami sociální odpovědnosti, environmentální odpovědnosti a inovací ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v aktuálním znění. V rámci plnění předmětu díla se tedy bude Zhotovitel v rámci svých reálných možností chovat tak, aby zohledňoval zachování rovných pracovních příležitostí, sociálního začleňování, důstojných pracovních podmínek a případně dalších sociálně relevantních hledisek, dále minimálního dopadu na životní prostředí, trvale udržitelného rozvoje, životní prostřední nezatežujícího životního cyklu a případně dalších environmentálních hledisek a současně alternativy implementace nového nebo značně zlepšeného produktu, služby nebo postupu. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že Objednatel zadal veřejnou zakázku v souladu se zásadami sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek, z tohoto důvodu se Zhotovitel zavazuje po celou dobu trvání Smlouvy zajistit důstojné pracovní podmínky a bezpečnost práce, dodržovat veškeré právní předpisy, zejména pak zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směny, placené přeschasy) a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění Smlouvy podílejí a bez ohledu na to, zda bude Dílo prováděno Zhotovitelem či jeho poddodavatelem. Zhotovitel je povinen po dobu trvání Smlouvy, na vyžádání Objednatele, předložit čestné prohlášení, v němž uvede jmenný seznam všech svých zaměstnanců, agenturních zaměstnanců, živnostníků a dalších osob, které realizovaly Dílo v uplynulém období. V čestném prohlášení musí být uvedeno, že všechny osoby v seznamu uvedené jsou vedeny v příslušných registrech, zejména živnostenském rejstříku, registru pojištěnců České správy sociálního zabezpečení a mají příslušná povolení k pobytu v České republice a k výkonu pracovní činnosti. Dále zde bude uvedeno, že všechny tyto osoby byly proškoleny z problematiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a že jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné právní úpravy. Zároveň je zhotovitel, na vyžádání Objednatele, povinen předložit čestné prohlášení o včasném a úplném plnění veškerých svých závazků vůči poddodavatelům, jejichž prostřednictvím Dílo realizuje. Zhotovitel bere na vědomí, že tato prohlášení je Objednatel oprávněn poskytnout příslušným orgánům veřejné moci České republiky. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat dodržování povinností Zhotovitele, a to i přímo u pracovníků vykonávajících Dílo, přičemž Zhotovitel je povinen tuto kontrolu umožnit, strpět a poskytnout Objednateli veškerou nezbytnou součinnost k jejímu provedení.

14.9. Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou ode dne jejího podpisu do dne ukončení předmětu plnění dle příslušných ustanovení této smlouvy.

14.10. Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran.

14.11. Vztahy smluvních stran touto smlouvou blíže neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly na tom, že při plnění této smlouvy nebudou mít obchodní zvyklosti přednost před dispozitivními ustanoveními zákona.

14.12. Dojde-li v průběhu smluvního vztahu k zániku některé ze smluvních stran, popřípadě v přeměně této strany v jiný právní subjekt, přecházejí práva a povinnosti z této smlouvy plynoucí na nástupnický právní subjekt.

14.13. Pro případ zániku závazku před řádným ukončením díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.

14.14. Zhotovitel je dle § 2, písmena e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

14.15. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu, včetně účetních dokladů, minimálně do 31. 12. 2037. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta pro uchování dokumentace delší, musí ji zhotovitel dodržet.

14.16. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel. V případě elektronické podoby smlouvy se vyhotovuje jeden elektronický originál a po podpisu oběma smluvními stranami každá smluvní strana obdrží jeho elektronický originál.

14.17. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

14.18. Uzavření této smlouvy bylo odsouhlaseno na jednání Rady města Světlá nad Sázavou dne 2.6.2025 Usnesením č. R/249/2025 č. II.

14.19. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 Oceněný soupis prací.

Ve Světlé nad Sázavou

Za objednatele:

za zhotovitele:

Ing. František Aubrecht
starosta města

František Vavříčka
jednatel společnosti Tost s.r.o.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 22008_2025
Stavba: Parkoviště na pozemku 205/3, ulice Dolní, Světlá nad Sázavou

KSO: CC-CZ:
Místo: Světlá nad Sázavou Datum: 8. 11. 2022

Zadavatel: IČ: 00268321
Město Světlá nad Sázavou DIČ: CZ00268321

Uchazeč: IČ: 11981148
Tost s.r.o. DIČ: CZ11981148

Projektant: IČ: 25284525
DMC Havlíčkův Brod DIČ: CZ25284525

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:
Cenová soustava ÚRS 2025 01

Cena bez DPH			8 300 000,00
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	8 300 000,00	1 743 000,00
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			10 043 000,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	22008_2025		
Stavba:	Parkoviště na pozemku 205/3, ulice Dolní, Světlá nad Sázavou		
Místo:	Světlá nad Sázavou	Datum:	8. 11. 2022
Zadavatel:	Město Světlá nad Sázavou	Projektant:	DMC Havlíčkův Brod
Uchazeč:	Tost s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		8 300 000,00	10 043 000,00
SO 101.1	Komunikace a chodníky - doprovodná část	1 143 771,92	1 383 964,02
SO 101.2	Komunikace a chodníky - hlavní část	4 467 079,98	5 405 166,78
SO 301	Děšťová kanalizace	399 297,64	483 150,14
SO 401	Veřejné osvětlení	690 565,63	835 584,41
SO 402	Příprava pro dobíjecí stanice elektromobilů	115 906,96	140 247,42
SO 801	Sadové úpravy	465 920,03	563 763,24
SO 901	Bourání objektu RD a doprovodných staveb	660 748,49	799 505,67
SO 902	Odstranění objektu studny	30 513,80	36 921,70
SO 000	Ostatní a vedlejší náklady	326 195,55	394 696,62

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Parkoviště na pozemku 205/3, ulice Dolní, Světlá nad Sázavou

Objekt:

SO 101.1 - Komunikace a chodníky - doprovodná část

KSO:

Místo: Světlá nad Sázavou

CC-CZ:

Datum: 8. 11. 2022

Zadavatel:

Město Světlá nad Sázavou

IČ: 00268321

DIČ: CZ00268321

Uchazeč:

Tost s.r.o.

IČ: 11981148

DIČ: CZ11981148

Projektant:

DMC Havlíčkův Brod

IČ: 25284525

DIČ: CZ25284525

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 143 771,92

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 143 771,92	21,00%	240 192,10
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 383 964,02

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Parkoviště na pozemku 205/3, ulice Dolní, Světlá nad Sázavou

Objekt:

SO 101.1 - Komunikace a chodníky - doprovodná část

Místo: Světlá nad Sázavou

Datum: 8. 11. 2022

Zadavatel: Město Světlá nad Sázavou

Projektant: DMC Havlíčkův Brod

Uchazeč: Tost s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1 143 771,92

D HSV Práce a dodávky HSV

1 143 771,92

D 1 Zemní práce 18 420,84

1	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	714,540	25,78	18 420,84
VV					67,3+194,04+271,6+32,2+149,4	714,540	

D 4 Vodorovné konstrukce 101 468,29

2	K	451571411.A	Podklad pod dlažbu z kameniva tl 40 mm	m2	61,700	179,01	11 044,92
VV					"imobilní" 61,7	61,700	
3	K	451571411.B	Podklad pod dlažbu z kameniva tl 40 mm	m2	176,900	179,01	31 666,87
4	K	451571411.C	Podklad pod dlažbu z kameniva tl 30 mm	m2	247,500	169,06	41 842,35
5	K	451571411.D	Podklad pod dlažbu z kameniva tl 40 mm	m2	32,200	179,01	5 764,12
6	K	451571411	Podklad pod dlažbu z kameniva tl 30 mm (předláždění dlažby)	m2	55,700	200,18	11 150,03

D 5 Komunikace pozemní 868 307,49

7	K	564730101.D	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	32,200	182,41	5 873,60
8	K	564730111.A	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	61,700	153,80	9 489,46
VV					"imobilní" 61,7	61,700	
9	K	564730111.B	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	176,900	153,80	27 207,22
10	K	564740112.E	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy přes 100 m2 tl 130 mm	m2	135,800	195,14	26 500,01
11	K	564741112.E	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy přes 100 m2 tl 130 mm	m2	135,800	177,60	24 118,08
12	K	564751101.D	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	32,200	234,95	7 565,39
13	K	564751111.A	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	61,700	200,93	12 397,38
VV					"imobilní" 61,7	61,700	
14	K	564751111.B	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	176,900	200,93	35 544,52
15	K	564851111.C	Podklad ze štěrkodrté ŠD fr 0-63 plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	247,500	203,87	50 457,83
16	K	565145101.E	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm	m2	135,800	646,41	87 782,48
17	K	573111111.E	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m2	m2	135,800	19,81	2 690,20
18	K	573231107	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,40 kg/m2	m2	55,400	11,09	614,39
VV					"nová ohrusná vrstva" 38,8+16,6	55,400	
19	K	573231107.E	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,40 kg/m2	m2	135,800	11,09	1 506,02
20	K	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm	m2	55,400	387,84	21 486,34
VV					"nová ohrusná vrstva" 38,8+16,6	55,400	
21	K	577144111.E	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm	m2	135,800	387,85	52 670,03
VV					8,8+5,8+20,5+21,7+57,6+0,8+6,0+0,8+1,4+12,4	135,800	
22	K	591211111.D	Kladení dlažby ze žulových odseků do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	32,200	994,48	32 022,26
23	M	58381007	žulové odseky 80-100mm	t	7,500	824,43	6 183,23
24	K	596211130.C	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny C pl do 50 m2	m2	247,500	498,17	123 297,08
VV					"lčko" 38,2+45,9+8,1+43,9+5,3+29,4+2,9+4,5+17,8-15,075	180,925	
VV					"parketa" 3,0+22,7+2,5	28,200	
VV					"parketa rovná hrana"		
VV					(3+1,3+3,5+4+1,3+2*1,5+4,5+2,6+4+2,0+2*1,5+3,6+1,3+2,8+0,7+2,8+0,7+4+0,7+4+1,3+3+0,6+2,6)*0,25	15,075	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"signální pás"				
	VV		1,2+1,2+1,5+1,8+1,2+1,9+1,5+1,2+1,6+1,3+1,5+3,1+1,6+2,1+0,6		23,300		
	VV		Součet		247,500		
25	M	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní, rovná hrana	m2	29,610	258,57	7 656,26
	VV		(3,0+22,7+2,5)*1,05		29,610		
26	M	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní, rovná hrana	m2	15,829	258,57	4 092,90
	VV		((3+1,3+3,5+4+1,3+2*1,5+4,5+2,6+4+2,0+2*1,5+3,6+1,3+2,8+0,7+2,8+0,7+4+0,7+4+1,3+3+0,6+2,6)*0,25)*1,05		15,829		
27	M	59245006	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná	m2	24,465	452,49	11 070,17
	VV		(1,2+1,2+1,5+1,8+1,2+1,9+1,5+1,2+1,6+1,3+1,5+3,1+1,6+2,1+0,6)*1,05		24,465		
28	M	59245015	dlažba zámková tvaru I 200x165x60mm přírodní	m2	189,971	228,73	43 452,07
	VV		(38,2+45,9+8,1+43,9+5,3+29,4+2,9+4,5+17,8-15,075)*1,05		189,971		
29	K	596211133	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny C pl přes 300 m2	m2	55,700	378,73	21 095,26
	VV		"předláždění zámkové dlažby-ičko" 2+2,4+2,7+4,8		11,900		
	VV		"předláždění zámkové dlažby-parketa" 43,8		43,800		
	VV		Součet		55,700		
30	M	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní, rovná hrana	m2	8,760	258,57	2 265,07
	VV		"předláždění zámkové dlažby-parketa, 20% nový materiál" 43,8*0,2		8,760		
31	M	59245296	dlažba zámková tvaru I 200x165x100mm přírodní	m2	2,380	328,18	781,07
	VV		"předláždění zámkové dlažby-ičko, 20% nový materiál" 11,9*0,2		2,380		
32	K	596212231.A	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny C pl přes 50 do 100 m2	m2	61,700	443,96	27 392,33
	VV		"parkovací stání imobilní" 37+19,1+5,6		61,700		
33	M	59245020	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní	m2	64,785	278,46	18 040,03
	VV		61,7*1,05		64,785		
34	K	596412313.B	Kladení dlažby z vegetačních tvárníc pozemních komunikací tl do 100 mm pl přes 300 m2	m2	176,900	487,30	86 203,37
35	M	59245031	dlažba plošná betonová vegetační 600x400x100mm	m2	185,745	546,97	101 596,94
	VV		176,9*1,05		185,745		
36	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou záplavkou	m	170,300	101,33	17 256,50
	VV		5,3+7+6+6+16,5+4+6+4+68,8+38,6+8,1		170,300		
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				155 575,30
37	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	145,700	389,77	56 789,49
	VV		16+3,2+23,3+10+5,5+28,2+5,1+6,4+10+38		145,700		
38	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	152,985	129,28	19 777,90
	VV		(16+3,2+23,3+10+5,5+28,2+5,1+6,4+10+38)*1,05		152,985		
39	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	38,000	332,18	12 622,84
40	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	39,900	119,34	4 761,67
	VV		38*1,05		39,900		
41	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého C16/20nXF	m3	13,500	4 198,19	56 675,57
42	K	979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého (předláždění dlažby)	m2	55,700	88,83	4 947,83

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Parkoviště na pozemku 205/3, ulice Dolní, Světlá nad Sázavou

Objekt:

SO 101.2 - Komunikace a chodníky - hlavní část

KSO:

Místo: Světlá nad Sázavou

CC-CZ:

Datum: 8. 11. 2022

Zadavatel:

Město Světlá nad Sázavou

IČ:

00268321

DIČ:

CZ00268321

Uchazeč:

Tost s.r.o.

IČ:

11981148

DIČ:

CZ11981148

Projektant:

DMC Havlíčkův Brod

IČ:

25284525

DIČ:

CZ25284525

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

4 467 079,98

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	4 467 079,98	21,00%	938 086,80
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

5 405 166,78

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Parkoviště na pozemku 205/3, ulice Dolní, Světlá nad Sázavou

Objekt:

SO 101.2 - Komunikace a chodníky - hlavní část

Místo: Světlá nad Sázavou

Datum: 8. 11. 2022

Zadavatel: Město Světlá nad Sázavou

Projektant: DMC Havlíčkův Brod

Uchazeč: Tost s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

4 467 079,98

D HSV Práce a dodávky HSV

4 304 942,80

D 1 Zemní práce 833 194,94

1	K	112251101	Odstranění pařezů průměru přes 100 do 300 mm, včetně likvidace	kus	2,000	394,44	788,88
2	K	112251102	Odstranění pařezů průměru přes 300 do 500 mm, včetně likvidace	kus	2,000	746,46	1 492,92
3	K	112251103	Odstranění pařezů průměru přes 500 do 700 mm, včetně likvidace	kus	1,000	1 194,09	1 194,09
4	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	55,700	109,83	6 117,53
VV "předláždění zámkové dlažby-parketa" 43,8					43,800		
VV "předláždění zámkové dlažby-íčko" 2+2,4+2,7+4,8					11,900		
VV Součet					55,700		
5	K	113106144	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2	m2	118,400	29,25	3 463,20
VV "vybourání chodníku" 8,2+3,8+71,6+29,5+5,3					118,400		
6	K	113106271	Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	183,300	35,02	6 419,17
VV "vybourání parkoviště" 183,3					183,300		
7	K	113107183	Odstranění podkladu živичného tl přes 100 do 150 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	157,300	122,32	19 240,94
VV 41,3+57,6+20,5+6,0+0,8+1,4+8,8+5,8+0,8+14,3					157,300		
8	K	113154113	Frézování živичného krytu tl 50 mm	m2	55,400	182,99	10 137,65
VV 38,8+16,6					55,400		
9	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	303,900	75,49	22 941,41
VV "silniční obruby"					233,200		
VV 29,1+79,2+17,2+15,7+3,1+16,9+36,9+3,5+6+12,5+2+11,1							
VV "chodníkové obruby" 5,7+3+13,5+35+2+2,5+2,5+3+3,5					70,700		
VV Součet					303,900		
10	K	121151123	Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	1 263,500	14,91	18 838,79
11	K	122251105.S	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně (sanace - čerpáno se souhlasem investora)	m3	682,630	136,24	93 001,51
VV 664,4*0,4+796,9*0,4+271,6*0,2+32,2*0,2+149,4*0,25					682,630		
12	K	122251106	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně	m3	452,959	107,88	48 865,22
VV 664,4*0,25+796,9*0,25+271,6*0,15+32,2*0,25+149,4*0,26					452,959		
13	K	132251102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	29,484	862,50	25 429,95
VV "drenáž" 0,15*196,56					29,484		
14	K	132251251	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	35,000	806,71	28 234,85
VV "připojovací potrubí" 35*1,0*1,0					35,000		
15	K	162451126.O	Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	35,200	139,39	4 906,53
VV "ornice na mezideponii" 176*0,2					35,200		
16	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	517,443	59,67	30 875,82
VV 452,959+29,484+35,0					517,443		
17	K	162751117.O	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	154,250	59,67	9 204,10
VV "odvoz přebytečné ornice na pozemek investora, k.ú. Horní Dlužiny" 1263*0,15-35,2					154,250		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
18	K	162751117.S	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 (sanace-čerpáno se souhlasem investora)	m3	682,630	59,67	40 732,53
19	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	12 936,075	4,97	64 292,29
VV		517,443*25		12 936,075			
20	K	162751119.S	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m (sanace-čerpáno se souhlasem investora)	m3	17 065,750	4,97	84 816,78
VV		682,63*25		17 065,750			
21	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	517,443	54,97	28 443,84
22	K	167151111.S	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 (sanace - čerpáno se souhlasem investora)	m3	682,630	54,99	37 537,82
23	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	931,397	49,72	46 309,06
VV		517,443*1,8		931,397			
24	K	171201231.S	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 (sanace-čerpáno se souhlasem investora)	t	1 228,734	39,78	48 879,04
VV		682,63*1,8		1 228,734			
25	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	517,443	21,80	11 280,26
26	K	171251201.O	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	35,200	21,80	767,36
VV		"uložení ornice na mezideponii" 176*0,2		35,200			
27	K	171251201.S	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky (sanace-čerpáno se souhlasem investora)	m3	682,630	21,78	14 867,68
28	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	15,750	156,22	2 460,47
VV		35*1,0*0,45		15,750			
29	M	58344197	šterkodrt' frakce 0/63	t	31,500	504,20	15 882,30
VV		15,75*2		31,500			
30	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	15,131	234,08	3 541,86
VV		35*1,0*0,45-pi*0,075*0,075*35		15,131			
31	M	58341341	kamenivo drcené drobné frakce 0/4	t	30,262	475,36	14 385,34
VV		15,131*2		30,262			
32	K	181351103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	947,250	60,08	56 910,78
VV		"podklad pod trávníky" 176		176,000			
VV		"rozprostření na pozemku investora, k.ú. Horní Dlužiny" 771,25		771,250			
VV		Součet		947,250			
33	K	181951112	Úprava pláň v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	1 199,960	25,78	30 934,97
VV		664,4+796,9+271,6+32,2+149,4		1 914,500			
VV		"odpočet doprovodná část" -(67,3+194,04+271,6+32,2+149,4)		-714,540			
VV		Součet		1 199,960			
D 2		Zakládání					95 850,96
34	K	211561111	Výplň odvodňovacích žebor nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 8-16mm	m3	27,940	1 629,06	45 515,94
VV		0,15*196,56-pi*0,05*0,05*196,56		27,940			
35	K	211971110	Zřízení opláštění žebor nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	432,432	36,56	15 809,71
VV		2,2*196,56		432,432			
36	M	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	497,297	33,22	16 520,21
VV		432,432*1,15		497,297			
37	K	212572111	Lože pro trativody ze šterkopísku tříděného	m3	2,948	1 216,90	3 587,42
VV		0,05*0,3*196,5		2,948			
38	K	212755214	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože	m	196,560	73,35	14 417,68
VV		40,5+39,3+39,3+37,5+30,6+9,36		196,560			
D 4		Vodorovné konstrukce					210 576,37
39	K	451571411.A	Podklad pod dlažbu z kameniva tl 40 mm	m2	542,300	179,01	97 077,12
VV		542,3		542,300			
40	K	451571411.B	Podklad pod dlažbu z kameniva tl 40 mm	m2	547,560	179,01	98 018,72
VV		724,46		724,460			
VV		"odpočet doprovodná část" -176,9		-176,900			
VV		Součet		547,560			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
41	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	3,500	1 240,66	4 342,31
VV		35*1,0*0,1		3,500			
42	K	465513156	Dlažba z upraveného lomového žulového kamene tl 100 mm do lože C 25/30 pl do 10 m2	m2	2,000	5 569,11	11 138,22
P		Poznámka k položce: odláždění koryta					
VV		"odláždění u vpusti" 2		2,000			
D		5	Komunikace pozemní	2 279 154,50			
43	K	564730111.A	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	542,300	153,80	83 405,74
44	K	564730111.B	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	547,560	153,80	84 214,73
VV		724,46		724,460			
VV		"odpočet doprovodná část" -176,9		-176,900			
VV		Součet		547,560			
45	K	564751111.A	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	542,300	200,93	108 964,34
46	K	564751111.B	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	547,560	200,93	110 021,23
VV		724,46		724,460			
VV		"odpočet doprovodná část" -176,9		-176,900			
VV		Součet		547,560			
47	K	564761101.DS	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	32,200	299,54	9 645,19
48	K	564761111.AS	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy přes 100 m2 tl 200 mm (sanace - čerpáno se souhlasem investora)	m2	664,400	260,55	173 109,42
49	K	564761111.2AS	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy přes 100 m2 tl 200 mm (sanace - čerpáno se souhlasem investora)	m2	664,400	260,55	173 109,42
50	K	564761111.BS	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy přes 100 m2 tl 200 mm (sanace - čerpáno se souhlasem investora)	m2	796,900	260,55	207 632,30
51	K	564761111.2BS	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy přes 100 m2 tl 200 mm (sanace - čerpáno se souhlasem investora)	m2	796,900	260,55	207 632,30
52	K	564861111.CS	Podklad ze štěrkořtře ŠD fr 0-63 plochy přes 100 m2 tl 200 mm (sanace - čerpáno se souhlasem investora)	m2	271,600	266,52	72 386,83
53	K	564871111.ES	Podklad ze štěrkořtře ŠD fr 0-125 plochy přes 100 m2 tl 250 mm (sanace - čerpáno se souhlasem investora)	m2	149,400	329,17	49 178,00
54	K	596412213.A	Kladení dlažby z vegetačních tvárnic pozemních komunikací tl 80 mm pl přes 300 m2	m2	542,300	447,52	242 690,10
VV		"vnitřní komunikace na parkovišti" 542,3		542,300			
55	M	59245038	dlažba plošná betonová vegetační 300x160x80mm přírodní	m2	569,415	447,52	254 824,60
VV		542,3*1,05		569,415			
56	K	596412313.B	Kladení dlažby z vegetačních tvárnic pozemních komunikací tl do 100 mm pl přes 300 m2	m2	547,560	447,52	245 044,05
VV		38+38+229,3+176,9+176,4+65,86		724,460			
VV		"odpočet doprovodná část" -176,9		-176,900			
VV		Součet		547,560			
57	M	59245031	dlažba plošná betonová vegetační 600x400x100mm	m2	574,938	447,52	257 296,25
VV		547,56*1,05		574,938			
D		8	Trubní vedení	58 983,54			
58	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 160	m	35,000	179,75	6 291,25
VV		2+2+6+18+7		35,000			
59	M	28611164	trubka kanalizační PVC DN 160x1000mm SN8	m	36,750	188,95	6 943,91
VV		35*1,05		36,750			
60	K	890211851	Bourání šachet z prostého betonu strojně obestavěného prostoru do 1,5 m3	m3	0,900	3 187,53	2 868,78
VV		"odstranění UV" 0,3*3		0,900			
61	K	892351111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200	m	35,000	30,13	1 054,55
62	K	895941302	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců dno s kalištěm	kus	3,000	1 329,79	3 989,37
63	M	59224495	vpust' uliční DN 450 kaliště nízké 450/240x50mm	kus	3,000	440,56	1 321,68
64	K	895941312	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž horní 195 mm	kus	3,000	746,60	2 239,80
65	M	59223320	vpust' uliční DN 450 skruž horní betonová 450/195x50mm	kus	3,000	279,45	838,35

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
66	K	895941331	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruží průběžná s výtokem	kus	3,000	1 157,66	3 472,98
67	M	59224492	skruž betonová s odtokem 200mm PVC pro uliční vpust' 450x450x50mm	kus	3,000	841,33	2 523,99
68	K	899201211	Demontáž mříží litinových včetně rámu hmotnosti do 50 kg	kus	3,000	266,49	799,47
VV		"odstranění UV" 3			3,000		
69	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	3,000	1 563,72	4 691,16
VV		"UV" 3			3,000		
70	M	28661789	koš kalový ocelový pro silniční vpust' 425mm vč. madla	kus	3,000	1 481,78	4 445,34
71	M	59224481	mříž vtoková s rámem pro uliční vpust' 500x500, zatížení 40 tun	kus	3,000	4 176,83	12 530,49
72	K	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	kus	2,000	2 486,21	4 972,42
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							422 560,64
73	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	11,000	281,64	3 098,04
74	M	40445608	značky upravující přednost P1, P4 700mm	kus	1,000	802,55	802,55
VV		"P4" 1			1,000		
75	M	40445600	výstražné dopravní značky A1-A30, A33, A34 700mm	kus	2,000	802,55	1 605,10
VV		"A12a" 2			2,000		
76	M	40445650	dodatkové tabulky E7, E12, E13 500x300mm	kus	3,000	453,48	1 360,44
VV		"E13" 3			3,000		
77	M	40445647	dodatkové tabulky E1, E2a,b , E6, E9, E10 E12c, E17 500x500mm	kus	1,000	653,38	653,38
VV		"E2a" 1			1,000		
78	M	40445615	značky upravující přednost P6 700mm	kus	1,000	979,57	979,57
79	M	40445625	informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm	kus	3,000	801,55	2 404,65
VV		"IP12" 3			3,000		
80	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou D 60 mm	kus	7,000	1 061,56	7 430,92
81	M	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	7,000	690,17	4 831,19
82	K	915111111	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm základní bílá barva (V10b)	m	238,900	11,59	2 768,85
VV		10*10+13*4,5+4*4,5+12*5,2			238,900		
83	K	915131111	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly základní bílá barva	m2	14,000	168,54	2 359,56
VV		"3xV10f" 9			9,000		
VV		"V7b"5			5,000		
VV		Součet			14,000		
84	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	231,600	389,77	90 270,73
VV		15,7+3,5+6+12,5+3,8+69,6+11+18+36,6+143,5+2*9,7+19,7+18			377,300		
VV		"odpočet doprovodná část" -			-145,700		
VV		(16+3,2+23,3+10+5,5+28,2+5,1+6,4+10+38)					
VV		Součet			231,600		
85	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	243,180	129,28	31 438,31
VV		231,6*1,05			243,180		
86	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	288,900	332,18	95 966,80
VV		"parkovací plochy" 2*3,7+68,2+37,7+2*11+37,8+8,7			181,800		
VV		"chodník" 19,3+4,6+5,4+3+35,7+3,5+16,9+8,7+24,1+4,6+6,3			132,100		
VV		"předláždění dlažby" 2+11			13,000		
VV		"odpočet doprovodná část" -38			-38,000		
VV		Součet			288,900		
87	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	303,345	119,34	36 201,19
VV		288,9*1,05			303,345		
88	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého C16/20nXF	m3	21,000	4 198,19	88 161,99
89	K	919112213	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu	m	170,300	64,73	11 023,52
90	K	919731123	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl přes 100 do 200 mm	m	170,300	68,06	11 590,62
91	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 100 do 150 mm	m	170,300	163,72	27 881,52
92	K	936124113	Montáž lavičky stabilní kotvené šrouby na pevný podklad	kus	1,000	565,97	565,97
93	K	966001212	Odstranění lavičky stabilní kotvené šrouby na pevný podklad	kus	1,000	201,89	201,89

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
94	K	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	1,000	453,37	453,37
95	K	966008212	Bourání odvodňovacího žlabu z betonových příkopových tvárnic š přes 500 do 800 mm	m	6,000	85,08	510,48
D 997			Přesun sutě				91 643,05
96	K	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	203,300	49,72	10 108,08
VV			147,2+56,1		203,300		
97	K	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot	t	3 862,700	4,97	19 197,62
VV			203,3*19		3 862,700		
98	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	203,300	125,53	25 520,25
99	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	147,200	79,56	11 711,23
100	K	997013875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	56,100	447,52	25 105,87
D 998			Přesun hmot				312 978,80
101	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným	t	3 146,148	99,48	312 978,80
D PSV			PSV				162 137,18
D 01			ELEKTROINSTALAČNÍ MATERIÁL				92 777,40
102	M	34571358	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE+LDPE (chránička) D 136/160mm	m	83,000	108,40	8 997,20
VV			"chránička CETIN" 83		83,000		
103	M	34571099	trubka elektroinstalační dělená (chránička) D 138/160mm, HDPE	m	83,000	1 009,40	83 780,20
VV			"rezervní chránička CETIN" 83		83,000		
D 02			ELEKTROMONTÁŽE				0,00
D 04			ZEMNÍ PRÁCE				56 483,16
104	K	460161172	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 3	m	83,000	437,57	36 318,31
105	K	460431182	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 80 cm z horniny tř I skupiny 3	m	83,000	97,02	8 052,66
106	K	460661111	Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š do 35 cm	m	83,000	145,93	12 112,19
D 741			Elektroinstalace - silnoproud				12 876,62
107	K	741110013	Montáž trubka plastová tuhá D přes 35 mm uložená volně	m	83,000	77,57	6 438,31
VV			"chránička CETIN" 83		83,000		
108	K	741110053	Montáž trubka plastová ohebná D přes 35 mm uložená volně	m	83,000	77,57	6 438,31
VV			"rezervní chránička CETIN" 83		83,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Parkoviště na pozemku 205/3, ulice Dolní, Světlá nad Sázavou

Objekt:

SO 301 - Děšťová kanalizace

KSO:

Místo: Světlá nad Sázavou

CC-CZ:

Datum: 8. 11. 2022

Zadavatel:

Město Světlá nad Sázavou

IČ:

00268321

DIČ:

CZ00268321

Uchazeč:

Tost s.r.o.

IČ:

11981148

DIČ:

CZ11981148

Projektant:

DMC Havlíčkův Brod

IČ:

25284525

DIČ:

CZ25284525

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

399 297,64

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	399 297,64	21,00%	83 852,50
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

483 150,14

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Parkoviště na pozemku 205/3, ulice Dolní, Světlá nad Sázavou

Objekt: SO 301 - Děšťová kanalizace

Místo: Světlá nad Sázavou Datum: 8. 11. 2022

Zadavatel: Město Světlá nad Sázavou Projektant: DMC Havlíčkův Brod

Uchazeč: Tost s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 399 297,64

D HSV Práce a dodávky HSV 373 938,30

D 1 Zemní práce 130 622,80

1	K	132251251	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	71,772	806,71	57 899,19
	VV		"potrubí dešťové kanalizace" 17*1,5*1,4		35,700		
	VV		"vsakovací rýha" 1,2*0,9*31		33,480		
	VV		"šterkový polštář u Šk6" 1,2*0,9*2,4		2,592		
	VV		Součet		71,772		
2	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	71,772	59,67	4 282,64
3	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 794,300	4,97	8 917,67
	VV		71,772*25		1 794,300		
4	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	71,772	166,36	11 939,99
5	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	129,190	49,72	6 423,33
	VV		71,772*1,8		129,190		
6	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	71,772	21,80	1 564,63
7	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	33,594	156,22	5 248,05
	VV		"potrubí dešťové kanalizace" 17*1,5*0,7		17,850		
	VV		"zásyp průlehu humusovou vrstvou tl. 0,3m" 1,2*31*0,3		11,160		
	VV		"zásyp průlehu písčitohlinitou vrstvou tl. 0,1m" 1,2*31*0,1		3,720		
	VV		"zásyp šterkového polštáře humusovou vrstvou tl. 0,3m" 1,2*2,4*0,3		0,864		
	VV		Součet		33,594		
8	M	58344171	šterkodrt' frakce 0/32	t	35,700	519,12	18 532,58
	VV		"potrubí dešťové kanalizace" (17*1,5*0,7)*2		35,700		
9	K	174251101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění	m3	0,150	78,60	11,79
	VV		"překrytí konců potrubí propojující průlehy" 2*0,075		0,150		
10	M	58344003	kamenivo drcené hrubé frakce 63/125	t	0,300	580,78	174,23
	VV		0,15*2		0,300		
11	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	13,191	234,08	3 087,75
	VV		"potrubí dešťové kanalizace" 17*1,5*0,55-pi*0,125*0,125*17		13,191		
12	M	58341341	kamenivo drcené drobné frakce 0/4	t	26,382	475,36	12 540,95
	VV		13,191*2		26,382		
	D	2	Zakládání				51 156,50
13	K	211531111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 32 mm	m3	20,827	1 409,73	29 360,45
	VV		"vsakovací rýha" 1,2*0,55*31-pi*0,1*0,1*31-pi*0,05*0,05*31		19,243		
	VV		"šterkový polštář u Šk6" 1,2*2,4*0,55		1,584		
	VV		Součet		20,827		
14	K	211971110	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	131,230	36,56	4 797,77
	VV		"vsakovací rýha" (1,2+0,55)*2*1,1*31+2*1,2*0,5*1,1		120,670		
	VV		"šterkový polštář u Šk6" (1,2+0,55)*2*1,1*2,4+2*1,2*0,5*1,1		10,560		
	VV		Součet		131,230		
15	M	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	144,353	33,22	4 795,41
	VV		131,23*1,1		144,353		
16	K	212572111	Lože pro trativody ze šterkopísku tříděného	m3	1,860	1 216,90	2 263,43
	VV		1,2*31*0,05		1,860		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
17	K	212755214	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože	m	29,500	73,35	2 163,83
18	K	212755218	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 200 mm bez lože	m	29,500	263,58	7 775,61
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							828,48
19	K	359901211	Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci (kamerová zkouška potrubí)	m	16,000	51,78	828,48
D 4 Vodorovné konstrukce							7 616,39
20	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	3,825	1 240,66	4 745,52
VV "potrubí dešťové kanalizace" 17*1,5*0,15					3,825		
21	K	465513156	Dlažba z upraveného lomového žulového kamene tl 100 mm do lože C 25/30 pl do 10 m2	m2	0,900	3 189,85	2 870,87
P			Poznámka k položce: odláždění koryta				
VV "olemování vpustí přelivu" 4*0,5*0,15*3					0,900		
D 8 Trubní vedení							183 017,99
22	K	871263121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 110	m	9,500	168,62	1 601,89
VV "propojení průlehů" 2*4,75					9,500		
23	M	28611171	trubka kanalizační PVC DN 110x3000mm SN10	m	10,000	139,23	1 392,30
24	K	871363121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 250	m	17,000	194,14	3 300,38
VV 1+16					17,000		
25	M	28611232	trubka kanalizační PVC-U DN 250x3000mm SN12	m	18,000	895,04	16 110,72
26	K	891365321	Montáž zpětných klapek DN 250	kus	1,000	3 601,10	3 601,10
27	M	42283506	plastová hrdlová zpětná klapka jednoklapková s aretací DN 250	kus	1,000	4 872,97	4 872,97
28	K	892381111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350	m	16,000	40,77	652,32
29	K	894812359	Plastová revizní a čistící šachta DN 600(min. 500mm), kalový prostor hl. min 250mm, poklop B125	kus	4,000	9 500,65	38 002,60
30	K	894812551	Plastová revizní a čistící šachta DN 1000 (min. 800mm), poklop litinový pro třídu zatížení C250	kus	2,000	16 147,25	32 294,50
31	K	899623151	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 16/20 v otevřeném výkopu	m3	0,500	4 255,45	2 127,73
VV "propojení průlehů" 0,5					0,500		
32	K	NP1	D+M zařízení pro regulovaný odtok 2,0l/s, umístění v šachtě Š2	kus	1,000	19 889,68	19 889,68
33	K	NP2	D+M napojení potrubí DN 250 do dešťového sběrače (betonové potrubí DN 1000), práce včetně vrtání a obetonávky	kus	1,000	29 834,52	29 834,52
34	K	NP3	D+M bezpečnostního přelivu, kompletní práce včetně dodávky materiálu (vpust', potrubí plastové DN100 SN4 délky 1,25m)	kus	3,000	9 447,60	28 342,80
35	K	NP4	Obnovení čísla vyústního objektu	kus	1,000	994,48	994,48
D 998 Přesun hmot							696,14
36	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	1,400	497,24	696,14
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							25 359,34
37	K	001	Statická zatěžovací zkouška v úrovni zemní pláne vozovky	kus	1,000	5 469,66	5 469,66
38	K	002	Zpracování provozního řádu retenčně vsakovacího systému	kus	1,000	19 889,68	19 889,68

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Parkoviště na pozemku 205/3, ulice Dolní, Světlá nad Sázavou

Objekt:

SO 401 - Veřejné osvětlení

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Světlá nad Sázavou

Uchazeč:

Tost s.r.o.

Projektant:

Zdražil Radek

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

8. 11. 2022

IČ:

00268321

DIČ:

CZ00268321

IČ:

11981148

DIČ:

CZ11981148

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

690 565,63

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	690 565,63	21,00%	145 018,78
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

835 584,41

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Parkoviště na pozemku 205/3, ulice Dolní, Světlá nad Sázavou

Objekt:

SO 401 - Veřejné osvětlení

Místo:

Datum: 8. 11. 2022

Zadavatel:

Město Světlá nad Sázavou

Projektant: Zdražil Radek

Uchazeč:

Tost s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

690 565,63

D PSV

PSV

651 661,41

D 01

ELEKTROINSTALAČNÍ MATERIÁL

245 604,96

1	M	34774000.001	Pouliční svítidlo S1_Svítidlo LED - 27,2W, 3829lm, 3000K, IP67	kus	3,000	11 876,52	35 629,56
2	M	34774000.002	Pouliční svítidlo S2_Svítidlo LED - 60W, 8550lm, 3000K, IP67	kus	2,000	15 801,55	31 603,10
3	M	34774000.003	Pouliční svítidlo S3_Svítidlo LED - 38,8W, 5530lm, 3000K, IP67	kus	1,000	13 668,98	13 668,98
4	M	34774000.004	Pouliční svítidlo S4_Svítidlo LED - 26,9W, 3720lm, 3000K, IP67	kus	2,000	11 876,52	23 753,04
5	M	31674065	stožár osvětlovací sadový Pz 133/89/60 v 5,0m	kus	1,000	5 865,47	5 865,47
6	M	31674067	stožár osvětlovací sadový Pz 133/89/60 v 6,0m	kus	5,000	6 155,93	30 779,65
7	M	31674069	stožár osvětlovací sadový Pz 133/89/60 v 8,0m	kus	1,000	18 127,45	18 127,45
8	M	31674124	manžeta plastová ochranná na stožár d=133mm	kus	7,000	1 245,89	8 721,23
9	M	31672000	výložník rovný jednoduchý k osvětlovacím stožárům sadovým vyložení 300mm	kus	1,000	1 420,60	1 420,60
10	M	31674131.001	SV 9.16.4, 1x pojistková trubička, IP20	kus	6,000	872,12	5 232,72
11	M	31674131.002	SV 9.16.4, 2x pojistková trubička, IP20	kus	1,000	872,12	872,12
12	M	34112316	kabel instalační jádro Al plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (AYKY) 4x16mm2	m	234,300	52,37	12 270,29
VV 213*1,1"Přepočítané množství					234,300		
13	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	52,030	16,53	860,06
VV 47,3*1,1"Přepočtené koeficientem množství					52,030		
14	M	35436314	hlava rozdělovací smršťovaná přímá do 1kV SKE 4f/1+2 kabel 12-32mm/průřez 1,5-35mm	kus	15,000	532,73	7 990,95
15	M	34343203	trubka smršťovací středněstěnná s lepidlem MDT-A 32/7	m	4,000	464,23	1 856,92
16	M	35711805	skříň přípojková kompaktní pilíř celoplastové provedení výzbroj 2x sada pojistkové spodky nožové velikosti 00 (SP200/NKP2P)	kus	1,000	14 885,04	14 885,04
17	M	35825226	pojistka nožová 25A nízkoztrátová 2,70W, provedení normální, charakteristika gG	kus	15,000	253,47	3 802,05
18	M	35441073	drát D 10mm FeZn	kg	134,000	54,70	7 329,80
19	M	35441996	svorka odbočovací a spojovací pro spojování kruhových a páskových vodičů, FeZn	kus	20,000	43,36	867,20
20	M	35441895	svorka připojovací k připojení kovových částí	kus	7,000	20,76	145,32
21	M	24633006	pěna montážní PUR jednosložková	litr	4,000	266,12	1 064,48
22	M	24617222	hmota nátěrová asfaltová krycí (email) na kovy	kg	5,000	179,01	895,05
23	M	34571351	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 41/50mm, HDPE+LDPE	m	202,650	21,36	4 328,60
VV 193*1,05"Přepočtené koeficientem množství					202,650		
24	M	34571355	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 94/110mm, HDPE+LDPE	m	114,450	54,48	6 235,24
VV 109*1,05"Přepočtené koeficientem množství					114,450		
25	M	28611143	trubka kanalizační PVC DN 315x1000mm SN4	m	6,000	914,93	5 489,58
26	M	28611144	trubka kanalizační PVC DN 315x2000mm SN4	m	1,000	836,36	836,36
27	M	JTA.0013703.UR S	Výstražná fólie z polyethylenu šíře 33cm s potiskem	m	140,000	7,13	998,20
28	M	35442120	štítek plastový - směr dvojstr.	kus	22,000	3,45	75,90

D 02

ELEKTROMONTÁŽE

115 094,11

29	K	210203901	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na výložník nebo dřík	kus	8,000	1 432,06	11 456,48
30	K	210204011	Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m	kus	7,000	3 341,47	23 390,29

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
31	K	210204103	Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových hmotnosti do 35 kg	kus	1,000	775,70	775,70
32	K	210204202	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 2 okruhy	kus	7,000	298,35	2 088,45
33	K	741210101	Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových sestava do 50 kg	kus	1,000	3 460,80	3 460,80
34	K	741122211	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně (např. CYKY)	m	52,000	38,50	2 002,00
35	K	741122223	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x16 až 25 mm2 uložený volně (např. CYKY)	m	235,000	54,99	12 922,65
36	K	741128001	Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů - odjutowání a očištění	m	2,000	38,19	76,38
37	K	741128002	Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů - označení dalším štítkem	kus	12,000	65,64	787,68
38	K	741130001	Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	48,000	17,61	845,28
39	K	741130007	Ukončení vodič izolovaný do 25 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	57,000	106,21	6 053,97
40	K	741410041	Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm v městské zástavbě	m	216,000	68,74	14 847,84
41	K	741420021	Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby	kus	7,000	94,52	661,64
42	K	741420022	Montáž svorka hromosvodná se 3 a více šrouby	kus	20,000	94,52	1 890,40
43	K	741110053	Montáž trubka plastová ohebná D přes 35 mm uložená volně	m	318,000	77,57	24 667,26
44	K	741128021	Příplatek k montáži kabelů za zatažení vodiče a kabelu do 0,75 kg	m	115,000	38,50	4 427,50
45	K	210100151	Ukončení kabelů smršťovací koncovkou nebo páskou se zapojením bez letování žíly do 4x16 mm2	kus	15,000	298,35	4 475,25
46	K	783324201	Základní antikorozní jednonásobný akrylátový nátěr zámečnických konstrukcí	m2	2,000	132,27	264,54

D 03 DEMONTÁŽE 2 899,91

47	K	218202016	Demontáž svítidla výbojkového průmyslového nebo venkovního ze sloupku parkového	kus	2,000	246,63	493,26
48	K	218204002	Demontáž stožárů osvětlení parkových ocelových	kus	2,000	542,99	1 085,98
49	K	218204103	Demontáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových hmotnosti do 35 kg	kus	1,000	817,47	817,47
50	K	741127803	Demontáž kabel Al plný nebo laněný kulatý žíla 4x16 až 25 mm2 uložený pevně	m	4,000	34,81	139,24
51	K	741123813	Demontáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x16 mm2, 5x10 mm2, 12x2,5 až 4 mm2, 19x1,5 až 2,5 mm2, 24x1,5 mm2 uložený pevně	m	12,000	30,33	363,96

D 04 ZEMNÍ PRÁCE 249 874,28

52	K	460010025	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	km	0,162	2 118,25	343,16
53	M	012002001	Geodetické práce - zaměření trasy kabelové vedení do geodetické mapy - zastavěný prostor	m	162,000	99,45	16 110,90
54	M	012002002	Geodetické práce - zaměření bodů	m	7,000	497,24	3 480,68
55	K	460030011	Sejmutí drnu při elektromontážích jakékoliv tloušťky	m2	22,800	70,51	1 607,63
56	K	460131114	Hloubení nezapažených jam při elektromontážích ručně v hornině tř II skupiny 4	m3	5,376	1 760,24	9 463,05
57	K	460391124	Zásyp jam při elektromontážích ručně se zhutněním z hornin třídy II skupiny 4	m3	1,540	361,99	557,46
58	K	460161173	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 80 cm v hornině tř II skupiny 4	m	68,000	626,52	42 603,36
59	K	460661111	Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š do 35 cm	m	68,000	146,19	9 940,92
60	K	460431183	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 80 cm z horniny tř II skupiny 4	m	68,000	111,38	7 573,84
61	K	460161313	Hloubení kabelových rýh ručně š 50 cm hl 120 cm v hornině tř II skupiny 4	m	94,000	397,79	37 392,26
62	K	460661112	Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š do 50 cm	m	94,000	189,95	17 855,30
63	K	460431333	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 50 cm hl 120 cm z horniny tř II skupiny 4	m	94,000	239,67	22 528,98
64	K	460242111	Provizorní zajištění potrubí ve výkopech při křížení s kabelem	kus	7,000	79,16	554,12
65	K	460242121	Provizorní zajištění potrubí ve výkopech při souběhu s kabelem	m	7,000	26,85	187,95
66	K	171111111	Hutnění zeminy pro spodní stavbu železnic tl do 20 cm	m2	306,400	89,40	27 392,16
67	K	460581131	Uvedení nezpevněného terénu do původního stavu v místě dočasného uložení výkopku s vyhrabáním, srovnáním a částečným dosetím trávy	m2	27,000	33,61	907,47

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
68	K	460641113	Základové konstrukce při elektromontážích z monolitického betonu tř. C 16/20	m3	0,032	3 918,27	125,38
69	M	59262001.001	Pouzdrový základ 800x1200 mm mimo osu kabelové trasy - komplet	kus	7,000	3 560,25	24 921,75
70	K	460371123	Naložení výkopku při elektromontážích strojně z hornin třídy II skupiny 4 a 5	m3	8,400	125,30	1 052,52
71	K	460341113	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy dopravními prostředky při elektromontážích do 1000 m	m3	8,400	122,32	1 027,49
72	K	460871135	Podklad vozovky a chodníku ze štěrkopísku se zhutněním při elektromontážích tl přes 20 do 25 cm	m2	70,800	230,72	16 334,98
73	K	468021212	Rozebrání dlažeb při elektromontážích ručně z dlaždic betonových nebo keramických do písku spáry nezalitě	m2	4,400	39,88	175,47
74	K	460921221	Kladení dlažby po překopech při elektromontážích dlaždice betonové 4hranné do lože z kameniva těžného	m2	4,400	349,06	1 535,86
75	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	12,680	447,52	5 674,55
76	K	460581121	Zatravnění včetně zalití vodou na rovině	m2	28,800	18,30	527,04

D 05 OSTATNÍ 38 188,15

77	K	210280003	Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem montážních prací přes 500 do 1 000 tis Kč	kus	1,000	16 707,33	16 707,33
78	K	210203901.001	nastavení svítidel	kus	8,000	268,51	2 148,08
79	M	NP1	Doprava, přesun - komplet	kus	1,000	8 592,34	8 592,34
80	M	NP2	Autojeřáb	hod	10,000	537,02	5 370,20
81	M	NP3	Autoplošina	hod	10,000	537,02	5 370,20

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 21 003,52

82	K	HZS3131	Hodinová zúčtovací sazba elektromontér VN a VVN	hod	24,000	537,02	12 888,48
83	K	HZS3132	Hodinová zúčtovací sazba elektromontér VN a VVN odborný	hod	8,000	537,02	4 296,16
84	K	HZS1211	Hodinová zúčtovací sazba kopáč nekvalifikovaný	hod	16,000	238,68	3 818,88

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 17 900,70

85	M	NP4	PPV	soubor	1,000	8 950,35	8 950,35
86	M	NP5	GZS	soubor	1,000	8 950,35	8 950,35

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Parkoviště na pozemku 205/3, ulice Dolní, Světlá nad Sázavou

Objekt:

SO 402 - Příprava pro dobíjecí stanice elektromobilů

KSO:

Místo: Světlá nad Sázavou

CC-CZ:

Datum: 8. 11. 2022

Zadavatel:

Město Světlá nad Sázavou

IČ:

00268321

DIČ:

CZ00268321

Uchazeč:

Tost s.r.o.

IČ:

11981148

DIČ:

CZ11981148

Projektant:

DMC Havlíčkův Brod

IČ:

25284525

DIČ:

CZ25284525

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

115 906,96

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	115 906,96	21,00%	24 340,46
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

140 247,42

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Parkoviště na pozemku 205/3, ulice Dolní, Světlá nad Sázavou

Objekt:

SO 402 - Příprava pro dobíjecí stanice elektromobilů

Místo: Světlá nad Sázavou

Datum: 8. 11. 2022

Zadavatel: Město Světlá nad Sázavou

Projektant: DMC Havlíčkův Brod

Uchazeč: Tost s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

115 906,96

D HSV Práce a dodávky HSV 51 968,06

D 1 Zemní práce 41 143,30

1	K	132251102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	21,813	862,50	18 813,71
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

VV (72+37+30,5+8+27)*0,25*0,5 21,813

2	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	21,831	59,67	1 302,66
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

3	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	545,775	4,97	2 712,50
---	---	-----------	---	----	---------	------	----------

VV 21,831*25 545,775

4	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	21,813	166,36	3 628,81
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

5	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	39,263	49,72	1 952,16
---	---	-----------	--	---	--------	-------	----------

VV 21,813*1,8 39,263

6	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	21,813	21,80	475,52
---	---	-----------	--	----	--------	-------	--------

7	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	10,346	234,08	2 421,79
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

VV (72+37+30,5+8+27)*0,15*0,5-2*pi*0,05*0,05*(72+37+30,5+8+27) 10,346

8	M	58341341	kamenivo drcené drobné frakce 0/4	t	20,692	475,36	9 836,15
---	---	----------	-----------------------------------	---	--------	--------	----------

VV 10,346 10,346

VV 10,346*2 'Přepočtené koeficientem množství 20,692

D 4 Vodorovné konstrukce 10 824,76

9	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	8,725	1 240,66	10 824,76
---	---	-----------	--	----	-------	----------	-----------

VV (72+37+30,5+8+27)*0,1*0,5 8,725

D M Práce a dodávky M 63 938,90

D 22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 1 790,10

10	K	220182027	Montáž koncovky nebo záslepky bez svařování na HDPE trubku	kus	10,000	77,57	775,70
----	---	-----------	--	-----	--------	-------	--------

11	M	28611954	zátko pro chráničku DN 110	kus	10,000	101,44	1 014,40
----	---	----------	----------------------------	-----	--------	--------	----------

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 62 148,80

12	K	460671113	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 34 cm	m	349,000	18,70	6 526,30
----	---	-----------	--	---	---------	-------	----------

VV 2*(72+37+30,5+8+27) 349,000

13	K	460791214	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy ohebných přes 90 do 110 mm	m	349,000	77,57	27 071,93
----	---	-----------	--	---	---------	-------	-----------

VV 2*(72+37+30,5+8+27) 349,000

14	M	34571365	trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 94/110mm	m	366,450	54,90	20 118,11
----	---	----------	---	---	---------	-------	-----------

VV 349,0 349,000

VV 349*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 366,450

15	K	469981111	Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromotážích	t	37,190	226,74	8 432,46
----	---	-----------	--	---	--------	--------	----------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Parkoviště na pozemku 205/3, ulice Dolní, Světlá nad Sázavou
Objekt:
SO 801 - Sadové úpravy

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Město Světlá nad Sázavou

Uchazeč:
Tost s.r.o.

Projektant:
DMC Havlíčkův Brod

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 8. 11. 2022

IČ: 00268321
DIČ: CZ00268321

IČ: 11981148
DIČ: CZ11981148

IČ: 25284525
DIČ: CZ25284525

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			465 920,03
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	465 920,03	21,00%	97 843,21
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			563 763,24
v CZK			

Projektant		Zpracovatel	
Datum a podpis:		Datum a podpis:	
Razítko		Razítko	

Objednavatel		Uchazeč	
Datum a podpis:		Datum a podpis:	
Razítko		Razítko	

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Parkoviště na pozemku 205/3, ulice Dolní, Světlá nad Sázavou

Objekt:

SO 801 - Sadové úpravy

Místo:

Datum: 8. 11. 2022

Zadavatel:

Město Světlá nad Sázavou

Projektant:

DMC Havlíčkův Brod

Uchazeč:

Tost s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

465 920,03

D		D1.1	SPECIFIKACE 1/1 - rostliny	239 458,11			
1	M	NP1	<i>Amelanchier lamarckii</i> – muchovník Lamarckův - vícekmén, 150+	kus	2,000	954,70	1 909,40
2	M	NP2	<i>Acer rubrum</i> 'Red Sunset' - javor červený, 12-14 (obvod kmene v cm v 1 m)	kus	2,000	5 847,56	11 695,12
3	M	NP3	<i>Acer campestre</i> 'Lienco' - javor babyka, 10-12	kus	4,000	5 847,56	23 390,24
4	M	NP4	<i>Malus</i> 'Scarlett' - okrasná jablono, 10-12	kus	4,000	5 847,56	23 390,24
5	M	NP5	<i>Tilia cordata</i> 'Rancho' - lípa srdčitá, 14-16	kus	1,000	6 563,59	6 563,59
6	M	NP6	<i>Festuca mairei</i> - kostřava atlaská, K9	kus	210,000	58,48	12 280,80
7	M	NP7	<i>Liatris spicata</i> - šušarda klasnatá - fialová, K9	kus	130,000	58,48	7 602,40
8	M	NP8	<i>Alium hollandicum</i> 'Purple Sensation' - okrasný česnek, obvod cibule 10-12 cm	kus	90,000	58,48	5 263,20
9	M	NP9	<i>Agastache</i> 'Black Adder' - agastaché, K9	kus	34,000	58,48	1 988,32
10	M	NP10	<i>Aster lateriflorus</i> 'Prince' - hvězdnice, K9	kus	34,000	58,48	1 988,32
11	M	NP11	<i>Echinacea pallida</i> - třapatka, K9	kus	100,000	58,48	5 848,00
12	M	NP12	<i>Liatris spicata</i> 'Floristan Violet' - šušarda, K9	kus	50,000	58,48	2 924,00
13	M	NP13	<i>Panicum virgatum</i> 'Shenandoah' - proso prutnaté, K9	kus	20,000	58,48	1 169,60
14	M	NP14	<i>Schizachyrium scoparium</i> 'Prairie Blues' - okrasná tráva, K9	kus	68,000	58,48	3 976,64
15	M	NP15	<i>Aster dumosus</i> 'Jenny' - hvězdnice, K9	kus	80,000	58,48	4 678,40
16	M	NP16	<i>Aster ptarmicoides</i> - hvězdnice, K9	kus	80,000	58,48	4 678,40
17	M	NP17	<i>Calamintha nepeta</i> 'Triumphator' - marulka šantovitá, K9	kus	110,000	58,48	6 432,80
18	M	NP18	<i>Dalea purpurea</i> 'Stephanie' - dalea nacová, K9	kus	70,000	58,48	4 093,60
19	M	NP19	<i>Echinacea tennesseensis</i> 'Rocky Top Hybrids' - třapatka, K9	kus	80,000	58,48	4 678,40
20	M	NP20	<i>Gypsophilla paniculata</i> - šátek latnatý, K9	kus	35,000	58,48	2 046,80
21	M	NP21	<i>Origanum laevigatum</i> 'Herrenhausen' - dobromysl, K9	kus	100,000	58,48	5 848,00
22	M	NP22	<i>Pulsatilla patens</i> - koniklec otevřený, K9	kus	80,000	58,48	4 678,40
23	M	NP23	<i>Verbena stricta</i> - sporýš vzpřímený, K9	kus	60,000	58,48	3 508,80
24	M	NP24	<i>Artemisia schmidtiana</i> 'Nana' - pelyněk Schmidtův, K9	kus	90,000	58,48	5 263,20
25	M	NP25	<i>Cerostigma plumbaginoides</i> - rohovce olověncovitý, K9	kus	85,000	58,48	4 970,80
26	M	NP26	<i>Geum triflorum</i> - kuklík, K9	kus	110,000	58,48	6 432,80
27	M	NP27	<i>Origanum vulgare</i> 'Compactum' - oregáno, dobromysl, K9	kus	100,000	58,48	5 848,00
28	M	NP28	<i>Ruellia humilis</i> - ruélie, K9	kus	90,000	58,48	5 263,20
29	M	NP29	<i>Sedum spurium</i> 'Purpureteppich' - rozchodník, K9	kus	90,000	58,48	5 263,20
30	M	NP30	<i>Lychnis coronaria</i> 'Alba' - kohoutek věncový, K9	kus	35,000	58,48	2 046,80
31	M	NP31	<i>Linum perene</i> - len vytrvalý, K9	kus	34,000	58,48	1 988,32
32	M	NP32	<i>Linum grandiflorum</i> 'Rubrum' (letnička) - len - výsev brzy na jaře, balení	kus	1,000	58,48	58,48
33	M	NP33	<i>Ratibida columnifera</i> var. <i>Pulcherrima</i> 'Red Midget' - ratibida, K9	kus	35,000	58,48	2 046,80
34	M	NP34	<i>Allium unifolium</i> , obvod cibule 10-12 cm	kus	400,000	14,32	5 728,00
35	M	NP35	<i>Allium sphaeracephalon</i> , obvod cibule 10-12 cm	kus	600,000	14,32	8 592,00
36	M	NP36	<i>Camassia leichtlinii</i> , 14+	kus	100,000	14,32	1 432,00
37	M	NP37	<i>Camassia quamash</i> , 14+	kus	200,000	14,32	2 864,00
38	M	NP38	<i>Tulipa batalinii</i> 'Bronze Charm', 10-12	kus	600,000	14,32	8 592,00
39	M	NP39	<i>Tulipa vvedenskyi</i> 'Tangerine Beauty', 10-12	kus	500,000	14,32	7 160,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
40	M	NP40	<i>Narcissus triandrus 'Hawera', 8-10</i>	<i>kus</i>	<i>400,000</i>	<i>14,32</i>	<i>5 728,00</i>
41	K	NP41	Ztratné	soubor	1,000	3 580,14	3 580,14
42	K	NP42	PPN	soubor	1,000	5 966,90	5 966,90

D D1 SPECIFIKACE 1/2 - materiál 41 371,48

43	M	NP43	<i>Štěrk 8/16 (záhony s výsadbou trvalek - 269 m2) ve vrstvě 5 cm</i>	<i>m3</i>	<i>13,500</i>	<i>1 014,37</i>	<i>13 694,00</i>
44	M	NP44	<i>Borka - mulčování ve vrstvě 15 cm, stromy v trávníku (4 ks)</i>	<i>m3</i>	<i>0,600</i>	<i>1 312,72</i>	<i>787,63</i>
45	M	NP45	<i>Zemina chudá na živiny (198 m2 záhonů - hl. 20 cm) záhon s výsadbou trvalek (okrasné trávy ve zpevněné ploše bez výměny půdy)</i>	<i>m3</i>	<i>40,000</i>	<i>417,68</i>	<i>16 707,20</i>
46	M	NP46	<i>Travní semeno - 176 m2</i>	<i>kg</i>	<i>4,500</i>	<i>179,01</i>	<i>805,55</i>
47	M	NP47	<i>Kůl ke stromu impregnovaný - 3 kusy ke stromu, 1 ks k vícekmennům (muchovník)</i>	<i>ks</i>	<i>35,000</i>	<i>143,21</i>	<i>5 012,35</i>
48	M	NP48	<i>Dřevěné příčky půlené - délka 50 cm</i>	<i>ks</i>	<i>33,000</i>	<i>41,77</i>	<i>1 378,41</i>
49	M	NP49	<i>Úvazek 1,8 m á 1 strom</i>	<i>bm</i>	<i>23,400</i>	<i>29,83</i>	<i>698,02</i>
50	M	NP50	<i>Bambusová rohož á 0,25 m á 1 strom (mimo vícekmenný)</i>	<i>m</i>	<i>2,750</i>	<i>179,01</i>	<i>492,28</i>
51	M	NP51	<i>Herbicid</i>	<i>l</i>	<i>0,500</i>	<i>775,70</i>	<i>387,85</i>
52	M	NP52	<i>Tabletové hnojivo ke dřevinám (4 tablety stromy)</i>	<i>kg</i>	<i>0,600</i>	<i>358,01</i>	<i>214,81</i>
53	K	NP53	PPN	soubor	1,000	1 193,38	1 193,38

D D2 Montáž 185 090,44

54	K	112151011	Volné kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmene přes 100 do 200 mm	ks	2,000	358,01	716,02
55	K	112151012	Volné kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmene přes 200 do 300 mm	ks	1,000	596,69	596,69
56	K	112151013	Volné kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmene přes 300 do 400 mm	ks	1,000	1 074,04	1 074,04
57	K	112151014	Volné kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmene přes 400 do 500 mm	ks	1,000	1 790,07	1 790,07
58	K	NP54	Odvoz a likvidace dřevní hmoty (naložení, odvoz, složení) do 10 km	ks	5,000	596,69	2 983,45
59	K	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 a 4 nerovnosti do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1 : 5	m2	445,000	14,92	6 639,40
60	K	183403113	Obdělání půdy frézováním v rovině a svahu do 1:5	m2	176,000	1,79	315,04
61	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	176,000	0,60	105,60
62	K	183403131	Obdělání půdy rytím zemina tř 1 a 2 v rovině a svahu do 1:5	m2	269,000	13,72	3 690,68
63	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	445,000	1,55	689,75
64	K	183111114	Hloubení jamek pro vysazování rostlin bez výměny půdy s případným naložením přebytečných výkopků na dopravní prostředek, odvozem na vzdálenost do 20 km a se složením v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu do 0,02 m3 (okr. trávy, trvalky)	kus	2 010,000	17,90	35 979,00
65	K	183102141	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 obj přes 0,4 do 1 m3 ve svahu přes 1:5 do 1:2 - l.stromy	kus	13,000	596,69	7 756,97
66	K	184102111	Výsadba dřeviny s balem D přes 0,1 do 0,2 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	2 010,000	14,32	28 783,20
67	K	183211313	Výsadba cibulí nebo hlíz	kus	2 890,000	8,35	24 131,50
68	K	184102127	Výsadba dřeviny s balem D přes 0,8 do 1 m do jamky se zalitím ve svahu přes 1:5 do 1:2	kus	13,000	415,10	5 396,30
69	K	183205111	Založení záhonu pro výsadbu rostlin s urovnáním a s případným naložením odpadu na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením v rovině nebo svahu do 1:5	m2	269,000	27,45	7 384,05
70	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	176,000	17,90	3 150,40
71	K	184215112	Ukotvení kmene dřevin jedním kůlem D do 0,1 m dl přes 1 do 2 m (vícekmenný)	kus	2,000	59,67	119,34
72	K	184215133	Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m dl přes 2 do 3 m	kus	11,000	136,05	1 496,55
73	K	184501141	Zhotovení obalu kmene stromu z rákosové nebo kokosové rohože v rovině nebo na svahu do 1:5 (mimo vícekmenný)	m2	2,750	59,67	164,09
74	K	184911151	Mulčování záhonů štěrkem tl vrstvy přes 0,02 do 0,05 m v rovině a svahu do 1:5	m2	269,000	53,70	14 445,30
75	K	184911431	Mulčování rostlin kůrou tl přes 0,1 do 0,15 m v rovině a svahu do 1:5 (stromy v trávníku)	m2	4,000	29,83	119,32

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
76	K	184215412	Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin přes 0,5 do 1 m	kus	13,000	119,34	1 551,42
77	K	184813511	Chemické odplevelení před založením kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 ručně	m2	445,000	1,79	796,55
78	K	185802114	Hnojení půdy umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám	t	0,001	34 806,93	34,81
79	K	NP55	Dovoz štěrku (naložení, složení) do 20 km	m3	13,500	358,01	4 833,14
80	K	NP56	Dovoz borky (naložení, složení) do 20 km	m3	0,600	358,01	214,81
81	K	NP57	Dovoz zeminy chudé na živiny (trvalkový záhon na S straně řeš.území - naložení, složení) do 20 km	m3	40,000	596,69	23 867,60
82	K	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin do 1000 m (stomy 50 l, trvalky a trávy 10 l á 1 ks)	m3	21,000	119,34	2 506,14
83	K	185804312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	21,000	179,01	3 759,21

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Parkoviště na pozemku 205/3, ulice Dolní, Světlá nad Sázavou
Objekt:
SO 901 - Bourání objektu RD a doprovodných staveb

KSO:
Místo: Světlá nad Sázavou

Zadavatel:
Město Světlá nad Sázavou

Uchazeč:
Tost s.r.o.

Projektant:
DMC Havlíčkův Brod

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 8. 11. 2022

IČ: 00268321
DIČ: CZ00268321

IČ: 11981148
DIČ: CZ11981148

IČ: 25284525
DIČ: CZ25284525

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			660 748,49
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	660 748,49	21,00%	138 757,18
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			799 505,67
v CZK			

Projektant		Zpracovatel	
Datum a podpis:		Datum a podpis:	
Razítko		Razítko	

Objednavatel		Uchazeč	
Datum a podpis:		Datum a podpis:	
Razítko		Razítko	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Parkoviště na pozemku 205/3, ulice Dolní, Světlá nad Sázavou
Objekt: SO 901 - Bourání objektu RD a doprovodných staveb

Místo: Světlá nad Sázavou Datum: 8. 11. 2022
Zadavatel: Město Světlá nad Sázavou Projektant: DMC Havlíčkův Brod
Uchazeč: Tost s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 660 748,49

D HSV Práce a dodávky HSV 596 668,64

D 1 Zemní práce 43 952,41

1	K	113106132	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší strojně pl do 50 m2	m2	26,630	27,26	725,93
2	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	52,400	75,49	3 955,68
3	K	131213702	Hloubení nezapažených jam v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	6,000	1 302,32	7 813,92
VV		"zaslepení vodovodní přípojky" 2,0*2,0*1,5			6,000		
4	K	174151102	Zásyp v prostoru s omezeným pohybem stroje sypaninou se zhutněním	m3	68,237	452,21	30 857,45
P		Poznámka k položce:					
VV		zásyp recyklovaným materiálem z demolice					
VV		"jímka" 3,837			3,837		
VV		"jímka srážkových vod" 0,95			0,950		
VV		"kanalizační šachta" 0,95			0,950		
VV		"sklep RD" 56,5			56,500		
VV		"zaslepení vodovodní přípojky" 2,0*2,0*1,5			6,000		
VV		Součet			68,237		
5	K	181351003	Rozprostření ornice tl vrstvy 150 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	5,000	90,03	450,15
P		Poznámka k položce:					
		zaslepení vodovodní přípojky					
6	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	5,000	25,36	126,80
P		Poznámka k položce:					
		zaslepení vodovodní přípojky					
7	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	0,200	112,38	22,48

D 8 Trubní vedení 20 162,94

8	K	871211811	Bourání stávajícího potrubí z polyetylenu D do 50 mm	m	2,000	40,32	80,64
P		Poznámka k položce:					
		zaslepení vodovodní přípojky					
9	K	877161218	Montáž záslepek svařovaných na tupo na vodovodním potrubí z PE trub d 32	kus	1,000	415,86	415,86
P		Poznámka k položce:					
		zaslepení vodovodní přípojky, včetně dalších nutných prací na demontáži, odpojení a uzavření vodovodní přípojky v rozsahu dle VAK HB					
10	M	28615310	záslepka SDR11 PE 100 D 32mm	kus	1,000	130,28	130,28
11	K	890331851	Bourání šachet ze ŽB strojně obestavěného prostoru přes 1,5 do 3 m3	m3	2,980	3 842,94	11 451,96
VV		"ubourání jámky" 2,98			2,980		
12	K	890411851	Bourání šachet z prefabrikovaných skruží strojně obestavěného prostoru do 1,5 m3	m3	1,900	3 187,53	6 056,31
VV		"jímka srážkových vod" 0,95			0,950		
VV		"kanalizační šachta" 0,95			0,950		
VV		Součet			1,900		
13	K	899302811	Demontáž poklopů betonových nebo ŽB včetně rámu hmotnosti přes 50 do 100 kg	kus	2,000	479,46	958,92
VV		"jímka srážkových vod" 1			1,000		
VV		"kanalizační šachta" 1			1,000		
VV		Součet			2,000		
14	K	899910102	Výplň potrubí betonem tř. C 8/10 délky do 50 m	m3	0,230	4 647,70	1 068,97
VV		"rušená přípojka kanalizace" pi*0,075*0,075*13,0			0,230		

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 253 863,12

15	K	952905121	Čerpání fekálií ze zatopených prostor, včetně likvidace	hod	3,000	1 347,06	4 041,18
P		Poznámka k položce:					
		čerpání jámky					
16	K	961055111	Bourání základů ze ŽB	m3	6,000	7 354,92	44 129,52

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
17	K	966071711	Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m zabetonovaných	kus	58,000	389,69	22 602,02
18	K	966071821	Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky v do 1,6 m	m	145,000	79,14	11 475,30
19	K	966073810	Rozebrání vrat a vrátek k oplocení pl do 2 m2	kus	2,000	243,07	486,14
20	K	966073811	Rozebrání vrat a vrátek k oplocení pl přes 2 do 6 m2	kus	2,000	288,30	576,60
21	K	981011111	Demolice budov dřevěných lehkých jednostranně obitých postupným rozebíráním	m3	24,570	106,65	2 620,39
VV		"dřevník" 2,7*3,5*2,6			24,570		
22	K	981013314	Demolice budov zděných na MVC podíl konstrukcí přes 20 do 25 % těžkou mechanizací	m3	938,115	179,01	167 931,97
VV		"rodinný dům" 2,0*5,48*3,7+9,2*9,2*8,5			759,992		
VV		"kůlna" 6,0*3,7*3,2			71,040		
VV		"garáž" 5,27*6,33*3,21			107,083		
VV		Součet			938,115		
D	997	Přesun sutě					278 427,13
24	K	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	456,900	49,72	22 717,07
25	K	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot	t	10 736,384	4,97	53 359,83
VV		(456,9-141,124)*34			10 736,384		
26	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	456,900	125,53	57 354,66
27	K	997006002	Třídění stavebního odpadu na jednotlivé druhy	t	456,900	181,20	82 790,28
28	K	997006005	Drcení stavebního odpadu ze zdiva z cihel a kamene s dopravou do 100 m a naložením	t	141,124	91,71	12 942,48
VV		"RD a doprovodné stavby" 62,237*2			124,474		
VV		"Objekt SO 902 Studna" 8,325*2			16,650		
VV		Součet			141,124		
29	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 (izolační vata, heraklit, plastové potrubí)	t	1,000	994,48	994,48
30	K	997013804	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze skla kód odpadu 17 02 02	t	2,000	994,48	1 988,96
31	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	5,250	99,45	522,11
32	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	85,600	79,56	6 810,34
33	K	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsi betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	214,876	99,45	21 369,42
34	K	NP2	Poplatek za uložení odpadu na skládce kód odpadu 20 03 07 - Objemný odpad	t	7,000	2 486,21	17 403,47
35	K	NP3	Poplatek za uložení odpadu na skládce kód odpadu 17 06 03 - Jiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky (lepenka)	t	0,050	3 480,69	174,03
D	998	Přesun hmot					263,04
36	K	998001123	Přesun hmot pro demolice objektů v do 21 m	t	0,529	497,24	263,04
D	PSV	Práce a dodávky PSV					14 355,66
D	767	Konstrukce zámečnické					14 355,66
37	K	767141800	Demontáž konstrukcí pro beztlmé zasklení se zasklením	m2	68,740	208,84	14 355,66
VV		"skleník" 68,74			68,740		
D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					49 724,19
D	VRN9	Ostatní náklady					49 724,19
38	K	094103000	Náklady na vyklizení objektu	soubor	1,000	49 724,19	49 724,19
P			Poznámka k položce: Vyklizení vybavení objektů včetně demontáže předmětů ZTI a UT				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Parkoviště na pozemku 205/3, ulice Dolní, Světlá nad Sázavou
Objekt:
SO 902 - Odstranění objektu studny

KSO:
Místo: Světlá nad Sázavou

Zadavatel:
Město Světlá nad Sázavou

Uchazeč:
Tost s.r.o.

Projektant:
DMC Havlíčkův Brod

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 8. 11. 2022

IČ: 00268321
DIČ: CZ00268321

IČ: 11981148
DIČ: CZ11981148

IČ: 25284525
DIČ: CZ25284525

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			30 513,80
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	30 513,80 0,00	21,00% 15,00%	6 407,90 0,00
Cena s DPH v CZK			36 921,70

Projektant		Zpracovatel	
Datum a podpis:		Datum a podpis:	
Razítko		Razítko	
Objednavatel		Uchazeč	
Datum a podpis:		Datum a podpis:	
Razítko		Razítko	

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Parkoviště na pozemku 205/3, ulice Dolní, Světlá nad Sázavou

Objekt:

SO 902 - Odstranění objektu studny

Místo: Světlá nad Sázavou

Datum: 8. 11. 2022

Zadavatel: Město Světlá nad Sázavou

Projektant: DMC Havlíčkův Brod

Uchazeč: Tost s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 30 513,80

D HSV Práce a dodávky HSV 30 190,10

D 1 Zemní práce 23 454,69

1	K	113106122	Rozebrání dlažeb z kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	12,540	88,02	1 103,77
2	K	131251100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	2,121	621,89	1 319,03

VV (pi*1,0*1,0-pi*0,5*0,5)*0,9 2,121

3	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	2,121	59,67	126,56
4	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	53,025	4,97	263,53

VV 2,121*25 53,025

5	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	2,121	166,36	352,85
6	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	3,818	49,72	189,83

VV 2,121*1,8 3,818

7	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	2,121	21,80	46,24
8	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	1,200	156,22	187,46

P *Poznámka k položce:
Zajištění odstraňované studny utěsněním jílovou vrstvou
Zamezení nátoky vody do utěšňované studny.*

9	M	58125110	jíl	t	5,000	1 243,10	6 215,50
10	K	174151102	Zásyp v prostoru s omezeným pohybem stroje sypaninou se zhutněním	m3	8,325	452,21	3 764,65

VV pi*0,5*0,5*7,0+pi*1,0*1,0*0,9 8,325

11	M	58343959	kamenivo drcené hrubé frakce 32/63	t	16,650	593,71	9 885,27
----	---	----------	------------------------------------	---	--------	--------	----------

VV 8,325*2 16,650

D 8 Trubní vedení 4 740,88

12	K	890411851	Bourání šachet z prefabrikovaných skruží strojně obestavěného prostoru do 1,5 m3	m3	1,274	3 187,53	4 060,91
----	---	-----------	--	----	-------	----------	----------

VV pi*0,52*0,52*1,5 1,274

13	K	899304811	Demontáž poklopů betonových nebo ŽB včetně rámu hmotnosti přes 150 kg	kus	1,000	679,97	679,97
----	---	-----------	---	-----	-------	--------	--------

D 997 Přesun sutě 1 994,53

14	K	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	5,600	49,72	278,43
----	---	-----------	---	---	-------	-------	--------

VV 5,4+0,2 5,600

15	K	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot	t	106,400	4,97	528,81
----	---	-----------	---	---	---------	------	--------

VV 5,6*19 106,400

16	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	5,600	125,53	702,97
17	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	5,400	79,56	429,62
18	K	997013862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu kód odpadu 17 01 01	t	0,200	273,48	54,70

D PSV Práce a dodávky PSV 323,70

D 724 Zdravotechnika - strojní vybavení 323,70

19	K	724121812	Demontáž čerpadel vodovodních stojanových včetně sacího koše, pracovního válce a potrubí ve studni hloubky do 15 m	soubor	1,000	323,70	323,70
----	---	-----------	--	--------	-------	--------	--------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Parkoviště na pozemku 205/3, ulice Dolní, Světlá nad Sázavou
Objekt:
SO 000 - Ostatní a vedlejší náklady

KSO:
Místo: Světlá nad Sázavou

Zadavatel:
Město Světlá nad Sázavou

Uchazeč:
Tost s.r.o.

Projektant:
DMC Havlíčkův Brod

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 8. 11. 2022

IČ: 00268321
DIČ: CZ00268321

IČ: 11981148
DIČ: CZ11981148

IČ: 25284525
DIČ: CZ25284525

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			326 195,55
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	326 195,55	21,00%	68 501,07
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			394 696,62
v CZK			

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelUchazeč

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Parkoviště na pozemku 205/3, ulice Dolní, Světlá nad Sázavou

Objekt: SO 000 - Ostatní a vedlejší náklady

Místo: Světlá nad Sázavou

Zadavatel: Město Světlá nad Sázavou

Uchazeč: Tost s.r.o.

Datum: 8. 11. 2022

Projektant: DMC Havlíčkův Brod

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

326 195,55

D HSV

Ostatní a vedlejší náklady

326 195,55

D N00

Ostatní

179 007,07

1	K	NP1	Zkoušky a ostatní měření	soubor	1,000	19 889,68	19 889,68
P			Poznámka k položce: veškeré průkazní a kontrolní zkoušky dle příslušných kapitol TKP včetně vypracování KZP a technologických postupů prací (vyjma statických zkoušek únosnosti a vzorkování zeminy a asfaltu).				
2	K	NP1.1	Statické zkoušky únosnosti	kus	5,000	6 464,14	32 320,70
3	K	NP1.2	Měření hluku z provozu veřejné dopravy na pozemních komunikacích (provedeno v rámci zkušebního provozu stavby)	soubor	1,000	19 889,68	19 889,68
P			Poznámka k položce: 5 referenčních míst				
4	K	NP1.3	Vzorkování zeminy	soubor	1,000	2 486,21	2 486,21
5	K	NP1.4	Vzorkování asfaltu	soubor	1,000	994,48	994,48
6	K	NP2	Průzkumné práce	soubor	1,000	4 972,42	4 972,42
P			Poznámka k položce: pasport okolních objektů a objízdných tras před a po realizaci				
7	K	NP3	Geodetické práce před výstavbou	soubor	1,000	29 834,52	29 834,52
P			Poznámka k položce: Náklady na zaměření stavby před výstavbou, vytyčení stavby, zaměření skutečného stavu staveniště, vytyčení obvodu staveniště.				
8	K	NP4	Geodetické práce po výstavbě	soubor	1,000	44 751,77	44 751,77
P			Poznámka k položce: provedení v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí (podklad pro geom. plán).				
9	K	NP7	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	soubor	1,000	2 983,45	2 983,45
P			Poznámka k položce: náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na oplocení staveniště či na jeho osvětlení, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozní dopravní řád)				
10	K	NP8	Kartografické práce	soubor	1,000	9 944,84	9 944,84
P			Poznámka k položce: vyhotovení geometrického plánu včetně věcných břemen				
11	K	NP9	Havarijní plán	soubor	1,000	4 972,42	4 972,42
12	K	NP10	Archeologický průzkum	soubor	1,000	5 966,90	5 966,90
D VRN			Vedlejší	147 188,48			
13	K	NP11	Dočasná dopravní opatření	soubor	1,000	9 944,84	9 944,84
P			Poznámka k položce: Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi. Náklady na dodání dopravních značek, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby, včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.				
14	K	NP12	Zařízení staveniště	soubor	1,000	79 558,71	79 558,71
P			Poznámka k položce: vybudování zařízení staveniště, provoz zařízení staveniště, odstranění zařízení staveniště.				
15	K	NP13	Ochranná pásma	soubor	1,000	19 889,68	19 889,68
P			Poznámka k položce: Kontrola a vytyčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inž. sítí, ruční odkop v blízkosti všech inž. sítí, ochrana před mechanickým poškozením bet. panely (ocelovými plechy).				
16	K	NP14	Ochrana stávajících dřevin, zřízení a odstranění (borovice)	kus	3,000	5 966,90	17 900,70
17	K	NP15	Inženýrská činnost	soubor	1,000	19 894,55	19 894,55

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

P

Poznámka k položce:

Konzultace, koordinace se správcí sítí za účelem odpojení RD od elektřiny, vodovodu, kanalizace a sdělovacího vedení.