

Doplňující informace č. 1 k výběrovému řízení na zhotovitele stavby:

„ÚV O. N. Ves - budova flokulace a ozonizace - FVE“

Zadavatel: Slovácké vodárny a kanalizace, a. s.
Sídlo zadavatele: Za Olšávkou 290, Sady, 686 01 Uherské Hradiště
IČO: 49453866

Na základě dotazů vznesených v rámci prohlídky místa realizace konané 1.9.2026 poskytuje zadavatel následující dodatečné informace k výběrovému řízení:

Dotaz č.1:

Má objednatel k dispozici zpracované požární bezpečnostní řešení pro dané objekty a můžete ho poskytnout?

Odpověď:

Objednatel nedohledal PBŘ pro jednotlivé objekty. K dispozici jsou pouze požární řád a operativní karta zdolávání požáru pro trafostanici (2 x 630 kVA) a kyslíkovou stanici O₂. Zhotovitel musí v rámci projektové dokumentace nechat zpracovat PBŘ dle platných norem a legislativních požadavků.

Dotaz č.2:

Prosíme o specifikaci nového střešního pláště a termínu dokončení?

Odpověď:

Na střešní plášť bude použit nový asfaltový pás z SBS modifikovaného asfaltu, nosnou vložkou z polyesterové rohože a břídlíčným posypem s modifikací na -25 °C. Tloušťka pásu 5,2 mm. V rámci návrhu je nutné volit nosnou konstrukci s vhodným podložením pro zabránění případného poškození střešního pláště. V rámci návrhu nosné konstrukce je nutné brát koeficient tření na výše popsany povrch. Termín dokončení opravy střešního pláště do 5.10.2026.

Objednatel dále upozorňuje, že v rámci rekonstrukce střešního pláště bude demontována stávající jímací soustava na střeše objektu bez náhrady. Jímací soustava je dle poslední revizní zprávy mřížové soustavy s drátem FeZn Ø 8 mm a materiálem zemnicí soustavy FeZn páskem 30x4mm + drát FeZn Ø 10 mm. Počet svodů 2 ks + 1x přístupový žebřík. Naměřené hodnoty:

P.č.	Označení svodu (zkušební sorky)	naměř. hodn. Ω
	svod č.7	2,36
	svod č.8	24,6
	přístupový žebřík na spojovacím krčku	1,1

Dotaz č.3:

V rámci výzvy je uvedený instalovaný výkon nové FVE 50 kWp nebo s odchylkou maximálně - 0,2 / + 0,00 kWp. Je možné spodní hranici snížit?

Odpověď:

Zhotovitel provedl průzkum trhu v rámci výkonových parametrů fotovoltaických panelů instalovaných v ČR a oznamuje úpravu parametru na 50 kWp s odchylkou maximálně - 0,50 / + 0,00 kWp.

Současně se změnou zadavatel oznamuje upřesnění textu ve smlouvě o dílo:

Původní text:

2.1 Předmětem plnění smlouvy o dílo je zpracování dokumentace pro provedení stavby a následnou realizaci stavby:

„ÚV O. N. Ves - budova flokulace a ozonizace - FVE “

Předmětem plnění je rozšíření stávající fotovoltaické elektrárny (FVE) instalované na budově flokulace a ozonizace o další zdroj o výkonu 50 kWp nebo s odchylkou maximálně - 0,20 / + 0,00 kWp, a to vč. návrhu a realizace systému ochrany před bleskem.

Nový text:

2.1 Předmětem plnění smlouvy o dílo je zpracování dokumentace pro provedení stavby a následnou realizaci stavby:

„ÚV O. N. Ves - budova flokulace a ozonizace - FVE “

Předmětem plnění je rozšíření stávající fotovoltaické elektrárny (FVE) instalované na budově flokulace a ozonizace o další zdroj o výkonu 50 kWp nebo s odchylkou maximálně - **0,50 / + 0,00 kWp**, a to vč. návrhu a realizace systému ochrany před bleskem.

Opravená smlouva o dílo tvoří přílohu č.9 - Návrh smlouvy o dílo opravený

Dotaz č.4:

Stávající FVE je instalována s jakou technologií?

Odpověď:

Stávající FVE o výkonu 49,95 kWp, 111 ks fotovoltaických panelů Canadian Solar Inc. CS3W-450MS, 1x střídač Sungrow SG50CX.

Elektrárna bez akumulace a zakázanými přetoky, uvedení do provozu 05/2024.

Dotaz č.5:

Je k dispozici projektová dokumentace budovy flokulace a ozonizace?

Odpověď:

Objednatel má k dispozici původní projektovou dokumentaci spodní a vrchní stavby vč. podrobného statického výpočtu. Dokumentace je v papírové podobě a bude poskytnuta výherci výběrového řízení k projekčním pracím.

V Uherském Hradišti, dne 4. září 2026

*Slovácké vodárny a kanalizace, a.s.
Za Olšavkou 280, Sady, 686 01 Uherské Hradiště*

-1-



Ing. Lubomír Trachtulec
ředitel a.s.