

DODATEK Č.1

ŠATNY ZIMNÍHO STADIONU PODĚBRADY – VZDUCHOTECHNIKA

ČÍSLO SMLOUVY: 2015/00077

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel:

se sídlem:

bankovní spojení:

číslo účtu:

IČ:

DIČ:

zastoupený ve věcech smluvních:

zastoupené ve věcech technických:

se sídlem

Město Poděbrady

Jiřího náměstí 20/I, 290 31 Poděbrady

Komerční banka, a.s.

725191/0100

00239640

CZ00239640

PhDr. Ladislavem Langrem, starostou

Městkou realitní Poděbrady a.s.

Ing. Karlem Hlinkou, ředitelem společnosti

Ing. Vladimírem Kozderou

náměstí T.G.Masaryka 1130/III, 290 01 Poděbrady

(dále jen „objednatel“)

a

ZHOTOVITEL:

INSTOP, spol s r.o.

se sídlem:

Obchodní 16, 763 21 Slavičín

bankovní spojení:

GE Money Bank a.s.

číslo účtu:

752000724/0600

IČ:

46994955

DIČ:

CZ46994955

zastoupený ve věcech smluvních:

Jaromírem Diatelem - jednatelem

zastoupený ve věcech technických:

Marcelem Žákem – vedoucím výroby

vedený u rejstříkového soudu:

KS v Brně, oddíl C vložka 8837

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne tento

Dodatek č. 1

ke

smlouvě o dílo č. 2015/00077

(dále jen „Dodatek č. 1“).

I.

Smluvní strany prohlašují, že dne 13.4.2015 mezi sebou uzavřely smlouvu o dílo č. 2015/00077, na základě které zhotovitel pro objednatele zajišťuje kompletní dodávky a montáže vzduchotechniky v šatnách zimního stadionu Poděbrady (dále jen „SoD č. 2015/77“).

I.

1) Smluvní strany sjednaly:

- a) změnu rozsahu prováděného díla podle SoD č. 2015/77 v důsledku tzv. méně prací s tím, že tyto méně prací, jsou přesně specifikovány ve výkaze výměr, jenž tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 1,
- b) v důsledku méně prací, které jsou přesně specifikovány ve výkaze výměr, jenž tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 1 změnu ceny díla sjednanou v SoD č. 2015/77 s tím že cena díla se mění z původně sjednané ceny díla ve výši **1.003.937,- Kč** včetně DPH se snižuje na částku 967.770,- Kč včetně DPH. V důsledku této změny čl. V, odst. 1 SoD č. 2015/77 nově zní takto:

„V. Cena díla:

odst. 1)

Cena bez DPH	799.810,-	Kč
DPH	167.960,-	Kč
Cena včetně DPH	967.770,-	Kč“

2) Ostatní ujednání SoD č. 2015/77 se nemění a zůstávají v platnosti.

Doložka dle § 41 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb.

Uzavření této smlouvy schválila Rada města Poděbrady usnesením č455/2015 ze dne 8.6.2015.


V Slavičíně, dne

V Poděbradech, dne **15. 06. 2015**


INSTOP, spol. s r.o.
OBCHODNÍ 16, 763 21 SLAVČÍN
Tel: 577 342 204, 577 342 205
577 343 551, Fax: 577 343 532
BIC: 6240994055

Jaromír Diatel

jednatel


PhDr. Ladislav Langr
starosta města



Příloha č. 1 Oceněný soupis prací – Položkový rozpočet

Poř. Kód	Popis	MJ	Výměra		
SO_01: Stavební objekt 01					
006: Úpravy povrchu					
1. 612420R01	Začistění otvorů pro vzduchotechniku	kpl	1,0	5000	5000
009: Ostatní konstrukce a práce					
1. 971033431	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	kus	7,0	44,6	312,2
2. 971033451	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 450 mm	kus	3,0	322	966
3. 971033331	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	kus	21,0	44,6	936,6
4. 972054341	Vybourání otvorů v ŽB stropěch nebo klenbách pl do 0,25 m2 tl do 150 mm	kus	5,0	263	1315
5. 972054R01	Odstranění násypu a krytiny ve střešní rovině pro provedení prostupů a pro konstrukci VZT	kpl	1,0	1500	1500
021: Silnoproud					
1. 210001	Kabel CYKY 3x1,5	m	–	10	0
2. 210002	Kabel CYKY 5x6	m	50,0	62	3100
3. 210003	Kabel CYKY 5x10	m	55,0	95	5225
4. 210004	Krabice BETTERMANN A8	ks	–	189	0
5. 210005	Lišta vkladací PVC 40/40	m	10,0	35	350
6. 210006	Kabelový žlab MERKUR 50/50 vč.konzol a příslušenství	m	7,5	65	487,5
7. 210007	Ukončení kabelu do 4x10 v rozvaděči	ks	4,0	87	348
8. 210008	Demontáž a opětovná montáž svítidla	ks	–	250	0
9. 210009	Průraz zdí a stropem	ks	8,0	200	1600
10. 210301	Jistič trojpólový B 40A/3 - doplnění a úprava rozvodnice RH1	ks	1,0	410	410
11. 210302	Jistič trojpólový B 25A/3 - doplnění a úprava rozvodnice RH1	ks	1,0	280	280
12. 210303	Úprava zákrytu - doplnění a úprava rozvodnice RH1	ks	1,0	300	300
13. 210304	Požární ucpávka do 10x10 cm pož odolnost 30min - doplnění a úprava rozvodnice RH1	ks	–	800	0
14. 210305	Úpravy st. instalace, odpojení, vyhledání přípojných míst	hod	–	280	0
15. 210306	Repase stávajících svítidel	hod	–	280	0
16. 210307	Koordinace a práce neobsažené ve výkazu	hod	–	280	0
17. 210308	Zkoušky a revize	hod	8,0	280	2240
18. 210309	Montáž	kpl	0,5	6420	4929,5
024: Vzduchotechnika					
1. VZT-01	Přesun hmot do 50m - 0,52% z dodávky VZT	kpl	1,0	2580	2580
2. VZT-02	Vyregulování a komplexní zkoušky	hod	32,0	120	3840
0241: VZT - zařízení č.1					
1. 751.R.001	Montáž kompaktní blokové jednotky VZT	ks	1,0	28650	28650
2. 429.R.001	Kompaktní bloková jednotka VZT s rekuperací tepla se 4 hrdly nahoru ve složení - přívodní část: - manžeta, uzavírací klapka, filtrační díl G4, deskový rekuperátor s bypasem, elektrický ohříváč 9,0kW, / Ventilátorový díl s frekvenčním měničem - Vp=2200m3/h, Apc=250P a manžeta, filtrační díl EU5 - Ventilátorový díl s frekvenčním měničem - Vo=2200m3/h, Apc=200Pa, deskový rekuperátor s bypasem. Včetně kompletního systému M+R.Poz.č.1.01 Viz výkres č.2	ks	1,0	142433	142433
3. 751.R.002	Montáž kulisového tlumiče hluku 600x350x1500	ks	1,0	407	407
4. 429.R.002	Kulisový tlumič 600x350/L=1500 - atypická délka - Poz.č.1.02 Viz výkres č. 2	ks	1,0	2036	2036
5. 751.R.003	Montáž kulisového tlumiče hluku 400x200x1000	ks	2,0	180	360
6. 429.R.003	Kulisový tlumič 400x200/L=1000 2*1 - Poz.č.1.03 Viz výkres č. 2	ks	2,0	895	1790
7. 751.R.004	Montáž buňky tlumiče hluku 500x200x1500	ks	2,0	138	276
8. 429.R.004	Buňka tlumiče hluku 500x200x1500 2*1 - Poz.č.1.03 Viz výkres č. 2	ks	2,0	675	1350
9. 751.R.005	Montáž buňky tlumiče hluku 500x200x1000	ks	1,0	100	100
10. 429.R.005	Buňka tlumiče hluku 500x200x1000 2*1 - Poz.č.1.04 Viz výkres č. 2	ks	1,0	450	450
11. 751.R.006	Montáž protidešťové žaluzie o ploše 0,252m2	ks	1,0	299	299
12. 429.R.006	Protidešťová žaluzie hliníková o ploše 0,252m2 včetně síta - přesný rozměr nutno doměřit dle rozměru - Poz.č.1.06 Viz výkres č. 2	ks	1,0	1497	1497
13. 751.R.007	Montáž protidešťové žaluzie 400x710	ks	1,0	342	342

Poř. Kód	Popis	MJ	Výměra		
14.	429.R.007 Protidešťová žaluzie hliníková 400x710 včetně síta - Poz.č.1.07 Viz výkres č. 2	ks	1,0	1711	1711
15.	751.R.008 Montáž krycí mřížky 500x200	ks	1,0	44	44
16.	429.R.008 Krycí mřížka 500x200 s oky 10x10mm z pozink. drátu tl. 1mm Po - Poz.č.1.08 Viz výkres č. 2	ks	1,0	222	222
17.	751.R.009 Montáž krycí mřížky 250x200	ks	1,0	40	40
18.	429.R.009 Krycí mřížka 250x200 s oky 10x10mm z pozink. drátu tl. 1mm - Poz.č.1.09 Viz výkres č. 2	ks	1,0	170	170
19.	751.R.010 Montáž regulační klapky ruční 250x200	ks	2,0	102	204
20.	429.R.010 Regulační klapka ruční 250x200 2*1 - Poz.č.1.10 Viz výkres č. 2	ks	2,0	505	1010
21.	751.R.011 Montáž regulační klapky ruční 140x315	ks	1,0	140	140
22.	429.R.011 Regulační klapka ruční 140x315 - Poz.č.1.11 Viz výkres č. 2	ks	1,0	698	698
23.	751.R.012 Montáž přívodní výustky 560x140	ks	2,0	132	264
24.	429.R.012 Přívodní výustka dvouřadá konfortní 560x140 s regulací R1 - Poz.č.1.12 Viz výkres č. 2	ks	2,0	657	1314
25.	751.R.013 Montáž přívodní výustky 400x140	ks	4,0	554	2216
26.	429.R.013 Přívodní výustka dvouřadá konfortní 400x140 s regulací R1 - Poz.č.1.13 Viz výkres č. 2	ks	4,0	529	2116
27.	751.R.014 Montáž přívodní výustky 280x140	ks	1,0	90	90
28.	429.R.014 Přívodní výustka dvouřadá konfortní 280x140 s regulací R1 - Poz.č.1.14 Viz výkres č. 2	ks	1,0	432	432
29.	751.R.015 Montáž odvodní výustky 560x140	ks	1,0	97	97
30.	429.R.015 Odvodní výustka jednořadá hliníková 560x140 s regulací 1 - Poz.č.1.15 Viz výkres č. 2	ks	1,0	485	485
31.	751.R.016 Montáž odvodní výustky 200x140	ks	1,0	68	68
32.	429.R.016 Odvodní výustka jednořadá hliníková 280x100 s regulací 1 - Poz.č.1.16 Viz výkres č. 2	ks	1,0	325	325
33.	751.R.017 Montáž odvodní výustky 200x100	ks	1,0	65	65
34.	429.R.017 Odvodní výustka jednořadá hliníková 200x100 s regulací 1 - Poz.č.1.17 Viz výkres č. 2	ks	1,0	320	320
35.	751.R.018 Montáž potrubí celopozink. sk.l	m	53,0	115	6095
36.	429.R.018 Potrubí celopozinkované sk.l / 80% tvarovek Měřeno elektronicky z výkresu - Poz.č.1.21 Viz výkres č.2	m	53,0	196	10388
37.	751.R.019 Montáž potrubí celopozink. sk.l - vodotěsného	m	45,0	115	5175
38.	429.R.019 Potrubí celopozinkované sk.l / 80% tvarovek -vodotěsné - Měřeno elektronicky z výkresu	m	45,0	205	9225
39.	429.R.020 Závěsový materiál - 40m x 0,7kg/m = 28kg - Viz výkres č. 2	kg	28,0	120	3360
40.	429.R.021 Spojovací materiál 288ks x 0,0216kg/1šroub+ matice = 6,2kg - Viz výkres č. 2	kg	6,2	80	496
41.	429.R.022 Těsnící materiál - 72 x 1,5m = 108m - Viz výkres č. 2	m	108,0	2,5	270

0242: VZT - zařízení č.2

1.	751.R.023 Montáž kompaktní blokové jednotky VZT	ks	1,0	31450	31450
2.	429.R.023 Jednotka VZT (venkovní provedení) s deskovým rekuperátorem a s frekvenčními měniči - Přívodní část ve složení: Filtrační díl EU 4, rekuperátor, elektrický ohříváč 18,0kW, 400 V / ventilátor.díl Vp =4000m3/h Apext=300Pa, manžety, regulační klapka, sifón. Odsávací část ve složení: - Filtrač. díl EU 4, rekuperátor, ventilátorový díl Vo=4000m3/h, Apext=350Pa, manžety, regulační klap. Včetně kompletního systému M+R.Poz.č.2.01 Viz výkres č.3+4+5	ks	1,0	209959	209959
3.	751.R.024 Montáž buňky tlumiče hluku 500x250x1000	ks	24,0	95	2280
4.	429.R.024 Buňka tlumiče hluku 500x250x1000 24*1 - Poz.č.2.02 Viz výkres č. 4+ 5	ks	24,0	480	11520
5.	751.R.025 Montáž protidešťové žaluzie 710x800	ks	1,0	477	477
6.	429.R.025 Protidešťová hliníková žaluzie 710x800 včetně síta - Poz.č.2.03 Viz výkres č. 5	ks	1,0	2385	2385
7.	751.R.026 Montáž krycí mřížky 500x500	ks	1,0	75	75
8.	429.R.026 Krycí mřížka 500x500 s oky 10x10mm z pozink. drátu tl. 1mm - Poz.č.2.04 Viz výkres č. 5	ks	1,0	362	362
9.	751.R.029 Montáž regulační klapky 315x200	ks	2,0	436	872
10.	429.R.029 Regulační klapka těsná 315x200 ovl. SM vč. servopohonu 230V - Poz.č.2.07 Viz výkres č. 3 + 4	ks	2,0	1954	3908
11.	751.R.030 Montáž regulační klapky 355x315	ks	2,0	534	1068
12.	429.R.030 Regulační klapka těsná 355x315 ovl. SM vč. servopohonu 230V - Poz.č.2.08 Viz výkres č. 4+5	ks	2,0	2671	5342
13.	751.R.031 Montáž regulační klapky 355x200	ks	1,0	454	454
14.	429.R.031 Regulační klapka těsná 355x200 ovl. SM vč. servopohonu 230V - Poz.č.2.09 Viz výkres č. 3	ks	1,0	2271	2271
15.	751.R.032 Montáž regulační klapky 280x200	ks	1,0	445	445

Poř. Kód	Popis	MJ	Výměra		
16.	429.R.032 Regulační klapka těsná 280x200 ovl. SM vč. servopohonu 230V - Poz.č.2.10 Viz výkres č. 3	ks	1,0	2227	2227
17.	751.R.033 Montáž regulační klapky ruční 315x160	ks	1,0	125	125
18.	429.R.033 Regulační klapka ruční 315x160 - Poz.č.2.11 Viz výkres č. 3 + 4	ks	1,0	614	614
19.	751.R.034 Montáž regulační klapky ruční 180x100	ks	1,0	88	88
20.	429.R.034 Regulační klapka ruční 180x100 - Poz.č.2.12 Viz výkres č. 4	ks	1,0	438	438
21.	751.R.035 Montáž regulační klapky ruční průměr 125	ks	2,0	30	60
22.	429.R.035 Regulační klapka ruční průměr 125mm 2*1 - Poz.č.2.13 Viz výkres č. 3	ks	2,0	125	250
23.	751.R.036 Montáž přívodní výustky 560x140	ks	2,0	131	262
24.	429.R.036 Přívodní výustka dvouřadá konfortní 560x140 s regulací R1 - Poz.č.2.14 Viz výkres č. 3 + 4	ks	2,0	658	1316
25.	751.R.037 Montáž přívodní výustky 400x140	ks	6,0	106	636
26.	429.R.037 Přívodní výustka dvouřadá konfortní 400x140 s regulací R1 - Poz.č.2.15 Viz výkres č. 3 + 4	ks	6,0	529	3174
27.	751.R.038 Montáž přívodní výustky 280x140	ks	2,0	87	174
28.	429.R.038 Přívodní výustka dvouřadá konfortní 280x140 s regulací R1 - Poz.č.2.16 Viz výkres č. 3	ks	2,0	432	864
29.	751.R.039 Montáž přívodní výustky 280x200	ks	1,0	96	96
30.	429.R.039 Přívodní výustka dvouřadá konfortní 280x200 s regulací R1 - Poz.č.2.17 Viz výkres č. 3	ks	1,0	478	478
31.	751.R.040 Montáž odvodní výustky 625x225	ks	1,0	125	125
32.	429.R.040 Odvodní výustka jednořadá hliníková 625x225 s regulací 1 - Poz.č.2.18 Viz výkres č. 3	ks	1,0	620	620
33.	751.R.041 Montáž odvodní výustky 560x200	ks	1,0	100	100
34.	429.R.041 Odvodní výustka jednořadá hliníková 560x200 s regulací 1 - Poz.č.2.19 Viz výkres č. 3 + 5	ks	1,0	502	502
35.	751.R.042 Montáž odvodní výustky 425x125	ks	6,0	65	390
36.	429.R.042 Odvodní výustka jednořadá hliníková 425x125 s regulací 1 - Poz.č.2.20 Viz výkres č. 4+5	ks	6,0	323	1938
37.	751.R.043 Montáž odsávacího ventilu o 125	ks	4,0	40	160
38.	429.R.043 Odsávací ventil plastový o 125 vč. zděře 4*1 - Poz.č.2.21 Viz výkres č. 3 + 4	ks	4,0	120	480
39.	751.R.044 Montáž odsávacího ventilu o 100	ks	6,0	35	210
40.	429.R.044 Odsávací ventil plastový o 100 vč. zděře 6*1 - Poz.č.2.22 Viz výkres č. 3 + 4	ks	6,0	146	876
41.	751.R.045 Montáž dveřní mřížky hliníkové 525x325mm	ks	3,0	180	540
42.	429.R.045 Dveřní oboustranná hliníková neprůhledná mřížka 525x325 - Poz.č.2.23 Viz výkres č. 3 + 4	ks	7,0	898	6286
43.	751.R.046 Montáž dveřní mřížky plastové 450x90mm	ks	1,0	74,2	74,2
44.	429.R.046 Dveřní hliníková neprůhledná mřížka 450x90 - Poz.č.2.24 Viz výkres č. 4	ks	1,0	382	382
45.	751.R.047 Montáž stěnové mřížky hliníkové 525x325mm	ks	4,0	130	520
46.	429.R.047 Stěnová hliníková mřížka 525x325mm 4*1 - Poz.č.2.25 Viz výkres č. 3 + 4	ks	4,0	645	2580
47.	751.R.048 Montáž potrubí celopozink. sk.I	m2	120,0	115	13800
48.	429.R.048 Potrubí celopozinkované sk.I / 80%tvarovek - Měřeno elektronicky z výkresu. Poz.č.2.26 Viz výkres 3+4+5	m2	120,0	196	23520
49.	751.R.049 Montáž potrubí celopozink. sk.I - vodotěsného	m2	107,0	118	12626
50.	429.R.049 Potrubí celopozinkované sk.I / 80%tvarovek - vodotěsné - Měřeno elektronicky z výkresu. Poz.č.2.27 Viz výkres č. 3 + 4 + 5	m2	107,0	205	21935
51.	429.R.050 Závěsový materiál 50m x 0,7kg/m = 35kg - Viz výkres č. 3 + 4 + 5	kg	35,0	120	4200
52.	429.R.051 Spojovací materiál - 480ks x 0,0216kg/1šroub+ matice = 8,8kg - Viz výkres č. 3 + 4 + 5	kg	8,8	80	704
53.	751.R.052 Těsnící materiál 124 x 1,7m = 210m - Viz výkres č. 3 + 4 + 5	m	210,0	2,5	525
54.	751.R.053 Objímka průměr 125mm 4*1 - Viz výkres č. 3 + 4 + 5	ks	4,0	120	480
0243: VZT - izolace potrubí					102180
1.	429.R.143 Tepelně-akustická izolace tl. 40mm s polepem Al fólií. Měřeno elektronicky z výkresu - Viz výkres č. 2	m2	48,0	260	12480
2.	429.R.144 Tepelně-akustická izolace tl. 60mm do obalu z hliníkového plechu. Měřeno elektronicky z výkresu - Viz výkres č. 3 + 4 + 5	m2	115,0	780	89700
712: Povlakové krytiny					5157,5
1.	712100R01 Oprava střešní povlakové krytiny u VZT zařízení - dodávka + montáž - vč. vytažení na sloupky konstrukce	kpl	1,0	5000	5000
2.	998712202 Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m	%	3,15	50	157,5

Poř. Kód	Popis	MJ	Výměra		
721: Vnitřní kanalizace					4032
1. 721001	Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 32 vč. tvarovek	m	12,6	266	3351,6
2. 721002	Odbočka 110/50 HT systém	m	—	566	0
3. 721003	Odbočka 50/40 HT systém	m	1,0	285	285
4. 721004	Připojovací hadice DN 15	m	1,5	76	114
5. 721005	Zápachová uzávěrka DN 32	kus	—	122	0
6. 721006	Čerpadlo na kondenzát vč. hadice na výtlačku, Q= 156 l/h, H=3 m, napětí 220-240 V, objem nádrže 2 l	kus	—	2240	0
7. 721007	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	12,6	15	189
8. 721008	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	t	0,2	462	92,4
767: Konstrukce zámečnické					25447,5
1. 767900R01	Ocelová konstrukce pro VZT zařízení na sřeše - dodávka + montáž - vč. povrchové úpravy příp. zinkování	kpl	1,0	25000	25000
2. 998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	1,79	250	447,5
784: Malby					
1. 784100R01	Lokální opravy maleb po instalaci vzduchotechniky	kpl	1,0	3000	0
V03: Zařízení staveniště					3000
1. 030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,0	3000	3000
V06: Územní vlivy					20000
1. 063002000	Práce na těžce přístupných místech - náklady na autojeřáb	Kč	1,0	20000	20000
Celkem					799 810,00 Kč
DPH					167 960,10 Kč
Celkem s DPH					967 770,10 Kč