

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

(dále jen „Smlouva“) uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) dne 11.04.2025 na dílo
„Revitalizace hřbitova v Rudě nad Moravou – I. etapa – dílčí část a) Stavební práce“

I. Smluvní strany

1. Obec Ruda nad Moravou

Sídlo: 9. května 40, 789 63 Ruda nad Moravou
Zastoupena: Bronislavem Drozdem, starostou
IČ: 00303313
(dále jen „Objednatel“)

2. JV DALISTAV s.r.o.

Sídlo: Martinovská 3168/48, 723 00 Ostrava
Statutární zástupce: Jiří Šatánek, jednatel
e-mail: jirka@dalistav.cz
telefon: 608 677 588
IČ: 02758725
DIČ: CZ02758725
Bankovní spojení: ČSOB Ostrava, č.ú. 280404084/0300
Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických: Jiří Šatánek
Společnost zapsaná u Krajského soudu Ostrava oddíl C vložka 58555

(dle jen „Zhotovitel“)

Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně ustanovení odst. XIII. Cena za provedení díla odst. 1
následovně:

XIII. Cena za provedení díla

1. Cena za zhotovení předmětu smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky zhotovitele, zpracované na základě projektové dokumentace včetně výkazu výměr (soupis stavebních prací, dodávek a služeb) předaných objednatelem a činí celkem:

Cena celkem ze SoD bez DPH	4 019 370,59 Kč
Dodatek č. 2 MNP bez DPH	-399 680,69 Kč
Dodatek č. 2 VCP, DSP bez DPH	693 242,02Kč

Cena celkem bez DPH	4 312 931,92 Kč
DPH	905 715,70 Kč
Cena celkem včetně DPH	5 218 647,62 Kč

slovy: čtyřimiliony třistadvanácttisíc devětsettřicetjedna korun českých devadesátdva haléřů bez DPH.

(dále též „Cena za provedení díla“ nebo „Cena díla“)

Ke změně ceny díla dochází z následujících důvodů:

- Při realizaci díla došlo k rozšíření sjednaných prací o dodatečné stavební práce a narovnání rozpočtu dle skutečného stavu. Cenový nárůst 293 561,33 Kč bez DPH, hodnota změny 1 092 922,71 Kč bez DPH. Rozpočet MNP, VCP a DSP je nedílnou součástí tohoto dodatku.


Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 11.04.2025 zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo byl schválen Radou obce Ruda nad Moravou dne 22.10.2025, č. usnesení 10/R77/25.

Objednatel

Zhotovitel

V Rudě nad Moravou, dne 30.10.2025



Obec Ruda nad Moravou
Bronislav Drozd, starosta

JV DALISTAV s.r.o.

Martinovská 318
723 00 Ostrava - M
IČ: 027 58 725, DIČ: C



JV DALISTAV s.r.o.
Jiří Šatánek, jednatel

Krycí list rozpočtu

VERLAG
DASHOFER

Název stavby:	Revitalizace hřbitova v Rudě nad Moravou	Objednatel:	Obec Ruda nad Moravou	IČO/DIČ:	
Druh stavby:	MNP	Projektant:		IČO/DIČ:	
Lokalita:	Ruda nad Moravou	Zhotovitel:	JV Dalistav s.r.o.	IČO/DIČ:	02758725/CZ02758725
Začátek výstavby:	28.04.2025	Konec výstavby:		Položek:	22
JKSO:	822	Zpracoval:	Jiří Šatánek	Datum:	

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky	Práce přesčas		Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	Bez pevné podl.		Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	Kulturní památka		Uzemní vlivy	0,00
	Montáž			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky			Ostatní	0,00
	Montáž			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál					
Přesun hmot a sutí					
ZRN celkem	-399 680,69	DN celkem		NUS celkem	0,00
		DN celkem z obj.		NUS celkem z obj.	0,00
				VORN celkem	0,00
				VORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00	DPH 12%	0,00	Celkem bez DPH	-399 680,69
Základ 12%	0,00	DPH 21%	-83 932,94	Celkem včetně DPH	-483 613,63
Základ 21%	-399 680,69				

Projektant	Obhlednatel	Zhotovitel
	OBEC RUDA NAD MORAVOU 9.května 40 789 63 Ruda nad Moravou IČO: 00303313 -1-	JV DALISTAV S.R.O. Martínovská 3 723 00 Ostrava IČO: 027 68 725, DIČ:
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Stavební rozpočet

Název stavby:		Revitalizace hřbitova v Rudě nad Moravou MNP				Doba výstavby:		Objednatel:				Obec Ruda nad Moravou			
Druh stavby:		Ruda nad Moravou				Začátek výstavby:		28.04.2025		Projektant:					
Lokalita:		Ruda nad Moravou				Konec výstavby:				Zhotovitel:		JV Dalisav s.r.o.			
JKSO:		822				Zpracováno dne:				Zpracoval:		Jiří Šalánek			
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Dodávka	Naklady (Kč)	Celkem	Jednot.	Celkem	Cenová soustava			
Měsípráce SO 06															
1		58381007	kosťka dlažební žula drobná 8/10 239,7/15-180,158(171,58+1,05)	m2	-59,56	850,00	-50 622,60	0,00	-50 622,60	0,20	-11,91	F			
2		181912112	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se ztlutěním 228,3-191,734(171,58+20,154)	m2	-36,57	86,00	0,00	-3 144,68	-3 144,68	0,00	0,00	F			
3		111301111	Sejmutí dlmu tl. do 10 cm, s přemístěním do 50 m 250-171,58	m2	-78,42	109,00	0,00	-8 547,78	-8 547,78	0,00	0,00	F			
4		591211111	Kladení dlažby drobné kosťky/lože z kameni, tl. 5 cm 228,3-171,58	m2	-56,72	661,00	-2 014,13	-35 477,79	-37 491,92	0,11	-6,24	F			
5		564762111	Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl. 20 cm 228,3-171,58	m2	-36,57	238,00	-7 009,74	-1 693,92	-8 703,66	0,49	-17,76	F			
6		564710102	Podklad z kameniva drceného vel. 18-32 mm, tl. 6 cm 228,3-171,58	m2	-36,57	95,00	-2 716,05	-758,10	-3 474,15	0,17	-6,29	F			
7		916111123	Oszazení obruby z kosťek drobných, s boční opěrou celk. 320,77-220(SO 06)=100,77-110	m	-9,23	519,00	-2 974,37	-1 816,00	-4 790,37	0,10	-0,92	F			
8		131251102	Hloubení nezapaž. jam hor. 3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	-14,60	426,00	0,00	-6 219,60	-6 219,60	0,00	0,00	F			
9		167151101	Nakládání výkopku z hor. 1 + 4 v množství do 100 m3	m3	-14,60	169,00	0,00	-2 467,40	-2 467,40	0,00	0,00	F			
10		162751117	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m	m3	-14,60	296,00	0,00	-4 321,60	-4 321,60	0,00	0,00	F			
11		162751119	Připílatek k vod. přemístění hor. 1-4 za další 1 km	m3	-146,00	25,10	0,00	-3 664,60	-3 664,60	0,00	0,00	F			
12		997013665	Poplatek za uložení, zemina a kamení, (skup. 170504)	t	-23,36	300,00	0,00	-7 008,00	-7 008,00	0,00	0,00	F			
Měsípráce SO 08															
13		58381007	kosťka dlažební žula drobná 8/10	m2	-64,92	850,00	-55 182,00	-38 150,00	-93 332,00	0,20	-12,98	F			
14		111301111	Sejmutí dlmu tl. do 10 cm, s přemístěním do 50 m	m2	-350,00	109,00	0,00	-38 150,00	-38 150,00	0,00	0,00	F			
Měsípráce SO 08															
15		916231213	Oszazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrou, do lože z betonu C 12/15/1020- (889,18+1,27+27,57)	m	-130,84	310,00	-23 200,55	-17 359,85	-40 560,40	0,19	-24,60	F			
16		59217017	Obrubník chodníkový betonový 100 x 200 x 1000 mm přírodní ztratině	kus	-132,15	220,00	-29 073,00	0,00	-29 073,00	0,05	-7,23	F			
Měsípráce - Věcnovými rozvody osazení															
17		741122144	Montáž kabel Cu plný kulatý žilový 10mm2 zalažený v trubkách 385--128 VO	m	-257,00	54,00	0,00	-13 878,00	-13 878,00	0,00	0,00	F			
18		SMS739	Kabel CYKY-J 5 x 10 mm2 385-128	m	-257,00	201,00	-51 657,00	0,00	-51 657,00	0,00	-0,21	F			
19		741410042	Montáž vodící uzem. drátu v zemi FeZn do 10 mm 385- 167,18+128	m	-89,82	102,00	0,00	-9 161,64	-9 161,64	0,00	0,00	F			
20		SMS02	Drát ocelový FeZn 10mm -89,82m	kg	-55,69	63,00	-3 508,47	0,00	-3 508,47	0,00	-0,06	F			
21		460520163	Montáž trubek ochranných plastových tučných D do 90mm uložených do rýhy VO 385-(167,18+128)	m	-89,82	90,00	0,00	-8 083,80	-8 083,80	0,00	0,00	F			
22		SMS367	Trubka ohebná pancířová plastová d 63mm rudá	m	-89,82	111,00	-9 970,02	0,00	-9 970,02	0,00	-0,05	F			

Rozpočtové náklady v Kč

C Náklady na umístění stavby (NUS)	
1) Zařízení staveniště	0,00
2) Mímostav. doprava	0,00
3) Uzemní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Ostatní	0,00
NUS z rozpočtu	0,00
4) NUS celkem	0,00
5) NUS celkem z obj.	0,00
VORN celkem	0,00
VORN celkem z obj.	0,00

Celkem bez DPH	693 242,02
Celkem včetně DPH	838 822,84

Zhotoviteľ
JV DALISTAV
Martínovská 316
723 00 Ostrava - M
IČ: 027 58 725, DIČ: C
Datum, razítko a podpis

Datum, razítko a podpis

Stavební rozpočet

Název stavby:		Revitalizace hřbitova v Rudé nad Moravou VCP, DSP		Doba výstavby:		Objednatel:		Obec Rudá nad Moravou				
Druh stavby:		Ruda nad Moravou		Začátek výstavby:		Projektant:		28.04.2025				
Lokalita:		Ruda nad Moravou		Konec výstavby:		Zhotovitel:		JV Dalislav s.r.o.				
JKSO:		822		Zpracováno dne:		Zpracovali:		Jiří Šalánek				
C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Dodávka	Nakládý (Kč) Montáž	Celkem	Hmotnost (t) Jednot.	Celkem	Genová soustava
		014	Vícepráce SO 06			8 942,57	194 030,93	112 873,59			29,79	
1		113202111R00	Výhrnutí obrub obrubníků žulových 55*2	m	110,00	114,50	0,00	12 595,00	12 595,00	0,27	29,70	RTS II / 2025
2		679087213R00	Nakládání vybour: hmot na dop.prostředky-komunikace žul.obrubby	t	29,70	894,99	0,00	26 581,20	26 581,20	0,00	0,00	RTS II / 2025
3		679082113R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1000 m žul.obruba Obec	t	29,70	372,00	0,00	11 048,40	11 048,40	0,00	0,00	RTS II / 2025
4		114203201R00	Očištění lomového kamene od hlíny a písku	m3	26,20	471,50	0,00	12 353,30	12 353,30	0,00	0,00	RTS II / 2025
5		130901121RT1	Bourání konstrukcí z betonu prostého ve výkopávk.osekávání zakl.hrobu naměsti 23*0,2*0,3	m3	1,38	9 814,99	0,00	13 544,69	13 544,69	0,00	0,00	RTS II / 2025
6		632481215	separační vrstva geotextilie vsaky 3*5*1,5+1,4*2,2*1,2	m2	68,80	45,00	818,72	2 277,28	3 096,00	0,00	0,03	R
7		69311067	Geotextilie nekananá separační, ochranná, filtrační drenážníPP 250 g/m2	m2	68,80	48,00	3 302,40	0,00	3 302,40	0,00	0,01	R
8		871228111R00	Kladení dren. potrubí do rýhy, tvr. PVC, do 150 mm	m	5,00	16,90	0,00	84,50	84,50	0,00	0,00	RTS II / 2025
9		28611255.A	Trubka PVC-U drenážní flexibilní d 160 mm Multifit	m	5,00	318,00	1 590,00	0,00	1 590,00	0,00	0,01	RTS II / 2025
10		871313121RU3	Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 150 přepad vsaku	m	10,00	265,00	2 265,50	384,50	2 650,00	0,00	0,03	RTS II / 2025
11		877313123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150	kus	3,00	108,99	1,95	325,02	326,97	0,00	0,00	RTS II / 2025
12		28656142	Koleno 45° kanalizační odolné PPKGB DN 150	kus	3,00	288,00	864,00	0,00	864,00	0,00	0,00	RTS II / 2025
13		131251100	Hloubení nezapaž., jam hor.3 do 20 m3, STROJNĚ skut.(324,6+220*0,2)368,6*0,4-(pol.44+vsaky 26,196)-129,84R-21,2834 SO05	m3	15,31	426,00	0,00	6 523,17	6 523,17	0,00	0,00	R
14		167151101	Nakládání výkopku z hor. 1 + 3 v množství do 100 m3-SO05	m3	15,31	169,00	0,00	2 587,83	2 587,83	0,00	0,00	R
15		162751117	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-3 do 10000 m- SO05	m3	15,31	296,00	0,00	4 532,53	4 532,53	0,00	0,00	R
16		162751119	Příplatek k vod. přemístění hor.1-3 za další 1 km	m3	153,13	25,10	0,00	3 843,46	3 843,46	0,00	0,00	R
17		997013655	Poplatek za uložení, zemina a kamení, (škup.170504)-SO05	t	24,50	300,00	0,00	7 350,05	7 350,05	0,00	0,00	R
Vícepráce S08						97 332,25	98 968,90	196 301,15			56,73	
18		181912112	Úprava plané v hornině třídy těžlehlosti I skupiny 3 se zhrutněním tučné (440,48*1,1) 484,53-386,8	m2	97,73	86,00	0,00	8 404,78	8 404,78	0,00	0,00	R
19		632481215	Separací vrstva z geotextilie(440,48*1,2)528,58-386,8+ za obruby 556*0,2=252,98	m2	208,93	45,00	0,00	9 401,85	9 401,85	0,00	0,00	R
20		69311067	geotextilie nekananá separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 250g/m2 528,58-444,82+ za obruby 556*0,2	m2	240,27	48,00	0,00	11 532,96	11 532,96	0,00	0,00	R
21		564932111	Podklad z mechanicky zpevněného kamenná MZK tl 100 mm (440,48*1,1)484,53-386,8	m2	97,73	215,00	17 582,60	3 429,35	21 011,95	0,25	24,52	R
22		639571210R00	Kačínek pro okapový chodník tl. 100 mm 556*0,2*0,15 kolem obrub	m2	111,20	770,00	75 676,05	9 947,95	85 624,00	0,17	18,68	RTS II / 2025
23		963042819R00	Bourání schodišťových stupňů betonových 6*1,5	m	9,00	321,01	0,00	2 889,09	2 889,09	0,07	0,63	RTS II / 2025
24		434312241R00	Schody v opěr. zidlkách z bet. prostého C16/20 obrubník+košťka	m	9,00	1 283,50	3 894,30	7 657,20	11 551,50	0,13	1,14	RTS II / 2025
25		130901121RT1	Bourání konstrukcí z betonu prostého ve výkopávkách osekávání 23*2*0,3	m3	1,38	9 814,99	0,00	13 544,69	13 544,69	0,00	0,00	RTS II / 2025
26		962100011RA0	Bourání nadzákladového zdiva z kamene odbourání zidky vč.přesunu	m3	5,50	5 860,06	179,30	32 161,03	32 340,33	2,50	13,76	RTS II / 2025
Vícepráce Vč.obyvoř						75 998,41	124 008,77	200 907,18			12,25	
27		894432111R00	Osezení plastové šachty revizní prům.315 mm vsakovací	kus	5,00	633,00	0,00	3 165,00	3 165,00	0,00	0,00	RTS II / 2025
28		55243070	Mříž dešťová Wavin Basic 315, litina, B125, čtverec	kus	5,00	2 595,00	12 975,00	0,00	12 975,00	0,02	0,12	RTS II / 2025
29		28697103.A	Roura šachtová PP Wavin BASIC kongurovaná bez hrdla 315 x 1250 mm	kus	5,00	814,00	4 070,00	0,00	4 070,00	0,01	0,03	RTS II / 2025
30		175101101RT2	Obšyp potrubí bez prohlazení sypání vsak 4x	m3	3,66	1 404,00	2 757,57	2 797,22	5 554,79	1,70	6,73	R
31		133201101R00	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3 4x vsak 4x pílka 3,9564+0384	m3	4,34	1 920,00	0,00	8 333,57	8 333,57	0,00	0,00	RTS II / 2025
32		871151121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 25 mm	m	89,00	23,91	0,00	2 127,99	2 127,99	0,00	0,00	RTS II / 2025
33		877152112R00	Přířezka za 1 spoj elektrovarový d 25 mm	kus	2,00	102,50	0,00	205,00	205,00	0,00	0,00	RTS II / 2025
34		28613741	Trubka vodovodní TERMOLUX PE-HD (PE 80) D 25 x 2,3 mm PN 10 89*1,05	m	93,45	26,40	2 467,08	0,00	2 467,08	0,00	0,02	RTS II / 2025
35		28613101.M	Elektrospojka d 25 mm-32mm SDR 11 PE 100 ELGEF Plus	kus	2,00	138,50	277,00	0,00	277,00	0,00	0,00	RTS II / 2025
36		899711122R00	Fólie výštrážná z PVC šedá, šířka 30 cm	m	221,99	18,80	1 265,34	2 808,07	4 173,41	0,00	0,00	RTS II / 2025
37		891163111R00	Montáž ventilů hlavních pro přípojky DN 25	kus	2,00	249,00	9,32	486,68	498,00	0,00	0,00	RTS II / 2025
38		0102VD	Osezení litinových písk stoj.vč.dodávky	soubor	4,00	10 735,35	34 000,00	8 641,40	42 641,40	0,00	0,00	vlastní

39	X3615214	Stojan na zahradni korve	ks	2,00	4 259,00	8 516,00	0,00	8 516,00	0,00	0,00	R
40	139600012RA0	Ruční výkop v nomině 3 kolem pletek 3,2*1,9*0,3 +3*3,1*7*0,3	m3	3,51	2 314,98	0,00	8 118,63	7 727,09	0,00	1,29	RTS II / 2025
41	591211111	Kladení dlažby drobné kostky/lože z kamen il. 5 cm kolem pletek 1,9*3,2+1,7*3,3	m2	11,69	661,00	415,11	7 311,98	3 364,65	0,00	0,00	R
42	871161121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 32 mm PE 126m+ 14m za zdí	m	132,99	25,30	0,00	3 364,65	3 364,65	0,00	0,00	RTS II / 2025
43	28613122.M	Elektro T-kus jednoznačný KIT d 32 mm PE 100 SDR 11	kus	3,00	477,50	1 432,50	0,00	1 432,50	0,00	0,00	RTS II / 2025
44	28613122	Trubka vodovodní TERMOLUX PE-HD (PE 80) D 32 x 3,0 mm PN 10	m	132,99	41,00	5 452,59	0,00	5 452,59	0,00	0,04	RTS II / 2025
45	891173111R00	Montáž ventilů hlavních pro přípojký DN 32	kus	2,00	279,51	9,32	549,70	559,02	0,00	0,00	RTS II / 2025
46	28613102.M	Elektrospojka d 32 mm SDR 11 PE 100 ELGEF Plus	kus	4,00	129,00	516,00	0,00	516,00	0,00	0,00	RTS II / 2025
47	87762121R00	Příložka za 1 spoj elektrovodný d 32 mm	kus	7,00	109,50	0,00	766,50	766,50	0,00	0,00	RTS II / 2025
48	56615111R00	Podklad ze štětí kodití po zrušení tloušťky 15 cm pod pítka 1,7*3,3+1,9*3,2	m2	11,69	190,00	1 833,58	387,52	2 221,10	0,35	4,03	RTS II / 2025
49	460200164RT2	Výkop rýh 35/80 cm hor.4 ruční pítka	m	89,00	647,01	0,00	57 583,89	57 583,89	0,00	0,00	RTS II / 2025
50	132301110R00	Hloubení rýh š. do 80 cm v hor.4 do 50 m3 STROJNĚ štetí 64*0,7*0,3	m3	13,44	813,00	0,00	10 926,72	10 926,72	0,00	0,00	RTS II / 2025
51	1322511102	Hloubení rýh š. do 80 cm v hor.3 do 20 m3 STROJNĚ skučet: 118,99*0,7*1 =88,2- 58R-13,44štet	m3	11,85	585,00	0,00	6 932,25	6 932,25	0,00	0,00	R
ZO											
52	460520163	Montáž trubek ochranných plastových tuných D do 90mm uložených do rýh VO 6+128 ZO	m	134,00	90,00	0,00	12 060,00	12 060,00	0,00	0,00	R
53	SMS357	Trubka ohebná pancéřová plastová d 63mm rudá	m	134,00	111,00	14 874,00	0,00	14 874,00	0,00	0,08	R
54	650122117RT2	Montáž kabel píný CU kulatý 3x6 mm2 do trubky 6+128+167,18	m	301,18	46,00	0,00	14 456,64	14 456,64	0,00	0,00	RTS II / 2025
55	34111072	Kabel sílový s Cu jádrem 750 v CYKY 3 x 6 mm2 s protez	m	306,00	82,20	17 454,24	7 698,96	25 153,20	0,00	0,00	RTS II / 2025
56	650032611R00	Montáž rozváděčekkrabice nevybūš. do 5 kg zapojení4ks	kus	4,00	205,49	0,00	821,96	821,96	0,00	0,00	RTS II / 2025
57	34571601022	Krabice KSK 125 DPO, 8 ks svorkovnic do země	kus	4,00	2 150,00	0,00	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	vlastní
58	650146113R00	Propojení kabelu spojkou do 4 žil pr. do 6 mm2	kus	14,00	373,49	0,00	5 228,86	5 228,86	0,00	0,00	RTS II / 2025
59	231501003	Gel 2-složkový zalévaci MPGEL - 600	kus	4,00	761,00	0,00	3 044,00	3 044,00	0,00	0,00	RTS II / 2025
60	650031621R00	Montáž modulu zasuvkového do váhy 25 kg	kus	6,00	623,01	0,00	3 738,06	3 738,06	0,00	0,00	RTS II / 2025
61	34551712	Zasuvkový modul sloupek	kus	6,00	1 120,00	0,00	6 720,00	6 720,00	0,90	0,00	vlastní
04											
62	650122117RT2	Montáž kabel píný CU kulatý 3x6 mm2 do trubky 173,77	m	173,77	48,00	55 639,69	32 823,78	89 463,47	0,00	0,07	RTS II / 2025
63	34111072	Kabel sílový s Cu jádrem 750 v CYKY 3 x 6 mm2	m	173,77	82,20	0,00	8 340,96	8 340,96	0,00	0,00	RTS II / 2025
64	650032611R00	Montáž rozváděčekkrabice nevybūš. do 5 kg zapojení	kus	5,00	205,49	14 283,89	0,00	14 283,89	0,00	0,06	RTS II / 2025
65	34571601022	Krabice KSK 125 DPO, 8 ks svorkovnic do země	kus	5,00	2 150,00	0,00	1 027,45	1 027,45	0,00	0,00	RTS II / 2025
66	650146113R00	Propojení kabelu spojkou do 4 žil pr. do 6 mm2 9+6+12	kus	13,00	373,49	10 750,00	0,00	10 750,00	0,00	0,00	vlastní
67	231501003	Gel 2-složkový zalévaci MPGEL - 600	kus	13,00	761,00	0,00	4 855,37	4 855,37	0,00	0,00	RTS II / 2025
68	34571544	Krabice rozvodná s víčkem KT 250 do sloupů	kus	12,00	304,50	3 805,00	0,00	3 805,00	0,00	0,00	RTS II / 2025
69	35824712	Pojistka válcová PVA14, 6 A, 0G	kus	12,00	41,40	3 654,00	0,00	3 654,00	0,00	0,01	RTS II / 2025
70	650031621R00	Montáž rozváděče do váhy 25 kg na stěnu vystrojení a zapojení	kus	1,00	496,80	496,80	0,00	496,80	0,00	0,00	RTS II / 2025
71	345VD	Elektronální Rozváděč	soubor	22 650,00	1,00	22 650,00	18 600,00	18 600,00	0,00	0,00	vlastní
				Celkem:		693 242,02					

Pozámka: