

OZN. MÍSTO, PRVKU	NAVRŽENÉ ÚPRAVY	ROZMĚRY			POZNÁMKA
		PLOCHA (M ²)	HLOUBKA (M)	OBJEM (M ³)	
	SEVEROVÝCHODNÍ STRANA				
PC11	PŘEZDĚNÍ CIHELNÉHO ZDIVA HORNÍ ČÁSTI OPĚRNÉHO PILÍŘE			1,50	
PC12	PŘEZDĚNÍ CIHELNÉHO ZDIVA HORNÍ ČÁSTI OPĚRNÉHO PILÍŘE			1,50	
PC13	PŘEZDĚNÍ CIHELNÉHO ZDIVA NÁROŽÍ	0,3	Ø0,30	0,09	
PC14	PŘEZDĚNÍ CIHELNÉHO ZDIVA NÁROŽÍ	0,3	Ø0,30	0,09	
PC15	PŘEZDĚNÍ CIHELNÉHO ZDIVA NÁROŽÍ	0,2	Ø0,30	0,06	
PC16	PŘEZDĚNÍ CIHELNÉHO ZDIVA V KORUNĚ	5,0	Ø0,30	1,50	
PC17	PŘEZDĚNÍ CIHELNÉHO ZDIVA V KORUNĚ	6,0	Ø0,30	1,80	
PC18	PŘEZDĚNÍ ROZPADLÉHO CIHELNÉHO ZDIVA	1,0	Ø0,30	0,30	
PC19	PŘEZDĚNÍ ROZPADLÉHO LÍCE CIHELNÉHO ZDIVA	4,0	Ø0,15	0,60	
PC110	PŘEZDĚNÍ ROZPADLÉHO CIHELNÉHO ZDIVA V OBLASTI TERÉNU	5,0	Ø0,30	1,50	
PK11	PŘEZDĚNÍ NARUŠENÉHO KAMENNÉHO ZDIVA V OBLASTI TERÉNU	5,5	Ø0,30	1,65	
	KORUNA				
KC11	CIHELNÁ KORUNA – ČÁSTEČNÉ PŘEZDĚNÍ CELKEM – 50,0 x 0,3 = 15 M2 PŘEZDĚNÍ CCA 40% – 12,0 M2	6,0	0,075	0,45	
KC12	CIHELNÁ KORUNA PILÍŘŮ – NOVĚ VYZDĚNÁ CELKEM – 2 x 2,5 = 5 M2	5,0	0,075	0,40	
	POZNÁMKA				
	PŘI PŘEZDÍVÁNÍ JE UVAŽOVÁNO S NÁHRADOU CCA 50% MATERIÁLU				

PŘESNÝ ROZSAH OBLASTÍ JE TŘEBA OVĚŘIT NA STAVBĚ BĚHEM REALIZACE
 ZAK.Č.: 1816 REVITALIZACE ZAHRAD – NKP PETROV