

OPRAVA ZDIVA OPĚRNÝCH A OHRADNÍCH ZDÍ

Z 2

Z 3

2

OZN. MÍSTO, PRVKU	NAVRŽENÉ ÚPRAVY	ROZMĚRY			POZNÁMKA
		PLOCHA (M ²)	HLOUBKA (M)	OBJEM (M ³)	
	(Z 2) JIHOVÝCHODNÍ STRANA				
PC21	PŘEZDĚNÍ ROZPADLÉHO CIHELNÉHO ZDIVA	0,5	Ø0,15	0,08	
PC22	PŘEZDĚNÍ ROZPADLÉHO CIHELNÉHO ZDIVA	0,8	Ø0,30	0,24	
PC23	PŘEZDĚNÍ ROZPADLÉHO CIHELNÉHO ZDIVA	1,4	Ø0,30	0,42	
PC24	PŘEZDĚNÍ ROZPADLÉHO CIHELNÉHO ZDIVA	5,0	Ø0,30	1,50	
	V OBLASTI TERÉNU				
DC21	DOZDĚNÍ CHYBĚJÍCÍHO CIH. ZDIVA PO KORUNU	2,5	Ø0,60	1,50	
	CELKOVÝ PLOCHA OPRAV. ZDIVA – 15 M2				
	(Z 2) SEVEROZÁPADNÍ STRANA				
PC25	PŘEZDĚNÍ ROZPADLÉHO CIHELNÉHO ZDIVA				
	CELKOVÝ PLOCHA OPRAV. ZDIVA – 17 M2				
	PŘEZDĚNÍ CCA 30% – 12,0 M2	5,0	Ø0,30	1,50	
	(Z 2) KORUNA				
KC21	CIHELNÁ KORUNA – OPRAVA				
	CELKEM – 18 M2				
	PŘEZDĚNÍ CCA 30% – 12,0 M2	5,5	0,075	0,42	
	(Z 3) OBĚ STRANY				
PC31	PŘEZDĚNÍ ROZPADLÉHO CIHELNÉHO ZDIVA				
	CELKOVÝ PLOCHA OPRAV. ZDIVA – 20 M2				
	PŘEZDĚNÍ CCA 20% – 4,0 M2	4,0	Ø0,30	1,20	
	(Z 3) KORUNA				
KC31	CIHELNÁ KORUNA – OPRAVA				
	CELKEM – 5,0 M2				
	PŘEZDĚNÍ CCA 20% – 1,0 M2	1,0	0,075	0,08	
	POZNÁMKA				
	PŘI PŘEZDÍVÁNÍ JE UVAŽOVÁNO S NÁHRADOU CCA 50% MATERIÁLU				

PŘESNÝ ROZSAH OBLASTÍ JE TŘEBA OVĚŘIT NA STAVBĚ BĚHEM REALIZACE

ZAK.Č.: 1816 REVITALIZACE ZAHRAD – NKP PETROV