

SMLOUVA O DÍLO

(dále jen „Smlouva“)

na stavební práce vedené pod názvem „Rekonstrukce stávajících bytů a vestavba bytů do půdy objektu č.p. 2 Zručského dvora“ uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále také jen „občanský zákoník“) mezi smluvními stranami:

Objednatel: město Zruč nad Sázavou
Oprávněný zástupce: Mgr. Martin Hujer, starosta
IČ/DIČ: 002 36 667 / CZ00236667
Sídlo: Zámek 1, 285 22 Zruč nad Sázavou

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: *bude doplněn před podpisem smlouvy*

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel: ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou
Oprávněný zástupce: Ing. Jaroslav Brodil, jednatel společnosti
Zapsaný: v OR vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vl. 7007
Právní forma: Společnost s ručením omezeným
IČ/DIČ: 620 28 081 / CZ62028081
Sídlo/místo podnikání: Husovo náměstí 139, 584 01 Ledeč nad Sázavou
Bankovní účet, číslo: [redacted]
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Jaroslav Brodil
kontaktní údaje: telefon: [redacted]
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Milan Kruml
kontaktní údaje: telefon: [redacted]

1. Preambule

Tato Smlouva se uzavírá na základě výsledku související veřejné zakázky vedené pod názvem: Rekonstrukce stávajících bytů a vestavba bytů do půdy objektu č.p. 2 Zručského dvora.

Objednatel jako zadavatel veřejné zakázky vybral v zadávacím řízení nabídku Zhotovitele, která splnila požadavky Objednatele uvedené v zadávací dokumentaci a byla vyhodnocena jako nejvhodnější.

Realizace stavebních prací, které jsou předmětem této Smlouvy, jsou vymezeny Smlouvou a dále podmínkami stanovenými v zadávací dokumentaci jmenované veřejné zakázky (včetně všech jejích příloh, zejména projektové dokumentace, výkazu výměr a vydaného stavebního povolení, se kterými je Zhotovitel seznámen, což potvrzuje jeho účast na této veřejné zakázce) a nabídkou Zhotovitele na účast ve veřejné zakázce. Zhotovitel je povinen při realizaci dále specifikovaného předmětu plnění dodržovat mimo této Smlouvy také oba výše uvedené dokumenty, tzn. zadávací dokumentaci včetně všech příloh a nabídku Zhotovitele.

Projekt, kterého se týká předmět plnění dle této Smlouvy, je spolufinancován z prostředků Evropské unie v rámci programu „Dostupné nájemní bydlení“, který spravuje Státní fond podpory investic. Projekt je veden pod názvem „Rekonstrukce stávajících bytů a vestavba bytů do půdy objektu č.p. 2 Zručského dvora“, číslo dotačního projektu: 28000066. Zhotovitel je z toho důvodu povinen dodržovat závazné pokyny poskytovatele dotace.

Zhotovitel výpisem z obchodního rejstříku, resp. příslušnými živnostenskými oprávněními dokládá, že je způsobilý uskutečnit předmět plnění v požadovaném rozsahu podle této Smlouvy a prohlašuje, že je vybaven potřebnými materiálními, technickými a organizačními prostředky k jeho realizaci.

2. Předmět díla

2.1. Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele na svůj náklad a nebezpečí provést pro Objednatele dílo tak, jak je specifikováno touto Smlouvou. Objednatel se zavazuje Zhotovitelem provedené dílo převzít bez vad a nedodělků a zaplatit níže sjednanou cenu díla, a to za podmínek a ve lhůtách sjednaných v této Smlouvě.

2.2. Smluvní strany si předaly k provedení díla následující doklady, podklady a dokumentaci:

- 1) ve stupni pro ohlášení stavby a dokumentace pro provádění stavby vedená pod názvem „Rekonstrukce stávajících bytů a vestavba bytů do půdy objektu č.p. 2 Zručského dvora“, vypracovaná PROJEKT – sdružení, projektová a inženýrská činnost, Havířská 616, 582 91 Světlá nad Sázavou. autorizovaný projektant: Ing. Marie Kovandová, autorizovaný inženýr, obor pozemní stavby, číslo autorizace 0700056, zakázkové číslo: 20620 + stavební povolení – Rozhodnutí vydané Městským úřadem Zruč nad Sázavou, odbor stavebního úřadu, územního plánování a životního prostředí dne 28. 3. 2022, spis. zn. Výst. 413/2022/Ma;
- 2) ve stupni pro společné územní a stavební řízení, dokumentace pro provádění stavby vedená pod názvem „Skladovací kóje a venkovní terasa k objektu č.p. 2 Zručského dvora“, vypracovaná PROJEKT SVĚTLÁ v.o.s., Havířská 616, 582 91 Světlá nad Sázavou, IČO: 27538711, autorizovaný projektant: Ing. Marie Kovandová, autorizovaný inženýr, obor pozemní stavby číslo autorizace 0700056, zakázkové číslo: S20921 + stavební povolení – Společný souhlas vydaný Městským úřadem Zruč nad Sázavou, odbor stavebního úřadu, územního plánování a životního prostředí dne 17. 5. 2021, spis. zn. Výst. 581/2021/Ku (dále jen „Projektová dokumentace“);
- harmonogram provádění díla;
- soupis prací, dodávek a služeb (oceněný výkaz výměr);
- Kopie pojistné smlouvy Zhotovitele.

Při výkladu Smlouvy se bude vycházet z dokumentů seřazených dále podle jejich právní síly, a to od dokumentu nejvyšší právní síly po dokument nejnižší právní síly:

- vlastní text této smlouvy o dílo,
- soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, jak byl součástí zadávací dokumentace,
- soupis stavebních prací, dodávek a služeb s uvedením cen jednotlivých položek (položkový rozpočet), jak byl součástí nabídky Zhotovitele,
- Projektová dokumentace,
- textová část zadávací dokumentace a případné změny či dodatečné informace,
- harmonogram provádění díla
- ostatní části zadávací dokumentace.

2.3. Dílem se v této Smlouvě rozumí stavební práce spočívající v rekonstrukci stávajících bytů, vestavbě bytů do půdy, stavbě skladovacích kójí a venkovní terasy dle zadávací dokumentace k veřejné zakázce vedené pod názvem „*Rekonstrukce stávajících bytů a vestavba bytů do půdy objektu č.p. 2 Zručského dvora*“, včetně všech změn a dodatečných informací (dále také jen „zadávací dokumentace“), tedy zejména v souladu s výkazem výměr a Projektovou dokumentací. Zhotovitel je s předmětnou dokumentací v celém jejím rozsahu detailně seznámen (dále také jen „dílo“, „předmět plnění“ nebo „stavba“).

2.4. Zhotovitel je srozuměn se skutečností, že údaje o stávajících podzemních i nadzemních inženýrských sítích a stavebních objektech uvedených v projektové dokumentaci a v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce nemusí být přesné a úplné. Zhotovitel provede prověření a vytýčení inženýrských sítí ve spolupráci se správcí těchto sítí a přijme taková opatření, aby nedošlo k jejich poškození během provádění díla.

2.5. Zhotovitel je dále povinen na základě této Smlouvy v rámci realizace díla zajistit vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení díla, a to v tištěné formě (2 výtisky) s tím, že

ke každému výtisku bude připojeno CD s elektronickou podobou ve formátu .pdf, .doc, .xls a .dwg, a dále geodetického zaměření skutečného provedení stavby, a to v tištěné formě (2 výtisky) a 1x CD s elektronickou podobou ve formátu .pdf, .doc, .xls a .dwg. Projektová dokumentace skutečného provedení bude mimo jiné použita k doložení více nebo méně prací. Projektová dokumentace skutečného provedení bude provedena nebo zajištěna Zhotovitelem a na jeho náklady.

- 2.6. V plnění předmětu Smlouvy je též veškerá dodavatelská inženýrská činnost.
- 2.7. Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba má povinnost zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na Díle a upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a dopadem na cenu díla Zhotovitel předá Objednateli tak, aby před zahájením plnění byl stanoven způsob řešení vedoucí k odstranění zjištěných vad. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost Objednatele za správnost předané dokumentace.
- 2.8. Dílo zahrnuje dále geodetické práce v rozsahu plnění Zhotovitele z této Smlouvy, a to zejména vytýčení staveniště, výškové a směrové zaměření všech podzemních vedení a zařízení, zaměření díla v průběhu provádění díla, zpracování potřebných dokladů o vytýčení základních směrových a výškových bodů stavby a jejich stabilizace pro účely kolaudačního řízení. Do doby předání díla Objednateli Zhotovitel o tyto výškové a směrové body pečuje a zodpovídá za jejich přesnost a ochranu proti poškození. Potřebná a konečná zaměření se zavazuje Zhotovitel předat v digitalizované a listinné podobě nejpozději ke dni předání díla dle této Smlouvy.
- 2.9. Zhotovitel je povinen zajistit potřebná platná vyjádření státních orgánů v případě, že původní vyjádření, resp. souhlas pozbyde platnosti (náklady Zhotovitel zahrne do vedlejších a ostatních nákladů).
- 2.10. Zhotovitel bere na vědomí, že je vzhledem k veřejnému charakteru místa provedení Díla povinen vykonávat práci na Díle se zvýšenou opatrností a bezpečnostními opatřeními tak, aby zcela vyloučil jakékoliv nebezpečí zranění třetích osob na stavbě nezúčastněných, stejně tak k minimalizování zhoršení podmínek pobytu a pohybu třetích osob v místě plnění a v bezprostřední blízkosti místa plnění.
- 2.11. Objednatel je oprávněn Zhotoviteli nařídit ve výjimečných případech práce o víkendech, resp. svátcích a Zhotovitel je povinen práce na Díle o víkendech, resp. svátcích vykonat; Objednatel činnost v těchto dnech Zhotoviteli na jeho žádost umožní.

3. Doba zahájení a zhotovení díla

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla nejpozději do 5 dnů po převzetí staveniště od Objednatele dle ustanovení 9.2. této Smlouvy, resp. od převzetí staveniště dle podmínek uvedených v odst. 9.2. této Smlouvy.
- 3.2. Zhotovitel provede celé kompletní dílo v rozsahu projektové dokumentace do 18 měsíců od předání a převzetí staveniště. Dílo bude provedeno v souladu s harmonogramem. Termín předání plnění bude stanoven na návrh Zhotovitele schválený Objednatel, nejméně však 5 pracovních dnů předem. Zhotovitel je oprávněn ukončené dílo předat Objednateli dříve, než ve sjednaném termínu a Objednatel je povinen dílo na základě výše specifikované výzvy v řádném či v předčasném termínu převzít.
- 3.3. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel není v prodlení o počet dnů, po které nemohl dílo prokazatelně provádět v důsledku:
- překážek na straně Objednatele,
 - důvodu uvedeného v § 2913 odst. 2 občanského zákoníku (vyšší moc),
 - překážek na straně správních orgánů, kdy je plnění Zhotovitele na jednání těchto orgánů závislé a je jimi podmíněno, přičemž Zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl vzniku překážky na straně správních orgánů zabránit,

- překážek na straně třetích osob, kdy je plnění Zhotovitele na jednání těchto osob závislé a je jimi podmíněno, přičemž dodavatel jednající s náležitou péčí nemohl vzniku překážky na straně třetích osob zabránit,
 - mimořádných nepředvídatelných a neodvratitelných okolností, ohledně kterých nebylo možno rozumně očekávat, že by s nimi strany počítaly v době uzavření Smlouvy, a kterými jsou zejména živelné pohromy, epidemie či závažné společenské události (vyšší moc),
 - nepříznivých klimatických podmínkách, které by byly v extrému oproti standardnímu dlouhodobému průměru o více než 25 % nebo z důvodu prodloužení způsobeného karanténami nebo jinými opatřeními veřejné moci nebo z důvodu podobné výjimečné události např. ohrožující veřejné zdraví a jiných podmínkách, které objektivně zabraňují realizaci díla v původních termínech,
 - okolností, které Objednatel ani Zhotovitel nemohli rozumně předpokládat a které nezávisí na jejich vůli (např. objev archeologického naleziště) nebo
 - v případech, kdy Smlouva předpokládá vydání rozhodnutí, pokynu či učinění jiného právního jednání Objednatelem ve stanovené lhůtě, staví se běh této lhůty po dobu schvalování postupu ze strany poskytovatele dotace, případně jiného nadřízeného, resp. dohledového nebo dotačního orgánu, vyžadují-li takové schválení související závazné požadavky.
- Důkazní povinnost je vždy na straně Zhotovitele. Přerušení nebo omezení postupu prací dle tohoto odstavce bude posuzováno ve vztahu k možnosti provádění díla dle předepsaných technologických postupů. Doba, na kterou se přeruší běh lhůt dle tohoto odstavce bude zahájena a ukončena zápisem do stavebního deníku. Oba tyto zápisy ve stavebním deníku musí být odsouhlaseny a potvrzeny oběma smluvními stranami.

- 3.4. Objednatel je oprávněn svým jednostranným rozhodnutím přerušit ve vážném případě provádění díla na dobu až patnáct dnů po sobě jdoucích. Takové přerušení zakládá právo Zhotoviteli o příslušný počet dnů prodloužit sjednanou lhůtu plnění. Příkaz k zastavení prací musí být dán Objednatelem písemně, zápisem ve stavebním deníku anebo zprávou zaslou do datové schránky Zhotovitele s uvedením důvodu, který vedl k zastavení provádění díla. Zhotoviteli v takovém případě nevzniká právo na finanční příplatek za přerušení provádění díla, nárok na smluvní pokutu ani jiná forma výhody či úlevy.

4. Splnění díla

- 4.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením, předáním jeho předmětu Objednateli bez jakýchkoliv vad a nedodělků a umožněním jeho užívání a zajištěním, vše v souladu s ustanoveními této Smlouvy a případných jejích dodatků. Zhotovitel splní svou povinnost řádně ukončit dílo tak, že splní řádně veškeré své povinnosti z této Smlouvy, zejm. řádně zhotoví předmět díla podle platných právních předpisů, technických norem, projektové dokumentace, stavebního povolení a podle příslušných ujednání této Smlouvy a v rozsahu umožňujícím řádné a úplné užívání předmětu díla, jakožto i celého prostoru, se kterým předmětné stavební dílo souvisí a kterého se v průběhu plnění dotkne, vyklidí a uvede staveniště do náležitého stavu a protokolárně předá předmět díla Objednateli.
- Nedílnou součástí řádného ukončení díla je předání všech dokladů souvisejících s předmětem díla Objednateli zejména:
- všech prohlášení o vlastnostech (shodě) ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a dle souvisejících předpisů (zejména nařízení vlády č. 163/2002 Sb.),
 - dokladů o likvidaci odpadu v souladu s požadavky uvedenými v odst. 7.11 této Smlouvy (DNSH),
 - dokladů o výsledcích kontrol a předepsaných zkoušek, revizních zpráv, atestů o funkčnosti,
 - seznamu strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce,
 - zápisů o provedení a kontrole zakrývaných prací, zápisů o kontrole inženýrských sítí ze strany správců dopravní a inženýrské infrastruktury,

- osvědčení a dalších dokladů, které bude Objednatel či technický dozor požadovat po Zhotoviteli k vydání kolaudačního souhlasu v souladu s ustanovením stavebního zákona a další doklady potřebné pro kolaudaci a užívání díla,
 - dodacích listů, záručních listů, návodů k údržbě v českém jazyce, protokolů o měření ke všem zařízením a výrobkům, které jsou ve stavbě instalovány, provozních řádů,
 - dokumentace skutečného provedení,
 - podrobná fotodokumentace území před zahájením prací, v průběhu stavby a po dokončení, průběžná fotodokumentace prací, včetně materiálu použitého při stavbě, to vše v souladu s pokyny Objednatele. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru, případně také autorského dozoru projektanta. Objednatel je oprávněn požadovat doložení technických listů, prohlášení o vlastnostech a obdobné dokumentace k použitým či k použití zamýšleným výrobkům nebo materiálům již v průběhu plnění.
- 4.2. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla dodržovat závazný Harmonogram. Objednatel je oprávněn harmonogram po dohodě se Zhotovitelem v částečném rozsahu upravovat podle postupu prací.
- 4.3. O předání předmětu díla Objednateli se pořizuje zápis o předání a převzetí díla podepsaný oběma smluvními stranami (dále jen „zápis“). Zápis má právní účinky pouze v tom případě, že obsahuje prohlášení Objednatele, že dílo přejímá včetně všech potřebných, sjednaných a povinných dokladů a bez vad a nedodělků, resp. s drobnými vadami a nedodělků a způsobem a termínem jejich odstranění.
- 4.4. Nedojde-li k dohodě mezi oběma stranami o termínu odstranění přípustných drobných vad a nedodělků, pak platí, že všechny vady a nedodělků musí být odstraněny do deseti kalendářních dnů od stanoveného dne předání a převzetí předmětu plnění. Po odstranění vad a nedodělků bude o této skutečnosti sepsán zápis o odstranění zjištěných vad a nedodělků, po jehož podpisu oběma smluvními stranami bude předmět plnění považován za ukončený a předaný.
- 4.5. Zhotovitel je povinen odstranit ve stanovené lhůtě i vady a nedodělků, o kterých prohlásí, že za ně nenesou odpovědnost. Náklady v tomto případě nese v plném rozsahu Zhotovitel, a to až do doby, kdy se prokáže, že za tyto vady a nedodělků neodpovídá. V takovém případě je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli všechny prokazatelně vynaložené náklady účelně vynaložené v souvislosti s odstraněním sporných vad a nedodělků. Povinnost prokázat odpovědnost je v tomto případě na straně Zhotovitele.
- 4.6. Dílo, které nelze řádně užívat, tzn. dílo není řádně ukončeno, dílo s vadami a nedodělků či dílo, ohledně jehož předmětu Zhotovitel neodevzdal Objednateli potřebné, sjednané a povinné doklady a dokumentaci, není Objednatel povinen převzít. Vady bránící v řádném užívání díla jsou vady bránící plynulému a bezpečnému užívání díla v celém rozsahu.
- 4.7. K sepsání zápisu o předání a převzetí díla vyzve Zhotovitel Objednatele nejpozději pět pracovních dnů přede dnem, kdy bude dílo připraveno k odevzdání.
- 4.8. Zhotovitel i po předání díla musí doplnit případné náležitosti díla požadované stavebním úřadem při kolaudaci.
- 4.9. Dílo bude provedeno minimálně ve střední kvalitě, nejmodernějšími technickými postupy s maximálním využitím znalostí a zkušeností a odborných kapacit Zhotovitele. Smluvní strany se dohodly na I. jakosti díla. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

5. Cena díla

- 5.1. Objednatel se zavazuje uhradit Zhotoviteli celkovou smluvní cenu za řádné provedení díla ve výši:

cena díla bez DPH: 21 777 777,00 Kč

(slovy: Dvacet jeden milion sedm set sedmdesát sedm tisíc sedm set sedmdesát sedm korun českých)

DPH ve výši 12 %: 2 613 333,24 Kč

cena díla celkem vč. DPH 24 391 110,24 Kč

za splnění podmínek uvedených v této Smlouvě. DPH bude účtováno dle platných právních předpisů v době vystavení daňového dokladu.

- 5.2. Celková cena díla je stanovena dohodou smluvních stran jako cena maximální, překročitelná pouze při splnění podmínek stanovených výslovně touto Smlouvou cenu sjednanou v této Smlouvě lze měnit v průběhu plnění v souladu s § 100 odst. 1 zákona o ZVZ také z důvodů změny související legislativy nebo důvodů povolených nebo předvídaných souvisejícími zákonnými normami, pokud dojde k jejich změně v průběhu plnění předmětné veřejné zakázky, tzn. např. změně sazby daně z přidané hodnoty.

- 5.3. Celková smluvní cena za dílo obsahuje zejména veškeré náklady na:

- a) úplné, kvalitní a provozuschopné provedení díla bez vad a nedodělků, vyčištění objektů a závěrečný úklid,
- b) dodávku, uskladnění, správu, zabudování, montáž a zprovoznění veškerých dílů, součástí, celků a materiálů nezbytných k provedení díla,
- c) dopravu, stavbu, skladování, montáž a správu veškerých technických zařízení a mechanismů nezbytných k provedení díla,
- d) běžné i mimořádné výdaje Zhotovitele nezbytné k provedení díla vč. nákladů souvisejících s koordinací Zhotovitele, dopravu a ubytování pracovníků Zhotovitele,
- e) vytyčení a zřízení staveniště, vč. vyklizení a uvedení ploch do původního stavu, na zábor veřejného prostranství mimo vlastní pozemek stavby pro účely zřízení zařízení staveniště nezbytného k provedení díla,
- f) zřízení, rozvody, spotřebu, správu a provoz přípojek vody, energií a telekomunikací nezbytných k provedení díla, včetně zařízení odečtů měřidel,
- g) provedení veškerých příslušných a normami či vyhláškami stanovených zkoušek materiálů a dílů včetně předávacích zkoušek, potřebných dokladů, revizí, osvědčení, atestů,
- h) pojištění odpovědnosti Zhotovitele,
- i) daně a poplatky spojené s provedením díla,
- j) ostrahu díla a staveniště,
- k) zpracování dokumentace skutečného provedení díla dle závazných zákonných pravidel,
- l) úkony spojené s výkonem dodavatelské inženýrské činnosti, a to zejména vyřizování veškerých povolení, překopů, záborů, souhlasů a oznámení souvisejících s provedením díla,
- m) odstranění přejímkových vad a nedodělků a odstranění vad vzniklých v záruční době.

6. Platební podmínky

- 6.1. Objednatel neposkytuje zálohy, avšak hradí každý měsíc dílčí faktury dle odst. 6.3. této Smlouvy.
- 6.2. Platba proběhne v českých korunách.
- 6.3. V průběhu provádění díla je Zhotovitel oprávněn vystavovat dílčí faktury za provedené práce po ukončení kalendářního měsíce. Právo Zhotovitele na vystavení faktury vzniká dnem, kdy Objednatel odsouhlasil soupis plnění Zhotovitele oceněný podle jednotkových cen z cenové nabídky a řádně podložený zápisy ve stavebním deníku, odsouhlasenými odpovědnou osobou (technickým dozorem stavebníka) Objednatele. Objednatel je spolu s odůvodněním svého stanoviska oprávněn souhlas zčásti či zcela ve lhůtě 15 pracovních dnů od doručení soupisu odmítnout, jestliže obsahuje plnění Zhotovitelem neprovedená či provedená vadně, příp. jiné chyby. V rozsahu, v jakém se Objednatel v této lhůtě k soupisu nevyjádří některým ze shora uvedených způsobů, vzniká následující den Zhotoviteli právo na vystavení faktury i

na tuto část soupisu. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je poslední den v kalendářním měsíci. Soupis s vyjádřením Objednatele podle tohoto odstavce je přílohou faktury. Vyjádření Objednatele podle tohoto odstavce však výslovně nenahrazují převzetí příslušných plnění Objednatel ani uznání nároků Zhotovitele spjatých až s řádným dokončením, předáním a převzetím díla. K dílčím fakturám musí být doloženy přílohy - soupisy skutečně provedených prací.

- 6.4. Po předání a převzetí předmětu díla, odstranění všech zjištěných vad a nedodělků a vydání kolaudačních souhlasů k užívání stavby příslušným stavebním úřadem je Zhotovitel oprávněn vystavit konečnou fakturu s vyúčtováním Objednatelových dílčích plateb na cenu za dílo. Přílohou konečné faktury je soupis prací za kalendářní měsíc, ve kterém došlo k předání a převzetí předmětu díla, projednaný s Objednatelům výše uvedeným způsobem a zápis o předání a převzetí předmětu díla. Objednatel nemá vůči Zhotoviteli žádné další závazky v souvislosti s provedením díla, pokud je Zhotovitel neuplatní v konečné faktuře.
- 6.5. Faktura je splatná vždy ve lhůtě 30 dnů od doručení do sídla Objednatele.
- 6.6. Objednatel má právo podmínit úhradu kterékoliv dílčí faktury odstraněním vad a nedodělků dosavadního plnění Zhotovitele. Podmínky úhrady může Objednatel uplatnit jak před vystavením faktury, tak poté.
- 6.7. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby ve prospěch Zhotovitele, pokud je Zhotovitel v prodlení s plněním jakéhokoliv závazku vůči Objednateli.
- 6.8. Daňový doklad musí obsahovat všechny povinné náležitosti definované zejména v § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění. V případě, že daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti, je Objednatel oprávněn zaslat ho ve lhůtě splatnosti zpět Zhotoviteli k doplnění či úpravě, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného prokazatelného doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu.
- 6.9. Zhotovitel předá ke konci každého kalendářního měsíce rovněž dokladovou část k provedenému dílu v příslušném měsíci (technickou dokumentaci a doklady k dodaným materiálům a výrobkům).
- 6.10. Každá faktura bude označena názvem a číslem projektu: „Rekonstrukce stávajících bytů a vestavba bytů do půdy objektu č.p. 2 Zručského dvora“, číslo dotačního projektu: 28000066.
- 6.11. Objednatel prohlašuje, že na zakázku, která tvoří předmět plnění dle této Smlouvy, bude aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle §§ 92a a 92e zákona 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
- 6.12. Pokud bude chtít Zhotovitel postoupit pohledávku vyúčtovaných faktur jinému subjektu, např. bance, vyzve Objednatele k písemnému odsouhlasení postoupení pohledávky. Objednatel je oprávněn souhlas bez uvedení důvodu nevydat a Zhotovitel je povinen jeho rozhodnutí respektovat a pohledávku ani její část nepostoupit.
- 6.13. Zhotovitel se zavazuje po dobu plnění této Smlouvy platit svým poddodavatelům, kteří se podílejí na plnění této Smlouvy. V případě, že se na plnění této Smlouvy budou podílet poddodavatelé Zhotovitele, Zhotovitel se zavazuje, že:
 - si sjedná a bude dodržovat smluvní podmínky se svými poddodavateli srovnatelnými s podmínkami sjednanými v této Smlouvě na plnění předmětu Smlouvy, a to v rozsahu výše smluvních pokut a odpovědnosti za vady, případně záruční doby s tím, že uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut, odpovědnost za vady a délka záruční doby shodná se Smlouvou;
 - bude řádně a včas plnit finanční závazky svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění této Smlouvy, a to vždy do 10 pracovních dnů od obdržení platby ze strany Objednatele za konkrétní plnění.

7. Podmínky provádění díla

- 7.1. Zhotovitel je povinen provádět všechny své činnosti s řádnou péčí a na profesionální úrovni.
- 7.2. Zhotovitel na své náklady zabezpečí dopravu, skladování a zabezpečení všech materiálů a dodávek a jejich přesun na místa plnění.
- 7.3. Zhotovitel zajišťuje provedení díla svými pracovníky nebo pracovníky třetích osob. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za neplnění povinností vyplývajících z této Smlouvy.
- 7.4. Po dobu provádění předmětu plnění je Zhotovitel povinen dodržovat veškeré hygienické, požární a bezpečnostní předpisy. V souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 309/2006 Sb.“) se Zhotovitel zavazuje k součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (koordinátorem BOZP).
Zhotovitel je povinen zavázat k součinnosti s koordinátorem BOZP všechny své poddodavatele a osoby, které budou provádět činnosti na staveništi.
Zhotovitel se zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ukládá zákon č. 309/2006 Sb., zejména povinnost dodržování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále též „BOZP“) na staveništi, povinnost jeho aktualizace, povinnost účasti na kontrolních dnech BOZP a dodržování pokynů koordinátora BOZP na staveništi.
Zhotovitel je povinen předat koordinátorovi BOZP nejpozději osm dnů před zahájením prací na staveništi písemně informaci o fyzických osobách, které se mohou zdržovat na staveništi, a to včetně zaměstnanců poddodavatelů Zhotovitele, osob vykonávajících na stavbě autorský dozor, inženýrskou a investorskou činnost a osob oprávněných jednat za Objednatele ve věcech technických a realizace stavby. Zhotovitel je povinen bezodkladně nahlásit koordinátorovi BOZP písemně změnu těchto osob. Uvedené informace Zhotovitel zároveň předá v kopii Objednateli. V případě, že Zhotovitel povinnost dle tohoto odstavce nesplní a Objednateli v důsledku toho vznikne škoda (např. uhrazením sankcí uložených příslušnými správními úřady), bude Zhotovitel povinen Objednateli tuto škodu v plném rozsahu uhradit.
- 7.5. Všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby z viny na straně Zhotovitele třetím, na stavbě nezúčastněným osobám, případně Objednateli, je povinen uhradit Zhotovitel.
- 7.6. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že je plně seznámen i s ostatními podmínkami plnění svých povinností podle této Smlouvy, které z ní vyplývají a které nejsou v ustanoveních tohoto článku Smlouvy výslovně uvedeny.
- 7.7. Vlastnické právo k věcem určeným pro dílo nabývá Objednatel okamžikem jejich zabudování do místa provádění stavebních prací, resp. i okamžikem jejich montáže zde, použitím pro účel údržby, opravy nebo úpravy. Zhotovitel sjednává v případném poddodavatelském systému vlastnický režim, který není v kolizi s vlastnickým režimem podle této Smlouvy.
- 7.8. Zhotovitel vykonává po dobu od přechodu vlastnického práva podle odstavce 7.7. tohoto článku do předání a převzetí plnění nad takto vzniklým vlastnictvím Objednatele správu. Výkon správy končí okamžikem řádného předání a převzetí plnění podle této Smlouvy Objednatelem.
- 7.9. Nebezpečí škody na Objednatelem Zhotoviteli předaných věcech, včetně stavby vlastní, nese Zhotovitel. Předáním a převzetím předmětu díla přechází nebezpečí škody na převzatém předmětu díla na Objednatele.
- 7.10. Zhotovitel na vlastní náklad vypracuje potřebnou dílenskou - výrobní dokumentaci a provede v případě potřeby doplňující průzkumné práce.
- 7.11. Likvidaci odpadu vzniklého při realizaci stavby si Zhotovitel díla zajišťuje sám ekologickým způsobem, na své náklady, a to tak, že odpad bude roztříděn dle příslušných předpisů ve smyslu zák. č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění.

Dodavatel je mimo další povinen zajistit dodržování požadavku poskytovatele dotace - SFPI na udržitelný rozvoj a zásady „významně nepoškozovat“ (DNSH) v oblasti životního prostředí podle nařízení o Nástroji pro oživení a odolnost (2021/C 58/01).

Zhotovitel je povinen postupovat v souladu s pokyny uvedenými v Metodickém pokynu k zásadě DNSH pro program Dostupné nájemní bydlení (<https://sfpi.cz/dostupne-bydleni-dokumenty-k-vyzve-c-1/>). Smluvní strany se vysloveně dohodly, že normy ČSN (rozumí se tím i ČSN EN), jejichž použití přichází v úvahu při provádění díla této stavby, budou pro realizaci daného díla považovat obě strany za závazné v plném rozsahu.

- 7.12. Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací a dále použité materiály a povrchové úpravy v souladu s podrobnými požadavky uvedenými v projektové dokumentaci.
- 7.13. Prováděním jednotlivých prací smí být pověřováni jen pracovníci, kteří jsou pro dané práce platně vyučeni, zaškoleni nebo certifikováni.
- 7.14. Zhotovitel si vlastními prostředky a na vlastní náklady zajistí připojení a odběr stavebních energií.
- 7.15. Zhotovitel je povinen k datu účinnosti této Smlouvy až do předání dokončeného díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků mít uzavřeno pojištění, které bude kryt odpovědnost Zhotovitele za škodu třetím osobám způsobenou v souvislosti s poskytováním plnění dle této Smlouvy s tím, že limit pojistného plnění nesmí být nižší, než je sjednaná cena díla v odst. 5.1. Smlouvy a výše spoluúčasti Zhotovitele nesmí přesáhnout 10 %. Zhotovitel je povinen udržovat pojištění po celou dobu realizace předmětu plnění a na požádání Objednatele doložit existenci pojistné smlouvy s uvedenými parametry – předložit k nahlédnutí originál pojistné smlouvy.
- 7.16. Objednatel souhlasí s možností, že část předmětu plnění, bude Zhotovitel plnit prostřednictvím poddodavatelů. Zhotovitel je povinen uvést nejpozději ke dni podpisu této Smlouvy, jaký rozsah předmětu plnění má v úmyslu zadat jednomu či více poddodavatelům, uvést identifikační údaje každého poddodavatele, předložit řádně uzavřenou smlouvu s příslušným poddodavatelem nebo jednostranné prohlášení poddodavatele. Za tu část předmětu plnění, jejíž plnění bude prováděno třetí osobou (poddodavatelem), nese Zhotovitel odpovědnost v plném rozsahu.
- Dojde-li v průběhu platnosti této Smlouvy ke změně poddodavatele, je Zhotovitel povinen nejpozději 5 dní před faktickou změnou poddodavatele v procesu realizace díla předložit Objednateli tyto doklady:
- Písemný přehled rozsahu předmětu plnění díla, který bude nový poddodavatel pro Zhotovitele zajišťovat.
 - Identifikační údaje nového poddodavatele.
 - Smlouvu uzavřenou s novým poddodavatelem nebo jednostranné prohlášení poddodavatele, z nichž vyplývá závazek poddodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky.
 - Doklady k prokázání splnění kvalifikace nového poddodavatele minimálně na úrovni kvalifikace prokázané původním poddodavatelem, pokud nastupuje nový poddodavatel za původního poddodavatele, prostřednictvím kterého Zhotovitel prokazoval kvalifikaci v rámci zadávacího řízení, na základě kterého je tato Smlouva uzavřena.
- Objednatel je oprávněn odmítnout účast nového poddodavatele na realizaci díla a Zhotoviteli v takovém případě vzniká zákaz využít takového poddodavatele při realizaci předmětu plnění. Objednatel je v takovém případě své rozhodnutí povinen objektivně zdůvodnit.
- 7.17. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu plnění této Smlouvy postupovat ve vztahu ke všem osobám podílejícím se na plnění předmětu Smlouvy v souladu s právními předpisy upravujícími pracovněprávní vztahy, zejména pak v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při

práci). Plnění povinnosti dle předchozí věty se Zhotovitel zavazuje vyžadovat u všech svých poddodavatelů a spolupracovníků, kteří se podílejí na plnění této Smlouvy.

- 7.18. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění Díla bude dodržovat podmínky ochrany životního prostředí a plně dodržovat ustanovení zákona o zaměstnanosti. Po dobu provádění předmětu plnění je Zhotovitel povinen dodržovat veškeré hygienické, požární a bezpečnostní předpisy.
- 7.19. Zhotovitel je povinen neprodleně oznámit Objednateli, pokud se dostane do úpadku nebo pokud mu úpadek ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění, hrozí.
- 7.20. Smluvní strany jsou povinny se vzájemně informovat o každé změně na jejich straně, která může mít vliv na plnění závazků vyplývajících z této Smlouvy.
- 7.21. Smluvní strany jsou si povinny v souvislosti s předmětem plnění této Smlouvy poskytovat veškerou nezbytnou součinnost.
- 7.22. Zhotovitel se zavazuje, že pokud mu Objednatel v souvislosti s předmětem plnění dle této Smlouvy poskytne informace výslovně označené jako důvěrné, zabezpečí je vhodně před zneužitím.
- 7.23. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli součinnost při získání podkladů potřebných ke splnění díla. Nejsou-li takovéto podklady dostupné, je Zhotovitel oprávněn tyto opatřit jinou formou pouze na základě předchozího písemného souhlasu Objednatele, jehož součástí bude stanovení způsobu úhrady ceny za opatření těchto podkladů. Opatří-li Zhotovitel takovéto podklady bez předchozího písemného souhlasu Objednatele, nemá nárok na úhradu nákladů spojených s opatřením těchto podkladů.
- 7.24. V případě zjištění skutečností majících podstatný vliv na provedení, předání a fakturování předmětu plnění, je každá ze stran povinna o této skutečnosti informovat neprodleně písemně druhou stranu, jakmile se o nich dozví. Případná změna Smlouvy z této skutečnosti plynoucí, bude provedena písemným dodatkem Smlouvy.
- 7.25. Zjistí-li Zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, znemožňující (ať už fyzicky či po právní stránce) provést dílo dohodnutým způsobem, oznámí to bez zbytečného odkladu Objednateli a navrhne mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla může jeho provádění přerušit. Nedohodnou-li se strany na změně smlouvy v přiměřené lhůtě, může kterákoli z nich od smlouvy odstoupit. Zhotovitel má právo na cenu za část díla provedenou do doby, než překážku mohl při vynaložení potřebné péče odhalit.
- 7.26. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla odpovědnou osobu za vedení stavby (stavbyvedoucího). Zhotovitel zajistí přítomnost stavbyvedoucího po celou dobu provádění díla v místě plnění, tzn. na stavbě vlastní. Personální změna v osobě stavbyvedoucího podléhá schválení Objednatele. Pokud dojde k personální změně v osobě stavbyvedoucího, je Zhotovitel povinen, v dostatečném časovém předstihu před dnem změny, předložit Objednateli splnění kvalifikačních podmínek vztahujících se k odpovědné osobě stavbyvedoucího v rozsahu požadovaném v zadávací dokumentaci, včetně prohlášení pracovníka v pozici stavbyvedoucího o připravenosti zastávat tuto pozici při předmětu plnění zakázky s pravidelnou denní přítomností na stavbě po dobu provádění díla.
- 7.27. Zhotovitel je povinen, vzhledem ke své odborné způsobilosti, prokazatelně písemně upozornit Objednatele na nevhodné skutečnosti týkající se předmětu Smlouvy ve všech dokumentech, které mu Objednatel poskytl nebo které si Zhotovitel u Objednatele vyžádal ke splnění předmětu této Smlouvy, a to nejpozději do 5 dnů ode dne převzetí těchto dokumentů Zhotovitelem. Pokud do této lhůty Zhotovitel Objednatele v této záležitosti prokazatelně písemně nekontaktuje, má se za to, že předmět této Smlouvy je nadevší pochybnost realizovatelný a navržený bez závad. Zhotovitel v takovém případě odpovídá za

vady díla způsobené použitím nevhodných věcí nebo nevhodných pokynů učiněných Objednatelem.

- 7.28. Objednatel je oprávněn jednostranně změnit rozsah díla po projednání se Zhotovitelem. Zhotovitel se zavazuje souhlasit s jakýmkoliv úpravami v předmětu plnění této Smlouvy učiněnými Objednatelem. Případné úpravy budou sjednány jako více či méněpráce číslovanými písemnými dodatky ke Smlouvě potvrzenými oběma smluvními stranami.
- 7.29. Zhotovitel je povinen provádět průběžně nebo na žádost Objednatele veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty k prokázání kvalitativních parametrů předmětu díla.
- 7.30. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel má k předmětné stavbě příslib poskytnutí finanční dotace. V případě, že by zaviněním Zhotovitele, zejména jeho prodlením s dokončením Díla a jeho předáním Objednateli nebo porušením jiné smluvní povinnosti Zhotovitele, došlo ke krácení nebo neposkytnutí dotace, Zhotovitel bere na vědomí, že krácení nebo neposkytnutí dotace je škodou k újmě Objednatele. V tomto případě je Objednatel oprávněn vymáhat náhradu vzniklé škody na Zhotoviteli v plné výši bez ohledu na dohodnuté příp. zaplacené smluvní pokuty a Zhotovitel je povinen výši škody v celém rozsahu uhradit.

8. Vícepráce a méněpráce

- 8.1. V případě, že se v průběhu provádění stavby vyskytne skutečnost, která znemožňuje provést stavbu dohodnutým způsobem, a v jejímž důsledku bude nezbytné provést vícepráce nebo naopak nerealizovat méněpráce, je Zhotovitel povinen neprodleně informovat Objednatele a provést zápis do stavebního deníku. Ke změně stavby bude vypracován změnový list, který se bude skládat z textové části odůvodnění a popisu změny, případné výkresové části a soupisu změn prací. Jeho podoba bude schválena objednatel.
- 8.2. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění stavby pouze v té části, jejímuž provedení brání vzniklá skutečnost.
- 8.3. Pokud tomu nebrání zákonné, příp. jiné podmínky, kterými je Objednatel vázán (např. podmínky platného zákona o ZVZ), dohodly se smluvní strany na tom, že je Zhotovitel povinen vícepráce provést či naopak nerealizovat méněpráce. Za tímto účelem je Zhotovitel povinen uzavřít s Objednatelem dodatek k této smlouvě. Součástí dodatku bude nový Soupis prací, dodávek a služeb, který zpracuje Zhotovitel a do kterého budou zahrnuty veškeré změny dle jednotlivých změnových listů vč. průkazného znázornění změn množství a ceny u jednotlivých změnových listů (např. formou sloupců zvlášť pro každý změnový list) a dále bude zvlášť vyčíslen součet veškerých víceprací a méněprací. Zhotovitel je povinen vícepráce provést v co nejkratším možném čase.
- 8.4. Za účelem uzavření dodatku o provedení víceprací či nerealizaci méněprací je Zhotovitel:
- a) povinen nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne výskytu skutečnosti nebo pokynu objednatel předložit objednateli oznámení, které bude obsahovat rozsah potřebných víceprací či méněprací včetně zdůvodnění jejich vzniku a nezbytnosti jejich provedení či nerealizace;
 - b) povinen nejpozději do 5 dnů ode dne výskytu skutečnosti nebo pokynu objednatel předložit objednateli oceněný položkový soupis víceprací či méněprací s výkazy výměr (soupis bude zpracován rovněž v elektronické podobě ve formátu xls neboxlsx), který je Zhotovitel povinen ocenit podle cen uvedených v nabídce na realizaci této zakázky, jednotkovými, pokud se jedná o položky, které nejsou v původním výkazu výměr uvedeny, pak budou takové položky oceněny cenami v aktuálně platné výši ke dni oceňování nových prací uvedené ve směrném ceníku. V případech, kdy položka není uvedena ve směrném ceníku, ceny budou stanoveny v úrovni obvyklé v místě a čase;
 - c) povinen předložit objednateli oznámení, které bude obsahovat informace o dopadu víceprací či méněprací na termín pro dokončení stavby sjednaný v odst. 3.2. této Smlouvy.
- 8.5. Pokud v důsledku rozsahu víceprací či méněprací není objektivně možné ve výše uvedené lhůtě předložit oznámení v požadovaném rozsahu, je Zhotovitel povinen do pěti pracovních

dnů ode dne výskytu skutečnosti začít jednat s odpovědnou osobou Objednatele a poskytnout Objednateli účinnou součinnost pro stanovení jiné lhůty, zejména mu poskytnout všechny nezbytné podklady. Délku lhůty s ohledem na rozsah víceprací či méněprací stanoví Objednatel. Takto stanovenou lhůtou je Zhotovitel vázán.

- 8.6. Neprodleně po předložení oznámení v požadovaném rozsahu se Objednatel zavazuje se Zhotovitelem jednat o obsahu dodatku k této Smlouvě. O obsahu dodatku se zavazují smluvní strany jednat bez zbytečných průtahů a objektivně posuzovat všechny okolnosti daného případu.
- 8.7. Pokud Zhotovitel provede práce nad původně sjednaný rozsah bez předchozího schválení Objednatelem, považuje se cena těchto prací za smluvní pokutu za porušení smluvních ujednání o ceně díla dle této Smlouvy zaplacenou Zhotovitelem Objednateli.

9. Staveniště, zařízení staveniště a stavební deník

- 9.1. Zhotovitel na své náklady zajišťuje zařízení staveniště a jeho ostrahu podle potřeby pro provádění díla. Zhotovitel si zřídí zařízení staveniště na pozemku ve vlastnictví Objednatele dotčeném předmětem plnění dle této Smlouvy.
- 9.2. Objednatel předá staveniště a Zhotovitel je povinen převzít staveniště v termínu do 7 dnů od výzvy Objednatele.
- 9.3. O předání staveniště vyhotoví smluvní strany písemný protokol, který obě strany podepíší; za den předání se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu předávacího protokolu.
- 9.4. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečné užívání a zabezpečení staveniště a zařízení staveniště.
- 9.5. Provozní, sociální a případně výrobní zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami, požadavky Objednatele pro výkon technického a autorského dozoru a respektováním projektové dokumentace předané Objednatelem.
- 9.6. Zhotovitel je povinen užívat staveniště a zařízení staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště a zařízení staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.
- 9.7. Nejpozději do 5 dnů od předání a převzetí díla, je Zhotovitel povinen upravit a vyklidit staveniště, odstranit zařízení staveniště a prostory staveniště předat zpět Objednateli. Pokud bude předáváno ve více termínech, platí od prvního dne předání a převzetí stavby.
- 9.8. Nevyklidí-li Zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel, tím není dotčen nárok Objednatele na smluvní sankci spojenou s pozdním předáním staveniště.
- 9.9. Smluvní strany sepíší a podepíší na závěr protokol o vyklizení staveniště.
- 9.10. Zhotovitel vede o prováděných pracích stavební deník (v originále se dvěma kopiemi) s denními záznamy v souladu s příslušnými právními předpisy.
- 9.11. Žádný zápis do stavebního deníku není způsobilý zvýšit cenu díla uvedenou v odst. 5.1. této Smlouvy.
- 9.12. Stavební deník musí být přístupný kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným osobám Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat nebo nahlížet.
- 9.13. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení nebo vydáním posledního kolaudačního souhlasu, podle toho, co nastane dříve.
- 9.14. Při převzetí staveniště si smluvní strany vzájemně oznámí zápisem do stavebního deníku jména osob pověřených jednáním a stykem s pracovníky druhé smluvní strany s vymezením funkcí a pravomocí.
- 9.15. Zhotovitel má povinnost předat originál stavebního deníku při přejímce Objednateli.

- 9.16. Zhotovitel má povinnost umožnit po dobu výstavby vstup na staveniště technickému doзору stavebníka, členům orgánů či pověřeným osobám města Zruč nad Sázavou a dalším oprávněným orgánům státní správy nebo pověřeným Objednatelem.
- 9.17. Zhotovitel má povinnost umožnit vstup všech osob uvedených v odstavci 9.16. tohoto článku, případně dalším osobám či odborníkům, které si Objednatel na staveniště pozve a dále má povinnost provést vybavení těchto osob před vstupem na staveniště nebo pracoviště osobními ochrannými prostředky, které odpovídají ohrožení, které pro tyto osoby z provádění stavebních prací vyplývá, poučit je o možných rizicích a dbát o jejich bezpečnost.

10. Kontrola provádění díla

- 10.1. Objednatel písemně určí osoby, které jsou oprávněny kontrolovat provádění díla – technický a/nebo autorský dozor (dále jednotně jen „technický dozor“). Dojde-li v průběhu stavby ke změně technického dozoru, je vůči Zhotoviteli tato změna účinná doručením písemného oznámení jména nového technického dozoru podepsaného osobou oprávněnou jednat za Objednatele, případně zápisem do stavebního deníku. Při převzetí staveniště si smluvní strany dále vzájemně oznámí jména osob pověřených jednáním a stykem s pracovníky druhé smluvní strany s vymezením funkcí a pravomocí, vše zápisem do stavebního deníku.
- 10.2. Technický dozor je oprávněn kontrolovat provádění díla v plném rozsahu a je při tom oprávněn vstupovat na staveniště a na všechna pracoviště Zhotovitele dle potřeby a svého uvážení.
- 10.3. Zhotovitel je povinen v termínu stanoveném nejméně jeden pracovní den předem, zajistit bezpečný přístup ke všem částem díla pro výkon technického dozoru stanovený Objednatelem a kontroly díla. Pokud nebude Zhotovitelem zajištěn bezpečný přístup, je technický dozor stavby oprávněn odmítnout provedení kontroly. Technický dozor pak určí nový termín provedení kontroly příslušné části díla. Zhotoviteli tím nevzniká důvod pro prodloužení termínu dokončení díla. Veškeré náklady na provedení dodatečné kontroly ze strany technického dozoru nese Zhotovitel a Objednatel je oprávněn vyúčtovat takto vzniklé náklady v souladu s podmínkami, za kterých mu účtuje své činnosti technický dozor.
- 10.4. Technický dozor je oprávněn po Zhotoviteli požadovat prokázání původu a vlastností materiálů a výrobků, které Zhotovitel hodlá použít pro stavbu.
- 10.5. Zjistí-li technický dozor, že jsou prováděny stavební, případně montážní práce, bez toho, že by na stavbě byl přítomen stavbyvedoucí, jeho zástupce nebo jiná odpovědná osoba disponující příslušným oprávněním a vzděláním k provádění úkonu, má právo tyto práce zastavit až do doby, než bude na stavbě taková osoba přítomna, o takovém zastavení bude učiněn zápis do stavebního deníku. Jsou-li prováděny montážní práce, platí totéž o vedoucím montáží a jeho zástupci. Zhotovitel nemá nárok na prodloužení termínu dokončení stavby ani úhradu nákladů vzniklých z důvodů této prodlevy.
- 10.6. Zhotovitel při sestavování harmonogramu realizace zohlednil stanovení úseků ke kontrole provedení částí předmětu díla, které budou dalším postupem zakryty anebo u nichž další postup prací jinak znemožní kontrolu. V takových případech vždy upozorní Objednatele nebo technický dozor a umožní řádnou kontrolu, a to nejpozději minimálně tři pracovní dny předem. Pokud tak Zhotovitel neučiní, část předmětu díla zakryje nebo znemožní následnou kontrolu, je Objednatel na náklady Zhotovitele oprávněn požadovat odkrytí části díla a umožnění provedení řádné kontroly.
- 10.7. Technický dozor potvrzuje podepsáním protokolu nebo zápisem do stavebního deníku provedení prací, které mají být uplatněny fakturou.
- 10.8. Kontrolní dny budou probíhat ve frekvenci zpravidla jedenkrát za kalendářní týden, nejméně však jedenkrát za dva kalendářní týdny, jinak dle potřeb postupu provádění díla.

11. Záruky a reklamace

- 11.1. Záruční doba je sjednána pro kompletní předmět plnění na dobu **šedesát měsíců** a počíná běžet dnem určeným v zápisu o předání a převzetí kompletního předmětu díla v rozsahu obou částí Projektové dokumentace. Záruka se vztahuje na vady díla, které se projeví u díla během záruční doby s výjimkou vad, u nichž Zhotovitel prokáže, že jejich vznik zavinil Objednatel.
- 11.2. Objednatel je povinen vady po jejich zjištění písemně reklamovat u Zhotovitele ve lhůtě nejpozději do třiceti kalendářních dnů po jejich zjištění. Reklamace odeslaná Objednatelem v poslední den běhu doby záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
- 11.3. Zhotovitel je povinen nejpozději do pěti pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit, zda reklamaci uznává či neuznává. Neučiní-li tak, má se za to, že reklamaci Zhotovitel uznává.
- 11.4. Zhotovitel nejdéle do sedmi kalendářních dnů poté, co obdržel od Objednatele písemně (datovou schránkou nebo e-mailovou korespondencí s potvrzením doručitele o akceptaci zprávy) reklamaci, není-li s přihlédnutím k charakteru vad a nedodělků dohodnuta jiná lhůta, započne s odstraňováním vad šetřením příčin na místě, popř. jiným způsobem a dohodne s Objednatelem způsob a termín jejich odstranění, s odstraňováním vady započne však nejpozději do čtrnácti kalendářních dnů od doručení reklamace. Reklamovaná vada bude odstraněna, včetně písemného předání nejpozději do třiceti kalendářních dnů od jejího prokazatelného nahlášení (doručení reklamace) Zhotoviteli, nedohodnou-li smluvní strany jinou lhůtu.
- 11.5. Jedná-li se o vadu ohrožující bezpečnost osob či provozu nebo hrozící způsobit škodu Objednateli, je Zhotovitel povinen započít s jejím odstraňováním nejpozději do 24 hodin od obdržení reklamace a vadu odstranit v nejkratší technologicky možné lhůtě.
- 11.6. Oznámení o reklamaci bude obsahovat popis vady, kontakt na odpovědnou osobu Objednatele a identifikaci této Smlouvy.
- 11.7. Neodstraní-li Zhotovitel reklamované vady ve lhůtě stanovené v tomto článku nebo oznámí před jejím uplynutím, že vady neodstraní, Objednatel může u Zhotovitele uplatnit přiměřenou slevu ze sjednané ceny díla, nebo zadat provedení oprav třetí osobě, přičemž v tom případě je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit náklady vynaložené Objednatelem na cenu těchto oprav. Nárok Objednatele účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu v tomto případě nezaniká.
- 11.8. Nároky z odpovědnosti za vady nebo z titulu poskytnuté záruky se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu.

12. Místo plnění, doba platnosti, změny a ukončení Smlouvy

- 12.1. Místo plnění předmětu Smlouvy se nachází na adrese Zruč nad Sázavou, 1.máje č.p. 2 (Zručský dvůr), Katastrální území: Zruč nad Sázavou, v podrobnostech viz projektová dokumentace.
- 12.2. Smlouva může být ukončena:
 - 12.2.1. Písemnou dohodou Objednatele a Zhotovitele.
 - 12.2.2. Okamžitým odstoupením od Smlouvy v případech, kdy jedna smluvní strana podstatně poruší některou povinnost uvedenou v této Smlouvě, případně obecně závazné právní předpisy a je na tuto skutečnost stranou oprávněnou upozorněna prokazatelnou formou (zápis ve stavebním deníku, doporučená korespondence, datová zpráva). Smluvní strany výslovně ujednaly, že v tom případě má Zhotovitel nárok na úhradu účelně vynaložených nákladů prokazatelně spojených s dosud provedenými pracemi mimo nákladů spojených s odstoupením od Smlouvy. Smluvní strany dále výslovně ujednaly, že v takovém případě Objednateli vzniká nárok k Zhotoviteli na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla a na náhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu provedení díla. Za podstatné porušení

Smlouvy se považuje takové protiprávní jednání, o němž se dalo v době uzavření Smlouvy přinejmenším přepokládat, že druhá strana v jeho důsledku ztratí zájem na plnění porušené povinnosti.

Za podstatné porušení Smlouvy je považováno zejména když Zhotovitel:

- i. neprovádí Dílo v rozsahu dle této Smlouvy, řádně nepokračuje v provádění Díla dle Harmonogramu tak, že dokončení Díla v termínu dle této Smlouvy je zjevně ohroženo, neoprávněně přeruší provedení Díla po dobu delší než 14 dnů, je v prodlení s termínem dokončení Díla po dobu delší než 14 dnů;
- ii. nezahájí provádění Díla v dohodnutém termínu, prokazatelně nepřevezme staveniště od Objednatele do 7 dnů od výzvy Objednatele k převzetí staveniště dle odst. 9.2. této Smlouvy nebo nezahájí realizace prací do 7 dnů od převzetí staveniště dle odst. 3.1. této Smlouvy;
- iii. neprovede Dílo nebo jeho dílčí část za dohodnutou cenu,
- iv. v případě změny poddodavatele neprokáže kvalifikaci v rozsahu požadovaném zadávací dokumentací k zadávacímu řízení, na jehož základě je tato Smlouva uzavřena
- v. opakovaně poruší povinnosti denní přítomnosti odpovědné osoby Zhotovitele (stavbyvedoucího) na stavbě;
- vi. přestane splňovat po dobu delší než 7 dnů kterýkoliv z kvalifikačních předpokladů, jejichž splnění prokázal v rámci souvisejícího zadávacího řízení, na základě kterého byla uzavřena se Zhotovitelem tato Smlouva;
- vii. neodstraní v průběhu provedení Díla vady zjištěné Objednatelem, a to ani v dodatečně lhůtě stanovené písemně Objednatelem;
- viii. přes písemné upozornění Objednatele provádí Dílo s nedostatečnou odbornou péčí, v rozporu s touto Smlouvou, Projektovou dokumentací, stavebním povolením, příslušnými technickými normami, obecně závaznými právními předpisy, případně pokyny Objednatele; nebo
- ix. v případě, že se prokáže, že údaje uvedené v nabídce na realizaci veřejné zakázky, která je předmětem činnosti této Smlouvy, jsou nebo byly nepravdivé;
- x. nedojde k zaplacení ceny díla Objednatelem ve výši a termínech stanovených touto Smlouvou;
- xi. pokud vyjde najevo, že Zhotovitel je obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů (tj. člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti nebo poddodavatel, prostřednictvím kterého Zhotovitel prokazuje kvalifikaci (existuje-li takový), není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů (tj. člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti.

Výše uvedený výčet podstatných porušení smlouvy není možné považovat za úplný a konečný.

- 12.3. Ukončení Smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné bez zbytečného odkladu poté, kdy strana povinná podstatně poruší své povinnosti.
- 12.4. Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo ukončit Smlouvu po marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně prohlásí, že svůj závazek nesplní, může oprávněná strana ukončit Smlouvu před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení povinné strany obdrží.
- 12.5. Ukončením Smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze Smlouvy. Ukončení Smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty, běhu záruční lhůty a jiných nároků, které podle této Smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení, resp. zániku Smlouvy.
- 12.6. Objednatel se zavazuje převzít a Zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 15 dnů ode dne účinnosti odstoupení od Smlouvy. O takovém

předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ocenění dle jednotkových cen podle nabídkového rozpočtu, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Odmítne-li některá ze smluvních stran v uvedené lhůtě potřebnou součinnost k sepsání takového zápisu, má druhá smluvní strana právo sepsat tento zápis samostatně. Odstoupením od Smlouvy podle tohoto ujednání nezanikají nároky Objednatele z odpovědnosti Zhotovitele za vady zhotovené části díla.

- 12.7. Pokud Objednatel neobdrží z jakéhokoliv důvodu dotaci na realizaci Díla, nebo bude dotace krácena, vyhrazuje si právo výstavbu nezahájit a od této Smlouvy odstoupit nebo dohodnout se Zhotovitelem realizaci pouze části Díla, to vše bez nároku Zhotovitele na jakékoliv náhrady škody, smluvní sankce či odstupné.

13. Smluvní pokuty

- 13.1. Pro případ porušení povinnosti provést dílo řádně a včas, nebo v případě nedodržení sjednaného termínu provedení dílčí etapy sjednané v odst. 4.2. této Smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % v Kč z celkové dohodnuté ceny za předmět plnění za každý započatý kalendářní den prodlení sjednaného termínu řádného a bezvadného ukončení a předání předmětu plnění nebo dílčí části předmětu plnění, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
- 13.2. Pokud se Zhotovitel dostane do prodlení s odstraňováním vad a nedodělků, je povinen uhradit smluvní pokutu Objednateli ve výši 0,05 % v Kč z celkové dohodnuté ceny za předmět plnění za každý započatý kalendářní den prodlení termínu sjednaného v předávacím protokolu k odstranění vad a nedodělků, a to za každou vadu, nedodělek či související soubor vad či nedodělků, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Prodlení s odstraňováním vad a nedodělků upravené tímto odstavcem se vztahuje na vady a nedodělky díla zjištěné při předání díla, nebránící jeho řádnému užívání a řádně uvedené v předávacím protokolu.
- 13.3. Překročí-li Zhotovitel termíny sjednané v bodě 3.1. (zahájení stavebních prací) a 9.2. této Smlouvy (převzetí staveniště od Objednatele), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý započatý den, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
- 13.4. Pokud se Zhotovitel dostane do prodlení s odstraňováním vad ve sjednaném termínu, na které se vztahuje sjednaná záruka, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za vadu či skupinu vad za každý kalendářní den prodlení s odstraněním, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
- 13.5. Pro případ porušení povinnosti provádět Dílo v souladu s normami ČSN a EN platnými ke dni podpisu této Smlouvy, v případě porušení povinností uvedených v odst. 6.13., 7.18. nebo 7.19. nebo porušení povinnosti denní přítomnosti odpovědné osoby Zhotovitele (stavbyvedoucího) na stavbě dle odst. 7.27. této Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý případ zjištěného porušení povinnosti a každý započatý kalendářní den zpoždění, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
- 13.6. Pro případ, že vyjde najevo, že Zhotovitel je obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů (tj. člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti nebo poddodavatel, prostřednictvím kterého Zhotovitel prokazuje kvalifikaci (existuje-li takový), není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů (tj. člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč.
- 13.7. Pokud se Objednatel dostane do prodlení s úhradou řádně předané a oprávněné faktury, je povinen uhradit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % fakturované částky za každý den prodlení, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
- 13.8. Smluvní pokuty, sjednané touto Smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně a bez ohledu na její

výši. Pro výpočet smluvní pokuty určené procentem a úroku z prodlení je rozhodná cena Díla bez DPH.

- 13.9. Smluvní pokuty, sjednané touto Smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně a bez ohledu na její výši. Smluvní pokuty jsou sjednány v konečné částce.
- 13.10. Obě smluvní strany souhlasí se vzájemným zápočtem splatných pohledávek vůči druhé straně.

14. Zvláštní ustanovení

- 14.1. Tato akce je spolufinancována Evropskou unií z fondu RRF (Recovery and Resilience Facility – RRF) v rámci Programu Dostupné nájemní bydlení spravovaným Státním fondem podpory investic.
- 14.2. Zhotovitel je povinen dodržet a postupovat dle zákona č.320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) a dle zákona č. 255/2012 Sb., kontrolní řád, zejména umožnit výkon veřejnosprávní kontroly a poskytnout veškerou potřebnou součinnost poskytovateli a všem příslušným orgánům při výkonu jejich kontrolních oprávnění.
- 14.3. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2045 poskytovat informace a dokumentaci vztahující se k projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (SFPI, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, Auditního orgánu, Platebního a certifikačního orgánu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
- 14.4. Zhotovitel je povinen řádně uchovávat veškerou dokumentaci a účetní doklady, související s realizací projektu, minimálně do konce roku 2045. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji Zhotovitel použít.

15. Závěrečná ustanovení

- 15.1. V případech v této Smlouvě výslovně neupravených platí pro obě smluvní strany ustanovení občanského zákoníku.
- 15.2. Případná neplatnost některého z ustanovení této Smlouvy nemá za následek její celkovou neplatnost.
- 15.3. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.
- 15.4. Smlouvu lze měnit pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 15.5. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění Smlouvy předává či předkládá Zhotovitel Objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.
- 15.6. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou písemných vyhotovení s platností originálu, přičemž každá strana obdrží jedno vyhotovení/v elektronickém provedení s platností originálu (*bude upraveno před podpisem smlouvy dle dohody smluvních stran*).
- 15.7. Případné spory budou smluvní strany řešit přednostně dohodou. V případě, že nedorazí ke smírnému řešení, bude spor řešen u místně a věcně příslušného soudu. Místní příslušnost věcně příslušného soudu I. stupně se řídí obecným soudem Objednatele.
- 15.8. Písemnosti mezi stranami této Smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv a povinností upravených touto Smlouvou (zejména odstoupení od Smlouvy) se doručují do datové schránky.

- 15.9. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.
- 15.10. Smluvní strany tímto výslovně souhlasí s tím, že tato Smlouva včetně případných dodatků bude zveřejněna na profilu zadavatele.
- 15.11. Souhlas s uzavřením této Smlouvy dal Rada města Zruč nad Sázavou svým usnesením č. 908/67/RM/2025 ze dne 4. 6. 2025.
- 15.12. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
- 15.13. Tato Smlouva o dílo je platná a účinná dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

Ve Zručí nad Sázavou

za Objednatele
Mgr. Martin Hujer, starosta města

V Ledči nad Sázavou

za Zhotovitele
Ing. Jaroslav Brodil, jednatel

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 613URS2024II
Stavba: Rekonstrukce stávajících bytů a vestavba bytů do půdy objektu č.p. 2 Zručského dvora

KSO: 803 55 19 CC-CZ:
Místo: Zruč nad Sázavou Datum: 22.5.2025

Zadavatel: IČ:
Město Zruč nad Sázavou, Zámek 1, 285 22 Zruč n.S. DIČ:
Uchazeč: IČ: 62028081
ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou, Husovo náměstí 139, 584 01 Ledeč nad Sázavou DIČ: CZ62028081
Projektant: IČ:
Ing. Marie Kovandová DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			17 749 627,00
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snížená	12,00%	17 749 627,00	2 129 955,24
Cena s DPH	v	CZK	19 879 582,24

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

613URS2024II

Stavba:

Rekonstrukce stávajících bytů a vestavba bytů do půdy objektu č.p. 2 Zručského dvora

Místo:

Zruč nad Sázavou

Datum:

22.05.2025

Zadavatel:

Město Zruč nad Sázavou, Zámek 1, 285 22 Zruč n.S.

Projektant:

III. J. Mareš NOVÁKOVÁ

Uchazeč:

ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou, Husovo náměstí 139, Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		17 749 627,00	19 879 582,24	
SO 01	Bytový dům	17 144 955,66	19 202 350,34	STA
SO 01.1	Stavební část	12 434 539,66	13 926 684,42	Soupis
SO 01.2	ZTI-kanalizace a vodovod	1 690 110,42	1 892 923,67	Soupis
SO 01.3	Vzduchotechnika	151 749,83	169 959,81	Soupis
SO 01.4	Domovní rozvod plynu	49 783,86	55 757,92	Soupis
SO 01.5	Ústřední vytápění	1 034 455,83	1 158 590,53	Soupis
SO 01.6	Elektroinstalace	1 784 316,06	1 998 433,99	Soupis
1	1.PP a 1.NP	725 923,77	813 034,62	Soupis
2	2.NP	443 918,80	497 189,06	Soupis
3	3.NP	397 786,46	445 520,84	Soupis
4	Slaboproud	155 967,63	174 683,75	Soupis
5	Hromosvod	60 719,40	68 005,73	Soupis
SO 02	Zpevněné plochy a terénní úpravy	272 671,34	305 391,90	STA
VN a ON	Vedlejší náklady a ostatní náklady	332 000,00	371 840,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce stávajících bytů a vestavba bytů do půdy objektu č.p. 2 Zručského dvora

Objekt: SO 01 - Bytový dům

Soupis: SO 01.1 - Stavební část

KSO: 803 55 19 CC-CZ: Místo: Zruč nad Sázavou Datum: 22.05.2025

Zadavatel: IČ: Město Zruč nad Sázavou, Zámek 1, 285 22 Zruč n.S. DIČ:

Uchazeč: IČ: 62028081 ATOS, spol. s r.o. Ledec nad Sázavou, Husovo náměstí 139, 584 01 Ledec nad Sázavou DIČ: CZ62028081

Projektant: IČ: Ing. Marie Kovandová, DIČ:

Zpracovatel: IČ: DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			12 434 539,66
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	12 434 539,66	12,00%	1 492 144,76
Cena s DPH	v CZK		13 926 684,42

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce stávajících bytů a vestavba bytů do půdy objektu č.p. 2 Zručského dvora

Objekt: SO 01 - Bytový dům

Soupis: SO 01.1 - Stavební část

Místo: Zruč nad Sázavou Datum: 22.05.2025

Zadavatel: Město Zruč nad Sázavou, Zámek 1, 285 22 Zruč n.S. Projektant:

Uchazeč: ATOS, spol. s r.o. Ledec nad Sázavou, Husovo náměstí 139, 584 01 Le Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		12 434 539,66
HSV - Práce a dodávky HSV		5 489 096,96
1 - Zemní práce		126 932,35
2 - Zakládání		63 968,58
3 - Svislé a kompletní konstrukce		901 752,98
38 - Různé kompletní konstrukce		68 172,32
4 - Vodorovné konstrukce		521 957,70
5 - Komunikace pozemní		6 687,95
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		1 394 762,10
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání		2 473 035,30
997 - Přesun sutě		1 195 960,91
998 - Přesun hmot		162 054,16
PSV - Práce a dodávky PSV		6 638 427,64
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům		81 533,41
712 - Povlakové krytiny		155,89
713 - Izolace tepelné		1 077 916,65
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace		7 867,87
751 - Vzduchotechnika		4 288,05
762 - Konstrukce tesařské		746 801,52
763 - Konstrukce suché výstavby		962 276,34
764 - Konstrukce klempířské		142 848,90
765 - Konstrukce pokrývačské		798 736,17
766 - Konstrukce truhlářské		1 118 576,34
767 - Konstrukce zámečnické		207 075,98
771 - Podlahy z dlaždic		441 006,12
776 - Podlahy povlakové		406 150,51
781 - Dokončovací práce - obklady		218 612,27
783 - Dokončovací práce - nátěry		104 360,47
784 - Dokončovací práce - malby a tapety		320 221,15
M - Práce a dodávky M		18 897,53
21-M - Elektromontáže		18 897,53
OST - Ostatní		288 117,53

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce stávajících bytů a vestavba bytů do půdy objektu č.p. 2 Zručského dvora

Objekt:

SO 01 - Bytový dům

Soupis:

SO 01.1 - Stavební část

Místo:

Zruč nad Sázavou

Datum:

22.05.2025

Zadavatel:

Město Zruč nad Sázavou, Zámek 1, 285 22 Zruč n.S.

Projektant:

Uchazeč:

ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou, Husovo náměstí 139, 584 01 Le

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem							12 434 539,66	
D HSV Práce a dodávky HSV							5 489 096,96	
D 1 Zemní práce							126 932,35	
1	K	131213701	Hloubení nezapažených jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	31,836	990,11	31 521,14	CS ÚRS 2024 02
PP Hloubení nezapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/131213701								
VV "viz v.č. D1.1.8 až D1.1.12 a Příloha č.1 TZ k SO 01.1 - B30 - skladba podlahy u vstupu do objektu - odměřeno v CADu" 1,09*(0,895-0,62-0,03-0,03-0,1)							0,125	
VV "viz v.č. D1.1.8 až D1.1.12 a Příloha č.1 TZ k SO 01.1 - B31 - odměřeno v CADu - m.č. 1.04" (5,42*2+4,25*2)*0,6*0,15							1,741	
VV "viz v.č. D1.1.8 až D1.1.12 a Příloha č.1 TZ k SO 01.1 - B33 - odměřeno v CADu - m.č. 1.06, 1.13 a 1.14" (24+23+30)*(0,47-0,26)							16,170	
VV "viz v.č. D1.1.8 až D1.1.12 a Příloha č.1 TZ k SO 01.1 - B36 - odměřeno v CADu - m.č. 1.15" (5)*(0,39-0,07)							1,600	
VV Mezisoučet							19,636	
VV "viz v.č. D1.1.13, D1.1.14 a D1.1.21 - výkop pro světliky" 1,055*2,36*(1,4+1,6+1,9)							12,200	
VV Mezisoučet							12,200	
VV Součet							31,836	
2	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	19,636	111,55	2 190,40	CS ÚRS 2024 02
PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162211311								
VV "viz v.č. D1.1.8 až D1.1.12 a Příloha č.1 TZ k SO 01.1 - B30 - skladba podlahy u vstupu do objektu - odměřeno v CADu" 1,09*(0,895-0,62-0,03-0,03-0,1)							0,125	
VV "viz v.č. D1.1.8 až D1.1.12 a Příloha č.1 TZ k SO 01.1 - B31 - odměřeno v CADu - m.č. 1.04" (5,42*2+4,25*2)*0,6*0,15							1,741	
VV "viz v.č. D1.1.8 až D1.1.12 a Příloha č.1 TZ k SO 01.1 - B33 - odměřeno v CADu - m.č. 1.06, 1.13 a 1.14" (24+23+30)*(0,47-0,26)							16,170	
VV "viz v.č. D1.1.8 až D1.1.12 a Příloha č.1 TZ k SO 01.1 - B36 - odměřeno v CADu - m.č. 1.15" (5)*(0,39-0,07)							1,600	
VV Součet							19,636	
3	K	162211319	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem ZKD 10 m	m3	19,636	99,94	1 962,42	CS ÚRS 2024 02
PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m Příplatek za každých dalších 10 m k ceně -1311								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162211319								
VV "viz v.č. D1.1.8 až D1.1.12 a Příloha č.1 TZ k SO 01.1 - B30 - skladba podlahy u vstupu do objektu - odměřeno v CADu" 1,09*(0,895-0,62-0,03-0,03-0,1)							0,125	
VV "viz v.č. D1.1.8 až D1.1.12 a Příloha č.1 TZ k SO 01.1 - B31 - odměřeno v CADu - m.č. 1.04" (5,42*2+4,25*2)*0,6*0,15							1,741	
VV "viz v.č. D1.1.8 až D1.1.12 a Příloha č.1 TZ k SO 01.1 - B33 - odměřeno v CADu - m.č. 1.06, 1.13 a 1.14" (24+23+30)*(0,47-0,26)							16,170	
VV "viz v.č. D1.1.8 až D1.1.12 a Příloha č.1 TZ k SO 01.1 - B36 - odměřeno v CADu - m.č. 1.15" (5)*(0,39-0,07)							1,600	
VV Součet							19,636	
4	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	23,892	243,80	5 824,87	CS ÚRS 2024 02
PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751117								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV "viz v.č. D1.1.8 až D1.1.12 a Příloha č.1 TZ k SO 01.1 - B30 - skladba podlahy u vstupu do objektu - odměřeno v CADu" 1,09*(0,895-0,62-0,03-0,03-0,1)		0,125			
			VV "viz v.č. D1.1.8 až D1.1.12 a Příloha č.1 TZ k SO 01.1 - B31 - odměřeno v CADu - m.č. 1.04" (5,42*2+4,25*2)*0,6*0,15		1,741			
			VV "viz v.č. D1.1.8 až D1.1.12 a Příloha č.1 TZ k SO 01.1 - B33 - odměřeno v CADu - m.č. 1.06, 1.13 a 1.14" (24+23+30)*(0,47-0,26)		16,170			
			VV "viz v.č. D1.1.8 až D1.1.12 a Příloha č.1 TZ k SO 01.1 - B36 - odměřeno v CADu - m.č. 1.15" (5)*(0,39-0,07)		1,600			
			VV Mezisoučet		19,636			
			VV "viz v.č. D1.1.13, D1.1.14 a D1.1.21 - výkop pro světlíky" 1,055*2,36*(1,4+1,6+1,9)		12,200			
			VV "ODEČET - viz v.č. D1.1.13, D1.1.14 a D1.1.21 - zpětný obsyp zeminou kolem světlíků" -(1,055*2,36*(1,4+1,6+1,9)-0,985-0,58*1,41*(1,1+1,3+1,6))		-7,944			
			VV Mezisoučet		4,256			
			VV Součet		23,892			
5	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	23,892	18,53	442,72	CS ÚRS 2024 02
		PP	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost					
		Online PSC	Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751119					
		VV	"viz v.č. D1.1.8 až D1.1.12 a Příloha č.1 TZ k SO 01.1 - B30 - skl. podlahy u vstupu do objektu - odměřeno v CADu" 1,09*(0,895-0,62-0,03-0,03-0,1)		0,125			
		VV	"viz v.č. D1.1.8 až D1.1.12 a Příloha č.1 TZ k SO 01.1 - B31 - odměřeno v CADu - m.č. 1.04" (5,42*2+4,25*2)*0,6*0,15		1,741			
		VV	"viz v.č. D1.1.8 až D1.1.12 a Příloha č.1 TZ k SO 01.1 - B33 - odměřeno v CADu - m.č. 1.06, 1.13 a 1.14" (24+23+30)*(0,47-0,26)		16,170			
		VV	"viz v.č. D1.1.8 až D1.1.12 a Příloha č.1 TZ k SO 01.1 - B36 - odměřeno v CADu - m.č. 1.15" (5)*(0,39-0,07)		1,600			
		VV	Mezisoučet		19,636			
		VV	"viz v.č. D1.1.13, D1.1.14 a D1.1.21 - výkop pro světlíky" 1,055*2,36*(1,4+1,6+1,9)		12,200			
		VV	"ODEČET - viz v.č. D1.1.13, D1.1.14 a D1.1.21 - zpětný obsyp zeminou kolem světlíků" -(1,055*2,36*(1,4+1,6+1,9)-0,985-0,58*1,41*(1,1+1,3+1,6))		-7,944			
		VV	Mezisoučet		4,256			
		VV	Součet		23,892			
6	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	39,423	1 990,00	78 451,77	CS ÚRS 2024 02
		PP	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201221					
		VV	"viz v.č. D1.1.8 až D1.1.12 a Příloha č.1 TZ k SO 01.1 - B30 - skl. podl. u vstupu do objektu - odměřeno v CADu" 1,09*(0,895-0,62-0,03-0,03-0,1)*1,65		0,207			
		VV	"viz v.č. D1.1.8 až D1.1.12 a Příloha č.1 TZ k SO 01.1 - B31 - odměřeno v CADu - m.č. 1.04" (5,42*2+4,25*2)*0,6*0,15*1,65		2,872			
		VV	"viz v.č. D1.1.8 až D1.1.12 a Příloha č.1 TZ k SO 01.1 - B33 - odměřeno v CADu - m.č. 1.06, 1.13 a 1.14" (24+23+30)*(0,47-0,26)*1,65		26,681			
		VV	"viz v.č. D1.1.8 až D1.1.12 a Příloha č.1 TZ k SO 01.1 - B36 - odměřeno v CADu - m.č. 1.15" (5)*(0,39-0,07)*1,65		2,640			
		VV	Mezisoučet		32,400			
		VV	"viz v.č. D1.1.13, D1.1.14 a D1.1.21 - výkop pro světlíky" 1,055*2,36*(1,4+1,6+1,9)*1,65		20,130			
		VV	"ODEČET - viz v.č. D1.1.13, D1.1.14 a D1.1.21 - zpětný obsyp zeminou kolem světlíků" -(1,055*2,36*(1,4+1,6+1,9)-0,985-0,58*1,41*(1,1+1,3+1,6))*1,65		-13,107			
		VV	Mezisoučet		7,023			
		VV	Součet		39,423			
7	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	8,929	213,92	1 910,09	CS ÚRS 2024 02
		PP	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174111101					
		VV	"viz v.č. D1.1.13, D1.1.14 a D1.1.21 - zpětný obsyp zeminou kolem světlíků" 1,055*2,36*(1,4+1,6+1,9)-0,985-0,58*1,41*(1,1+1,3+1,6)		7,944			
		VV	"viz v.č. D1.1.13, D1.1.14 a D1.1.21 - lože pod světlíky z drčeného kameniva" 0,68*1,61*0,3*3		0,985			
		VV	Součet		8,929			
8	M	58343930	kamenivo drčené hrubé frakce 16/32	t	1,971	538,85	1 062,07	CS ÚRS 2024 02
		PP	kamenivo drčené hrubé frakce 16/32					
		VV	"viz v.č. D1.1.13, D1.1.14 a D1.1.21 - lože pod světlíky z drčeného kameniva" 0,68*1,61*0,3*3*2		1,971			
		VV	Součet		1,971			
9	K	181912112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručně	m2	83,592	42,67	3 566,87	CS ÚRS 2024 02
		PP	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181912112					
		VV	"viz v.č. D1.1.14 - m.č. 1.03 - skladba A.07.1" (5,42*2+4,24*2)*0,6		11,592			
		VV	"viz v.č. D1.1.14 a Příloha č.1 TZ k SO 01 - 1.NP - skladba A.10" 15+29+13		57,000			
		VV	"viz v.č. D1.1.14 a Příloha č.1 TZ k SO 01 - 1.NP - skladba A.11" 8+2+5		15,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		83,592			
	D	2	Zakládání				63 968,58	
10	K	213311141	Poštáře zhutněné pod základy ze šterkopísku tříděného	m3	5,760	1 065,47	6 137,11	CS ÚRS 2024 02
	PP		Poštáře zhutněné pod základy ze šterkopísku tříděného					
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/213311141					
	VV		"viz v.č. D1.1.14 a Příloha č.1 TZ k SO 01 - 1.NP - skladba A.10" (15+29+13)*0,08		4,560			
	VV		"viz v.č. D1.1.14 a Příloha č.1 TZ k SO 01 - 1.NP - skladba A.11" (8+2+5)*0,08		1,200			
	VV		Součet		5,760			
11	K	273313611	Základové desky z betonu tř. C 16/20	m3	0,811	3 280,39	2 660,40	CS ÚRS 2024 02
	PP		Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20					
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/273313611					
	VV		"viz v.č. D1.1.14 - m.č. 1.03 - skladba A.07.1" (5,42*2+4,24*2)*0,6*0,07		0,811			
	VV		Součet		0,811			
12	K	273321311	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	0,546	3 198,10	1 746,16	CS ÚRS 2024 02
	PP		Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 16/20					
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/273321311					
	VV		"viz v.č. D1.1.14 a Příloha č.1 TZ k SO 01 - 1.NP - skladba A.09" 3*0,12		0,360			
	VV		Mezisoučet		0,360			
	VV		"viz v.č. D1.1.22 - m.č. 1.01 - podkladní beton revizní šachty" 1,15*1,35*0,12		0,186			
	VV		Mezisoučet		0,186			
	VV		Součet		0,546			
13	K	273321411	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	8,464	3 414,03	28 896,35	CS ÚRS 2024 02
	PP		Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25					
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/273321411					
	VV		"viz v.č. D1.1.14 a Příloha č.1 TZ k SO 01 - 1.NP - skladba A.04" (7+9+10)*0,12		3,120			
	VV		"viz v.č. D1.1.14 - m.č. 1.03 - skladba A.07.1 - ŽB deska na tvarovkách IGLÚ" (5,42*2+4,24*2)*0,6*0,07		0,811			
	VV		"viz v.č. D1.1.14 - m.č. 1.03 - skladba A.07.1 - dobetonávka z boku tvarovek IGLU" (4,22*2+4,24*2)*0,07*0,18		0,213			
	VV		"viz v.č. D1.1.14 a Příloha č.1 TZ k SO 01 - 1.NP - skladba A.10" (15+29+13)*0,06		3,420			
	VV		"viz v.č. D1.1.14 a Příloha č.1 TZ k SO 01 - 1.NP - skladba A.11" (8+2+5)*0,06		0,900			
	VV		Součet		8,464			
14	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,450	30 660,50	13 797,23	CS ÚRS 2024 02
	PP		Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/273362021					
	VV		"viz v.č. D1.1.14 a Příloha č.1 TZ k SO 01 - 1.NP - skladba A.04 - KARI 6/6-150/150" (7+9+10)*3,03*0,001*1,3		0,102			
	VV		"viz v.č. D1.1.14 - m.č. 1.03 - skladba A.07.1 - ŽB deska na tvarovkách IGLÚ - KARI 6/6-150/150 mm" (5,42*2+4,24*2)*0,6*3,03*0,001*1,3		0,046			
	VV		"viz v.č. D1.1.14 a Příloha č.1 TZ k SO 01 - 1.NP - skladba A.09 - KARI 6/6-150/150" 3*3,03*0,001*1,3		0,012			
	VV		"viz v.č. D1.1.14 a Příloha č.1 TZ k SO 01 - 1.NP - skladba A.10 - KARI 6/6-150/150" (15+29+13)*3,03*0,001*1,3		0,225			
	VV		"viz v.č. D1.1.14 a Příloha č.1 TZ k SO 01 - 1.NP - skladba A.11 - KARI 6/6-150/150" (8+2+5)*3,03*0,001*1,3		0,059			
	VV		"viz v.č. D1.1.22 - m.č. 1.01 - podkladní beton revizní šachty - KARI 6/6-150/150" 1,15*1,35*3,03*0,001*1,3		0,006			
	VV		Součet		0,450			
15	K	274313711	Základové pásy z betonu tř. C 20/25	m3	0,910	4 000,00	3 640,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25					
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/274313711					
	VV		"viz v.č. D1.1.23 - pod doplnění zdíva v místě bouraného přístavku" 1,3*0,7*1		0,910			
	VV		Součet		0,910			
16	K	279113131	Základová zeď tl 150 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20	m2	6,500	902,49	5 866,19	CS ÚRS 2024 02
	PP		Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 16/20, tloušťky zdíva 150 mm					
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/279113131					
	VV		"viz v.č. D1.1.22 - m.č. 1.01 - stěny revizní šachty" (0,6*2+1*2)*1+(0,9*2+1,3*2)*0,75		6,500			
	VV		Součet		6,500			
17	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	0,027	45 375,63	1 225,14	CS ÚRS 2024 02
	PP		Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žebor z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/279361821					
	VV		"viz v.č. D1.1.22 - m.č. 1.01 - stěny revizní šachty" (12+15,6+14,4+19,2)*0,395*0,001*1,1		0,027			
	VV		Součet		0,027			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				901 752,98	
18	K	1	Pozice 17 - Dozdívka kamenného zdíva obvodové stěny včetně spárování, provedení shodné se stávajícím zdívem	m3	0,980	4 168,06	4 084,70	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Pozice 17 - Dozdívka kamenného zdiva obvodové stěny včetně spárování, provedení shodné se stávajícím zdivem					
	VV		"viz v.č. D1.1.24 - doplnění zdiva pod oknem" 1,4*0,7*1		0,980			
	VV		Součet		0,980			
19	K	310236241	Zazdívka otvorů pl přes 0,0225 do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm	kus	30,000	205,97	6 179,10	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,0225 m2 do 0,09 m2, ve zdi tl. do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/310236241					
	VV		"viz v.č. D1.1.17 - kapsy pro ocelové profily stropu" 30		30,000			
	VV		Součet		30,000			
20	K	310237241	Zazdívka otvorů pl přes 0,09 do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm	kus	4,000	524,05	2 096,20	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,09 m2 do 0,25 m2, ve zdi tl. do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/310237241					
	VV		"viz v.č. D1.1.17 - kapsy pro ocelové profily stropu" 4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
21	K	310238411	Zazdívka otvorů pl přes 0,25 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MC	m3	1,964	6 857,26	13 467,66	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 na maltu cementovou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/310238411					
	VV		"viz v.č. D1.1.14 - 1.NP" (1,38-1,15)*2,235*0,6+(1,15*2,235-0,9*2,02)*0,3+(1,25*2,195-0,9*2,02)*0,3		0,812			
	VV		"viz v.č. D1.1.15 - 2.NP" 0,88*0,58*0,5+(1,25*2,195-0,9*2,02)*0,3+(1,25*2,365-0,9*2,02)*0,3		0,874			
	VV		"viz v.č. D1.1.16 - podkroví" (1,25*2,195-0,9*2,02)*0,3		0,278			
	VV		Součet		1,964			
22	K	310239411	Zazdívka otvorů pl přes 1 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MC	m3	13,979	6 591,52	92 142,86	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2 na maltu cementovou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/310239411					
	VV		"viz v.č. D1.1.14 - 1.NP" 1,38*2,39*0,8*2+1,38*2,39*0,5*2		8,575			
	VV		"viz v.č. D1.1.15 - 2.NP"					
	VV		1,38*2,39*0,54*2+0,875*2,43*0,3+1,07*2,5*0,45		5,404			
	VV		Součet		13,979			
23	K	311231129	Zdivo nosné z cihel dl 290 mm P20 až 25 na MC 15	m3	25,221	6 441,27	162 455,27	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zdivo z cihel pálených nosné z cihel plných dl. 290 mm P 20 až 25, na maltu MC-15					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/311231129					
	VV		"viz v.č. D1.1.15 - 2.NP" ((0,93+1,79)*3,4-0,9*2,02)*0,3		2,229			
	VV		"viz v.č. D1.1.16 až D1.1.24 - zdivo v podkroví a u vikýřů"		22,992			
	VV		((7,6+6,97+7,05+7,05)*2,8-0,9*2,02*2)*0,3					
	VV		Součet		25,221			
24	K	311272221	Zdivo z pórobetonových tvárnic na pero a drážku do P2 do 450 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 300 mm	m2	8,312	1 457,88	12 117,90	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zdivo z pórobetonových tvárnic na tenké maltové lože, tl. zdiva 300 mm pevnost tvárnic do P2, objemová hmotnost do 450 kg/m3 na pero a drážku					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/311272221					
	VV		"viz v.č. D1.1.17 - nadezdívka věnce V2 - z obou stran věnce" 10,78*0,2*2		4,312			
	VV		"viz v.č. D1.1.17 - nadezdívka věnce V3" (4,6+10,8+4,6)*0,2		4,000			
	VV		Součet		8,312			
25	K	311321511	Nosná zeď ze ŽB tř. C 20/25 bez výztuže	m3	2,744	3 570,43	9 797,26	CS ÚRS 2024 02
	PP		Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 20/25					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/311321511					
	P		Poznámka k položce: POZOR-jedná se o velmi malé kubatury (podbetonování lože pod ocelové profily, apod.) - VYSOKÁ PRACNOST!					
	VV		"viz v.č. D1.1.17 - nabetonávka schodišťové stěny - pozice 1" 5,25*0,235*0,15		0,185			
	VV		Mezisoučet		0,185			
	VV		"viz v.č. D1.1.17 - lože pod ocelové profily stropu" 0,25*0,3*0,1*30+0,6*0,3*0,1*4		0,297			
	VV		Mezisoučet		0,297			
	VV		"viz v.č. D1.1.22 - m.č. 1.07 - mazanina po obvodu u PZD desek" 1*1,2*0,05		0,060			
	VV		Mezisoučet		0,060			
	VV		"viz v.č. D1.1.17 - pozice 1 - vyrovnávací mazanina na stáv. zdivu" (5,15+4,8+14,62)*(0,2*0,1)+(12,2)*(0,075*0,1)		0,583			
	VV		"viz v.č. D1.1.17 - pozice 2 - vyrovnávací mazanina pro uložení PZD desek" 2,4*0,33*0,1*2		0,158			
	VV		"viz v.č. D1.1.17 - pozice 3 - vyrovnávací mazanina pod trapézový plech" 2,255*0,33*0,1		0,074			
	VV		"viz v.č. D1.1.17 - pozice 4 - dobetonávka zdiva" 0,985*0,33*0,37		0,120			
	VV		"viz v.č. D1.1.17 - pozice 5 - vyrovnávací betonová mazanina na stáv. zdivu" 14,2*0,54*0,1		0,767			
	VV		Mezisoučet		1,702			
	VV		"viz v.č. D1.1.14 - 1.NP - lože pod ocelové překlady C01-C09" (0,25*11*2)*0,05		0,275			
	VV		"viz v.č. D1.1.15 - 2.NP - lože pod ocelové překlady C01-C05" (0,25*8*2)*0,05		0,200			
	VV		"viz v.č. D1.1.16 - podkroví - lože pod ocelové překlady C04" (0,25*1*2)*0,05		0,025			
	VV		Mezisoučet		0,500			
	VV		Součet		2,744			
26	K	311351121	Zřízení oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	5,234	449,51	2 352,74	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/311351121					
	VV		"viz v.č. D1.1.17 - pozice 2 - vyrovnávací mazanina pro uložení PZD desek" (2,4*2+0,33*2)*0,1*2		1,092			
	VV		"viz v.č. D1.1.17 - pozice 3 - vyrovnávací mazanina pod trapézový plech" 2,255*0,1*2		0,451			
	VV		"viz v.č. D1.1.17 - pozice 4 - dobetonávka zdiva" 0,985*0,37*2+0,33*0,37		0,851			
	VV		"viz v.č. D1.1.17 - pozice 5 - vyrovnávací betonová mazanina na stáv. zdivu" 14,2*0,1*2		2,840			
	VV		Součet		5,234			
27	K	311351122	Odstranění oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	5,234	122,11	639,12	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/311351122					
	VV		"viz v.č. D1.1.17 - pozice 2 - vyrovnávací mazanina pro uložení PZD desek" (2,4*2+0,33*2)*0,1*2		1,092			
	VV		"viz v.č. D1.1.17 - pozice 3 - vyrovnávací mazanina pod trapézový plech" 2,255*0,1*2		0,451			
	VV		"viz v.č. D1.1.17 - pozice 4 - dobetonávka zdiva" 0,985*0,37*2+0,33*0,37		0,851			
	VV		"viz v.č. D1.1.17 - pozice 5 - vyrovnávací betonová mazanina na stáv. zdivu" 14,2*0,1*2		2,840			
	VV		Součet		5,234			
28	K	311351311	Zřízení jednostranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	6,488	1 114,04	7 227,89	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bednění nadzákladových zdí nosných rovné jednostranné zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/311351311					
	VV		"viz v.č. D1.1.17 - nabetonávka schodišťové stěny - pozice 1" 5,25*0,15		0,788			
	VV		Mezisoučet		0,788			
	VV		"viz v.č. D1.1.17 - lože pod ocelové profily stropu" 0,25*0,1*30+0,6*0,1*4		0,990			
	VV		Mezisoučet		0,990			
	VV		"viz v.č. D1.1.22 - m.č. 1.07 - mazanina po obvodu u PZD desek" 0,65*0,05		0,033			
	VV		Mezisoučet		0,033			
	VV		"viz v.č. D1.1.17 - pozice 1 - vyrovnávací mazanina na stáv. zdivu" (5,15+4,8+12,2+14,62)*(0,1)		3,677			
	VV		Mezisoučet		3,677			
	VV		"viz v.č. D1.1.14 - 1.NP - lože pod ocelové překlady C01-C09" (0,5*0,05*11*2)		0,550			
	VV		"viz v.č. D1.1.15 - 2.NP - lože pod ocelové překlady C01-C05" (0,5*0,05*8*2)		0,400			
	VV		"viz v.č. D1.1.16 - podkroví - lože pod ocelové překlady C04" (0,5*0,05*1*2)		0,050			
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV		Součet		6,488			
29	K	311351312	Odstranění jednostranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	6,488	175,30	1 137,35	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bednění nadzákladových zdí nosných rovné jednostranné odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/311351312					
	VV		"viz v.č. D1.1.17 - nabetonávka schodišťové stěny - pozice 1" 5,25*0,15		0,788			
	VV		Mezisoučet		0,788			
	VV		"viz v.č. D1.1.17 - lože pod ocelové profily stropu" 0,25*0,1*30+0,6*0,1*4		0,990			
	VV		Mezisoučet		0,990			
	VV		"viz v.č. D1.1.22 - m.č. 1.07 - mazanina po obvodu u PZD desek" 0,65*0,05		0,033			
	VV		Mezisoučet		0,033			
	VV		"viz v.č. D1.1.17 - pozice 1 - vyrovnávací mazanina na stáv. zdivu" (5,15+4,8+12,2+14,62)*(0,1)		3,677			
	VV		Mezisoučet		3,677			
	VV		"viz v.č. D1.1.14 - 1.NP - lože pod ocelové překlady C01-C09" (0,5*0,05*11*2)		0,550			
	VV		"viz v.č. D1.1.15 - 2.NP - lože pod ocelové překlady C01-C05" (0,5*0,05*8*2)		0,400			
	VV		"viz v.č. D1.1.16 - podkroví - lože pod ocelové překlady C04" (0,5*0,05*1*2)		0,050			
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV		Součet		6,488			
30	K	311362021	Výztuž nosných zdí svařovanými sítěmi Kari	t	0,185	31 643,09	5 853,97	CS ÚRS 2024 02
	PP		Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/311362021					
	VV		"viz v.č. D1.1.17 - nabetonávka schodišťové stěny - pozice 1 - KARI 6/6-100/100" 5,25*0,235*4,44*0,001*1,3		0,007			
	VV		Mezisoučet		0,007			
	VV		"viz v.č. D1.1.17 - lože pod ocelové profily stropu - KARI 6/6-100/100 mm" (0,25*0,3*30+0,6*0,3*4)*4,44*0,001*1,3		0,017			
	VV		Mezisoučet		0,017			
	VV		"viz v.č. D1.1.22 - m.č. 1.07 - mazanina po obvodu u PZD desek" 12,36*0,395*0,001*1,1		0,005			
	VV		Mezisoučet		0,005			
	VV		"viz v.č. D1.1.17 - pozice 1 - vyrovnávací mazanina na stáv. zdivu - KARI 6/6-100/100" (5,15+4,8+14,62)*0,2*4,44*0,001*1,3+(12,2)*0,075*4,44*0,001*1,3		0,034			
	VV		"viz v.č. D1.1.17 - pozice 2 - vyrovnávací mazanina pro uložení PZD desek - KARI 6/6-100/100"		0,009			
	VV		"viz v.č. D1.1.17 - pozice 3 - vyrovnávací mazanina pod trapézový plec - KARI 6/6-100/100" 2,255*0,33*4,44*0,001*1,3		0,004			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV "viz v.č. D1.1.17 - pozice 4 - dobetonávka zdiva - KARI 6/6-100/100" 0,985*(0,3*2+0,35*2)*4,44*0,001*1,3		0,007			
			VV "viz v.č. D1.1.17 - pozice 5 - vyrovnávací betonová mazanina na stáv. zdivu - KARI 6/6-100/100" 14,2*0,54*4,44*0,001*1,3		0,044			
			VV Mezisoučet		0,098			
			VV "viz v.č. D1.1.14 - 1.NP - lože pod ocelové překlady C01-C09" (0,25*11*2)*4,44*0,001*1,3		0,032			
			VV "viz v.č. D1.1.15 - 2.NP - lože pod ocelové překlady C01-C05" (0,25*8*2)*4,44*0,001*1,3		0,023			
			VV "viz v.č. D1.1.16 - podkroví - lože pod ocelové překlady C04" (0,25*1*2)*4,44*0,001*1,3		0,003			
			VV Mezisoučet		0,058			
			VV Součet		0,185			
31	K	2	Pozice 22 - Dodávka a montáž nového kamenného překladu 1800*200*200 mm nad vchodovými dveřmi	kus	1,000	3 002,40	3 002,40	
	PP		Pozice 22 - Dodávka a montáž nového kamenného překladu 1800*200*200 mm nad vchodovými dveřmi					
	VV		"viz v.č. D1.1.14 a D1.1.23 - pozice 22" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
32	K	317141442	Překlad plochý z pórobetonu š 150 mm dl přes 1200 do 1300 mm	kus	17,000	803,12	13 653,04	CS ÚRS 2024 02
	PP		Překlady ploché prefabrikované z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, včetně slepení dvou překladů vedle sebe po celé délce boční plochy, výšky překladu do 200 mm šířky 150 mm, délky překladu přes 1200 do 1300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/317141442					
	VV		"viz v.č. D1.1-14 - 1.NP - N01" 2*2		4,000			
	VV		"viz v.č. D1.1-14 - 1.NP - N02" 2		2,000			
	VV		"viz v.č. D1.1-15 - 2.NP - N01" 2*2		4,000			
	VV		"viz v.č. D1.1-15 - 2.NP - N02" 2		2,000			
	VV		"viz v.č. D1.1-16 - podkroví - N01" 2*2		4,000			
	VV		"viz v.č. D1.1-16 - podkroví - N02" 1		1,000			
	VV		Součet		17,000			
33	K	317142442	Překlad nenosný pórobetonový š 150 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl do 1250 mm	kus	16,000	774,96	12 399,36	CS ÚRS 2024 02
	PP		Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 150 mm, délky překladu přes 1000 do 1250 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/317142442					
	VV		"viz v.č. D1.1-14 - 1.NP - N03" 8		8,000			
	VV		"viz v.č. D1.1-15 - 2.NP - N03" 8		8,000			
	VV		Součet		16,000			
34	K	317235811	Doplnění zdiva hlavních a kordonových římς cihlami pálenými na maltu	m3	2,700	24 338,80	65 714,76	CS ÚRS 2024 02
	PP		Doplnění zdiva hlavních a kordonových římς s dodáním hmot, cihlami pálenými na maltu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/317235811					
	VV		"viz v.č. D1.1.8 až D1.1.12 a Příloha č.1 TZ k SO 01.1 - B91 - odhad" 45*0,2*0,3		2,700			
	VV		Součet		2,700			
35	K	317944321	Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,525	44 510,42	23 367,97	CS ÚRS 2024 02
	PP		Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav do č. 12					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/317944321					
	VV		"viz v.č. D1.1-14 - 1.NP - C02, C03, C7, C08, C09" (146,56+26,64+23,36+14,99+24,38)*0,001*1,1		0,260			
	VV		"viz v.č. D1.1-15 - 2.NP - C01 až C05" (165,12+21,68+14,53+12,19+20,14)*0,001*1,1		0,257			
	VV		"viz v.č. D1.1-16 - podkroví - C04" (7,42)*0,001*1,1		0,008			
	VV		Součet		0,525			
36	K	317944323	Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,476	47 132,04	22 434,85	CS ÚRS 2024 02
	PP		Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav č. 14 až 22					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/317944323					
	VV		"viz v.č. D1.1-14 - 1.NP - C01, C04, C05, C06" (208,92+94,4+52,34+77,5)*0,001*1,1		0,476			
	VV		Součet		0,476			
37	K	340238212	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 0,25 do 1 m2 cihlami plnými tl přes 100 mm	m2	0,300	966,13	289,84	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách cihlami plnými pálenými plochy přes 0,25 m2 do 1 m2, tloušťky přes 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/340238212					
	VV		"viz v.č. D1.1.22 - m.č. 1.07 - dozdvívka mezi klenbou a ocelovým průvlakem" 1,2*0,25		0,300			
	VV		Součet		0,300			
38	K	340239212	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 1 do 4 m2 cihlami plnými tl přes 100 mm	m2	1,881	913,15	1 717,64	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách cihlami plnými pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2, tloušťky přes 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/340239212					
	VV		"viz v.č. D1.1.15 - 2.NP" 0,9*2,09		1,881			
	VV		Součet		1,881			
39	K	342241161	Příčky z cihel plných dl 290 mm pevnosti P 7,5 až 15 na MC tl 65 mm	m2	18,615	535,36	9 965,73	CS ÚRS 2024 02
	PP		Příčky nebo přízdívky jednoduché z cihel nebo příčkových pálených na maltu MVC nebo MC plných P7,5 až P15 dl. 290 mm (290x140x65 mm), tl. o tl. 65 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/342241161					
	VV		"viz v.č. D1.1.15 - 2.NP - mzi m.č. 2.03, 2.07 a 2.08" 5,59*3,33		18,615			
	VV		Součet		18,615			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
40	K	342272225	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	3,297	620,81	2 046,81	CS ÚRS 2024 02
	PP		Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože					
	Online PSC		objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm					
	VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/342272225		3,297			
	VV		"viz v.č. D1.1.15 - 2.NP - kolem komína" (0,53+0,46)*3,33		3,297			
			Součet					
41	K	342272245	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 150 mm	m2	183,006	862,51	157 844,51	CS ÚRS 2024 02
	PP		Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože					
	Online PSC		objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm					
	VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/342272245					
	VV		"viz v.č. D1.1.14 - 1.NP"		95,705			
	VV		(4,22+2,22+5,6+3,64+5,43+2,5+2+1+4,22)*3,5-0,7*2*3-0,8*2*5					
	VV		"viz v.č. D1.1.15 - 2.NP"		87,301			
	VV		(4,52+2,37+4,63+2,29+4,39+3,7*2+4,22)*3,33-0,7*2*4-0,8*2*4					
			Součet		183,006			
42	K	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	88,960	117,32	10 436,79	CS ÚRS 2024 02
	PP		Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/342291121					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		včetně kotvení do kapes dle specifikace v projektové dokumentaci!					
	VV		"viz v.č. D1.1.-14 - 1.NP" 3,5*14		49,000			
	VV		"viz v.č. D1.1.-15 - 2.NP" 3,33*12		39,960			
			Součet		88,960			
43	K	346244381	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	7,135	822,28	5 866,97	CS ÚRS 2024 02
	PP		Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/346244381					
	VV		"viz v.č. D1.1-14 - 1.NP - C01-C09"		5,445			
	VV		4,77*0,18*2+1,65*0,12*2*2+1,2*0,12*2+1,65*0,14*2+1,83*0,14*2+2,71*0,14*2+1,4*0,1*2+1,35*0,15*2+1,15*0,1*2					
	VV		"viz v.č. D1.1-15 - 2.NP - C01 až C05"		1,620			
	VV		1,65*0,1*2*3+1,3*0,1*2+1,3*0,05+1,15*0,1+0,95*0,1*2					
	VV		"viz v.č. D1.1-16 - podkroví - C04" 0,7*0,1*1		0,070			
			Součet		7,135			
44	K	346272216	Přizdívka z pórobetonových tvárnic tl 50 mm	m2	153,186	542,39	83 086,55	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přizdívky z pórobetonových tvárnic objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přizdívky 50 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/346272216					
	VV		"viz v.č. D1.1.14 - 1.NP" (4,38-1,5+5,39-1,5+1,98-1,5+2,9-1,5+3,64-1,5+3,05-1,5+6,72-1,5+2,64*2-1,5*2)*3,5-1,25*2,195*2		63,953			
	VV		"viz v.č. D1.1.15 - 2.NP" (4,43-1,5+5,39-1,5+2,285-1,5+2,97-1,5+3,7-1,5+3,255-1,5+6,515-1,5+5,44*2-1,5*2+3*2-1,5*2)*3,33-1,25*2,195*2-0,8*2		89,233			
			Součet		153,186			
45	K	346272226	Přizdívka z pórobetonových tvárnic tl 75 mm	m2	6,100	643,25	3 923,83	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přizdívky z pórobetonových tvárnic objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přizdívky 75 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/346272226					
	VV		"viz v.č. D1.1.17 - podezdívka věnce V1 - pozice 1" (12,2)*0,5		6,100			
			Součet		6,100			
46	K	346272236	Přizdívka z pórobetonových tvárnic tl 100 mm	m2	32,926	710,66	23 399,19	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přizdívky z pórobetonových tvárnic objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přizdívky 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/346272236					
	VV		"jednuá se o přizdívky za zařizovací předměty"					
	VV		"viz v.č. D1.1.14 - 1.NP" (2,17+0,9+1)*3,5		14,245			
	VV		"viz v.č. D1.1.15 - 2.NP" (2,32+2,29+1)*3,33		18,681			
			Součet		32,926			
47	K	346272266	Přizdívka z pórobetonových tvárnic tl 200 mm	m2	21,478	1 377,26	29 580,79	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přizdívky z pórobetonových tvárnic objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přizdívky 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/346272266					
	VV		"viz v.č. D1.1.17 - nadezdívka věnce - pozice 1" (5,15+4,8+12,2+14,62)*0,25+(5,15+4,8+14,62)*0,5		21,478			
			Součet		21,478			
48	K	346481112	Zaplentování rýh, potrubí, výklenků nebo nik ve stěnách keramickým pletivem	m2	33,935	569,09	19 312,07	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zaplentování rýh, potrubí, válcovaných nosníků, výklenků nebo nik jakéhokoliv tvaru, na maltu ve stěnách nebo před stěnami keramickým a funkčně podobným pletivem					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/346481112					
	VV		"viz v.č. D1.1-14 - 1.NP - C01-C09"		13,232			
	VV		4,77*(0,45+0,25*2)+1,65*(0,8+0,25*2)*2+1,2*(0,64+0,2*2)+1,65*(0,64+0,25*2)+1,83*(0,2+0,25*2)					
	VV		2,71*(0,21+0,25*2)+1,4*(0,16+0,2*2)+1,35*(0,1+0,2)+1,15*(0,15+0,2)*2		3,918			
	VV		"viz v.č. D1.1-15 - 2.NP - C01 až C05"					
	VV		1,65*(0,63+0,2*2)*3+1,3*(0,3+0,2*2)+1,3*(0,16+0,15*2)+1,15*(0,15+0,2)+0,95*(0,15+0,2)*2		7,674			
	VV		"viz v.č. D1.1-16 - podkroví - C04" 0,7*(0,15+0,2)		0,245			
	VV		Mezisoučet		25,069			
	VV		"viz v.č. D1.1.8 až D1.1.12 a Příloha č.1 TZ k SO 01.1 - B25 - 1.NP"					
	VV		(0,84*0,91+0,84*0,15*2+0,91*2*0,15)+(1,05*0,69+1,05*0,1*2+0,69*0,1*2)+(0,94*0,91+0,94*0,15*2+0,91*0,15*2)		3,772			
	VV		"viz v.č. D1.1.8 až D1.1.12 a Příloha č.1 TZ k SO 01.1 - B25 - 2.NP"					
	VV		(0,74*0,91+0,74*0,15*2+0,91*0,15*2)*2+(0,94*0,91+0,94*0,15*2+0,91*0,15*2)		3,747			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV "viz v.č. D1.1.8 až D1.1.12 a Příloha č.1 TZ k SO 01.1 - B25 - půda" (0,55*1,39+0,55*0,15*2+1,39*0,15*2)		1,347			
			VV Mezisoučet		8,866			
			VV Součet		33,935			
49	K	349234841	Doplnění zdiva podokenních nebo nadokenních říms	m	5,300	496,19	2 629,81	CS ÚRS 2024 02
	PP		Doplnění zdiva (s dodáním hmot) říms podokenních a nadokenních					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/349234841					
	P		Poznámka k položce:					
			položka zahrnuje i spárování zdiva římsy					
	VV		"viz v.č. D1.1.23 - doplnění pod oknem-pozice 3" 1,3		1,300			
	VV		"viz v.č. D1.1.24 - doplnění pod oknem-pozice 3" 1,3+1,3		2,600			
	VV		"viz v.č. D1.1.24 - doplnění římsy - pozice 15" 1,4		1,400			
	VV		Součet		5,300			
50	K	3	Pozice 16 - Dodávka a montáž nové cihelné šambrány v šíři 300 mm kolem okna o rozměru 1260/2180 mm, provedení dle stávajících šambrán	soubor	2,000	4 576,53	9 153,06	
	PP		Pozice 16 - Dodávka a montáž nové cihelné šambrány v šíři 300 mm kolem okna o rozměru 1260/2180 mm, provedení dle stávajících šambrán					
	P		Poznámka k položce:					
			položka zahrnuje i bourací práce v rozsahu nutném pro provedení nových šambrán					
	VV		"viz v.č. D1.1.24" 1+1		2,000			
	VV		Součet		2,000			
51	K	4	Pozice 21 - Dozdívka kamenného zdiva včetně spárování, provedení shodné se stávajícím zdívem	m3	2,002	7 094,24	14 202,67	
	PP		Pozice 21 - Dozdívka kamenného zdiva včetně spárování, provedení shodné se stávajícím zdívem					
	VV		"viz v.č. D1.1.23 - doplnění zdiva v místě bouraného přístavku" 1,3*2,2*0,7		2,002			
	VV		Součet		2,002			
D	38		Různé kompletní konstrukce				68 172,32	
52	K	5	B1 Dodávka a montáž prefabrikovaného betonového světlíku hloubky 500 mm, šířky 1250 mm a výšky 1500 mm včetně veškerého vyráběného příslušenství	soubor	1,000	9 123,17	9 123,17	
	PP		B1 Dodávka a montáž prefabrikovaného betonového světlíku hloubky 500 mm, šířky 1250 mm a výšky 1500 mm včetně veškerého vyráběného příslušenství					
	VV		"viz v.č. D1.1.13 a D1.1.14" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
53	K	6	B2 Dodávka a montáž prefabrikovaného betonového světlíku hloubky 500 mm, šířky 1250 mm a výšky 1200 mm včetně veškerého vyráběného příslušenství	soubor	1,000	8 117,72	8 117,72	
	PP		B2 Dodávka a montáž prefabrikovaného betonového světlíku hloubky 500 mm, šířky 1250 mm a výšky 1200 mm včetně veškerého vyráběného příslušenství					
	VV		"viz v.č. D1.1.13 a D1.1.14" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
54	K	7	B3 Dodávka a montáž prefabrikovaného betonového světlíku hloubky 500 mm, šířky 1250 mm a výšky 1000 mm včetně veškerého vyráběného příslušenství	soubor	1,000	7 716,04	7 716,04	
	PP		B3 Dodávka a montáž prefabrikovaného betonového světlíku hloubky 500 mm, šířky 1250 mm a výšky 1000 mm včetně veškerého vyráběného příslušenství					
	VV		"viz v.č. D1.1.13 a D1.1.14" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
55	K	8	Dodávka a montáž komínového tělesa včetně nadstřešní části, specifikace-viz PD	soubor	1,000	43 215,39	43 215,39	
	PP		Dodávka a montáž komínového tělesa včetně nadstřešní části, specifikace-viz PD, položka zahrnuje veškeré práce a dodávky potřebné pro správnou funkci komínu					
	VV		"viz v.č. D1.1.18 až D1.1.22" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
D	4		Vodorovné konstrukce				521 957,70	
56	K	411121232	Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních desek dl přes 900 do 1800 mm	kus	11,000	227,54	2 502,94	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž prefabrikovaných železobetonových stropů se zalitím spár, včetně podpěrné konstrukce, na cementovou maltu ze stropních desek, šířky do 600 mm a délky přes 900 do 1800 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/411121232					
	P		Poznámka k položce:					
			položka zahrnuje i dodávku a montáž malty MC30 tl. 15 mm - celoplošné provedení lože pro uložení PZD					
	VV		"viz v.č. D1.1.17 - výkres stropu" 8		8,000			
	VV		"viz v.č. D1.1.22 - m.č. 1.07" 3		3,000			
	VV		Součet		11,000			
57	M	59341121	deska stropní plná PZD 1790x290x100mm	kus	8,000	713,38	5 707,04	CS ÚRS 2024 02
	PP		deska stropní plná PZD 1790x290x100mm					
	VV		"viz v.č. D1.1.17 - výkres stropu" 8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
58	M	59341218	deska stropní plná PZD 1200x300x90mm	kus	3,000	411,11	1 233,33	CS ÚRS 2024 02
	PP		deska stropní plná PZD 1200x300x90mm					
	VV		"viz v.č. D1.1.22 - m.č. 1.07" 3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
59	K	411321515	Stropy deskové ze ŽB tř. C 20/25	m3	13,839	3 694,85	51 133,03	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 20/25					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/411321515					
	VV		"viz v.č. D1.1.17 - stropní betonu na plechovém bednění"		13,839			
	VV		(4,87*5,87+34+4,8*10,78+14,4*5,79)*0,07					
	VV		Součet		13,839			
60	K	411354209	Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 40 mm plech lesklý tl 1,0 mm	m2	197,707	537,43	106 253,67	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bednění stropů ztracené ocelové žebrované ze širokých tenkostěnných ohýbaných profilů (hraněných trapézových vln), bez úpravy povrchu otevřeného podhledu, bez podpěrné konstrukce, s osazením nasucho na zdech do připravených ozubů, popř. na rovných zdech, trámech, průvlacích, do traverz s povrchem lesklým, výšky vln 40 mm, tl. plechu 1,00 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/411354209					
	P		Poznámka k položce: použit trapézový plech TR 20/130 tl. 1 mm					
	VV		"viz v.č. D1.1.17 - bednění stropního betonu zespod"		197,707			
	VV		4,87*5,87+34+4,8*10,78+14,4*5,79					
	VV		Součet		197,707			
61	K	411362021	Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari	t	0,779	30 867,43	24 045,73	CS ÚRS 2024 02
	PP		Výztuž stropů prostě uložených, velknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/411362021					
	VV		"viz v.č. D1.1.17 - stropní betonu na plechovém bednění - KARI 6/6-150/150 mm"		0,779			
	VV		(4,87*5,87+34+4,8*10,78+14,4*5,79)*3,03*0,001*1,3					
	VV		Součet		0,779			
62	K	413941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm	t	4,464	9 430,45	42 097,53	CS ÚRS 2024 02
	PP		Osazování ocelových válcovaných nosníků ve střepech I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/413941123					
	VV		"viz v.č. D1.1.17 - ocelové profily stropu"		4,464			
	VV		(6,12*8*26,2+6,04*11*26,2+5*11*26,2)*0,001					
	VV		Součet		4,464			
63	M	13010722	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 200	t	4,822	28 038,06	135 199,53	CS ÚRS 2024 02
	PP		ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 200					
	VV		"viz v.č. D1.1.17 - ocelové profily stropu"		4,822			
	VV		(6,12*8*26,2+6,04*11*26,2+5*11*26,2)*0,001*1,08					
	VV		Součet		4,822			
64	K	413941125	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L č. 24 a výše nebo výšky přes 220 mm	t	2,360	8 674,05	20 470,76	CS ÚRS 2024 02
	PP		Osazování ocelových válcovaných nosníků ve střepech I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 24 a výše nebo výšky přes 220 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/413941125					
	VV		"viz v.č. D1.1.17 - ocelové profily stropu"		2,330			
	VV		(6,12*4*47,9+6,04*4*47,9)*0,001					
	VV		"viz v.č. D1.1.17 - podložení stropních profilů IPN 280 - ocel 150x15 mm délky 200 mm" 0,2*8*18,84*0,001		0,030			
	VV		Součet		2,360			
65	M	13010730	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 280	t	2,516	29 097,62	73 209,61	CS ÚRS 2024 02
	PP		ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 280					
	VV		"viz v.č. D1.1.17 - ocelové profily stropu"		2,516			
	VV		(6,12*4*47,9+6,04*4*47,9)*0,001*1,08					
	VV		Součet		2,516			
66	M	13010320	tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 150x16mm	t	0,033	26 144,70	862,78	CS ÚRS 2024 02
	PP		tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 150x16mm					
	VV		"viz v.č. D1.1.17 - podložení stropních profilů IPN 280 - ocel 150x15 mm délky 200 mm" 0,2*8*18,84*0,001*1,08		0,033			
	VV		Součet		0,033			
67	K	417321414	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25	m3	4,414	3 615,48	15 958,73	CS ÚRS 2024 02
	PP		Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/417321414					
	VV		"viz v.č. D1.1.17 - věnec V1" 37,32*0,2*0,205		1,530			
	VV		"viz v.č. D1.1.17 - věnec V2" 10,88*0,63*0,205		1,405			
	VV		"viz v.č. D1.1.17 - věnec V3" 21,1*0,33*0,15		1,044			
	VV		"viz v.č. D1.1.18 - věnec V4" 14,5*0,15*0,2		0,435			
	VV		Součet		4,414			
68	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	18,177	603,04	10 961,46	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/417351115					
	VV		"viz v.č. D1.1.17 - věnec V1" 37,32*0,205		7,651			
	VV		"viz v.č. D1.1.17 - věnec V2" 10,88*0,205*2		4,461			
	VV		"viz v.č. D1.1.17 - věnec V3" 21,1*0,15		3,165			
	VV		"viz v.č. D1.1.18 - věnec V4" 14,5*0,2		2,900			
	VV		Součet		18,177			
69	K	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	18,177	127,37	2 315,20	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/417351116					
	VV		"viz v.č. D1.1.17 - věnec V1" 37,32*0,205		7,651			
	VV		"viz v.č. D1.1.17 - věnec V2" 10,88*0,205*2		4,461			
	VV		"viz v.č. D1.1.17 - věnec V3" 21,1*0,15		3,165			
	VV		"viz v.č. D1.1.18 - věnec V4" 14,5*0,2		2,900			
	VV		Součet		18,177			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
70	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	0,566	47 363,12	26 807,53	CS ÚRS 2024 02
	PP		Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/417361821					
	VV		"viz v.č. D1.1.17 - věnec V1" (60,15+177,55)*0,001*1,1		0,261			
	VV		"viz v.č. D1.1.17 - věnec V2" (38,51+48,09)*0,001*1,1		0,095			
	VV		"viz v.č. D1.1.17 - věnec V3" (41,55+88,78)*0,001*1,1		0,143			
	VV		"viz v.č. D1.1.18 - věnec V4" (20,2+40,69)*0,001*1,1		0,067			
	VV		Součet		0,566			
71	K	9	Dodávka a montáž betonové výstupního schodišťového stupně o maximálním rozměru 250x180 mm s vyztužením sítí KARI 6/6-100/100 mm po obvodu, do pokladní podlahové konstrukce prokotvit trny R10 délky 250 mm	m	7,100	450,54	3 198,83	
	PP		Dodávka a montáž betonové výstupního schodišťového stupně o maximálním rozměru 250x180 mm s vyztužením sítí KARI 6/6-100/100 mm po obvodu, do pokladní podlahové konstrukce prokotvit trny R10 délky 250 mm (125+125) - použít 4 ks trnů na 1 mb schodu					
	P		Poznámka k položce: položka zahrnuje i bednění a odbednění stupňů					
	VV		"viz TZ k SO 01.1. a v.č. D1.1.13 až D1.1.22" 1,98+1,28*4		7,100			
	VV		Součet		7,100			
	D	5	Komunikace pozemní				6 687,95	
72	K	564811111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 50 mm	m2	5,000	56,32	281,60	CS ÚRS 2024 02
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564811111					
	VV		"viz v.č. A.28" 5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
73	K	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	5,000	117,90	589,50	CS ÚRS 2024 02
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564831111					
	VV		"viz v.č. A.28" 5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
74	K	591411111	Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro pěší lože z kameniva	m2	5,000	690,87	3 454,35	CS ÚRS 2024 02
	PP		Kladení dlažby z mozaiky komunikací pro pěší s vyplněním spár, s dvojnásobným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m jednobarevné, s ložem tl. do 40 mm z kameniva					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/591411111					
	VV		"viz v.č. A.28" 5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
75	M	58381004	kostka dlažební mozaika žula 4/6 tř 1	m2	5,250	450,00	2 362,50	CS ÚRS 2024 02
	PP		kostka dlažební mozaika žula 4/6 tř 1					
	VV		"viz v.č. A.28" 5*1,05		5,250			
	VV		Součet		5,250			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				1 394 762,10	
76	K	611311135	Potažení vnitřních schodišťových konstrukcí vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	25,620	211,45	5 417,35	CS ÚRS 2024 02
	PP		Potažení vnitřních ploch vápenným štukem tloušťky do 3 mm schodišťových konstrukcí stropů, stěn, ramen nebo nosníků					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/611311135					
	VV		"viz v.č. D1.1.14 až D1.1.16 - 1.NP až podkrovní - vnitřní schodiště zespod - ramena a podesty" (3,5*1,25*4+2,9*1,4*2)		25,620			
	VV		Součet		25,620			
77	K	611325416	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 10 % s celoplošným přestukováním	m2	67,000	320,64	21 482,88	CS ÚRS 2024 02
	PP		Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm, s celoplošným přestukováním, tloušťky štku 3 mm stropů, v rozsahu opravované plochy do 10%					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/611325416					
	VV		"viz v.č. D1.1.14 - 1.NP - m.č. 1.01" 47		47,000			
	VV		"viz v.č. D1.1.15 - 2.NP - m.č. 2.01" 20		20,000			
	VV		Součet		67,000			
78	K	612131301	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně strojně	m2	547,251	69,39	37 973,75	CS ÚRS 2024 02
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený strojně celoplošně stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612131301					
	P		Poznámka k položce: specifikace - viz Příloha č.5 Technické zprávy k objektu SO 01.1 (SM-203)					
	VV		"viz v.č. D1.1-14 - 1.NP" 210,19*3,5-1,24*2,18*12-0,58*1,06*2-1,12*2,2-1,47*3,5-1,25*2,195*3-1,15*2,195-0,7*2*2*4-0,8*2*2*4		659,633			
	VV		"viz v.č. D1.1-15 - 2.NP" 216,39*3,3-1,25*2,195*4-0,7*2*2*4-0,8*2*2*5		675,912			
	VV		"viz v.č. D1.1-16 - podkrovní" 56,05*2,7-1,25*2,195-0,8*2*2*2		142,191			
	VV		Mezisoučet		1 477,736			
	VV		"ODEČET - výpočet viz položka Dodávka a montáž povrchové úpravy stěn z pórobetonu - tepelněizolační vícevrstvá omítka" - 558,716		-558,716			
	VV		"ODEČET - výpočet viz položka Dodávka a montáž povrchové úpravy kalcium silikátových minerálních desek na stěnách" - 371,769		-371,769			
	VV		Mezisoučet		-930,485			
	VV		Součet		547,251			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
79	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	273,625	236,34	64 668,53	CS ÚRS 2024 02
	PP		Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612142001					
	P		Poznámka k položce: specifikace - viz Příloha č.5 Technické zprávy k objektu SO 01.1 (SM-201)					
	VV		"potažení pletivem je počítáno na 50-ti% plochy štukové					
	VV		"viz v.č. D1.1-14 - 1.NP" (210,19*3,5-1,24*2,18*12-0,58*1,06*2-1,12*2,2-1,47*3,5-1,25*2,195*3-1,15*2,195-0,7*2*2*4-0,8*2*2*4)*0,5		329,816			
	VV		"viz v.č. D1.1-15 - 2.NP" (216,39*3,3-1,25*2,195*4-0,7*2*2*4-0,8*2*2*5)*0,5		337,956			
	VV		"viz v.č. D1.1-16 - podkrovní" (56,05*2,7-1,25*2,195-0,8*2*2*2)*0,5		71,096			
	VV		Mezisoučet		738,868			
	VV		"ODEČET - výpočet viz položka Dodávka a montáž povrchové úpravy stěn z pórobetonu - tepelněizolační vícevrstvá omítka" - 558,716*0,5		-279,358			
	VV		"ODEČET - výpočet viz položka Dodávka a montáž povrchové úpravy kalcium silikátových minerálních desek na stěnách" - 371,769*0,5		-185,885			
	VV		Mezisoučet		-465,243			
	VV		Součet		273,625			
80	K	612321341	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená strojně	m2	547,251	262,24	143 511,10	CS ÚRS 2024 02
	PP		Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612321341					
	P		Poznámka k položce: specifikace - viz Příloha č.5 Technické zprávy k objektu SO 01.1 (SM-203)					
	VV		"viz v.č. D1.1-14 - 1.NP" 210,19*3,5-1,24*2,18*12-0,58*1,06*2-1,12*2,2-1,47*3,5-1,25*2,195*3-1,15*2,195-0,7*2*2*4-0,8*2*2*4		659,633			
	VV		"viz v.č. D1.1-15 - 2.NP" 216,39*3,3-1,25*2,195*4-0,7*2*2*4-0,8*2*2*5		675,912			
	VV		"viz v.č. D1.1-16 - podkrovní" 56,05*2,7-1,25*2,195-0,8*2*2*2		142,191			
	VV		Mezisoučet		1 477,736			
	VV		"ODEČET - výpočet viz položka Dodávka a montáž povrchové úpravy stěn z pórobetonu - tepelněizolační vícevrstvá omítka" - 558,716		-558,716			
	VV		"ODEČET - výpočet viz položka Dodávka a montáž povrchové úpravy kalcium silikátových minerálních desek na stěnách" - 371,769		-371,769			
	VV		Mezisoučet		-930,485			
	VV		Součet		547,251			
81	K	612321391	Příplatek k vápenocementové omítkě vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky strojně	m2	1 094,502	60,00	65 670,12	CS ÚRS 2024 02
	PP		Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612321391					
	VV		"viz v.č. D1.1-14 - 1.NP" (210,19*3,5-1,24*2,18*12-0,58*1,06*2-1,12*2,2-1,47*3,5-1,25*2,195*3-1,15*2,195-0,7*2*2*4-0,8*2*2*4)*2		1 319,265			
	VV		"viz v.č. D1.1-15 - 2.NP" (216,39*3,3-1,25*2,195*4-0,7*2*2*4-0,8*2*2*5)*2		1 351,824			
	VV		"viz v.č. D1.1-16 - podkrovní" (56,05*2,7-1,25*2,195-0,8*2*2*2)*2		284,383			
	VV		Mezisoučet		2 955,472			
	VV		"ODEČET - výpočet viz položka Dodávka a montáž povrchové úpravy stěn z pórobetonu - tepelněizolační vícevrstvá omítka" - 558,716*2		-1 117,432			
	VV		"ODEČET - výpočet viz položka Dodávka a montáž povrchové úpravy kalcium silikátových minerálních desek na stěnách" - 371,769*2		-743,538			
	VV		Mezisoučet		-1 860,970			
	VV		Součet		1 094,502			
82	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	71,812	863,35	61 998,89	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží štuková					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612325302					
	VV		"viz v.č. D1.1-14 - 1.NP - ostění oken a vchod. dveří" (1,24+2,18*2)*0,8*12+(0,58+1,06*2)*0,8*2+(1,12+2,2*2)*0,8+(1,47+3,5*2)*0,85		69,696			
	VV		"viz v.č. D1.1-14 - 1.NP - ostění vnitřní" (1,25+2,195*2)*0,55*4		12,408			
	VV		"viz v.č. D1.1-15 - 2.NP - ostění oken" (1,2+2,18*2)*0,65*14+(0,58+1,06*2)*0,65*2		54,106			
	VV		"viz v.č. D1.1-15 - 2.NP - ostění vnitřní" (1,25+2,195*2)*0,5*2+(1,25+2,195*2)*0,3*2		9,024			
	VV		"viz v.č. D1.1-16 - podkrovní - ostění oken" (0,95+1,35*2)*0,5*2		3,650			
	VV		"viz v.č. D1.1-16 - podkrovní - ostění vnitřní" (1,25+2,195*2)*0,3		1,692			
	VV		Mezisoučet		150,576			
	VV		"ODEČET - výpočet viz položka Dodávka a montáž povrchové úpravy kalcium silikátových minerálních desek na ostěních" - 78,764		-78,764			
	VV		Mezisoučet		-78,764			
	VV		Součet		71,812			
83	K	10	Dodávka a montáž povrchové úpravy stěn z pórobetonu - tepelněizolační vícevrstvá omítka s finální úpravou vnitřní hlazenou stěrkou, specifikace-viz PD	m2	558,716	251,84	140 707,04	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Dodávka a montáž povrchové úpravy stěn z pórobetonu - tepelněizolační vícevrstvá omítka s finální úpravou vnitřní hlazenou stěrkou, specifikace-viz PD					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>položka zahrnuje i rohové profily a penetraci podkladu a provedení podkladní vrstvy</i>					
	VV		"viz v.č. D1.1.14 až D1.1.22 - výpočty viz položky					
	VV		pórobetonového zdiva"					
	VV		"viz položka Příčka z pórobetonových hladkých tvárníc na tenkovrstvou maltu tl 100 mm - omítka OBOUSTRANNĚ"					
	VV		"viz v.č. D1.1.15 - 2.NP - kolem komína" (0,53+0,46)*3,33*2		6,593			
	VV		Mezisoučet		6,593			
	VV		"viz položka Příčka z pórobetonových hladkých tvárníc na tenkovrstvou maltu tl 150 mm - omítka OBOUSTRANNĚ"					
	VV		"viz v.č. D1.1.14 - 1.NP"					
	VV		((4,22+2,22+5,6+3,64+5,43+2,5+2+1+4,22)*3,5-0,7*2*3-0,8*2*5)*2		191,410			
	VV		"viz v.č. D1.1.15 - 2.NP"					
	VV		((4,52+2,37+4,63+2,29+4,39+3,7*2+4,22)*3,33-0,7*2*4-0,8*2*4)*2		174,601			
	VV		Mezisoučet		366,011			
	VV		"viz položka Přizdívka z pórobetonových tvárníc tl 50 mm - omítka JEDNOSTRANNĚ"					
	VV		"viz v.č. D1.1.14 - 1.NP" (4,38-1,5+5,39-1,5+1,98-1,5+2,9-1,5+3,64-1,5+3,05-1,5+6,72-1,5+2,64*2-1,5*2)*3,5-1,25*2,195*2		63,953			
	VV		"viz v.č. D1.1.15 - 2.NP" (4,43-1,5+5,39-1,5+2,285-1,5+2,97-1,5+3,7-1,5+3,255-1,5+6,515-1,5+5,44*2-1,5*2+3*2-1,5*2)*3,33-1,25*2,195*2-0,8*2		89,233			
	VV		"viz položka Přizdívka z pórobetonových tvárníc tl 100 mm - přizdívky za zařizovacími předměty - omítka					
	VV		"viz v.č. D1.1.14 - 1.NP" (2,17+0,9+1)*3,5		14,245			
	VV		"viz v.č. D1.1.15 - 2.NP" (2,32+2,29+1)*3,33		18,681			
	VV		Mezisoučet		186,112			
	VV		Součet		558,716			
84	K	11	Dodávka a montáž povrchové úpravy kalcium silikátových minerálních desek na stěnách - lehká minerální malta tl. 5 mm s vloženou výztužnou tkaninou 160 g/m2 (oko 7x7 mm) + vnitřní hlazená stěrka tl. 3 mm	m2	371,769	310,34	115 374,79	
	PP		Dodávka a montáž povrchové úpravy kalcium silikátových minerálních desek na stěnách - lehká minerální malta tl. 5 mm s vloženou výztužnou tkaninou 160 g/m2 (oko 7x7 mm) + vnitřní hlazená stěrka tl. 3 mm					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>položka zahrnuje i rohové profily a penetraci podkladu a provedení podkladní vrstvy</i>					
	VV		"viz v.č. D1.1-14 - 1.NP - tl. 150 mm"					
	VV		(5,42+5,24+5,42+4,22+2,89+0,9+0,65+0,35+4,8+4,37+10,22+4,387+5,43)*3,5-1,24*2,18*13-0,58*1,06*2+(1,98)*4,1-1,47*3,5		156,641			
	VV		"viz v.č. D1.1-15 - 2.NP - tl. 150 mm"					
	VV		(4,58+5,39+5,64+4,52+2,89+0,95+0,55+0,15+5,1+4,37+10,52+4,37+4,57+4,63)*3,33-1,2*2,18*14-0,58*1,06*2		156,052			
	VV		"viz v.č. D1.1-16 - podkroví - tl. 150 mm"					
	VV		(3,85+4,16+3,85+3,375+4,22+3,375)*2,7-0,95*1,35*2		59,076			
	VV		Součet		371,769			
85	K	12	Dodávka a montáž povrchové úpravy kalcium silikátových minerálních desek na ostěních - lehká minerální malta tl. 5 mm s vloženou výztužnou tkaninou 160 g/m2 (oko 7x7 mm) + vnitřní hlazená stěrka tl. 3 mm	m2	78,764	330,98	26 069,31	
	PP		Dodávka a montáž povrchové úpravy kalcium silikátových minerálních desek na ostěních - lehká minerální malta tl. 5 mm s vloženou výztužnou tkaninou 160 g/m2 (oko 7x7 mm) + vnitřní hlazená stěrka tl. 3 mm					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>položka zahrnuje i rohové profily a penetraci podkladu a provedení podkladní vrstvy</i>					
	VV		"viz v.č. D1.1-14 - 1.NP - u obvod. stěn v délce 1500 mm - tl. 50 mm" 1,5*3,5*9		47,250			
	VV		"viz v.č. D1.1-14 - 1.NP - u ostění - tl. 50 mm"					
	VV		0,54*(1,24+2,18*2)*6+0,28*(1,24+2,18*2)*5		25,984			
	VV		Mezisoučet		73,234			
	VV		"viz v.č. D1.1-14 - 1.NP - u vchodových dveří - tl. 80 mm"		5,530			
	VV		0,79*3,5*2		5,530			
	VV		Mezisoučet		78,764			
	VV		Součet		78,764			
86	K	612821022	Vnitřní sanační štuková omítka pro vlhké a zasolené zdivo prováděná strojně	m2	189,541	491,32	93 125,28	CS ÚRS 2020 01
	PP		Sanační omítka vnitřních ploch stěn pro vlhké a zasolené zdivo, prováděná ve dvou vrstvách, tl. jádrové omítky do 30 mm strojně štuková					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>položka zahrnuje sanační podhoz, sanační jádrovou omítku a prodyšnou jemnou omítku pro povrchové úpravy jádrových sanačních omítek - vše ve 100% plochy opatřené sanačním omítkovým systémem</i>					
	VV		"viz v.č. D1.1.8 až D1.1.12 a Příloha č.1 TZ k SO 01.1 - B22 - odměřeno v CADu - m.č. S.01" 8,62		8,620			
	VV		"viz v.č. D1.1.8 až D1.1.12 a Příloha č.1 TZ k SO 01.1 - B22 - odměřeno v CADu - m.č. S.02" 23,87*1,1		26,257			
	VV		"viz v.č. D1.1.8 až D1.1.12 a Příloha č.1 TZ k SO 01.1 - B22 - odměřeno v CADu - m.č. S.03" 24,02*1,1		26,422			
	VV		Mezisoučet		61,299			
	VV		"viz v.č. D1.1.8 až D1.1.12 a Příloha č.1 TZ k SO 01.1 - B22 - odměřeno v CADu - m.č. S.01" 23,18*2,22-0,8*1,75*2		48,660			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"viz v.č. D1.1.8 až D1.1.12 a Příloha č.1 TZ k SO 01.1 - B22 - odměřeno v CADu - m.č. S.02" 19,4*2 "viz v.č. D1.1.8 až D1.1.12 a Příloha č.1 TZ k SO 01.1 - B22 - odměřeno v CADu - m.č. S.03" 19,42*2,1 Mezisoučet Součet		38,800 40,782 128,242 189,541			
87	K	612821041	Vnitřní vyrovnávací sanační omítka prováděná strojně	m2	189,541	172,18	32 635,17	CS ÚRS 2020 01
	PP		Sanační omítka vnitřních ploch stěn vyrovnávací vrstva, prováděná v tl. do 20 mm strojně					
	VV		"viz v.č. D1.1.8 až D1.1.12 a Příloha č.1 TZ k SO 01.1 - B22 - odměřeno v CADu - m.č. S.01" 8,62		8,620			
	VV		"viz v.č. D1.1.8 až D1.1.12 a Příloha č.1 TZ k SO 01.1 - B22 - odměřeno v CADu - m.č. S.02" 23,87*1,1		26,257			
	VV		"viz v.č. D1.1.8 až D1.1.12 a Příloha č.1 TZ k SO 01.1 - B22 - odměřeno v CADu - m.č. S.03" 24,02*1,1		26,422			
	VV		Mezisoučet		61,299			
	VV		"viz v.č. D1.1.8 až D1.1.12 a Příloha č.1 TZ k SO 01.1 - B22 - odměřeno v CADu - m.č. S.01" 23,18*2,22-0,8*1,75*2		48,660			
	VV		"viz v.č. D1.1.8 až D1.1.12 a Příloha č.1 TZ k SO 01.1 - B22 - odměřeno v CADu - m.č. S.02" 19,4*2		38,800			
	VV		"viz v.č. D1.1.8 až D1.1.12 a Příloha č.1 TZ k SO 01.1 - B22 - odměřeno v CADu - m.č. S.03" 19,42*2,1		40,782			
	VV		Mezisoučet		128,242			
	VV		Součet		189,541			
88	K	13	Montáž omítkových profilů rohových	m	125,725	11,53	1 449,61	
	PP		Montáž omítkových profilů rohových					
	VV		"viz v.č. D1.1.13 - 1.PP" (0,9*2+0,95*2+0,8*2+1,48*2+0,6*2+1,95+2,07*2+1,84+0,9*2+0,95*2)		22,690			
	VV		"viz v.č. D1.1.14 - 1.NP" (1,15+2,235+3,345*9+1,25*2+2,195*2*2+3)		47,770			
	VV		"viz v.č. D1.1.15 - 2.NP" (1,25+2,195+1,25*3+2,195*2*3+3,3*5)		36,865			
	VV		"viz v.č. D1.1.16 - podkrovi" (1,25+2,15)		3,400			
	VV		"ostatní samostatně nerozpočítované" 15		15,000			
	VV		Součet		125,725			
89	M	55343020	profil rohový Pz s ostrou hlavou pro vnitřní omítky tl 12mm	m	138,298	16,83	2 327,56	CS ÚRS 2024 02
	PP		profil rohový Pz s ostrou hlavou pro vnitřní omítky tl 12mm					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>jedná se o pozinkovaný profil</i>					
	VV		"viz v.č. D1.1.13 - 1.PP" (0,9*2+0,95*2+0,8*2+1,48*2+0,6*2+1,95+2,07*2+1,84+0,9*2+0,95*2)*1,1		24,959			
	VV		"viz v.č. D1.1.14 - 1.NP" (1,15+2,235+3,345*9+1,25*2+2,195*2*2+3)*1,1		52,547			
	VV		"viz v.č. D1.1.15 - 2.NP" (1,25+2,195+1,25*3+2,195*2*3+3,3*5)*1,1		40,552			
	VV		"viz v.č. D1.1.16 - podkrovi" (1,25+2,15)*1,1		3,740			
	VV		"ostatní samostatně nerozpočítované" 15*1,1		16,500			
	VV		Součet		138,298			
90	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	619,000	18,95	11 730,05	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/619991001					
	VV		"viz v.č. D1.1.13 - 1.PP - malby" 9+24+25		58,000			
	VV		"viz v.č. D1.1.14 - 1.NP - malby" 47+5+29+5+13+2+9+10+8+2+5+15+29+13+5		197,000			
	VV		"viz v.č. D1.1.15 - 2.NP - malby" 20+7+24+5+14+6+5+14+25+10+28+14+10+2+7		191,000			
	VV		"viz v.č. D1.1.16 - podkrovi - malby" 18+5+6+14+36+9+11+7+23+39+5		173,000			
	VV		Součet		619,000			
91	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	41,120	29,54	1 214,68	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přilepením páskou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/619991011					
	VV		"viz v.č. D1.1.14 - parapety 1.NP zevnitř" 1,24*0,8*13+0,58*0,8*2		13,824			
	VV		"viz v.č. D1.1.15 - parapety 2.NP zevnitř" 1,25*0,6*14+0,58*0,6*2		11,196			
	VV		"viz v.č. D1.1-16 - parapety podkrovi zevnitř" 1,1*0,5*2		1,100			
	VV		"ostatní samostatně nerozpočítované konstrukce" 15		15,000			
	VV		Součet		41,120			
92	K	619991021	Oblepení rámu a keramických soklů lepicí páskou	m	665,950	5,39	3 589,47	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí rámu oken a dveří, keramických soklů oblepením malířskou páskou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/619991021					
	VV		"viz v.č. D1.14 - 1.NP" 215,67		215,670			
	VV		"viz v.č. D1.14 - 1.NP - ostatní" 20		20,000			
	VV		"viz v.č. D1.15 - 2.NP" 219,21		219,210			
	VV		"viz v.č. D1.15 - 2.NP - ostatní" 20		20,000			
	VV		"viz v.č. D1.16 - podkrovi" 171,07		171,070			
	VV		"viz v.č. D1.16 - podkrovi - ostatní" 20		20,000			
	VV		Součet		665,950			
93	K	622143004	Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů pro spojení s okenním rámem	m	178,290	41,13	7 333,07	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačení do podkladní vrstvy nebo přibitím začišťovacích samolepících pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622143004					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"v.č. D1.1.14 - 1.NP" (1,24+2,18*2)*12+(0,58*2+1,06*2)*2+(1,12+2,2*2)+(1,47+3,5*2)		87,750			
			"v.č. D1.1.15 - 2.NP" (1,2+2,18*2)*14+(0,58+1,06*2)*2		83,240			
			"v.č. D1.1.16 - podkroví" (0,95+1,35*2)*2		7,300			
			Součet		178,290			
94	M	59051516	profil začišťovací PVC pro ostění vnitřních omítek	m	187,205	79,86	14 950,19	CS ÚRS 2024 02
	PP		profil začišťovací PVC pro ostění vnitřních omítek					
			"v.č. D1.1.14 - 1.NP" ((1,24+2,18*2)*12+(0,58*2+1,06*2)*2+(1,12+2,2*2)+(1,47+3,5*2))*1,05		92,138			
			"v.č. D1.1.15 - 2.NP" ((1,2+2,18*2)*14+(0,58+1,06*2)*2)*1,05		87,402			
			"v.č. D1.1.16 - podkroví" (0,95+1,35*2)*2*1,05		7,665			
			Součet		187,205			
95	K	622631001	Spárování spárovací maltou vnějších pohledových ploch stěn z cihel	m2	20,000	137,33	2 746,60	CS ÚRS 2024 02
	PP		Spárování vnějších ploch pohledového zdiva z cihel, spárovací maltou stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622631001					
	P		Poznámka k položce: jedná se o spárování zdiva z cihel plných					
			"viz v.č. D1.1.16 až D1.1.24 - zdivo vikýřů zvenku" 5*2*2		20,000			
			Součet		20,000			
96	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	81,696	37,01	3 023,57	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/629991011					
			"zakrytí zvenku - při čištění tlakovou vodou, spárování, apod."					
			"v.č. D1.1.14 - 1.NP" (1,24*2,18*12+0,58*1,06*2+1,12*2,2+1,47*3,5)		41,277			
			"v.č. D1.1.15 - 2.NP" (1,2*2,18*14+0,58*1,06*2)		37,854			
			"v.č. D1.1.16 - podkroví" (0,95*1,35*2)		2,565			
			Součet		81,696			
97	K	629991012	Zakrytí výplní otvorů fólií přilepenou na začišťovací lišty	m2	81,696	20,29	1 657,61	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou na začišťovací lištu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/629991012					
			"zakrytí zevnitř - při malbách a omítání"					
			"v.č. D1.1.14 - 1.NP" (1,24*2,18*12+0,58*1,06*2+1,12*2,2+1,47*3,5)		41,277			
			"v.č. D1.1.15 - 2.NP" (1,2*2,18*14+0,58*1,06*2)		37,854			
			"v.č. D1.1.16 - podkroví" (0,95*1,35*2)		2,565			
			Součet		81,696			
98	K	631311114	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	0,064	4 277,19	273,74	CS ÚRS 2024 02
	PP		Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 16/20					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631311114					
			"viz v.č. D1.1.22 - m.č. 1.01 - dno revizní šachty" 0,8*1*0,08		0,064			
			Součet		0,064			
99	K	631311115	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	1,068	4 579,65	4 891,07	CS ÚRS 2024 02
	PP		Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631311115					
			"viz v.č. D1.1.14 a Příloha č.1 TZ k SO 01 - 1.NP - skladba A.08.1 - vyrovnávací rampa" 5*(0,041+0,196)/2		0,593			
			"viz v.č. D1.1.16 a Příloha č.1 TZ k SO 01 - podkroví - skladba A.18" (15-5-5)*0,05		0,250			
			"viz v.č. D1.1.16 a Příloha č.1 TZ k SO 01 - podkroví - skladba A.18.1" 5*0,045		0,225			
			Součet		1,068			
100	K	631311125	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	20,520	4 425,88	90 819,06	CS ÚRS 2024 02
	PP		Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 20/25					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631311125					
			"podlahy ve 2.NP"					
			"viz v.č. D1.1.15 a Příloha č.1 TZ k SO 01 - 2.NP - skladba A.14" (24+14+14+25+28+14+10)*0,12		15,480			
			"viz v.č. D1.1.15 a Příloha č.1 TZ k SO 01 - 2.NP - skladba A.15" (7+5+6+5+10+2+3)*0,12		4,560			
			"viz v.č. D1.1.15 a Příloha č.1 TZ k SO 01 - 2.NP - skladba A.16" (4)*0,12		0,480			
			Součet		20,520			
101	K	631312131	Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 4 m2 tloušťky přes 80 mm	m3	0,333	4 672,06	1 555,80	CS ÚRS 2024 02
	PP		Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě přes 1 m2 do 4 m2 a tl. přes 80 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631312131					
			"viz v.č. D1.1.22 - m.č. 1.07 - doplnění kolem poklopu revizní šachty" (1,6*1,8-0,8*1)*0,16		0,333			
			Součet		0,333			
102	K	631312141	Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým	m3	1,500	5 555,25	8 332,88	CS ÚRS 2024 02
	PP		Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě rýh v dosavadních mazaninách					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631312141					
			"viz Příloha č.1 TZ K SO 01 - doplnění po vybourání stěn - kvalifikovaný odhad" 10*0,15		1,500			
			Součet		1,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
103	K	631319011	Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za přehlazení povrchu	m3	1,132	1 104,88	1 250,72	CS ÚRS 2024 02
	PP		Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631319011					
	VV		"viz v.č. D1.1.22 - m.č. 1.01 - dno revizní šachty" 0,8*1*0,08		0,064			
	VV		"viz v.č. D1.1.14 a Příloha č.1 TZ k SO 01 - 1.NP - skladba A.08.1 - vyrovnávací rampa" 5*(0,041+0,196)/2		0,593			
	VV		"viz v.č. D1.1.16 a Příloha č.1 TZ k SO 01 - podkroví - skladba A.18" (15-5-5)*0,05		0,250			
	VV		"viz v.č. D1.1.16 a Příloha č.1 TZ k SO 01 - podkroví - skladba A.18.1" 5*0,045		0,225			
	VV		Součet		1,132			
104	K	631319012	Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za přehlazení povrchu	m3	20,520	558,97	11 470,06	CS ÚRS 2024 02
	PP		Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 80 do 120 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631319012					
	VV		"podlahy ve 2.NP"					
	VV		"viz v.č. D1.1.15 a Příloha č.1 TZ k SO 01 - 2.NP - skladba A.14" (24+14+14+25+28+14+10)*0,12		15,480			
	VV		"viz v.č. D1.1.15 a Příloha č.1 TZ k SO 01 - 2.NP - skladba A.15" (7+5+6+5+10+2+3)*0,12		4,560			
	VV		"viz v.č. D1.1.15 a Příloha č.1 TZ k SO 01 - 2.NP - skladba A.16" (4)*0,12		0,480			
	VV		Součet		20,520			
105	K	631319171	Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	1,132	360,68	408,29	CS ÚRS 2024 02
	PP		Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631319171					
	VV		"viz v.č. D1.1.22 - m.č. 1.01 - dno revizní šachty" 0,8*1*0,08		0,064			
	VV		"viz v.č. D1.1.14 a Příloha č.1 TZ k SO 01 - 1.NP - skladba A.08.1 - vyrovnávací rampa" 5*(0,041+0,196)/2		0,593			
	VV		"viz v.č. D1.1.16 a Příloha č.1 TZ k SO 01 - podkroví - skladba A.18" (15-5-5)*0,05		0,250			
	VV		"viz v.č. D1.1.16 a Příloha č.1 TZ k SO 01 - podkroví - skladba A.18.1" 5*0,045		0,225			
	VV		Součet		1,132			
106	K	631319173	Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	20,520	178,01	3 652,77	CS ÚRS 2024 02
	PP		Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 80 do 120 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631319173					
	VV		"podlahy ve 2.NP"					
	VV		"viz v.č. D1.1.15 a Příloha č.1 TZ k SO 01 - 2.NP - skladba A.14" (24+14+14+25+28+14+10)*0,12		15,480			
	VV		"viz v.č. D1.1.15 a Příloha č.1 TZ k SO 01 - 2.NP - skladba A.15" (7+5+6+5+10+2+3)*0,12		4,560			
	VV		"viz v.č. D1.1.15 a Příloha č.1 TZ k SO 01 - 2.NP - skladba A.16" (4)*0,12		0,480			
	VV		Součet		20,520			
107	K	631319195	Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za plochu do 5 m2	m3	3,412	241,23	823,08	CS ÚRS 2024 02
	PP		Příplatek k cenám mazanin za malou plochu do 5 m2 jednotlivě mazanina tl. přes 50 do 80 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631319195					
	VV		"viz v.č. D1.1.22 - m.č. 1.01 - dno revizní šachty" 0,8*1*0,08		0,064			
	VV		"viz v.č. D1.1.14 a Příloha č.1 TZ k SO 01 - 1.NP - skladba A.08.1 - vyrovnávací rampa" 5*(0,041+0,196)/2		0,593			
	VV		"viz v.č. D1.1.15 a Příloha č.1 TZ k SO 01 - 2.NP - skladba A.15" (5+5+2+3)*0,12		1,800			
	VV		"viz v.č. D1.1.15 a Příloha č.1 TZ k SO 01 - 2.NP - skladba A.16" (4)*0,12		0,480			
	VV		"viz v.č. D1.1.16 a Příloha č.1 TZ k SO 01 - podkroví - skladba A.18" (15-5-5)*0,05		0,250			
	VV		"viz v.č. D1.1.16 a Příloha č.1 TZ k SO 01 - podkroví - skladba A.18.1" 5*0,045		0,225			
	VV		Součet		3,412			
108	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,745	30 381,65	22 634,33	CS ÚRS 2024 02
	PP		Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631362021					
	VV		"viz v.č. D1.1.22 - m.č. 1.07 - doplnění kolem poklopu revizní šachty - KARI 6/6-150/150" (1,6*1,8-0,8*1)*3,03*0,001*1,3		0,008			
	VV		"viz v.č. D1.1.22 - m.č. 1.01 - dno revizní šachty - KARI 6/6-150/150" 0,8*1*3,03*0,001*1,3		0,003			
	VV		"viz v.č. D1.1.14 a Příloha č.1 TZ k SO 01 - 1.NP - skladba A.08.1 - vyrovnávací rampa - KARI 6/6-150/150" 5*3,03*0,001*1,3		0,020			
	VV		"viz v.č. D1.1.15 a Příloha č.1 TZ k SO 01 - 2.NP - skladba A.14 - KARI 6/6-150/150" (24+14+14+25+28+14+10)*3,03*0,001*1,3		0,508			
	VV		"viz v.č. D1.1.15 a Příloha č.1 TZ k SO 01 - 2.NP - skladba A.15 - KARI 6/6-150/150" (7+5+6+5+10+2+3)*3,03*0,001*1,3		0,150			
	VV		"viz v.č. D1.1.15 a Příloha č.1 TZ k SO 01 - 2.NP - skladba A.16 - KARI 6/6-150/150" (4)*3,03*0,001*1,3		0,016			
	VV		"viz v.č. D1.1.16 a Příloha č.1 TZ k SO 01 - podkroví - skladba A.18 - KARI 6/6-150/150" (15-5-5)*3,03*0,001*1,3		0,020			
	VV		"viz v.č. D1.1.16 a Příloha č.1 TZ k SO 01 - podkroví - skladba A.18.1 - KARI 6/6-150/150" 5*3,03*0,001*1,3		0,020			
	VV		Součet		0,745			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
109	K	632451234	Potěr cementový samonivelační litý C25 tl do 50 mm	m2	533,000	391,98	208 925,34	CS ÚRS 2024 02
	PP		Potěr cementový samonivelační litý tř. C 25, tl. přes 45 do 50 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/632451234					
	P		Poznámka k položce:					
			specifikace-viz Příloha č.5 Technické zprávy k SO 01.1 (SM-103)					
	VV		"podlahy v 1.NP"					
	VV		"viz v.č. D1.1.14 a Příloha č.1 TZ k SO 01 - 1.NP - skladba A.03" 16+2		18,000			
	VV		"viz v.č. D1.1.14 a Příloha č.1 TZ k SO 01 - 1.NP - skladba A.04" 7+9+10		26,000			
	VV		"viz v.č. D1.1.14 a Příloha č.1 TZ k SO 01 - 1.NP - skladba A.05" 13		13,000			
	VV		"viz v.č. D1.1.14 a Příloha č.1 TZ k SO 01 - 1.NP - skladba A.06" 5+5		10,000			
	VV		"viz v.č. D1.1.14 a Příloha č.1 TZ k SO 01 - 1.NP - skladba A.07" 29		29,000			
	VV		"viz v.č. D1.1.14 a Příloha č.1 TZ k SO 01 - 1.NP - skladba A.08" 4		4,000			
	VV		"viz v.č. D1.1.14 a Příloha č.1 TZ k SO 01 - 1.NP - skladba A.09" 3		3,000			
	VV		"viz v.č. D1.1.14 a Příloha č.1 TZ k SO 01 - 1.NP - skladba A.10" (15+29+13)		57,000			
	VV		"viz v.č. D1.1.14 a Příloha č.1 TZ k SO 01 - 1.NP - skladba A.11" (8+2+5)		15,000			
	VV		"viz v.č. D1.1.14 a Příloha č.1 TZ k SO 01 - 1.NP - skladba A.12" 5		5,000			
	VV		Mezisoučet		180,000			
	VV		"podlahy ve 2.NP"					
	VV		"viz v.č. D1.1.15 a Příloha č.1 TZ k SO 01 - 2.NP - skladba A.13" 7		7,000			
	VV		"viz v.č. D1.1.15 a Příloha č.1 TZ k SO 01 - 2.NP - skladba A.14" 24+14+14+25+28+14+10		129,000			
	VV		"viz v.č. D1.1.15 a Příloha č.1 TZ k SO 01 - 2.NP - skladba A.15" 7+5+6+5+10+2+3		38,000			
	VV		"viz v.č. D1.1.15 a Příloha č.1 TZ k SO 01 - 2.NP - skladba A.16" 4		4,000			
	VV		Mezisoučet		178,000			
	VV		"podlahy v podkroví"					
	VV		"viz v.č. D1.1.16 a Příloha č.1 TZ k SO 01 - podkroví - skladba A.17" 5		5,000			
	VV		"viz v.č. D1.1.16 a Příloha č.1 TZ k SO 01 - podkroví - skladba A.18" 15-5-5		5,000			
	VV		"viz v.č. D1.1.16 a Příloha č.1 TZ k SO 01 - podkroví - skladba A.18.1" 5		5,000			
	VV		"viz v.č. D1.1.16 a Příloha č.1 TZ k SO 01 - podkroví - skladba A.18.2" 5		5,000			
	VV		"viz v.č. D1.1.16 a Příloha č.1 TZ k SO 01 - podkroví - skladba A.19" 14+36+9+23+39+5		126,000			
	VV		"viz v.č. D1.1.16 a Příloha č.1 TZ k SO 01 - podkroví - skladba A.20" 5+6+11+7		29,000			
	VV		Mezisoučet		175,000			
	VV		Součet		533,000			
110	K	632451292	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C25 ZKD 5 mm tloušťky přes 50 mm	m2	2 599,000	34,16	88 781,84	CS ÚRS 2024 02
	PP		Potěr cementový samonivelační litý Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky přes 50 mm tř. C 25					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/632451292					
	P		Poznámka k položce:					
			specifikace-viz Příloha č.5 Technické zprávy k SO 01.1 (SM-103)					
	VV		"podlahy v 1.NP"					
	VV		"viz v.č. D1.1.14 a Příloha č.1 TZ k SO 01 - 1.NP - skladba A.03" (16+2)*4		72,000			
	VV		"viz v.č. D1.1.14 a Příloha č.1 TZ k SO 01 - 1.NP - skladba A.04" (7+9+10)*4		104,000			
	VV		"viz v.č. D1.1.14 a Příloha č.1 TZ k SO 01 - 1.NP - skladba A.05" 13*6		78,000			
	VV		"viz v.č. D1.1.14 a Příloha č.1 TZ k SO 01 - 1.NP - skladba A.06" (5+5)*4		40,000			
	VV		"viz v.č. D1.1.14 a Příloha č.1 TZ k SO 01 - 1.NP - skladba A.07" 29*6		174,000			
	VV		"viz v.č. D1.1.14 a Příloha č.1 TZ k SO 01 - 1.NP - skladba A.09" 3*3		9,000			
	VV		"viz v.č. D1.1.14 a Příloha č.1 TZ k SO 01 - 1.NP - skladba A.10" (15+29+13)*6		342,000			
	VV		"viz v.č. D1.1.14 a Příloha č.1 TZ k SO 01 - 1.NP - skladba A.11" (8+2+5)*4		60,000			
	VV		Mezisoučet		879,000			
	VV		"podlahy ve 2.NP"					
	VV		"viz v.č. D1.1.15 a Příloha č.1 TZ k SO 01 - 2.NP - skladba A.13" 7*3		21,000			
	VV		"viz v.č. D1.1.15 a Příloha č.1 TZ k SO 01 - 2.NP - skladba A.14" (24+14+14+25+28+14+10)*6		774,000			
	VV		"viz v.č. D1.1.15 a Příloha č.1 TZ k SO 01 - 2.NP - skladba A.15" (7+5+6+5+10+2+3)*4		152,000			
	VV		"viz v.č. D1.1.15 a Příloha č.1 TZ k SO 01 - 2.NP - skladba A.16" 4*4		16,000			
	VV		Mezisoučet		963,000			
	VV		"podlahy v podkroví"					
	VV		"viz v.č. D1.1.16 a Příloha č.1 TZ k SO 01 - podkroví - skladba A.18" (15-5-5)*3		15,000			
	VV		"viz v.č. D1.1.16 a Příloha č.1 TZ k SO 01 - podkroví - skladba A.18.1" 5*3		15,000			
	VV		"viz v.č. D1.1.16 a Příloha č.1 TZ k SO 01 - podkroví - skladba A.18.2" 5*2		10,000			
	VV		"viz v.č. D1.1.16 a Příloha č.1 TZ k SO 01 - podkroví - skladba A.19" (14+36+9+23+39+5)*5		630,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			viz v.č. D1.1.16 a Příloha č.1 TZ k SO 01 - podkroví - skladba A.20" (5+6+11+7)*3		87,000			
			Mezisoučet		757,000			
			Součet		2 599,000			
111	K	632481213	SeparáčnÍ vrstva z PE fólie	m2	369,000	13,26	4 892,94	CS ÚRS 2024 02
	PP		SeparáčnÍ vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylénové fólie					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/632481213					
	VV		"podlahy v 1.NP"					
	VV		"viz v.č. D1.1.14 a Příloha č.1 TZ k SO 01 - 1.NP - skladba A.03" 16+2		18,000			
	VV		"viz v.č. D1.1.14 a Příloha č.1 TZ k SO 01 - 1.NP - skladba A.04" 7+9+10		26,000			
	VV		"viz v.č. D1.1.14 a Příloha č.1 TZ k SO 01 - 1.NP - skladba A.05" 13		13,000			
	VV		"viz v.č. D1.1.14 a Příloha č.1 TZ k SO 01 - 1.NP - skladba A.06" 5+5		10,000			
	VV		"viz v.č. D1.1.14 a Příloha č.1 TZ k SO 01 - 1.NP - skladba A.07" 29		29,000			
	VV		"viz v.č. D1.1.14 a Příloha č.1 TZ k SO 01 - 1.NP - skladba A.09" 3		3,000			
	VV		"viz v.č. D1.1.14 a Příloha č.1 TZ k SO 01 - 1.NP - skladba A.10" (15+29+13)		57,000			
	VV		"viz v.č. D1.1.14 a Příloha č.1 TZ k SO 01 - 1.NP - skladba A.11" (8+2+5)		15,000			
	VV		"viz v.č. D1.1.14 a Příloha č.1 TZ k SO 01 - 1.NP - skladba A.12" 5		5,000			
	VV		Mezisoučet		176,000			
	VV		"podlahy ve 2.NP"					
	VV		"viz v.č. D1.1.15 a Příloha č.1 TZ k SO 01 - 2.NP - skladba A.13" 7		7,000			
	VV		"viz v.č. D1.1.15 a Příloha č.1 TZ k SO 01 - 2.NP - skladba A.14" 24+14+14+25+28+14+10		129,000			
	VV		"viz v.č. D1.1.15 a Příloha č.1 TZ k SO 01 - 2.NP - skladba A.15" 7+5+6+5+10+2+3		38,000			
	VV		"viz v.č. D1.1.15 a Příloha č.1 TZ k SO 01 - 2.NP - skladba A.16" 4		4,000			
	VV		Mezisoučet		178,000			
	VV		"podlahy v podkroví"					
	VV		"viz v.č. D1.1.16 a Příloha č.1 TZ k SO 01 - podkroví - skladba A.18" 15-5-5		5,000			
	VV		"viz v.č. D1.1.16 a Příloha č.1 TZ k SO 01 - podkroví - skladba A.18.1" 5		5,000			
	VV		"viz v.č. D1.1.16 a Příloha č.1 TZ k SO 01 - podkroví - skladba A.18.2" 5		5,000			
	VV		Mezisoučet		15,000			
	VV		Součet		369,000			
112	K	633811111	Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu	m2	533,000	64,69	34 479,77	CS ÚRS 2024 02
	PP		Broušení betonových podlah nerovností do 2 mm (stržení šlemu)					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/633811111					
	P		Poznámka k položce:					
			specifikace-viz Příloha č.5 Technické zprávy k SO 01.1 (SM-103)					
	VV		"podlahy v 1.NP"					
	VV		"viz v.č. D1.1.14 a Příloha č.1 TZ k SO 01 - 1.NP - skladba A.03" 16+2		18,000			
	VV		"viz v.č. D1.1.14 a Příloha č.1 TZ k SO 01 - 1.NP - skladba A.04" 7+9+10		26,000			
	VV		"viz v.č. D1.1.14 a Příloha č.1 TZ k SO 01 - 1.NP - skladba A.05" 13		13,000			
	VV		"viz v.č. D1.1.14 a Příloha č.1 TZ k SO 01 - 1.NP - skladba A.06" 5+5		10,000			
	VV		"viz v.č. D1.1.14 a Příloha č.1 TZ k SO 01 - 1.NP - skladba A.07" 29		29,000			
	VV		"viz v.č. D1.1.14 a Příloha č.1 TZ k SO 01 - 1.NP - skladba A.08" 4		4,000			
	VV		"viz v.č. D1.1.14 a Příloha č.1 TZ k SO 01 - 1.NP - skladba A.09" 3		3,000			
	VV		"viz v.č. D1.1.14 a Příloha č.1 TZ k SO 01 - 1.NP - skladba A.10" (15+29+13)		57,000			
	VV		"viz v.č. D1.1.14 a Příloha č.1 TZ k SO 01 - 1.NP - skladba A.11" (8+2+5)		15,000			
	VV		"viz v.č. D1.1.14 a Příloha č.1 TZ k SO 01 - 1.NP - skladba A.12" 5		5,000			
	VV		Mezisoučet		180,000			
	VV		"podlahy ve 2.NP"					
	VV		"viz v.č. D1.1.15 a Příloha č.1 TZ k SO 01 - 2.NP - skladba A.13" 7		7,000			
	VV		"viz v.č. D1.1.15 a Příloha č.1 TZ k SO 01 - 2.NP - skladba A.14" 24+14+14+25+28+14+10		129,000			
	VV		"viz v.č. D1.1.15 a Příloha č.1 TZ k SO 01 - 2.NP - skladba A.15" 7+5+6+5+10+2+3		38,000			
	VV		"viz v.č. D1.1.15 a Příloha č.1 TZ k SO 01 - 2.NP - skladba A.16" 4		4,000			
	VV		Mezisoučet		178,000			
	VV		"podlahy v podkroví"					
	VV		"viz v.č. D1.1.16 a Příloha č.1 TZ k SO 01 - podkroví - skladba A.17" 5		5,000			
	VV		"viz v.č. D1.1.16 a Příloha č.1 TZ k SO 01 - podkroví - skladba A.18" 15-5-5		5,000			
	VV		"viz v.č. D1.1.16 a Příloha č.1 TZ k SO 01 - podkroví - skladba A.18.1" 5		5,000			
	VV		"viz v.č. D1.1.16 a Příloha č.1 TZ k SO 01 - podkroví - skladba A.18.2" 5		5,000			
	VV		"viz v.č. D1.1.16 a Příloha č.1 TZ k SO 01 - podkroví - skladba A.19" 14+36+9+23+39+5		126,000			
	VV		"viz v.č. D1.1.16 a Příloha č.1 TZ k SO 01 - podkroví - skladba A.20" 5+6+11+7		29,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet		175,000			
	VV		Součet		533,000			
113	K	633991111	Nástřik betonových povrchů proti odpařování vody	m2	533,000	17,62	9 391,46	CS ÚRS 2024 02
	PP		Nástřik proti odpařování vody betonových povrchů					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/633991111					
	P		Poznámka k položce: specifikace-viz Příloha č.5 Technické zprávy k SO 01.1 (SM-103)					
	VV		"podlahy v 1.NP"					
	VV		"viz v.č. D1.1.14 a Příloha č.1 TZ k SO 01 - 1.NP - skladba A.03" 16+2		18,000			
	VV		"viz v.č. D1.1.14 a Příloha č.1 TZ k SO 01 - 1.NP - skladba A.04" 7+9+10		26,000			
	VV		"viz v.č. D1.1.14 a Příloha č.1 TZ k SO 01 - 1.NP - skladba A.05" 13		13,000			
	VV		"viz v.č. D1.1.14 a Příloha č.1 TZ k SO 01 - 1.NP - skladba A.06" 5+5		10,000			
	VV		"viz v.č. D1.1.14 a Příloha č.1 TZ k SO 01 - 1.NP - skladba A.07" 29		29,000			
	VV		"viz v.č. D1.1.14 a Příloha č.1 TZ k SO 01 - 1.NP - skladba A.08" 4		4,000			
	VV		"viz v.č. D1.1.14 a Příloha č.1 TZ k SO 01 - 1.NP - skladba A.09" 3		3,000			
	VV		"viz v.č. D1.1.14 a Příloha č.1 TZ k SO 01 - 1.NP - skladba A.10" (15+29+13)		57,000			
	VV		"viz v.č. D1.1.14 a Příloha č.1 TZ k SO 01 - 1.NP - skladba A.11" (8+2+5)		15,000			
	VV		"viz v.č. D1.1.14 a Příloha č.1 TZ k SO 01 - 1.NP - skladba A.12" 5		5,000			
	VV		Mezisoučet		180,000			
	VV		"podlahy ve 2.NP"					
	VV		"viz v.č. D1.1.15 a Příloha č.1 TZ k SO 01 - 2.NP - skladba A.13" 7		7,000			
	VV		"viz v.č. D1.1.15 a Příloha č.1 TZ k SO 01 - 2.NP - skladba A.14" 24+14+14+25+28+14+10		129,000			
	VV		"viz v.č. D1.1.15 a Příloha č.1 TZ k SO 01 - 2.NP - skladba A.15" 7+5+6+5+10+2+3		38,000			
	VV		"viz v.č. D1.1.15 a Příloha č.1 TZ k SO 01 - 2.NP - skladba A.16" 4		4,000			
	VV		Mezisoučet		178,000			
	VV		"podlahy v podkroví"					
	VV		"viz v.č. D1.1.16 a Příloha č.1 TZ k SO 01 - podkroví - skladba A.17" 5		5,000			
	VV		"viz v.č. D1.1.16 a Příloha č.1 TZ k SO 01 - podkroví - skladba A.18" 15-5-5		5,000			
	VV		"viz v.č. D1.1.16 a Příloha č.1 TZ k SO 01 - podkroví - skladba A.18.1" 5		5,000			
	VV		"viz v.č. D1.1.16 a Příloha č.1 TZ k SO 01 - podkroví - skladba A.18.2" 5		5,000			
	VV		"viz v.č. D1.1.16 a Příloha č.1 TZ k SO 01 - podkroví - skladba A.19" 14+36+9+23+39+5		126,000			
	VV		"viz v.č. D1.1.16 a Příloha č.1 TZ k SO 01 - podkroví - skladba A.20" 5+6+11+7		29,000			
	VV		Mezisoučet		175,000			
	VV		Součet		533,000			
114	K	634111113	Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 mm	m	593,000	66,55	39 464,15	CS ÚRS 2024 02
	PP		Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem pružnou těsnicí páskou na bázi syntetického kaučuku výšky 80 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/634111113					
	VV		"viz v.č. D1.1.14 - 1.NP po obvodu místností - odměřeno v CADu" 203		203,000			
	VV		"viz v.č. D1.1.15 - 2.NP po obvodu místností - odměřeno v CADu" 219		219,000			
	VV		"viz v.č. D1.1.16 - 3.NP po obvodu místností - odměřeno v CADu" 171		171,000			
	VV		Součet		593,000			
115	K	14	Urovnání a zhutnění stávající hliněné vrstvy podlahy v 1.PP, specifikace-viz PD	m2	49,000	82,82	4 058,18	
	PP		Urovnání a zhutnění stávající hliněné vrstvy podlahy v 1.PP, specifikace-viz PD					
	VV		"viz v.č. D1.1.13 - 1.PP - S.02 a S.03 - skladba A.02" 24+25		49,000			
	VV		Součet		49,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				2 473 035,30	
116	K	941211111	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	810,000	53,21	43 100,10	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/941211111					
	VV		"viz v.č. D.1.1.23 - JZ" 250		250,000			
	VV		"viz v.č. D.1.1.23 - SZ" 155		155,000			
	VV		"viz v.č. D.1.1.24 - SV" 245		245,000			
	VV		"viz v.č. D.1.1.24 - JV" 160		160,000			
	VV		Součet		810,000			
117	K	941211211	Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití	m2	48 600,000	1,19	57 834,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/941211211					
	VV		"viz v.č. D.1.1.23 - JZ" 250*60		15 000,000			
	VV		"viz v.č. D.1.1.23 - SZ" 155*60		9 300,000			
	VV		"viz v.č. D.1.1.24 - SV" 245*60		14 700,000			
	VV		"viz v.č. D.1.1.24 - JV" 160*60		9 600,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		Součet		48 600,000				
118	K	941211811	Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	810,000	33,50	27 135,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Demontáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/941211811					
VV			"viz v.č. D.1.1.23 - JZ" 250	250,000				
VV			"viz v.č. D.1.1.23 - SZ" 155	155,000				
VV			"viz v.č. D.1.1.24 - SV" 245	245,000				
VV			"viz v.č. D.1.1.24 - JV" 160	160,000				
VV			Součet	810,000				
119	K	944611111	Montáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken	m2	810,000	25,64	20 768,40	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž ochranné plachty zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/944611111					
VV			"viz v.č. D.1.1.23 - JZ" 250	250,000				
VV			"viz v.č. D.1.1.23 - SZ" 155	155,000				
VV			"viz v.č. D.1.1.24 - SV" 245	245,000				
VV			"viz v.č. D.1.1.24 - JV" 160	160,000				
VV			Součet	810,000				
120	K	944611211	Příplatek k ochranné plachtě za první a ZKD den použití	m2	48 600,000	0,69	33 534,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž ochranné plachty Příplatek za první a každý další den použití plachty k ceně -1111					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/944611211					
VV			"viz v.č. D.1.1.23 - JZ" 250*60	15 000,000				
VV			"viz v.č. D.1.1.23 - SZ" 155*60	9 300,000				
VV			"viz v.č. D.1.1.24 - SV" 245*60	14 700,000				
VV			"viz v.č. D.1.1.24 - JV" 160*60	9 600,000				
VV			Součet	48 600,000				
121	K	944611811	Demontáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken	m2	810,000	16,90	13 689,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Demontáž ochranné plachty zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/944611811					
VV			"viz v.č. D.1.1.23 - JZ" 250	250,000				
VV			"viz v.č. D.1.1.23 - SZ" 155	155,000				
VV			"viz v.č. D.1.1.24 - SV" 245	245,000				
VV			"viz v.č. D.1.1.24 - JV" 160	160,000				
VV			Součet	810,000				
122	K	945421110	Hydraulická zvedací plošina na automobilovém podvozku výška zdvihu do 18 m včetně obsluhy	hod	20,000	926,14	18 522,80	CS ÚRS 2024 02
PP			Hydraulická zvedací plošina včetně obsluhy instalovaná na automobilovém podvozku, výšky zdvihu do 18 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/945421110					
VV			"viz v.č. D1.1.13 až D1.1.24" 20	20,000				
VV			Součet	20,000				
123	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	1 238,000	45,44	56 254,72	CS ÚRS 2024 02
PP			Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/949101111					
VV			"viz v.č. D1.1.13 - 1.PP - omítky" 9+24+25	58,000				
VV			"viz v.č. D1.1.13 - 1.PP - malby" 9+24+25	58,000				
VV			"viz v.č. D1.1.14 - 1.NP - omítky"	197,000				
VV			47+5+29+5+13+2+9+10+8+2+5+15+29+13+5	197,000				
VV			"viz v.č. D1.1.14 - 1.NP - malby"	197,000				
VV			47+5+29+5+13+2+9+10+8+2+5+15+29+13+5	191,000				
VV			"viz v.č. D1.1.15 - 2.NP - omítky"	191,000				
VV			20+7+24+5+14+6+5+14+25+10+28+14+10+2+7	173,000				
VV			"viz v.č. D1.1.15 - 2.NP - malby"	173,000				
VV			20+7+24+5+14+6+5+14+25+10+28+14+10+2+7	173,000				
VV			"viz v.č. D1.1.16 - podkroví - podhledy"	173,000				
VV			18+5+6+14+36+9+11+7+23+39+5	173,000				
VV			"viz v.č. D1.1.16 - podkroví - malby"	173,000				
VV			18+5+6+14+36+9+11+7+23+39+5	1 238,000				
VV			Součet	1 238,000				
124	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	927,000	96,98	89 900,46	CS ÚRS 2024 02
PP			Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/952901111					
VV			"viz v.č. D1.1.13 - 1.PP" 114	114,000				
VV			"viz v.č. D1.1.14 - 1.NP" 277	277,000				
VV			"viz v.č. D1.1.15 - 2.NP" 265	265,000				
VV			"viz v.č. D1.1.16 - podkroví" 271	271,000				
VV			Součet	927,000				
125	K	953312113	Vložky do svislých dilatačních spár z fasádních polystyrenových desek tl. přes 20 do 30 mm	m2	5,700	139,24	793,67	CS ÚRS 2024 02
PP			Vložky svislé do dilatačních spár z polystyrenových desek fasádních včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdvihu přes 20 do 30 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/953312113					
VV			"viz v.č. D1.1.17 - pozice 1 - dilatace stropních trámů" (0,2+0,4*2)*0,075*38*2	5,700				
VV			Součet	5,700				
126	K	953321111	Vložky do svislých dilatačních spár z minerální plsti tl. do 30 mm	m2	1,046	216,07	226,01	CS ÚRS 2024 02
PP			Vložky svislé do dilatačních spár z minerální plsti včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdvihu do 30 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/953321111					
VV			"viz v.č. D1.1.17 - dilatace prostupů stropem - 12 prostupů"	1,046				
VV			Pi*0,185*0,15*12	1,046				
VV			Součet	1,046				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
127	K	953321112	Vložky do svislých dilatačních spár z minerální plsti tl. přes 30 do 40 mm	m2	0,450	258,40	116,28	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vložky svislé do dilatačních spár z minerální plsti včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdivu přes 30 do 40 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/953321112					
	VV		"viz v.č. D1.1.22 - m.č. 1.07 - kolem komína" (0,5+0,4)*0,5		0,450			
	VV		Součet		0,450			
128	K	953331112	Vložky do svislých dilatačních spár z lepenky pískované kladené volně	m2	1,080	132,70	143,32	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vložky svislé do dilatačních spár z lepenky kladené volně, včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdivu, pískované					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/953331112					
	VV		"viz v.č. D1.1.17 - výkres stropu - pro uložení PZD" 2,4*0,15*2		0,720			
	VV		"viz v.č. D1.1.22 - m.č. 1.07 - pro uložení PZD"		0,360			
	VV		0,9*0,1*2+0,9*0,2		1,080			
	VV		Součet		1,080			
129	K	953961215	Kotvy chemickou patronou M 20 hl 170 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	18,000	252,76	4 549,68	CS ÚRS 2024 02
	PP		Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 20, hloubka 170 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/953961215					
	VV		"viz v.č. D1.1.18 - kotvení nových pozednic" 4+4+2+4+4		18,000			
	VV		Součet		18,000			
130	K	953965143	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 20 dl 300 mm	kus	18,000	194,67	3 504,06	CS ÚRS 2024 02
	PP		Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 20, délka 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/953965143					
	VV		"viz v.č. D1.1.18 - kotvení nových pozednic" 4+4+2+4+4		18,000			
	VV		Součet		18,000			
131	K	961043111	Bourání základů z betonu proloženého kamenem	m3	3,441	2 167,41	7 458,06	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bourání základů z betonu proloženého kamenem					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/961043111					
	VV		"viz v.č. D1.1.8 až D1.1.12 a Příloha č.1 TZ k SO 01.1 - B89 - základy přístavby 300 mm pod terén" (1,3+9,69+2,23)*0,6*0,3		2,380			
	VV		"viz v.č. D1.1.8 až D1.1.12 a Příloha č.1 TZ k SO 01.1 - základy přístavby pod doplnění zdiva v místě bouraného přístavku" 1,3*0,7*1		0,910			
	VV		"viz v.č. D1.1.8 až D1.1.12 a Příloha č.1 TZ k SO 01.1 - B30 - podlaha u vstupu do objektu - odměřeno v CADu" (2,4-1,09)*(0,895-0,62-0,03-0,03-0,1)		0,151			
	VV		Součet		3,441			
132	K	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	27,609	111,02	3 065,15	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bourání příček z cihel, tvárníc nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/962031132					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>součástí položky je i bourání omítek a keramických obkaldů včetně maleb</i>					
	VV		"viz v.č. D1.1.8 až D1.1.12 a Příloha č.1 TZ k SO 01.1 - B18 - 1.NP - m.č. 1.07 až 1.10" (2,31+2,9)*3,66-0,84*2		17,389			
	VV		"viz v.č. D1.1.8 až D1.1.12 a Příloha č.1 TZ k SO 01.1 - B18 - 1.NP - m.č. 1.03" 0,8*3,66		2,928			
	VV		"viz v.č. D1.1.8 až D1.1.12 a Příloha č.1 TZ k SO 01.1 - B18 - 2.NP - m.č. 2.09" 0,8*3,33		2,664			
	VV		"viz v.č. D1.1.8 až D1.1.12 a Příloha č.1 TZ k SO 01.1 - B18 - 2.NP - m.č. 2.09" 1,75*3,33-0,6*2		4,628			
	VV		Součet		27,609			
133	K	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	109,054	132,24	14 421,30	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bourání příček z cihel, tvárníc nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/962031133					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>součástí položky je i bourání omítek a keramických obkaldů včetně maleb</i>					
	VV		"viz v.č. D1.1.8 až D1.1.12 a Příloha č.1 TZ k SO 01.1 - B18 - 1.NP - m.č. 1.11" 1,43*3,66		5,234			
	VV		"viz v.č. D1.1.8 až D1.1.12 a Příloha č.1 TZ k SO 01.1 - B18 - 1.NP - m.č. 1.07 až 1.10" (1,42+4,2)*3,66-0,6*2-0,8*2		17,769			
	VV		"viz v.č. D1.1.8 až D1.1.12 a Příloha č.1 TZ k SO 01.1 - B18 - 1.NP - m.č. 1.04" (1,86+2,08)*3,66-0,8*2		12,820			
	VV		"viz v.č. D1.1.8 až D1.1.12 a Příloha č.1 TZ k SO 01.1 - B18 - 2.NP - m.č. 2.04" (3,1+1,54)*3,33-0,6*2		14,251			
	VV		"viz v.č. D1.1.8 až D1.1.12 a Příloha č.1 TZ k SO 01.1 - B18 - 2.NP - m.č. 2.07 až 2.10" (1,2*2+2,2+1,48)*3,33-1,1*2,25		17,771			
	VV		"viz v.č. D1.1.8 až D1.1.12 a Příloha č.1 TZ k SO 01.1 - B18 - 2.NP - m.č. 2.13" 4,37*3,33-0,97*2,34		12,282			
	VV		"viz v.č. D1.1.8 až D1.1.12 a Příloha č.1 TZ k SO 01.1 - B51 - půda" 6,45*2,5		16,125			
	VV		"viz v.č. D1.1.8 až D1.1.12 a Příloha č.1 TZ k SO 01.1 - B52 - zdivo instalační šchty" (1,05*2+0,68*2)*3,7		12,802			
	VV		Součet		109,054			
134	K	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	27,225	817,85	22 265,97	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárníc z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/962032231					
	VV		"viz v.č. D1.1.8 až D1.1.12 a Příloha č.1 TZ k SO 01.1 - B17 - zdivo přístavby" ((1,3+9,69+2,23)*3,55-1,79*1,34*3-0,8*2,05-1,55*2,18)*0,33		11,456			
	VV		"viz v.č. D1.1.8 až D1.1.12 a Příloha č.1 TZ k SO 01.1 - B20 - 1.NP - mezi m.č. 1.06 a 1.13" (4,37*3,6-1,02*2,16)*0,5		6,764			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV "viz v.č. D1.1.8 až D1.1.12 a Příloha č.1 TZ k SO 01.1 - B20 - 1.NP - m.č. 1.02" 0,9*3,6*0,46		1,490			
			VV "viz v.č. D1.1.8 až D1.1.12 a Příloha č.1 TZ k SO 01.1 - B51 - půda" 6,45*2,5*0,345		5,563			
			VV "viz v.č. D1.1.8 až D1.1.12 a Příloha č.1 TZ k SO 01.1 - B53 - zdivo nadezdívký v krovu" 12,2*0,8*0,2		1,952			
			VV Součet		27,225			
135	K	962032431	Bourání zdiva cihelných z dutých nebo plných cihel pálených i nepálených na MV nebo MVC do 1 m3	m3	5,459	1 231,60	6 723,30	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z dutých cihel nebo tvárnic pálených nebo nepálených, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu do 1 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/962032431					
	VV		"viz v.č. D1.1.8 až D1.1.12 a Příloha č.1 TZ k SO 01.1 - B50 - půda" 3*0,3*2*2		3,600			
	VV		"viz v.č. D1.1.8 až D1.1.12 a Příloha č.1 TZ k SO 01.1 - B55" 2,965*0,54*0,5+1,255*0,54*0,5		1,139			
	VV		"viz v.č. D1.1.8 až D1.1.12 a Příloha č.1 TZ k SO 01.1 - B56 - zdivo u schodiště" 3,33*0,33*0,655		0,720			
	VV		Součet		5,459			
136	K	962032432	Bourání zdiva cihelných z dutých nebo plných cihel pálených i nepálených na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	5,786	672,20	3 889,35	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z dutých cihel nebo tvárnic pálených nebo nepálených, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/962032432					
	VV		"viz v.č. D1.1.8 až D1.1.12 a Příloha č.1 TZ k SO 01.1 - B54" 10,58*0,63*0,5		3,333			
	VV		"viz v.č. D1.1.8 až D1.1.12 a Příloha č.1 TZ k SO 01.1 - B56 - zdivo u schodiště" (4,98+0,88)*0,33*0,655		1,267			
	VV		"viz v.č. D1.1.8 až D1.1.12 a Příloha č.1 TZ k SO 01.1 - B57 - ubourání schodišťové stěny" 5,09*0,605*0,385		1,186			
	VV		Součet		5,786			
137	K	962032631	Bourání zdiva komínového nad střechou z cihel na MV nebo MVC	m3	10,279	3 489,03	35 863,74	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic komínového z cihel pálených, šamotových nebo vápenopískových nad střechou na maltu vápennou nebo vápenocementovou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/962032631					
	VV		"viz v.č. D1.1.8 až D1.1.12 a Příloha č.1 TZ k SO 01.1 - B55" 0,936*0,58*5,8+0,53*0,47*5,8+1,69*0,58*5,8		10,279			
	VV		Součet		10,279			
138	K	962081131	Bourání příček ze skleněných tvárnic tl do 100 mm	m2	2,684	171,36	459,93	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bourání zdiva příček nebo vybourání otvorů ze skleněných tvárnic, tl. do 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/962081131					
	VV		"viz v.č. D1.1.8 až D1.1.12 a Příloha č.1 TZ k SO 01.1 - B07" 1,22*2,2		2,684			
	VV		Součet		2,684			
139	K	963031432	Bourání cihelných kleneb na MV nebo MVC tl do 150 mm	m2	2,590	164,66	426,47	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bourání cihelných kleneb na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/963031432					
	VV		"viz v.č. D1.1.8 až D1.1.12 a Příloha č.1 TZ k SO 01.1 - B59 - strop nad m.ř. 2.09" 2,59		2,590			
	VV		Součet		2,590			
140	K	963042819	Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě	m	7,750	239,26	1 854,27	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/963042819					
	VV		"viz v.č. D1.1.8 až D1.1.12 a Příloha č.1 TZ k SO 01.1 - B27" 1,55*5		7,750			
	VV		Součet		7,750			
141	K	963051113	Bourání ŽB stropů deskových tl přes 80 mm	m3	0,998	3 271,55	3 265,01	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bourání železobetonových stropů deskových, tl. přes 80 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/963051113					
	VV		"viz v.č. D1.1.8 až D1.1.12 a Příloha č.1 TZ k SO 01.1 - B58 - strop nad schodištěm" 1,9*3,5*0,15		0,998			
	VV		Součet		0,998			
142	K	963053936	Bourání ŽB schodišťových ramen monolitických samonosných	m2	2,809	1 293,80	3 634,28	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bourání železobetonových monolitických schodišťových ramen samonosných					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/963053936					
	VV		"viz v.č. D1.1.8 až D1.1.12 a Příloha č.1 TZ k SO 01.1 - B27" 1,55*1,45*1,25		2,809			
	VV		Součet		2,809			
143	K	964011211	Vybourání ŽB překladů prefabrikovaných dl do 3 m hmotnosti do 50 kg/m	m3	0,135	5 249,04	708,62	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vybourání železobetonových prefabrikovaných překladů uložených ve zdivu, délky do 3 m, hmotnosti do 50 kg/m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/964011211					
	VV		"viz v.č. D1.1.8 až D1.1.12 a Příloha č.1 TZ k SO 01.1 - B20 - půda na dbouráními dveřmi" 1,5*0,6*0,15		0,135			
	VV		Součet		0,135			
144	K	965031131	Bourání podlah z cihel kladených na plocho pl přes 1 m2	m2	0,998	58,30	58,18	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bourání podlah z cihel bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár kladených naplocho, plochy přes 1 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/965031131					
	VV		"viz v.č. D1.1.8 až D1.1.12 a Příloha č.1 TZ k SO 01.1 - B58 - strop nad schodištěm" 1,9*3,5*0,15		0,998			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet		0,998			
145	K	965032131	Bourání podlah z cihel kladených na stojato pl přes 1 m2	m2	67,000	84,23	5 643,41	CS ÚRS 2024 02
PP			Bourání podlah z cihel bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár kladených nastojato, plochy přes 1 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/965032131					
VV			"viz v.č. D1.1.8 až D1.1.12 a Příloha č.1 TZ k SO 01.1 - B36 - odměřeno v CADu - m.č. 1.15" 5		5,000			
VV			"viz v.č. D1.1.8 až D1.1.12 a Příloha č.1 TZ k SO 01.1 - B63 - půda" 62		62,000			
VV			Součet		67,000			
146	K	965042131	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 4 m2	m3	0,300	3 999,55	1 199,87	CS ÚRS 2024 02
PP			Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy do 4 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/965042131					
VV			"viz v.č. D1.1.8 až D1.1.12 a Příloha č.1 TZ k SO 01.1 - B41 - odměřeno v CADu - m.č. 2.02, 2.07, 2.08 a 2.09" (2+3)*0,06		0,300			
VV			Součet		0,300			
147	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	8,765	3 093,78	27 116,98	CS ÚRS 2024 02
PP			Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/965042141					
VV			"viz v.č. D1.1.8 až D1.1.12 a Příloha č.1 TZ k SO 01.1 - B32 - skladba podlahy podesty schodů v 1.PP - odměřeno v CADu" 4,85*0,03		0,146			
VV			"viz v.č. D1.1.8 až D1.1.12 a Příloha č.1 TZ k SO 01.1 - B35 - odměřeno v CADu - m.č. 1.07, 1.09 a 1.09" (7+4+5)*0,06		0,960			
VV			"viz v.č. D1.1.8 až D1.1.12 a Příloha č.1 TZ k SO 01.1 - B37 - skladba podlahy podesty schodů v 1.NP - odměřeno v CADu" 4,85*0,02		0,097			
VV			"viz v.č. D1.1.8 až D1.1.12 a Příloha č.1 TZ k SO 01.1 - B41 - odměřeno v CADu - m.č. 2.02, 2.07, 2.08 a 2.09" (8+6)*0,06		0,840			
VV			"viz v.č. D1.1.8 až D1.1.12 a Příloha č.1 TZ k SO 01.1 - B43 - skladba podlahy podesty schodů ve 2.NP - odměřeno v CADu" 5,6*0,02		0,112			
VV			"viz v.č. D1.1.8 až D1.1.12 a Příloha č.1 TZ k SO 01.1 - B62 - půda" 55*0,03		1,650			
VV			"viz v.č. D1.1.8 až D1.1.12 a Příloha č.1 TZ k SO 01.1 - B63 - půda" 62*0,08		4,960			
VV			Součet		8,765			
148	K	965042231	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl do 4 m2	m3	0,312	3 259,25	1 016,89	CS ÚRS 2024 02
PP			Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy do 4 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/965042231					
VV			"viz v.č. D1.1.8 až D1.1.12 a Příloha č.1 TZ k SO 01.1 - B30 - skladba podlahy u vstupu do objektu - odměřeno v CADu" 2,4 *(0,03+0,1)		0,312			
VV			Součet		0,312			
149	K	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl přes 4 m2	m3	4,747	2 444,75	11 605,23	CS ÚRS 2024 02
PP			Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/965042241					
VV			"viz v.č. D1.1.8 až D1.1.12 a Příloha č.1 TZ k SO 01.1 - B30 - skladba v bouraném přístavku - odměřeno v CADu" 19,55*(0,03+0,1)		2,542			
VV			"viz v.č. D1.1.8 až D1.1.12 a Příloha č.1 TZ k SO 01.1 - B31 - odměřeno v CADu - m.č. 1.04" (5,42*2+4,25*2)*0,6*(0,03+0,06+0,1)		2,205			
VV			Součet		4,747			
150	K	965081223	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl přes 10 mm plochy přes 1 m2	m2	29,000	106,36	3 084,44	CS ÚRS 2024 02
PP			Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. přes 10 mm plochy přes 1 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/965081223					
VV			"viz v.č. D1.1.8 až D1.1.12 a Příloha č.1 TZ k SO 01.1 - B29 - odměřeno v CADu - m.č. 1.04" 5		5,000			
VV			"viz v.č. D1.1.8 až D1.1.12 a Příloha č.1 TZ k SO 01.1 - B38 - odměřeno v CADu - m.č. 2.04" 5		5,000			
VV			"viz v.č. D1.1.8 až D1.1.12 a Příloha č.1 TZ k SO 01.1 - B41 - odměřeno v CADu - m.č. 2.02, 2.07, 2.08 a 2.09" 2+8+6+3		19,000			
VV			Součet		29,000			
151	K	965081333	Bourání podlah z dlaždic betonových, teracových nebo čedičových tl do 30 mm plochy přes 1 m2	m2	43,366	148,22	6 427,71	CS ÚRS 2024 02
PP			Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár betonových, teracových nebo čedičových tl. do 30 mm, plochy přes 1 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/965081333					
VV			"viz v.č. D1.1.8 až D1.1.12 a Příloha č.1 TZ k SO 01.1 - B30 - skladba podlahy u vstupu do objektu - odměřeno v CADu" 2,4		2,400			
VV			"viz v.č. D1.1.8 až D1.1.12 a Příloha č.1 TZ k SO 01.1 - B30 - skladba v bouraném přístavku - odměřeno v CADu" 19,55		19,550			
VV			"viz v.č. D1.1.8 až D1.1.12 a Příloha č.1 TZ k SO 01.1 - B31 - odměřeno v CADu - m.č. 1.04" (5,42*2+4,25*2)*0,6		11,604			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV "viz v.č. D1.1.8 až D1.1.12 a Příloha č.1 TZ k SO 01.1 - B32 - skladba podlahy podesty schodů v 1.PP - odměřeno v CADu" 4,85		4,850			
			VV "viz v.č. D1.1.8 až D1.1.12 a Příloha č.1 TZ k SO 01.1 - B37 - skladba podlahy podesty schodů v 1.NP - odměřeno v CADu" 4,85		4,850			
			VV "viz v.č. D1.1.8 až D1.1.12 a Příloha č.1 TZ k SO 01.1 - B43 - skladba podlahy podesty schodů ve 2.NP - odměřeno v CADu" 5,6*0,02		0,112			
			VV Součet		43,366			
152	K	965081611	Odsekání soklíků rovných	m	38,330	36,58	1 402,11	CS ÚRS 2024 02
	PP		Odsekání soklíků včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo rovných					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/965081611					
	VV		"viz v.č. D1.1.8 až D1.1.12 a Příloha č.1 TZ k SO 01.1 - B29 - odměřeno v CADu - m.č. 1.04" 2,5*2+2,2*2+0,8*2-0,8-1,1		9,100			
	VV		"viz v.č. D1.1.8 až D1.1.12 a Příloha č.1 TZ k SO 01.1 - B41 - odměřeno v CADu - m.č. 2.02, 2.07, 2.08 a 2.09" (1,12*2+1,28*2-0,65)		4,150			
	VV		(4,53*2+1,48*2-1,1-1,1+0,45*2-0,8-0,7-0,54)+(1,44*2+4,04*2-0,54-0,6)+(2,39*2+1,2*2-0,6)		25,080			
	VV		Součet		38,330			
153	K	965082923	Odstranění násypů pod podlahami tl do 100 mm pl přes 2 m2	m3	24,474	631,17	15 447,25	CS ÚRS 2024 02
	PP		Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střeších tl. do 100 mm, plochy přes 2 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/965082923					
	VV		"viz v.č. D1.1.8 až D1.1.12 a Příloha č.1 TZ k SO 01.1 - B33 - odměřeno v CADu - m.č. 1.06, 1.13 a 1.14" (24+23+30)*0,2		15,400			
	VV		"viz v.č. D1.1.8 až D1.1.12 a Příloha č.1 TZ k SO 01.1 - B34 - odměřeno v CADu - m.č. 1.10" 8*0,04		0,320			
	VV		"viz v.č. D1.1.8 až D1.1.12 a Příloha č.1 TZ k SO 01.1 - B35 - odměřeno v CADu - m.č. 1.07, 1.09 a 1.09" (7+4+5)*0,04		0,640			
	VV		"viz v.č. D1.1.8 až D1.1.12 a Příloha č.1 TZ k SO 01.1 - B38 - odměřeno v CADu - m.č. 2.03 a 2.04" (23+5)*0,053		1,484			
	VV		"viz v.č. D1.1.8 až D1.1.12 a Příloha č.1 TZ k SO 01.1 - B39 - odměřeno v CADu - m.č. 2.05" (27)*0,05		1,350			
	VV		"viz v.č. D1.1.8 až D1.1.12 a Příloha č.1 TZ k SO 01.1 - B40 - odměřeno v CADu - m.č. 2.06, 2.10 a 2.11" (28+13+27)*0,01		0,680			
	VV		"viz v.č. D1.1.8 až D1.1.12 a Příloha č.1 TZ k SO 01.1 - B42 - odměřeno v CADu - m.č. 2.12 a 2.13" (23+23)*0,1		4,600			
	VV		Součet		24,474			
154	K	965082941	Odstranění násypů pod podlahami tl přes 200 mm	m3	11,071	415,71	4 602,33	CS ÚRS 2024 02
	PP		Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střeších tl. přes 200 mm jakékoliv plochy					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/965082941					
	VV		"viz v.č. D1.1.8 až D1.1.12 a Příloha č.1 TZ k SO 01.1 - B17 - přístavba 300 mm pod terén" (9,69-0,6*2)*(2,23-0,6)*0,8		11,071			
	VV		Součet		11,071			
155	K	966031313	Vybourání částí říms z cihel vyložených do 250 mm tl do 300 mm	m	45,000	159,96	7 198,20	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vybourání částí říms z cihel vyložených do 250 mm tl. do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/966031313					
	VV		"viz v.č. D1.1.8 až D1.1.12 a Příloha č.1 TZ k SO 01.1 - B91 - odhad" 45		45,000			
	VV		Součet		45,000			
156	K	967031132	Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC	m2	18,350	163,59	3 001,88	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených rovných ostění, bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů, na maltu vápennou nebo vápenocementovou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/967031132					
	VV		"viz v.č. D1.1.8 až D1.1.12 a Příloha č.1 TZ k SO 01.1 - B20 - 1.NP" (1,25+2,35*2)*0,64+(1,25+2,035*2)*0,8		8,064			
	VV		"viz v.č. D1.1.8 až D1.1.12 a Příloha č.1 TZ k SO 01.1 - B20 - 2.NP" (1,25+2,365*2)*0,54*2+(1,25+2,365*2)*0,64		10,286			
	VV		Součet		18,350			
157	K	967031733	Přisekání plošné zdiva z cihel pálených na MV nebo MVC tl do 150 mm	m2	12,126	399,90	4 849,19	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených plošné, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/967031733					
	VV		"viz v.č. D1.1.8 až D1.1.12 a Příloha č.1 TZ k SO 01.1 - B53 - zdivo nadezdívký v krovu" 12,2*0,8		9,760			
	VV		"viz v.č. D1.1.8 až D1.1.12 a Příloha č.1 TZ k SO 01.1 - B56 - zdivo u schodiště" 3,33*0,33+(4,98+0,88)*0,33*0,655		2,366			
	VV		Součet		12,126			
158	K	968062244	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduchých včetně křídel pl do 1 m2	m2	0,440	258,98	113,95	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly jednoduchých, plochy do 1 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/968062244					
	VV		"viz v.č. D1.1.8 až D1.1.12 a Příloha č.1 TZ k SO 01.1 - B05" 0,4*0,55*(1+1)		0,440			
	VV		Součet		0,440			
159	K	968062246	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduchých včetně křídel pl do 4 m2	m2	4,970	116,44	578,71	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly jednoduchých, plochy do 4 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/968062246					
	VV		"viz v.č. D1.1.8 až D1.1.12 a Příloha č.1 TZ k SO 01.1 - B06 - špaletové okno" 1,14*2,18*2		4,970			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		4,970			
160	K	968062374	Vybourání dřevěných ráků oken zdvojených včetně křidel pl do 1 m2	m2	0,510	260,23	132,72	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vybourání dřevěných ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů ráků oken s křídly zdvojených, plochy do 1 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/968062374					
	VV		"viz v.č. D1.1.8 až D1.1.12 a Příloha č.1 TZ k SO 01.1 - B05"		0,510			
	VV		0,88*0,58*(1)					
	VV		Součet		0,510			
161	K	968062376	Vybourání dřevěných ráků oken zdvojených včetně křidel pl do 4 m2	m2	7,196	142,56	1 025,86	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vybourání dřevěných ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů ráků oken s křídly zdvojených, plochy do 4 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/968062376					
	VV		"viz v.č. D1.1.8 až D1.1.12 a Příloha č.1 TZ k SO 01.1 - B05"		7,196			
	VV		1,79*1,34*(3)					
	VV		Součet		7,196			
162	K	968062455	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	9,705	233,09	2 262,14	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vybourání dřevěných ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/968062455					
	VV		"viz v.č. D1.1.8 až D1.1.12 a Příloha č.1 TZ k SO 01.1 - B03"		9,705			
	VV		0,54*1,91*(1)+0,65*2,16*(2+1)+0,7*1,81*(1)+0,74*2,02*(1)+0,85*2*(1)					
	VV		Součet		9,705			
163	K	968062456	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	28,504	210,41	5 997,53	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vybourání dřevěných ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/968062456					
	VV		"viz v.č. D1.1.8 až D1.1.12 a Příloha č.1 TZ k SO 01.1 - B03"		28,504			
	VV		1,1*2,25*(5+3)+1,04*2,25*(1+1)+0,97*2,02*(1)+1,18*1,75*(1)					
	VV		Součet		28,504			
164	K	968062747	Vybourání stěn dřevěných plných, zasklených nebo výkladních pl přes 4 m2	m2	5,018	74,62	374,44	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vybourání dřevěných ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů stěn plných, zasklených nebo výkladních pevných nebo otevíratelných, plochy přes 4 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/968062747					
	VV		"viz v.č. D1.1.8 až D1.1.12 a Příloha č.1 TZ k SO 01.1 - B04"		5,018			
	VV		1,39*3,61					
	VV		Součet		5,018			
165	K	968062991	Vybourání vnitřních deštění výkladů, ostění a obkladů stěn	m2	3,652	14,95	54,60	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vybourání dřevěných ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů vnitřních deštění výkladů, ostění a obkladů stěn jakékoliv plochy					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/968062991					
	VV		"viz v.č. D1.1.8 až D1.1.12 a Příloha č.1 TZ k SO 01.1 - B06 - špaletové okno" (1,14*2+2,18*2)*0,55		3,652			
	VV		Součet		3,652			
166	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	16,000	338,10	5 409,60	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vybourání kovových ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/968072455					
	VV		"viz v.č. D1.1.8 až D1.1.12 a Příloha č.1 TZ k SO 01.1 - B02"		16,000			
	VV		0,6*2*(1+2)+0,7*2*(1+1)+0,8*2*(4+2)					
	VV		Součet		16,000			
167	K	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	3,089	275,67	851,54	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vybourání kovových ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/968072456					
	VV		"viz v.č. D1.1.8 až D1.1.12 a Příloha č.1 TZ k SO 01.1 - B02"		3,089			
	VV		1,45*2,13*(1)					
	VV		Součet		3,089			
168	K	15	B48 Demontáž kamenného nadpraží vchodových dveří včetně odvozu na skládku a likvidace na skládce	soubor	1,000	1 733,93	1 733,93	
	PP		B48 Demontáž kamenného nadpraží vchodových dveří včetně odvozu na skládku a likvidace na skládce					
	VV		"viz v.č. D1.1.8 až D1.1.12 a Příloha č.1 TZ k SO 01.1 - B48 - nadpraží vchodových dveří" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
169	K	971033581	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 900 mm	m3	0,873	2 449,68	2 138,57	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárníc, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 900 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/971033581					
	VV		"viz v.č. D1.1.8 až D1.1.12 a Příloha č.1 TZ k SO 01.1 - B20 - 1.NP - mez im.č. 1.04 a 1.03" 0,2*2,35*0,64		0,301			
	VV		"viz v.č. D1.1.8 až D1.1.12 a Příloha č.1 TZ k SO 01.1 - B20 - 2.NP - mezi m.č. 2.07 a 2.12" (1,25*2,365-0,98*2,09)*0,63		0,572			
	VV		Součet		0,873			
170	K	971033631	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	m2	4,166	156,35	651,35	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárníc, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/971033631					
	VV		"viz v.č. D1.1.8 až D1.1.12 a Příloha č.1 TZ k SO 01.1 - B18 - 1.NP - mezi m.č. 1.03 a 1.04" 1,05*2,35		2,468			
	VV		"viz v.č. D1.1.8 až D1.1.12 a Příloha č.1 TZ k SO 01.1 - B18 - 1.NP - m.č. 1.01 a 1.03" 1,38*2,39-0,8*2		1,698			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet	4,166				
171	K	971033651	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	m3	3,985	1 297,04	5 168,70	CS ÚRS 2024 02
PP			Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 600 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/971033651					
VV			"viz v.č. D1.1.8 až D1.1.12 a Příloha č.1 TZ k SO 01.1 - B20 - 2.NP - mezi m.č. 2.03 a 2.05" 1,25*2,365*0,54	1,596				
VV			"viz v.č. D1.1.8 až D1.1.12 a Příloha č.1 TZ k SO 01.1 - B20 - 2.NP - mezi m.č. 2.01 a 2.06" 1,25*2,365*0,54	1,596				
VV			"viz v.č. D1.1.8 až D1.1.12 a Příloha č.1 TZ k SO 01.1 - B20 - půda" (1,385*2,7-1,13*2,14)*0,6	0,793				
VV			Součet	3,985				
172	K	971033681	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 900 mm	m3	3,915	1 715,75	6 717,16	CS ÚRS 2024 02
PP			Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 900 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/971033681					
VV			"viz v.č. D1.1.8 až D1.1.12 a Příloha č.1 TZ k SO 01.1 - B20 - 1.NP" 1,25*2,35*0,64+1,25*2,035*0,8	3,915				
VV			Součet	3,915				
173	K	973031151	Vysekání výklenků ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl přes 0,25 m2	m3	0,760	4 536,17	3 447,49	CS ÚRS 2024 02
PP			Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou výklenků, pohledové plochy přes 0,25 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/973031151					
VV			"viz v.č. D1.1.8 až D1.1.12 a Příloha č.1 TZ k SO 01.1 - B25 - 1.NP" 0,84*0,91*0,15+1,05*0,69*0,1+0,94*0,91*0,15	0,315				
VV			"viz v.č. D1.1.8 až D1.1.12 a Příloha č.1 TZ k SO 01.1 - B25 - 2.NP" 0,74*0,91*0,15*2+0,94*0,91*0,15	0,330				
VV			"viz v.č. D1.1.8 až D1.1.12 a Příloha č.1 TZ k SO 01.1 - B25 - půda" 0,55*1,39*0,15	0,115				
VV			Součet	0,760				
174	K	973031324	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 150 mm	kus	14,000	196,73	2 754,22	CS ÚRS 2024 02
PP			Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,10 m2, hl. do 150 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/973031324					
VV			"viz v.č. D1.1.8 až D1.1.12 a Příloha č.1 TZ k SO 01.1 - B66 (pro B25) - 1.NP - pro uložení ocelových překladů nad nikami" (1+2)*2	6,000				
VV			"viz v.č. D1.1.8 až D1.1.12 a Příloha č.1 TZ k SO 01.1 - B66 (pro B25) - 2.NP - pro uložení ocelových překladů nad nikami" (3)*2	6,000				
VV			"viz v.č. D1.1.8 až D1.1.12 a Příloha č.1 TZ k SO 01.1 - B66 (pro B25) - půda - pro uložení ocelových překladů nad nikami" (1)*2	2,000				
VV			Součet	14,000				
175	K	973031325	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 300 mm	kus	30,000	292,95	8 788,50	CS ÚRS 2024 02
PP			Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,10 m2, hl. do 300 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/973031325					
VV			"viz v.č. D1.1.17 - kapsy pro ocelové profily stropu" 30	30,000				
VV			Součet	30,000				
176	K	973031335	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,16 m2 hl do 300 mm	kus	12,000	377,63	4 531,56	CS ÚRS 2024 02
PP			Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,16 m2, hl. do 300 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/973031335					
VV			"viz v.č. D1.1.8 až D1.1.12 a Příloha č.1 TZ k SO 01.1 - 1.NP - B66 - pro uložení ocelových překladů" 2+2+2	6,000				
VV			"viz v.č. D1.1.8 až D1.1.12 a Příloha č.1 TZ k SO 01.1 - 2.NP - B66 - pro uložení ocelových překladů" 2+2+2	6,000				
VV			Součet	12,000				
177	K	973031345	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,25 m2 hl do 300 mm	kus	5,000	425,06	2 125,30	CS ÚRS 2024 02
PP			Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,25 m2, hl. do 300 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/973031345					
VV			"viz v.č. D1.1.8 až D1.1.12 a Příloha č.1 TZ k SO 01.1 - B66 (pro B25) - 1.NP" 1+1	2,000				
VV			"viz v.č. D1.1.8 až D1.1.12 a Příloha č.1 TZ k SO 01.1 - B66 (pro B25) - 2.NP" 1+1	2,000				
VV			"viz v.č. D1.1.8 až D1.1.12 a Příloha č.1 TZ k SO 01.1 - B66 (pro B25) - půda" 1	1,000				
VV			Součet	5,000				
178	K	973031345	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,25 m2 hl do 300 mm	kus	4,000	445,86	1 783,44	CS ÚRS 2024 02
PP			Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,25 m2, hl. do 300 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/973031345					
VV			"viz v.č. D1.1.17 - kapsy pro ocelové profily stropu" 4	4,000				
VV			Součet	4,000				
179	K	974031164	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 150 mm	m	3,000	244,61	733,83	CS ÚRS 2024 02
PP			Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 150 mm a šířky do 150 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/974031164					
VV			"viz v.č. D1.1.8 až D1.1.12 a Příloha č.1 TZ k SO 01.1 - B26 - 1.NP - pro odvětrávací potrubí" 0,3*10	3,000				
VV			Součet	3,000				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
180	K	974031165	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 200 mm	m	0,790	269,21	212,68	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 150 mm a šířky do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/974031165					
	VV		"viz v.č. D1.1.8 až D1.1.12 a Příloha č.1 TZ k SO 01.1 - B26 - 1.NP - m.č. 1.01" 0,79		0,790			
	VV		Součet		0,790			
181	K	977151123	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 150 mm do stavebních materiálů	m	7,650	3 509,33	26 846,37	CS ÚRS 2024 02
	PP		Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 130 do 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/977151123					
	VV		"viz v.č. D1.1.8 až D1.1.12 a Příloha č.1 TZ k SO 01.1 - B26 - 1.NP - pro odvětrávací potrubí" 0,75*4+0,65*4+0,75+0,8+0,5		7,650			
	VV		Součet		7,650			
182	K	977311114	Řezání stávajících betonových mazanin nevztužených hl do 200 mm	m	16,900	363,23	6 138,59	CS ÚRS 2024 02
	PP		Řezání stávajících betonových mazanin bez vyztužení hloubky přes 150 do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/977311114					
	VV		"viz v.č. D1.1.8 až D1.1.12 a Příloha č.1 TZ k SO 01.1 - B31 - odměřeno v CADu - m.č. 1.03" 4,2*2+4,25*2		16,900			
	VV		Součet		16,900			
183	K	978011191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 100 %	m2	61,299	122,90	7 533,65	CS ÚRS 2024 02
	PP		Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 50 do 100 %					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/978011191					
	VV		"viz v.č. D1.1.8 až D1.1.12 a Příloha č.1 TZ k SO 01.1 - B22 - odměřeno v CADu - m.č. S.01" 8,62		8,620			
	VV		"viz v.č. D1.1.8 až D1.1.12 a Příloha č.1 TZ k SO 01.1 - B22 - odměřeno v CADu - m.č. S.02" 23,87*1,1		26,257			
	VV		"viz v.č. D1.1.8 až D1.1.12 a Příloha č.1 TZ k SO 01.1 - B22 - odměřeno v CADu - m.č. S.03" 24,02*1,1		26,422			
	VV		Součet		61,299			
184	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %	m2	1 281,236	90,66	116 156,86	CS ÚRS 2024 02
	PP		Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/978013191					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> vyškrabání spar bude provedeno minimálně do hloubky 20 mm položka zahrnuje i dočištění všech ploch ocelovými kartáči					
	VV		"viz v.č. D1.1.8 až D1.1.12 a Příloha č.1 TZ k SO 01.1 - B22 - odměřeno v CADu - m.č. S.01" 23,18*2,22-0,8*1,75*2		48,660			
	VV		"viz v.č. D1.1.8 až D1.1.12 a Příloha č.1 TZ k SO 01.1 - B22 - odměřeno v CADu - m.č. S.02" 19,4*2		38,800			
	VV		"viz v.č. D1.1.8 až D1.1.12 a Příloha č.1 TZ k SO 01.1 - B22 - odměřeno v CADu - m.č. S.03" 19,42*2,1		40,782			
	VV		Mezisoučet		128,242			
	VV		"viz v.č. D1.1.8 až D1.1.12 a Příloha č.1 TZ k SO 01.1 - omítky 1.NP" 165,32*3,35		553,822			
	VV		"viz v.č. D1.1.8 až D1.1.12 a Příloha č.1 TZ k SO 01.1 - omítky 2.NP" 159,34*3,35		533,789			
	VV		"viz v.č. D1.1.8 až D1.1.12 a Příloha č.1 TZ k SO 01.1 - omítky půda" (4,56+4,3)*2,65		23,479			
	VV		Mezisoučet		1 111,090			
	VV		"viz v.č. D1.1.8 až D1.1.12 a Příloha č.1 TZ k SO 01.1 - B90 - omítky na obvod. zdivu na JV straně" 11,64*3,6		41,904			
	VV		Mezisoučet		41,904			
	VV		Součet		1 281,236			
185	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	44,161	110,01	4 858,15	CS ÚRS 2024 02
	PP		Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/978059541					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> včetně otlučení podkladní omítky vyškrabání spar bude provedeno minimálně do hloubky 20 mm položka zahrnuje i dočištění všech ploch ocelovými kartáči					
	VV		"viz v.č. D1.1.8 až D1.1.12 a Příloha č.1 TZ k SO 01.1 - B21 - 1.NP - pouze na nebouraných zdech"		8,315			
	VV		(1,4+0,82+0,1)*0,85+(0,82+0,8+0,82)*2,2+(1,3)*0,75					
	VV		(0,82*2+0,8)*2,3+(0,48*2+1,05)*0,75+3,15*1,65		12,317			
	VV		"viz v.č. D1.1.8 až D1.1.12 a Příloha č.1 TZ k SO 01.1 - B21 - 2.NP - pouze na nebouraných zdech"		23,529			
	VV		(1,54+2,94+0,82*2)*2,2+(2,05+2,7)*1,65+1,35*1,65					
	VV		Součet		44,161			
186	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	697,510	110,92	77 367,81	CS ÚRS 2024 02
	PP		Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985131111					
	VV		"viz v.č. D1.1.8 až D1.1.12 a Příloha č.1 TZ k SO 01.1 - B92 - JZ" 208-1,24*2,18*5+(1,24*2+2,18*2)*0,09*5-		194,207			
	VV		1,39*3,5+(1,39+3,5*2)*0,18					
	VV		-1,2*2,18*7+(1,2*2+2,18*2)*0,09*7+12*0,22*2+2,5*2+9,2*0,8		3,587			
	VV		"viz v.č. D1.1.8 až D1.1.12 a Příloha č.1 TZ k SO 01.1 - B92 - SZ" 98+(0,99+1,4+2,5+1,4+0,99)*4,5-		122,640			
	VV		1,24*2,18*3+(1,24*2+2,18*2)*0,09*3-0,86*2,16					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		-1,22*2,2+(1,22*2+2,2*2)*0,09- 1,2*2,18*2+(1,2*2+2,18*2)*0,09*3- 0,58*1,06*2+(0,58*2+1,06*2)*0,09*2- 1,2*2,18+(1,2*2+2,18*2)*0,09 "viz v.č. D1.1.8 až D1.1.12 a Příloha č.1 TZ k SO 01.1 - B92 - SV" 208-1,24*2,18*3+(1,24*2+2,18*2)*0,09*3- 0,58*1,06*2+(0,58*2+1,06*2)*0,09*2 -1,2*2,18*7+(1,2*2+2,18*2)*0,09*7+12*0,8*2+2,5*2+9,2*0,8 "viz v.č. D1.1.8 až D1.1.12 a Příloha č.1 TZ k SO 01.1 - B92 - JV" 120-1,2*2,18*2+(1,2*2+2,18*2)*0,09*3 "rezerva na samostatně nerozpočítované plochy" 50 Součet		-8,122 201,098 17,507 116,593 50,000 697,510			
187	K	985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči	m2	174,378	168,41	29 367,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985131311					
	VV		"viz v.č. D1.1.8 až D1.1.12 a Příloha č.1 TZ k SO 01.1 - B92 - JZ" (208-1,24*2,18*5+(1,24*2+2,18*2)*0,09*5- 1,39*3,5+(1,39+3,5*2)*0,18)*0,25 (- 1,2*2,18*7+(1,2*2+2,18*2)*0,09*7+12*0,22*2+2,5*2+9,2*0,8)*0,25 "viz v.č. D1.1.8 až D1.1.12 a Příloha č.1 TZ k SO 01.1 - B92 - SZ" (98+(0,99+1,4+2,5+1,4+0,99)*4,5- 1,24*2,18*3+(1,24*2+2,18*2)*0,09*3-0,86*2,16)*0,25 (-1,22*2,2+(1,22*2+2,2*2)*0,09- 1,2*2,18*2+(1,2*2+2,18*2)*0,09*3- 0,58*1,06*2+(0,58*2+1,06*2)*0,09*2- 1,2*2,18+(1,2*2+2,18*2)*0,09)*0,25 "viz v.č. D1.1.8 až D1.1.12 a Příloha č.1 TZ k SO 01.1 - B92 - SV" (208-1,24*2,18*3+(1,24*2+2,18*2)*0,09*3- 0,58*1,06*2+(0,58*2+1,06*2)*0,09*2)*0,25 (- 1,2*2,18*7+(1,2*2+2,18*2)*0,09*7+12*0,8*2+2,5*2+9,2*0,8)*0,25 "viz v.č. D1.1.8 až D1.1.12 a Příloha č.1 TZ k SO 01.1 - B92 - JV" (120-1,2*2,18*2+(1,2*2+2,18*2)*0,09*3)*0,25 "rezerva na samostatně nerozpočítované plochy" 50*0,25 Součet		48,552 0,897 30,660 -2,031 50,275 4,377 29,148 12,500 174,378			
188	K	985221113	Doplnění zdíva kamenem do aktivované malty se spárami dl přes 12 m/m2	m3	1,000	12 923,17	12 923,17	CS ÚRS 2024 02
	PP		Doplnění zdíva ručně do aktivované malty kamenem délky spáry na 1 m2 upravované plochy přes 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985221113					
	VV		"viz v.č. D1.1.23 a D1.1.124 - odhad" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
189	M	16	kámen pro doplnění obvodového zdíva, kámen shodný se stávajícím	t	3,000	2 248,45	6 745,35	
	PP		kámen pro doplnění obvodového zdíva, kámen shodný se stávajícím					
	VV		"viz v.č. D1.1.23 a D1.1.124 - odhad" 1*3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
190	K	985231113	Spárování zdíva aktivovanou maltou spára hl do 40 mm dl přes 12 m/m2	m2	48,985	687,51	33 677,68	CS ÚRS 2024 02
	PP		Spárování zdíva hloubky do 40 mm aktivovanou maltou délky spáry na 1 m2 upravované plochy přes 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985231113					
	VV		"viz v.č. D1.1.24 - pozice 18-20 - JV" 53- 1,2*2,18*2+(1,2*2+2,18*2)*0,09*2		48,985			
	VV		Součet		48,985			
191	K	985233131	Úprava spár po spárování zdíva uhlazením spára dl přes 12 m/m2	m2	48,985	442,15	21 658,72	CS ÚRS 2024 02
	PP		Úprava spár po spárování zdíva kamenného nebo cihelného délky spáry na 1 m2 upravované plochy přes 12 m uhlazením					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985233131					
	VV		"viz v.č. D1.1.24 - pozice 18-20 - JV" 53- 1,2*2,18*2+(1,2*2+2,18*2)*0,09*2		48,985			
	VV		Součet		48,985			
192	K	17	B49 Renovace a mechanické čištění všech kamenných schodišťových stupňů pemrlováním	soubor	1,000	35 938,83	35 938,83	
	PP		B49 Renovace a mechanické čištění všech kamenných schodišťových stupňů pemrlováním, položka (1 soubor) zahrnuje pemrlování všech kamenných schodišťových stupňů, které se v objektu nacházejí					
	VV		"viz v.č. D1.1.8 až D1.1.12 a Příloha č.1 TZ k SO 01.1 - B49 - kamenné schody v celém objektu" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
193	K	18	Demontáž, odvoz a likvidace garnýží a závěsů na všech oknech v bytech	soubor	1,000	3 907,98	3 907,98	
	PP		Demontáž, odvoz a likvidace garnýží a závěsů na všech oknech v bytech					
	VV		"viz v.č. D1.1.8 až D1.1.12 a Příloha č.1 TZ k SO 01.1" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
194	K	985323111	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm	m2	5,000	386,94	1 934,70	CS ÚRS 2024 02
	PP		Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 1 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985323111					
	VV		"viz v.č. D1.1.16 a Příloha č.1 TZ k SO 01 - podkroví - skladba A.18.1" 5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
195	K	985331211	Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 8 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru	m	98,493	1 000,17	98 509,74	CS ÚRS 2024 02
	PP		Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 8 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985331211					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"viz v.č. D1.1.17 - prokotvení věnce V1 do stáv. zdiva" 37,32/0,4*0,15		13,995			
			"viz v.č. D1.1.17 - prokotvení věnce V3 do stáv. zdiva" 21,1/0,4*0,15		7,913			
			"viz v.č. D1.1.17 - pozice 1 - prokotvení vyrovnávací mazaniny šliffe 75 mm do stáv. zdiva" (5,15+4,8+12,2+14,62)/0,5*0,25		18,385			
			"viz v.č. D1.1.17 - prokotvení nadezdívky věnce V1 - pozice 1" (5,15+4,8+12,2+14,62)/0,5*0,15		11,031			
			"viz v.č. D1.1.17 - prokotvení nadezdívky věnce V3" (4,6+10,8+4,6)/0,5*0,15		6,000			
			"viz v.č. D1.1.15 - 2.NP - příčka mezi m.č. 2.03, 2.07 a 2.08" 5,59*3,33*4*0,15		11,169			
			"viz v.č. D1.1.15 - rezerva na ostatní propojení" 200*0,15		30,000			
			Součet		98,493			
196	M	13021011	tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 8mm	t	0,076	24 852,18	1 888,77	CS ÚRS 2024 02
		PP	tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 8mm					
			"viz v.č. D1.1.17 - prokotvení věnce V1 do stáv. zdiva" 37,32/0,4*0,3*0,395*0,001*1,1		0,012			
			"viz v.č. D1.1.17 - prokotvení věnce V3 do stáv. zdiva" 21,1/0,4*0,3*0,395*0,001*1,1		0,007			
			"viz v.č. D1.1.17 - pozice 1 - prokotvení vyrovnávací mazaniny šliffe 75 mm do stáv. zdiva" (5,15+4,8+12,2+14,62)/0,5*0,3*0,395*0,001*1,1		0,010			
			"viz v.č. D1.1.17 - prokotvení nadezdívky věnce V1 - pozice 1" (5,15+4,8+12,2+14,62)/0,5*0,3*0,395*0,001*1,1		0,010			
			"viz v.č. D1.1.17 - prokotvení nadezdívky věnce V3" (4,6+10,8+4,6)/0,5*0,3*0,395*0,001*1,1		0,005			
			"viz v.č. D1.1.15 - 2.NP - příčka mezi m.č. 2.03, 2.07 a 2.08" 5,59*3,33*4*0,2*0,395*0,001*1,1		0,006			
			"viz v.č. D1.1.15 - rezerva na ostatní propojení" 200*0,3*0,395*0,001*1,1		0,026			
			Součet		0,076			
197	K	985331212	Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 10 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru	m	4,500	1 120,19	5 040,86	CS ÚRS 2024 02
		PP	Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 10 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985331212					
			"viz v.č. D1.1.22 - m.č. 1.07 - propojení doplnění kolem poklopu revizní šachty" (7+8+7+8)*0,15		4,500			
			Součet		4,500			
198	M	13021012	tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 10mm	t	0,007	25 366,27	177,56	CS ÚRS 2024 02
		PP	tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 10mm					
			"viz v.č. D1.1.22 - m.č. 1.07 - propojení doplnění kolem poklopu revizní šachty" (7+8+7+8)*0,4*0,617*0,001		0,007			
			Součet		0,007			
	D	997	Přesun sutě				1 195 960,91	
199	K	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	397,179	756,09	300 303,07	CS ÚRS 2024 02
		PP	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013113					
		P	Poznámka k položce: součástí položky jsou i náklady na přistavení kontejneru a jeho stání na stavbě					
200	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	397,179	301,14	119 606,48	CS ÚRS 2024 02
		PP	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013501					
201	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	3 971,790	13,50	53 619,17	CS ÚRS 2024 02
		PP	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013509					
			"součet z rozpočtového programu - do 11 km na skládku" 397,179*(11-1)		3 971,790			
			Součet		3 971,790			
202	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	43,088	1 751,66	75 475,53	CS ÚRS 2024 02
		PP	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013601					
			"součet z rozpočtového programu" 7,57+0,543+0,66+19,283+0,686+10,443+3,903		43,088			
			Součet		43,088			
203	K	997013602	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01	t	3,932	1 925,27	7 570,16	CS ÚRS 2024 02
		PP	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013602					
			"součet z rozpočtového programu" 2,395+1,213+0,324		3,932			
			Součet		3,932			

PČ Typ Kód			Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
204	K	997013603	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02	t	162,857	1 779,16	289 748,66	CS ÚRS 2024 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013603					
	VV		"součet z rozpočtového programu"					
	VV		3,617+28,463+49,005+9,826+6,799+16,385+0,723+0,122+18,224+3,609+1,009+3,335+1,571+1,125+7,173+7,047+1,368+0,21+0,93		160,541			
	VV		0,744+0,485+0,388+0,12+0,043+0,536		2,316			
	VV		Součet		162,857			
205	K	997013607	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu keramického kód odpadu 17 01 03	t	27,928	1 704,16	47 593,78	CS ÚRS 2024 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z tašek a keramických výrobků zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 03					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013607					
	VV		"součet z rozpočtového programu" 25,832+1,607+0,489		27,928			
	VV		Součet		27,928			
206	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	118,197	1 843,09	217 847,71	CS ÚRS 2024 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013631					
	VV		"součet z rozpočtového programu - ker. dlažba" 1,653+0,345		1,998			
	VV		"součet z rozpočtového programu - násypy" 34,264+15,499		49,763			
	VV		"součet z rozpočtového programu - ker. obklad" 3,003		3,003			
	VV		"součet z rozpočtového programu - omítky" 3,065+58,937		62,002			
	VV		"součet z rozpočtového programu - kovové zárubně"		1,411			
	VV		1,216+0,195					
	VV		"součet z rozpočtového programu - malby" 0,02		0,020			
	VV		Součet		118,197			
207	K	997013804	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze skla kód odpadu 17 02 02	t	0,438	3 544,73	1 552,59	CS ÚRS 2024 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze skla zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 02					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013804					
	VV		"součet z rozpočtového programu" 0,148		0,148			
	VV		"součet z rozpočtového programu - 50% hmotnosti dřevěných oken" (0,018+0,134+0,024+0,245+0,075)*0,5		0,248			
	VV		"součet z rozpočtového programu - střešní okna - 50%" 0,083*0,5		0,042			
	VV		Součet		0,438			
208	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	38,155	2 024,50	77 244,80	CS ÚRS 2024 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013811					
	VV		"součet z rozpočtového programu - 50% hmotnosti dřevěných oken" (0,018+0,134+0,024+0,245+0,075)*0,5		0,248			
	VV		"součet z rozpočtového programu - odpad ze dřeva či podobných materiálů" 0,854+1,91+0,015+33,873+0,032+0,029+1,152		37,865			
	VV		"součet z rozpočtového programu - střešní okna - 50%" 0,083*0,5		0,042			
	VV		Součet		38,155			
209	K	997013813	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03	t	0,937	3 551,95	3 328,18	CS ÚRS 2024 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013813					
	VV		"součet z rozpočtového programu" 0,937		0,937			
	VV		Součet		0,937			
210	K	997013821	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu s obsahem azbestu kód odpadu 17 06 05	t	0,538	3 645,53	1 961,30	CS ÚRS 2024 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze stavebních materiálů obsahujících azbest zaříděných do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 05					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013821					
	VV		"součet z rozpočtového programu - ootrubí AZC" 0,032		0,032			
	VV		"součet z rozpočtového programu - krytina AZC" 0,506		0,506			
	VV		Součet		0,538			
211	K	19	Poplatek za uložení na skládce - kovové prvky s nátěrem či povrchovou úpravou	t	1,028	106,50	109,48	
	PP		Poplatek za uložení na skládce - kovové prvky s nátěrem či povrchovou úpravou (ocelové zárubně, klempířské prvky, apod.)					
	VV		"součet z rozpočtového programu - klempířina" 0,686		0,686			
	VV		"součet z rozpočtového programu ocelová madla" 0,042		0,042			
	VV		"součet z rozpočtového programu - ocel" 0,3		0,300			
	VV		Součet		1,028			
	D	998	Přesun hmot				162 054,16	
212	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	417,870	387,81	162 054,16	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998011003					
D PSV			Práce a dodávky PSV	6 638 427,64				
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	81 533,41				
213	K	711111002	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena lakem asfaltovým	m2	108,990	14,08	1 534,58	CS ÚRS 2024 02
PP			Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem lakem asfaltovým					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711111002					
VV			"viz v.č. D1.1.22 - m.č. 1.01 - na podkladní beton revizní šachty - vodorovně" 0,9*1,1		0,990			
VV			"viz v.č. D1.1.14 a Příloha č.1 TZ k SO 01 - 1.NP - skladba A.03" 16+2		18,000			
VV			"viz v.č. D1.1.14 a Příloha č.1 TZ k SO 01 - 1.NP - skladba A.04" 7+9+10		26,000			
VV			"viz v.č. D1.1.14 a Příloha č.1 TZ k SO 01 - 1.NP - skladba A.05" 13		13,000			
VV			"viz v.č. D1.1.14 a Příloha č.1 TZ k SO 01 - 1.NP - skladba A.06" 5+5		10,000			
VV			"viz v.č. D1.1.14 a Příloha č.1 TZ k SO 01 - 1.NP - skladba A.07" 29		29,000			
VV			"viz v.č. D1.1.14 a Příloha č.1 TZ k SO 01 - 1.NP - skladba A.08" 4		4,000			
VV			"viz v.č. D1.1.14 a Příloha č.1 TZ k SO 01 - 1.NP - skladba A.08.1" 5		5,000			
VV			"viz v.č. D1.1.14 a Příloha č.1 TZ k SO 01 - 1.NP - skladba A.09" 3		3,000			
VV			Součet		108,990			
214	K	711112002	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena lakem asfaltovým	m2	4,000	25,41	101,64	CS ÚRS 2024 02
PP			Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem lakem asfaltovým					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711112002					
VV			"viz v.č. D1.1.22 - m.č. 1.01 - na stěny revizní šachty ze ztraceného bednění - svisle" (0,9*2+1,1*2)*1		4,000			
VV			Součet		4,000			
215	M	111631500	lak penetrační asfaltový	t	0,045	52 472,38	2 361,26	CS ÚRS 2024 02
PP			lak penetrační asfaltový					
P			Poznámka k položce: Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzín					
VV			"viz v.č. D1.1.14 až D1.1.22, výpočet viz položky Provedení izolace proti zemní vlhkosti za studena lakem asfaltovým"		0,045			
VV			(108,99+4)*0,4*0,001					
VV			Součet		0,045			
216	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	129,600	113,94	14 766,62	CS ÚRS 2024 02
PP			Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711141559					
VV			"viz v.č. D1.1.14 a Příloha č.1 TZ k SO 01 - 1.NP - skladba A.03" (16+2)*1,2		21,600			
VV			"viz v.č. D1.1.14 a Příloha č.1 TZ k SO 01 - 1.NP - skladba A.04" (7+9+10)*1,2		31,200			
VV			"viz v.č. D1.1.14 a Příloha č.1 TZ k SO 01 - 1.NP - skladba A.05" 13*1,2		15,600			
VV			"viz v.č. D1.1.14 a Příloha č.1 TZ k SO 01 - 1.NP - skladba A.06" (5+5)*1,2		12,000			
VV			"viz v.č. D1.1.14 a Příloha č.1 TZ k SO 01 - 1.NP - skladba A.07" 29*1,2		34,800			
VV			"viz v.č. D1.1.14 a Příloha č.1 TZ k SO 01 - 1.NP - skladba A.08" 4*1,2		4,800			
VV			"viz v.č. D1.1.14 a Příloha č.1 TZ k SO 01 - 1.NP - skladba A.08.1" 5*1,2		6,000			
VV			"viz v.č. D1.1.14 a Příloha č.1 TZ k SO 01 - 1.NP - skladba A.09" 3*1,2		3,600			
VV			Součet		129,600			
217	M	62833158	pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm typu G200 S40 s vložkou ze skleněné tkaniny, s jemnozrnným minerálním posypem	m2	129,600	88,45	11 463,12	CS ÚRS 2024 02
PP			pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm typu G200 S40 s vložkou ze skleněné tkaniny, s jemnozrnným minerálním posypem					
VV			"viz v.č. D1.1.14 a Příloha č.1 TZ k SO 01 - 1.NP - skladba A.03" (16+2)*1,2		21,600			
VV			"viz v.č. D1.1.14 a Příloha č.1 TZ k SO 01 - 1.NP - skladba A.04" (7+9+10)*1,2		31,200			
VV			"viz v.č. D1.1.14 a Příloha č.1 TZ k SO 01 - 1.NP - skladba A.05" 13*1,2		15,600			
VV			"viz v.č. D1.1.14 a Příloha č.1 TZ k SO 01 - 1.NP - skladba A.06" (5+5)*1,2		12,000			
VV			"viz v.č. D1.1.14 a Příloha č.1 TZ k SO 01 - 1.NP - skladba A.07" 29*1,2		34,800			
VV			"viz v.č. D1.1.14 a Příloha č.1 TZ k SO 01 - 1.NP - skladba A.08" 4*1,2		4,800			
VV			"viz v.č. D1.1.14 a Příloha č.1 TZ k SO 01 - 1.NP - skladba A.08.1" 5*1,2		6,000			
VV			"viz v.č. D1.1.14 a Příloha č.1 TZ k SO 01 - 1.NP - skladba A.09" 3*1,2		3,600			
VV			Součet		129,600			
218	K	711211137	Izolace proti zemní vlhkosti a radonu provětrávaná z plastových segmentů v přes 170 do 200 mm se zabetonováním	m2	82,240	494,54	40 670,97	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Izolace provětrávaná dutinová proti zemní vlhkosti a plynu radonu z plastových segmentů typu IGLU ztraceného bednění zalitých betonem po výšku segmentu bez betonové desky a armovací sítě výšky segmentů přes 170 do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711211137					
	VV		"viz v.č. D1.1.14 - m.č. 1.03 - skladba A.07.1"		10,240			
	VV		(5,42*2+4,24*2)*0,53					
	VV		"viz v.č. D1.1.14 a Příloha č.1 TZ k SO 01 - 1.NP - skladba A.10" (15+29+13)		57,000			
	VV		"viz v.č. D1.1.14 a Příloha č.1 TZ k SO 01 - 1.NP - skladba A.11" (8+2+5)		15,000			
	VV		Součet		82,240			
219	K	20	Dodávka a montáž trojnásobného gumoasfaltového hydroizolačního nátěru vodorovně	m2	0,990	75,86	75,10	
	PP		Dodávka a montáž trojnásobného gumoasfaltového hydroizolačního nátěru vodorovně, uvedena čistá výměra					
	VV		"viz v.č. D1.1.22 - m.č. 1.01 - revizní šachta ze ztraceného bednění" 0,9*1,1		0,990			
	VV		Součet		0,990			
220	K	21	Dodávka a montáž trojnásobného gumoasfaltového hydroizolačního nátěru svisle	m2	4,000	85,38	341,52	
	PP		Dodávka a montáž trojnásobného gumoasfaltového hydroizolačního nátěru svisle, uvedena čistá výměra					
	VV		"viz v.č. D1.1.22 - m.č. 1.01 - revizní šachta ze ztraceného bednění" (0,9*2+1,1*2)*1		4,000			
	VV		Součet		4,000			
221	K	22	Dodávka a montáž osazení pásu z technické tkaniny včetně zaoblení rohu fabionem z cementové malty	m	6,800	57,28	389,50	
	PP		Dodávka a montáž osazení pásu z technické tkaniny včetně zaoblení rohu fabionem z cementové malty					
	VV		"viz v.č. D1.1.22 - m.č. 1.01 - revizní šachta ze ztraceného bednění" (0,6*2+0,8*2+1*4)		6,800			
	VV		Součet		6,800			
222	K	998711103	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 60 m	t	7,563	1 299,63	9 829,10	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998711103					
	D	712	Povlakové krytiny				155,89	
223	K	712600845	Demontáž ventilační hlavice na střeše sklonu přes 30°	kus	1,000	155,89	155,89	CS ÚRS 2024 02
	PP		Odstranění ze střech šikmých přes 30° do 45° doplňků ventilační hlavice					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712600845					
	VV		"viz v.č. D1.1.8 až D1.1.12 a Příloha č.1 TZ k SO 01.1 - B84" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
	D	713	Izolace tepelné				1 077 916,65	
224	K	713111111	Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami	m2	62,000	42,90	2 659,80	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vrchem bez překrytí lepenkou kladenými volně					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713111111					
	VV		"viz v.č. D1.1.16 a D1.1.21- podkroví - skladba A.21" (4+17+2+4+4)*2		62,000			
	VV		Součet		62,000			
225	M	63152133	pás tepelné izolační univerzální λ=0,034-0,035 tl 100mm	m2	34,100	203,75	6 947,88	CS ÚRS 2024 02
	PP		pás tepelné izolační univerzální λ=0,034-0,035 tl 100mm					
	VV		"viz v.č. D1.1.16 a D1.1.21- podkroví - skladba A.21" (4+17+2+4+4)*1,1		34,100			
	VV		Součet		34,100			
226	M	63152138	pás tepelné izolační univerzální λ=0,034-0,035 tl 200mm	m2	34,782	400,48	13 929,50	CS ÚRS 2024 02
	PP		pás tepelné izolační univerzální λ=0,034-0,035 tl 200mm					
	VV		"viz v.č. D1.1.16 a D1.1.21- podkroví - skladba A.21" (4+17+2+4+4)*1,1		34,100			
	VV		Součet		34,100			
	VV		34,1*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		34,782			
227	K	713114224	Tepelná foukaná izolace skelná vlákna nižší objemová hmotnost vodorovná do dutiny tl přes 250 do 300 mm	m3	45,760	1 226,02	56 102,68	CS ÚRS 2024 02
	PP		Tepelná foukaná izolace vodorovných konstrukcí ze skelných vláken nižší objemové hmotnosti do dutiny, tloušťky vrstvy přes 250 do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713114224					
	P		Poznámka k položce: POZOR - výměra je uvedena v čisté kubatuře bez započítání vlivu stlačení izolace!					
	VV		"viz v.č. D1.1.17 až D1.1.22 - skladby A.19 a A.20" (26+77+27+46)*0,26		45,760			
	VV		Součet		45,760			
228	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	512,000	45,58	23 336,96	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713121111					
	VV		"izolace 1xPUR tl. 70 mm"					
	VV		"viz v.č. D1.1.14 a Příloha č.1 TZ k SO 01 - 1.NP - skladba A.03" 16+2		18,000			
	VV		"viz v.č. D1.1.14 a Příloha č.1 TZ k SO 01 - 1.NP - skladba A.04" 7+9+10		26,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"viz v.č. D1.1.14 a Příloha č.1 TZ k SO 01 - 1.NP - skladba A.05" 13 "viz v.č. D1.1.14 a Příloha č.1 TZ k SO 01 - 1.NP - skladba A.06" 5+5 "viz v.č. D1.1.14 a Příloha č.1 TZ k SO 01 - 1.NP - skladba A.07" 29 "viz v.č. D1.1.14 a Příloha č.1 TZ k SO 01 - 1.NP - skladba A.09" 3 "viz v.č. D1.1.14 a Příloha č.1 TZ k SO 01 - 1.NP - skladba A.10" (15+29+13) "viz v.č. D1.1.14 a Příloha č.1 TZ k SO 01 - 1.NP - skladba A.11" (8+2+5) Mezisoučet "izolace podlah ve 2.NP" "viz v.č. D1.1.15 a Příloha č.1 TZ k SO 01 - 2.NP - skladba A.14" 24+14+14+25+28+14+10 "viz v.č. D1.1.15 a Příloha č.1 TZ k SO 01 - 2.NP - skladba A.15" 7+5+6+5+10+2+3 "viz v.č. D1.1.15 a Příloha č.1 TZ k SO 01 - 2.NP - skladba A.16" 4 Mezisoučet "izolace podlah ve 3.NP" "viz v.č. D1.1.16 a Příloha č.1 TZ k SO 01 - podkroví - skladba A.18" 15-5-5 "viz v.č. D1.1.16 a Příloha č.1 TZ k SO 01 - podkroví - skladba A.18.1" 5 "viz v.č. D1.1.16 a Příloha č.1 TZ k SO 01 - podkroví - skladba A.18.2" 5 "viz v.č. D1.1.16 a Příloha č.1 TZ k SO 01 - podkroví - skladba A.19" 14+36+9+23+39+5 "viz v.č. D1.1.16 a Příloha č.1 TZ k SO 01 - podkroví - skladba A.20" 5+6+11+7 Mezisoučet Součet		13,000 10,000 29,000 3,000 57,000 15,000 171,000 129,000 38,000 4,000 171,000 5,000 5,000 5,000 126,000 29,000 170,000 512,000			
229	M	23	tepelněizolační vrstva, desky na bázi polyisokyanurátu ($\lambda = 0,022 \text{ W.m-1.K-1}$) tl. 70 mm	m2	196,650	519,11	102 082,98	
	PP		tepelněizolační vrstva, desky na bázi polyisokyanurátu ($\lambda = 0,022 \text{ W.m-1.K-1}$) tl. 70 mm <i>Poznámka k položce:</i> izolační PIR deska potažená po obou stranách sendvičovou hliníkovou fólií, vysoce odolná přenosu vodních par objemová hmotnost (kg/m3): cca. 30 kg/m3					
	P		třída reakce na oheň:E (B-s3, d0 při aplikaci) <i>Schůdnost třída C; Hustota min. 30 kg/m3; pevnost v tlaku při 10% deformaci je větší než 150 kPa, uzavřené buňky min. 90%, teplotní stálost krátkodobá max. 200°C menší než 1 hodina, tepelná odolnost dlouhodobá -50°C až + 110°C. Pro odlišné rozměry a úpravu hran desek se můžete obrátit na zákaznický servis. Aktualizace cen březen 2020. Počítáno na kurz Euro = 25 Kč.</i>					
	VV		"izolace 1xPUR tl. 70 mm"					
	VV		"viz v.č. D1.1.14 a Příloha č.1 TZ k SO 01 - 1.NP - skladba A.03" (16+2)*1,15		20,700			
	VV		"viz v.č. D1.1.14 a Příloha č.1 TZ k SO 01 - 1.NP - skladba A.04" (7+9+10)*1,15		29,900			
	VV		"viz v.č. D1.1.14 a Příloha č.1 TZ k SO 01 - 1.NP - skladba A.05" 13*1,15		14,950			
	VV		"viz v.č. D1.1.14 a Příloha č.1 TZ k SO 01 - 1.NP - skladba A.06" (5+5)*1,15		11,500			
	VV		"viz v.č. D1.1.14 a Příloha č.1 TZ k SO 01 - 1.NP - skladba A.07" 29*1,15		33,350			
	VV		"viz v.č. D1.1.14 a Příloha č.1 TZ k SO 01 - 1.NP - skladba A.09" 3*1,15		3,450			
	VV		"viz v.č. D1.1.14 a Příloha č.1 TZ k SO 01 - 1.NP - skladba A.10" (15+29+13)*1,15		65,550			
	VV		"viz v.č. D1.1.14 a Příloha č.1 TZ k SO 01 - 1.NP - skladba A.11" (8+2+5)*1,15		17,250			
	VV		Mezisoučet		196,650			
	VV		Součet		196,650			
230	M	28376554	deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 40mm	m2	372,750	71,08	26 495,07	CS ÚRS 2024 02
	PP		deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 40mm					
	VV		"izolace podlah ve 2.NP"					
	VV		"viz v.č. D1.1.15 a Příloha č.1 TZ k SO 01 - 2.NP - skladba A.14" (24+14+14+25+28+14+10)*1,1		141,900			
	VV		"viz v.č. D1.1.15 a Příloha č.1 TZ k SO 01 - 2.NP - skladba A.15" (7+5+6+5+10+2+3)*1,15		43,700			
	VV		"viz v.č. D1.1.15 a Příloha č.1 TZ k SO 01 - 2.NP - skladba A.16" 4*1,15		4,600			
	VV		Mezisoučet		190,200			
	VV		"izolace podlah ve 3.NP"					
	VV		"viz v.č. D1.1.16 a Příloha č.1 TZ k SO 01 - podkroví - skladba A.18.2" 5*1,15		5,750			
	VV		"viz v.č. D1.1.16 a Příloha č.1 TZ k SO 01 - podkroví - skladba A.19" (14+36+9+23+39+5)*1,15		144,900			
	VV		"viz v.č. D1.1.16 a Příloha č.1 TZ k SO 01 - podkroví - skladba A.20" (5+6+11+7)*1,1		31,900			
	VV		Mezisoučet		182,550			
	VV		Součet		372,750			
231	M	28372306	deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením $\lambda=0,037$ tl 60mm	m2	11,500	106,94	1 229,81	CS ÚRS 2024 02
	PP		deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením $\lambda=0,037$ tl 60mm					
	VV		"izolace podlah ve 3.NP"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV "viz v.č. D1.1.16 a Příloha č.1 TZ k SO 01 - podkroví - skladba A.18" (15-5-5)*1,15		5,750			
			VV "viz v.č. D1.1.16 a Příloha č.1 TZ k SO 01 - podkroví - skladba A.18.1" 5*1,15		5,750			
			VV Mezisoučet		11,500			
			VV Součet		11,500			
232	K	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	7,000	68,67	480,69	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713121121					
	VV		"viz v.č. D1.1.15 a Příloha č.1 TZ k SO 01 - 2.NP - skladba A.13" 7		7,000			
	VV		Součet		7,000			
233	M	28372303	deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 40mm	m2	8,050	77,37	622,83	CS ÚRS 2024 02
	PP		deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 40mm					
	VV		"viz v.č. D1.1.15 a Příloha č.1 TZ k SO 01 - 2.NP - skladba A.13" 7*1,15		8,050			
	VV		Součet		8,050			
234	M	28372305	deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 50mm	m2	8,050	92,91	747,93	CS ÚRS 2024 02
	PP		deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 50mm					
	VV		"viz v.č. D1.1.15 a Příloha č.1 TZ k SO 01 - 2.NP - skladba A.13" 7*1,15		8,050			
	VV		Součet		8,050			
235	K	24	Dodávka a montáž reflexní Pe fólie pod podlahové topení tl. 0,01 mm, specifikace-viz PD	m2	178,250	82,32	14 673,54	
	PP		Dodávka a montáž reflexní Pe fólie pod podlahové topení tl. 0,01 mm, specifikace-viz PD					
	VV		"podlahy ve 3.NP"					
	VV		"viz v.č. D1.1.16 a Příloha č.1 TZ k SO 01 - podkroví - skladba A.19" (14+36+9+23+39+5)*1,15		144,900			
	VV		"viz v.č. D1.1.16 a Příloha č.1 TZ k SO 01 - podkroví - skladba A.20" (5+6+11+7)*1,15		33,350			
	VV		Mezisoučet		178,250			
	VV		Součet		178,250			
236	K	713131141	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	56,529	194,27	10 981,89	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713131141					
	VV		"viz v.č. D1,1.17 - izolace od stáv. stropní kce po horní pásnice nových ocel. stropních trámů"					
	VV		((1+4,93+4,53+5,67+5,59+14,06+1)*1,005+(1+4,46+10,58+4,46+1)*0,91		56,529			
	VV		Součet		56,529			
237	M	63151565	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,038 tl 140mm	m2	65,008	729,00	47 390,83	CS ÚRS 2022 01
	PP		deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,038 tl 140mm					
	VV		"viz v.č. D1,1.17 - izolace od stáv. stropní kce po horní pásnice nových ocel. stropních trámů"					
	VV		((1+4,93+4,53+5,67+5,59+14,06+1)*1,005+(1+4,46+10,58+4,46+1)*0,91)*1,15		65,008			
	VV		Součet		65,008			
238	K	713131143	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně v kombinaci s mechanickým kotvením rohoží, pásů, dílců, desek	m2	450,533	211,85	95 445,42	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně s mechanickým kotvením					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/713131143					
	P		Poznámka k položce: položka zahrnuje i přilepení na podkladní vrstvu včetně její penetrace!					
	VV		"viz v.č. D1.1-14 - 1.NP - u obvod. stěn v délce 1500 mm - tl. 50 mm" 1,5*3,5*9		47,250			
	VV		"viz v.č. D1.1-14 - 1.NP - u ostění - tl. 50 mm"		25,984			
	VV		0,54*(1,24+2,18*2)*6+0,28*(1,24+2,18*2)*5		73,234			
	VV		Mezisoučet		5,530			
	VV		"viz v.č. D1.1-14 - 1.NP - u vchodových dveří - tl. 80 mm"		5,530			
	VV		0,79*3,5*2					
	VV		Mezisoučet		5,530			
	VV		"viz v.č. D1.1-14 - 1.NP - tl. 150 mm"					
	VV		(5,42+5,24+5,42+4,22+2,89+0,9+0,65+0,35+4,8+4,37+10,22+4,387+5,43)*3,5-1,24*2,18*13-0,58*1,06*2+(1,98)*4,1-1,47*3,5		156,641			
	VV		"viz v.č. D1.1-15 - 2.NP - tl. 150 mm"					
	VV		(4,58+5,39+5,64+4,52+2,89+0,95+0,55+0,15+5,1+4,37+10,52+4,37+4,57+4,63)*3,33-1,2*2,18*14-0,58*1,06*2		156,052			
	VV		"viz v.č. D1.1-16 - podkroví - tl. 150 mm"		59,076			
	VV		(3,85+4,16+3,85+3,375+4,22+3,375)*2,7-0,95*1,35*2		371,769			
	VV		Mezisoučet		450,533			
	VV		Součet		450,533			
239	M	63152239	deska tepelně izolační minerální kalciumsilikátová λ=0,042 tl 50mm	m2	84,220	249,07	20 976,68	CS ÚRS 2024 02
	PP		deska tepelně izolační minerální kalciumsilikátová λ=0,042 tl 50mm					
	VV		"viz v.č. D1.1-14 - 1.NP - u obvod. stěn v délce 1500 mm - tl. 50 mm" (1,5*3,5*9)*1,15		54,338			
	VV		"viz v.č. D1.1-14 - 1.NP - u ostění - tl. 50 mm"		29,882			
	VV		(0,54*(1,24+2,18*2)*6+0,28*(1,24+2,18*2)*5)*1,15					
	VV		Součet		84,220			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
240	M	63152235	deska tepelně izolační minerální kalciumsilikátová λ=0,043 tl 80mm	m2	6,360	379,14	2 411,33	CS ÚRS 2024 02
	PP		deska tepelně izolační minerální kalciumsilikátová λ=0,043 tl 80mm					
	VV		"viz v.č. D1.1-14 - 1.NP - u vchodových dveří - tl. 80 mm"		6,360			
	VV		(0,79*3,5*2)*1,15		6,360			
			Součet					
241	M	63152232	deska tepelně izolační minerální kalciumsilikátová λ=0,042 tl 160mm	m2	408,947	791,12	323 526,15	CS ÚRS 2024 02
	PP		deska tepelně izolační minerální kalciumsilikátová λ=0,042 tl 160mm					
	VV		"viz v.č. D1.1-14 - 1.NP - tl. 150 mm"					
			(					
	VV		(5,42+5,24+5,42+4,22+2,89+0,9+0,65+0,35+4,8+4,37+10,22+4,387+5,43)*3,5-1,24*2,18*13-0,58*1,06*2+(1,98)*4,1-1,47*3,5)*1,1		172,305			
	VV		"viz v.č. D1.1-15 - 2.NP - tl. 150 mm"		171,658			
	VV		((4,58+5,39+5,64+4,52+2,89+0,95+0,55+0,15+5,1+4,37+10,52+4,37+4,57+4,63)*3,33-1,2*2,18*14-0,58*1,06*2)*1,1					
	VV		"viz v.č. D1.1-16 - podkroví - tl. 150 mm"		64,984			
	VV		((3,85+4,16+3,85+3,375+4,22+3,375)*2,7-0,95*1,35*2)*1,1		408,947			
			Součet					
242	K	713131151	Montáž izolace tepelné stěn a základů volně vloženými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	70,418	42,74	3 009,67	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vložením jednovrstvě					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713131151					
	VV		"viz v.č. D1.1.16 - podkroví-za SDK 125 mm u okapů"		70,418			
	VV		(4,35+10,3+4,6)*1,2+(9,1+7,85)*1,2+3,31*2,8+5+2,125*1,2+2+4,8*1,7		70,418			
	VV		Součet					
243	M	63152138	pás tepelně izolační univerzální λ=0,034-0,035 tl 200mm	m2	77,460	391,85	30 352,70	CS ÚRS 2024 02
	PP		pás tepelně izolační univerzální λ=0,034-0,035 tl 200mm					
	VV		"viz v.č. D1.1.16 - podkroví-za SDK 125 mm u okapů"		77,460			
	VV		((4,35+10,3+4,6)*1,2+(9,1+7,85)*1,2+3,31*2,8+5+2,125*1,2+2+4,8*1,7)*1,1		77,460			
	VV		Součet					
244	K	25	Dodávka a montáž konopného izolačního pásu š. 50 mm tl. 5 mm	m	22,780	41,33	941,50	
	PP		Dodávka a montáž konopného izolačního pásu š. 50 mm tl. 5 mm (profez nutno započítat do ceny za čistý 1 mb)					
			Poznámka k položce:					
			Kalcium silikátová minerální deska					
	P		Tvarová stálost					
			Vynikající paropropustnost					
			Nehořlavost					
			Jednoduchá aplikace					
			Venkovní i vnitřní izolace					
	VV		"viz v.č. D1.1-14 - 1.NP - u obvod. stěn v délce 1500 mm - tl. 50 mm" 1,5*9		13,500			
	VV		"viz v.č. D1.1-14 - 1.NP - u ostění - tl. 50 mm"		9,280			
	VV		0,54*2*6+0,28*2*5		22,780			
	VV		Součet					
245	K	26	Dodávka a montáž konopného izolačního pásu š. 80 mm tl. 5 mm	m	1,580	84,95	134,22	
	PP		Dodávka a montáž konopného izolačního pásu š. 80 mm tl. 5 mm, uvedena čistá výměra bez přeřezu (profez nutno započítat do ceny za čistý 1 mb)					
			Poznámka k položce:					
			Kalcium silikátová minerální deska					
	P		Tvarová stálost					
			Vynikající paropropustnost					
			Nehořlavost					
			Jednoduchá aplikace					
			Venkovní i vnitřní izolace					
	VV		"viz v.č. D1.1-14 - 1.NP - u vchodových dveří" 0,79*2		1,580			
	VV		Součet		1,580			
246	K	27	Dodávka a montáž konopného izolačního pásu š. 160 mm tl. 5 mm	m	137,337	143,66	19 729,83	
	PP		Dodávka a montáž konopného izolačního pásu š. 160 mm tl. 5 mm (profez nutno započítat do ceny za čistý 1 mb)					
			Poznámka k položce:					
			Kalcium silikátová minerální deska					
	P		Tvarová stálost					
			Vynikající paropropustnost					
			Nehořlavost					
			Jednoduchá aplikace					
			Venkovní i vnitřní izolace					
	VV		"viz v.č. D1.1-14 - 1.NP - tl. 150 mm"					
	VV		(5,42+5,24+5,42+4,22+2,89+0,9+0,65+0,35+4,8+4,37+10,22+4,387+5,43+1,98)		56,277			
	VV		"viz v.č. D1.1-15 - 2.NP - tl. 150 mm"					
	VV		(4,58+5,39+5,64+4,52+2,89+0,95+0,55+0,15+5,1+4,37+10,52+4,37+4,57+4,63)		58,230			
	VV		"viz v.č. D1.1-16 - podkroví - tl. 150 mm"		22,830			
	VV		3,85+4,16+3,85+3,375+4,22+3,375		137,337			
	VV		Součet					
247	K	713151111	Montáž izolace tepelné střech šikmých kladené volně mezi krokve rohoží, pásů, desek	m2	242,600	86,78	21 052,83	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž tepelné izolace střech šikmých rohožemi, pásy, deskami (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně mezi krokve					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713151111					
	VV		"viz v.č. D1.1.16 až D1.1.21 - skladby A.25 a A.26 - vodorovné" (107)		107,000			
	VV		"viz v.č. D1.1.16 až D1.1.21 - skladby A.25 a A.26 - šikmo"		135,600			
	VV		((187-107)*1,2+(13,65+12,75)*1,5)		242,600			
	VV		Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
248	M	63152100	pás tepelné izolační univerzální λ=0,033-0,035 tl 120mm	m2	266,860	242,55	64 726,89	CS ÚRS 2024 02
	PP		pás tepelné izolační univerzální λ=0,033-0,035 tl 120mm					
	VV		"viz v.č. D1.1.16 až D1.1.21 - skladby A.25 a A.26 - vodorovné" (107)*1,1		117,700			
	VV		"viz v.č. D1.1.16 až D1.1.21 - skladby A.25 a A.26 - šikmo"		149,160			
	VV		((187-107)*1,2+(13,65+12,75)*1,5)*1,1		266,860			
	VV		Součet					
249	K	713151121	Montáž izolace tepelné střeš šikmých kladené volně pod krokve rohoží, pásů, desek	m2	242,600	75,03	18 202,28	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž tepelné izolace střeš šikmých rohožemi, pásy, deskami (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně pod krokve					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713151121					
	VV		"viz v.č. D1.1.16 až D1.1.21 - skladby A.25 a A.26 - vodorovné" (107)		107,000			
	VV		"viz v.č. D1.1.16 až D1.1.21 - skladby A.25 a A.26 - šikmo"		135,600			
	VV		((187-107)*1,2+(13,65+12,75)*1,5)		242,600			
	VV		Součet					
250	M	63152104	pás tepelné izolační univerzální λ=0,032-0,033 tl 160mm	m2	272,197	443,25	120 651,32	CS ÚRS 2024 02
	PP		pás tepelné izolační univerzální λ=0,032-0,033 tl 160mm					
	VV		"viz v.č. D1.1.16 až D1.1.21 - skladby A.25 a A.26 - vodorovné" (107)*1,1		117,700			
	VV		"viz v.č. D1.1.16 až D1.1.21 - skladby A.25 a A.26 - šikmo"		149,160			
	VV		((187-107)*1,2+(13,65+12,75)*1,5)*1,1		266,860			
	VV		Součet		272,197			
	VV		266,86*1,02 'Přepočtené koeficientem množství					
251	K	28	Dodávka a montáž parotěsné hliníkové fólie (plošná hmotnost 170 g/m2) včetně příslušenství (těsnící pásy, oboustranné pásy, apod.)	m2	339,959	85,67	29 124,29	
	PP		Dodávka a montáž parotěsné hliníkové fólie (plošná hmotnost 170 g/m2) včetně příslušenství (těsnící pásy, oboustranné pásy, apod.), jedná se o parotěs podkroví					
	VV		"viz v.č. D1.1.16 až D1.1.21 - skladby A.25 a A.26 - vodorovné" 107*1,2		128,400			
	VV		"viz v.č. D1.1.16 až D1.1.21 - skladby A.25 a A.26 - šikmo"		133,830			
	VV		((175-107)*1,2+(10,3+9,65)*1,5)*1,2					
	VV		"viz v.č. D1.1.16 - podkroví - příčka SDK tl. 125 mm po obvodu podkroví"		77,729			
	VV		((4,35+10,3+4,6)*1,1+(9,1+7,85)*1,1+3,31*2,7+4,5+2,125*1,1+1,5+4,8*1,6)*1,2		339,959			
	VV		Součet					
252	K	998713103	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	t	15,161	1 315,82	19 949,15	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 m do 24 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998713103					
	D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				7 867,87	
253	K	721160802	Demontáž potrubí vláknocementového DN do 100	m	4,750	77,76	369,36	CS ÚRS 2024 02
	PP		Demontáž potrubí z vláknocementových trub odpadních nebo ventilačních do DN 100					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721160802					
	VV		"viz v.č. D1.1.8 až D1.1.12 a Příloha č.1 TZ k SO 01.1 - B82 - potrubí AZC v půdě" 4,75		4,750			
	VV		Součet		4,750			
254	K	721174063	Potrubí kanalizační z PP větrací DN 110	m	21,400	349,06	7 469,88	CS ÚRS 2024 02
	PP		Potrubí z trub polypropylenových větrací DN 110					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721174063					
	VV		"viz v.č. D1.1.14 - 1.NP"		21,400			
	VV		(3,3+1+0,3+1+3,3+1+0,3*2+0,75*2+3,3*2+0,75*2+0,8+0,5)		21,400			
	VV		Součet					
255	K	998721103	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,041	698,21	28,63	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998721103					
	D	751	Vzduchotechnika				4 288,05	
256	K	751398011	Montáž větrací mřížky na kruhové potrubí D do 100 mm	kus	8,000	281,93	2 255,44	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž ostatních zařízení větrací mřížky na kruhové potrubí, průměru do 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751398011					
	VV		"viz v.č. D1.1.14 až D1.1.17 - 1.NP až podkroví - na potrubí pro odvětrání podlah"8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
257	M	55341430	mřížka větrací nerezová kruhová se síťovinou 110mm	kus	8,000	253,73	2 029,84	CS ÚRS 2024 02
	PP		mřížka větrací nerezová kruhová se síťovinou 110mm					
	VV		"viz v.č. D1.1.14 až D1.1.17 - 1.NP až podkroví - na potrubí pro odvětrání podlah"8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
258	K	998751102	Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,001	2 770,20	2,77	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998751102					
	D	762	Konstrukce tesařské				746 801,52	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
259	K	762081410	Vícestranné hoblování hraněného řeziva na staveništi	m2	37,000	135,67	5 019,79	CS ÚRS 2024 02
	PP		Práce společné pro tesařské konstrukce hoblování hraněného řeziva zabudovaného do konstrukce vícestranné hranoly					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762081410					
	VV		"viz Příloha č.2 TZ k SO 01.1 a v.č. D.1.1.18 - přesahy krokvi"		37,000			
	VV		1,8*10+2*2+1,5*10		37,000			
			Součet					
260	K	762083121	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 1 a 2	m3	3,025	903,19	2 732,15	CS ÚRS 2024 02
	PP		Práce společné pro tesařské konstrukce impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 1 a 2 (dřevo v interiéru)					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762083121					
	VV		"viz v.č. D1.1.19 až D1.1.22 a Příloha č.1 TZ k SO 01.1 - výpočet viz položky řeziva na podlahu v půdě" 3,025		3,025			
	VV		Součet		3,025			
261	K	762083122	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4	m3	33,922	1 030,62	34 960,69	CS ÚRS 2024 02
	PP		Práce společné pro tesařské konstrukce impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 3 a 4 (dřevo v exteriéru)					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762083122					
	VV		"viz v.č. D1.1.19 až D1.1.22 a Příloha č.1 TZ k SO 01.1 - výpočet viz položky řeziva krovu" 0,163+0,858+6,131+0,119+0,816+0,666+9,709+39,6*0,19+7,936		33,922			
	VV		Součet		33,922			
262	K	762111811	Demontáž stěn a příček z hraněného řeziva	m2	29,058	44,35	1 288,72	CS ÚRS 2024 02
	PP		Demontáž stěn a příček z hranolků, fošen nebo latí					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762111811					
	P		Poznámka k položce: položka zahrnuje bourání příček včetně omítek					
	VV		"viz v.č. D1.1.8 až D1.1.12 a Příloha č.1 TZ k SO 01.1 - B19 - 2.NP - m.č. 2.07 až 2.10" (4,53+4,04)*3,33-0,54*2-0,7*2		26,058			
	VV		"viz v.č. D1.1.8 až D1.1.12 a Příloha č.1 TZ k SO 01.1 - B47 - štíty bouraného přístavku" 1,5*2		3,000			
	VV		Součet		29,058			
263	K	762112811	Demontáž stěn a příček z polohraněného řeziva nebo tyčoviny	m2	44,775	68,31	3 058,58	CS ÚRS 2024 02
	PP		Demontáž stěn a příček z polohraněného řeziva nebo tyčoviny					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762112811					
	VV		"viz v.č. D1.1.8 až D1.1.12 a Příloha č.1 TZ k SO 01.1 - B83 - stěna z latí" 18*2+4,5*1,95		44,775			
	VV		Součet		44,775			
264	K	762131124	Montáž bednění stěn z hrubých prken tl do 32 mm na sraz	m2	70,418	56,70	3 992,70	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž bednění stěn z hrubých prken tl. do 32 mm na sraz					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762131124					
	VV		"viz v.č. D1.1.16 - podkroví-za SDK 125 mm u okapů" (4,35+10,3+4,6)*1,2+(9,1+7,85)*1,2+3,31*2,8+5+2,125*1,2+2+4,8*1,7		70,418			
	VV		Součet		70,418			
265	M	60515111	řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm	m3	1,936	6 592,08	12 762,27	CS ÚRS 2024 02
	PP		řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm					
	VV		"viz v.č. D1.1.16 - podkroví-za SDK 125 mm u okapů" ((4,35+10,3+4,6)*1,2+(9,1+7,85)*1,2+3,31*2,8+5+2,125*1,2+2+4,8*1,7)*0,025*1,1		1,936			
	VV		Součet		1,936			
266	K	762331812	Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové pl přes 120 do 224 cm2	m	169,660	63,75	10 815,83	CS ÚRS 2024 02
	PP		Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60° z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762331812					
	VV		"viz v.č. D1.1.8 až D1.1.12 a Příloha č.1 TZ k SO 01.1 - B68 - krokve 120/160 mm" (2,52*10+0,8*4+1,6*2+2,6*8+4)*1,45+(3,5*2+4+4,9+3,5*2)*1,2		109,260			
	VV		"viz v.č. D1.1.8 až D1.1.12 a Příloha č.1 TZ k SO 01.1 - B47 - krov bouraného přístavku" 2,8*13+12*2		60,400			
	VV		Součet		169,660			
267	K	762331921	Vyřezání části střešní vazby průřezové pl řeziva přes 120 do 224 cm2 dl do 3 m	m	38,950	189,20	7 369,34	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vyřezání části střešní vazby vázané konstrukce krovů průřezové plochy řeziva přes 120 do 224 cm2, délky vyřezané části krovového prvku do 3 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762331921					
	VV		"viz v.č. D1.1.8 až D1.1.12 a Příloha č.1 TZ k SO 01.1 - B69 - příložky kleštín" 1,8*2		3,600			
	VV		"viz v.č. D1.1.8 až D1.1.12 a Příloha č.1 TZ k SO 01.1 - B70 - kleštiny" 2,5		2,500			
	VV		"viz v.č. D1.1.8 až D1.1.12 a Příloha č.1 TZ k SO 01.1 - B71 - kleštiny" 2,8*2		5,600			
	VV		"viz v.č. D1.1.8 až D1.1.12 a Příloha č.1 TZ k SO 01.1 - B75 - vzpěry" 1,8*15		27,000			
	VV		"viz v.č. D1.1.8 až D1.1.12 a Příloha č.1 TZ k SO 01.1 - B78 - odříznutí pozednice" 0,25		0,250			
	VV		Součet		38,950			
268	K	762331922	Vyřezání části střešní vazby průřezové pl řeziva přes 120 do 224 cm2 dl přes 3 do 5 m	m	50,480	152,03	7 674,47	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vyřezání části střešní vazby vázané konstrukce krovů průřezové plochy řeziva přes 120 do 224 cm2, délky vyřezané části krovového prvku přes 3 do 5 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762331922					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV "viz v.č. D1.1.8 až D1.1.12 a Příloha č.1 TZ k SO 01.1 - B69 - příločky kleštin" 3,5*2		7,000			
			VV "viz v.č. D1.1.8 až D1.1.12 a Příloha č.1 TZ k SO 01.1 - B72 - odříznutí dřevěné kleštiny" 4,2		4,200			
			VV "viz v.č. D1.1.8 až D1.1.12 a Příloha č.1 TZ k SO 01.1 - B73 - úžlabní krokve" (2,7*2)*1,2		6,480			
			VV "viz v.č. D1.1.8 až D1.1.12 a Příloha č.1 TZ k SO 01.1 - B79 - kleštiny" 4,1*8		32,800			
			VV Součet		50,480			
269	K	762331923	Vyřezání části střešní vazby průřezové pl řeziva přes 120 do 224 cm2 dl přes 5 do 8 m	m	70,200	142,10	9 975,42	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vyřezání části střešní vazby vázané konstrukce krovů průřezové plochy řeziva přes 120 do 224 cm2, délky vyřezané části krovového prvku přes 5 do 8 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762331923					
	VV		"viz v.č. D1.1.8 až D1.1.12 a Příloha č.1 TZ k SO 01.1 - B71 - kleštiny" 7,3*2+6,4+6,5*2*2		47,000			
	VV		"viz v.č. D1.1.8 až D1.1.12 a Příloha č.1 TZ k SO 01.1 - B74 - úžlabní krokve 60/250 mm" (4*4)*1,45		23,200			
	VV		Součet		70,200			
270	K	762331931	Vyřezání části střešní vazby průřezové pl řeziva přes 224 do 288 cm2 dl do 3 m	m	12,600	223,65	2 817,99	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vyřezání části střešní vazby vázané konstrukce krovů průřezové plochy řeziva přes 224 do 288 cm2, délky vyřezané části krovového prvku do 3 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762331931					
	VV		"viz v.č. D1.1.8 až D1.1.12 a Příloha č.1 TZ k SO 01.1 - B80 - sloupky" 2,1*6		12,600			
	VV		Součet		12,600			
271	K	762331941	Vyřezání části střešní vazby průřezové pl řeziva přes 288 do 450 cm2 dl do 3 m	m	7,900	261,02	2 062,06	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vyřezání části střešní vazby vázané konstrukce krovů průřezové plochy řeziva přes 288 do 450 cm2, délky vyřezané části krovového prvku do 3 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762331941					
	VV		"viz v.č. D1.1.8 až D1.1.12 a Příloha č.1 TZ k SO 01.1 - B76 - odříznutí středových vaznic" 1,8*2		3,600			
	VV		"viz v.č. D1.1.8 až D1.1.12 a Příloha č.1 TZ k SO 01.1 - B77 - odříznutí středových vaznic" 2,9+1,4		4,300			
	VV		Součet		7,900			
272	K	762331942	Vyřezání části střešní vazby průřezové pl řeziva přes 288 do 450 cm2 dl přes 3 do 5 m	m	9,000	241,66	2 174,94	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vyřezání části střešní vazby vázané konstrukce krovů průřezové plochy řeziva přes 288 do 450 cm2, délky vyřezané části krovového prvku přes 3 do 5 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762331942					
	VV		"viz v.č. D1.1.8 až D1.1.12 a Příloha č.1 TZ k SO 01.1 - B81 - vazné trámy vikýřů" 4,5+4,5		9,000			
	VV		Součet		9,000			
273	K	762332931	Montáž doplnění části střešní vazby hranoly nehoblovanými průřezové pl do 120 cm2	m	17,000	232,72	3 956,24	CS ÚRS 2024 02
	PP		Doplnění střešní vazby řezivem - montáž (materiál ve specifikaci) nehoblovaným, průřezové plochy do 120 cm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762332931					
	VV		"viz Příloha č.2 TZ k SO 01.1 - T28" 1,5*8		12,000			
	VV		"viz Příloha č.2 TZ k SO 01.1 - T29" 1*5		5,000			
	VV		Součet		17,000			
274	M	60512125	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m	m3	0,163	7 095,83	1 156,62	CS ÚRS 2024 02
	PP		hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m					
	VV		"viz Příloha č.2 TZ k SO 01.1 - T28" 1,5*8*0,06*0,16		0,115			
	VV		"viz Příloha č.2 TZ k SO 01.1 - T29" 1*5*0,06*0,16		0,048			
	VV		Součet		0,163			
275	K	762332931	Montáž doplnění části střešní vazby hranoly nehoblovanými průřezové pl do 120 cm2	m	39,000	236,91	9 239,49	CS ÚRS 2024 02
	PP		Doplnění střešní vazby řezivem - montáž (materiál ve specifikaci) nehoblovaným, průřezové plochy do 120 cm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762332931					
	VV		"viz v.č. D1.1.18 a Příloha č.1 TZ k SO 01.1 - poznámka u skladba A.26 - prkno tl. 20 mm na krokve na východní straně" 26*1,5		39,000			
	VV		Součet		39,000			
276	M	60511081	řezivo jehličnaté středové smrk tl 18-32mm dl 4-5m	m3	0,858	6 438,33	5 524,09	CS ÚRS 2024 02
	PP		řezivo jehličnaté středové smrk tl 18-32mm dl 4-5m					
	VV		"viz v.č. D1.1.18 a Příloha č.1 TZ k SO 01.1 - poznámka u skladba A.26 - prkno tl. 20 mm na krokve na východní straně" 26*1,5*0,02*1,1		0,858			
	VV		Součet		0,858			
277	K	762332932	Montáž doplnění části střešní vazby hranoly nehoblovanými průřezové pl přes 120 do 224 cm2	m	416,200	290,44	120 881,13	CS ÚRS 2024 02
	PP		Doplnění střešní vazby řezivem - montáž (materiál ve specifikaci) nehoblovaným, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762332932					
	VV		"viz Příloha č.2 TZ k SO 01.1 - T01" 8,5*5		42,500			
	VV		"viz Příloha č.2 TZ k SO 01.1 - T02" 4,6*4		18,400			
	VV		"viz Příloha č.2 TZ k SO 01.1 - T03" 4,1*2		8,200			
	VV		"viz Příloha č.2 TZ k SO 01.1 - T04" 6,2*1		6,200			
	VV		"viz Příloha č.2 TZ k SO 01.1 - T05" 3,7*2		7,400			
	VV		"viz Příloha č.2 TZ k SO 01.1 - T06" 3,4*1		3,400			
	VV		"viz Příloha č.2 TZ k SO 01.1 - T07" 3,8*18		68,400			
	VV		"viz Příloha č.2 TZ k SO 01.1 - T08" 3,2*4		12,800			
	VV		"viz Příloha č.2 TZ k SO 01.1 - T09" 2,5*4		10,000			
	VV		"viz Příloha č.2 TZ k SO 01.1 - T10" 1,8*2		3,600			
	VV		"viz Příloha č.2 TZ k SO 01.1 - T11" 1,5*4		6,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV "viz Příloha č.2 TZ k SO 01.1 - T12" 5,5*4		22,000			
			VV "viz Příloha č.2 TZ k SO 01.1 - T13" 2,7*2		5,400			
			VV "viz Příloha č.2 TZ k SO 01.1 - T14" 2,3*4		9,200			
			VV "viz Příloha č.2 TZ k SO 01.1 - T15" 1,9*2		3,800			
			VV "viz Příloha č.2 TZ k SO 01.1 - T17" 3,8*4		15,200			
			VV "viz Příloha č.2 TZ k SO 01.1 - T22" 3*2		6,000			
			VV "viz Příloha č.2 TZ k SO 01.1 - T23" 2,7*3		8,100			
			VV "viz Příloha č.2 TZ k SO 01.1 - T24" 2*1		2,000			
			VV "viz Příloha č.2 TZ k SO 01.1 - T25" 1,3*4		5,200			
			VV "viz Příloha č.2 TZ k SO 01.1 - T26" 3,4*2		6,800			
			VV "viz Příloha č.2 TZ k SO 01.1 - T27" 3,8*2		7,600			
			VV "viz Příloha č.2 TZ k SO 01.1 - T30" 6*17		102,000			
			VV "viz Příloha č.2 TZ k SO 01.1 - T31" 4*9		36,000			
			Součet		416,200			
278	M	60512130	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m	m3	6,131	7 413,35	45 451,25	CS ÚRS 2024 02
		PP	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m					
		VV	"viz Příloha č.2 TZ k SO 01.1 - T02" 4,6*4*0,12*0,16		0,353			
		VV	"viz Příloha č.2 TZ k SO 01.1 - T03" 4,1*2*0,12*0,16		0,157			
		VV	"viz Příloha č.2 TZ k SO 01.1 - T05" 3,7*2*0,12*0,16		0,142			
		VV	"viz Příloha č.2 TZ k SO 01.1 - T06" 3,4*1*0,12*0,16		0,065			
		VV	"viz Příloha č.2 TZ k SO 01.1 - T07" 3,8*18*0,12*0,16		1,313			
		VV	"viz Příloha č.2 TZ k SO 01.1 - T08" 3,2*4*0,12*0,16		0,246			
		VV	"viz Příloha č.2 TZ k SO 01.1 - T09" 2,5*4*0,12*0,16		0,192			
		VV	"viz Příloha č.2 TZ k SO 01.1 - T10" 1,8*2*0,12*0,16		0,069			
		VV	"viz Příloha č.2 TZ k SO 01.1 - T11" 1,5*4*0,12*0,16		0,115			
		VV	"viz Příloha č.2 TZ k SO 01.1 - T12" 5,5*4*0,06*0,15		0,198			
		VV	"viz Příloha č.2 TZ k SO 01.1 - T13" 2,7*2*0,16*0,12		0,104			
		VV	"viz Příloha č.2 TZ k SO 01.1 - T14" 2,3*4*0,16*0,12		0,177			
		VV	"viz Příloha č.2 TZ k SO 01.1 - T15" 1,9*2*0,16*0,12		0,073			
		VV	"viz Příloha č.2 TZ k SO 01.1 - T17" 3,8*4*0,14*0,12		0,255			
		VV	"viz Příloha č.2 TZ k SO 01.1 - T22" 3*2*0,14*0,16		0,134			
		VV	"viz Příloha č.2 TZ k SO 01.1 - T23" 2,7*3*0,14*0,16		0,181			
		VV	"viz Příloha č.2 TZ k SO 01.1 - T24" 2*1*0,14*0,16		0,168			
		VV	"viz Příloha č.2 TZ k SO 01.1 - T25" 1,3*4*0,12*0,16		0,100			
		VV	"viz Příloha č.2 TZ k SO 01.1 - T26" 3,4*2*0,14*0,16		0,152			
		VV	"viz Příloha č.2 TZ k SO 01.1 - T27" 3,8*2*0,14*0,16		0,170			
		VV	"viz Příloha č.2 TZ k SO 01.1 - T30" 6*17*0,08*0,16		1,306			
		VV	"viz Příloha č.2 TZ k SO 01.1 - T31" 4*9*0,08*0,16		0,461			
		VV	Součet		6,131			
279	M	60512131	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 dl 6-8m	m3	0,119	8 113,21	965,47	CS ÚRS 2024 02
		PP	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 dl 6-8m					
		VV	"viz Příloha č.2 TZ k SO 01.1 - T04" 6,2*1*0,12*0,16		0,119			
		VV	Součet		0,119			
280	M	60512132	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 přes dl 8m	m3	0,816	10 547,83	8 607,03	CS ÚRS 2024 02
		PP	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 přes dl 8m					
		VV	"viz Příloha č.2 TZ k SO 01.1 - T01" 8,5*5*0,12*0,16		0,816			
		VV	Součet		0,816			
281	K	762332934	Montáž doplnění části střešní vazby hranoly nehoblovanými průřezové pl přes 288 do 450 cm2	m	17,200	544,12	9 358,86	CS ÚRS 2024 02
		PP	Doplnění střešní vazby řezivem - montáž (materiál ve specifikaci) nehoblovaným, průřezové plochy přes 288 do 450 cm2					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762332934					
		VV	"viz Příloha č.2 TZ k SO 01.1 - T16" 1,2*1		1,200			
		VV	"viz Příloha č.2 TZ k SO 01.1 - T18" 3,8*1		3,800			
		VV	"viz Příloha č.2 TZ k SO 01.1 - T19" 2,3*1		2,300			
		VV	"viz Příloha č.2 TZ k SO 01.1 - T20" 5,1*1		5,100			
		VV	"viz Příloha č.2 TZ k SO 01.1 - T21" 4,8*1		4,800			
		VV	Součet		17,200			
282	M	60512140	hranol stavební řezivo průřezu do 450cm2 do dl 6m	m3	0,666	7 771,79	5 176,01	CS ÚRS 2024 02
		PP	hranol stavební řezivo průřezu do 450cm2 do dl 6m					
		VV	"viz Příloha č.2 TZ k SO 01.1 - T16" 1,2*1*0,21*0,17		0,043			
		VV	"viz Příloha č.2 TZ k SO 01.1 - T18" 3,8*1*0,16*0,2		0,122			
		VV	"viz Příloha č.2 TZ k SO 01.1 - T19" 2,3*1*0,16*0,2		0,074			
		VV	"viz Příloha č.2 TZ k SO 01.1 - T20" 5,1*1*0,18*0,24		0,220			
		VV	"viz Příloha č.2 TZ k SO 01.1 - T21" 4,8*1*0,18*0,24		0,207			
		VV	Součet		0,666			
283	K	762341210	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz	m2	353,042	118,93	41 987,29	CS ÚRS 2024 02
		PP	Bednění a laťování montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z prken hrubých na sraz tl. do 32 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762341210					
		VV	"viz v.č. D1.1.19 až D1.1.22 a Příloha č.1 TZ k SO 01.1 - skladba A.25 a a.26"					
		VV	25,15/0,62+60,6/0,83+23,33/0,7+27,16/0,7+133,57/0,83+27,99		353,042			
		VV	/0,66-36					
		VV	Součet		353,042			
284	M	60511081	řezivo jehličnaté středové smrk tl 18-32mm dl 4-5m	m3	9,709	6 475,75	62 873,06	CS ÚRS 2024 02
		PP	řezivo jehličnaté středové smrk tl 18-32mm dl 4-5m					
		VV	"viz v.č. D1.1.19 až D1.1.22 a Příloha č.1 TZ k SO 01.1 - skladba A.25 a a.26"					
		VV	(25,15/0,62+60,6/0,83+23,33/0,7+27,16/0,7+133,57/0,83+27,99/0,66-36)*0,025*1,1		9,709			
		VV	Součet		9,709			
285	K	762341260	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z palubek	m2	36,000	191,91	6 908,76	CS ÚRS 2024 02
		PP	Bednění a laťování montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z palubek					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762341260					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV "viz v.č. D1.1.19 až D1.1.22 a Příloha č.1 TZ k SO 01.1 - skladba A.25 a a.26 - v místě přesňů střechy přes obvodové zdi a římsy" 36		36,000			
			VV Součet		36,000			
286	M	61191155	palubky obkladové smrk profil klasický 19x116mm jakost A/B	m2	39,600	325,71	12 898,12	CS ÚRS 2024 02
			PP palubky obkladové smrk profil klasický 19x116mm jakost A/B					
			VV "viz v.č. D1.1.19 až D1.1.22 a Příloha č.1 TZ k SO 01.1 - skladba A.25 a a.26 - v místě přesňů střechy přes obvodové zdi a římsy" 36*1,1		39,600			
			VV Součet		39,600			
287	K	762342214	Montáž laťování na střeších jednoduchých sklonu do 60° osově vzdálenosti přes 150 do 360 mm	m2	389,042	62,67	24 381,26	CS ÚRS 2024 02
			PP Bednění a laťování montáž laťování střež jednoduchých sklonu do 60° při osově vzdálenosti lať přes 150 do 360 mm					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762342214					
			VV "viz v.č. D1.1.19 až D1.1.22 a Příloha č.1 TZ k SO 01.1 - skladba A.25 a a.26"					
			VV 25,15/0,62+60,6/0,83+23,33/0,7+27,16/0,7+133,57/0,83+27,99		389,042			
			VV /0,66					
			VV Součet		389,042			
288	K	762342216	Montáž laťování na střeších jednoduchých sklonu do 60° osově vzdálenosti do 600 mm	m2	389,042	31,87	12 398,77	CS ÚRS 2024 02
			PP Bednění a laťování montáž laťování střež jednoduchých sklonu do 60° při osově vzdálenosti lať přes 360 do 600 mm					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762342216					
			VV "viz v.č. D1.1.19 až D1.1.22 a Příloha č.1 TZ k SO 01.1 - skladba A.25 a a.26"					
			VV 25,15/0,62+60,6/0,83+23,33/0,7+27,16/0,7+133,57/0,83+27,99		389,042			
			VV /0,66					
			VV Součet		389,042			
289	M	605141010	řezivo jehličnaté lať 10-25cm2	m3	7,936	7 911,15	62 782,89	CS ÚRS 2024 02
			PP řezivo jehličnaté lať 10-25cm2					
			VV "viz v.č. D1.1.19 až D1.1.22 a Příloha č.1 TZ k SO 01.1 - skladba A.25 a a.26"					
			VV (25,15/0,62+60,6/0,83+23,33/0,7+27,16/0,7+133,57/0,83+27,9		7,936			
			VV 9/0,66)*8,5*0,04*0,06					
			VV Součet		7,936			
290	K	762342812	Demontáž laťování střež z laťí osově vzdálenosti do 0,50 m	m2	422,054	20,43	8 622,56	CS ÚRS 2024 02
			PP Demontáž bednění a laťování laťování střež sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi, z laťí průřezové plochy do 25 cm2 při osově vzdálenosti přes 0,22 do 0,50 m					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762342812					
			VV "viz v.č. D1.1.8 až D1.1.12 a Příloha č.1 TZ k SO 01.1 - B47 - střecha bouraného přístavku" 11,79*2,8		33,012			
			VV Mezisoučet		33,012			
			VV "viz v.č. D1.1.8 až D1.1.12 a Příloha č.1 TZ k SO 01.1 - B84"					
			VV 25,15/0,62+60,6/0,83+23,33/0,7+27,16/0,7+133,57/0,83+27,99		389,042			
			VV /0,66					
			VV Mezisoučet		389,042			
			VV Součet		422,054			
291	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	33,922	1 314,12	44 577,58	CS ÚRS 2024 02
			PP Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762395000					
			Poznámka k položce: součástí položky jsou veškeré spojovací prvky a konstrukce uvedené v PD :					
			P - ocelové svorníky					
			- závitové tyče					
			- zesílené ocelové tesařské úhelníky					
			- kotvení pozednic					
			- veškeré další neuvedené spojovací a montážní prostředky navržené projektem					
			VV "viz v.č. D1.1.19 až D1.1.22 a Příloha č.1 TZ k SO 01.1 - výpočet viz položky řeziva krovu"		33,922			
			VV 0,163+0,858+6,131+0,119+0,816+0,666+9,709+39,6*0,19+7,9					
			VV 36					
			VV Součet		33,922			
292	K	762439001	Montáž obložení stěn podkladový rošt	m	211,254	66,60	14 069,52	CS ÚRS 2024 02
			PP Obložení stěn montáž roštu podkladového					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762439001					
			VV "viz v.č. D1.1.16 - podkroví-za SDK 125 mm u okapů"					
			VV ((4,35+10,3+4,6)*1,2+(9,1+7,85)*1,2+3,31*2,8+5+2,125*1,2+2		211,254			
			VV +4,8*1,7)*3					
			VV Součet		211,254			
293	M	60514101	řezivo jehličnaté lať 10-25cm2	m3	0,507	7 645,20	3 876,12	CS ÚRS 2024 02
			PP řezivo jehličnaté lať 10-25cm2					
			VV "viz v.č. D1.1.16 - podkroví-za SDK 125 mm u okapů"					
			VV ((4,35+10,3+4,6)*1,2+(9,1+7,85)*1,2+3,31*2,8+5+2,125*1,2+2		0,507			
			VV +4,8*1,7)*3*0,04*0,06					
			VV Součet		0,507			
294	K	762495000	Spojovací prostředky pro montáž olistování, obložení stropů, střešních podhledů a stěn	m2	1,760	31,75	55,88	CS ÚRS 2024 02
			PP Spojovací prostředky olistování spár, obložení stropů, střešních podhledů a stěn hřebíky, vruty					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762495000					
			VV "viz v.č. D1.1.16 - podkroví-za SDK 125 mm u okapů"					
			VV ((4,35+10,3+4,6)*1,2+(9,1+7,85)*1,2+3,31*2,8+5+2,125*1,2+2		1,760			
			VV +4,8*1,7)*0,025					
			VV Součet		1,760			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
295	K	762511823	Demontáž kce podkladové z desek dřevoštěpkových tl do 15 mm na pero a drážku lepených	m2	56,000	69,92	3 915,52	CS ÚRS 2024 02
	PP		Demontáž podlahové konstrukce podkladové z dřevoštěpkových desek jednovrstvých lepených na pero drážku, tloušťka desky do 15 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762511823					
	VV		"viz v.č. D1.1.8 až D1.1.12 a Příloha č.1 TZ k SO 01.1 - B38 - odměřeno v CADu - m.č. 2.03 a 2.04" (23+5)*2		56,000			
	VV		Součet		56,000			
296	K	762521104	Položení podlahy z hrubých prken na sraz	m2	110,000	98,22	10 804,20	CS ÚRS 2024 02
	PP		Položení podlah neholbovaných na sraz z prken hrubých					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762521104					
	VV		"viz Příloha č.2 TZ k SO 01.1 a v.č. D1.1.18 až D1.1.22 - lávka v půdě" 110		110,000			
	VV		Součet		110,000			
297	M	60515111	řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm	m3	3,025	6 435,38	19 467,02	CS ÚRS 2024 02
	PP		řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm					
	VV		"viz Příloha č.2 TZ k SO 01.1 a v.č. D1.1.18 až D1.1.22 - lávka v půdě" 110*0,025*1,1		3,025			
	VV		Součet		3,025			
298	K	762522811	Demontáž podlah s polštáři z prken tloušťky do 32 mm	m2	462,000	76,23	35 218,26	CS ÚRS 2024 02
	PP		Demontáž podlah s polštáři z prken tl. do 32 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762522811					
	VV		"viz v.č. D1.1.8 až D1.1.12 a Příloha č.1 TZ k SO 01.1 - B33 - odměřeno v CADu - m.č. 1.06, 1.13 a 1.14" (24+23+30)*2		154,000			
	VV		"viz v.č. D1.1.8 až D1.1.12 a Příloha č.1 TZ k SO 01.1 - B34 - odměřeno v CADu - m.č. 1.10" 8*2		16,000			
	VV		"viz v.č. D1.1.8 až D1.1.12 a Příloha č.1 TZ k SO 01.1 - B38 - odměřeno v CADu - m.č. 2.03 a 2.04" (23+5)*2		56,000			
	VV		"viz v.č. D1.1.8 až D1.1.12 a Příloha č.1 TZ k SO 01.1 - B39 - odměřeno v CADu - m.č. 2.05" (27)*2		54,000			
	VV		"viz v.č. D1.1.8 až D1.1.12 a Příloha č.1 TZ k SO 01.1 - B40 - odměřeno v CADu - m.č. 2.06, 2.10 a 2.11" (28+13+27)*2		136,000			
	VV		"viz v.č. D1.1.8 až D1.1.12 a Příloha č.1 TZ k SO 01.1 - B42 - odměřeno v CADu - m.č. 2.12 a 2.13" 23+23		46,000			
	VV		Součet		462,000			
299	K	762595001	Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů	m2	3,025	31,69	95,86	CS ÚRS 2024 02
	PP		Spojovací prostředky podlah a podkladových konstrukcí hřebíky, vruty					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762595001					
	VV		"viz v.č. D1.1.19 až D1.1.22 a Příloha č.1 TZ k SO 01.1 - výpočet viz položky řeziva na podlahu v půdě" 3,025		3,025			
	VV		Součet		3,025			
300	K	762811811	Demontáž záklopů stropů z hrubých prken tl do 32 mm	m2	169,070	31,04	5 247,93	CS ÚRS 2024 02
	PP		Demontáž záklopů stropů vrchních a zapuštěných z hrubých prken, tl. do 32 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762811811					
	VV		"viz v.č. D1.1.8 až D1.1.12 a Příloha č.1 TZ k SO 01.1 - B61 - půda" 23		23,000			
	VV		"viz v.č. D1.1.8 až D1.1.12 a Příloha č.1 TZ k SO 01.1 - B64" ((14,2*2+6*2)+(5,5*2+4,5*2)+(6*2+5,5*2)+(10*20+4,37*2))*0,5		146,070			
	VV		Součet		169,070			
301	K	762813811	Demontáž záklopů stropů z tyčoviny tl do 0,14 m	m2	117,000	74,51	8 717,67	CS ÚRS 2024 02
	PP		Demontáž záklopů stropů vrchních a zapuštěných z tyčoviny celé i půlené průměru do 0,10 m nebo polohraněného řeziva, tl. do 0,14 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762813811					
	VV		"viz v.č. D1.1.8 až D1.1.12 a Příloha č.1 TZ k SO 01.1 - B62 - půda" 55		55,000			
	VV		"viz v.č. D1.1.8 až D1.1.12 a Příloha č.1 TZ k SO 01.1 - B63 - půda" 62		62,000			
	VV		Součet		117,000			
302	K	762822830	Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva průřezové pl přes 288 do 450 cm2	m	32,500	60,62	1 970,15	CS ÚRS 2024 02
	PP		Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva, průřezové plochy přes 288 do 450 cm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762822830					
	VV		"viz v.č. D1.1.8 až D1.1.12 a Příloha č.1 TZ k SO 01.1 - B65 - podhled v m.č. 3.01" 6,5*5		32,500			
	VV		Součet		32,500			
303	K	762822840	Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva průřezové pl přes 450 do 540 cm2	m	97,500	74,72	7 285,20	CS ÚRS 2024 02
	PP		Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva, průřezové plochy přes 450 do 540 cm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762822840					
	VV		"viz v.č. D1.1.8 až D1.1.12 a Příloha č.1 TZ k SO 01.1 - B61 - půda" 23/0,8		28,750			
	VV		"viz v.č. D1.1.8 až D1.1.12 a Příloha č.1 TZ k SO 01.1 - B62 - půda" 55/0,8		68,750			
	VV		Součet		97,500			
304	K	762841812	Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 60° z hrubých prken s omítkou	m2	98,640	53,79	5 305,85	CS ÚRS 2024 02
	PP		Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 60° z hrubých prken tl. do 35 mm s omítkou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762841812					
	VV		"viz v.č. D1.1.8 až D1.1.12 a Příloha č.1 TZ k SO 01.1 - B44 - stropy nad schodištěm m.č. 1.05, 1.07, 1.08, 1.09, 1.10 a 1.14" 20+7+4+5+8+30		74,000			
	VV		"viz v.č. D1.1.8 až D1.1.12 a Příloha č.1 TZ k SO 01.1 - B60 - podhled v m.č. 2.02" 1,54		1,540			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			viz v.č. D1.1.8 až D1.1.12 a Příloha č.1 TZ k SO 01.1 - B65 - podhled v m.č. 3.01" 3,85*6		23,100			
			Součet		98,640			
305	K	29	B45 Vybourání dřevěného záklopu šachty v m.č. 1.02 včetně odvozu suti na skládku a poplatku za skládkovné	soubor	1,000	1 180,29	1 180,29	
	PP		B45 Vybourání dřevěného záklopu šachty v m.č. 1.02 včetně odvozu suti na skládku a poplatku za skládkovné					
	VV		"viz v.č. D1.1.8 až D1.1.12 a Příloha č.1 TZ k SO 01.1 - B45" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
306	K	998762103	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 24 m	t	18,797	1 869,48	35 140,62	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998762103					
	D	763	Konstrukce suché výstavby				962 276,34	
307	K	30	SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 100 desky 2xH2 12,5 (z jedné strany (z druhé bez opláštění) s izolací tl. 100 mm	m2	64,775	914,10	59 210,83	
	PP		SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 100 desky 2xH2 12,5 (z jedné strany (z druhé bez opláštění) s izolací tl. 100 mm					
	VV		"viz v.č. D1.1.16 - podkroví"					
	VV		(4,35+10,3+4,6)*1,1+(9,1+7,85)*1,1+3,31*2,7+4,5+2,125*1,1+1,5+4,8*1,6		64,775			
	VV		Součet		64,775			
308	K	763111437	SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xH2 12,5 s izolací EI 60 Rw do 56 dB	m2	22,127	1 393,92	30 843,27	CS ÚRS 2024 02
	PP		Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojité opláštěná deskami impregnovanými H2 tl. 2 x 12,5 mm EI 60, příčka tl. 150 mm, profil 100, s izolací, Rw do 56 dB					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763111437					
	VV		"viz v.č. D1.1.16 - podkroví" (4,22+2,6)*2,7-0,7*2+2,505*2,6-0,7*2		22,127			
	VV		Součet		22,127			
309	K	31	Dodávka a montáž založení SDK příček na pórobetonovém zdivu tl. 100 výšky 115 mm	m	59,260	129,70	7 686,02	
	PP		Dodávka a montáž založení SDK příček na pórobetonovém zdivu tl. 100 výšky 115 mm					
	VV		"viz v.č. D1.1.16 - podkroví - příčky tl. 125 mm"		49,935			
	VV		(4,35+10,3+4,6+9,1+7,85+3,31+2,5+2,125+1+4,8)					
	VV		"viz v.č. D1.1.16 - podkroví - příčky tl. 150 mm"		9,325			
	VV		(4,22+2,6+2,505)		59,260			
	VV		Součet		59,260			
310	K	32	Dodávka a montáž založení SDK příček na pórobetonovém zdivu tl. 150 výšky 115 mm	m	22,870	170,01	3 888,13	
	PP		Dodávka a montáž založení SDK příček na pórobetonovém zdivu tl. 150 výšky 115 mm					
	VV		"viz v.č. D1.1.16 - podkroví - příčka tl. 230 mm" 4,35+2,9+1,35		8,600			
	VV		"viz v.č. D1.1.16 - podkroví - příčka tl. 195 mm"		14,270			
	VV		4,575+7,785+1,91		22,870			
	VV		Součet		22,870			
311	K	763111712	SDK příčka kluzné napojení ke stropu	m	82,130	393,28	32 300,09	CS ÚRS 2024 02
	PP		Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek kluzné napojení příčky ke stropu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763111712					
	VV		"viz v.č. D1.1.16 - podkroví - příčky tl. 125 mm"		49,935			
	VV		(4,35+10,3+4,6+9,1+7,85+3,31+2,5+2,125+1+4,8)					
	VV		"viz v.č. D1.1.16 - podkroví - příčky tl. 150 mm"		9,325			
	VV		(4,22+2,6+2,505)		8,600			
	VV		"viz v.č. D1.1.16 - podkroví - příčka tl. 230 mm" 4,35+2,9+1,35		14,270			
	VV		"viz v.č. D1.1.16 - podkroví - příčka tl. 195 mm"		14,270			
	VV		4,575+7,785+1,91		82,130			
	VV		Součet		82,130			
312	K	763111717	SDK příčka základní penetrační nátěr (oboustranně)	m2	224,862	60,83	13 678,36	CS ÚRS 2024 02
	PP		Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr (oboustranný)					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763111717					
	VV		"viz v.č. D1.1.16 - podkroví - výpočet viz položky SDK příček"		224,862			
	VV		(64,775+22,127*2+19,896*2+35,453*2+5,135)		224,862			
	VV		Součet		224,862			
313	K	763111720	SDK příčka vyztužení pro osazení skříněk, polic atd.	m	5,300	575,13	3 048,19	CS ÚRS 2024 02
	PP		Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek vyztužení příčky pro osazení skříněk, polic atd.					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763111720					
	VV		"viz v.č. D1.1.16 - podkroví - pro kuchyňskou linku - m.č. 3.05"		1,800			
	VV		1,8					
	VV		"viz v.č. D1.1.16 - podkroví - pro kuchyňskou linku - m.č. 3.10"		3,500			
	VV		3,5					
	VV		Součet		5,300			
314	K	763113337	SDK příčka instalační tl 205 - 700 mm zdvojený profil CW+UW 75 desky 2xDFH2 12,5 s izolací EI 90 Rw do 54 dB	m2	19,896	1 739,65	34 612,08	CS ÚRS 2024 02
	PP		Příčka instalační ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí ze zdvojených ocelových profilů UW, CW s mezerou, CW profily navzájem spojeny páskem sádry dvojité opláštěná deskami protipožárními impregnovanými DFH2 tl. 2 x 12,5 mm EI 90, Rw do 54 dB, příčka tl. 205 - 700 mm, profil 75, s izolací					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763113337					
	VV		"viz v.č. D1.1.16 - podkroví" 4,35*2,275+7+3		19,896			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet		19,896			
315	K	763113341	SDK příčka instalační tl 155 - 650 mm zdvojený profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 s izolací EI 60 Rw do 54 dB	m2	35,453	1 720,37	60 992,28	CS ÚRS 2024 02
	PP		Příčka instalační ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí ze zdvojených ocelových profilů UW, CW s mezerou, CW profily navzájem spojeny páskem sádry dvojité opláštěná deskami impregnovanými H2 tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 60, Rw do 54 dB, příčka tl. 155 - 650 mm, profil 50					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763113341					
	VV		"viz v.č. D1.1.16 - podkroví" 4,575*2,7-0,8*2+22-0,8*2+2,2*2,5-0,6*2		35,453			
	VV		Součet		35,453			
316	K	763121426	SDK stěna přesazená tl 112,5 mm profil CW+UW 100 deska 1xH2 12,5 bez izolace EI 15	m2	5,135	623,03	3 199,26	CS ÚRS 2024 02
	PP		Stěna přesazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2 tl. 12,5 mm bez izolace, EI 15, stěna tl. 112,5 mm, profil 100					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763121426					
	VV		"viz v.č. D1.1.16 - podkroví - m.č. 3.08 - předstěna" 2,505*2,05		5,135			
	VV		Součet		5,135			
317	K	763131441	SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI 120	m2	42,000	955,07	40 112,94	CS ÚRS 2024 02
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD dvojité opláštěná deskami protipožárními DF, tl. 2 x 12,5 mm, bez izolace, REI do 120					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763131441					
	VV		"viz v.č. D1.1.14, D1.1.15 a příloha č.1 TZ k SO 01 - skladba A.23 - m.č. 1.13 a 1.14" 29+13		42,000			
	VV		Součet		42,000			
318	K	33	SDK podhled deska 1xH2 15 bez izolace jednovrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	149,000	654,13	97 465,37	
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 15 mm, bez izolace s jednoúrovňovým roštem					
	VV		"viz v.č. D1.1.14, D1.1.15 a příloha č.1 TZ k SO 01 - skladba A.24 - m.č. 2.01, 2.03, 2.05, 2.08, 2.09, 2.11, 2.12, 2.13" 20+24+14+14+25+28+14+10		149,000			
	VV		Součet		149,000			
319	K	34	SDK podhled deska 1xH2 15 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	205,000	670,16	137 382,80	
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 15 mm, bez izolace s dvouúrovňovým roštem					
	VV		"viz v.č. D1.1.14, D1.1.15 a příloha č.1 TZ k SO 01 - skladba A.22 - 1.NP - m.č. 1.01 - 1.12" 47+5+29+5+13+2+9+10+8+2+5+15		150,000			
	VV		"viz v.č. D1.1.14, D1.1.15 a příloha č.1 TZ k SO 01 - skladba A.22 - 2.NP - m.č. 2.02, 2.04, 2.06, 2.07, 2.10, 2.14, 2.15" 7+5+6+5+10+2+7		42,000			
	VV		"viz v.č. D1.1.14, D1.1.15 a příloha č.1 TZ k SO 01 - skladba A.22 - podkroví - m.č. 3.03 a 3.08" 6+7		13,000			
	VV		Součet		205,000			
320	K	35	SDK podkroví deska 2xDFH2 12,5 bez TI REI 30 dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD na krokrových závěsech	m2	203,625	868,62	176 872,75	
	PP		SDK podkroví deska 2xDFH2 12,5 bez TI REI 30 dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD na krokrových závěsech					
	VV		"viz v.č. D1.1.16 až D1.1.21 - skladby A.25 a A.26 - vodorovné" (16+27+5+6+14+12+18+8+5)		111,000			
	VV		"viz v.č. D1.1.16 až D1.1.21 - skladby A.25 a A.26 - šikmo" (9,4+10+11,75+11,2+0,5+4,33+2,11+2,96)*1,2+(10,3+9,65)*1,5		92,625			
	VV		Součet		203,625			
321	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	599,625	33,83	20 285,31	CS ÚRS 2024 02
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763131714					
	VV		"viz v.č. D1.1.14, D1.1.15 a příloha č.1 TZ k SO 01 - skladba A.23 - m.č. 1.13 a 1.14" 29+13		42,000			
	VV		Mezisoučet		42,000			
	VV		"viz v.č. D1.1.14, D1.1.15 a příloha č.1 TZ k SO 01 - skladba A.24 - m.č. 2.01, 2.03, 2.05, 2.08, 2.09, 2.11, 2.12, 2.13" 20+24+14+14+25+28+14+10		149,000			
	VV		Mezisoučet		149,000			
	VV		"viz v.č. D1.1.14, D1.1.15 a příloha č.1 TZ k SO 01 - skladba A.22 - 1.NP - m.č. 1.01 - 1.12" 47+5+29+5+13+2+9+10+8+2+5+15		150,000			
	VV		"viz v.č. D1.1.14, D1.1.15 a příloha č.1 TZ k SO 01 - skladba A.22 - 2.NP - m.č. 2.02, 2.04, 2.06, 2.07, 2.10, 2.14, 2.15" 7+5+6+5+10+2+7		42,000			
	VV		"viz v.č. D1.1.14, D1.1.15 a příloha č.1 TZ k SO 01 - skladba A.22 - podkroví - m.č. 3.03 a 3.08" 6+7		13,000			
	VV		Mezisoučet		205,000			
	VV		"viz v.č. D1.1.16 až D1.1.21 - skladby A.25 a A.26 - vodorovné" (16+27+5+6+14+12+18+8+5)		111,000			
	VV		"viz v.č. D1.1.16 až D1.1.21 - skladby A.25 a A.26 - šikmo" (9,4+10+11,75+11,2+0,5+4,33+2,11+2,96)*1,2+(10,3+9,65)*1,5		92,625			
	VV		Mezisoučet		203,625			
	VV		Součet		599,625			
322	K	763131752	Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK podhledu	m2	614,525	53,37	32 797,20	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž jedné vrstvy tepelné izolace					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763131752					
	VV		"viz v.č. D1.1.14, D1.1.15 a příloha č.1 TZ k SO 01 - skladba A.23 - m.č. 1.13 a 1.14" 29+13		42,000			
	VV		Mezisoučet		42,000			
	VV		"viz v.č. D1.1.14, D1.1.15 a příloha č.1 TZ k SO 01 - skladba A.24 - m.č. 2.01, 2.03, 2.05, 2.08, 2.09, 2.11, 2.12, 2.13" 20+24+14+14+25+28+14+10		149,000			
	VV		Mezisoučet		149,000			
	VV		"viz v.č. D1.1.14, D1.1.15 a příloha č.1 TZ k SO 01 - skladba A.22 - 1.NP - m.č. 1.01 - 1.12" 47+5+29+5+13+2+9+10+8+2+5+15		150,000			
	VV		"viz v.č. D1.1.14, D1.1.15 a příloha č.1 TZ k SO 01 - skladba A.22 - 2.NP - m.č. 2.02, 2.04, 2.06, 2.07, 2.10, 2.14, 2.15" 7+5+6+5+10+2+7		42,000			
	VV		"viz v.č. D1.1.14, D1.1.15 a příloha č.1 TZ k SO 01 - skladba A.22 - podkroví - m.č. 3.03 a 3.08" 6+7		13,000			
	VV		Mezisoučet		205,000			
	VV		"viz v.č. D1.1.16 až D1.1.21 - skladby A.25 a A.26 - podkroví - vodorovné" 107		107,000			
	VV		"viz v.č. D1.1.16 až D1.1.21 - skladby A.25 a A.26 - podkroví - šikmo" (175-107)*1,2+(10,3+9,65)*1,5		111,525			
	VV		Mezisoučet		218,525			
	VV		Součet		614,525			
323	M	63166740	pás tepelné izolační univerzální λ=0,038-0,039 tl 40mm	m2	675,978	43,25	29 236,05	CS ÚRS 2024 02
	PP		pás tepelné izolační univerzální λ=0,038-0,039 tl 40mm					
	VV		"viz v.č. D1.1.14, D1.1.15 a příloha č.1 TZ k SO 01 - skladba A.23 - m.č. 1.13 a 1.14" (29+13)*1,1		46,200			
	VV		Mezisoučet		46,200			
	VV		"viz v.č. D1.1.14, D1.1.15 a příloha č.1 TZ k SO 01 - skladba A.24 -m.č. 2.01, 2.03, 2.05, 2.08, 2.09, 2.11, 2.12, 2.13" (20+24+14+14+25+28+14+10)*1,1		163,900			
	VV		Mezisoučet		163,900			
	VV		"viz v.č. D1.1.14, D1.1.15 a příloha č.1 TZ k SO 01 - skladba A.22 - 1.NP - m.č. 1.01 - 1.12" (47+5+29+5+13+2+9+10+8+2+5+15)*1,1		165,000			
	VV		"viz v.č. D1.1.14, D1.1.15 a příloha č.1 TZ k SO 01 - skladba A.22 - 2.NP - m.č. 2.02, 2.04, 2.06, 2.07, 2.10, 2.14, 2.15" (7+5+6+5+10+2+7)*1,1		46,200			
	VV		"viz v.č. D1.1.14, D1.1.15 a příloha č.1 TZ k SO 01 - skladba A.22 - podkroví - m.č. 3.03 a 3.08" (6+7)*1,1		14,300			
	VV		Mezisoučet		225,500			
	VV		"viz v.č. D1.1.16 až D1.1.21 - skladby A.25 a A.26 - podkroví - vodorovné" 107*1,1		117,700			
	VV		"viz v.č. D1.1.16 až D1.1.21 - skladby A.25 a A.26 - podkroví - šikmo" ((175-107)*1,2+(10,3+9,65)*1,5)*1,1		122,678			
	VV		Mezisoučet		240,378			
	VV		Součet		675,978			
324	K	763131761	Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě	m2	9,132	59,31	541,62	CS ÚRS 2024 02
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 3 m2 jednotlivě					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763131761					
	VV		"viz v.č. D1.1.14, D1.1.15 a příloha č.1 TZ k SO 01 - skladba A.22 - 1.NP - m.č. 1.01 - 1.12" 2+2		4,000			
	VV		"viz v.č. D1.1.14, D1.1.15 a příloha č.1 TZ k SO 01 - skladba A.22 - 2.NP - m.č. 2.02, 2.04, 2.06, 2.07, 2.10, 2.14, 2.15" 2		2,000			
	VV		Mezisoučet		6,000			
	VV		"viz v.č. D1.1.16 až D1.1.21 - skladby A.25 a A.26 - šikmo" (0,5+2,11)*1,2		3,132			
	VV		Mezisoučet		3,132			
	VV		Součet		9,132			
325	K	763131771	Příplatek k SDK podhledu za rovinnost kvality Q3	m2	599,625	83,66	50 164,63	CS ÚRS 2024 02
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality speciální tmelení kvality Q3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763131771					
	VV		"viz v.č. D1.1.14, D1.1.15 a příloha č.1 TZ k SO 01 - skladba A.23 - m.č. 1.13 a 1.14" 29+13		42,000			
	VV		Mezisoučet		42,000			
	VV		"viz v.č. D1.1.14, D1.1.15 a příloha č.1 TZ k SO 01 - skladba A.24 - m.č. 2.01, 2.03, 2.05, 2.08, 2.09, 2.11, 2.12, 2.13" 20+24+14+14+25+28+14+10		149,000			
	VV		Mezisoučet		149,000			
	VV		"viz v.č. D1.1.14, D1.1.15 a příloha č.1 TZ k SO 01 - skladba A.22 - 1.NP - m.č. 1.01 - 1.12" 47+5+29+5+13+2+9+10+8+2+5+15		150,000			
	VV		"viz v.č. D1.1.14, D1.1.15 a příloha č.1 TZ k SO 01 - skladba A.22 - 2.NP - m.č. 2.02, 2.04, 2.06, 2.07, 2.10, 2.14, 2.15" 7+5+6+5+10+2+7		42,000			
	VV		"viz v.č. D1.1.14, D1.1.15 a příloha č.1 TZ k SO 01 - skladba A.22 - podkroví - m.č. 3.03 a 3.08" 6+7		13,000			
	VV		Mezisoučet		205,000			
	VV		"viz v.č. D1.1.16 až D1.1.21 - skladby A.25 a A.26 - vodorovné" (16+27+5+6+14+12+18+8+5)		111,000			
	VV		"viz v.č. D1.1.16 až D1.1.21 - skladby A.25 a A.26 - šikmo" (9,4+10+11,75+11,2+0,5+4,33+2,11+2,96)*1,2+(10,3+9,65)*1,5		92,625			
	VV		Mezisoučet		203,625			
	VV		Součet		599,625			
326	K	763164637	SDK obklad kóci tvaru U š do 1,2 m desky 2xDF 12,5	m	4,170	1 275,70	5 319,67	CS ÚRS 2024 02
	PP		Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru U rozvinuté šíře přes 0,6 do 1,2 m, opláštěný deskou protipožární DF, tl. 2 x 12,5 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763164637					
		VV	"viz v.č. D1.1.14 a příloha č.1 RT k SO 01.1 - skladba A.23"		4,170			
		VV	Součet		4,170			
327	K	763164727	SDK obklad kcí uzavřeného tvaru š do 0,8 m desky 2xDFH2 12,5	m	33,100	1 347,15	44 590,67	CS ÚRS 2024 02
		PP	Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků uzavřeného tvaru rozvinuté šíře do 0,8 m, opláštěný deskou protipožární impregnovanou DFH2, tl. 2 x 12,5 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763164727					
		VV	"viz v.č. D1.1.16 až D1.1.21 - obklady prvků krovu - vaznice nad schodištěm vodorovně" 4,4		4,400			
		VV	"viz v.č. D1.1.16 až D1.1.21 - obklady prvků krovu - sloupky svisle" 2,3*5		11,500			
		VV	"viz v.č. D1.1.16 až D1.1.21 - obklady prvků krovu - vzpěry šikmo v plochách největšího spádu střechy - m.č. 3.05 a 3.10" (2,1+0,3)*3		7,200			
		VV	"viz v.č. D1.1.16 až D1.1.21 - obklady prvků krovu - ostatní" 10		10,000			
		VV	Součet		33,100			
328	K	763171213	Montáž klapek revizních SDK kcí vel. do 0,5 m2 pro podhledy	kus	7,000	648,45	4 539,15	CS ÚRS 2024 02
		PP	Montáž klapek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních pro podhledy, velikost přes 0,25 do 0,50 m2					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763171213					
		VV	"viz půdorys 1.NP" 2		2,000			
		VV	"viz půdorys 2.NP" 3		3,000			
		VV	"viz půdorys podkroví" 2		2,000			
		VV	Součet		7,000			
329	M	59030753	<i>dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 400x600mm</i>	kus	7,000	1 440,29	10 082,03	CS ÚRS 2024 02
		PP	dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 400x600mm					
		VV	"viz půdorys 1.NP" 2		2,000			
		VV	"viz půdorys 2.NP" 3		3,000			
		VV	"viz půdorys podkroví" 2		2,000			
		VV	Součet		7,000			
330	K	763173111	Montáž úchyty pro umyvadlo v SDK kci	kus	2,000	971,04	1 942,08	CS ÚRS 2024 02
		PP	Montáž nosičů zařizovacích předmětů pro konstrukce ze sádrokartonových desek úchyty pro umyvadlo					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763173111					
		VV	"viz v.č. D1.1.16 - podkroví " 1+1		2,000			
		VV	Součet		2,000			
331	M	59030729	<i>konstrukce pro uchycení umyvadla s nástěnnými bateriemi osová rozteč CW profilů 450-625mm</i>	kus	2,000	984,51	1 969,02	CS ÚRS 2024 02
		PP	konstrukce pro uchycení umyvadla s nástěnnými bateriemi osová rozteč CW profilů 450-625mm					
		VV	"viz v.č. D1.1.16 - podkroví " 1+1		2,000			
		VV	Součet		2,000			
332	K	763173113	Montáž úchyty pro WC v SDK kci	kus	2,000	777,85	1 555,70	CS ÚRS 2024 02
		PP	Montáž nosičů zařizovacích předmětů pro konstrukce ze sádrokartonových desek úchyty pro WC					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763173113					
		VV	"viz v.č. D1.1.16 - podkroví " 1+1		2,000			
		VV	Součet		2,000			
333	M	59030731	<i>konstrukce pro uchycení WC osová rozteč CW profilů 450-625mm</i>	kus	2,000	2 589,72	5 179,44	CS ÚRS 2024 02
		PP	konstrukce pro uchycení WC osová rozteč CW profilů 450-625mm					
		VV	"viz v.č. D1.1.16 - podkroví " 1+1		2,000			
		VV	Součet		2,000			
334	K	763173132	Montáž držáku baterie v SDK kci	kus	2,000	76,86	153,72	CS ÚRS 2024 02
		PP	Montáž nosičů zařizovacích předmětů pro konstrukce ze sádrokartonových desek držáku baterie					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763173132					
		VV	"viz v.č. D1.1.16 - podkroví " 1+1		2,000			
		VV	Součet		2,000			
335	M	59030720	<i>konstrukce pro uchycení baterií osová rozteč CW profilů 460-625mm</i>	kus	2,000	743,70	1 487,40	CS ÚRS 2024 02
		PP	konstrukce pro uchycení baterií osová rozteč CW profilů 460-625mm					
		VV	"viz v.č. D1.1.16 - podkroví " 1+1		2,000			
		VV	Součet		2,000			
336	K	763182314	Ostění oken z desek v SDK konstrukci hl přes 0,2 do 0,5 m	m	57,600	444,65	25 611,84	CS ÚRS 2024 02
		PP	Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek ostění oken z desek hloubky přes 0,2 do 0,5 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763182314					
		VV	"viz v.č. D1.1.16 až D1.1.21 - koelm střešních oken" (0,78*2+2,1*2)*10		57,600			
		VV	Součet		57,600			
337	K	998763102	Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v do 24 m	t	17,482	1 460,27	25 528,44	CS ÚRS 2024 02
		PP	Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998763102					
D	764		Konstrukce klempířské				142 848,90	
338	K	764001891	Demontáž úžlabí do suti	m	26,000	51,65	1 342,90	CS ÚRS 2024 02
		PP	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování úžlabí do suti					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764001891					
		VV	"viz v.č. D1.1.8 až D1.1.12 a Příloha č.1 TZ k SO 01.1 - B86 - odměřeno v CADu" 6,5*4		26,000			
		VV	Součet		26,000			
339	K	764002812	Demontáž okapového plechu do suti v krytině skládané	m	73,000	64,12	4 680,76	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí okapového plechu do suti, v krytině skládané					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764002812					
	VV		"viz v.č. D1.1.8 až D1.1.12 a Příloha č.1 TZ k SO 01.1 - B88 - odměřeno v CADu" 73		73,000			
	VV		Součet		73,000			
340	K	764002821	Demontáž střešního výlezu do suti	kus	2,000	93,56	187,12	CS ÚRS 2024 02
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí střešního výlezu do suti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764002821					
	VV		"viz v.č. D1.1.8 až D1.1.12 a Příloha č.1 TZ k SO 01.1 - B67" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
341	K	764002871	Demontáž lemování zdí do suti	m	29,600	80,53	2 383,69	CS ÚRS 2024 02
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí lemování zdí do suti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764002871					
	VV		"viz v.č. D1.1.8 až D1.1.12 a Příloha č.1 TZ k SO 01.1 - B86 - odměřeno v CADu - boky vikýřů" 3,6*2 *2		14,400			
	VV		"viz v.č. D1.1.8 až D1.1.12 a Příloha č.1 TZ k SO 01.1 - B86 - odměřeno v CADu - za čtíty" 3,8*2 *2		15,200			
	VV		Součet		29,600			
342	K	764002881	Demontáž lemování střešních prostupů do suti	m2	9,688	256,31	2 483,13	CS ÚRS 2024 02
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí lemování střešních prostupů do suti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764002881					
	VV		"viz v.č. D1.1.8 až D1.1.12 a Příloha č.1 TZ k SO 01.1 - B67 - lemování střešního výlezu" (0,6*2+0,9*2)*0,2*2		1,200			
	VV		"viz v.č. D1.1.8 až D1.1.12 a Příloha č.1 TZ k SO 01.1 - B67 - lemování střešního okna" (0,8*2+1,5*2)*0,25*2		2,300			
	VV		"viz v.č. D1.1.8 až D1.1.12 a Příloha č.1 TZ k SO 01.1 - B86 - lemování kominů a dalších prvků" (0,96*2+0,58*2)*0,7		4,788			
	VV		+(1,3*2+0,58*2)*0,7					
	VV		(0,53*2+0,47*2)*0,7		1,400			
	VV		Součet		9,688			
343	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	73,000	82,41	6 015,93	CS ÚRS 2024 02
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764004801					
	VV		"viz v.č. D1.1.8 až D1.1.12 a Příloha č.1 TZ k SO 01.1 - B88 - odměřeno v CADu" 73		73,000			
	VV		Součet		73,000			
344	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m	38,000	65,28	2 480,64	CS ÚRS 2024 02
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764004861					
	VV		"viz v.č. D1.1.8 až D1.1.12 a Příloha č.1 TZ k SO 01.1 - B88 - odměřeno v CADu" 9,5*4		38,000			
	VV		Součet		38,000			
345	K	764212612	Oplechování úžlabí z Pz s povrchovou úpravou rš 1000 mm	m	28,000	668,38	18 714,64	CS ÚRS 2024 02
	PP		Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou úžlabí rš 1000 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764212612					
	VV		"viz v.č. D1.1.19" 7*4		28,000			
	VV		Součet		28,000			
346	K	764311617	Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z Pz s povrchovou úpravou rš 670 mm	m	14,400	446,93	6 435,79	CS ÚRS 2024 02
	PP		Lemování zdí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou boční nebo horní rovné, střech s krytinou skládanou mimo prežovou rš 670 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764311617					
	VV		"viz v.č. D1.1.19 - boky vikýřů" 3,6*2 *2		14,400			
	VV		Součet		14,400			
347	K	764311619	Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z Pz s povrchovou úpravou rš 800 mm	m	15,200	544,58	8 277,62	CS ÚRS 2024 02
	PP		Lemování zdí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou boční nebo horní rovné, střech s krytinou skládanou mimo prežovou rš 800 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764311619					
	VV		"viz v.č. D1.1.19 - za štíty" 3,8*2 *2		15,200			
	VV		Součet		15,200			
348	K	764212663	Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm	m	73,000	286,03	20 880,19	CS ÚRS 2024 02
	PP		Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou okapu střechy rovné okapovým plechem rš 250 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764212663					
	VV		"viz v.č. D1.1.19 - odměřeno v CADu" 62+11		73,000			
	VV		Součet		73,000			
349	K	764314612	Lemování prostupů střech s krytinou skládanou nebo plechovou bez lišty z Pz s povrchovou úpravou	m2	1,440	1 580,12	2 275,37	CS ÚRS 2024 02
	PP		Lemování prostupů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou bez lišty, střech s krytinou skládanou nebo z plechu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764314612					
	VV		"viz v.č. D1.1.19 - kolem komína" 0,6*4*0,6		1,440			
	VV		Součet		1,440			
350	K	764511601	Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm	m	11,000	438,60	4 824,60	CS ÚRS 2024 02
	PP		Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový do rš 280 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764511601					
	VV		"viz v.č. D1.1.19 - odměřeno v CADu" 11		11,000			
	VV		Součet		11,000			
351	K	764511602	Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	62,000	487,78	30 242,36	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764511602					
	VV		"viz v.č. D1.1.19 - odměřeno v CADu" 62		62,000			
	VV		Součet		62,000			
352	K	764511622	Roh nebo kout půlkruhového podokapního žlabu z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	kus	4,000	491,07	1 964,28	CS ÚRS 2024 02
	PP		Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel roh nebo kout, žlabu půlkruhového rš 330 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764511622					
	VV		"viz v.č. D1.1.19" 4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
353	K	764511641	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou do 250/90 mm	kus	4,000	468,17	1 872,68	CS ÚRS 2024 02
	PP		Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu do 250/90 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764511641					
	VV		"viz v.č. D1.1.19" 4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
354	K	764511642	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou 330/100 mm	kus	4,000	555,29	2 221,16	CS ÚRS 2024 02
	PP		Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 330/100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764511642					
	VV		"viz v.č. D1.1.19" 4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
355	K	764518621	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru do 90 mm	m	2,000	566,21	1 132,42	CS ÚRS 2024 02
	PP		Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru do 90 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764518621					
	VV		"viz v.č. D1.1.19 - svody na vikýřích" 0,5*4		2,000			
	VV		Součet		2,000			
356	K	764518622	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 100 mm	m	38,000	596,79	22 678,02	CS ÚRS 2024 02
	PP		Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764518622					
	VV		"viz v.č. D1.1.19 - svody hlavní střechy" 9,5*4		38,000			
	VV		Součet		38,000			
357	K	998764103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	t	0,834	2 105,03	1 755,60	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998764103					
	D	765	Konstrukce pokrývačské				798 736,17	
358	K	765111823	Demontáž krytiny keramické hladké sklonu do 30° na sucho k dalšímu použití	m2	389,042	159,16	61 919,92	CS ÚRS 2024 02
	PP		Demontáž krytiny keramické hladké (bobrovky), sklonu do 30° na sucho k dalšímu použití					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/765111823					
	VV		"viz v.č. D1.1.8 až D1.1.12 a Příloha č.1 TZ k SO 01.1 - B84"					
	VV		25,15/0,62+60,6/0,83+23,33/0,7+27,16/0,7+133,57/0,83+27,99 /0,66		389,042			
	VV		Součet		389,042			
359	K	765111833	Příplatek k demontáži krytiny keramické hladké k dalšímu použití za sklon přes 30°	m2	389,042	23,37	9 091,91	CS ÚRS 2024 02
	PP		Demontáž krytiny keramické Příplatek k cenám za sklon přes 30° k dalšímu použití					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/765111833					
	VV		"viz v.č. D1.1.8 až D1.1.12 a Příloha č.1 TZ k SO 01.1 - B84"					
	VV		25,15/0,62+60,6/0,83+23,33/0,7+27,16/0,7+133,57/0,83+27,99 /0,66		389,042			
	VV		Součet		389,042			
360	K	765111865	Demontáž krytiny keramické hřebenů a nároží sklonu do 30° se zvětralou maltou do suti	m	88,900	72,23	6 421,25	CS ÚRS 2024 02
	PP		Demontáž krytiny keramické hřebenů a nároží, sklonu do 30° z hřebenáčů se zvětralou maltou do suti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/765111865					
	VV		"viz v.č. D1.1.8 až D1.1.12 a Příloha č.1 TZ k SO 01.1 - B84 - hlavní střecha" 14,1+13,5+12*4		75,600			
	VV		"viz v.č. D1.1.8 až D1.1.12 a Příloha č.1 TZ k SO 01.1 - B84 - štítové zdi" (0,6+2,2+1,05+2,2+0,6)*2		13,300			
	VV		Součet		88,900			
361	K	765111881	Příplatek k demontáži krytiny keramické hřebenů a nároží z prežů do suti za sklon přes 30°	m	88,900	21,43	1 905,13	CS ÚRS 2024 02
	PP		Demontáž krytiny keramické Příplatek k cenám za sklon přes 30° do suti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/765111881					
	VV		"viz v.č. D1.1.8 až D1.1.12 a Příloha č.1 TZ k SO 01.1 - B84 - hlavní střecha" 14,1+13,5+12*4		75,600			
	VV		"viz v.č. D1.1.8 až D1.1.12 a Příloha č.1 TZ k SO 01.1 - B84 - štítové zdi" (0,6+2,2+1,05+2,2+0,6)*2		13,300			
	VV		Součet		88,900			
362	K	36	Dodávka a montáž kompletní střešní pálené krytiny typu bobrovka včetně tvarovek, systému pro zachytávání sněhu a veškerého vyráběného příslušenství	m2	389,042	961,26	373 970,51	
	PP		Dodávka a montáž kompletní střešní pálené krytiny typu bobrovka včetně všech vyráběných tvarovek (vyjma hřebenáčů), systému pro zachytávání sněhu a veškerého vyráběného příslušenství					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce: Cena za 1 m2 se určí takto : sečte se cena dodávky a montáže veškerých prvků střešního systému pro navrženou střechu a tento součet se vydělí plochou střechy. Součástí položky jsou i odětrávací okapní tašky, větrací tašky, protisnéhové háky, tašky pro prostupy střechou (ZTI, VZT), držáky hromosvodného drátu, zařízení pro přístup na střechu-plošina, apod. - vše v rozsahu předepsaném v projektu</i>					
	P		"viz v.č. D1.1.19 až D1.1.22 a Příloha č.1 TZ k SO 01.1 - skladba A.26 a A.27"					
	VV		25,15/0,62+60,6/0,83+23,33/0,7+27,16/0,7+133,57/0,83+27,99 /0,66		389,042			
	VV		Součet		389,042			
363	K	765114211	Krytina keramická bobrovka nárožní hrana z hřebenačů režných na sucho s větracím pásem olověným	m	56,800	1 768,31	100 440,01	CS ÚRS 2024 02
	PP		Krytina keramická hladká bobrovka sklonu střechy do 30° nárožní hrana na sucho s větracím pásem kovovým, z hřebenačů režných					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/765114211					
	VV		"viz v.č. D1.1.8 až D1.1.12 a Příloha č.1 TZ k SO 01.1 - B84 - hlavní střecha" 12*4		48,000			
	VV		"viz v.č. D1.1.8 až D1.1.12 a Příloha č.1 TZ k SO 01.1 - B84 - štítové zdi" (2,2+2,2)*2		8,800			
	VV		Součet		56,800			
364	K	765114311	Krytina keramická bobrovka hřeben z hřebenačů režných na sucho s větracím pásem olověným	m	33,400	1 450,40	48 443,36	CS ÚRS 2024 02
	PP		Krytina keramická hladká bobrovka sklonu střechy do 30° hřeben na sucho s větracím pásem kovovým, z hřebenačů režných					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/765114311					
	VV		"viz v.č. D1.1.8 až D1.1.12 a Příloha č.1 TZ k SO 01.1 - B84 - hlavní střecha" 14,1+13,5		27,600			
	VV		"viz v.č. D1.1.8 až D1.1.12 a Příloha č.1 TZ k SO 01.1 - B84 - štítové zdi" (0,6+1,05+0,6)*2		4,500			
	VV		"viz v.č. D1.1.23 - doplnění zdíva v místě bouraného přístavku" 1,3		1,300			
	VV		Součet		33,400			
365	K	765131851	Demontáž vlnité vláknocementové krytiny sklonu do 30° do suti	m2	33,012	38,19	1 260,73	CS ÚRS 2024 02
	PP		Demontáž vláknocementové krytiny vlnité sklonu do 30° do suti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/765131851					
	VV		"viz v.č. D1.1.8 až D1.1.12 a Příloha č.1 TZ k SO 01.1 - B47 - střecha bouraného přístavku" 11,79*2,8		33,012			
	VV		Součet		33,012			
366	K	765191023	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné kladené ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na bednění	m2	466,850	49,28	23 006,37	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými přesahy na bednění nebo tepelnou izolaci					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/765191023					
	VV		"viz v.č. D1.1.19 až D1.1.22 a Příloha č.1 TZ k SO 01.1 - skladba A.26 a A.27"					
	VV		(25,15/0,62+60,6/0,83+23,33/0,7+27,16/0,7+133,57/0,83+27,9 9/0,66)*1,2		466,850			
	VV		Součet		466,850			
367	M	28329220	fólie kontaktní difúzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, monolitická dvouvrstvá PES 270g/m2	m2	466,850	186,08	86 871,45	CS ÚRS 2024 02
	PP		fólie kontaktní difúzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, monolitická dvouvrstvá PES 270g/m2					
	VV		"viz v.č. D1.1.19 až D1.1.22 a Příloha č.1 TZ k SO 01.1 - skladba A.26 a A.27"					
	VV		(25,15/0,62+60,6/0,83+23,33/0,7+27,16/0,7+133,57/0,83+27,9 9/0,66)*1,2		466,850			
	VV		Součet		466,850			
368	K	765191031	Lepení těsnících pásků pod kontralatě	m	432,269	18,47	7 984,01	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie lepení těsnících pásků pod kontralatě					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/765191031					
	VV		"viz v.č. D1.1.19 až D1.1.22 a Příloha č.1 TZ k SO 01.1 - skladba A.26 a A.27"					
	VV		(25,15/0,62+60,6/0,83+23,33/0,7+27,16/0,7+133,57/0,83+27,9 9/0,66)/0,9		432,269			
	VV		Součet		432,269			
369	M	28329303	páska těsnící jednostranně lepicí butylkaučuková pod kontralatě š 50mm	m	453,882	18,17	8 247,04	CS ÚRS 2024 02
	PP		páska těsnící jednostranně lepicí butylkaučuková pod kontralatě š 50mm					
	VV		"viz v.č. D1.1.19 až D1.1.22 a Příloha č.1 TZ k SO 01.1 - skladba A.26 a A.27"					
	VV		(25,15/0,62+60,6/0,83+23,33/0,7+27,16/0,7+133,57/0,83+27,9 9/0,66)/0,9*1,05		453,882			
	VV		Součet		453,882			
370	K	765211052	Montáž krytiny keramické hladké do malty zeď, římsa, atika přes 32 přes 30 do 40 ks/m2 šupinové krytí š do 20 cm	m	26,600	264,18	7 027,19	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž krytiny keramické na požárních zdech, římsách, atikách šířky do 20 cm hladké (bobrovky) do malty, počet kusů přes 32 do 40 ks/m2 šupinové krytí					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/765211052					
	VV		"viz v.č. D1.1.8 až D1.1.12 a Příloha č.1 TZ k SO 01.1 - B84" (0,6+2,2+1,05+2,2+0,6)*2*2		26,600			
	VV		Součet		26,600			
371	M	59660010	taška bobrovka režná základní kulatý řez	kus	172,900	14,11	2 439,62	CS ÚRS 2024 02
	PP		taška bobrovka režná základní kulatý řez					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"viz v.č. D1.1.8 až D1.1.12 a Příloha č.1 TZ k SO 01.1 - B84"		172,900			
	VV		Součet		172,900			
372	K	765211815	Demontáž krytiny keramické hladké na zdech se zvětralou maltou do suti	m	26,600	59,12	1 572,59	CS ÚRS 2024 02
	PP		Demontáž krytiny keramické na požárních zdech, římsách, atikách šifky do 40 cm hladké (bobrovky) se zvětralou maltou do suti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/765211815					
	VV		"viz v.č. D1.1.8 až D1.1.12 a Příloha č.1 TZ k SO 01.1 - B84"		26,600			
	VV		Součet		26,600			
373	K	765214081	Krytina keramická hladká rezná na zdech šifky do malty šupinové krytí š přes 20 do 40 cm	m	29,200	617,63	18 034,80	CS ÚRS 2024 02
	PP		Krytina keramická hladká bobrovka na požárních zdech, římsách, atikách na zdech šifky přes 20 do 40 cm do malty šupinové krytí rezná					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/765214081					
	VV		"viz v.č. D1.1.8 až D1.1.12 a Příloha č.1 TZ k SO 01.1 - B84"		26,600			
	VV		"viz v.č. D1.1.23 - doplnění zdíva v místě bouraného přístavku" 1,3*2		2,600			
	VV		Součet		29,200			
374	K	998765103	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 24 m	t	31,541	1 271,37	40 100,28	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m na objektech výšky přes 12 do 24 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998765103					
	D	766	Konstrukce truhlářské				1 118 576,34	
375	K	37	T1 Dodávka a montáž kuchyňské linky včetně veškerého příslušenství, specifikace viz v.č. D1.1.30 Výpis truhlářských výrobků	soubor	2,000	70 969,00	141 938,00	
	PP		T1 Dodávka a montáž kuchyňské linky včetně veškerého příslušenství, specifikace viz v.č. D1.1.30 Výpis truhlářských výrobků, součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené na v.č. D1.1.30 pod označením T1 výjma samostatně rozpočtovaných elektrických spotřebičů					
	VV		"viz v.č. D1.1.30 - Výpis truhlářských výrobků" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
376	K	38	T2 Dodávka a montáž kuchyňské linky včetně veškerého příslušenství, specifikace viz v.č. D1.1.30 Výpis truhlářských výrobků	soubor	2,000	61 055,51	122 111,02	
	PP		T2 Dodávka a montáž kuchyňské linky včetně veškerého příslušenství, specifikace viz v.č. D1.1.30 Výpis truhlářských výrobků, součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené na v.č. D1.1.30 pod označením T2 výjma samostatně rozpočtovaných elektrických spotřebičů					
	VV		"viz v.č. D1.1.30 - Výpis truhlářských výrobků" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
377	K	39	T3 Dodávka a montáž kuchyňské linky včetně veškerého příslušenství, specifikace viz v.č. D1.1.30 Výpis truhlářských výrobků	soubor	1,000	41 891,73	41 891,73	
	PP		T3 Dodávka a montáž kuchyňské linky včetně veškerého příslušenství, specifikace viz v.č. D1.1.30 Výpis truhlářských výrobků, součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené na v.č. D1.1.30 pod označením T3 výjma samostatně rozpočtovaných elektrických spotřebičů					
	VV		"viz v.č. D1.1.30 - Výpis truhlářských výrobků" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
378	K	40	T4 Dodávka a montáž kuchyňské linky včetně veškerého příslušenství, specifikace viz v.č. D1.1.30 Výpis truhlářských výrobků	soubor	1,000	71 316,20	71 316,20	
	PP		T4 Dodávka a montáž kuchyňské linky včetně veškerého příslušenství, specifikace viz v.č. D1.1.30 Výpis truhlářských výrobků, součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené na v.č. D1.1.30 pod označením T4 výjma samostatně rozpočtovaných elektrických spotřebičů					
	VV		"viz v.č. D1.1.30 - Výpis truhlářských výrobků" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
379	K	41	T5 Dodávka a montáž kuchyňské linky včetně veškerého příslušenství, specifikace viz v.č. D1.1.30 Výpis truhlářských výrobků	soubor	1,000	50 231,68	50 231,68	
	PP		T5 Dodávka a montáž kuchyňské linky včetně veškerého příslušenství, specifikace viz v.č. D1.1.30 Výpis truhlářských výrobků, součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené na v.č. D1.1.30 pod označením T5 výjma samostatně rozpočtovaných elektrických spotřebičů					
	VV		"viz v.č. D1.1.30 - Výpis truhlářských výrobků" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
380	K	42	T6 Dodávka a montáž skříně pro bojler včetně veškerého příslušenství, specifikace viz v.č. D1.1.30 Výpis truhlářských výrobků	soubor	3,000	8 619,11	25 857,33	
	PP		T6 Dodávka a montáž skříně pro bojler včetně veškerého příslušenství, specifikace viz v.č. D1.1.30 Výpis truhlářských výrobků, součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené na v.č. D1.1.30 pod označením T6					
	VV		"viz v.č. D1.1.30 - Výpis truhlářských výrobků" 3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
381	K	43	T7 Dodávka a montáž skříně pro bojler včetně veškerého příslušenství, specifikace viz v.č. D1.1.30 Výpis truhlářských výrobků	soubor	4,000	6 437,30	25 749,20	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		T7 Dodávka a montáž skříně pro bojler včetně veškerého příslušenství, specifikace viz v.č. D1.1.30 Výpis truhlářských výrobků, součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené na v.č. D1.1.30 pod označením T7					
	VV		"viz v.č. D1.1.30 - Výpis truhlářských výrobků" 4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
382	K	44	01 Dodávka a montáž 1kř vchodových dveří včetně bočního a horního světlíku do stavebního otvoru o rozměru 1470x3500 mm, zasklení, kování a veškerého příslušenství, specifikace-viz Výpis vnějších oken a dveří - v.č. D1.1.28	soubor	1,000	59 616,07	59 616,07	
	PP		01 Dodávka a montáž 1kř vchodových dveří včetně bočního a horního světlíku do stavebního otvoru o rozměru 1470x3500 mm, zasklení, kování a veškerého příslušenství, specifikace-viz Výpis vnějších oken a dveří - v.č. D1.1.28, součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené na v.č. D1.1.28 Výpis vnějších oken a dveří pod označením 01					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>položka zahrnuje i podkladní profil ve specifikaci dle PD</i>					
	VV		"viz v.č. D1.1.28 - Výpis vnějších oken a dveří" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
383	K	45	02 Dodávka a montáž 2kř dřevěného okna včetně výklopného nadsvětlíku do stavebního otvoru o rozměru 1120x2200 mm, zasklení, kování a veškerého příslušenství, specifikace-viz Výpis vnějších oken a dveří - v.č. D1.1.28	soubor	1,000	26 258,97	26 258,97	
	PP		02 Dodávka a montáž 2kř dřevěného okna včetně výklopného nadsvětlíku do stavebního otvoru o rozměru 1120x2200 mm, zasklení, kování a veškerého příslušenství, specifikace-viz Výpis vnějších oken a dveří - v.č. D1.1.28, součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené na v.č. D1.1.28 Výpis vnějších oken a dveří pod označením 02					
	VV		"viz v.č. D1.1.28 - Výpis vnějších oken a dveří" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
384	K	46	03 Dodávka a montáž 2kř dřevěného okna včetně výklopného nadsvětlíku do stavebního otvoru o rozměru 1260x2180 mm, zasklení, kování a veškerého příslušenství, specifikace-viz Výpis vnějších oken a dveří - v.č. D1.1.28	soubor	2,000	26 996,53	53 993,06	
	PP		03 Dodávka a montáž 2kř dřevěného okna včetně výklopného nadsvětlíku do stavebního otvoru o rozměru 1260x2180 mm, zasklení, kování a veškerého příslušenství, specifikace-viz Výpis vnějších oken a dveří - v.č. D1.1.28, součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené na v.č. D1.1.28 Výpis vnějších oken a dveří pod označením 03					
	VV		"viz v.č. D1.1.28 - Výpis vnějších oken a dveří" 1+1		2,000			
	VV		Součet		2,000			
385	K	47	04 Dodávka a montáž střešního okna 780/1180 včetně včetně veškerého příslušenství, specifikace-viz Výpis vnějších oken a dveří - v.č. D1.1.28	soubor	6,000	24 727,83	148 366,98	
	PP		04 Dodávka a montáž střešního okna 780/1180 včetně včetně veškerého příslušenství, specifikace-viz Výpis vnějších oken a dveří - v.č. D1.1.28, součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené na v.č. D1.1.28 Výpis vnějších oken a dveří pod označením 04					
	VV		"viz v.č. D1.1.28 - Výpis vnějších oken a dveří" 6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
386	K	48	05 Dodávka a montáž střešního okna 780/1400 včetně včetně veškerého příslušenství, specifikace-viz Výpis vnějších oken a dveří - v.č. D1.1.28	soubor	2,000	25 046,73	50 093,46	
	PP		05 Dodávka a montáž střešního okna 780/1400 včetně včetně veškerého příslušenství, specifikace-viz Výpis vnějších oken a dveří - v.č. D1.1.28, součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené na v.č. D1.1.28 Výpis vnějších oken a dveří pod označením 05					
	VV		"viz v.č. D1.1.28 - Výpis vnějších oken a dveří" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
387	K	49	06 Dodávka a montáž střešního okna 780/980 včetně včetně veškerého příslušenství, specifikace-viz Výpis vnějších oken a dveří - v.č. D1.1.28	soubor	2,000	23 384,71	46 769,42	
	PP		06 Dodávka a montáž střešního okna 780/980 včetně včetně veškerého příslušenství, specifikace-viz Výpis vnějších oken a dveří - v.č. D1.1.28, součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené na v.č. D1.1.28 Výpis vnějších oken a dveří pod označením 06					
	VV		"viz v.č. D1.1.28 - Výpis vnějších oken a dveří" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
388	K	50	07 Dodávka a montáž střešního výlezu 460/6100 mm včetně včetně veškerého příslušenství, specifikace-viz Výpis vnějších oken a dveří - v.č. D1.1.28	soubor	1,000	5 854,91	5 854,91	
	PP		07 Dodávka a montáž střešního výlezu 460/6100 mm včetně včetně veškerého příslušenství, specifikace-viz Výpis vnějších oken a dveří - v.č. D1.1.28, součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené na v.č. D1.1.28 Výpis vnějších oken a dveří pod označením 07					
	VV		"viz v.č. D1.1.28 - Výpis vnějších oken a dveří" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
389	K	51	D01/L Dodávka a montáž vnitřních 1kř. dveří o rozměru 920/1770 mm (EI 30 - C3 DP3) včetně ocelové zárubně, prahu, kování, samozavírače a veškerého příslušenství, specifikace viz v.č. D1.1.29 Výpis vnitřních dveří	soubor	1,000	7 721,04	7 721,04	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		D01/L Dodávka a montáž vnitřních 1kř. dveří o rozměru 920/1770 mm (EI 30 - C3 DP3) včetně ocelové zárubně, prahu (přechodová lišta), kování, samozavírače a veškerého příslušenství, specifikace viz v.č. D1.1.29 Výpis vnitřních dveří, součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené na v.č. D1.1.29 pod označením D01/L včetně povrchových úprav veškerých komponent					
	VV		"viz v.č. D1.1.29 - Výpis vnitřních dveří" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
390	K	52	D02/P Dodávka a montáž vnitřních 1kř. dveří o rozměru 900/1970 mm (EI 30 - C3 DP3) včetně ocelové zárubně, prahu, kování, samozavírače a veškerého příslušenství, specifikace viz v.č. D1.1.29 Výpis vnitřních dveří	soubor	2,000	7 911,62	15 823,24	
	PP		D02/P Dodávka a montáž vnitřních 1kř. dveří o rozměru 900/1970 mm (EI 30 - C3 DP3) včetně ocelové zárubně, prahu (přechodové lišty), kování, samozavírače a veškerého příslušenství, specifikace viz v.č. D1.1.29 Výpis vnitřních dveří, součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené na v.č. D1.1.29 pod označením D02/P včetně povrchových úprav veškerých komponent					
	VV		"viz v.č. D1.1.29 - Výpis vnitřních dveří" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
391	K	53	D03/P Dodávka a montáž vnitřních 1kř. dveří o rozměru 700/1970 mm (EI 30 - C3 DP3) včetně ocelové zárubně, prahu, kování, samozavírače a veškerého příslušenství, specifikace viz v.č. D1.1.29 Výpis vnitřních dveří	soubor	1,000	7 566,13	7 566,13	
	PP		D03/P Dodávka a montáž vnitřních 1kř. dveří o rozměru 700/1970 mm (EI 30 - C3 DP3) včetně ocelové zárubně, prahu (přechodové lišty), kování, samozavírače a veškerého příslušenství, specifikace viz v.č. D1.1.29 Výpis vnitřních dveří, součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené na v.č. D1.1.29 pod označením D03/P včetně povrchových úprav veškerých komponent					
	VV		"viz v.č. D1.1.29 - Výpis vnitřních dveří" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
392	K	54	D04/L Dodávka a montáž vnitřních 1kř. dveří o rozměru 800/1970 mm (EI 30 - DP3) včetně obložkové zárubně, prahu, kování a veškerého příslušenství, specifikace viz v.č. D1.1.29 Výpis vnitřních dveří	soubor	5,000	8 041,52	40 207,60	
	PP		D04/L Dodávka a montáž vnitřních 1kř. dveří o rozměru 800/1970 mm (EI 30 - DP3) včetně obložkové zárubně, prahu (přechodové lišty), kování a veškerého příslušenství, specifikace viz v.č. D1.1.29 Výpis vnitřních dveří, součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené na v.č. D1.1.29 pod označením D04/L včetně povrchových úprav veškerých komponent					
	VV		"viz v.č. D1.1.29 - Výpis vnitřních dveří" 2+2+1		5,000			
	VV		Součet		5,000			
393	K	55	D05/P Dodávka a montáž vnitřních 1kř. dveří o rozměru 800/1970 mm (EI 30 - DP3) včetně obložkové zárubně, prahu, kování a veškerého příslušenství, specifikace viz v.č. D1.1.29 Výpis vnitřních dveří	soubor	2,000	5 191,03	10 382,06	
	PP		D05/P Dodávka a montáž vnitřních 1kř. dveří o rozměru 800/1970 mm (EI 30 - DP3) včetně obložkové zárubně, prahu (přechodové lišty), kování a veškerého příslušenství, specifikace viz v.č. D1.1.29 Výpis vnitřních dveří, součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené na v.č. D1.1.29 pod označením D05/P včetně povrchových úprav veškerých komponent					
	VV		"viz v.č. D1.1.29 - Výpis vnitřních dveří" 1+1		2,000			
	VV		Součet		2,000			
394	K	56	D06/L Dodávka a montáž vnitřních 1kř. dveří o rozměru 800/1970 mm včetně obložkové zárubně, prahu, kování a veškerého příslušenství, specifikace viz v.č. D1.1.29 Výpis vnitřních dveří	soubor	2,000	5 103,61	10 207,22	
	PP		D06/L Dodávka a montáž vnitřních 1kř. dveří o rozměru 800/1970 mm včetně obložkové zárubně, prahu (přechodové lišty), kování a veškerého příslušenství, specifikace viz v.č. D1.1.29 Výpis vnitřních dveří, součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené na v.č. D1.1.29 pod označením D06/L včetně povrchových úprav veškerých komponent					
	VV		"viz v.č. D1.1.29 - Výpis vnitřních dveří" 1+1		2,000			
	VV		Součet		2,000			
395	K	57	D07/P Dodávka a montáž vnitřních 1kř. dveří o rozměru 800/1970 mm včetně obložkové zárubně, prahu, kování a veškerého příslušenství, specifikace viz v.č. D1.1.29 Výpis vnitřních dveří	soubor	9,000	4 936,75	44 430,75	
	PP		D07/P Dodávka a montáž vnitřních 1kř. dveří o rozměru 800/1970 mm včetně obložkové zárubně, prahu (přechodové lišty), kování a veškerého příslušenství, specifikace viz v.č. D1.1.29 Výpis vnitřních dveří, součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené na v.č. D1.1.29 pod označením D07/P včetně povrchových úprav veškerých komponent					
	VV		"viz v.č. D1.1.29 - Výpis vnitřních dveří" 4+5		9,000			
	VV		Součet		9,000			
396	K	58	D08/L Dodávka a montáž vnitřních 1kř. dveří o rozměru 800/1970 mm včetně obložkové zárubně, prahu, kování a veškerého příslušenství, specifikace viz v.č. D1.1.29 Výpis vnitřních dveří	soubor	1,000	5 161,67	5 161,67	
	PP		D08/L Dodávka a montáž vnitřních 1kř. dveří o rozměru 800/1970 mm včetně obložkové zárubně, prahu (přechodové lišty), kování a veškerého příslušenství, specifikace viz v.č. D1.1.29 Výpis vnitřních dveří, součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené na v.č. D1.1.29 pod označením D08/L včetně povrchových úprav veškerých komponent					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"viz v.č. D1.1.29 - Výpis vnitřních dveří" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
397	K	59	D09/L Dodávka a montáž vnitřních 1kř. dveří o rozměru 800/1970 mm včetně obložkové zárubně, prahu, kování a veškerého příslušenství, specifikace viz v.č. D1.1.29 Výpis vnitřních dveří	soubor	1,000	5 083,32	5 083,32	
	PP		D09/L Dodávka a montáž vnitřních 1kř. dveří o rozměru 800/1970 mm včetně obložkové zárubně, prahu (přechodové lišty), kování a veškerého příslušenství, specifikace viz v.č. D1.1.29 Výpis vnitřních dveří, součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené na v.č. D1.1.29 pod označením D09/L včetně povrchových úprav veškerých komponent					
	VV		"viz v.č. D1.1.29 - Výpis vnitřních dveří" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
398	K	60	D10/L Dodávka a montáž vnitřních 1kř. dveří o rozměru 800/1970 mm včetně obložkové zárubně, prahu, kování a veškerého příslušenství, specifikace viz v.č. D1.1.29 Výpis vnitřních dveří	soubor	1,000	5 172,43	5 172,43	
	PP		D10/L Dodávka a montáž vnitřních 1kř. dveří o rozměru 800/1970 mm včetně obložkové zárubně, prahu (přechodové lišty), kování a veškerého příslušenství, specifikace viz v.č. D1.1.29 Výpis vnitřních dveří, součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené na v.č. D1.1.29 pod označením D10/L včetně povrchových úprav veškerých komponent					
	VV		"viz v.č. D1.1.29 - Výpis vnitřních dveří" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
399	K	61	D11/P Dodávka a montáž vnitřních 1kř. dveří o rozměru 800/1970 mm včetně obložkové zárubně, prahu, kování a veškerého příslušenství, specifikace viz v.č. D1.1.29 Výpis vnitřních dveří	soubor	2,000	4 411,24	8 822,48	
	PP		D11/P Dodávka a montáž vnitřních 1kř. dveří o rozměru 800/1970 mm včetně obložkové zárubně, prahu (přechodové lišty), kování a veškerého příslušenství, specifikace viz v.č. D1.1.29 Výpis vnitřních dveří, součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené na v.č. D1.1.29 pod označením D11/P včetně povrchových úprav veškerých komponent					
	VV		"viz v.č. D1.1.29 - Výpis vnitřních dveří" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
400	K	62	D12/L Dodávka a montáž vnitřních 1kř. dveří o rozměru 700/1970 mm včetně obložkové zárubně, prahu, kování a veškerého příslušenství, specifikace viz v.č. D1.1.29 Výpis vnitřních dveří	soubor	4,000	4 217,63	16 870,52	
	PP		D12/L Dodávka a montáž vnitřních 1kř. dveří o rozměru 700/1970 mm včetně obložkové zárubně, prahu (přechodové lišty), kování a veškerého příslušenství, specifikace viz v.č. D1.1.29 Výpis vnitřních dveří, součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené na v.č. D1.1.29 pod označením D12/L včetně povrchových úprav veškerých komponent					
	VV		"viz v.č. D1.1.29 - Výpis vnitřních dveří" 2+2		4,000			
	VV		Součet		4,000			
401	K	63	D13/P Dodávka a montáž vnitřních 1kř. dveří o rozměru 700/1970 mm včetně obložkové zárubně, prahu, kování a veškerého příslušenství, specifikace viz v.č. D1.1.29 Výpis vnitřních dveří	soubor	3,000	4 302,62	12 907,86	
	PP		D13/P Dodávka a montáž vnitřních 1kř. dveří o rozměru 700/1970 mm včetně obložkové zárubně, prahu (přechodové lišty), kování a veškerého příslušenství, specifikace viz v.č. D1.1.29 Výpis vnitřních dveří, součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené na v.č. D1.1.29 pod označením D13/P včetně povrchových úprav veškerých komponent					
	VV		"viz v.č. D1.1.29 - Výpis vnitřních dveří" 1+2		3,000			
	VV		Součet		3,000			
402	K	64	D14/P Dodávka a montáž vnitřních 1kř. dveří o rozměru 700/1970 mm včetně obložkové zárubně, prahu, kování a veškerého příslušenství, specifikace viz v.č. D1.1.29 Výpis vnitřních dveří	soubor	2,000	4 325,76	8 651,52	
	PP		D14/P Dodávka a montáž vnitřních 1kř. dveří o rozměru 700/1970 mm včetně obložkové zárubně, prahu (přechodové lišty), kování a veškerého příslušenství, specifikace viz v.č. D1.1.29 Výpis vnitřních dveří, součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené na v.č. D1.1.29 pod označením D14/P včetně povrchových úprav veškerých komponent					
	VV		"viz v.č. D1.1.29 - Výpis vnitřních dveří" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
403	K	65	D15/L Dodávka a montáž vnitřních 1kř. dveří o rozměru 600/1970 mm včetně obložkové zárubně, prahu, kování a veškerého příslušenství, specifikace viz v.č. D1.1.29 Výpis vnitřních dveří	soubor	1,000	4 170,17	4 170,17	
	PP		D15/L Dodávka a montáž vnitřních 1kř. dveří o rozměru 600/1970 mm včetně obložkové zárubně, prahu (přechodové lišty), kování a veškerého příslušenství, specifikace viz v.č. D1.1.29 Výpis vnitřních dveří, součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené na v.č. D1.1.29 pod označením D15/L včetně povrchových úprav veškerých komponent					
	VV		"viz v.č. D1.1.29 - Výpis vnitřních dveří" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
404	K	66	D16/L Dodávka a montáž vnitřních 1kř. dveří o rozměru 600/1970 mm včetně obložkové zárubně, prahu, kování a veškerého příslušenství, specifikace viz v.č. D1.1.29 Výpis vnitřních dveří	soubor	1,000	9 182,91	9 182,91	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			D16/L Dodávka a montáž vnitřních 1kf. dveří o rozměru 600/1970 mm včetně obložkové zárubně, prahu (přechodové lišty), kování a veškerého příslušenství, specifikace viz v.č. D1.1.29 Výpis vnitřních dveří, součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené na v.č. D1.1.29 pod označením D16/L včetně povrchových úprav veškerých komponent					
		PP						
		VV	"viz v.č. D1.1.29 - Výpis vnitřních dveří" 1		1,000			
		VV	Součet		1,000			
405	K	766674811	Demontáž střešního okna hladká krytina přes 30 do 45°	kus	2,000	234,90	469,80	CS ÚRS 2024 02
		PP	Demontáž střešních oken na krytině hladké a drážkové, sklonu přes 30 do 45°					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766674811					
		VV	"viz v.č. D1.1.8 až D1.1.12 a Příloha č.1 TZ k SO 01.1 - B67" 2		2,000			
		VV	Součet		2,000			
406	K	766662811	Demontáž dveřních prahů u dveří jednokřídlových k opětovnému použití	kus	18,000	45,70	822,60	CS ÚRS 2024 02
		PP	Demontáž dveřních konstrukcí k opětovnému použití prahů dveří jednokřídlových					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766662811					
		VV	"viz v.č. D1.1.8 až D1.1.12 a Příloha č.1 TZ k SO 01.1 - B02" 1+2+1+1+4+2		11,000			
		VV	"viz v.č. D1.1.8 až D1.1.12 a Příloha č.1 TZ k SO 01.1 - B03" 1+2+1+1+1+1		7,000			
		VV	Součet		18,000			
407	K	766662812	Demontáž dveřních prahů u dveří dvoukřídlových k opětovnému použití	kus	13,000	62,86	817,18	CS ÚRS 2024 02
		PP	Demontáž dveřních konstrukcí k opětovnému použití prahů dveří dvoukřídlových					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766662812					
		VV	"viz v.č. D1.1.8 až D1.1.12 a Příloha č.1 TZ k SO 01.1 - B02" 1		1,000			
		VV	"viz v.č. D1.1.8 až D1.1.12 a Příloha č.1 TZ k SO 01.1 - B03" 5+3+1+1+1+1		12,000			
		VV	Součet		13,000			
408	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	48,000	29,34	1 408,32	CS ÚRS 2024 02
		PP	Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766691914					
		VV	"viz v.č. D1.1.8 až D1.1.12 a Příloha č.1 TZ k SO 01.1 - B01" 2		2,000			
		VV	"viz v.č. D1.1.8 až D1.1.12 a Příloha č.1 TZ k SO 01.1 - B02" 1+2+1+1+4+2+(1)*2		13,000			
		VV	"viz v.č. D1.1.8 až D1.1.12 a Příloha č.1 TZ k SO 01.1 - B03" 1+2+1+1+1+1+(5+3+1+1+1)*2		31,000			
		VV	"viz v.č. D1.1.8 až D1.1.12 a Příloha č.1 TZ k SO 01.1 - B04" (1)*2		2,000			
		VV	Součet		48,000			
409	K	766694122	Montáž parapetních dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky do 1,6 m	kus	26,000	261,41	6 796,66	CS ÚRS 2022 01
		PP	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm, délky přes 1000 do 1600 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766694122					
		VV	"viz v.č. D1.1.30 Výpis truhlářských výrobků - T8" 3		3,000			
		VV	"viz v.č. D1.1.30 Výpis truhlářských výrobků - T9" 7		7,000			
		VV	"viz v.č. D1.1.30 Výpis truhlářských výrobků - T10" 2		2,000			
		VV	"viz v.č. D1.1.30 Výpis truhlářských výrobků - T11" 2		2,000			
		VV	"viz v.č. D1.1.30 Výpis truhlářských výrobků - T12" 7		7,000			
		VV	"viz v.č. D1.1.30 Výpis truhlářských výrobků - T13" 4		4,000			
		VV	"viz v.č. D1.1.30 Výpis truhlářských výrobků - T14" 1		1,000			
		VV	Součet		26,000			
410	M	60794108	parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 550mm	m	1,144	728,34	833,22	CS ÚRS 2024 02
		PP	parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 550mm					
		VV	"viz v.č. D1.1.30 Výpis truhlářských výrobků - T14" 1,1*1*1,04		1,144			
		VV	Součet		1,144			
411	M	60794002	parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 800mm	m	25,958	744,70	19 330,92	CS ÚRS 2024 02
		PP	parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 800mm					
		VV	"viz v.č. D1.1.30 Výpis truhlářských výrobků - T9" 1,24*7*1,04		9,027			
		VV	"viz v.č. D1.1.30 Výpis truhlářských výrobků - T10" 2		2,621			
		VV	"viz v.č. D1.1.30 Výpis truhlářských výrobků - T12" 7		9,318			
		VV	"viz v.č. D1.1.30 Výpis truhlářských výrobků - T13" 1,2*4*1,04		4,992			
		VV	Součet		25,958			
412	M	67	parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 1000mm	m	6,531	800,15	5 225,78	
		PP	parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 1000mm					
		VV	"viz v.č. D1.1.30 Výpis truhlářských výrobků - T8" 1,24*3*1,04		3,869			
		VV	"viz v.č. D1.1.30 Výpis truhlářských výrobků - T11" 2		2,662			
		VV	Součet		6,531			
413	K	998766103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	t	0,412	1 123,58	462,91	CS ÚRS 2024 02
		PP	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998766103					
	D	767	Konstrukce zámečnické				207 075,98	
414	K	767161851	Demontáž madel schodišťových do sutí	m	14,000	221,98	3 107,72	CS ÚRS 2024 02
		PP	Demontáž zábradlí do sutí madel schodišťových					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767161851					
		VV	"viz v.č. D1.1.8 až D1.1.12 a Příloha č.1 TZ k SO 01.1 - madla na schodech" 3,5*4		14,000			
		VV	Součet		14,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
415	K	68	Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, Z6 Dodávka a montáž zábradelních komponent, specifikace-viz v.č. D1.1.31 Výpis zámečnických výrobků	soubor	1,000	34 437,26	34 437,26	
	PP		Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, Z6 Dodávka a montáž zábradelních komponent, specifikace-viz v.č. D1.1.31 Výpis zámečnických výrobků, součástí jednoho souboru jsou veškeré práce a dodávky uvedené na v.č. D1.1.31 Výpis zámečnických výrobků pod označením Z1 (27 ks), Z2 (19 ks), Z3 (1 set), Z4 (1 kus), Z5 2x2 mb), Z6 (9x4 mb)					
	VV		"viz v.č. D1.1.31 Výpis zámečnických výrobků" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
416	K	69	Z7 Dodávka a montáž zábradelních komponent, specifikace-viz v.č. D1.1.31 Výpis zámečnických výrobků	soubor	1,000	10 895,43	10 895,43	
	PP		Z7 Dodávka a montáž zábradelních komponent, specifikace-viz v.č. D1.1.31 Výpis zámečnických výrobků, součástí jednoho souboru jsou veškeré práce a dodávky uvedené na v.č. D1.1.31 Výpis zámečnických výrobků pod označením Z7 (1 soubor zahrnuje všechny komponenty v uvedených množstvích)					
	VV		"viz v.č. D1.1.31 Výpis zámečnických výrobků" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
417	K	70	Z8 Dodávka a montáž nerezové mříže o rozměru 1400x850 mm před okno, specifikace-viz v.č. D1.1.31 Výpis zámečnických výrobků	soubor	2,000	6 405,52	12 811,04	
	PP		Z8 Dodávka a montáž nerezové mříže o rozměru 1400x850 mm před okno, specifikace-viz v.č. D1.1.31 Výpis zámečnických výrobků, součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené na v.č. D1.1.31 Výpis zámečnických výrobků pod označením Z8					
	VV		"viz v.č. D1.1.31 Výpis zámečnických výrobků" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
418	K	71	Z9 Dodávka a montáž ocelového předokenního zábradlí o délce 1700 mm včetně povrchové úpravy, specifikace-viz v.č. D1.1.31 Výpis zámečnických výrobků	soubor	53,000	1 451,57	76 933,21	
	PP		Z9 Dodávka a montáž ocelového předokenního zábradlí o délce 1700 mm včetně povrchové úpravy, specifikace-viz v.č. D1.1.31 Výpis zámečnických výrobků, součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené na v.č. D1.1.31 Výpis zámečnických výrobků pod označením Z9					
	VV		"viz v.č. D1.1.31 Výpis zámečnických výrobků" 53		53,000			
	VV		Součet		53,000			
419	K	72	Z10 Dodávka a montáž ocelového předokenního zábradlí o délce 1100 mm včetně povrchové úpravy, specifikace-viz v.č. D1.1.31 Výpis zámečnických výrobků	soubor	4,000	1 357,71	5 430,84	
	PP		Z10 Dodávka a montáž ocelového předokenního zábradlí o délce 1100 mm včetně povrchové úpravy, specifikace-viz v.č. D1.1.31 Výpis zámečnických výrobků, součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené na v.č. D1.1.31 Výpis zámečnických výrobků pod označením Z9					
	VV		"viz v.č. D1.1.31 Výpis zámečnických výrobků" 4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
420	K	73	Z11 Dodávka a montáž ocelové zárubně a dveřního křídla včetně povrchové úpravy, specifikace-viz v.č. D1.1.31 Výpis zámečnických výrobků	soubor	1,000	9 194,72	9 194,72	
	PP		Z11 Dodávka a montáž ocelové zárubně a dveřního křídla včetně povrchové úpravy, specifikace-viz v.č. D1.1.31 Výpis zámečnických výrobků, součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené na v.č. D1.1.31 Výpis zámečnických výrobků pod označením Z11					
	VV		"viz v.č. D1.1.31 Výpis zámečnických výrobků" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
421	K	74	Z12 Dodávka a montáž ocelové výplně otvoru včetně povrchové úpravy, specifikace-viz v.č. D1.1.31 Výpis zámečnických výrobků	soubor	1,000	7 386,01	7 386,01	
	PP		Z12 Dodávka a montáž ocelové výplně otvoru včetně povrchové úpravy, specifikace-viz v.č. D1.1.31 Výpis zámečnických výrobků, součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené na v.č. D1.1.31 Výpis zámečnických výrobků pod označením Z12					
	VV		"viz v.č. D1.1.31 Výpis zámečnických výrobků" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
422	K	75	Z13 a Z14 Dodávka a montáž ocelových výplní otvorů včetně povrchové úpravy, specifikace-viz v.č. D1.1.31 Výpis zámečnických výrobků	soubor	1,000	9 928,75	9 928,75	
	PP		Z13 a Z14 Dodávka a montáž ocelových výplní otvorů včetně povrchové úpravy, specifikace-viz v.č. D1.1.31 Výpis zámečnických výrobků, součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené na v.č. D1.1.31 Výpis zámečnických výrobků pod označením Z13 a Z14 (1 soubor zahrnuje 2 kusy ocelové výplně otvorů a 1 kus výplně z ocelového tahokovu)					
	VV		"viz v.č. D1.1.31 Výpis zámečnických výrobků" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
423	K	76	Z15 Dodávka a montáž sestavy poštovních schránek (4x2), specifikace-viz v.č. D1.1.31 Výpis zámečnických výrobků	soubor	1,000	6 334,36	6 334,36	
	PP		Z15 Dodávka a montáž sestavy poštovních schránek (4x2), specifikace-viz v.č. D1.1.31 Výpis zámečnických výrobků, součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené na v.č. D1.1.31 Výpis zámečnických výrobků pod označením Z15					
	VV		"viz v.č. D1.1.31 Výpis zámečnických výrobků" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
424	K	77	B5 Dodávka a montáž revizního poklopu šachty s čistícím kusem kanalizace, vnitřní rozměr 600x900 mm včetně výplně betonem C 25/30, specifikace-viz PD	soubor	1,000	7 342,49	7 342,49	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		B5 Dodávka a montáž revizního poklopu šachty s čistícím kusem kanalizace, vnitřní rozměr 600x900 mm včetně výplně betonem C 25/30 a dilatace po obvodu rámu poklopu, specifikace-viz PD					
	VV		"viz v.č. D1.1.14 - 1.NP - B5" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
425	K	78	B6 Dodávka a montáž výlezu do podstřešního prostoru 900x600 mm (protipožární schody), specifikace-viz PD	soubor	1,000	11 003,01	11 003,01	
	PP		B6 Dodávka a montáž výlezu do podstřešního prostoru 900x600 mm (protipožární schody), specifikace-viz PD					
	VV		"viz v.č. D1.1.16 - podkroví - B6" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
426	K	767646401	Montáž revizních dvířek jednokřídlových s rámem výšky do 1000 mm	kus	7,000	170,41	1 192,87	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž dveří ocelových revizních dvířek s rámem jednokřídlových, výšky do 1000 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767646401					
	VV		"viz v.č. D1.1.14 až D1.1.17 - 1.NP až podkroví - různá dvířka na kanalizaci, apod." 7		7,000			
	VV		Součet		7,000			
427	M	55347203	dvířka vanová nerezová 200x200mm	kus	7,000	439,32	3 075,24	CS ÚRS 2024 02
	PP		dvířka vanová nerezová 200x200mm					
	VV		"viz v.č. D1.1.14 až D1.1.17 - 1.NP až podkroví - různá dvířka na kanalizaci, apod." 7		7,000			
	VV		Součet		7,000			
428	K	767996701	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg	kg	300,368	26,63	7 998,80	CS ÚRS 2024 02
	PP		Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů řezáním do 50 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767996701					
	VV		"viz v.č. D1.1.8 až D1.1.12 a Příloha č.1 TZ k SO 01.1 - B08" (0,95*0,97*2+0,84*1,48*1+1,12*2,15*1+1,55*0,8*1+1,55*0,5*1)*40		300,368			
	VV		Součet		300,368			
429	K	998767103	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	t	0,003	1 411,28	4,23	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998767103					
	D	771	Podlahy z dlaždic				441 006,12	
430	K	79	Dodávka a montáž přechodové hliníkové lišty pro kombinaci dlažba/vynil	m	4,400	195,66	860,90	
	PP		Dodávka a montáž přechodové hliníkové lišty pro kombinaci dlažba/vynil					
	VV		"viz v.č. D1.1-14 - 1.NP" (0,8*5)*1,1		4,400			
	VV		"viz v.č. D1.1-15 - 2.NP"					
	VV		"viz v.č. D1.1-16 - podkroví"					
	VV		Součet		4,400			
431	K	80	Dodávka a montáž dilatační lišty pro keramickou dlažbu	m	11,605	160,81	1 866,20	
	PP		Dodávka a montáž dilatační lišty pro keramickou dlažbu					
	VV		"viz v.č. D1.1-14 - 1.NP" (0,7*4+0,8*4+1,56*2+1,43)*1,1		11,605			
	VV		"viz v.č. D1.1-15 - 2.NP"					
	VV		"viz v.č. D1.1-16 - podkroví"					
	VV		Součet		11,605			
432	K	771471112	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných do malty v do 90 mm	m	168,880	190,38	32 151,37	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž soklů z dlaždic keramických kladených do malty rovných, výšky přes 65 do 90 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771471112					
	VV		"viz v.č. D1.1.14 - 1.NP" 98,52-1,47-0,7*2-0,8*10		87,650			
	VV		"viz v.č. D1.1.15 - 2.NP" 63,42-3*4-0,7*4-0,8*10		40,620			
	VV		"viz v.č. D1.1.16 - podkroví" 47,61-0,7*2-0,8*7		40,610			
	VV		Součet		168,880			
433	K	771471132	Montáž soklů z dlaždic keramických schodišťových stupňovitých do malty v přes 65 do 90 mm	m	40,050	266,18	10 660,51	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž soklů z dlaždic keramických kladených do malty schodišťových stupňovitých, výšky přes 65 do 90 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771471132					
	VV		"viz v.č. D1.1.14 - D1.1.16 - mezi 1.NP a 2.NP" 2,75*2+3,05*2+3,895*2		19,390			
	VV		"viz v.č. D1.1.14 - D1.1.16 - mezi 2.NP a podkrovím" 2,7*2+3,3*2+4,33*2		20,660			
	VV		Součet		40,050			
434	M	81	dlaždice keramické-sokl výšky 80 mm ze soklových tvarovek, specifikace-viz PD	m	240,271	159,29	38 272,77	
	PP		dlaždice keramické-sokl výšky 80 mm ze soklových tvarovek, specifikace-viz PD					
	VV		"viz v.č. D1.1.14 - 1.NP" (98,52-1,47-0,7*2-0,8*10)*1,15		100,798			
	VV		"viz v.č. D1.1.15 - 2.NP" (63,42-3*4-0,7*4-0,8*10)*1,15		46,713			
	VV		"viz v.č. D1.1.16 - podkroví" (47,61-0,7*2-0,8*7)*1,15		46,702			
	VV		Mezisoučet		194,213			
	VV		"viz v.č. D1.1.14 - D1.1.16 - mezi 1.NP a 2.NP" (2,75*2+3,05*2+3,895*2)*1,15		22,299			
	VV		"viz v.č. D1.1.14 - D1.1.16 - mezi 2.NP a podkrovím" (2,7*2+3,3*2+4,33*2)*1,15		23,759			
	VV		Mezisoučet		46,058			
	VV		Součet		240,271			
435	K	771574375	Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení protiskluzných lepených flexi rychletuhnoucím lepidlem do 12 ks/m2	m2	181,000	503,93	91 211,33	CS ÚRS 2022 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním rychletuhnoucím lepidlem maloformátových pro vysoké mechanické zatížení protiskluzných nebo reliéfních (bezbariérových) přes 9 do 12 ks/m2 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771574375					
		PP						
		VV	"viz v.č. D1.1.14 a Příloha č.1 TZ k SO 01 - 1.NP - skladba A.03 - tl. 9 mm" 16+2		18,000			
		VV	"viz v.č. D1.1.14 a Příloha č.1 TZ k SO 01 - 1.NP - skladba A.04 - tl. 9 mm" 7+9+10		26,000			
		VV	"viz v.č. D1.1.14 a Příloha č.1 TZ k SO 01 - 1.NP - skladba A.06 - tl. 8 mm" 5+5		10,000			
		VV	"viz v.č. D1.1.14 a Příloha č.1 TZ k SO 01 - 1.NP - skladba A.08 - tl. 9 mm" 4		4,000			
		VV	"viz v.č. D1.1.14 a Příloha č.1 TZ k SO 01 - 1.NP - skladba A.08.1 - tl. 9 mm" 5		5,000			
		VV	"viz v.č. D1.1.14 a Příloha č.1 TZ k SO 01 - 1.NP - skladba A.11 - tl. 8 mm" 8+2+5		15,000			
		VV	"viz v.č. D1.1.14 a Příloha č.1 TZ k SO 01 - 1.NP - skladba A.12 - tl. 9 mm" 5		5,000			
		VV	Mezisoučet		83,000			
		VV	"viz v.č. D1.1.15 a Příloha č.1 TZ k SO 01 - 2.NP - skladba A.13 - tl. 9 mm" 7		7,000			
		VV	"viz v.č. D1.1.15 a Příloha č.1 TZ k SO 01 - 2.NP - skladba A.15 - tl. 8 mm" 7+5+6+5+10+2+3		38,000			
		VV	"viz v.č. D1.1.15 a Příloha č.1 TZ k SO 01 - 2.NP - skladba A.16 - tl. 8 mm" 4		4,000			
		VV	"viz v.č. D1.1.15 a Příloha č.1 TZ k SO 01 - 2.NP - skladba A.17 - tl. 9 mm" 5		5,000			
		VV	Mezisoučet		54,000			
		VV	"viz v.č. D1.1.16 a Příloha č.1 TZ k SO 01 - podkroví - skladba A.18 - tl. 9 mm" 15-5-5		5,000			
		VV	"viz v.č. D1.1.16 a Příloha č.1 TZ k SO 01 - podkroví - skladba A.18.1 - tl. 9 mm" 5		5,000			
		VV	"viz v.č. D1.1.16 a Příloha č.1 TZ k SO 01 - podkroví - skladba A.18.2 - tl. 9 mm" 5		5,000			
		VV	"viz v.č. D1.1.16 a Příloha č.1 TZ k SO 01 - podkroví - skladba A.20 - tl. 8 mm" 5+6+11+7		29,000			
		VV	Mezisoučet		44,000			
		VV	Součet		181,000			
436	M	82	dlaždice keramické-keramická dlažba t. 9 mm, specifikace-viz PD	m2	106,250	516,98	54 929,13	
		PP	dlaždice keramické-keramická dlažba t. 9 mm, specifikace-viz PD					
		VV	"viz v.č. D1.1.14 a Příloha č.1 TZ k SO 01 - 1.NP - skladba A.03 - tl. 9 mm" (16+2)*1,25		22,500			
		VV	"viz v.č. D1.1.14 a Příloha č.1 TZ k SO 01 - 1.NP - skladba A.04 - tl. 9 mm" (7+9+10)*1,25		32,500			
		VV	"viz v.č. D1.1.14 a Příloha č.1 TZ k SO 01 - 1.NP - skladba A.08 - tl. 9 mm" 4*1,25		5,000			
		VV	"viz v.č. D1.1.14 a Příloha č.1 TZ k SO 01 - 1.NP - skladba A.08.1 - tl. 9 mm" 5*1,25		6,250			
		VV	"viz v.č. D1.1.14 a Příloha č.1 TZ k SO 01 - 1.NP - skladba A.12 - tl. 9 mm" 5*1,25		6,250			
		VV	Mezisoučet		72,500			
		VV	"viz v.č. D1.1.15 a Příloha č.1 TZ k SO 01 - 2.NP - skladba A.13 - tl. 9 mm" 7*1,25		8,750			
		VV	"viz v.č. D1.1.15 a Příloha č.1 TZ k SO 01 - 2.NP - skladba A.17 - tl. 9 mm" 5*1,25		6,250			
		VV	Mezisoučet		15,000			
		VV	"viz v.č. D1.1.16 a Příloha č.1 TZ k SO 01 - podkroví - skladba A.18 - tl. 9 mm" (15-5-5)*1,25		6,250			
		VV	"viz v.č. D1.1.16 a Příloha č.1 TZ k SO 01 - podkroví - skladba A.18.1 - tl. 9 mm" 5*1,25		6,250			
		VV	"viz v.č. D1.1.16 a Příloha č.1 TZ k SO 01 - podkroví - skladba A.18.2 - tl. 9 mm" 5*1,25		6,250			
		VV	Mezisoučet		18,750			
		VV	Součet		106,250			
437	M	83	dlaždice keramické-keramická dlažba t. 8 mm, specifikace-viz PD	m2	115,200	457,27	52 677,50	
		PP	dlaždice keramické-keramická dlažba t. 8 mm, specifikace-viz PD					
		VV	"viz v.č. D1.1.14 a Příloha č.1 TZ k SO 01 - 1.NP - skladba A.06 - tl. 8 mm" (5+5)*1,2		12,000			
		VV	"viz v.č. D1.1.14 a Příloha č.1 TZ k SO 01 - 1.NP - skladba A.11 - tl. 8 mm" (8+2+5)*1,2		18,000			
		VV	Mezisoučet		30,000			
		VV	"viz v.č. D1.1.15 a Příloha č.1 TZ k SO 01 - 2.NP - skladba A.15 - tl. 8 mm" (7+5+6+5+10+2+3)*1,2		45,600			
		VV	"viz v.č. D1.1.15 a Příloha č.1 TZ k SO 01 - 2.NP - skladba A.16 - tl. 8 mm" (4)*1,2		4,800			
		VV	Mezisoučet		50,400			
		VV	"viz v.č. D1.1.16 a Příloha č.1 TZ k SO 01 - podkroví - skladba A.20 - tl. 8 mm" (5+6+11+7)*1,2		34,800			
		VV	Mezisoučet		34,800			
		VV	Součet		115,200			
438	K	771591111	Nátěr penetrační na podlahu	m2	184,605	51,39	9 486,85	CS ÚRS 2024 02
		PP	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771591111					
		VV	"viz v.č. D1.1-14 až D1.1.16 - výpočet viz položka Montáž soklů z dlaždic keramických schodišťových šikmých do malty v přes 65 do 90 mm" 40,05*0,09		3,605			
		VV	"viz v.č. D1.1-14 až D1.1.16 - výpočet viz položka Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení protiskluzných lepených" 181		181,000			
		VV	Součet		184,605			
439	K	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	216,714	360,33	78 088,56	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771591112					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>- technická specifikace izolace je uvedena v projektové dokumentaci</i> <i>- položky zahrnuje i penetraci podkladu!</i>					
	VV		"viz v.č. D1.1.14 a Příloha č.1 TZ k SO 01 - 1.NP - skladba A.03 - vodorovné" 16+2		18,000			
	VV		"viz v.č. D1.1.14 a Příloha č.1 TZ k SO 01 - 1.NP - skladba A.03 + A.09 - svisle" (32,2-1,47-0,7-0,8*4+4,7-0,7)*0,25		7,708			
	VV		"viz v.č. D1.1.14 a Příloha č.1 TZ k SO 01 - 1.NP - skladba A.04 - vodorovné" 7+9+10		26,000			
	VV		"viz v.č. D1.1.14 a Příloha č.1 TZ k SO 01 - 1.NP - skladba A.04 - svisle" (26,83-0,8*2)*0,25		6,308			
	VV		"viz v.č. D1.1.14 a Příloha č.1 TZ k SO 01 - 1.NP - skladba A.06 - vodorovné" 5+5		10,000			
	VV		"viz v.č. D1.1.14 a Příloha č.1 TZ k SO 01 - 1.NP - skladba A.06 - svisle" (17,12-0,8*3-0,7-0,7-1-1)*0,25+(1+1)*2,05		6,930			
	VV		"viz v.č. D1.1.14 a Příloha č.1 TZ k SO 01 - 1.NP - skladba A.09 - vodorovné" 3		3,000			
	VV		"viz v.č. D1.1.14 a Příloha č.1 TZ k SO 01 - 1.NP - skladba A.09 - svisle - viz výše" 0		0,000			
	VV		"viz v.č. D1.1.14 a Příloha č.1 TZ k SO 01 - 1.NP - skladba A.11 - vodorovné" (8+2+5)		15,000			
	VV		"viz v.č. D1.1.14 a Příloha č.1 TZ k SO 01 - 1.NP - skladba A.11 - svisle" (27,4-0,8*3-0,7*4-0,9-1*2)*0,25+(1*2+0,9)*2,05		10,770			
	VV		Mezisoučet		103,716			
	VV		"viz v.č. D1.1.15 a Příloha č.1 TZ k SO 01 - 2.NP - skladba A.15 - vodorovné" 7+5+6+5+10+2+3		38,000			
	VV		"viz v.č. D1.1.15 a Příloha č.1 TZ k SO 01 - 2.NP - skladba A.15 + A.16 - svisle" (71,29-0,7*8-0,8*9-1*6)*0,25+(1*6)*2,05		25,423			
	VV		"viz v.č. D1.1.15 a Příloha č.1 TZ k SO 01 - 2.NP - skladba A.16 - vodorovné" 4		4,000			
	VV		"viz v.č. D1.1.15 a Příloha č.1 TZ k SO 01 - 2.NP - skladba A.16 - svisle - viz výše" 0		0,000			
	VV		Mezisoučet		67,423			
	VV		"viz v.č. D1.1.16 a Příloha č.1 TZ k SO 01 - podkroví - skladba A.20 - vodorovné" 5+6+11+7		29,000			
	VV		"viz v.č. D1.1.16 a Příloha č.1 TZ k SO 01 - podkroví - skladba A.20 - svisle" (45,1-0,7*4-0,8*6-1*4)*0,25+(1*4)*2,05		16,575			
	VV		Mezisoučet		45,575			
	VV		Součet		216,714			
440	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	281,160	43,28	12 168,60	CS ÚRS 2024 02
	PP		Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771591115					
	VV		"viz v.č. D1.1.14 a Příloha č.1 TZ k SO 01 - 1.NP - skladba A.03 + A.09" (51,32+4,7+0,1*22)		58,220			
	VV		"viz v.č. D1.1.14 a Příloha č.1 TZ k SO 01 - 1.NP - skladba A.04" (26,83+0,1*11)		27,930			
	VV		"viz v.č. D1.1.14 a Příloha č.1 TZ k SO 01 - 1.NP - skladba A.06" (17,12+0,1*5)		17,620			
	VV		"viz v.č. D1.1.14 a Příloha č.1 TZ k SO 01 - 1.NP - skladba A.09" viz výše					
	VV		"viz v.č. D1.1.14 a Příloha č.1 TZ k SO 01 - 1.NP - skladba A.11" (27,4+0,1*8)		28,200			
	VV		"samostatně nerozpočítované silikonování 1.NP" 10		10,000			
	VV		Mezisoučet		141,970			
	VV		"viz v.č. D1.1.15 a Příloha č.1 TZ k SO 01 - 2.NP - skladba A.15 + A.16" 71,29+0,1*18		73,090			
	VV		"samostatně nerozpočítované silikonování 2.NP" 10		10,000			
	VV		Mezisoučet		83,090			
	VV		"viz v.č. D1.1.16 a Příloha č.1 TZ k SO 01 - podkroví - skladba A.20" 45,1+0,1*10		46,100			
	VV		"samostatně nerozpočítované silikonování podkroví" 10		10,000			
	VV		Mezisoučet		56,100			
	VV		Součet		281,160			
441	K	771591241	Izolace těsnícími pásy vnitřní kout	kus	105,000	174,52	18 324,60	CS ÚRS 2024 02
	PP		Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy vnitřní kout					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771591241					
	VV		"viz v.č. D1.1.14 a Příloha č.1 TZ k SO 01 - 1.NP - skladba A.03 + A.09" 17		17,000			
	VV		"viz v.č. D1.1.14 a Příloha č.1 TZ k SO 01 - 1.NP - skladba A.04" 11		11,000			
	VV		"viz v.č. D1.1.14 a Příloha č.1 TZ k SO 01 - 1.NP - skladba A.06" 9		9,000			
	VV		"viz v.č. D1.1.14 a Příloha č.1 TZ k SO 01 - 1.NP - skladba A.09" viz výše					
	VV		"viz v.č. D1.1.14 a Příloha č.1 TZ k SO 01 - 1.NP - skladba A.11" 13		13,000			
	VV		Mezisoučet		50,000			
	VV		"viz v.č. D1.1.15 a Příloha č.1 TZ k SO 01 - 2.NP - skladba A.15 + A.16" 37		37,000			
	VV		Mezisoučet		37,000			
	VV		"viz v.č. D1.1.16 a Příloha č.1 TZ k SO 01 - podkroví - skladba A.20" 18		18,000			
	VV		Mezisoučet		18,000			
	VV		Součet		105,000			
442	K	771591242	Izolace těsnícími pásy vnější roh	kus	32,000	176,12	5 635,84	CS ÚRS 2024 02
	PP		Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy vnější roh					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771591242					
	VV		"viz v.č. D1.1.14 a Příloha č.1 TZ k SO 01 - 1.NP - skladba A.03 + A.09" 10		10,000			
	VV		"viz v.č. D1.1.14 a Příloha č.1 TZ k SO 01 - 1.NP - skladba A.04" 3		3,000			
	VV		"viz v.č. D1.1.14 a Příloha č.1 TZ k SO 01 - 1.NP - skladba A.06" 1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV "viz v.č. D1.1.14 a Příloha č.1 TZ k SO 01 - 1.NP - skladba A.09" viz výše					
			VV "viz v.č. D1.1.14 a Příloha č.1 TZ k SO 01 - 1.NP - skladba A.11" 5		5,000			
			VV Mezisoučet		19,000			
			VV "viz v.č. D1.1.15 a Příloha č.1 TZ k SO 01 - 2.NP - skladba A.15 + A.16" 11		11,000			
			VV Mezisoučet		11,000			
			VV "viz v.č. D1.1.16 a Příloha č.1 TZ k SO 01 - podkroví - skladba A.20" 2		2,000			
			VV Mezisoučet		2,000			
			VV Součet		32,000			
443	K	771591264	Izolace těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou	m	167,680	171,02	28 676,63	CS ÚRS 2024 02
	PP		Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771591264					
			VV "viz v.č. D1.1.14 a Příloha č.1 TZ k SO 01 - 1.NP - skladba A.03 + A.09" (32,2-1,47-0,7-0,8*4+4,7-0,7)+0,25*18+2,05*2		39,430			
			VV "viz v.č. D1.1.14 a Příloha č.1 TZ k SO 01 - 1.NP - skladba A.04" (26,83-0,8*2)+0,25*14		28,730			
			VV "viz v.č. D1.1.14 a Příloha č.1 TZ k SO 01 - 1.NP - skladba A.06" (17,12-0,8*3-0,7-0,7)+0,25*6+2,05*4		23,020			
			VV "viz v.č. D1.1.14 a Příloha č.1 TZ k SO 01 - 1.NP - skladba A.09" viz výše					
			VV "viz v.č. D1.1.14 a Příloha č.1 TZ k SO 01 - 1.NP - skladba A.11" (27,4-0,8*3-0,7*4)+0,25*19+2,05*3		33,100			
			VV Mezisoučet		124,280			
			VV "viz v.č. D1.1.15 a Příloha č.1 TZ k SO 01 - 2.NP - skladba A.15 + A.16" (71,29-0,7*8-0,8*9+0,1*48+2,05*3					
			VV Mezisoučet		0,000			
			VV "viz v.č. D1.1.16 a Příloha č.1 TZ k SO 01 - podkroví - skladba A.20" (45,1-0,7*4-0,8*6)+0,1*18+2,05*2		43,400			
			VV Mezisoučet		43,400			
			VV Součet		167,680			
444	K	998771103	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m	t	9,099	658,90	5 995,33	CS ÚRS 2022 01
	PP		Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998771103					
	D	776	Podlahy povlakové				406 150,51	
445	K	84	Dodávka montáž podlahové krytiny z vynilových důlců tl. 2,5 mm včetně příslušenství, specifikace-viz PD	m2	354,000	745,58	263 935,32	
	PP		Dodávka montáž podlahové krytiny z vynilových důlců tl. 2,5 mm včetně příslušenství, specifikace-viz PD (dvousložkové lepidlo, svařovací šňůra, těsnící tmel, apod.), krytina je bezespárá a nenásáková, výměra je uvedena jako čistá míra bez prořezu, cenu za prořez nutno započítat do ceny za 1 m2 čisté výměry podlahy!!!, položka zahrnuje kladení, lepení, svařování, těsnění včetně zatahování do podlahových vpustí, úpravu soklů v rozích místnosti-vše dodávka včetně materiálu					
			VV "viz v.č. D1.1.14 a Příloha č.1 TZ k SO 01 - 1.NP - skladba A.05" 13		13,000			
			VV "viz v.č. D1.1.14 a Příloha č.1 TZ k SO 01 - 1.NP - skladba A.07" 29		29,000			
			VV "viz v.č. D1.1.14 a Příloha č.1 TZ k SO 01 - 1.NP - skladba A.10" (15+29+13)		57,000			
			VV Mezisoučet		99,000			
			VV "viz v.č. D1.1.15 a Příloha č.1 TZ k SO 01 - 2.NP - skladba A.14" 24+14+14+25+28+14+10		129,000			
			VV Mezisoučet		129,000			
			VV "viz v.č. D1.1.16 a Příloha č.1 TZ k SO 01 - podkroví - skladba A.19" 14+36+9+23+39+5		126,000			
			VV Mezisoučet		126,000			
			VV Součet		354,000			
446	K	85	Dodávka a montáž PVC podlahové lišty, specifikace PD	m	295,430	133,70	39 498,99	
	PP		Dodávka a montáž PVC podlahové lišty, specifikace PD, výměra je uvedena jako čistá míra bez prořezu, cenu za prořez nutno započítat do ceny za 1 mb čisté míry soklu					
			VV "viz v.č. D1.1.14 a Příloha č.1 TZ k SO 01 - 1.NP - skladba A.05" 14,14-0,8		13,340			
			VV "viz v.č. D1.1.14 a Příloha č.1 TZ k SO 01 - 1.NP - skladba A.07" 22-0,8		21,200			
			VV "viz v.č. D1.1.14 a Příloha č.1 TZ k SO 01 - 1.NP - skladba A.10" 52,16-0,8*4		48,960			
			VV Mezisoučet		83,500			
			VV "viz v.č. D1.1.15 a Příloha č.1 TZ k SO 01 - 2.NP - skladba A.14" 119,32-0,8*8		112,920			
			VV Mezisoučet		112,920			
			VV "viz v.č. D1.1.16 a Příloha č.1 TZ k SO 01 - podkroví - skladba A.19" 104,61-0,6*4-0,8*4		99,010			
			VV Mezisoučet		99,010			
			VV Součet		295,430			
447	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	383,543	13,86	5 315,91	CS ÚRS 2024 02
	PP		Příprava podkladu vysátí podlah					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776111311					
			VV "PLOCHY PODLAH"					
			VV "viz v.č. D1.1.14 a Příloha č.1 TZ k SO 01 - 1.NP - skladba A.05" 13		13,000			
			VV "viz v.č. D1.1.14 a Příloha č.1 TZ k SO 01 - 1.NP - skladba A.07" 29		29,000			
			VV "viz v.č. D1.1.14 a Příloha č.1 TZ k SO 01 - 1.NP - skladba A.10" (15+29+13)		57,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV Mezisoučet		99,000			
			VV "viz v.č. D1.1.15 a Příloha č.1 TZ k SO 01 - 2.NP - skladba A.14" 24+14+14+25+28+14+10		129,000			
			VV Mezisoučet		129,000			
			VV "viz v.č. D1.1.16 a Příloha č.1 TZ k SO 01 - podkroví - skladba A.19" 14+36+9+23+39+5		126,000			
			VV Mezisoučet		126,000			
			VV "SOKLY"					
			VV "viz v.č. D1.1.14 a Příloha č.1 TZ k SO 01 - 1.NP - skladba A.05" (14,14-0,8)*0,1		1,334			
			VV "viz v.č. D1.1.14 a Příloha č.1 TZ k SO 01 - 1.NP - skladba A.07" (22-0,8)*0,1		2,120			
			VV "viz v.č. D1.1.14 a Příloha č.1 TZ k SO 01 - 1.NP - skladba A.10" (52,16-0,8*4)*0,1		4,896			
			VV Mezisoučet		8,350			
			VV "viz v.č. D1.1.15 a Příloha č.1 TZ k SO 01 - 2.NP - skladba A.14" (119,32-0,8*8)*0,1		11,292			
			VV Mezisoučet		11,292			
			VV "viz v.č. D1.1.16 a Příloha č.1 TZ k SO 01 - podkroví - skladba A.19" (104,61-0,6*4-0,8*4)*0,1		9,901			
			VV Mezisoučet		9,901			
			VV Součet		383,543			
			VV Součet		0,000			
448	K	776121321	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah neředěná	m2	383,543	71,60	27 461,68	CS ÚRS 2024 02
	PP		Příprava podkladu penetrace neředěná podlah					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776121321					
	VV		"PLOCHY PODLAH"					
	VV		"viz v.č. D1.1.14 a Příloha č.1 TZ k SO 01 - 1.NP - skladba A.05" 13		13,000			
	VV		"viz v.č. D1.1.14 a Příloha č.1 TZ k SO 01 - 1.NP - skladba A.07" 29		29,000			
	VV		"viz v.č. D1.1.14 a Příloha č.1 TZ k SO 01 - 1.NP - skladba A.10" (15+29+13)		57,000			
	VV		Mezisoučet		99,000			
	VV		"viz v.č. D1.1.15 a Příloha č.1 TZ k SO 01 - 2.NP - skladba A.14" 24+14+14+25+28+14+10		129,000			
	VV		Mezisoučet		129,000			
	VV		"viz v.č. D1.1.16 a Příloha č.1 TZ k SO 01 - podkroví - skladba A.19" 14+36+9+23+39+5		126,000			
	VV		Mezisoučet		126,000			
	VV		"SOKLY"					
	VV		"viz v.č. D1.1.14 a Příloha č.1 TZ k SO 01 - 1.NP - skladba A.05" (14,14-0,8)*0,1		1,334			
	VV		"viz v.č. D1.1.14 a Příloha č.1 TZ k SO 01 - 1.NP - skladba A.07" (22-0,8)*0,1		2,120			
	VV		"viz v.č. D1.1.14 a Příloha č.1 TZ k SO 01 - 1.NP - skladba A.10" (52,16-0,8*4)*0,1		4,896			
	VV		Mezisoučet		8,350			
	VV		"viz v.č. D1.1.15 a Příloha č.1 TZ k SO 01 - 2.NP - skladba A.14" (119,32-0,8*8)*0,1		11,292			
	VV		Mezisoučet		11,292			
	VV		"viz v.č. D1.1.16 a Příloha č.1 TZ k SO 01 - podkroví - skladba A.19" (104,61-0,6*4-0,8*4)*0,1		9,901			
	VV		Mezisoučet		9,901			
	VV		Součet		383,543			
449	K	776141111	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 3 mm	m2	354,000	161,26	57 086,04	CS ÚRS 2024 02
	PP		Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky do 3 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776141111					
	VV		"viz v.č. D1.1.14 a Příloha č.1 TZ k SO 01 - 1.NP - skladba A.05" 13		13,000			
	VV		"viz v.č. D1.1.14 a Příloha č.1 TZ k SO 01 - 1.NP - skladba A.07" 29		29,000			
	VV		"viz v.č. D1.1.14 a Příloha č.1 TZ k SO 01 - 1.NP - skladba A.10" (15+29+13)		57,000			
	VV		Mezisoučet		99,000			
	VV		"viz v.č. D1.1.15 a Příloha č.1 TZ k SO 01 - 2.NP - skladba A.14" 24+14+14+25+28+14+10		129,000			
	VV		Mezisoučet		129,000			
	VV		"viz v.č. D1.1.16 a Příloha č.1 TZ k SO 01 - podkroví - skladba A.19" 14+36+9+23+39+5		126,000			
	VV		Mezisoučet		126,000			
	VV		Součet		354,000			
450	K	776201814	Demontáž povlakových podlahovin volně položených podlepených páskou	m2	288,000	28,03	8 072,64	CS ÚRS 2024 02
	PP		Demontáž povlakových podlahovin volně položených podlepených páskou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776201814					
	VV		"viz v.č. D1.1.8 až D1.1.12 a Příloha č.1 TZ k SO 01.1 - B28 - odměřeno v CADu - m.č. 1.03 a 1.04" 30+20		50,000			
	VV		"viz v.č. D1.1.8 až D1.1.12 a Příloha č.1 TZ k SO 01.1 - B33 - odměřeno v CADu - m.č. 1.06, 1.13 a 1.14" 24+23+30		77,000			
	VV		"viz v.č. D1.1.8 až D1.1.12 a Příloha č.1 TZ k SO 01.1 - B34 - odměřeno v CADu - m.č. 1.10" 8		8,000			
	VV		"viz v.č. D1.1.8 až D1.1.12 a Příloha č.1 TZ k SO 01.1 - B35 - odměřeno v CADu - m.č. 1.07, 1.09 a 1.09" (7+4+5)		16,000			
	VV		"viz v.č. D1.1.8 až D1.1.12 a Příloha č.1 TZ k SO 01.1 - B38 - odměřeno v CADu - m.č. 2.03" 23		23,000			
	VV		"viz v.č. D1.1.8 až D1.1.12 a Příloha č.1 TZ k SO 01.1 - B40 - odměřeno v CADu - m.č. 2.06, 2.10 a 2.11" (28+13+27)		68,000			
	VV		"viz v.č. D1.1.8 až D1.1.12 a Příloha č.1 TZ k SO 01.1 - B42 - odměřeno v CADu - m.č. 2.12 a 2.13" 23+23		46,000			
	VV		Součet		288,000			
451	K	776410811	Odstranění soklíků a listů pryžových nebo plastových	m	244,305	14,00	3 420,27	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776410811					
	VV		"viz v.č. D1.1.8 až D1.1.12 a Příloha č.1 TZ k SO 01.1 - B28 - odměřeno v CADu - m.č. 1.03 a 1.04" (5,42*5,44-0,9+0,35*2)+(4,37*2+5,42*2-0,8)		48,065			
	VV		"viz v.č. D1.1.8 až D1.1.12 a Příloha č.1 TZ k SO 01.1 - B33 - m.č. 1.06, 1.13 a 1.14" (4,37*2+4,87*2-1,38+0,6*2-1,26+0,5*2-1,02+0,35*2)		17,720			
	VV		(4,37*2+4,85*2-1,38+0,65*2)+(5,43*2+5,44*2-1,38-1,38+0,3*2)		37,940			
	VV		"viz v.č. D1.1.8 až D1.1.12 a Příloha č.1 TZ k SO 01.1 - B34 - odměřeno v CADu - m.č. 1.10" 2,64*2+2,9*2-1,04-0,6		9,440			
	VV		"viz v.č. D1.1.8 až D1.1.12 a Příloha č.1 TZ k SO 01.1 - B35 - odměřeno v CADu - m.č. 1.07, 1.09 a 1.09" (1,56*2+2,31*2-0,84)		6,900			
	VV		(2,61*2+2,31*2-0,84-0,6-0,8-1,1)+(1,5*2+2,9*2-0,8)		14,500			
	VV		"viz v.č. D1.1.8 až D1.1.12 a Příloha č.1 TZ k SO 01.1 - B38 - odměřeno v CADu - m.č. 2.03" (4,67*2+5,64*2-1,1-1,04-0,6+0,15*2*2+0,3*2)		19,080			
	VV		"viz v.č. D1.1.8 až D1.1.12 a Příloha č.1 TZ k SO 01.1 - B40 - odměřeno v CADu - m.č. 2.06, 2.10 a 2.11" (4,73*2+5,59*2-0,8+0,15*2*2)		20,440			
	VV		(2,95*2+4,04*2-0,7+0,15*2)+(4,57*2+5,59*2-1,1+0,15*2*2+0,45*2)		34,300			
	VV		"viz v.č. D1.1.8 až D1.1.12 a Příloha č.1 TZ k SO 01.1 - B40 - odměřeno v CADu - m.č. 2.12 a 2.13" (4,37*2+5,01*2-0,8-0,97+0,53*2)		18,050			
	VV		(4,37*2+5,05*2-0,97)		17,870			
	VV		Součet		244,305			
452	K	998776103	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m	t	2,572	528,64	1 359,66	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998776103					
D	781		Dokončovací práce - obklady				218 612,27	
453	K	86	Dodávka+montáž lišta nerezová ukončovací k obkladům kartáčovaná - oblouček	m	15,268	130,21	1 988,05	
	PP		Dodávka+montáž lišta nerezová ukončovací k obkladům kartáčovaná - oblouček (rozměr dle tl. použitých obkladů)					
	VV		"viz v.č. D1.1.14 - 1.NP - m.č. 1.03, 1.04, 1.06, 1.10, 1.11 a 1.13" (0,6*2)*1,1		1,320			
	VV		"viz v.č. D1.1.15 - 2.NP - m.č. 2.03, 2.04, 2.07, 2.09, 2.11, 2.14 a 2,15" (2,05*4+0,58*2+1,06*2)*1,1		12,628			
	VV		"viz v.č. D1.1.16 - podkroví - m.č. 3.03, 3.05, 3.08 a 3.10" (0,6*2)*1,1		1,320			
	VV		Součet		15,268			
454	K	781419191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	174,245	67,17	11 704,04	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781419191					
	VV		"viz v.č. D1.1.14 - 1.NP - m.č. 1.03, 1.04, 1.06, 1.10, 1.11 a 1.13"					
	VV		(2,96+2,6)*0,6+(2,17*2+1,98)*2,05-0,7*2+(1,06*2+1,29*2-0,7)*1,6+(1,63*2+1*2-0,7)*1,6+(2,88*2+2,25*2)*2,05-0,7*2+(2,6+1,85)*0,6		50,891			
	VV		"viz v.č. D1.1.15 - 2.NP - m.č. 2.03, 2.04, 2.07, 2.09, 2.11, 2.14 a 2,15"					
	VV		(2,9+2,6)*0,6+(2,085*2+2,32*2)*2,05-0,7*2+(2,125*2+2,29*2)*2,05-		49,622			
	VV		0,7*2+(2,8+0,7)*0,6+(2,6+1,9)*0,6+(1,9*2+1*2-0,7)*1,6					
	VV		14,15*2,05-0,7*2+(0,58*2+1,06*2)*0,8		30,232			
	VV		"viz v.č. D1.1.16 - podkroví - m.č. 3.03, 3.05, 3.08 a 3.10" (2,295*2+2,3*2)*2,05-		43,500			
	VV		0,7*2+(1,8+3,25)*0,6+(2,505*2+2,545*2)*2,205-0,7*2+3,6*0,6		174,245			
	VV		Součet		174,245			
455	K	781474113	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 19 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	174,245	649,12	113 105,91	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 12 do 19 ks/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781474113					
	VV		"viz v.č. D1.1.14 - 1.NP - m.č. 1.03, 1.04, 1.06, 1.10, 1.11 a 1.13"					
	VV		(2,96+2,6)*0,6+(2,17*2+1,98)*2,05-0,7*2+(1,06*2+1,29*2-0,7)*1,6+(1,63*2+1*2-0,7)*1,6+(2,88*2+2,25*2)*2,05-0,7*2+(2,6+1,85)*0,6		50,891			
	VV		"viz v.č. D1.1.15 - 2.NP - m.č. 2.03, 2.04, 2.07, 2.09, 2.11, 2.14 a 2,15"					
	VV		(2,9+2,6)*0,6+(2,085*2+2,32*2)*2,05-0,7*2+(2,125*2+2,29*2)*2,05-		49,622			
	VV		0,7*2+(2,8+0,7)*0,6+(2,6+1,9)*0,6+(1,9*2+1*2-0,7)*1,6					
	VV		14,15*2,05-0,7*2+(0,58*2+1,06*2)*0,8		30,232			
	VV		"viz v.č. D1.1.16 - podkroví - m.č. 3.03, 3.05, 3.08 a 3.10" (2,295*2+2,3*2)*2,05-		43,500			
	VV		0,7*2+(1,8+3,25)*0,6+(2,505*2+2,545*2)*2,205-0,7*2+3,6*0,6		174,245			
	VV		Součet		174,245			
456	M	87	Dodávka keramického obkladu, specifikace viz PD	m2	200,381	362,18	72 573,99	
	PP		Dodávka keramického obkladu, specifikace viz PD					
	VV		"viz v.č. D1.1.14 - 1.NP - m.č. 1.03, 1.04, 1.06, 1.10, 1.11 a 1.13"					
	VV		((2,96+2,6)*0,6+(2,17*2+1,98)*2,05-0,7*2+(1,06*2+1,29*2-0,7)*1,6+(1,63*2+1*2-0,7)*1,6+(2,88*2+2,25*2)*2,05-0,7*2+(2,6+1,85)*0,6)*1,15		58,525			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			vv "viz v.č. D1.1.15 - 2.NP - m.č. 2.03, 2.04, 2.07, 2.09, 2.11, 2.14 a 2,15" ((2,9+2,6)*0,6+(2,085*2+2,32*2)*2,05-0,7*2+(2,125*2+2,29*2)*2,05-0,7*2+(2,8+0,7)*0,6+(2,6+1,9)*0,6+(1,9*2+1*2-0,7)*1,6)*1,15 (14,15*2,05-0,7*2+(0,58*2+1,06*2)*0,8)*1,15 "viz v.č. D1.1.16 - podkroví - m.č. 3.03, 3.05, 3.08 a 3.10" ((2,295*2+2,3*2)*2,05-0,7*2+(1,8+3,25)*0,6+(2,505*2+2,545*2)*2,205-0,7*2+3,6*0,6)*1,15 Součet					
457	K	781495111	Nátěr penetrační na stěnu	m2	174,245	52,52	9 151,35	CS ÚRS 2024 02
	PP		Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781495111					
		vv	"viz v.č. D1.1.14 - 1.NP - m.č. 1.03, 1.04, 1.06, 1.10, 1.11 a 1.13" (2,96+2,6)*0,6+(2,17*2+1,98)*2,05-0,7*2+(1,06*2+1,29*2-0,7)*1,6+(1,63*2+1*2-0,7)*1,6+(2,88*2+2,25*2)*2,05-0,7*2+(2,6+1,85)*0,6		50,891			
		vv	"viz v.č. D1.1.15 - 2.NP - m.č. 2.03, 2.04, 2.07, 2.09, 2.11, 2.14 a 2,15" (2,9+2,6)*0,6+(2,085*2+2,32*2)*2,05-0,7*2+(2,125*2+2,29*2)*2,05-0,7*2+(2,8+0,7)*0,6+(2,6+1,9)*0,6+(1,9*2+1*2-0,7)*1,6		49,622			
		vv	14,15*2,05-0,7*2+(0,58*2+1,06*2)*0,8 "viz v.č. D1.1.16 - podkroví - m.č. 3.03, 3.05, 3.08 a 3.10" (2,295*2+2,3*2)*2,05-0,7*2+(1,8+3,25)*0,6+(2,505*2+2,545*2)*2,205-0,7*2+3,6*0,6		30,232			
		vv	Součet		174,245			
458	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	112,280	50,07	5 621,86	CS ÚRS 2024 02
	PP		Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781495115					
		vv	"viz v.č. D1.1.14 - 1.NP - m.č. 1.03, 1.04, 1.06, 1.10, 1.11 a 1.13" 0,6+2,05*4+1,6*4+1,6*4+2,05*5+0,6 "viz v.č. D1.1.15 - 2.NP - m.č. 2.03, 2.04, 2.07, 2.09, 2.11, 2.14 a 2,15" 0,6+2,05*4+2,05*4+0,6+0,6+2,05*4+2,05*7+0,58*2+1,06*2+0,8*4		32,450			
		vv	"viz v.č. D1.1.16 - podkroví - m.č. 3.03, 3.05, 3.08 a 3.10" 2,05*4+0,6+2,05*4+0,6		47,230			
		vv	"samostatně nerozpočítované silikonování" 15		17,600			
		vv	Součet		112,280			
459	K	998781103	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 24 m	t	7,121	627,31	4 467,07	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998781103					
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				104 360,47	
460	K	88	Dodávka a montáž nátěru stávajícího ocelového zední a trámových kleští - barva v odstínu RAL 7016	soubor	1,000	3 586,48	3 586,48	
			Dodávka a montáž nátěru stávajícího ocelového zední a trámových kleští - barva v odstínu RAL 7016, 1 soubor zahrnuje odstranění stávajícího nátěru, odrezivění a provedení nového nátěrového souvrství (1xz + 2xe RAL 7016) včechocelových zední a trámových kleští zobrazených na v.č. D1.1.23 a D1.1.24 "viz v.š. D1.1.23 a D1.1.24" 1		1,000			
		PP	Součet		1,000			
461	K	783214121	Sanační biocidní ošetření stříkáním tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce	m2	150,000	268,72	40 308,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Sanační napouštěcí nátěr tesařských prvků proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním zabudovaných do konstrukce, aplikovaný stříkáním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783214121					
		vv	"viz v.č. D1.1.17 - stávající dřevěné prvky krovu - viz poznámka na výkrese stropu - odhad plochy" 150		150,000			
		vv	Součet		150,000			
462	K	783218111	Lazurovací dvojnásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí	m2	123,400	219,88	27 133,19	CS ÚRS 2024 02
	PP		Lazurovací nátěr tesařských konstrukcí dvojnásobný syntetický					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783218111					
		vv	"viz v.č. D1.1.19 až D1.1.22 a Příloha č.1 TZ k SO 01.1 - skladba A.25 a a.26 - přesahy střechy přes obvodové zdi a římsy - palubky oboustran" 36*2,4 "viz Příloha č.2 TZ k SO 01.1 a v.č. D.1.1.18 - přesahy krokvi mimo zdi a římsy" 1,8*10+2*2+1,5*10		86,400			
		vv	Součet		37,000			
		vv	Součet		123,400			
463	K	783306805	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí opálením	m2	13,249	161,15	2 135,08	CS ÚRS 2024 02
	PP		Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí opálením s obroušením					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783306805					
		vv	"viz v.č. D1.1.8 až D1.1.12 a Příloha č.1 TZ k SO 01.1 - B46 - střecha nad m.č. 1.15" 8,5 "viz v.č. D1.1.8 až D1.1.12 a Příloha č.1 TZ k SO 01.1 - B93 - ocelové mříže u schodiště" (0,56*1,06*2*2)*2		8,500			
		vv	Součet		4,749			
		vv	Součet		13,249			
464	K	783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	221,005	124,14	27 435,56	CS ÚRS 2024 02
	PP		Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783314201					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"viz v.č. D1.1.17 - ocelové profily stropu" (6,12*8+6,04*11+5*11)*1,08*0,709+(6,12*4+6,04*4)*1,08*1,03 +(0,015*2+0,15*2)*0,2*8*1,08		185,156			
			Mezisoučet		185,156			
			"viz v.č. D1.1-12 až D1.1-14 - schodišťové zábradlí oboustranně" (4,25+0,3+2,75+0,3+3,75+0,3+2,5+1,4)*1*2		31,100			
			Mezisoučet		31,100			
			"viz v.č. D1.1.24 - ocelové mříže u schodiště - pozice 10" (0,56*1,06*2*2)*2		4,749			
			Mezisoučet		4,749			
			Součet		221,005			
465	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	4,749	115,17	546,94	CS ÚRS 2024 02
	PP		Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783315101					
	VV		"viz v.č. D1.1.24 - ocelové mříže u schodiště - pozice 10" (0,56*1,06*2*2)*2		4,749			
	VV		Součet		4,749			
466	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	4,749	114,39	543,24	CS ÚRS 2024 02
	PP		Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783317101					
	VV		"viz v.č. D1.1.24 - ocelové mříže u schodiště - pozice 10" (0,56*1,06*2*2)*2		4,749			
	VV		Součet		4,749			
467	K	783414201	Základní antikoroziní jednonásobný syntetický nátěr klempířských konstrukcí	m2	8,500	109,00	926,50	CS ÚRS 2024 02
	PP		Základní antikoroziní nátěr klempířských konstrukcí jednonásobný syntetický standardní					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783414201					
	VV		"viz v.č. D1.1.23 až D1.1.24 - střecha nad m.č. 1.15" 8,5		8,500			
	VV		Součet		8,500			
468	K	783415101	Mezinátěr syntetický jednonásobný mezinátěr klempířských konstrukcí	m2	8,500	100,97	858,25	CS ÚRS 2024 02
	PP		Mezinátěr klempířských konstrukcí jednonásobný syntetický standardní					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783415101					
	VV		"viz v.č. D1.1.23 až D1.1.24 - střecha nad m.č. 1.15" 8,5		8,500			
	VV		Součet		8,500			
469	K	783417101	Krycí jednonásobný syntetický nátěr klempířských konstrukcí	m2	8,500	104,38	887,23	CS ÚRS 2024 02
	PP		Krycí nátěr (email) klempířských konstrukcí jednonásobný syntetický standardní					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783417101					
	VV		"viz v.č. D1.1.23 až D1.1.24 - střecha nad m.č. 1.15" 8,5		8,500			
	VV		Součet		8,500			
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety			320 221,15		
470	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	64,237	33,86	2 175,06	CS ÚRS 2024 02
	PP		Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784121001					
	VV		"viz v.č. D1.1.8 až D1.1.12 a Příloha č.1 TZ k SO 01.1 - B24 - odměřeno v CADu - m.č. 1.01, 1.15 a 2.01"		64,237			
	VV		38,11*1,1+4,32+16,36*1,1					
	VV		Mezisoučet		64,237			
	VV		Součet		64,237			
471	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	64,237	16,96	1 089,46	CS ÚRS 2024 02
	PP		Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784121011					
	VV		"viz v.č. D1.1.8 až D1.1.12 a Příloha č.1 TZ k SO 01.1 - B24 - odměřeno v CADu - m.č. 1.01, 1.15 a 2.01"		64,237			
	VV		38,11*1,1+4,32+16,36*1,1					
	VV		Mezisoučet		64,237			
	VV		Součet		64,237			
472	K	784181121	Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	2 704,205	21,82	59 005,75	CS ÚRS 2024 02
	PP		Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784181121					
	P		Poznámka k položce: specifikace malby - viz projektová dokumentace					
	VV		"viz v.č. D1.1-13 až D1.1.22, výpočet viz položka Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 10 % s cel. přeštuk." 67		67,000			
	VV		"viz v.č. D1.1-13 až D1.1.22, výpočet viz položka Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená strojně" 547,251		547,251			
	VV		"viz v.č. D1.1-13 až D1.1.22, výpočet viz položka Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží" 71,812		71,812			
	VV		"viz v.č. D1.1-13 až D1.1.22, výpočet viz položka Dodávka a montáž povrchové úpravy stěn z pórobetonu - tepelněizolační vícevrstvá omítka" 558,716		558,716			
	VV		"viz v.č. D1.1-13 až D1.1.22, výpočet viz položka Dodávka a montáž povrchové úpravy kalcium silikátových minerálních desek na stěnách " 371,769		371,769			
	VV		"viz v.č. D1.1-13 až D1.1.22, výpočet viz položka Dodávka a montáž povrchové úpravy kalcium silikátových minerálních desek na ostěních" 78,764		78,764			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"viz v.č. D1.1-13 až D1.1.22, výpočet viz položka Vnitřní sanační štuková omítka pro vlhké a zasolené zdivo prováděná strojně" 189,541		189,541			
			"viz v.č. D1.1-13 až D1.1.22, výpočet viz položka Mezisoučet		1 884,853			
			"viz v.č. D1.1-13 až D1.1.22, výpočet viz položka SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 100 desky 2xH2 12,5 - JEDNOSTRANNĚ" 64,775		64,775			
			"viz v.č. D1.1-13 až D1.1.22, výpočet viz položka SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xH2 12,5 s iz. EI 60 Rw do 56 dB -OBOUSTRANNĚ" 22,127*2		44,254			
			"viz v.č. D1.1-13 až D1.1.22, výpočet viz položka SDK příčka inst. tl 205 - 700 mm zdvojený profil CW+UW 75 desky 2xDFH2 12,5 - OBOUSTRANNĚ" 19,896*2		39,792			
			"viz v.č. D1.1-13 až D1.1.22, výpočet viz položka SDK příčka inst. tl 155 - 650 mm zdvojený profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 - OBOUSTRANNĚ" 35,453*2		70,906			
			"viz v.č. D1.1-13 až D1.1.22, výpočet viz položka SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI 120" 42		42,000			
			"viz v.č. D1.1-13 až D1.1.22, výpočet viz položka SDK podhled deska 1xH2 15 bez izolace jednovrstvá spodní kce profil CD+UD" 149		149,000			
			"viz v.č. D1.1-13 až D1.1.22, výpočet viz položka SDK podhled deska 1xH2 15 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD" 205		205,000			
			"viz v.č. D1.1-13 až D1.1.22, výpočet viz položka SDK podkroví deska 2xDFH2 12,5 bez TI REI 30 dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD na" 203,625		203,625			
			Mezisoučet		819,352			
			Součet		2 704,205			
473	K	784181127	Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu na schodišti podlaží v do 3,80 m	m2	25,620	22,36	572,86	CS ÚRS 2024 02
	PP		Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784181127					
	VV		"viz v.č. D1.1.14 až D1.1.16 - 1.NP až podkroví - vnitřní schodiště zespod - ramena a podesty" (3,5*1,25*4+2,9*1,4*2)		25,620			
	VV		Součet		25,620			
474	K	784211101	Dvounásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	2 704,205	83,20	224 989,86	CS ÚRS 2024 02
	PP		Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvounásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784211101					
	P		Poznámka k položce: specifikace malby - viz projektová dokumentace					
	VV		"viz v.č. D1.1-13 až D1.1.22, výpočet viz položka Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 10 % s cel. přeštuk." 67		67,000			
	VV		"viz v.č. D1.1-13 až D1.1.22, výpočet viz položka Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená strojně" 547,251		547,251			
	VV		"viz v.č. D1.1-13 až D1.1.22, výpočet viz položka Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží" 71,812		71,812			
	VV		"viz v.č. D1.1-13 až D1.1.22, výpočet viz položka Dodávka a montáž povrchové úpravy stěn z pórobetonu - tepelněizolační vícevrstvá omítka" 558,716		558,716			
	VV		"viz v.č. D1.1-13 až D1.1.22, výpočet viz položka Dodávka a montáž povrchové úpravy kalcium silikátových minerálních desek na stěnách " 371,769		371,769			
	VV		"viz v.č. D1.1-13 až D1.1.22, výpočet viz položka Dodávka a montáž povrchové úpravy kalcium silikátových minerálních desek na ostěních" 78,764		78,764			
	VV		"viz v.č. D1.1-13 až D1.1.22, výpočet viz položka Vnitřní sanační štuková omítka pro vlhké a zasolené zdivo prováděná strojně" 189,541		189,541			
	VV		"viz v.č. D1.1-13 až D1.1.22, výpočet viz položka Mezisoučet		1 884,853			
	VV		"viz v.č. D1.1-13 až D1.1.22, výpočet viz položka SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 100 desky 2xH2 12,5 - JEDNOSTRANNĚ" 64,775		64,775			
	VV		"viz v.č. D1.1-13 až D1.1.22, výpočet viz položka SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xH2 12,5 s iz. EI 60 Rw do 56 dB -OBOUSTRANNĚ" 22,127*2		44,254			
	VV		"viz v.č. D1.1-13 až D1.1.22, výpočet viz položka SDK příčka inst. tl 205 - 700 mm zdvojený profil CW+UW 75 desky 2xDFH2 12,5 - OBOUSTRANNĚ" 19,896*2		39,792			
	VV		"viz v.č. D1.1-13 až D1.1.22, výpočet viz položka SDK příčka inst. tl 155 - 650 mm zdvojený profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 - OBOUSTRANNĚ" 35,453*2		70,906			
	VV		"viz v.č. D1.1-13 až D1.1.22, výpočet viz položka SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI 120" 42		42,000			
	VV		"viz v.č. D1.1-13 až D1.1.22, výpočet viz položka SDK podhled deska 1xH2 15 bez izolace jednovrstvá spodní kce profil CD+UD" 149		149,000			
	VV		"viz v.č. D1.1-13 až D1.1.22, výpočet viz položka SDK podhled deska 1xH2 15 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD" 205		205,000			
	VV		"viz v.č. D1.1-13 až D1.1.22, výpočet viz položka SDK podkroví deska 2xDFH2 12,5 bez TI REI 30 dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD na" 203,625		203,625			
	VV		Mezisoučet		819,352			
	VV		Součet		2 704,205			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
475	K	784211107	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných na schodišti v do 3,80 m	m2	25,620	85,36	2 186,92	CS ÚRS 2024 02
	PP		Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784211107					
	VV		"viz v.č. D1.1.14 až D1.1.16 - 1.NP až podkroví - vnitřní schodiště zespod - ramena a podesty" (3,5*1,25*4+2,9*1,4*2)		25,620			
	VV		Součet		25,620			
476	K	784211143	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra za provádění styku 2 barev	m	130,000	7,40	962,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za zvýšenou pracnost při provádění styku 2 barev					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784211143					
	P		Poznámka k položce: specifikace malby - viz projektová dokumentace					
	VV		"viz v.č. D1.1.14 - 1.NP - odhad" 35		35,000			
	VV		"viz v.č. D1.1.15 - 2.NP - odhad" 55		55,000			
	VV		"viz v.č. D1.1.16 - podkroví - odhad" 40		40,000			
	VV		Součet		130,000			
477	K	784211161	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra otěruvzdorných za barevnou malbu v světlém odstínu	m2	676,052	18,36	12 412,31	CS ÚRS 2024 02
	PP		Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za provádění barevné malby tónované na tónovacích automatech, v odstínu světlém					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784211161					
	P		Poznámka k položce: specifikace malby - viz projektová dokumentace					
	VV		"25% všech malovaných ploch"					
	VV		"viz v.č. D1.1-13 až D1.1.22, viz položka Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 10 % s cel. přeštuk." 67*0,25		16,750			
	VV		"viz v.č. D1.1-13 až D1.1.22, výpočet viz položka Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená strojně" 547,251*0,25		136,813			
	VV		"viz v.č. D1.1-13 až D1.1.22, výpočet viz položka Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží" 71,812*0,25		17,953			
	VV		"viz v.č. D1.1-13 až D1.1.22, viz položka Dodávka a montáž povrchové úpravy stěn z pórobetonu - tepelněizolační vícevrstvá omítka" 558,716*0,25		139,679			
	VV		"viz v.č. D1.1-13 až D1.1.22, výpočet viz položka Dodávka a montáž povrchové úpravy kalcium silikátových minerálních desek na stěnách " 371,769*0,25		92,942			
	VV		"viz v.č. D1.1-13 až D1.1.22, výpočet viz položka Dodávka a montáž povrchové úpravy kalcium silikátových minerálních desek na ostěních" 78,764*0,25		19,691			
	VV		"viz v.č. D1.1-13 až D1.1.22, výpočet viz položka Vnitřní sanační štuková omítka pro vlhké a zasolené zdivo prováděná strojně" 189,541*0,25		47,385			
	VV		Mezisoučet		471,213			
	VV		"viz v.č. D1.1-13 až D1.1.22, výpočet viz položka SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 100 desky 2xH2 12,5 - JEDNOSTRANNĚ" 64,775*0,25		16,194			
	VV		"viz v.č. D1.1-13 až D1.1.22, viz položka SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xH2 12,5 s iz. EI 60 Rw do 56 dB -OBOUSTRANNĚ" 22,127*2*0,25		11,064			
	VV		"viz v.č. D1.1-13 až D1.1.22, viz položka SDK příčka inst. tl 205 - 700 mm zdvojený profil CW+UW 75 desky 2xDFH2 12,5 - OBOUSTRANNĚ" 19,896*2*0,25		9,948			
	VV		"viz v.č. D1.1-13 až D1.1.22, viz položka SDK příčka inst. tl 155 - 650 mm zdvojený profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 - OBOUSTRANNĚ" 35,453*2*0,25		17,727			
	VV		"viz v.č. D1.1-13 až D1.1.22, výpočet viz položka SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI 120" 42*0,25		10,500			
	VV		"viz v.č. D1.1-13 až D1.1.22, výpočet viz položka SDK podhled deska 1xH2 15 bez izolace jednovrstvá spodní kce profil CD+UD" 149*0,25		37,250			
	VV		"viz v.č. D1.1-13 až D1.1.22, výpočet viz položka SDK podhled deska 1xH2 15 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD" 205*0,25		51,250			
	VV		"viz v.č. D1.1-13 až D1.1.22, viz položka SDK podkroví deska 2xDFH2 12,5 bez TI REI 30 dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD na" 203,625*0,25		50,906			
	VV		Mezisoučet		204,839			
	VV		Součet		676,052			
478	K	784211163	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra otěruvzdorných za barevnou malbu středně sytého odstínu	m2	676,052	24,89	16 826,93	CS ÚRS 2024 02
	PP		Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za provádění barevné malby tónované na tónovacích automatech, v odstínu středně sytém					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784211163					
	P		Poznámka k položce: specifikace malby - viz projektová dokumentace					
	VV		"25% všech malovaných ploch"					
	VV		"viz v.č. D1.1-13 až D1.1.22, viz položka Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 10 % s cel. přeštuk." 67*0,25		16,750			
	VV		"viz v.č. D1.1-13 až D1.1.22, výpočet viz položka Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená strojně" 547,251*0,25		136,813			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"viz v.č. D1.1-13 až D1.1.22, výpočet viz položka Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží" 71,812*0,25		17,953			
	VV		"viz v.č. D1.1-13 až D1.1.22, viz položka Dodávka a montáž povrchové úpravy stěn z pórobetonu - tepelněizolační vícevrstvá omítka" 558,716*0,25		139,679			
	VV		"viz v.č. D1.1-13 až D1.1.22, výpočet viz položka Dodávka a montáž povrchové úpravy kalcium silikátových minerálních desek na stěnách " 371,769*0,25		92,942			
	VV		"viz v.č. D1.1-13 až D1.1.22, výpočet viz položka Dodávka a montáž povrchové úpravy kalcium silikátových minerálních desek na ostěních" 78,764*0,25		19,691			
	VV		"viz v.č. D1.1-13 až D1.1.22, výpočet viz položka Vnitřní sanační štuková omítka pro vlhké a zasolené zdivo prováděná strojně" 189,541*0,25		47,385			
	VV		Mezisoučet		471,213			
	VV		"viz v.č. D1.1-13 až D1.1.22, výpočet viz položka SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 100 desky 2xH2 12,5 - JEDNOSTRANNĚ" 64,775*0,25		16,194			
	VV		"viz v.č. D1.1-13 až D1.1.22, viz položka SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xH2 12,5 s iz. EI 60 Rw do 56 dB -OBOUSTRANNĚ" 22,127*2*0,25		11,064			
	VV		"viz v.č. D1.1-13 až D1.1.22, viz položka SDK příčka inst. tl 205 - 700 mm zdvojený profil CW+UW 75 desky 2xDFH2 12,5 - OBOUSTRANNĚ" 19,896*2*0,25		9,948			
	VV		"viz v.č. D1.1-13 až D1.1.22, viz položka SDK příčka inst. tl 155 - 650 mm zdvojený profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 - OBOUSTRANNĚ" 35,453*2*0,25		17,727			
	VV		"viz v.č. D1.1-13 až D1.1.22, výpočet viz položka SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI 120" 42*0,25		10,500			
	VV		"viz v.č. D1.1-13 až D1.1.22, výpočet viz položka SDK podhled deska 1xH2 15 bez izolace jednovrstvá spodní kce profil CD+UD" 149*0,25		37,250			
	VV		"viz v.č. D1.1-13 až D1.1.22, výpočet viz položka SDK podhled deska 1xH2 15 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD" 205*0,25		51,250			
	VV		"viz v.č. D1.1-13 až D1.1.22, viz položka SDK podkroví deska 2xDFH2 12,5 bez TI REI 30 dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD na" 203,625*0,25		50,906			
	VV		Mezisoučet		204,839			
	VV		Součet		676,052			
D M			Práce a dodávky M				18 897,53	
D 21-M			Elektromontáže				18 897,53	
479	K	89	B14, B15, B16 Demontáž, odvoz na skládku a poplatek za skládku a svítidla a elektroinstalace	soubor	1,000	13 960,94	13 960,94	
	PP		B14, B15, B16 Demontáž, odvoz na skládku a poplatek za skládku - svítidla a elektroinstalace					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> 1 soubor zahrnuje demontáž, odvoz na skládku a poplatek za skládku těchto komponent : - 6 ks stropních a nástěnných svítidel - 36 ks zářivkových svítidel - všech kabelů, vypínačů, zásuvek, rozvaděčů a dalších komponent elektro					
	VV		"viz v.č. D1.1.8 až D1.1.12 a Příloha č.1 TZ k SO 01.1 - B14, B15 a B16" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
480	K	90	B76 Demontáž, odvoz na skládku a poplatek za skládku - stávající hromosvod v celém rozsahu včetně veškerého příslušenství	soubor	1,000	4 936,59	4 936,59	
	PP		B76 Demontáž, odvoz na skládku a poplatek za skládku - stávající hromosvod v celém rozsahu včetně veškerého příslušenství					
	VV		"viz v.č. D1.1.8 až D1.1.12 a Příloha č.1 TZ k SO 01.1 - B87" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
D OST			Ostatní				288 117,53	
481	K	91	Dodávka a montáž autonomního fotoelektrického bateriového hlásiče požáru	kus	7,000	645,59	4 519,13	
	PP		Dodávka a montáž autonomního fotoelektrického bateriového hlásiče požáru					
	VV		"viz PBŘS" 2+3+2		7,000			
	VV		Součet		7,000			
482	K	92	Dodávka a montáž označení těsnění prostupů	soubor	1,000	2 303,74	2 303,74	
	PP		Dodávka a montáž označení těsnění prostupů, 1 soubor zahrnuje označení 20-ti prostupů					
	VV		"viz PBŘS" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
483	K	93	Dodávka a montáž přenosného hasicího přístroje včetně držáku, hasicí schopnost 13A, specifikace-viz PBŘ	kus	2,000	1 188,01	2 376,02	
	PP		Dodávka a montáž přenosného hasicího přístroje včetně držáku, hasicí schopnost 13A, specifikace-viz PBŘS					
	VV		"viz PBŘS" 1+1		2,000			
	VV		Součet		2,000			
484	K	94	Dodávka a montáž přenosného hasicího přístroje včetně držáku, hasicí schopnost 21A, specifikace-viz PBŘ	kus	5,000	1 276,29	6 381,45	
	PP		Dodávka a montáž přenosného hasicího přístroje včetně držáku, hasicí schopnost 21A, specifikace-viz PBŘS					
	VV		"viz PBŘS" 0+3+1+1		5,000			
	VV		Součet		5,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
485	K	95	Dodávka a montáž bezpečnostní fotoluminiscenční tabulky-označení hlavních uzávěrů a vypínačů (el. energie, plyn, voda)	kus	3,000	98,57	295,71	
	PP		Dodávka a montáž bezpečnostní luminiscenční tabulky-označení hlavních uzávěrů a vypínačů (el. energie, plyn, voda), součástí položky je i veškerý montážní materiál					
	VV		"viz PBRS" 1+1+1		3,000			
	VV		Součet		3,000			
486	K	96	Dodávka a montáž fotoluminiscenčních značek "Směr úniku"	kus	15,000	94,56	1 418,40	
	PP		Dodávka a montáž fotoluminiscenčních značek "Směr úniku", součástí položky je i veškerý montážní materiál					
	VV		"viz PBRS" 15		15,000			
	VV		Součet		15,000			
487	K	97	E1 Dodávka a montáž vestavné sklokeramické varné desky, specifikace-viz v.č. D1.1.32 Výpis elektrického vybavení	kus	7,000	3 930,37	27 512,59	
	PP		E1 Dodávka a montáž vestavné sklokeramické varné desky, specifikace-viz v.č. D1.1.32 Výpis elektrického vybavení					
	VV		"viz v.č. D1.1.32 Výpis elektrického vybavení" 7		7,000			
	VV		Součet		7,000			
488	K	98	E2 Dodávka a montáž vestavné elektrické trouby, specifikace-viz v.č. D1.1.32 Výpis elektrického vybavení	kus	7,000	4 717,68	33 023,76	
	PP		E2 Dodávka a montáž vestavné elektrické trouby, specifikace-viz v.č. D1.1.32 Výpis elektrického vybavení					
	VV		"viz v.č. D1.1.32 Výpis elektrického vybavení" 7		7,000			
	VV		Součet		7,000			
489	K	99	E3 Dodávka a montáž vestavného nerezového odsavače par, specifikace-viz v.č. D1.1.32 Výpis elektrického vybavení	kus	7,000	4 754,26	33 279,82	
	PP		E3 Dodávka a montáž vestavného nerezového odsavače par, specifikace-viz v.č. D1.1.32 Výpis elektrického vybavení					
	VV		"viz v.č. D1.1.32 Výpis elektrického vybavení" 7		7,000			
	VV		Součet		7,000			
490	K	100	E4 Dodávka a montáž vestavné kombinované chladničky, specifikace-viz v.č. D1.1.32 Výpis elektrického vybavení	kus	7,000	12 094,45	84 661,15	
	PP		E4 Dodávka a montáž vestavné kombinované chladničky, specifikace-viz v.č. D1.1.32 Výpis elektrického vybavení					
	VV		"viz v.č. D1.1.32 Výpis elektrického vybavení" 7		7,000			
	VV		Součet		7,000			
491	K	101	E5 Dodávka a montáž vestavné myčky nádobí, specifikace-viz v.č. D1.1.32 Výpis elektrického vybavení	kus	7,000	12 042,55	84 297,85	
	PP		E5 Dodávka a montáž vestavné myčky nádobí, specifikace-viz v.č. D1.1.32 Výpis elektrického vybavení					
	VV		"viz v.č. D1.1.32 Výpis elektrického vybavení" 7		7,000			
	VV		Součet		7,000			
492	K	102	B4 - Dodávka a montáž textilní čistící zóny z polypropylenu zataveného do PVC tl. 16 mm	m2	2,100	1 647,93	3 460,65	
	PP		B4 - Dodávka a montáž textilní čistící zóny z polypropylenu zataveného do PVC tl. 16 mm					
	VV		"viz v.č. D1.1.14 - 1.NP - B4 - odměřeno v CADu" 2,1		2,100			
	VV		Součet		2,100			
493	K	103	Dodávka a montáž stěnové přívodní štěrbiny s reakcí na vlhkost, označení v PD - SPS	kus	1,000	2 196,83	2 196,83	
	PP		Dodávka a montáž stěnové přívodní štěrbiny s reakcí na vlhkost, označení v PD - SPS					
	VV		"viz v.č. D1.1.15 - 2.NP" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
494	K	104	Dodávka a montáž označení všech výstupních a nástupních schodišťových stupňů kontrastními páskami v rozsahu dle PD	soubor	1,000	2 390,43	2 390,43	
	PP		Dodávka a montáž označení všech výstupních (6 stupňů) a nástupních (6 stupňů) schodišťových stupňů kontrastními páskami v rozsahu dle PD, 1 soubor zahrnuje veškerá označení všech stupňů					
	VV		"viz půdorysy jednotlivých podlaží a a TZ k SO 01.1" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce stávajících bytů a vestavba bytů do půdy objektu č.p. 2 Zručského dvora

Objekt: SO 01 - Bytový dům

Soupis: SO 01.2 - ZTI-kanalizace a vodovod

KSO: 803 55 19 CC-CZ: Místo: Zruč nad Sázavou Datum: 22.05.2025

Zadavatel: IČ: Město Zruč nad Sázavou, Zámek 1, 285 22 Zruč n.S. DIČ:

Uchazeč: IČ: 62028081 ATOS, spol. s r.o. Ledec nad Sázavou, Husovo náměstí 139, 584 01 Ledec nad Sázavou DIČ: CZ62028081

Projektant: IČ: Ing. Marie Kovandová, DIČ:

Zpracovatel: IČ: DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			1 690 110,42
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	1 690 110,42	12,00%	202 813,25
Cena s DPH		v CZK	1 892 923,67

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce stávajících bytů a vestavba bytů do půdy objektu č.p. 2 Zručského dvora

Objekt:

SO 01 - Bytový dům

Soupis:

SO 01.2 - ZTI-kanalizace a vodovod

Místo:	Zruč nad Sázavou	Datum:	22.05.2025
Zadavatel:	Město Zruč nad Sázavou, Zámek 1, 285 22 Zruč n.S.	Projektant:	Ing. Marie
Uchazeč:	ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou, Husovo náměstí 139, 584 01 Le Zpracovatel:		

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	1 690 110,42
HSV - Práce a dodávky HSV	765 258,84
1 - Zemní práce	427 794,89
2 - Zakládání	24 954,50
3 - Svislé a kompletní konstrukce	2 782,88
4 - Vodorovné konstrukce	14 777,76
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	27 223,79
8 - Trubní vedení	143 314,10
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	78 600,46
997 - Přesun sutě	40 327,76
998 - Přesun hmot	5 482,70
PSV - Práce a dodávky PSV	913 378,23
713 - Izolace tepelné	3 247,38
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	193 750,28
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	259 062,08
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	395 354,03
726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace	47 637,37
781 - Dokončovací práce - obklady	14 327,09
OST - Ostatní	11 473,35

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce stávajících bytů a vestavba bytů do půdy objektu č.p. 2 Zručského dvora

Objekt:

SO 01 - Bytový dům

Soupis:

SO 01.2 - ZTI-kanalizace a vodovod

Místo:

Zruč nad Sázavou

Datum:

22.05.2025

Zadavatel:

Město Zruč nad Sázavou, Zámek 1, 285 22 Zruč n.S.

Projektant:

In . Marie

Uchazeč:

ATOS, spol. s r.o. Ledec nad Sázavou, Husovo náměstí 139, 584 01 Le

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem							1 690 110,42	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				765 258,84	
D		1	Zemní práce				427 794,89	
1	K	131251103	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	98,600	268,34	26 458,32	CS ÚRS 2024 02
PP			Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/131251103					
VV			"viz v.č. C.3 a D1.2.6 - výkop pro vsak" 8,5*5,8*2		98,600			
VV			Součet		98,600			
2	K	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	22,398	1 124,38	25 183,86	CS ÚRS 2024 02
PP			Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132212131					
VV			"viz v.č. C.3 a D1.2.1 - rýhy pro venkovní kanalizaci - 10%" (51+35+1)*0,8*1,5*0,1		10,440			
VV			"pro kanalizaci pod m.č. 1.01, 1.02, 1.03 a 1.04" 17*0,6*(0,8-0,12)		6,936			
VV			"pro kanalizaci pod m.č. 1.09 až 1.14" 27*0,6*(0,8-0,49)		5,022			
VV			Součet		22,398			
3	K	132251103	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	93,960	561,98	52 803,64	CS ÚRS 2024 02
PP			Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132251103					
VV			"viz v.č. C.3 a D1.2.1 - rýhy pro venkovní kanalizaci - 90%" (51+35+1)*0,8*1,5*0,9		93,960			
VV			Součet		93,960			
4	K	139001101	Příplatek za ztížení výkopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	10,440	371,12	3 874,49	CS ÚRS 2024 02
PP			Příplatek k cenám hloubených výkopávek za ztížení výkopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/139001101					
VV			"viz v.č. C.3 a D1.2.1 - rýhy pro venkovní kanalizaci - 10%" (51+35+1)*0,8*1,5*0,1		10,440			
VV			Součet		10,440			
5	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	25,698	111,55	2 866,61	CS ÚRS 2024 02
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162211311					
VV			"zemina z výkopu pro kanalizaci pod m.č. 1.01, 1.02, 1.03 a 1.04" 17*0,6*(0,8-0,12)		6,936			
VV			"zemina z výkopu pro kanalizaci pod m.č. 1.09 až 1.14" 27*0,6*(0,8-0,49)		5,022			
VV			"lože pod kanalizací pod m.č. 1.01, 1.02, 1.03 a 1.04" 17*0,6*0,1		1,020			
VV			"lože pod kanalizací pod m.č. 1.09 až 1.14" 27*0,6*(0,8-0,49-0,1)		3,402			
VV			"obsyp kolem kanalizace pod m.č. 1.01, 1.02, 1.03 a 1.04" 17*0,6*(0,8-0,1-0,12)		5,916			
VV			"obsyp kolem kanalizace pod m.č. 1.09 až 1.14" 27*0,6*(0,8-0,49-0,1)		3,402			
VV			Součet		25,698			
6	K	162211319	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem ZKD 10 m	m3	25,698	99,94	2 568,26	CS ÚRS 2024 02
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m Příplatek za každých dalších 10 m k ceně -1311					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162211319					
		VV	"zemina z výkopu pro kanalizaci pod m.č. 1.01, 1.02, 1.03 a 1.04" 17*0,6*(0,8-0,12)		6,936			
		VV	"zemina z výkopu pro kanalizaci pod m.č. 1.09 až 1.14" 27*0,6*(0,8-0,49)		5,022			
		VV	"lože pod kanalizací pod m.č. 1.01, 1.02, 1.03 a 1.04" 17*0,6*0,1		1,020			
		VV	"lože pod kanalizací pod m.č. 1.09 až 1.14" 27*0,6*(0,8-0,49-0,1)		3,402			
		VV	"obsyp kolem kanalizace pod m.č. 1.01, 1.02, 1.03 a 1.04" 17*0,6*(0,8-0,1-0,12)		5,916			
		VV	"obsyp kolem kanalizace pod m.č. 1.09 až 1.14" 27*0,6*(0,8-0,49-0,1)		3,402			
		VV	Součet		25,698			
7	K	162251102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	331,886	40,01	13 278,76	CS ÚRS 2024 02
		PP	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162251102					
		VV	"přemístění lože a obsypu po staveništi" 9,6+37,158		46,758			
		VV	"přemístění zásypové zeminy tam a zpět" 142,564*2		285,128			
		VV	Součet		331,886			
8	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	72,394	243,80	17 649,66	CS ÚRS 2024 02
		PP	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751117					
		VV	"odvoz přebytečné zeminy na skládku" (98,6+22,398+93,96-142,564)		72,394			
		VV	Součet		72,394			
9	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	72,394	18,53	1 341,46	CS ÚRS 2024 02
		PP	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751119					
		VV	"odvoz přebytečné zeminy na skládku" (98,6+22,398+93,96-142,564)*(11-10)		72,394			
		VV	Součet		72,394			
10	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	189,322	142,06	26 895,08	CS ÚRS 2024 02
		PP	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167151101					
		VV	"pro přemístění lože a obsypu po staveništi" 9,6+37,158		46,758			
		VV	"přemístění zásypové zeminy z mezideponie zpět k zásypům" 142,564		142,564			
		VV	Součet		189,322			
11	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	119,450	1 605,63	191 792,50	CS ÚRS 2024 02
		PP	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201221					
		VV	"odvoz přebytečné zeminy na skládku" (98,6+22,398+93,96-142,564)*1,65		119,450			
		VV	Součet		119,450			
12	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	142,564	213,92	30 497,29	CS ÚRS 2024 02
		PP	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174101101					
		P	Poznámka k položce: položka obsahuje mimo samotného zásypu i naložení a dopravu výkopku ze vzdálenosti 10 m od místa zásypu (měřeno k těžišti uloženého výkopku)					
		VV	"zásypy vytěženou zeminou"					
		VV	"viz v.č. C.3 a D1.2.6 - nad vsakem" 8,5*5,8*(2-0,1-0,32-0,1)		72,964			
		VV	"viz v.č. C.3 a D1.2.1 - nad venkovní kanalizací" (51+35+1)*0,8*(1,5-0,1-0,4)		69,600			
		VV	Součet		142,564			
13	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	37,158	195,95	7 281,11	CS ÚRS 2024 02
		PP	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/175151101					
		VV	"viz v.č. C.3 a D1.2.1 - pod venkovní kanalizací" (51+35+1)*0,8*0,4		27,840			
		VV	"kolem kanalizace pod m.č. 1.01, 1.02, 1.03 a 1.04" 17*0,6*(0,8-0,1-0,12)		5,916			
		VV	"kolem kanalizace pod m.č. 1.09 až 1.14" 27*0,6*(0,8-0,49-0,1)		3,402			
		VV	Součet		37,158			
14	M	58337303	šterkopísek frakce 0/8	t	74,316	340,49	25 303,85	CS ÚRS 2024 02
		PP	šterkopísek frakce 0/8					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"viz v.č. C.3 a D1.2.1 - pod venkovní kanalizaci" (51+35+1)*0,8*0,4*2		55,680			
	VV		"kolem kanalizace pod m.č. 1.01, 1.02, 1.03 a 1.04" 17*0,6*(0,8-0,1-0,12)*2		11,832			
	VV		"kolem kanalizace pod m.č. 1.09 až 1.14" 27*0,6*(0,8-0,49-0,1)*2		6,804			
	VV		Součet		74,316			
D	2		Zakládání				24 954,50	
15	K	211561111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm	m3	6,370	1 154,01	7 351,04	CS ÚRS 2024 02
	PP		Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhuštění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/211561111					
	VV		"viz v.č. C.3 a D1.2.6 - obsyp vsaku" 8,5*5,8*2-8,5*5,8*(2-0,52)-8*5,6*0,32-8,5*5,8*0,1		6,370			
	VV		Součet		6,370			
16	K	213141113	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š přes 6 do 8,5 m	m2	254,131	25,07	6 371,06	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky přes 6 do 8,5 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/213141113					
	VV		"viz v.č. C.3 a D1.2.6 - obalení vsaku" (8*5,6*2+8*0,32*2+5,6*0,32*2)*1,2		117,965			
	VV		"viz v.č. C.3 a D1.2.6 - obalení šterku" (8,5*5,8*2+8,5*0,52*2+5,8*0,52*2)*1,2		136,166			
	VV		Součet		254,131			
17	M	69311080	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 200g/m2	m2	254,131	18,01	4 576,90	CS ÚRS 2024 02
	PP		geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 200g/m2					
	VV		"viz v.č. C.3 a D1.2.6 - obalení vsaku" (8*5,6*2+8*0,32*2+5,6*0,32*2)*1,2		117,965			
	VV		"viz v.č. C.3 a D1.2.6 - obalení šterku" (8,5*5,8*2+8,5*0,52*2+5,8*0,52*2)*1,2		136,166			
	VV		Součet		254,131			
18	K	213311113	Polštáře zhuštěné pod základy z kameniva drceného frakce 8 až 16 mm	m3	4,930	1 350,00	6 655,50	CS ÚRS 2022 01
	PP		Polštáře zhuštěné pod základy z kameniva hrubého drceného, frakce 8 - 16 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/213311113					
	VV		"viz v.č. C.3 a D1.2.6 - lože pod vsak" 8,5*5,8*0,1		4,930			
	VV		Součet		4,930			
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				2 782,88	
19	K	310235241	Zazdívka otvorů pl do 0,0225 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm	kus	1,000	110,11	110,11	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy do 0,0225 m2, ve zdi tl. do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/310235241					
	VV		"viz Púdorysy kanalizace" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
20	K	310235251	Zazdívka otvorů pl do 0,0225 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 450 mm	kus	1,000	169,74	169,74	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy do 0,0225 m2, ve zdi tl. přes 300 do 450 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/310235251					
	VV		"viz Púdorys podkroví - kanalizace" 1		1,000			
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV		Součet		1,000			
21	K	310235261	Zazdívka otvorů pl do 0,0225 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl přes 450 do 600 mm	kus	2,000	280,15	560,30	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy do 0,0225 m2, ve zdi tl. přes 450 do 600 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/310235261					
	VV		"viz Púdorys 1.NP - kanalizace" 1		1,000			
	VV		"viz Púdorys 2.NP - kanalizace" 1		1,000			
	VV		Mezisoučet		2,000			
	VV		Součet		2,000			
22	K	346481112	Zapientování rýh, potrubí, výklenků nebo nik ve stěnách keramickým pletivem	m2	3,150	616,74	1 942,73	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zapientování rýh, potrubí, válcovaných nosníků, výklenků nebo nik jakéhokoliv tvaru, na maltu ve stěnách nebo před stěnami keramickým a funkčně podobným pletivem					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/346481112					
	VV		"viz Púdorysy rozvodů vody - niky pro odečtové vodoměry" (0,3*0,6+0,3*0,15*2+0,6*0,15*2)*(2+3+2)		3,150			
	VV		Součet		3,150			
D	4		Vodorovné konstrukce				14 777,76	
23	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	9,600	1 539,35	14 777,76	CS ÚRS 2024 02
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/451572111					
	VV		"viz v.č. C.3 a D1.2.1 - pod venkovní kanalizaci" (51+35+1)*0,8*0,1		6,960			
	VV		"lože pod kanalizaci pod m.č. 1.01, 1.02, 1.03 a 1.04" 17*0,6*0,1		1,020			
	VV		"lože pod kanalizaci pod m.č. 1.09 až 1.14" 27*0,6*0,1		1,620			
	VV		Součet		9,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				27 223,79	
24	K	612325111	Vápenocementová hladká omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm	m2	23,420	903,33	21 155,99	CS ÚRS 2024 02
PP			Vápenocementová omítka rýh hladká ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612325111					
VV			"výpočet viz položky sekání rýh"		23,420			
VV			61*0,07+42*0,15+16*0,1+75*0,15					
VV			Součet		23,420			
25	K	631311121	Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 1 m2 tloušťky do 80 mm	m3	0,063	5 542,83	349,20	CS ÚRS 2024 02
PP			Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivé do 1 m2 a tl. do 80 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631311121					
VV			"viz Púdorysy kanalizace" (2+4)*0,15*0,07		0,063			
VV			Součet		0,063			
26	K	631311131	Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 1 m2 tloušťky přes 80 mm	m3	1,224	4 672,06	5 718,60	CS ÚRS 2024 02
PP			Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivé do 1 m2 a tl. přes 80 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631311131					
VV			"nad kanalizací pod m.č. 1.01, 1.02, 1.03 a 1.04" 17*0,6*0,12		1,224			
VV			Součet		1,224			
D		8	Trubní vedení				143 314,10	
27	K	1	Dodávka a montáž kompletního vsakovacího systému o objemu minimálně 14,34 m3, specifikace-viz PD	soubor	1,000	86 771,23	86 771,23	
PP			Dodávka a montáž kompletního vsakovacího systému o objemu minimálně 14,34 m3 (objem vsaku po přepočtu na vsakovací bloky), celkový rozměr vsakovacího zařízení 5600x8000x320 mm (složeno z bloků 800x800x320 mm, specifikace-viz PD					
P			<i>Poznámka k položce:</i> součástí položky jsou veškeré konstrukce popsané na v.č. C.3 pod označením VS (veškeré vsakovací bloky, odvětrání větrací hlavici DN 100, apod.)					
VV			"viz v.č. C.3 a D1.2.6" 1		1,000			
VV			Součet		1,000			
28	K	871265221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 110	m	51,000	285,16	14 543,16	CS ÚRS 2022 01
PP			Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 110					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/871265221					
VV			"viz v.č. C.3 a D1.2.1" 1*4+23+2+19+3		51,000			
VV			Součet		51,000			
29	K	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 160	m	35,000	410,15	14 355,25	CS ÚRS 2022 01
PP			Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 160					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/871315221					
VV			"viz v.č. C.3 a D1.2.1 - KG 125" 17+7		24,000			
VV			"viz v.č. C.3 a D1.2.1 - KG 160" 11		11,000			
VV			Součet		35,000			
30	K	871355221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 200	m	1,000	617,30	617,30	CS ÚRS 2022 01
PP			Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 200					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/871355221					
VV			"viz v.č. C.3 a D1.2.1" 1		1,000			
VV			Součet		1,000			
31	K	877265211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 110	kus	13,000	211,20	2 745,60	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 110					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877265211					
VV			"viz v.č. D1.2.1 - dešťová kanalizace - koleno 110-45 st."		13,000			
VV			Součet		13,000			
32	M	28611351	koleno kanalizační PVC KG 110x45°	kus	13,195	47,29	623,99	CS ÚRS 2024 02
PP			koleno kanalizační PVC KG 110x45°					
VV			"viz v.č. D1.2.1 - dešťová kanalizace - koleno 110-45 st." (5+2*4)*1,015		13,195			
VV			Součet		13,195			
33	K	877265221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 110	kus	1,000	371,34	371,34	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu dvouosých DN 110					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877265221					
VV			"viz v.č. D1.2.1 - dešťová kanalizace - odbočka 110/110" 1		1,000			
VV			Součet		1,000			
34	M	28611387	odbočka kanalizační PVC s hrdlem 110/110/45°	kus	1,015	102,68	104,22	CS ÚRS 2024 02
PP			odbočka kanalizační PVC s hrdlem 110/110/45°					
VV			"viz v.č. D1.2.1 - dešťová kanalizace - odbočka 110/110" 1*1,015		1,015			
VV			Součet		1,015			
35	K	877275211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 125	kus	4,000	232,10	928,40	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 125					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877275211					
	VV		"viz v.č. D1.2.1 - dešťová kanalizace - koleno 125-45 st." 2		2,000			
	VV		"viz v.č. D1.2.1 - dešťová kanalizace - redukce 125/110" 2		2,000			
	VV		Součet		4,000			
36	M	28611356	koleno kanalizační PVC KG 125x45°	kus	2,030	70,92	143,97	CS ÚRS 2024 02
	PP		koleno kanalizační PVC KG 125x45°					
	VV		"viz v.č. D1.2.1 - dešťová kanalizace - koleno 125-45 st." 2*1,015		2,030			
	VV		Součet		2,030			
37	M	28611502	redukce kanalizační PVC 125/110	kus	2,030	58,13	118,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		redukce kanalizační PVC 125/110					
	VV		"viz v.č. D1.2.1 - dešťová kanalizace - redukce 125/110" 2*1,015		2,030			
	VV		Součet		2,030			
38	K	877275221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 125	kus	1,000	380,39	380,39	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu dvouosých DN 125					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877275221					
	VV		"viz v.č. D1.2.1 - dešťová kanalizace - odbočka 125/110" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
39	M	28611425	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 125/110/45°	kus	1,015	157,59	159,95	CS ÚRS 2024 02
	PP		odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 125/110/45°					
	VV		"viz v.č. D1.2.1 - dešťová kanalizace - odbočka 125/110" 1*1,015		1,015			
	VV		Součet		1,015			
40	K	877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 160	kus	3,000	238,26	714,78	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 160					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877315211					
	VV		"viz v.č. D1.2.1 - dešťová kanalizace - koleno 160-45 st." 1		1,000			
	VV		"viz v.č. D1.2.1 - dešťová kanalizace - redukce 160/125" 2		2,000			
	VV		Součet		3,000			
41	M	28611361	koleno kanalizační PVC KG 160x45°	kus	1,015	111,90	113,58	CS ÚRS 2024 02
	PP		koleno kanalizační PVC KG 160x45°					
	VV		"viz v.č. D1.2.1 - dešťová kanalizace - koleno 160-45 st." 1*1,015		1,015			
	VV		Součet		1,015			
42	M	28611506	redukce kanalizační PVC 160/125	kus	2,030	94,73	192,30	CS ÚRS 2024 02
	PP		redukce kanalizační PVC 160/125					
	VV		"viz v.č. D1.2.1 - dešťová kanalizace - redukce 160/125" 2*1,015		2,030			
	VV		Součet		2,030			
43	K	877315221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 160	kus	1,000	406,34	406,34	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu dvouosých DN 160					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877315221					
	VV		"viz v.č. D1.2.1 - dešťová kanalizace - odbočka 160/160" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
44	M	28611916	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 160/160/45°	kus	1,015	260,69	264,60	CS ÚRS 2024 02
	PP		odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 160/160/45°					
	VV		"viz v.č. D1.2.1 - dešťová kanalizace - odbočka 160/160" 1*1,015		1,015			
	VV		Součet		1,015			
45	K	894811131	Revizní šachta z PVC typ přímý, DN 400/160 tlak 12,5 t hl od 860 do 1230 mm	kus	1,000	5 859,98	5 859,98	CS ÚRS 2024 02
	PP		Revizní šachta z tvrdého PVC v otevřeném výkopu typ přímý (DN šachty/DN trubního vedení) DN 400/160, odolnost vnějšímu tlaku 12,5 t, hloubka od 860 do 1230 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894811131					
	VV		"viz Půdorys svodného ležatého potrubí" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
46	K	894811133	Revizní šachta z PVC typ přímý, DN 400/160 tlak 12,5 t hl od 1360 do 1730 mm	kus	1,000	7 113,65	7 113,65	CS ÚRS 2024 02
	PP		Revizní šachta z tvrdého PVC v otevřeném výkopu typ přímý (DN šachty/DN trubního vedení) DN 400/160, odolnost vnějšímu tlaku 12,5 t, hloubka od 1360 do 1730 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894811133					
	P		Poznámka k položce: včetně litinového poklopu bez odvětrání					
	VV		"viz Půdorys svodného ležatého potrubí" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
47	K	894812201	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/150 průtočné	kus	1,000	3 205,12	3 205,12	CS ÚRS 2024 02
	PP		Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 425/150 průtočné					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894812201					
	VV		"viz Půdorys svodného ležatého potrubí - RŠ2" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
48	K	894812232	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 2000 mm	kus	1,000	2 873,11	2 873,11	CS ÚRS 2024 02
	PP		Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 2000 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894812232					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"viz Púdorys svodného ležatého potrubí - RŠ2" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
49	K	894812249	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 425 za uříznutí šachtové roury	kus	1,000	96,57	96,57	CS ÚRS 2024 02
	PP		Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná Příplatek k cenám 2231 - 2242 za uříznutí šachtové roury					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894812249					
	VV		"viz Púdorys svodného ležatého potrubí - RŠ2" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
50	K	894812257	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 poklop plastový pochůzí pro třídu zatížení A15	kus	1,000	611,27	611,27	CS ÚRS 2024 02
	PP		Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 poklop plastový (pro třídu zatížení) pochůzí (A15)					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894812257					
	VV		"viz Púdorys svodného ležatého potrubí - RŠ2" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
D 9			Ostatní konstrukce a práce-bourání				78 600,46	
51	K	965042221	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl do 1 m2	m3	1,224	4 112,64	5 033,87	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy do 1 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/965042221					
	VV		"pro kanalizaci pod m.č. 1.01, 1.02, 1.03 a 1.04" 17*0,6*0,12		1,224			
	VV		Součet		1,224			
52	K	965049112	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 mm	m3	1,224	1 573,44	1 925,89	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. přes 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/965049112					
	VV		"pro kanalizaci pod m.č. 1.01, 1.02, 1.03 a 1.04" 17*0,6*0,12		1,224			
	VV		Součet		1,224			
53	K	971033131	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 60 mm na MVC nebo MV tl do 150 mm	kus	1,000	23,96	23,96	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárníc, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou průměru profilu do 60 mm, tl. do 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/971033131					
	VV		"viz Púdorysy kanalizace" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
54	K	971033251	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 450 mm	kus	1,000	225,53	225,53	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárníc, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,0225 m2, tl. do 450 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/971033251					
	VV		"viz Púdorys podkroví - kanalizace" 1		1,000			
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV		Součet		1,000			
55	K	971033261	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	kus	2,000	306,40	612,80	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárníc, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,0225 m2, tl. do 600 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/971033261					
	VV		"viz Púdorys 1.NP - kanalizace" 1		1,000			
	VV		"viz Púdorys 2.NP - kanalizace" 1		1,000			
	VV		Mezisoučet		2,000			
	VV		Součet		2,000			
56	K	973031344	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,25 m2 hl do 150 mm	kus	7,000	301,36	2 109,52	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,25 m2, hl. do 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/973031344					
	VV		"viz Púdorys rozvodů vody - pro odečtové vodoměry" 2+3+2		7,000			
	VV		Součet		7,000			
57	K	974031142	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 70 mm	m	61,000	103,12	6 290,32	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 70 mm a šířky do 70 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/974031142					
	VV		"pro připojovací potrubí kanalizace"					
	VV		"viz Púdorys 1.NP - kanalizace" 12		12,000			
	VV		"viz Púdorys 2.NP - kanalizace" 12		12,000			
	VV		"viz Púdorys podkroví - kanalizace" 9		9,000			
	VV		Mezisoučet		33,000			
	VV		"pro rozvody vody"					
	VV		"viz Púdorys 1.NP - vodovod" 14		14,000			
	VV		"viz Púdorys 2.NP - vodovod" 6		6,000			
	VV		"viz Púdorys podkroví - vodovod" 8		8,000			
	VV		Mezisoučet		28,000			
	VV		Součet		61,000			
58	K	974031144	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 150 mm	m	42,000	148,09	6 219,78	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 70 mm a šířky do 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/974031144					
	VV		"pro rozvody vody"					
	VV		"viz Púdorys 1.NP - vodovod" 13		13,000			
	VV		"viz Púdorys 2.NP - vodovod" 17		17,000			
	VV		"viz Púdorys podkroví - vodovod" 12		12,000			
	VV		Mezisoučet		42,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet		42,000			
59	K	974031153	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 100 mm	m	16,000	130,79	2 092,64	CS ÚRS 2024 02
PP			Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 100 mm a šířky do 100 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/974031153					
VV			"pro připojovací potrubí kanalizace"					
VV			"viz Púdorys 1.NP - kanalizace" 7		7,000			
VV			"viz Púdorys 2.NP - kanalizace" 6		6,000			
VV			"viz Púdorys podkroví - kanalizace" 3		3,000			
VV			Mezisoučet		16,000			
VV			Součet		16,000			
60	K	974031164	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 150 mm	m	75,000	239,84	17 988,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 150 mm a šířky do 150 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/974031164					
VV			"pro stoupací potrubí kanalizace"					
VV			"viz Púdorys rozvodů kanalizace - S1" 7,5		7,500			
VV			"viz Púdorys rozvodů kanalizace - S2" 10,5		10,500			
VV			"viz Púdorys rozvodů kanalizace - S3" 10,5		10,500			
VV			"viz Púdorys rozvodů kanalizace - S4" 7,5		7,500			
VV			"viz Púdorys rozvodů kanalizace - S5" 10,5		10,500			
VV			"viz Púdorys rozvodů kanalizace - S6" 7,5		7,500			
VV			"viz Púdorys rozvodů kanalizace - S7" 7,5		7,500			
VV			"viz Púdorys rozvodů kanalizace - S8" 6,5		6,500			
VV			Mezisoučet		68,000			
VV			"pro připojovací potrubí kanalizace"					
VV			"viz Púdorys 1.NP - kanalizace" 1		1,000			
VV			"viz Púdorys 2.NP - kanalizace" 4		4,000			
VV			"viz Púdorys podkroví - kanalizace" 2		2,000			
VV			Mezisoučet		7,000			
VV			Součet		75,000			
61	K	974042544	Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 70 mm š do 150 mm	m	6,000	269,12	1 614,72	CS ÚRS 2024 02
PP			Vysekání rýh v betonové nebo jiné monolitické dlažbě s betonovým podkladem do hl.70 mm a šířky do 150 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/974042544					
VV			"viz Púdorys kanalizace" 2+4		6,000			
VV			Součet		6,000			
62	K	974049164	Vysekání rýh v betonových zdech hl do 150 mm š do 150 mm	m	8,000	244,61	1 956,88	CS ÚRS 2024 02
PP			Vysekání rýh v betonových zdech do hl. 150 mm a šířky do 150 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/974049164					
VV			"pro stoupací potrubí kanalizace"					
VV			"viz Púdorys rozvodů kanalizace - v základech - S1" 1		1,000			
VV			"viz Púdorys rozvodů kanalizace - v základech - S2" 1		1,000			
VV			"viz Púdorys rozvodů kanalizace - v základech - S3" 1		1,000			
VV			"viz Púdorys rozvodů kanalizace - v základech - S4" 1		1,000			
VV			"viz Púdorys rozvodů kanalizace - v základech - S5" 1		1,000			
VV			"viz Púdorys rozvodů kanalizace - v základech - S6" 1		1,000			
VV			"viz Púdorys rozvodů kanalizace - v základech - S7" 1		1,000			
VV			"viz Púdorys rozvodů kanalizace - v základech - S8" 1		1,000			
VV			Součet		8,000			
63	K	977151113	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 50 mm do stavebních materiálů	m	2,100	1 780,29	3 738,61	CS ÚRS 2024 02
PP			Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 40 do 50 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/977151113					
VV			"viz Púdorys vodovodu" 0,5+0,6+0,5*2		2,100			
VV			Součet		2,100			
64	K	977151123	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 150 mm do stavebních materiálů	m	5,250	3 009,33	15 798,98	CS ÚRS 2024 02
PP			Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 130 do 150 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/977151123					
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>položka zahrnuje i zpětné utěsnění otvorů po protažení potrubí - pro nacenění se uvažuje tl. mezikruží pro utěsnění 15 mm</i>					
VV			"pro stoupací potrubí kanalizace"					
VV			"viz Púdorys rozvodů kanalizace - S1" 0,35*2		0,700			
VV			"viz Púdorys rozvodů kanalizace - S2" 0,35*2		0,700			
VV			"viz Púdorys rozvodů kanalizace - S3" 0,35*2		0,700			
VV			"viz Púdorys rozvodů kanalizace - S4" 0,35*2		0,700			
VV			"viz Púdorys rozvodů kanalizace - S5" 0,35*2		0,700			
VV			"viz Púdorys rozvodů kanalizace - S6" 0,35*2		0,700			
VV			"viz Púdorys rozvodů kanalizace - S7" 0,35*2		0,700			
VV			"viz Púdorys rozvodů kanalizace - S8" 0,35		0,350			
VV			Součet		5,250			
65	K	977312113	Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 150 mm	m	34,000	381,44	12 968,96	CS ÚRS 2024 02
PP			Řezání stávajících betonových mazanin s vyztužením hloubky přes 100 do 150 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/977312113					
VV			"pro kanalizaci pod m.č. 1.01, 1.02, 1.03 a 1.04" 17*2		34,000			
VV			Součet		34,000			
D	997		Přesun sutě				40 327,76	
66	K	997013152	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s omezením mechanizace	t	12,203	1 037,38	12 659,15	CS ÚRS 2024 02
PP			Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a halý výšky přes 6 do 9 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013152					
67	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	12,203	301,14	3 674,81	CS ÚRS 2024 02
PP			Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013501					
68	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	122,030	13,50	1 647,41	CS ÚRS 2024 02
PP			Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013509					
VV			"součet z rozpočtového programu - do 11 km na skládku" (12,203)*(11-1)		122,030			
VV			Součet		122,030			
69	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	0,524	1 751,66	917,87	CS ÚRS 2024 02
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013601					
VV			"součet z rozpočtového programu" 0,132+0,392		0,524			
VV			Součet		0,524			
70	K	997013602	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01	t	2,728	1 925,27	5 252,14	CS ÚRS 2024 02
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013602					
VV			"součet z rozpočtového programu" 2,693+0,035		2,728			
VV			Součet		2,728			
71	K	997013603	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02	t	5,023	1 779,16	8 936,72	CS ÚRS 2024 02
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013603					
VV			"součet z rozpočtového programu"		5,023			
VV			0,001+0,012+0,032+0,343+0,549+0,798+0,288+3		5,023			
VV			Součet		5,023			
72	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	3,928	1 843,09	7 239,66	CS ÚRS 2024 02
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013631					
VV			"součet z rozpočtového programu - jádrové vrty" 0,017+0,368		0,385			
VV			"součet z rozpočtového programu - kanalizace" 1,609		1,609			
VV			"součet z rozpočtového programu - voda" 0,739		0,739			
VV			"součet z rozpočtového programu - zařízení" 1,195		1,195			
VV			Součet		3,928			
D 998			Přesun hmot				5 482,70	
73	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	15,010	365,27	5 482,70	CS ÚRS 2024 02
PP			Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice nebo kamene					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998011002					
D PSV			Práce a dodávky PSV				913 378,23	
D 713			Izolace tepelné				3 247,38	
74	K	713411121	Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x	m2	5,608	189,35	1 061,87	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi s povrchovou úpravou hliníkovou fólií připevněnými ocelovým drátem potrubí jednovrstvá					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713411121					
VV			"viz Půdorysy kanalizace - izolace kanalizačního potrubí nad SDK - v půdě" Pi*0,21*(2*3+0,5*5)		5,608			
VV			Součet		5,608			
75	M	63151672	rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií 50-60kg/m3 tl 60mm	m2	6,169	348,94	2 152,61	CS ÚRS 2024 02
PP			rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií 50-60kg/m3 tl 60mm					
VV			"viz Půdorysy kanalizace - izolace kanalizačního potrubí nad SDK - v půdě" Pi*0,21*(2*3+0,5*5)*1,1		6,169			
VV			Součet		6,169			
76	K	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	0,025	1 315,82	32,90	CS ÚRS 2024 02
PP			Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998713102					
D 721			Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				193 750,28	
77	K	721140802	Demontáž potrubí litinové DN do 100	m	38,000	162,35	6 169,30	CS ÚRS 2024 02
PP			Demontáž potrubí z litinových trub odpadních nebo dešťových do DN 100					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721140802					
VV			"viz PD - odhad vedení" 38		38,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		38,000			
78	K	721140806	Demontáž potrubí litinové DN přes 100 do 200	m	26,000	233,18	6 062,68	CS ÚRS 2024 02
	PP		Demontáž potrubí z litinových trub odpadních nebo dešťových přes 100 do DN 200					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721140806					
	VV		"viz PD - odhad vedení" 26		26,000			
	VV		Součet		26,000			
79	K	721171803	Demontáž potrubí z PVC do D 75	m	62,000	12,02	745,24	CS ÚRS 2024 02
	PP		Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo přípojovacích do D 75					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721171803					
	VV		"viz PD - odhad vedení" 62		62,000			
	VV		Součet		62,000			
80	K	721171808	Demontáž potrubí z PVC do D 114	m	58,000	32,61	1 891,38	CS ÚRS 2024 02
	PP		Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo přípojovacích přes 75 do D 114					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721171808					
	VV		"viz PD - odhad vedení" 58		58,000			
	VV		Součet		58,000			
81	K	721173402	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 125	m	39,500	459,35	18 144,33	CS ÚRS 2024 02
	PP		Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 125					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721173402					
	VV		"viz Púdorys svodného potrubí ležatého"		39,500			
	VV		Součet		39,500			
82	K	721173403	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 160	m	10,000	500,86	5 008,60	CS ÚRS 2024 02
	PP		Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 160					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721173403					
	VV		"viz Púdorys svodného potrubí ležatého" 10		10,000			
	VV		Součet		10,000			
83	K	721173404	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 200	m	3,000	767,71	2 303,13	CS ÚRS 2024 02
	PP		Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 200					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721173404					
	VV		"viz Púdorys svodného potrubí ležatého" 3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
84	K	721174005	Potrubí kanalizační z PP svodné DN 110	m	4,000	644,40	2 577,60	CS ÚRS 2024 02
	PP		Potrubí z trub polypropylenových svodné (ležaté) DN 110					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721174005					
	VV		"viz Púdorys svodného potrubí ležatého - potrubí zavěšené v 1.PP pod stropem" 1+1+2		4,000			
	VV		Součet		4,000			
85	K	721174006	Potrubí kanalizační z PP svodné DN 125	m	6,000	739,97	4 439,82	CS ÚRS 2024 02
	PP		Potrubí z trub polypropylenových svodné (ležaté) DN 125					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721174006					
	VV		"viz Púdorys svodného potrubí ležatého - potrubí zavěšené v 1.PP pod stropem" 6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
86	K	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 110	m	100,500	528,79	53 143,40	CS ÚRS 2024 02
	PP		Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 110					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721174025					
	VV		"viz Púdorys rozvodů kanalizace - S1" 12		12,000			
	VV		"viz Púdorys rozvodů kanalizace - S2" 14,5		14,500			
	VV		"viz Púdorys rozvodů kanalizace - S3" 14,5		14,500			
	VV		"viz Púdorys rozvodů kanalizace - S4" 11		11,000			
	VV		"viz Púdorys rozvodů kanalizace - S5" 12		12,000			
	VV		"viz Púdorys rozvodů kanalizace - S6" 14		14,000			
	VV		"viz Púdorys rozvodů kanalizace - S7" 14		14,000			
	VV		"viz Púdorys rozvodů kanalizace - S8" 8,5		8,500			
	VV		Součet		100,500			
87	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50	m	55,000	397,58	21 866,90	CS ÚRS 2024 02
	PP		Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 50					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721174043					
	VV		"viz Púdorys 1.NP - kanalizace" 8+2+3+6		19,000			
	VV		"viz Púdorys 2.NP - kanalizace" 7+8+8		23,000			
	VV		"viz Púdorys podkroví - kanalizace" 2+3+2+4+2		13,000			
	VV		Součet		55,000			
88	K	721174044	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 75	m	31,000	464,17	14 389,27	CS ÚRS 2024 02
	PP		Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 75					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721174044					
	VV		"viz Púdorys 1.NP - kanalizace" 5+3+2		10,000			
	VV		"viz Púdorys 2.NP - kanalizace" 8+1+2+3+2		16,000			
	VV		"viz Púdorys podkroví - kanalizace" 2+3		5,000			
	VV		Součet		31,000			
89	K	721174045	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 110	m	26,500	613,33	16 253,25	CS ÚRS 2024 02
	PP		Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 110					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721174045					
	VV		"viz Púdorys 1.NP - kanalizace" 1,5+1+2		4,500			
	VV		"viz Púdorys 2.NP - kanalizace" 1+3+2		6,000			
	VV		"viz Púdorys podkroví - kanalizace" 7+9		16,000			
	VV		Součet		26,500			
90	K	721194103	Vývedení a upevnění odpadních výpustek DN 32	kus	12,000	70,03	840,36	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vyměření přípojek na potrubí vývedení a upevnění odpadních výpustek DN 32					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721194103					
	VV		"viz Púdorys 1.NP - kanalizace" 4		4,000			
	VV		"viz Púdorys 2.NP - kanalizace" 3		3,000			
	VV		"viz Púdorys podkroví - kanalizace" 5		5,000			
	VV		Součet		12,000			
91	K	721194104	Vývedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	32,000	81,16	2 597,12	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			PP Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721194104 VV "viz Púdorys 1.NP - kanalizace" 2+2+3 VV "viz Púdorys 2.NP - kanalizace" 5+5+5 VV "viz Púdorys podkroví - kanalizace" 5+5 VV Součet					
92	K	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	21,000	85,73	1 800,33	CS ÚRS 2024 02
			PP Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721194105 VV "viz Púdorys 1.NP - kanalizace" 6 VV "viz Púdorys 2.NP - kanalizace" 3+3+3 VV "viz Púdorys podkroví - kanalizace" 3+3 VV Součet					
93	K	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	8,000	135,87	1 086,96	CS ÚRS 2024 02
			PP Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721194109 VV "viz Púdorys 1.NP - kanalizace" 3 VV "viz Púdorys 2.NP - kanalizace" 3 VV "viz Púdorys podkroví - kanalizace" 2 VV Součet					
94	K	2	Dodávka a montáž - zápachová uzávěrka podomítková pro jeden spotřebič, kompletační sada - vložka zápachové uzávěrky se vztlakovým uzávěrem a s jednou přípojkou, krytka z nerezové oceli, kolenová přípojka a závitový kroužek, specifikace-viz PD	kus	23,000	495,60	11 398,80	
			Dodávka a montáž - zápachová uzávěrka podomítková pro jeden spotřebič, kompletační sada - vložka zápachové uzávěrky se vztlakovým uzávěrem a s jednou přípojkou, krytka z nerezové oceli, kolenová přípojka a závitový kroužek, specifikace-viz PD (Příloha č.1 k TZ k SO 01.2 - ozn. Podomítkové sifony (EZO1-EZ03 a VZT)) PP "viz Příloha č.1 k TZ SO 01.2 - ozn. EZ01" 1+2+2 VV "viz Příloha č.1 k TZ SO 01.2 - ozn. EZ02" 1+1+0 VV "viz Příloha č.1 k TZ SO 01.2 - ozn. EZ03" 2+3+2 VV "viz Příloha č.1 k TZ SO 01.2 - ozn. VZT" 2+3+4 VV Součet					
95	K	3	Dodávka a montáž - zápachová uzávěrka podomítková pro dva spotřebiče, kompletační sada - vložka zápachové uzávěrky se vztlakovým uzávěrem a dvěma přípojkami, krytka z nerezové oceli, kolenové přípojky a závitové kroužky, specifikace-viz PD	kus	7,000	618,90	4 332,30	
			Dodávka a montáž - zápachová uzávěrka podomítková pro dva spotřebiče, kompletační sada - vložka zápachové uzávěrky se vztlakovým uzávěrem a dvěma přípojkami, krytka z nerezové oceli, kolenové přípojky a závitové kroužky, specifikace-viz PD , specifikace-viz PD (Příloha č.1 k TZ k SO 01.2 - ozn. Příprava pro pračku a sušičku prádla (AP a SP)) PP "viz Příloha č.1 k TZ SO 01.2 - ozn. AP a SP" 2+3+2 VV Součet					
96	K	4	Dodávka a montáž - vtok (nálevka) DN 32 se zápachovou uzávěrkou a s přídavným uzávěrem proti zázachu (kulička), specifikace-viz PD	kus	2,000	341,86	683,72	
			Dodávka a montáž - vtok (nálevka) DN 32 se zápachovou uzávěrkou a s přídavným uzávěrem proti zázachu pro suchý stav (kulička), specifikace-viz PD (Příloha č.1 k TZ k SO 01.2 - ozn. Kondenzační sifon (pro plynové kotle)) PP "viz Příloha č.1 k TZ SO 01.2 - sifon pro plynové kotle" 2+0+0 VV Součet					
97	K	721211421	Vpust' podlahová se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 115x115	kus	1,000	1 149,60	1 149,60	CS ÚRS 2024 02
			Podlahové vpusti se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 115x115 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721211421 VV "viz Příloha č.1 k TZ SO 01.2 - ozn. VP" 1+0+0 VV Součet					
98	K	721242105	Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 110	kus	4,000	669,92	2 679,68	CS ÚRS 2024 02
			Lapače střešních splavenin polypropylenové (PP) se svislým odtokem DN 110 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721242105 VV "viz Púdorys svodného ležatého potrubí" 2+2 VV Součet					
99	K	721273153	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110	kus	7,000	850,60	5 954,20	CS ÚRS 2024 02
			Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721273153 VV "viz Púdorysy rozvodů kanalizace - S1" 1 VV "viz Púdorysy rozvodů kanalizace - S2" 1 VV "viz Púdorysy rozvodů kanalizace - S3" 1 VV "viz Púdorysy rozvodů kanalizace - S4" 1 VV "viz Púdorysy rozvodů kanalizace - S5" 1 VV "viz Púdorysy rozvodů kanalizace - S6" 1 VV "viz Púdorysy rozvodů kanalizace - S7" 1 VV Součet					
100	K	721274123	Přivzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí DN 100	kus	1,000	468,44	468,44	CS ÚRS 2024 02
			Ventily přivzdušňovací odpadních potrubí vnitřní DN 100 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721274123 VV "viz Púdorysy rozvodů kanalizace - S8" 1 VV Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
101	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	262,500	25,72	6 751,50	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721290111					
	VV		"viz Půdorys kanalizace 1.NP, 2.NP a podkroví, výpočet viz položky potrubí" 39,5+4+6+100,5+55+31+26,5		262,500			
	VV		Součet		262,500			
102	K	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN 150/DN 200	m	13,000	34,21	444,73	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 150 nebo DN 200					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721290112					
	VV		"viz Půdorys kanalizace 1.NP, 2.NP a podkroví, výpočet viz položky potrubí" 10+3		13,000			
	VV		Součet		13,000			
103	K	998721102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	t	0,813	698,21	567,64	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998721102					
D		722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				259 062,08	
104	K	722130801	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 25	m	97,000	71,23	6 909,31	CS ÚRS 2024 02
	PP		Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových do DN 25					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722130801					
	VV		"viz PD" 97		97,000			
	VV		Součet		97,000			
105	K	722130802	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 40	m	106,000	81,85	8 676,10	CS ÚRS 2024 02
	PP		Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových přes 25 do DN 40					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722130802					
	VV		"viz PD" 106		106,000			
	VV		Součet		106,000			
106	K	722130831	Demontáž nástěnký	kus	15,000	45,17	677,55	CS ÚRS 2024 02
	PP		Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných tvarovek nástěnek					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722130831					
	VV		"viz PD" 15		15,000			
	VV		Součet		15,000			
107	K	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 20x2,8 mm	m	48,900	320,40	15 667,56	CS ÚRS 2024 02
	PP		Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722174002					
	VV		"viz Půdorys - rozvody vody - 15%" (4+88+139+95)*0,15		48,900			
	VV		Součet		48,900			
108	K	722174003	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 25x3,5 mm	m	146,700	397,41	58 300,05	CS ÚRS 2024 02
	PP		Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 25 x 3,5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722174003					
	VV		"viz Půdorys - rozvody vody - 45%" (4+88+139+95)*0,45		146,700			
	VV		Součet		146,700			
109	K	722174004	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 32x4,4 mm	m	130,400	464,12	60 521,25	CS ÚRS 2024 02
	PP		Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 32 x 4,4					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722174004					
	VV		"viz Půdorys - rozvody vody - 40%" (4+88+139+95)*0,40		130,400			
	VV		Součet		130,400			
110	K	722181251	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 25 mm DN do 22 mm	m	48,900	135,91	6 646,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylénu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722181251					
	VV		"výpočet viz položky potrubí vodovodního" 48,9		48,900			
	VV		Součet		48,900			
111	K	722181252	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 25 mm DN do 45 mm	m	277,100	156,97	43 496,39	CS ÚRS 2024 02
	PP		Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylénu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722181252					
	VV		"výpočet viz položky potrubí vodovodního" 146,7+130,4		277,100			
	VV		Součet		277,100			
112	K	722220111	Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2 s jedním závitem	kus	21,000	188,43	3 957,03	CS ÚRS 2024 02
	PP		Armatury s jedním závitem nástěnky pro výtokový ventil G 1/2"					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722220111					
	VV		"viz Půdorys 1.NP - rozvody vody" 6		6,000			
	VV		"viz Půdorys 2.NP - rozvody vody" 9		9,000			
	VV		"viz Půdorys podkroví - rozvody vody" 6		6,000			
	VV		Součet		21,000			
113	K	722220121	Nástěnka pro baterii G 1/2 s jedním závitem	pár	34,000	386,67	13 146,78	CS ÚRS 2024 02
	PP		Armatury s jedním závitem nástěnky pro baterii G 1/2"					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722220121					
	VV		"viz Půdorys 1.NP - rozvody vody" 9		9,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"viz Půdorys 2.NP - rozvody vody" 15		15,000			
	VV		"viz Půdorys podkrovní - rozvody vody" 10		10,000			
	VV		Součet		34,000			
114	K	722220851	Demontáž armatur závitových s jedním závitem G do 3/4	kus	4,000	16,70	66,80	CS ÚRS 2024 02
	PP		Demontáž armatur závitových s jedním závitem do G 3/4					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722220851					
	VV		"viz Příloha č.3 TZ - B09 - u klozetů" 1+2 +1		4,000			
	VV		Součet		4,000			
115	K	722232045	Kohout kulový přímý G 1" PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	7,000	505,29	3 537,03	CS ÚRS 2024 02
	PP		Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 1"					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722232045					
	VV		"viz Půdorys rozvodů vody - před odečtovým vodoměrem"		7,000			
	VV		2+3+2					
	VV		Součet		7,000			
116	K	722232063	Kohout kulový přímý G 1" PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním	kus	7,000	658,64	4 610,48	CS ÚRS 2024 02
	PP		Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 1"					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722232063					
	VV		"viz Půdorys rozvodů vody - za odečtovým vodoměrem"		7,000			
	VV		Součet		7,000			
117	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	326,000	44,58	14 533,08	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zkoušky, proplach a dezinfekce vodovodního potrubí proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722290234					
	VV		"výpočet viz položky potrubí vodovodního" 48,9+146,7 +130,4		326,000			
	VV		Součet		326,000			
118	K	5	RD1 Dodávka a montáž revizních kovových dvířek s madlem 300x600 mm, specifikace-viz PD	kus	7,000	907,89	6 355,23	
	PP		RD1 Dodávka a montáž revizních kovových dvířek s madlem 300x600 mm, specifikace-viz PD					
	VV		"viz půdorys 1.NP" 2		2,000			
	VV		"viz půdorys 2. NP" 3		3,000			
	VV		"viz půdorys podkrovní" 2		2,000			
	VV		Součet		7,000			
119	K	6	Dodávka a montáž odečtového vodoměru G3/4", l=130 mm včetně držáku vodoměru a konzole	soubor	7,000	1 663,83	11 646,81	
	PP		Dodávka a montáž odečtového vodoměru G3/4", l=130 mm včetně držáku vodoměru a konzole					
	VV		"viz Půdorys rozvodů vody - odečtové vodoměry" 2+3+2		7,000			
	VV		Součet		7,000			
120	K	998722102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m	t	0,497	633,06	314,63	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998722102					
	D	725	Zdravotechnika - zařízení předměty				395 354,03	
121	K	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soubor	1,000	226,42	226,42	CS ÚRS 2024 02
	PP		Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725110811					
	VV		"viz Příloha č.3 TZ - B09" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
122	K	725110814	Demontáž klozetu Kombi, odsávací	soubor	3,000	179,54	538,62	CS ÚRS 2024 02
	PP		Demontáž klozetů odsávacích nebo kombinačních					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725110814					
	VV		"viz Příloha č.3 TZ - B09" 1+2		3,000			
	VV		Součet		3,000			
123	K	725112022	Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	7,000	4 046,44	28 325,08	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725112022					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>specifikace - viz Příloha č.1 Technické zprávy k SO 01.2 (ozn. WC1, WC2 a WC3), součástí položky jsou veškeré samostatné nerozpočtované práce a dodávky uvedené v Příloze č.1 Technické zprávy k SO 01.2 pod označením WC1, WC2 a WC3, položka zahrnuje i sedátko a ovládací tlačítko</i>					
	VV		"viz Příloha č. 1 k TZ SO 01.2 - WC1" 2+3+0		5,000			
	VV		"viz Příloha č. 1 k TZ SO 01.2 - WC2" 0+0+1		1,000			
	VV		"viz Příloha č. 1 k TZ SO 01.2 - WC3" 0+0+1		1,000			
	VV		Součet		7,000			
124	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	6,000	149,65	897,90	CS ÚRS 2024 02
	PP		Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725210821					
	VV		"viz Příloha č.3 TZ - B09" 4+2		6,000			
	VV		Součet		6,000			
125	K	7	Dodávka a montáž umyvadla 550x430 mm včetně skříňky se dvěma zásuvkami (ozn. U) a veškerého příslušenství	kus	7,000	8 066,13	56 462,91	
	PP		Dodávka a montáž umyvadla 550x430 mm včetně skříňky se dvěma zásuvkami (ozn. U) a veškerého příslušenství					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>specifikace - viz Příloha č.1 Technické zprávy k SO 01.2 (ozn. U), součástí položky jsou veškeré samostatné nerozpočtované práce a dodávky uvedené v Příloze č.1 Technické zprávy k SO 01.2 pod označením U vyjma umyvadlové baterie</i>					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"viz Příloha č. 1 k TZ SO 01.2 - ozn. U" 2+3+2		7,000			
	VV		Součet		7,000			
126	K	8	Dodávka a montáž kuchyňského granitového dřezu (rozměr 750x420 mm) nerezového s odkapávací plochou	kus	7,000	4 325,16	30 276,12	
	PP		Dodávka a montáž kuchyňského granitového dřezu (rozměr 750x420 mm) nerezového s odkapávací plochou					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Kuchyňský granitový dřez s odkapávačem, černý, s montáží na pracovní desku, rozměr 750 x 420 mm, hloubka 140 mm, dřezový plastový sifon s odbočkou pro myčku, včetně montážního příslušenství a instalačních sad					
	VV		"viz Příloha č. 1 k TZ SO 01.2 - ozn. DJ" 2+3+2		7,000			
	VV		Součet		7,000			
127	K	9	Dodávka a montáž - sprchový kout 800 mm včetně akrylátové vaničky 800x800 mm, specifikace-viz PD	soubor	6,000	16 611,97	99 671,82	
	PP		Dodávka a montáž - sprchový kout 800 mm včetně akrylátové vaničky 800x800 mm a veškerého vyráběného příslušenství, specifikace-viz PD					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> specifikace - viz Příloha č.1 Technické zprávy k SO 01.2 (ozn. SM1) Sprchový kout 800 mm, čverec, s výškou 1950 mm, s bezpečnostním 6 mm kaleným sklem (transparentní), s vnitřní povrchovou úpravou pro rychlé stékání vody, hliníkové profily, madla v chromovém provedení, ložiskové pojezdy dveří, Sprchová vanička, akrylátová, čtvercová, o velikosti 800x800 mm, samonosný rám, sifon pro sprchové vaničky ø 90 mm, s nerezovou krytkou ø 113 mm, včetně montážního příslušenství a instalačních sad					
	VV		"viz Příloha č. 1 k TZ SO 01.2 - ozn. SM1" 1+3+2		6,000			
	VV		Součet		6,000			
128	K	10	Dodávka a montáž - sprchové dveře skládací 900 mm včetně akrylátové vaničky 900x900 mm, specifikace-viz PD	soubor	1,000	16 362,56	16 362,56	
	PP		Dodávka a montáž - sprchové dveře skládací 900 mm včetně akrylátové vaničky 900x900 mm, specifikace-viz PD					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> specifikace - viz Příloha č.1 Technické zprávy k SO 01.2 (ozn. SM2) Sprchové dveře skládací 900 mm, čverec, s výškou 1950 mm, s bezpečnostním 6 mm kaleným sklem (transparentní), s vnitřní povrchovou úpravou pro rychlé stékání vody, hliníkové profily, madla v chromovém provedení, ložiskové pojezdy dveří, Sprchová vanička, akrylátová, čtvercová, o velikosti 900x900 mm, samonosný rám, sifon pro sprchové vaničky ø 90 mm, s nerezovou krytkou ø 113 mm, včetně montážního příslušenství a instalačních sad					
	VV		"viz Příloha č. 1 k TZ SO 01.2 - ozn. SM2" 1+0+0		1,000			
	VV		Součet		1,000			
129	K	725220842	Demontáž van ocelových volně stojících	soubor	2,000	161,36	322,72	CS ÚRS 2024 02
	PP		Demontáž van ocelových volně stojících					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725220842					
	VV		"viz Příloha č.3 TZ - B09" 1+1		2,000			
	VV		Součet		2,000			
130	K	725240812	Demontáž vaniček sprchových bez výtokových armatur	soubor	3,000	149,88	449,64	CS ÚRS 2024 02
	PP		Demontáž sprchových kabin a vaniček bez výtokových armatur vaniček					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725240812					
	VV		"viz Příloha č.3 TZ - B09" 2+1		3,000			
	VV		Součet		3,000			
131	K	725310823	Demontáž dřez jednoduchý vestavěný v kuchyňských sestavách bez výtokových armatur	soubor	2,000	192,11	384,22	CS ÚRS 2024 02
	PP		Demontáž dřezů jednoduchých bez výtokových armatur vestavěných v kuchyňských sestavách					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725310823					
	VV		"viz Příloha č.3 TZ - B09" 1+1		2,000			
	VV		Součet		2,000			
132	K	725530823	Demontáž ohřívač elektrický tlakový do 200 litrů	soubor	5,000	344,93	1 724,65	CS ÚRS 2024 02
	PP		Demontáž elektrických zásobníkových ohřívačů vody tlakových od 50 do 200 l					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725530823					
	VV		"viz Příloha č.3 TZ - B09" 3+2		5,000			
	VV		Součet		5,000			
133	K	11	Dodávka a montáž - elektrický zásobníkový ohřívač TUV včetně veškerého příslušenství (EZ01)	soubor	5,000	8 573,83	42 869,15	
	PP		Dodávka a montáž - elektrický zásobníkový ohřívač TUV včetně veškerého příslušenství (1xpojistný ventil, 2xuzavírací kohout DN 20)					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> specifikace - viz Příloha č.1 Technické zprávy k SO 01.2 (ozn. EZ01)					
	VV		"viz Příloha č. 1 k TZ SO 01.2 - ozn. EZ01" 1+2+2		5,000			
	VV		Součet		5,000			
134	K	12	Dodávka a montáž - elektrický zásobníkový ohřívač TUV včetně veškerého příslušenství (EZ02)	soubor	2,000	9 307,11	18 614,22	
	PP		Dodávka a montáž - elektrický zásobníkový ohřívač TUV včetně veškerého příslušenství (1xpojistný ventil, 2xuzavírací kohout DN 20)					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> specifikace - viz Příloha č.1 Technické zprávy k SO 01.2 (ozn. EZ02)					
	VV		"viz Příloha č. 1 k TZ SO 01.2 - ozn. EZ02" 1+1+0		2,000			
	VV		Součet		2,000			
135	K	13	Dodávka a montáž - elektrický zásobníkový ohřívač TUV včetně veškerého příslušenství (EZ03)	soubor	7,000	3 474,92	24 324,44	
	PP		Dodávka a montáž - elektrický zásobníkový ohřívač TUV včetně veškerého příslušenství (1xpojistný ventil, 2xuzavírací kohout DN 20)					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> specifikace - viz Příloha č.1 Technické zprávy k SO 01.2 (ozn. EZ03)					
	VV		"viz Příloha č. 1 k TZ SO 01.2 - ozn. EZ03" 2+3+2		7,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet	7,000				
136	K	725819401	Montáž ventilů rohových G 1/2 s přípojovací trubičkou	soubor	35,000	187,98	6 579,30	CS ÚRS 2024 02
PP			Ventily montáž ventilů ostatních typů rohových s přípojovací trubičkou G 1/2"					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725819401					
VV			"viz Příloha č. 1 k TZ SO 01.2 - ozn. U" (2+3+2)*2	14,000				
VV			"viz Příloha č. 1 k TZ SO 01.2 - ozn. DJ" (2+3+2)*2	14,000				
VV			"viz Příloha č. 1 k TZ SO 01.2 - WC1" 2+3+0	5,000				
VV			"viz Příloha č. 1 k TZ SO 01.2 - WC2" 0+0+1	1,000				
VV			"viz Příloha č. 1 k TZ SO 01.2 - WC3" 0+0+1	1,000				
VV			Součet	35,000				
137	M	55141001	kohout kulový rohový mosazný R 1/2"x3/8"	kus	35,000	70,38	2 463,30	CS ÚRS 2024 02
PP			kohout kulový rohový mosazný R 1/2"x3/8"					
VV			"viz Příloha č. 1 k TZ SO 01.2 - ozn. U" (2+3+2)*2	14,000				
VV			"viz Příloha č. 1 k TZ SO 01.2 - ozn. DJ" (2+3+2)*2	14,000				
VV			"viz Příloha č. 1 k TZ SO 01.2 - WC1" 2+3+0	5,000				
VV			"viz Příloha č. 1 k TZ SO 01.2 - WC2" 0+0+1	1,000				
VV			"viz Příloha č. 1 k TZ SO 01.2 - WC3" 0+0+1	1,000				
VV			Součet	35,000				
138	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	8,000	92,52	740,16	CS ÚRS 2024 02
PP			Demontáž baterií nástěnných do G 3/4					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725820801					
VV			"viz Příloha č. 3 TZ - B09 - u umyvadel" 4+2	6,000				
VV			"viz Příloha č. 3 TZ - B09 - u dřezů" 1+1	2,000				
VV			Součet	8,000				
139	K	725822613	Baterie umyvadlová stojánková páková s výpustí	soubor	7,000	1 706,33	11 944,31	CS ÚRS 2024 02
PP			Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725822613					
P			Poznámka k položce: specifikace - viz Příloha č. 1 Technické zprávy k SO 01.2 (ozn. U)					
VV			"viz Příloha č. 1 k TZ SO 01.2 - ozn. U" 2+3+2	7,000				
VV			Součet	7,000				
140	K	14	Dodávka a montáž - dřezová stojánková páková baterie s otočným výtokovým ramínkem v chromovém provedení, specifikace - viz Příloha č. 1 Technické zprávy k SO 01.2 (ozn. DJ)	kus	7,000	3 209,28	22 464,96	
PP			Dodávka a montáž - dřezová stojánková páková baterie s otočným výtokovým ramínkem v chromovém provedení včetně veškerého vyráběného příslušenství, specifikace - viz Příloha č. 1 Technické zprávy k SO 01.2 (ozn. DJ)					
VV			"viz Příloha č. 1 k TZ SO 01.2 - ozn. DJ" 2+3+2	7,000				
VV			Součet	7,000				
141	K	15	Dodávka a montáž - sprchová nástěnná baterie se sprchovým příslušenstvím (ruční sprcha, sprchová hadice, držák ruční sprchy, sprchová hadice)	kus	7,000	4 090,57	28 633,99	
PP			Dodávka a montáž - sprchová nástěnná baterie se sprchovým příslušenstvím (ruční sprcha, sprchová hadice, držák ruční sprchy, sprchová hadice)					
P			Poznámka k položce: specifikace - viz Příloha č. 1 Technické zprávy k SO 01.2 (ozn. SM1 a SM2)					
VV			"viz Příloha č. 1 k TZ SO 01.2 - ozn. SM1" 1+3+2	6,000				
VV			"viz Příloha č. 1 k TZ SO 01.2 - ozn. SM2" 1+0+0	1,000				
VV			Součet	7,000				
142	K	725840850	Demontáž baterie sprch diferenciální do G 3/4x1	kus	5,000	167,07	835,35	CS ÚRS 2024 02
PP			Demontáž baterií sprchových diferenciálních do G 3/4 x 1					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725840850					
VV			"viz Příloha č. 3 TZ - B09 - u sprch" 2+1	3,000				
VV			"viz Příloha č. 3 TZ - B09 - u van" 1+1	2,000				
VV			Součet	5,000				
143	K	998725102	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m	t	0,322	752,15	242,19	CS ÚRS 2024 02
PP			Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998725102					
D	726	Zdravotechnika - předstěnové instalace					47 637,37	
144	K	726111031	Instalační předstěna - klozet s ovládáním zepředu v 1080 mm závěsný do masivní zděné kce	soubor	7,000	6 549,81	45 848,67	CS ÚRS 2024 02
PP			Předstěnové instalační systémy pro zazdění do masivních zděných konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výška 1080 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/726111031					
P			Poznámka k položce: P O D O M Í T K O V Ý S Y S T É M K Z A Z D Ě N Í, 400 kg, DUAL FLUSH, 5 LET ZÁRUKA H L. 8 cm P Ř I P O J E N Í O D P A D U 90/110, P R O Z Á V Ě S N Ě K L O Z E T Y K N A M O N T O V Á N Í N A Z Ě D S N U T N O S T Í O B E Z D Ě N Í, T L A Č Í T K O S P L A C H O V Á N Í D V O J I T Ě. P o l o ž k a o b s a h u j e i s p l a c h o v a c í t l a č í t k o specifikace - viz Příloha č. 1 Technické zprávy k SO 01.2 (ozn. K, KJ)					
VV			"viz Příloha č. 1 k TZ SO 01.2 - WC1" 2+3+0	5,000				
VV			"viz Příloha č. 1 k TZ SO 01.2 - WC2" 0+0+1	1,000				
VV			"viz Příloha č. 1 k TZ SO 01.2 - WC3" 0+0+1	1,000				
VV			Součet	7,000				
145	K	726191001	Zvukoizolační souprava pro klozet a bidet	soubor	7,000	248,29	1 738,03	CS ÚRS 2024 02
PP			Ostatní příslušenství instalačních systémů zvukoizolační souprava pro WC a bidet					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/726191001					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		<i>specifikace - viz Příloha č.1 Technické zprávy k SO 01.2 (ozn. K, Ki)</i>					
	VV		"viz Příloha č.1 k TZ SO 01.2 - WC1" 2+3+0		5,000			
	VV		"viz Příloha č.1 k TZ SO 01.2 - WC2" 0+0+1		1,000			
	VV		"viz Příloha č.1 k TZ SO 01.2 - WC3" 0+0+1		1,000			
	VV		Součet		7,000			
146	K	998726112	Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v objektech v do 12 m	t	0,065	779,61	50,67	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998726112					
D	781		Dokončovací práce - obklady				14 327,09	
147	K	781491011	Montáž zrcadel plochy do 1 m2 lepených silikonovým tmelem na podkladní omítku	m2	5,600	661,55	3 704,68	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž zrcadel lepených silikonovým tmelem na podkladní omítku, plochy do 1 m2					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781491011					
	VV		"viz půdorys 1.NP" 0,8*1*2		1,600			
	VV		"viz půdorys 2. NP" 0,8*1*3		2,400			
	VV		"viz půdorys podkroví" 0,8*1*2		1,600			
	VV		Součet		5,600			
148	M	63465126	zrcadlo nemontované číré tl 5mm max. rozměr 3210x2250mm	m2	7,000	1 509,69	10 567,83	CS ÚRS 2024 02
	PP		zrcadlo nemontované číré tl 5mm max rozměr 3210x2250mm					
	VV		"viz půdorys 1.NP" 0,8*1*2*1,25		2,000			
	VV		"viz půdorys 2. NP" 0,8*1*3*1,25		3,000			
	VV		"viz půdorys podkroví" 0,8*1*2*1,25		2,000			
	VV		Součet		7,000			
149	K	998781102	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	t	0,087	627,31	54,58	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998781102					
D	OST		Ostatní				11 473,35	
150	K	17	Dodávka a montáž - držák toaletního papíru, specifikace-viz PD	kus	7,000	647,96	4 535,72	
	PP		Dodávka a montáž - držák toaletního papíru, specifikace-viz PD					
	VV		"viz půdorys 1.NP" 2		2,000			
	VV		"viz půdorys 2. NP" 3		3,000			
	VV		"viz půdorys podkroví" 2		2,000			
	VV		Součet		7,000			
151	K	18	Dodávka a montáž - WC štětka, specifikace-viz PD	kus	7,000	314,00	2 198,00	
	PP		Dodávka a montáž - WC štětka, specifikace-viz PD					
	VV		"viz půdorys 1.NP" 2		2,000			
	VV		"viz půdorys 2. NP" 3		3,000			
	VV		"viz půdorys podkroví" 2		2,000			
	VV		Součet		7,000			
152	K	19	Dodávka a montáž - dávkovač mýdla, specifikace-viz PD	kus	7,000	677,09	4 739,63	
	PP		Dodávka a montáž - dávkovač mýdla, specifikace-viz PD					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
			<i>Elegantní dávkovač mýdla nástěnný. Výška 150 mm, šířka 95 mm, jednoduchý. Vyrobeno z kvalitní leštěné nerezové oceli</i>					
	VV		"viz půdorys 1.NP" 2		2,000			
	VV		"viz půdorys 2. NP" 3		3,000			
	VV		"viz půdorys podkroví" 2		2,000			
	VV		Součet		7,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce stávajících bytů a vestavba bytů do půdy objektu č.p. 2 Zručského dvora

Objekt: SO 01 - Bytový dům

Soupis: SO 01.3 - Vzduchotechnika

KSO: 803 55 19 CC-CZ: Místo: Zruč nad Sázavou Datum: 22.05.2025

Zadavatel: IČ: Město Zruč nad Sázavou, Zámek 1, 285 22 Zruč n.S. DIČ:

Uchazeč: IČ: 62028081 ATOS, spol. s r.o. Ledec nad Sázavou, Husovo náměstí 139, 584 01 Ledec nad Sázavou DIČ: CZ62028081

Projektant: IČ: Ing. Marie Kovandová, DIČ:

Zpracovatel: IČ: DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			151 749,83
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	151 749,83	12,00%	18 209,98
Cena s DPH		v CZK	169 959,81

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce stávajících bytů a vestavba bytů do půdy objektu č.p. 2 Zručského dvora

Objekt: SO 01 - Bytový dům

Soupis: SO 01.3 - Vzduchotechnika

Místo: Zruč nad Sázavou Datum: 22.05.2025
Zadavatel: Město Zruč nad Sázavou, Zámek 1, 285 22 Zruč n.S. Projektant: In . Marie
Uchazeč: ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou, Husovo náměstí 139, 584 01 Le Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		151 749,83
HSV - Práce a dodávky HSV		43 223,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		40 189,50
997 - Přesun sutě		3 028,02
998 - Přesun hmot		5,48
PSV - Práce a dodávky PSV		108 526,83
713 - Izolace tepelné		3 738,45
751 - Vzduchotechnika		85 405,26
765 - Krytina skládaná		19 383,12

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce stávajících bytů a vestavba bytů do půdy objektu č.p. 2 Zručského dvora

Objekt:

SO 01 - Bytový dům

Soupis:

SO 01.3 - Vzduchotechnika

Místo:

Zruč nad Sázavou

Datum:

22.05.2025

Zadavatel:

Město Zruč nad Sázavou, Zámek 1, 285 22 Zruč n.S.

Projektant:

In . Marie

Uchazeč:

ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou, Husovo náměstí 139, 584 01 Le Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

151 749,83

DHSVPráce a dodávky HSV

43 223,00

D9Ostatní konstrukce a práce, bourání

40 189,50

1	K	977151123	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 150 mm do stavebních materiálů	m	5,150	3 509,33	18 073,05	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	---	-------	----------	-----------	----------------

PP	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 130 do 150 mm							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/977151123							
VV	"viz TZ k SO 01.3, v.č. D.1.3.1 - 1.NP" 0,15*2+1*2				2,300			
VV	"viz TZ k SO 01.3, v.č. D.1.3.2 - 2.NP" 0,15*2+1+0,8+0,75				2,850			
VV	Součet				5,150			

2	K	977151124	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 180 mm do stavebních materiálů	m	4,300	5 143,36	22 116,45	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	---	-------	----------	-----------	----------------

PP	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 150 do 180 mm							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/977151124							
VV	"viz TZ k SO 01.3, v.č. D.1.3.1 - 1.NP" 1*2				2,000			
VV	"viz TZ k SO 01.3, v.č. D.1.3.2 - 2.NP" 0,8+0,75*2				2,300			
VV	Součet				4,300			

D997Přesun sutě

3 028,02

3	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m ručně	t	0,795	1 529,59	1 216,02	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	---	-------	----------	----------	----------------

PP	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013212							

4	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,795	301,14	239,41	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	---	-------	--------	--------	----------------

PP	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013501							

5	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	7,950	13,50	107,33	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	---	-------	-------	--------	----------------

PP	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013509							
VV	"součet z rozpočtového programu" 0,795*(11-1)				7,950			
VV	Součet				7,950			

6	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,795	1 843,09	1 465,26	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	---	-------	----------	----------	----------------

PP	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013631							

D998Přesun hmot

5,48

7	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,015	365,27	5,48	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	---	-------	--------	------	----------------

PP	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998011002							

DPSVPráce a dodávky PSV

108 526,83

D713Izolace tepelné

3 738,45

8	K	713411121	Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x	m2	8,482	189,35	1 606,07	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------	----------------

PP	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi s povrchovou úpravou hliníkovou fólií připevněnými ocelovým drátem potrubí jednovrstvá							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713411121							
VV	"viz v.č. D1.3.3 - podkrovi" (3+3+3+3)*Pi*0,225				8,482			
VV	Součet				8,482			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	M	63141784	rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií 50-60kg/m3 tl 50mm	m2	9,331	225,00	2 099,48	CS ÚRS 2024 02
	PP		rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií 50-60kg/m3 tl 50mm					
	VV		"viz v.č. D1.3.3 - podkrovní" (3+3+3+3)*Pi*0,225*1,1		9,331			
	VV		Součet		9,331			
10	K	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,025	1 315,82	32,90	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998713102					
D	751		Vzduchotechnika				85 405,26	
11	K	1	Dodávka a montáž - ventilátor do kruhového potrubí pr. 100 mm s doběhem (průtok 250 m3/hod) a regulátorem otáček, specifikace-viz PD	kus	7,000	4 077,78	28 544,46	
	PP		Dodávka a montáž - ventilátor do kruhového potrubí pr. 100 mm s doběhem (průtok 250 m3/hod) a regulátorem otáček, specifikace-viz PD					
	VV		"viz v.č. D1.3.1 - 1.NP" 1+1		2,000			
	VV		"viz v.č. D1.3.2 - 2.NP" 1+1+1		3,000			
	VV		"viz v.č. D1.3.3 - podkrovní" 1+1		2,000			
	VV		Součet		7,000			
12	K	2	Dodávka a montáž - T-kus 100/100 mm z pozinkovaného potrubí s koncovým krytem pro odvod kondenzátu a spojkou, specifikace-viz PD	kus	7,000	816,35	5 714,45	
	PP		Dodávka a montáž - T-kus 100/100 mm z pozinkovaného potrubí s koncovým krytem pro odvod kondenzátu a spojkou, specifikace-viz PD					
	VV		"viz v.č. D1.3.1 - 1.NP" 1+1		2,000			
	VV		"viz v.č. D1.3.2 - 2.NP" 1+1+1		3,000			
	VV		"viz v.č. D1.3.3 - podkrovní" 1+1		2,000			
	VV		Součet		7,000			
13	K	3	Dodávka a montáž - T-kus 125/125 mm z pozinkovaného potrubí s koncovým krytem pro odvod kondenzátu a spojkou, specifikace-viz PD	kus	2,000	780,77	1 561,54	
	PP		Dodávka a montáž - T-kus 125/125 mm z pozinkovaného potrubí s koncovým krytem pro odvod kondenzátu a spojkou, specifikace-viz PD					
	VV		"viz v.č. D1.3.3 - podkrovní" 1+1		2,000			
	VV		Součet		2,000			
14	K	751322011	Mtž talířového ventilu D do 100 mm	kus	9,000	140,84	1 267,56	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz talířového ventilu, průměru do 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751322011					
	VV		"viz v.č. D1.3.1 - 1.NP" 1+1+1		3,000			
	VV		"viz v.č. D1.3.2 - 2.NP" 1+1+1+1		4,000			
	VV		"viz v.č. D1.3.3 - podkrovní" 1+1		2,000			
	VV		Součet		9,000			
15	M	4	talířový ventil odvodní kovový včetně napojovacího kroužku a povrchové úpravy - Ø napojení 100mm	kus	9,000	169,52	1 525,68	
	PP		talířový ventil odvodní kovový včetně napojovacího kroužku a povrchové úpravy - Ø napojení 100mm					
	VV		"viz v.č. D1.3.1 - 1.NP" 1+1+1		3,000			
	VV		"viz v.č. D1.3.2 - 2.NP" 1+1+1+1		4,000			
	VV		"viz v.č. D1.3.3 - podkrovní" 1+1		2,000			
	VV		Součet		9,000			
16	K	751398011	Mtž větrací mřížky na kruhové potrubí D do 100 mm	kus	5,000	312,91	1 564,55	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž ostatních zařízení větrací mřížky na kruhové potrubí, průměru do 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751398011					
	VV		"viz v.č. D1.3.1 - 1.NP" 1+1		2,000			
	VV		"viz v.č. D1.3.2 - 2.NP" 1+1+1		3,000			
	VV		Součet		5,000			
17	M	55341431	mřížka větrací nerezová kruhová se síťovinou 100mm	kus	5,000	283,14	1 415,70	CS ÚRS 2024 02
	PP		mřížka větrací nerezová kruhová se síťovinou 100mm					
	P		Poznámka k položce: mřížka obsahuje krycí kupoli					
	VV		"viz v.č. D1.3.1 - 1.NP" 1+1		2,000			
	VV		"viz v.č. D1.3.2 - 2.NP" 1+1+1		3,000			
	VV		Součet		5,000			
18	K	751398012	Mtž větrací mřížky na kruhové potrubí D do 200 mm	kus	5,000	377,22	1 886,10	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž ostatních zařízení větrací mřížky na kruhové potrubí, průměru přes 100 do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751398012					
	VV		"viz v.č. D1.3.1 - 1.NP" 1+1		2,000			
	VV		"viz v.č. D1.3.2 - 2.NP" 1+1+1		3,000			
	VV		Součet		5,000			
19	M	55341429	mřížka větrací nerezová kruhová se síťovinou 125mm	kus	5,000	336,15	1 680,75	CS ÚRS 2024 02
	PP		mřížka větrací nerezová kruhová se síťovinou 125mm					
	P		Poznámka k položce: mřížka obsahuje krycí kupoli					
	VV		"viz v.č. D1.3.1 - 1.NP" 1+1		2,000			
	VV		"viz v.č. D1.3.2 - 2.NP" 1+1+1		3,000			
	VV		Součet		5,000			
20	K	751510041	Vzduchotechnické potrubí pozink spirálně vinuté D do 100 mm	m	30,000	490,93	14 727,90	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru do 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751510041					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce: součástí položky potrubí jsou i oblouky, koncové kryty, T-kusy, spojky, přechody a další samostatně nerozpočítované součásti (i montážní, spojovací a těsnící materiál)</i>					
	VV		"viz v.č. D1.3.1 - 1.NP" 7+3		10,000			
	VV		"viz v.č. D1.3.2 - 2.NP" 3+8+5		16,000			
	VV		"viz v.č. D1.3.3 - podkrovní" 2+2		4,000			
	VV		Součet		30,000			
21	K	751510042	Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté D do 200 mm	m	24,000	796,26	19 110,24	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751510042					
	P		<i>Poznámka k položce: položka zahrnuje i odbočku 150/150 mm a projektem předepsané koncové kryty</i>					
	VV		"viz v.č. D1.3.1 - 1.NP" 3+2		5,000			
	VV		"viz v.č. D1.3.2 - 2.NP" 2+3+2		7,000			
	VV		"viz v.č. D1.3.3 - podkrovní" 3+3+3+3		12,000			
	VV		Součet		24,000			
22	K	751514678	Mtž škrticí klapky nebo zpětné klapky do plech potrubí kruhové bez příruby D do 100 mm	kus	7,000	111,49	780,43	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž škrticí klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové bez příruby, průměru do 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751514678					
	VV		"viz v.č. D1.3.1 - 1.NP" 1+1		2,000			
	VV		"viz v.č. D1.3.2 - 2.NP" 1+1+1		3,000			
	VV		"viz v.č. D1.3.3 - podkrovní" 1+1		2,000			
	VV		Součet		7,000			
23	M	5	zpětná klapka pro kruhové potrubí, Ø napojení 100mm, vyrobená z galvanizované oceli	kus	7,000	156,23	1 093,61	
	PP		zpětná klapka pro kruhové potrubí, Ø napojení 100mm, vyrobená z galvanizované oceli					
	VV		"viz v.č. D1.3.1 - 1.NP" 1+1		2,000			
	VV		"viz v.č. D1.3.2 - 2.NP" 1+1+1		3,000			
	VV		"viz v.č. D1.3.3 - podkrovní" 1+1		2,000			
	VV		Součet		7,000			
24	K	751537011	Mtž potrubí ohebného neizol z Al laminátové hadice D do 100 mm	m	9,000	155,47	1 399,23	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž potrubí ohebného kruhového neizolovaného z Al laminátové hadice, průměru do 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751537011					
	VV		"viz v.č. D1.3.1 - 1.NP" 1+1+1		3,000			
	VV		"viz v.č. D1.3.2 - 2.NP" 1+1+2		4,000			
	VV		"viz v.č. D1.3.3 - podkrovní" 1+1		2,000			
	VV		Součet		9,000			
25	M	42981634	hadice hlukové a tepelně izolovaná několikavrstvá z Al-polyesteru vyztužená drátem D 102mm, l=10m	kus	0,945	1 138,95	1 076,31	CS ÚRS 2024 02
	PP		hadice hlukové a tepelně izolovaná několikavrstvá z Al-polyesteru vyztužená drátem D 102mm, l=10m					
	VV		"viz v.č. D1.3.1 - 1.NP" (1+1+1)/10*1,05		0,315			
	VV		"viz v.č. D1.3.2 - 2.NP" (1+1+2)/10*1,05		0,420			
	VV		"viz v.č. D1.3.3 - podkrovní" (1+1)/10*1,05		0,210			
	VV		Součet		0,945			
26	K	751537012	Mtž potrubí ohebného neizol z Al laminátové hadice D do 200 mm	m	2,000	170,95	341,90	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž potrubí ohebného kruhového neizolovaného z Al laminátové hadice, průměru přes 100 do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751537012					
	VV		"viz v.č. D1.3.3 - podkrovní" 1+1		2,000			
	VV		Součet		2,000			
27	M	42981635	hadice hlukové a tepelně izolovaná několikavrstvá z Al-polyesteru vyztužená drátem D 127mm, l=10m	kus	0,210	1 220,26	256,25	CS ÚRS 2024 02
	PP		hadice hlukové a tepelně izolovaná několikavrstvá z Al-polyesteru vyztužená drátem D 127mm, l=10m					
	VV		"viz v.č. D1.3.3 - podkrovní" (1+1)/10*1,05		0,210			
	VV		Součet		0,210			
28	K	751691111	Zaregulování systému vzduchotechnického zařízení - 1 koncový (distribuční) prvek	kus	16,000	64,59	1 033,44	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zaregulování systému vzduchotechnického zařízení za 1 koncový (distribuční) prvek					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751691111					
	VV		"viz v.č. D1.3.1 - 1.NP" 1+1+2+1		5,000			
	VV		"viz v.č. D1.3.2 - 2.NP" 1+1+1+1+1+2		7,000			
	VV		"viz v.č. D1.3.3 - podkrovní" 1+1+1+1		4,000			
	VV		Součet		16,000			
29	K	998751101	Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m	t	0,145	2 932,15	425,16	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998751101					
D	765		Krytina skládaná				19 383,12	
30	K	6	Dodávka a montáž - nástavec odvětrání kovový pr. 125 mm, samolepicí těsnící manžeta a prostupová taška bobrovka kovová	soubor	4,000	4 845,78	19 383,12	
	PP		Dodávka a montáž - nástavec odvětrání kovový pr. 125 mm, samolepicí těsnící manžeta a prostupová taška bobrovka kovová					
	VV		"viz v.č. D1.3.3 - podkrovní" 1+1+1+1		4,000			
	VV		Součet		4,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce stávajících bytů a vestavba bytů do půdy objektu č.p. 2 Zručského dvora

Objekt: SO 01 - Bytový dům

Soupis: SO 01.4 - Domovní rozvod plynu

KSO: 803 55 19

Místo: Zruč nad Sázavou

CC-CZ:

Datum: 22.05.2025

Zadavatel:

Město Zruč nad Sázavou, Zámek 1, 285 22 Zruč n.S.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

ATOS, spol. s r.o. Ledec nad Sázavou, Husovo náměstí 139, 584 01 Ledec nad Sázavou

IČ:

DIČ: CZ62028081

Projektant:

Ing. Marie Kovandová, [REDACTED]

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			49 783,86
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	49 783,86	12,00%	5 974,06
Cena s DPH		v CZK	55 757,92

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce stávajících bytů a vestavba bytů do půdy objektu č.p. 2 Zručského dvora

Objekt: SO 01 - Bytový dům

Soupis: SO 01.4 - Domovní rozvod plynu

Místo: Zruč nad SázavouDatum: 22.05.2025

Zadavatel: Město Zruč nad Sázavou, Zámek 1, 285 22 Zruč n.S.Projektant: Ing. Marie

Uchazeč: ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou, Husovo náměstí 139, 584 01 Le Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		49 783,86
HSV - Práce a dodávky HSV		28 541,25
1 - Zemní práce		16 100,50
4 - Vodorovné konstrukce		985,18
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		253,19
8 - Trubní vedení		8 239,15
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání		2 941,63
99 - Přesun hmot		164,31
997 - Přesun sutě		0,00
998 - Přesun hmot		21,60
PSV - Práce a dodávky PSV		21 242,61
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod		20 556,98
783 - Dokončovací práce - nátěry		685,63

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce stávajících bytů a vestavba bytů do půdy objektu č.p. 2 Zručského dvora

Objekt:

SO 01 - Bytový dům

Soupis:

SO 01.4 - Domovní rozvod plynu

Místo:

Zruč nad Sázavou

Datum:

22.05.2025

Zadavatel:

Město Zruč nad Sázavou, Zámek 1, 285 22 Zruč n.S.

Projektant:

In . Marie

Uchazeč:

ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou, Husovo náměstí 139, 584 01 Le

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem							49 783,86	
D HSV Práce a dodávky HSV							28 541,25	
D 1 Zemní práce							16 100,50	
1	K	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	0,800	1 260,45	1 008,36	CS ÚRS 2024 02
PP			Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132212131					
VV			"viz TZ k SO 01.4 Domovní rozvod plynu, v.č. D1.4.1 - výkop pro novou přípojku - u pilíře a u objektu" (1+1)*0,4*1		0,800			
VV			Součet		0,800			
2	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	5,600	916,65	5 133,24	CS ÚRS 2024 02
PP			Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132251101					
VV			"viz TZ k SO 01.4 Domovní rozvod plynu, v.č. D1.4.1 - výkop pro novou přípojku - u pilíře a u objektu" (16-1-1)*0,4*1		5,600			
VV			Součet		5,600			
3	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	2,560	243,80	624,13	CS ÚRS 2024 02
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751117					
VV			"viz TZ k SO 01.4 Domovní rozvod plynu, v.č. D1.4.1 - odvoz přebytečné zeminy" 0,8+5,6-3,84		2,560			
VV			Součet		2,560			
4	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	2,560	18,53	47,44	CS ÚRS 2024 02
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751119					
VV			"viz TZ k SO 01.4 Domovní rozvod plynu, v.č. D1.4.1 - odvoz přebytečné zeminy na skládku do 11 km" 0,8+5,6-3,84		2,560			
VV			Součet		2,560			
5	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	4,224	1 605,63	6 782,18	CS ÚRS 2024 02
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201221					
VV			"viz TZ k SO 01.4 Domovní rozvod plynu, v.č. D1.4.1 - odvoz přebytečné zeminy na skládku" (0,8+5,6-3,84)*1,65		4,224			
VV			Součet		4,224			
6	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	3,840	213,92	821,45	CS ÚRS 2024 02
PP			Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174101101					
VV			"viz TZ k SO 01.4 Domovní rozvod plynu, v.č. D1.4.1 - zásyp nad novou přípojkou - vytěženou zeminou" 16*0,4*(1-0,1-0,3)		3,840			
VV			Součet		3,840			
7	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	1,920	195,95	376,22	CS ÚRS 2024 02
PP			Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných tříd těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/175151101					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV "viz TZ k SO 01.4 Domovní rozvod plynu, v.č. D1.4.1 - obsyp nové přípojky" 16*0,4*0,3		1,920			
			VV Součet		1,920			
8	M	583373030.1	štěrkopísek frakce 0/8	t	3,840	340,49	1 307,48	CS ÚRS 2024 02
			PP štěrkopísek frakce 0/8					
			VV "viz TZ k SO 01.4 Domovní rozvod plynu, v.č. D1.4.1 - obsyp nové přípojky" 16*0,4*0,3*2		3,840			
			VV Součet		3,840			
	D	4	Vodorovné konstrukce				985,18	
9	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	0,640	1 539,35	985,18	CS ÚRS 2024 02
			PP Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/451572111					
			VV "viz TZ k SO 01.4 Domovní rozvod plynu, v.č. D1.4.1 - podsyp nové přípojky" 16*0,4*0,1		0,640			
			VV Součet		0,640			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				253,19	
10	K	612325101	Vápenocementová hrubá omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm	m2	0,280	904,24	253,19	CS ÚRS 2024 02
			PP Vápenocementová omítka rýh hrubá ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612325101					
			VV "viz v.č. D1.4.1." (1+3)*0,07		0,280			
			VV Součet		0,280			
	D	8	Trubní vedení				8 239,15	
11	K	1	Dodávka a montáž potrubí opláštění IPE 32 (svislá část přípojky plynu v pilíři a na vstupu do objektu)	m	7,000	254,57	1 781,99	
			PP Dodávka a montáž potrubí opláštění IPE 32 (svislá část přípojky plynu v pilíři a na vstupu do objektu)					
			VV "viz TZ k SO 01.4 Domovní rozvod plynu, v.č. D1.4.1 - v pilíři a na vstupu do objektu" 2+1+4		7,000			
			VV Součet		7,000			
12	K	2	Dodávka a montáž - přechodka PE/ocel dle PD	sada	2,000	1 007,30	2 014,60	
			PP Dodávka a montáž - přechodka PE/ocel dle PD					
			VV "viz TZ k SO 01.4 Domovní rozvod plynu, v.č. D1.4.1 - nová přípojka - 1 m před objektem" 1		1,000			
			VV "viz TZ k SO 01.4 Domovní rozvod plynu, v.č. D1.4.1 - v pilíři"		1,000			
			VV Součet		2,000			
13	K	3	Dodávka a montáž - instalační rám	kus	1,000	718,85	718,85	
			PP Dodávka a montáž - instalační rám v plynoměrném pilíři					
			VV "viz TZ k SO 01.4 Domovní rozvod plynu, v.č. D1.4.1 - nová přípojka - umístěno v pilíři" 1		1,000			
			VV Součet		1,000			
14	K	4	Dodávka a montáž - držák HUP	kus	1,000	563,17	563,17	
			PP Dodávka a montáž - držák HUP					
			VV "viz TZ k SO 01.4 Domovní rozvod plynu, v.č. D1.4.1 - nová přípojka - umístěno v pilíři" 1		1,000			
			VV Součet		1,000			
15	K	871161141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 32 x 3,0 mm	m	15,000	53,98	809,70	CS ÚRS 2024 02
			PP Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 32 x 3,0 mm					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/871161141					
			VV "viz TZ k SO 01.4 Domovní rozvod plynu, v.č. D1.4.1 - nová přípojka - od pilíře do objektu" 16-1		15,000			
			VV Součet		15,000			
16	M	5	potrubí plynovodní STL PE HD 32 s ochranným pláštěm, specifikace-viz PD	m	15,225	35,71	543,68	
			PP potrubí plynovodní STL PE HD 32 s ochranným pláštěm, specifikace-viz PD					
			VV "viz TZ k SO 01.4 Domovní rozvod plynu, v.č. D1.4.1 - nová přípojka - od pilíře do objektu" (16-1)*1,015		15,225			
			VV Součet		15,225			
17	K	877161112	Montáž elektrokolen 90° na plynovodním potrubí z PE trub d 32	kus	1,000	212,37	212,37	CS ÚRS 2024 02
			PP Montáž tvarovek na plynovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 90° d 32					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877161112					
			P Poznámka k položce: položka se vztahuje na montáž na plynovém potrubí					
			VV "viz TZ k SO 01.4 Domovní rozvod plynu, v.č. D1.4.1 - v pilíři"		1,000			
			VV Součet		1,000			
18	M	6	elektrotvarovka-koleno W 90st. D32	kus	1,015	272,89	276,98	
			PP elektrotvarovka-koleno W 90st. D32					
			VV "viz TZ k SO 01.4 Domovní rozvod plynu, v.č. D1.4.1 - v pilíři" 1*1,015		1,015			
			VV Součet		1,015			
19	K	899712111	Orientační tabulky na zdivu	kus	1,000	225,77	225,77	CS ÚRS 2024 02
			PP Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899712111					
			VV "viz TZ k SO 01.4 Domovní rozvod plynu, v.č. D1.4.1 - nová přípojka - umístěno na pilíři" 1		1,000			
			VV Součet		1,000			
20	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí	m	18,000	47,30	851,40	CS ÚRS 2024 02
			PP Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899721111					
		VV	"viz TZ k SO 01.4 Domovní rozvod plynu, v.č. D1.4.1 -na nové přípojce - od pilíře do objektu" 2+16		18,000			
		VV	Součet		18,000			
21	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	m	16,000	15,04	240,64	CS ÚRS 2024 02
		PP	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899722113					
		VV	"viz TZ k SO 01.4 Domovní rozvod plynu, v.č. D1.4.1 -na nové přípojce - od pilíře do objektu" 16		16,000			
		VV	Součet		16,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				2 941,63	
22	K	974031142	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 70 mm	m	3,000	102,10	306,30	CS ÚRS 2024 02
		PP	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 70 mm a šířky do 70 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/974031142					
		VV	"viz v.č. D1.4.1." 3		3,000			
		VV	Součet		3,000			
23	K	974049142	Vysekání rýh v betonových zdech hl do 70 mm š do 70 mm	m	1,000	293,57	293,57	CS ÚRS 2024 02
		PP	Vysekání rýh v betonových zdech do hl. 70 mm a šířky do 70 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/974049142					
		VV	"viz v.č. D1.4.1." 1		1,000			
		VV	Součet		1,000			
24	K	977151114	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 50 do 60 mm	m	1,000	2 177,45	2 177,45	CS ÚRS 2024 02
		PP	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 50 do 60 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/977151114					
		VV	"viz v.č. D1.4.1." 1		1,000			
		VV	Součet		1,000			
	D	99	Přesun hmot				164,31	
25	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m ručně	t	0,044	1 529,59	67,30	CS ÚRS 2024 02
		PP	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013212					
26	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,044	301,14	13,25	CS ÚRS 2024 02
		PP	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013501					
27	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,440	13,50	5,94	CS ÚRS 2024 02
		PP	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013509					
		VV	"součet z rozpočtového programu" 0,044*(11-1)		0,440			
		VV	Součet		0,440			
28	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	0,017	1 751,66	29,78	CS ÚRS 2024 02
		PP	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013601					
		VV	"součet z rozpočtového programu" 0,011+0,006		0,017			
		VV	Součet		0,017			
29	K	997013603	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02	t	0,027	1 779,16	48,04	CS ÚRS 2024 02
		PP	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013603					
		VV	"součet z rozpočtového programu" 0,027		0,027			
		VV	Součet		0,027			
	D	997	Přesun sutě				0,00	
	D	998	Přesun hmot				21,60	
30	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	0,022	981,61	21,60	CS ÚRS 2024 02
		PP	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998276101					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				21 242,61	
	D	723	Zdravotechnika - vnitřní plynovod				20 556,98	
31	K	7	Dodávka a montáž plynotěsného utěsnění všech chrániček	soubor	1,000	137,36	137,36	
		PP	Dodávka a montáž plynotěsného utěsnění všech chrániček, 1 soubor zahrnuje těsnění všech rozpočtovaných chrániček rozpočtovaných jako součást SO 01.4 Vnitřní plynovod (jedná se o jednu chráničku pr. 60 mm délky 1000 mm)					
		VV	"viz TZ k SO 01.4 Domovní rozvod plynu, v.č. D1.4.1" 1		1,000			
		VV	Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
32	K	8	Dodávka a montáž plynoměrné plastové skříně včetně povrchové úpravy, specifikace-viz PD	soubor	1,000	3 479,78	3 479,78	
	PP		Dodávka a montáž plynoměrné plastové skříně pro zazdění včetně povrchové úpravy, specifikace-viz PD, ve skříní bude umístěn HUP, plynoměr a regulátor tlaku					
	VV		"viz TZ k SO 01.4 Domovní rozvod plynu, v.č. D1.4.1" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
33	K	723111203	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 20	m	7,000	454,55	3 181,85	CS ÚRS 2024 02
	PP		Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, bezešvých běžných DN 20					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/723111203					
	VV		"viz TZ k SO 01.4 Domovní rozvod plynu, v.č. D1.4.1" 1+6		7,000			
	VV		Součet		7,000			
34	K	723111204	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 25	m	4,000	520,32	2 081,28	CS ÚRS 2024 02
	PP		Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, bezešvých běžných DN 25					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/723111204					
	VV		"viz TZ k SO 01.4 Domovní rozvod plynu, v.č. D1.4.1" 1+3		4,000			
	VV		Součet		4,000			
35	K	723150366	Chránička D 44,5x3,2 mm	m	1,000	396,99	396,99	CS ÚRS 2024 02
	PP		Potrubí z ocelových trubek hladkých černých spojovaných chráničky Ø 44,5/3,2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/723150366					
	VV		"viz TZ k SO 01.4 Domovní rozvod plynu, v.č. D1.4.1" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
36	K	723160204	Přípojka k plynoměru spojované na závit bez ochozu G 1"	soubor	1,000	1 920,91	1 920,91	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přípojky k plynoměrům spojované na závit bez ochozu G 1"					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/723160204					
	VV		"viz TZ k SO 01.4 Domovní rozvod plynu, v.č. D1.4.1" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
37	K	723160334	Rozpěrka přípojek plynoměru G 1"	soubor	1,000	478,17	478,17	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přípojky k plynoměrům rozpěrky přípojek G 1"					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/723160334					
	VV		"viz TZ k SO 01.4 Domovní rozvod plynu, v.č. D1.4.1" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
38	K	723231163	Kohout kulový přímý G 3/4" PN 42 do 185°C plnopřítokový vnitřní závit těžká řada	kus	2,000	440,85	881,70	CS ÚRS 2024 02
	PP		Armatury se dvěma závity kohouty kulové PN 42 do 185°C plnopřítokové vnitřní závit těžká řada G 3/4"					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/723231163					
	VV		"viz TZ k SO 01.4 Domovní rozvod plynu, v.č. D1.4.1 - u kotlů" 1+1		2,000			
	VV		Součet		2,000			
39	K	723231164	Kohout kulový přímý G 1" PN 42 do 185°C plnopřítokový vnitřní závit těžká řada	kus	2,000	689,11	1 378,22	CS ÚRS 2024 02
	PP		Armatury se dvěma závity kohouty kulové PN 42 do 185°C plnopřítokové vnitřní závit těžká řada G 1"					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/723231164					
	VV		"viz TZ k SO 01.4 Domovní rozvod plynu, v.č. D1.4.1 - HUP" 1		1,000			
	VV		"viz TZ k SO 01.4 Domovní rozvod plynu, v.č. D1.4.1 - na vstupu do objektu" 1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
40	K	723234311	Regulátor tlaku plynu středotlaký jednostupňový výkon do 6 m3/hod pro zemní plyn	soubor	1,000	2 933,83	2 933,83	CS ÚRS 2024 02
	PP		Armatury se dvěma závity středotlaké regulátory tlaku plynu jednostupňové pro zemní plyn, výkon do 6 m3/hod					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/723234311					
	VV		"viz TZ k SO 01.4 Domovní rozvod plynu, v.č. D1.4.1 - nová přípojka - umístěno v pilíři" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
41	K	9	Tlaková zkouška a zkouška těsnosti veškerých rozvodů zemního plynu	soubor	1,000	1 373,60	1 373,60	
	PP		Tlaková zkouška a zkouška těsnosti veškerých rozvodů zemního plynu, tlaková zkouška dle platného TPG včetně zápisu, jež bude podkladem pro revizní zprávu, tlaková zkouška musí být zakončena kladným výsledkem s tím, že rozvod zemního plynu splňuje požadavky týkající se předpisů					
	P		Poznámka k položce: položka zahrnuje zkoušku 11-ti mb ocelového potrubí, 7 mb potrubí IPE opláštěného a 15 mb PE potrubí D32x3 mm					
	VV		"viz TZ k SO 01.4 Domovní rozvod plynu, v.č. D1.4.1" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
42	K	10	Revizní zpráva pro SO 01.4 Domovní rozvod plynu	soubor	1,000	2 289,33	2 289,33	
	PP		Revizní zpráva pro SO 01.4 Domovní rozvod plynu					
	P		Poznámka k položce: výsledkem zprávy musí být skutečnost, že SO 01.4 Domovní rozvod plynu je schopen provozu					
	VV		"viz TZ k SO 01.4 Domovní rozvod plynu, v.č. D1.4.1" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
43	K	998723102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní plynovod v objektech v do 12 m	t	0,036	665,62	23,96	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998723102					
D	783		Dokončovací práce - nátěry				685,63	
44	K	783614651	Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí DN do 50 mm	m	11,000	19,82	218,02	CS ÚRS 2024 02
	PP		Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm syntetický standardní					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783614651 "viz TZ k SO 01.4 Domovní rozvod plynu, v.č. D1.4.1" 7+4 Součet 11,000 11,000								
45	K	783615551	Mezinátěr jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m	11,000	20,98	230,78	CS ÚRS 2024 02
PP Online PSC VV VV Mezinátěr armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm syntetický standardní https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783615551 "viz TZ k SO 01.4 Domovní rozvod plynu, v.č. D1.4.1" 7+4 Součet 11,000 11,000								
46	K	783617601	Krycí jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m	11,000	21,53	236,83	CS ÚRS 2024 02
PP Online PSC VV VV Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm jednonásobný syntetický standardní https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783617601 "viz TZ k SO 01.4 Domovní rozvod plynu, v.č. D1.4.1" 7+4 Součet 11,000 11,000								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce stávajících bytů a vestavba bytů do půdy objektu č.p. 2 Zručského dvora

Objekt: SO 01 - Bytový dům

Soupis: SO 01.5 - Ústřední vytápění

KSO:	803 55 19	CC-CZ:	
Místo:	Zruč nad Sázavou	Datum:	22.05.2025
Zadavatel:		IČ:	
	Město Zruč nad Sázavou, Zámek 1, 285 22 Zruč n.S.	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	62028081
	ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou, Husovo náměstí 139, 584 01 Ledeč nad Sázavou	DIČ:	CZ62028081
Projektant:		IČ:	
	Ing. Marie Kovandová, [REDACTED]	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH		1 034 455,83	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	1 034 455,83	12,00%	124 134,70
Cena s DPH	v CZK		1 158 590,53

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce stávajících bytů a vestavba bytů do půdy objektu č.p. 2 Zručského dvora

Objekt: SO 01 - Bytový dům

Soupis: SO 01.5 - Ústřední vytápění

Místo: Zruč nad SázavouDatum: 22.05.2025

Zadavatel: Město Zruč nad Sázavou, Zámek 1, 285 22 Zruč n.S.Projektant: Ing. Marie

Uchazeč: ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou, Husovo náměstí 139, 584 01 Le Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		1 034 455,83
HSV - Práce a dodávky HSV		57 299,38
3 - Svislé a kompletní konstrukce		2 059,42
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		2 712,72
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		52 413,64
99 - Přesun hmot		19 082,19
998 - Přesun hmot		113,60
PSV - Práce a dodávky PSV		977 156,45
713 - Izolace tepelné		39 585,42
731 - Ústřední vytápění - kotelny		93 382,74
732 - Ústřední vytápění - strojovny		54 700,84
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí		246 392,03
734 - Ústřední vytápění - armatury		100 491,75
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa		441 472,23
795 - Lokální vytápění		1 131,44

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce stávajících bytů a vestavba bytů do půdy objektu č.p. 2 Zručského dvora

Objekt:

SO 01 - Bytový dům

Soupis:

SO 01.5 - Ústřední vytápění

Místo:

Zruč nad Sázavou

Datum:

22.05.2025

Zadavatel:

Město Zruč nad Sázavou, Zámek 1, 285 22 Zruč n.S.

Projektant:

Ing. Marie

Uchazeč:

ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou, Husovo náměstí 139, 584 01 Le

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem					1 034 455,83			
D		HSV	Práce a dodávky HSV	57 299,38				
D		3	Svislé a kompletní konstrukce	2 059,42				
1	K	340235212	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 0,0225 m2 cihlami plnými tl přes 100 mm	kus	8,000	111,53	892,24	CS ÚRS 2024 02
PP			Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách cihlami plnými pálenými plochy do 0,0225 m2, tloušťky přes 100 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/340235212					
VV			"viz půdorysy ÚT - výpočet viz položky vybourání otvorů"					
VV			Součet					
2	K	340236212	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 0,0225 do 0,09 m2 cihlami plnými tl přes 100 mm	kus	6,000	194,53	1 167,18	CS ÚRS 2024 02
PP			Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách cihlami plnými pálenými plochy přes 0,0225 m2 do 0,09 m2, tloušťky přes 100 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/340236212					
VV			"viz půdorysy ÚT - výpočet viz položky vybourání otvorů" 3*2					
VV			Součet					
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	2 712,72				
3	K	612325102	Vápenocementová hrubá omítka rýh ve stěnách šířky do 300 mm	m2	3,000	904,24	2 712,72	CS ÚRS 2024 02
PP			Vápenocementová omítka rýh hrubá ve stěnách, šířky rýhy přes 150 do 300 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612325102					
VV			"viz půdorysy ÚT - výpočet viz položka Vysekání rýh" 15*0,2					
VV			Součet					
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	52 413,64				
4	K	971033231	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	kus	2,000	61,16	122,32	CS ÚRS 2024 02
PP			Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,0225 m2, tl. do 150 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/971033231					
VV			"viz půdorys 1.NP - ÚT" 1					
VV			"viz půdorys 2.NP - ÚT" 1					
VV			Součet					
5	K	971033261	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	kus	3,000	348,47	1 045,41	CS ÚRS 2024 02
PP			Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,0225 m2, tl. do 600 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/971033261					
VV			"viz půdorys 1.NP - ÚT" 1					
VV			"viz půdorys podkroví - ÚT" 1+1					
VV			Součet					
6	K	971033371	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 750 mm	kus	3,000	600,86	1 802,58	CS ÚRS 2024 02
PP			Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 750 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/971033371					
VV			"viz půdorys 1.NP - ÚT" 1+1+1					
VV			Součet					
7	K	973031151	Vysekání výklenků ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl přes 0,25 m2	m3	1,344	4 847,08	6 514,48	CS ÚRS 2024 02
PP			Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou výklenků, pohledové plochy přes 0,25 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/973031151					
VV			"viz půdorys 1.NP - ÚT" 0,8*0,8*0,3*2					
VV			"viz půdorys 2.NP - ÚT" 0,8*0,8*0,3*3					
VV			"viz půdorys podkroví - ÚT" 0,8*0,8*0,3*2					
VV			Součet					
8	K	974031155	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 200 mm	m	15,000	231,02	3 465,30	CS ÚRS 2024 02
PP			Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 100 mm a šířky do 200 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/974031155					
VV			"viz půdorys 1.NP - ÚT" 0,25*5+0,5*2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"viz půdorys 2.NP - ÚT" 0,25*3+3+3+0,5*3		11,250			
	VV		"viz půdorys podkroví - ÚT" 0,25*2+0,5*2		1,500			
	VV		Součet		15,000			
9	K	977151117	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 90 mm do stavebních materiálů	m	8,000	2 547,67	20 381,36	CS ÚRS 2024 02
	PP		Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 80 do 90 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/977151117					
	VV		"strop mezi 1.NP a 2.NP - viz půdorysy ÚT a Schema zapojení" 8*0,5		4,000			
	VV		"strop mezi 2.NP a podkrovím - viz půdorysy ÚT a Schema zapojení" 8*0,5		4,000			
	VV		Součet		8,000			
D	99		Přesun hmot				19 082,19	
10	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m ručně	t	5,010	1 529,59	7 663,25	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013212					
11	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	5,010	301,14	1 508,71	CS ÚRS 2024 02
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013501					
12	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	50,100	13,50	676,35	CS ÚRS 2024 02
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013509					
	VV		"součet z rozpočtového programu" 5,01*(11-1)		50,100			
	VV		Součet		50,100			
13	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	5,010	1 843,09	9 233,88	CS ÚRS 2024 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013631					
D	998		Přesun hmot				113,60	
14	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	0,311	365,27	113,60	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998011002					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				977 156,45	
D	713		Izolace tepelné				39 585,42	
15	K	713463121	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy uchycenými sponami 1x	m	401,000	46,13	18 498,13	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry bez povrchové úpravy (izolační materiál ve specifikaci) uchycenými sponami potrubí jednovrstvá					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713463121					
	VV		"viz výkresy ÚT - výpočet viz položky potrubí" 12+371+10+8		401,000			
	VV		Součet		401,000			
16	M	28377096	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 15/20mm	m	12,600	23,06	290,56	CS ÚRS 2024 02
	PP		pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 15/20mm					
	VV		"viz výkresy ÚT - výpočet viz položky potrubí" 12*1,05		12,600			
	VV		Součet		12,600			
17	M	28377046	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 22/25mm	m	389,550	49,61	19 325,58	CS ÚRS 2024 02
	PP		pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 22/25mm					
	VV		"viz výkresy ÚT" ((6*10+6*5+4*1)+(35+15+19+67)+(13+20+29+29)+(18+8+24)) *1,05		389,550			
	VV		Součet		389,550			
18	M	28377056	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 35/25mm	m	10,500	70,22	737,31	CS ÚRS 2024 02
	PP		pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 35/25mm					
	VV		"viz výkresy ÚT" 10*1,05		10,500			
	VV		Součet		10,500			
19	M	28377063	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 45/25mm	m	8,400	80,00	672,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 45/25mm					
	VV		"viz výkresy ÚT" 8*1,05		8,400			
	VV		Součet		8,400			
20	K	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	0,047	1 315,82	61,84	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998713102					
D	731		Ústřední vytápění - kotelny				93 382,74	

PČ Typ			Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
21	K	1		Dodávka a montáž plynového závěsného kondenzačního kotle včetně příslušenství o výkonu 20 kW, specifikace-viz PD	soubor	2,000	35 536,46	71 072,92	
	PP			Dodávka a montáž plynového závěsného kondenzačního kotle včetně příslušenství o výkonu 20 kW, specifikace-viz PD					
	VV			"viz PD SO 01.5 Ústřední vytápění" 1+1		2,000			
	VV			Součet		2,000			
22	K	2		Dodávka a montáž hydraulické odbočky včetně veškerého vyráběného příslušenství	kus	1,000	6 483,20	6 483,20	
	PP			Dodávka a montáž hydraulické odbočky včetně veškerého vyráběného příslušenství					
	VV			"viz PD SO 01.5 Ústřední vytápění" 1		1,000			
	VV			Součet		1,000			
23	K	731200815		Demontáž kotle ocelového na tuhá paliva výkon přes 25 do 40 kW	kus	1,000	1 191,89	1 191,89	CS ÚRS 2024 02
	PP			Demontáž kotlů ocelových na tuhá paliva, o výkonu přes 25 do 40 kW					
	Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/731200815					
	VV			"viz Příloha č.3 TZ - B10" 1		1,000			
	VV			Součet		1,000			
24	K	3		Demontáž, odvoz na skládku a likvidace kouřovodu	soubor	5,000	466,78	2 333,90	
	PP			Demontáž, odvoz na skládku a likvidace kouřovodu					
	VV			"viz Příloha č.3 TZ - B10" 1		1,000			
	VV			"viz Příloha č.3 TZ - B11" 1+1		2,000			
	VV			"viz Příloha č.3 TZ - B12" 2		2,000			
	VV			Součet		5,000			
25	K	731391811		Vypuštění vody z kotle samospádem plocha kotle do 5 m2	kus	1,000	266,77	266,77	CS ÚRS 2024 02
	PP			Vypuštění vody z kotlů do kanalizace samospádem o výhřevné ploše kotlů do 5 m2					
	Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/731391811					
	VV			"viz Příloha č.3 TZ - B10" 1		1,000			
	VV			Součet		1,000			
26	K	4		Topná zkouška dle ČSN	soubor	1,000	2 624,20	2 624,20	
	PP			Topná zkouška dle ČSN					
	VV			"viz PD SO 01.5 Ústřední vytápění" 1		1,000			
	VV			Součet		1,000			
27	K	5		Zaregulování topného zdroje, optimalizace nastavením, zaškolení a doprava veškerých komponent na stavbu	soubor	1,000	9 409,86	9 409,86	
	PP			Zaregulování topného zdroje, optimalizace nastavením, zaškolení a doprava veškerých komponent na stavbu					
	VV			"viz PD SO 01.5 Ústřední vytápění" 1		1,000			
	VV			Součet		1,000			
D		732		Ústřední vytápění - strojovny				54 700,84	
28	K	732320812		Demontáž nádrže beztlaké nebo tlakové odpojení od rozvodů potrubí obsah do 100 litrů	kus	1,000	448,24	448,24	CS ÚRS 2024 02
	PP			Demontáž nádrží beztlakých nebo tlakových odpojení od rozvodů potrubí nádrže o obsahu do 100 l					
	Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/732320812					
	VV			"viz Příloha č.3 TZ - B13" 1		1,000			
	VV			Součet		1,000			
29	K	732331616		Nádoba tlaková expanzní pro topnou a chladicí soustavu s membránou závitové připojení PN 0,6 o objemu 50 l	soubor	1,000	3 316,52	3 316,52	CS ÚRS 2024 02
	PP			Nádoby expanzní tlakové pro topné a chladicí soustavy s membránou bez pojistného ventilu se závitovým připojením PN 0,6 o objemu 50 l					
	Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/732331616					
	VV			"viz PD SO 01.5 Ústřední vytápění" 1		1,000			
	VV			Součet		1,000			
30	K	732421402		Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové DN 25 výtlačk do 4,0 m průtok 2,2 m3/h pro vytápění	soubor	8,000	6 358,88	50 871,04	CS ÚRS 2024 02
	PP			Čerpadla teplovodní závitová mokroběžná oběhová pro teplovodní vytápění (elektronicky řízená) PN 10, do 110°C DN přípojky/dopravní výška H (m) - čerpací výkon Q (m3/h) DN 25 / do 4,0 m / 2,2 m3/h					
	Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/732421402					
	VV			"viz PD SO 01.5 Ústřední vytápění" 8		8,000			
	VV			Součet		8,000			
31	K	998732102		Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v do 12 m	t	0,033	1 970,80	65,04	CS ÚRS 2024 02
	PP			Přesun hmot pro strojovny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998732102					
D		733		Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				246 392,03	
32	K	733120815		Demontáž potrubí ocelového hladkého D do 38	m	88,000	47,05	4 140,40	CS ÚRS 2024 02
	PP			Demontáž potrubí z trubek ocelových hladkých Ø do 38					
	Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733120815					
	VV			"viz výkresy ÚT" 88		88,000			
	VV			Součet		88,000			
33	K	733222102		Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 15x1 mm	m	12,000	420,39	5 044,68	CS ÚRS 2024 02
	PP			Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 15/1					
	Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733222102					
	VV			"viz výkresy ÚT" 0,5*2*12		12,000			
	VV			Součet		12,000			
34	K	733222104		Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 22x1 mm	m	371,000	538,93	199 943,03	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 22/1					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733222104					
	VV		"viz výkresy ÚT"		371,000			
	VV		(6*10+6*5+4*1)+(35+15+19+67)+(13+20+29+29)+(18+8+24)					
			Součet		371,000			
35	K	733223106	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 35x1,5 mm	m	10,000	1 043,84	10 438,40	CS ÚRS 2024 02
	PP		Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 35/1,5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733223106					
	VV		"viz výkresy ÚT" 10		10,000			
	VV		Součet		10,000			
36	K	733223107	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 42x1,5 mm	m	8,000	1 300,69	10 405,52	CS ÚRS 2024 02
	PP		Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 42/1,5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733223107					
	VV		"viz výkresy ÚT" 8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
37	K	733224222	Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 15x1 mm	kus	24,000	194,64	4 671,36	CS ÚRS 2024 02
	PP		Potrubí z trubek měděných Příplatek k cenám za zhotovení přípojky z trubek měděných Ø 15/1					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733224222					
	VV		"viz výkresy ÚT" 2*12		24,000			
	VV		Součet		24,000			
38	K	733224226	Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 35x1,5 mm	kus	4,000	357,20	1 428,80	CS ÚRS 2024 02
	PP		Potrubí z trubek měděných Příplatek k cenám za zhotovení přípojky z trubek měděných Ø 35/1,5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733224226					
	VV		"viz výkresy ÚT" 2*2		4,000			
	VV		Součet		4,000			
39	K	6	Napuštění otopného systému vodou včetně odvzdušnění	soubor	1,000	1 366,52	1 366,52	
	PP		Ostatní opravy otopných těles napuštění vody do otopného systému včetně potrubí, otopných těles a kotle, položka zahrnuje napuštění a odvzdušnění všech rozpočtovaných komponent systému UT v rámci SO 01.5 Ústřední vytápění					
	VV		"viz výkresy ÚT" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
40	K	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	m	393,000	21,02	8 260,86	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných Ø do 35/1,5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733291101					
	VV		"viz PD SO 01.5 ÚT - výpočet viz položky potrubí" 12+371+10		393,000			
	VV		Součet		393,000			
41	K	733291102	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 64x2	m	8,000	27,14	217,12	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných Ø přes 35/1,5 do 64/2,0					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733291102					
	VV		"viz PD SO 01.5 ÚT - výpočet viz položky potrubí" 8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
42	K	998733102	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 12 m	t	0,312	1 523,52	475,34	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998733102					
	D	734	Ústřední vytápění - armatury				100 491,75	
43	K	7	Dodávka a montáž kompaktní přípojovací armatury, specifikace-viz PD	kus	12,000	532,69	6 392,28	
	PP		Dodávka a montáž kompaktní přípojovací armatury, specifikace-viz PD					
	VV		"viz PD SO 01.5 ÚT" 12		12,000			
	VV		Součet		12,000			
44	K	8	Dodávka a montáž samostatné nerozpočtovaných armatur, specifikace-viz PD	soubor	1,000	17 825,24	17 825,24	
	PP		DDodávka a montáž samostatné nerozpočtovaných armatur, specifikace-viz PD					
	P		Poznámka k položce: Položka zahrnuje tyto armatury (specifikace-viz PD) : - rozvaděč-sběrač - 1 kus - přepouštěcí ventil - 8 kusů - manometr do 600 kPa - 8 kusů					
	VV		"viz PD SO 01.5 ÚT" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
45	K	9	Dodávka a montáž termostatické hlavice pro veřejné prostory, specifikace-viz PD	kus	12,000	502,07	6 024,84	
	PP		Dodávka a montáž termostatické hlavice pro veřejné prostory, specifikace-viz PD					
	VV		"viz PD SO 01.5 ÚT" 12		12,000			
	VV		Součet		12,000			
46	K	10	Dodávka a montáž směšovacího modulu pro ekvitermní regulátor, ekvitermního regulátoru a dálkového ovládání pro ekvitermní regulátor včetně veškerého příslušenství	kus	1,000	11 700,97	11 700,97	
	PP		Dodávka a montáž směšovacího modulu pro ekvitermní regulátor, ekvitermního regulátoru a dálkového ovládání pro ekvitermní regulátor včetně veškerého příslušenství					
	VV		"viz PD SO 01.5 ÚT" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
47	K	734242413	Ventil závitový zpětný přímý G 3/4 PN 16 do 110°C	kus	8,000	381,85	3 054,80	CS ÚRS 2024 02
	PP		Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 3/4					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734242413 "viz PD SO 01.5 Ústřední vytápění" 8 Součet		8,000 8,000			
48	K	734242415	Ventil závitový zpětný přímý G 5/4 PN 16 do 110°C	kus	2,000	609,12	1 218,24	CS ÚRS 2024 02
			PP Online PSC VV VV Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 5/4 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734242415 "viz PD SO 01.5 Ústřední vytápění - u kotlů" 2 Součet		2,000 2,000			
49	K	734251211	Ventil závitový pojistný rohový G 1/2 provozní tlak od 2,5 do 6 barů	kus	1,000	419,74	419,74	CS ÚRS 2024 02
			PP Online PSC VV VV Ventily pojistné závitové a čepové rohové provozní tlak od 2,5 do 6 bar G 1/2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734251211 "viz PD SO 01.5 Ústřední vytápění - u expanzní nádoby" 1 Součet		1,000 1,000			
50	K	734291123	Kohout plnicí a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C závitový	kus	2,000	249,17	498,34	CS ÚRS 2024 02
			PP Online PSC VV VV Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 90°C G 1/2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734291123 "viz PD SO 01.5 Ústřední vytápění" 1+1 Součet		2,000 2,000			
51	K	734291263	Filtr závitový přímý G 3/4 PN 30 do 110°C s vnitřními závity	kus	8,000	363,74	2 909,92	CS ÚRS 2024 02
			PP Online PSC VV VV Ostatní armatury filtry závitové PN 30 do 110°C přímé s vnitřními závity G 3/4 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734291263 "viz PD SO 01.5 Ústřední vytápění" 8 Součet		8,000 8,000			
52	K	734292714	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	16,000	395,39	6 326,24	CS ÚRS 2024 02
			PP Online PSC VV VV Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 3/4 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734292714 "viz PD SO 01.5 Ústřední vytápění" 8+8 Součet		16,000 16,000			
53	K	734292716	Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	4,000	757,82	3 031,28	CS ÚRS 2024 02
			PP Online PSC VV VV Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1 1/4 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734292716 "viz PD SO 01.5 Ústřední vytápění - u kotlů" 2+2 Součet		4,000 4,000			
54	K	734295021	Směšovací ventil otopných a chladicích systémů závitový třicestný G 3/4" se servomotorem	kus	8,000	4 313,29	34 506,32	CS ÚRS 2024 02
			PP Online PSC VV VV Směšovací armatury otopných a chladicích systémů ventily závitové PN 10 T= 120°C třicestné se servomotorem G 3/4 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734295021 "viz PD SO 01.5 Ústřední vytápění" 8 Součet		8,000 8,000			
55	K	734410811	Demontáž teploměru přímého nebo rohového s ochranným pouzdem	kus	1,000	74,16	74,16	CS ÚRS 2024 02
			PP Online PSC VV VV Demontáž teploměrů s ochranným pouzdem přímých a rohových https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734410811 "viz Příloha č.3 TZ - B13" 1 Součet		1,000 1,000			
56	K	734411104	Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 63 mm délka 150 mm	kus	8,000	808,51	6 468,08	CS ÚRS 2024 02
			PP Online PSC VV VV Teploměry technické s pevným stonkem a jímkou zadní připojení (axiální) průměr 63 mm délka stonku 150 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734411104 "viz PD SO 01.5 Ústřední vytápění" 8 Součet		8,000 8,000			
57	K	734420811	Demontáž tlakoměru se spodním připojením	kus	1,000	9,96	9,96	CS ÚRS 2024 02
			PP Online PSC VV VV Demontáž tlakoměrů se spodním připojením https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734420811 "viz Příloha č.3 TZ - B13" 1 Součet		1,000 1,000			
58	K	998734102	Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,031	1 011,09	31,34	CS ÚRS 2024 02
			PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998734102 Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
D		735	Ústřední vytápění - otopná tělesa				441 472,23	
59	K	11	Dodávka a montáž podlahového vytápění (43 okruhů topení včetně 7-mi rozvaděčů podlahového vytápění se směšovací sestavou a zónovou regulací včetně veškerého vyráběného příslušenství	soubor	1,000	384 669,38	384 669,38	
			PP P VV VV Dodávka a montáž podlahového vytápění (43 okruhů topení včetně 7-mi rozvaděčů podlahového vytápění se směšovací sestavou a zónovou regulací včetně veškerého vyráběného příslušenství - potrubí (3000 mb topné trubky 17x2,5 mm), svěrné šroubení pro potrubí, plastifikátor (126 kg), dilatace, upínací lišty (420 mb), spony (1880 kg), regulační ventil teploty, teplotní čidlo, odvod kondenzátu a další vyráběné komponenty Poznámka k položce: Položka (1 soubor) zahrnuje veškeré komponenty podlahového vytápění v rozsahu, jak jsou navrženy projektovou dokumentací včetně skříněk pro rozdělovače podlahového vytápění popsaných ve stavební části (ozn. skříněk SR1 a SR2) "viz PD SO 01.5 ÚT" 1 Součet		1,000 1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
60	K	735121810	Demontáž otopného tělesa ocelového článkového	m2	11,400	37,21	424,19	CS ÚRS 2024 02
	PP		Demontáž otopných těles ocelových článkových					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/735121810					
	VV		"viz Příloha č.3 TZ - B13" 0,5*0,2*19*6		11,400			
	VV		Součet		11,400			
61	K	735152452	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 500/500 mm výkon 559 W	kus	1,000	2 777,13	2 777,13	CS ÚRS 2024 02
	PP		Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 500 mm / 559 W					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/735152452					
	VV		"viz příloha TZ k ÚT - příloha Seznam těles" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
62	K	735152551	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 500/400 mm výkon 581 W	kus	1,000	3 128,46	3 128,46	CS ÚRS 2024 02
	PP		Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 400 mm / 581 W					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/735152551					
	VV		"viz příloha TZ k ÚT - příloha Seznam těles" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
63	K	735152552	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 500/500 mm výkon 726 W	kus	1,000	3 126,88	3 126,88	CS ÚRS 2024 02
	PP		Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 500 mm / 726 W					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/735152552					
	VV		"viz příloha TZ k ÚT - příloha Seznam těles" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
64	K	735152553	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 500/600 mm výkon 871 W	kus	1,000	3 353,25	3 353,25	CS ÚRS 2024 02
	PP		Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 600 mm / 871 W					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/735152553					
	VV		"viz příloha TZ k ÚT - příloha Seznam těles" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
65	K	735152557	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 500/1000 mm výkon 1452 W	kus	1,000	3 877,92	3 877,92	CS ÚRS 2024 02
	PP		Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 1000 mm / 1452 W					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/735152557					
	VV		"viz příloha TZ k ÚT - příloha Seznam těles" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
66	K	735164521	Montáž otopného tělesa trubkového na stěny v tělesa do 1340 mm	kus	2,000	249,41	498,82	CS ÚRS 2022 01
	PP		Otopná tělesa trubková montáž těles na stěnu výšky tělesa do 1340 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/735164521					
	VV		"viz příloha TZ k ÚT - příloha Seznam těles" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
67	M	12	trubkové otopné těleso 1220x450 mm včetně veškerého příslušenství	kus	2,000	4 719,25	9 438,50	
	PP		trubkové otopné těleso 1220x450 mm včetně veškerého příslušenství					
	VV		"viz příloha TZ k ÚT - příloha Seznam těles" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
68	K	735164522	Montáž otopného tělesa trubkového na stěny výšky tělesa přes 1340 mm	kus	5,000	291,68	1 458,40	CS ÚRS 2022 01
	PP		Otopná tělesa trubková montáž těles na stěnu výšky tělesa přes 1340 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/735164522					
	VV		"viz příloha TZ k ÚT - příloha Seznam těles" 1+3+1		5,000			
	VV		Součet		5,000			
69	M	13	trubkové otopné těleso 1500x450 mm včetně veškerého příslušenství	kus	1,000	5 222,12	5 222,12	
	PP		trubkové otopné těleso 1500x450 mm včetně veškerého příslušenství					
	VV		"viz příloha TZ k ÚT - příloha Seznam těles" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
70	M	14	trubkové otopné těleso 1500x500 mm včetně veškerého příslušenství	kus	4,000	5 562,91	22 251,64	
	PP		trubkové otopné těleso 1500x500 mm včetně veškerého příslušenství					
	VV		"viz příloha TZ k ÚT - příloha Seznam těles" 3+1		4,000			
	VV		Součet		4,000			
71	K	735191905	Odvzdušnění otopných těles	kus	12,000	30,72	368,64	CS ÚRS 2024 02
	PP		Ostatní opravy otopných těles odvzdušnění tělesa					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/735191905					
	VV		"viz příloha TZ k ÚT - příloha Seznam těles" 7+5		12,000			
	VV		Součet		12,000			
72	K	735291800	Demontáž konzoly nebo držáku otopných těles, registrů nebo konvektorů do odpadu	kus	12,000	13,76	165,12	CS ÚRS 2024 02
	PP		Demontáž konzol nebo držáků otopných těles, registrů, konvektorů do odpadu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/735291800					
	VV		"viz Příloha č.3 TZ - B13" 6*2		12,000			
	VV		Součet		12,000			
73	K	735494811	Vypuštění vody z otopných těles	m2	11,400	25,62	292,07	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/735494811					
VV			"viz Příloha č.3 TZ - B13" 0,5*0,2*19*6					
VV			Součet					
74	K	998735102	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 12 m	t	0,319	1 315,69	419,71	CS ÚRS 2024 02
PP			Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998735102					
D 795			Lokální vytápění					
							1 131,44	
75	K	795121812	Odkopání a odebrání přenosných kamen na tuhá paliva hmotnosti přes 100 do 250 kg	kus	4,000	282,86	1 131,44	CS ÚRS 2024 02
PP			Odkopání a odebrání přenosných kamen na tuhá paliva hmotnosti přes 100 do 250 kg					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/795121812					
VV			"viz Příloha č.3 TZ - B11" 1+1					
VV			"viz Příloha č.3 TZ - B12" 2					
VV			Součet					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce stávajících bytů a vestavba bytů do půdy objektu č.p. 2 Zručského dvora

Objekt: SO 01 - Bytový dům

Soupis: SO 01.6 - Elektroinstalace

Úroveň 3: 1 - 1.PP a 1.NP

KSO:
Místo: Zruč nad Sázavou č. p. 2

CC-CZ:
Datum: 22.05.2025

Zadavatel:
Město Zruč nad Sázavou, Zámek 1, 285 22 Zruč n.S.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou, Husovo náměstí 139, 584 01 Ledeč nad Sázavou

IČ: 62028081
DIČ: CZ62028081

Projektant:
Ing. Marie Kovandová

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		725 923,77	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	725 923,77	12,00%	87 110,85
Cena s DPH		v CZK	813 034,62

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce stávajících bytů a vestavba bytů do půdy objektu č.p. 2 Zručského dvora

Objekt:

SO 01 - Bytový dům

Soupis:

SO 01.6 - Elektroinstalace

Úroveň 3:

1 - 1.PP a 1.NP

Místo: Zruč nad Sázavou č. p. 2

Datum: 22.05.2025

Zadavatel: Město Zruč nad Sázavou, Zámek 1, 285 22 Zruč n.S.

Projektant:

Uchazeč: ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou, Husovo náměstí 139, 584 01 Le Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		725 923,77
HSV - Práce a dodávky HSV		6 213,32
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		6 213,32
PSV - Práce a dodávky PSV		625 621,72
741 - Elektroinstalace - silnoprout		621 378,73
742 - Elektroinstalace - slaboprout		4 242,99
M - Práce a dodávky M		90 088,73
21-M - Elektromontáže		2 067,84
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích		88 020,89
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		4 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce		4 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce stávajících bytů a vestavba bytů do půdy objektu č.p. 2 Zručského dvora

Objekt:

SO 01 - Bytový dům

Soupis:

SO 01.6 - Elektroinstalace

Úroveň 3:

1 - 1.PP a 1.NP

Místo:

Zruč nad Sázavou č. p. 2

Datum:

22.05.2025

Zadavatel:

Město Zruč nad Sázavou, Zámek 1, 285 22 Zruč n.S.

Projektant:

Ing. Marie

Uchazeč:

ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou, Husovo náměstí 139, 584 01 Le

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

725 923,77

D	HSV	Práce a dodávky HSV					6 213,32	
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					6 213,32	
1	K	953991111	Dodání a osazení hmoždinek profilu 6 až 8 mm do zdíva z cihel	kus	200,000	26,62	5 324,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Dodání a osazení hmoždinek včetně vyvrtání otvorů (s dodáním hmot) ve stěnách do zdíva z cihel nebo měkkého kamene, vnější profil hmoždinky 6 až 8 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/953991111					
2	M	31140001	vrut ocelový se šestihrannou hlavou ZB 6x50mm	kus	200,000	1,86	372,00	CS ÚRS 2022 01
PP			vrut ocelový se šestihrannou hlavou ZB 6x50mm					
3	M	0002531	nožová pojistka 160 A gG	kus	3,000	172,44	517,32	
PP			nožová pojistka 160 A gG					
P			Poznámka k položce: D.1.6.1 a D.1.6.5					
D	PSV	Práce a dodávky PSV					625 621,72	
D	741	Elektroinstalace - silnoprúd					621 378,73	
4	K	741110001	Montáž trubka plastová tuhá D přes 16 do 23 mm uložená pevně	m	24,000	36,13	867,12	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnější Ø přes 16 do 23 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741110001					
P			Poznámka k položce: D.1.6.3					
5	M	34571091	trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 13,7/16mm včetně přichytek	m	24,000	8,27	198,48	CS ÚRS 2024 02
PP			trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 13,7/16mm					
P			Poznámka k položce: D.1.6.3					
VV			22,857*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		24,000			
6	K	741110002	Montáž trubka plastová tuhá D přes 23 do 35 mm uložená pevně	m	10,000	38,76	387,60	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnější Ø přes 23 do 35 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741110002					
P			Poznámka k položce: D.1.6.3					
7	M	34571094	trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 28,6/32 mm, délka 3m včetně přichytek	m	10,000	22,37	223,70	CS ÚRS 2024 02
PP			trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 28,6/32 mm, délka 3m					
P			Poznámka k položce: D.1.6.3					
VV			9,524*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		10,000			
8	K	741110002	Montáž trubka plastová tuhá D přes 23 do 35 mm uložená pevně	m	21,000	38,76	813,96	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnější Ø přes 23 do 35 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741110002					
P			Poznámka k položce: D.1.6.6 = 1.01					
9	M	RMAT0036	trubka elektroinstalační ohebná, 750N/5cm, A1-F, pr. 25mm	m	21,000	19,86	417,06	
PP			trubka elektroinstalační ohebná, 750N/5cm, A1-F					
P			Poznámka k položce: D.1.6.6 = 1.01					
VV			20*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		21,000			
10	K	741110002	Montáž trubka plastová tuhá D přes 23 do 35 mm uložená pevně	m	26,000	38,76	1 007,76	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnější Ø přes 23 do 35 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741110002					
	P		Poznámka k položce: D.1.6.5 - 1.01=16m, 1.02=4m, 1.04=4m, 1.15=2m					
11	M	RMAT0037	trubka elektroinstalační ohebná, 750N/5cm, A1-F, pr. 32mm	m	26,000	20,25	526,50	
	PP		trubka elektroinstalační ohebná, 750N/5cm, pr. 32mm					
	P		Poznámka k položce: D.1.6.5 - 1.01=16m, 1.02=4m, 1.04=4m, 1.15=2m					
	VV		24,762*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		26,000			
12	K	741110002	Montáž trubka plastová tuhá D přes 23 do 35 mm uložená pevně	m	88,000	38,76	3 410,88	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnější Ø přes 23 do 35 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741110002					
	P		Poznámka k položce: D.1.6.5 - 1.01=28m, 1.02=3m, 1.03=9m, 1.05=14m, 1.09=8m, 1.12=10m, 1.13=4m, 1.14=12m					
13	M	RMAT0038	trubka elektroinstalační ohebná, 750N/5cm, A1-F, pr. 25mm	m	88,001	19,30	1 698,42	
	PP		trubka elektroinstalační ohebná, 750N/5cm					
	P		Poznámka k položce: D.1.6.5 - 1.01=28m, 1.02=3m, 1.03=9m, 1.05=14m, 1.09=8m, 1.12=10m, 1.13=4m, 1.14=12m					
	VV		83,81*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		88,001			
14	K	741110302	Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D přes 40 do 90 mm uložená pevně	m	25,000	60,52	1 513,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž trubek ochranných s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnitřní Ø přes 40 do 90 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741110302					
	P		Poznámka k položce: D.1.6.1 a D.1.6.5					
15	M	34571361	trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 41/50mm	m	26,250	31,24	820,05	CS ÚRS 2024 02
	PP		trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 41/50mm					
	P		Poznámka k položce: D.1.6.1 a D.1.6.5					
	VV		25*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		26,250			
16	K	741112001	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová	kus	6,000	85,20	511,20	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741112001					
17	M	34571450	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm	kus	6,000	10,92	65,52	CS ÚRS 2024 02
	PP		krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm					
18	K	741112001	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová	kus	108,000	85,20	9 201,60	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741112001					
	P		Poznámka k položce: D.1.6.5 = 1.02=1ks, 1.03=17ks, 1.04=4ks, 1.05=8ks, 1.06=1ks, 1.07=2ks, 1.09=1ks, 1.11=4ks, 1.12=7ks, 1.13=19ks, 1.14=8ks, D1.6.4 - 1.01=7ks, 1.03=7ks, 1.04=1ks, 1.05=2ks, 1.06=1ks, 1.07=1ks, 1.08=1ks, 1.10=2ks, 1.11=1ks, 1.12=2ks, 1.13=9ks, 1.14=2ks					
19	M	34571450	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm	kus	108,000	10,92	1 179,36	CS ÚRS 2024 02
	PP		krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm					
	P		Poznámka k položce: D.1.6.5 = 1.02=1ks, 1.03=17ks, 1.04=4ks, 1.05=8ks, 1.06=1ks, 1.07=2ks, 1.09=1ks, 1.11=4ks, 1.12=7ks, 1.13=19ks, 1.14=8ks, D1.6.4 - 1.01=7ks, 1.03=7ks, 1.04=1ks, 1.05=2ks, 1.06=1ks, 1.07=1ks, 1.08=1ks, 1.10=2ks, 1.11=1ks, 1.12=2ks, 1.13=9ks, 1.14=2ks					
20	K	741112001	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová	kus	2,000	85,20	170,40	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741112001					
	P		Poznámka k položce: D.1.6.5 - 1.03=1ks, 1.13=1ks					
21	M	34571458	krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 100mm s víčkem	kus	2,000	28,10	56,20	CS ÚRS 2024 02
	PP		krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 100mm s víčkem					
	P		Poznámka k položce: D.1.6.5 - 1.03=1ks, 1.13=1ks					
22	K	741112021	Montáž krabice nástěnná plastová čtyřhranná do 100x100 mm	kus	8,000	87,63	701,04	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných nástěnných plastových čtyřhranných, vel. do 100x100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741112021					
	P		Poznámka k položce: D.1.6.3					
23	M	34571479	krabice v uzavřeném provedení PP s krytím IP 66 čtvercová 100x100mm	kus	8,000	79,25	634,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		krabice v uzavřeném provedení PP s krytím IP 66 čtvercová 100x100mm					
	P		Poznámka k položce: D.1.6.3					
24	K	741112022	Montáž krabice nástěnná plastová čtyřhranná do 160x160 mm	kus	10,000	98,10	981,00	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných nástěnných plastových čtyřhranných, vel. do 160x160 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741112022					
	P		Poznámka k položce: D.1.6.5 - 1.15=1ks, 1.02=1ks, 1.01=5ks, 1.09=1ks, 1.13=1ks, 1.12=1ks					
25	M	RMAT0039	krabice elektroinstalační plastová 150x150mm	kus	10,000	109,10	1 091,00	
	PP		krabice elektroinstalační plastová 150x150mm					
	P		Poznámka k položce: D.1.6.5 - 1.15=1ks, 1.02=1ks, 1.01=5ks, 1.09=1ks, 1.13=1ks, 1.12=1ks					
26	K	741112023	Montáž krabice nástěnná plastová čtyřhranná do 250x250 mm	kus	2,000	118,95	237,90	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných nástěnných plastových čtyřhranných, vel. do 250x250 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741112023					
	P		Poznámka k položce: D.1.6.5 - 2ks					
27	M	34571484	krabice v uzavřeném provedení PVC s krytím IP 20 čtvercová 250x250mm	kus	2,000	166,38	332,76	CS ÚRS 2022 01
	P		Poznámka k položce: D.1.6.5 - 2ks					
28	K	741112104	Montáž rozvodka zapuštěná plastová čtyřhranná bez svorkovnic	kus	1,000	295,59	295,59	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje rozvodek se zapojením vodičů na svorkovnici zapuštěných plastových čtyřhranných bez svorkovnic					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741112104					
	P		Poznámka k položce: D.1.6.5 + EPS 2 - D.1.6.1					
29	M	34571524	krabice pod omítku PVC odbočná čtvercová 125x125mm s víčkem + EPS 2	kus	1,000	103,45	103,45	CS ÚRS 2024 02
	PP		krabice pod omítku PVC odbočná čtvercová 125x125mm s víčkem					
	P		Poznámka k položce: D.1.6.5 + EPS 2 - D.1.6.1					
30	K	741120001	Montáž vodičů Cu izolovaný plný a laněný žíla 0,35-6 mm2 pod omítku (např. CY)	m	48,000	32,12	1 541,76	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítku plných a laněných (např. CY), průřezu žíly 0,35 až 6 mm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741120001					
	P		Poznámka k položce: D.1.6.5 = 1.04=22m, 1.11=26m					
31	M	PKB.607602	H07V-U 4 ZZ	m	48,000	10,94	525,12	
	PP		H07V-U 4 ZZ					
	P		Poznámka k položce: D.1.6.5 = 1.04=22m, 1.11=26m					
32	K	741120003	Montáž vodičů Cu izolovaný plný a laněný žíla 10-16 mm2 pod omítku (např. CY)	m	199,000	34,77	6 919,23	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítku plných a laněných (např. CY), průřezu žíly 10 až 16 mm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741120003					
	P		Poznámka k položce: D.1.6.1 - D.1.6.5 + D.1.6.8 + D.1.6.11					
33	M	34141028	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x16mm2 - zelenožlutý	m	199,000	29,32	5 834,68	CS ÚRS 2022 01
	PP		vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x16mm2					
	P		Poznámka k položce: D.1.6.1 - D.1.6.5 + D.1.6.8 + D.1.6.11					
	VV		173,04347826087*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		199,000			
34	K	741120003	Montáž vodičů Cu izolovaný plný a laněný žíla 10-16 mm2 pod omítku (např. CY)	m	40,000	34,77	1 390,80	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítku plných a laněných (např. CY), průřezu žíly 10 až 16 mm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741120003					
	P		Poznámka k položce: D.1.6.5 a D.1.6.17-2 - pospojování nabíjecích stanic					
35	M	PKB.607612	H07V-U 10 ZZ	m	40,000	26,08	1 043,20	
	PP		H07V-U 10 ZZ					
	P		Poznámka k položce: D.1.6.5 a D.1.6.17-2 - pospojování nabíjecích stanic					
36	K	741120005	Montáž vodičů Cu izolovaný plný a laněný žíla 25-35 mm2 pod omítku (např. CY)	m	75,000	34,71	2 603,25	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítku plných a laněných (např. CY), průřezu žíly 25 až 35 mm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741120005					
	P		Poznámka k položce: D.1.6.5 - D.1.6.1					
37	M	34141030	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x25mm2 - zelenožlutý	m	75,000	69,37	5 202,75	CS ÚRS 2024 02
	PP		vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x25mm2					
	P		Poznámka k položce: D.1.6.5 - D.1.6.1					
	VV		65,217*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		75,000			
38	K	741120007	Montáž vodičů Cu izolovaný plný a laněný žíla 50 mm2 pod omítku (např. CY)	m	30,000	40,64	1 219,20	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítku plných a laněných (např. CY), průřezu žíly 50 mm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741120007					
	P		Poznámka k položce: D.1.6.5 - D.1.6.1					

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
39	M		34141032	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x50mm2 - zelenožlutý	m	30,000	146,76	4 402,80	CS ÚRS 2024 02
		PP		vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x50mm2					
		P		Poznámka k položce:					
		VV		D.1.6.5 - D.1.6.1					
				26,087*1,15 'Přepočtené koeficientem množství					
						30,000			
40	K		741120101	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žila 0,15-16 mm2 zatažený (např. CY, CHAH-V)	m	95,000	14,06	1 335,70	CS ÚRS 2024 02
		PP		Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených v trubkách nebo lištách zatažených plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žily 0,15 až 16 mm2					
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741120101					
		P		Poznámka k položce:					
				D.1.6.6 - 1.02=11m, 1.01=56m, 1.09=8m, 1.11=6m, 1.01=21m, 1.07=14m					
41	M		34140842	vodič propojovací jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-R) 1x4mm2	m	60,000	15,34	920,40	CS ÚRS 2024 02
		PP		vodič propojovací jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-R) 1x4mm2					
		P		Poznámka k položce:					
				D.1.6.6 - 1.02=11m, 1.01=35m, 1.09=8m, 1.11=6m					
42	M		34140844	vodič propojovací jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-R) 1x6mm2	m	35,000	20,25	708,75	CS ÚRS 2024 02
		PP		vodič propojovací jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-R) 1x6mm2					
		P		Poznámka k položce:					
		VV		D.1.6.6 - 1.01=21m, 1.07=14m					
				30,435*1,15 'Přepočtené koeficientem množství					
						35,000			
43	K		741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (např. CYKY)	m	120,000	36,72	4 406,40	CS ÚRS 2024 02
		PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2					
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741122015					
		P		Poznámka k položce:					
				D.1.6.3					
44	M		34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	120,000	14,12	1 694,40	CS ÚRS 2024 02
		PP		kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2					
		P		Poznámka k položce:					
		VV		D.1.6.3					
				104,348*1,15 'Přepočtené koeficientem množství					
						120,000			
45	K		741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (např. CYKY)	m	591,000	36,72	21 701,52	CS ÚRS 2024 02
		PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2					
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741122015					
		P		Poznámka k položce:					
				D.1.6.4 - 1.01=76m, 1.02=35m, 1.03=65m, 1.04=30m, 1.05=25m, 1.06=10m, 1.07=23m, 1.08=26m, 1.09=8m, 1.10=10m, 1.11=26m, 1.12=16m, 1.13=188m, 1.14=16m					
46	M		34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	591,000	14,12	8 344,92	CS ÚRS 2024 02
		PP		kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2					
		P		Poznámka k položce:					
		VV		D.1.6.4 - 1.01=76m, 1.02=35m, 1.03=65m, 1.04=30m, 1.05=25m, 1.06=10m, 1.07=23m, 1.08=26m, 1.09=8m, 1.10=10m, 1.11=26m, 1.12=16m, 1.13=188m, 1.14=16m					
				513,913*1,15 'Přepočtené koeficientem množství					
						591,000			
47	K		741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (např. CYKY)	m	55,000	38,23	2 102,65	CS ÚRS 2024 02
		PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm2					
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741122016					
		P		Poznámka k položce:					
				D.1.6.3					
48	M		34111036	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	55,000	23,36	1 284,80	CS ÚRS 2024 02
		PP		kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2					
		P		Poznámka k položce:					
		VV		D.1.6.3					
				47,826*1,15 'Přepočtené koeficientem množství					
						55,000			
49	K		741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (např. CYKY)	m	642,000	38,23	24 543,66	CS ÚRS 2024 02
		PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm2					
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741122016					
		P		Poznámka k položce:					
				D.1.6.5 = 1.01=117m, 1.02=53m, 1.03=116m, 1.04=16m, 1.05=35m, 1.06=4m, 1.07=15m, 1.8=6m, 1.09=68m, 1.11=22m, 1.12=36m, 1.13=114m, 1.14=40m					
50	M		PKB.711021	CYKY-J 3x2,5	m	642,000	20,88	13 404,96	
		PP		CYKY-J 3x2,5					
		P		Poznámka k položce:					
				D.1.6.5 = 1.01=117m, 1.02=53m, 1.03=116m, 1.04=16m, 1.05=35m, 1.06=4m, 1.07=15m, 1.8=6m, 1.09=68m, 1.11=22m, 1.12=36m, 1.13=114m, 1.14=40m					
51	K		741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (např. CYKY)	m	28,000	38,23	1 070,44	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741122016					
	P		Poznámka k položce: D.1.6.6 = 1.02=9m, 1.09=8m, 1.11=11m					
52	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	28,000	23,36	654,08	CS ÚRS 2024 02
	PP		kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2					
	P		Poznámka k položce: D.1.6.6 = 1.02=9m, 1.09=8m, 1.11=11m					
	VV		24,348*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		28,000			
53	K	741122024	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 4x10 mm2 (např. CYKY)	m	199,000	44,12	8 779,88	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 4x10 mm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741122024					
	P		Poznámka k položce: D.1.6.1 - D.1.6.5 + D.1.6.8 + D.1.6.11					
54	M	34111076	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x10mm2	m	198,999	108,54	21 599,35	CS ÚRS 2024 02
	PP		kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x10mm2					
	P		Poznámka k položce: D.1.6.1 - D.1.6.5 + D.1.6.8 + D.1.6.11					
	VV		173,043*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		198,999			
55	K	741122025	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 4x16 až 25 mm2 (např. CYKY)	m	18,000	47,91	862,38	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 4x16 až 25 mm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741122025					
	P		Poznámka k položce: D.1.6.5 - D.1.6.1					
56	M	RMAT0011	kabel CYKY-J 4x25	m	18,000	390,73	7 033,14	
	PP		kabel CYKY-J 4x25					
	P		Poznámka k položce: D.1.6.5 - D.1.6.1					
	VV		15,652*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		18,000			
57	K	741122031	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x1,5 až 2,5 mm2 (např. CYKY)	m	91,000	47,96	4 364,36	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741122031					
	P		Poznámka k položce: D.1.6.3					
58	M	34111090	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x1,5mm2	m	91,000	22,36	2 034,76	CS ÚRS 2024 02
	PP		kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x1,5mm2					
	P		Poznámka k položce: D.1.6.3					
	VV		79,13*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		91,000			
59	K	741122031	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x1,5 až 2,5 mm2 (např. CYKY)	m	49,000	47,96	2 350,04	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741122031					
	P		Poznámka k položce: D.1.6.5 - 1.03=25m, 1.13=24m					
60	M	34111090	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x1,5mm2	m	49,000	22,36	1 095,64	CS ÚRS 2024 02
	PP		kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x1,5mm2					
	P		Poznámka k položce: D.1.6.5 - 1.03=25m, 1.13=24m					
	VV		42,609*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		49,000			
61	K	741122031	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x1,5 až 2,5 mm2 (např. CYKY)	m	15,000	47,96	719,40	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741122031					
	P		Poznámka k položce: D.1.6.5 - 1.02=6m, 1.03=9m					
62	M	PKB.711032	CYKY-J 5x2,5	m	15,000	34,37	515,55	
	PP		CYKY-J 5x2,5					
	P		Poznámka k položce: D.1.6.5 - 1.02=6m, 1.03=9m					
63	K	741122031	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x1,5 až 2,5 mm2 (např. CYKY)	m	145,000	47,96	6 954,20	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741122031					
	P		Poznámka k položce: D.1.6.4 - 1.01=145m					
64	M	34111090	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x1,5mm2	m	145,000	22,36	3 242,20	CS ÚRS 2024 02
	PP		kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x1,5mm2					
	P		Poznámka k položce: D.1.6.4 - 1.01=145m					
	VV		126,086956521739*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		145,000			

PČ Typ Kód			Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
65	K	741122031	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x1,5 až 2,5 mm2 (např. CYKY)	m	16,000	47,96	767,36	CS ÚRS 2024 02
PP Online PSC P			Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741122031 Poznámka k položce: D1.6.5 - 1.09=6m, 1.13=11m					
66	M	PKB.711032	CYKY-J 5x2,5	m	16,000	34,37	549,92	
PP P			CYKY-J 5x2,5 Poznámka k položce: D1.6.5 - 1.09=6m, 1.13=11m					
67	K	741122031	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x1,5 až 2,5 mm2 (např. CYKY)	m	63,000	47,96	3 021,48	CS ÚRS 2024 02
PP Online PSC P			Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741122031 Poznámka k položce: D.1.6.6 - 1.02=13m, 1.09=17m, 1.01=18m 1.07=15m					
68	M	34111090	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x1,5mm2	m	30,000	22,36	670,80	CS ÚRS 2024 02
PP P VV			kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x1,5mm2 Poznámka k položce: D.1.6.6 - 1.02=13m, 1.09=17m 26,0869565217391*1,15 'Přepočtené koeficientem množství					
69	M	34111094	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x2,5mm2	m	33,000	36,13	1 192,29	CS ÚRS 2024 02
PP P VV			kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x2,5mm2 Poznámka k položce: D.1.6.6 = 1.01=18m 1.07=15m 28,695652173913*1,15 'Přepočtené koeficientem množství					
70	K	741122122	Montáž kabel Cu plný kulatý žila 3x1,5 až 6 mm2 zatažený v trubkách (např. CYKY)	m	36,000	50,19	1 806,84	CS ÚRS 2024 02
PP Online PSC P			Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741122122 Poznámka k položce: D.1.6.3					
71	M	PKB.711018	CYKY-J 3x1,5	m	30,000	12,59	377,70	
PP P			CYKY-J 3x1,5 Poznámka k položce: D.1.6.3					
72	M	PKB.711021	CYKY-J 3x2,5	m	6,000	20,88	125,28	
PP P			CYKY-J 3x2,5 Poznámka k položce: D.1.6.3					
73	K	741122137	Montáž kabel Cu plný kulatý žila 3x50+35 až 95+50 mm2 zatažený v trubkách (např. CYKY)	m	28,000	94,97	2 659,16	CS ÚRS 2024 02
PP Online PSC P			Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x50+35 až 95+50 mm2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741122137 Poznámka k položce: D.1.6.1 a D.1.6.5					
74	M	34111643	kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-CYKY) 3x70+50mm2	m	32,200	816,50	26 291,30	CS ÚRS 2024 02
PP P VV			kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-CYKY) 3x70+50mm2 Poznámka k položce: D.1.6.1 a D.1.6.5 28*1,15 'Přepočtené koeficientem množství					
75	K	741122144	Montáž kabel Cu plný kulatý žila 5x10 mm2 zatažený v trubkách (např. CYKY)	m	40,000	58,44	2 337,60	CS ÚRS 2024 02
PP Online PSC P			Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x10 mm2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741122144 Poznámka k položce: D.1.6.5 a D.1.6.17-2 - napájení nabíjecích stanic					
76	M	34113034	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x10mm2	m	46,000	150,21	6 909,66	CS ÚRS 2024 02
PP P VV			kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x10mm2 Poznámka k položce: D.1.6.5 a D.1.6.17-2 - napájení nabíjecích stanic 40*1,15 'Přepočtené koeficientem množství					
77	K	741130001	Ukončení vodičů izolovaných do 2,5 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	810,000	24,83	20 112,30	CS ÚRS 2024 02
PP Online PSC P			Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 2,5 mm2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741130001 Poznámka k položce: D.1.6.4, D.1.6.5, D.1.6.6					
78	K	741210001	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg	kus	1,000	278,10	278,10	CS ÚRS 2024 02
PP Online PSC P			Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 20 kg https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741210001 Poznámka k položce: D.1.6.5					
79	M	RMAT0007	rozvaděč pod omítku - Rp1.EM - vyrobený podle výkresu D.1.6.17-1 až D.1.6.17-3	kus	1,000	15 861,33	15 861,33	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		rozvaděč pod omítku - Rp1.EM - vyrobený podle výkresu D.1.6.17-1 až D.1.6.17-3					
	P		Poznámka k položce: D.1.6.5 / D.1.6.17-1 až D.1.6.17-3					
80	K	741210001	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg	kus	2,000	278,10	556,20	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 20 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741210001					
	P		Poznámka k položce: D.1.6.5 = 1.02=1ks = Rp1.1, 1.09=1ks = Rp1.2					
81	M	RMAT0032	rozvodnice 48 modulů, pod omítku, podle výkresu PD č. D.1.6.15-1 až D.1.6.15-5	kus	2,000	22 656,20	45 312,40	
	PP		rozvodnice 48 modulů, pod omítku, podle výkresu PD č. D.1.6.15-1 až D.1.6.15-5					
	P		Poznámka k položce: D.1.6.5 = 1.02=1ks = Rp1.1, 1.09=1ks = Rp1.2					
82	K	741210002	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 50 kg	kus	1,000	474,50	474,50	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 50 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741210002					
	P		Poznámka k položce: D.1.6.5					
83	M	RMAT0008	rozvaděč pod omítku vyrobený podle výkresu č. D.1.6.16-1 až D.1.6.16-7	kus	1,000	29 285,77	29 285,77	
	PP		rozvaděč pod omítku vyrobený podle výkresu č. D.1.6.16-1 až D.1.6.16-7					
	P		Poznámka k položce: D.1.6.5 / D.1.6.16-1 až D.1.6.16-7					
84	K	741210002	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 50 kg	kus	1,000	474,50	474,50	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 50 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741210002					
85	M	RMAT0001	LED zářivkové svítidlo, délka 1 200 mm, 2 600 lm, 4 000 K, 230 V, IP54, přisazené	kus	1,000	1 352,59	1 352,59	
	PP		LED zářivkové svítidlo, délka 1 200 mm, 2 600 lm, 4 000 K, 230 V, IP54					
86	K	741210002	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 50 kg	kus	1,000	474,50	474,50	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 50 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741210002					
	P		Poznámka k položce: D.1.6.5 - 1.02 - rozvaděč Rp1.EM					
87	M	RMAT0001.1	rozvodnice Rp1.EM zhotovená podle výkresu č. D.1.6.17-1 až D.1.6.17-3, pod omítku		1,000	23 035,59	23 035,59	
	PP		rozvodnice Rp1.EM zhotovená podle výkresu č. D.1.6.17-1 až D.1.6.17-3, pod omítku					
	P		Poznámka k položce: D.1.6.5 - 1.02 - rozvaděč Rp1.EM					
88	K	741210003	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 100 kg	kus	2,000	629,13	1 258,26	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 100 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741210003					
	P		Poznámka k položce: D.1.6.5					
89	M	RMAT0006	elektroměrový rozvaděč zapuštěný pod omítku, 400/230 V, 200 A, IP30, EI30 Dp1 Sm, vyrobený podle výkresů D.1.6.13-1 až D.1.6.13-5 (1 ks) a D.1.6.14-1 až D.1.6.14-5 (1ks)	kus	2,000	20 725,28	41 450,56	
	PP		elektroměrový rozvaděč zapuštěný pod omítku, 400/230 V, 200 A, IP30, EI30 Dp1 Sm, vyrobený podle výkresu D.1.6.13-1 až D.1.6.13-5					
	P		Poznámka k položce: D.1.6.5 / D.1.6.13-1 až D.1.6.13-5 a D.1.6.14-1 až D.1.6.14-5					
90	K	741231012	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - ochranná	kus	1,000	190,12	190,12	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž svorkovnic do rozvaděčů s popisnými štítky se zapojením vodičů na jedné straně ochranných					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741231012					
	P		Poznámka k položce: D.1.6.5					
91	M	RMAT0009	svorkovnice ochranná MET 1	kus	1,000	496,56	496,56	
	PP		svorkovnice ochranná MET 1					
	P		Poznámka k položce: D.1.6.5					
92	K	741310001	Montáž spínač nástěnný 1-jednopolový prostředí normální se zapojením vodičů	kus	2,000	132,94	265,88	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální spínačů, řazení 1-jednopolových					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741310001					
	P		Poznámka k položce: D.1.6.3					
93	M	34535015	spínač nástěnný jednopólový, řazení 1, IP44, šroubové svorky	kus	2,000	77,03	154,06	CS ÚRS 2024 02
	PP		spínač nástěnný jednopólový, řazení 1, IP44, šroubové svorky					
	P		Poznámka k položce: D.1.6.3					
94	K	741310012	Montáž ovladač nástěnný 1/0S-tlačítkový zapínací se signální doutnavkou prostředí normální se zapojením vodičů	kus	4,000	177,44	709,76	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální ovladačů, řazení 1/0S-tlačítkových					
	Online PSC		zapínacích se signální doutnavkou https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741310012					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: D.1.6.3					
95	M	34535010	ovladač zapínací s orientační doutnavkou kompletní, zápuštný, řazení 1/0So, šroubové svorky	kus	1,000	100,10	100,10	CS ÚRS 2024 02
PP			ovladač zapínací s orientační doutnavkou kompletní, zápuštný, řazení 1/0So, šroubové svorky					
96	M	34535024	ovládač nástěnný zapínací, s čirým průzorem, se sv. N, řazení 1/0SSo, IP44, šroubové svorky	kus	3,000	113,27	339,81	CS ÚRS 2022 01
PP			ovládač nástěnný zapínací, s čirým průzorem, se sv. N, řazení 1/0SSo, IP44, šroubové svorky					
P			Poznámka k položce: D.1.6.3					
97	K	741310013	Montáž ovladač nástěnný 1/0So-tlačítkový zapínací s orientační doutnavkou prostředí normální se zapojením vodičů	kus	2,000	166,09	332,18	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální ovladačů, řazení 1/0So-tlačítkových zapínacích s orientační doutnavkou					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741310013					
P			Poznámka k položce: D.1.6.4 = 2ks					
98	M	34535024	ovládač nástěnný zapínací, s čirým průzorem, se sv. N, řazení 1/0SSo, IP44, šroubové svorky	kus	2,000	113,27	226,54	CS ÚRS 2022 01
PP			ovládač nástěnný zapínací, s čirým průzorem, se sv. N, řazení 1/0SSo, IP44, šroubové svorky					
P			Poznámka k položce: D.1.6.4 = 2ks					
99	K	741310101	Montáž spínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 1-jednopolový se zapojením vodičů	kus	3,000	59,53	178,59	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení spínačů, řazení 1-jednopolových					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741310101					
P			Poznámka k položce: D.1.6.4 = 1.06=1ks, 1.07=1ks, 1.08=1ks					
100	M	34539010	přístroj spínače jednopólového, řazení 1, 1So bezšroubové svorky	kus	3,000	93,55	280,65	CS ÚRS 2024 02
PP			přístroj spínače jednopólového, řazení 1, 1So bezšroubové svorky					
P			Poznámka k položce: D.1.6.4 = 1.06=1ks, 1.07=1ks, 1.08=1ks					
101	K	741310112	Montáž ovladač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 1/0-tlačítkový zapínací se zapojením vodičů	kus	11,000	57,24	629,64	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení ovladačů, řazení 1/0-tlačítkových zapínacích					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741310112					
P			Poznámka k položce: D.1.6.4 = 1.01=8ks, 1.04=1ks, 1.10=1ks, 1.11=1ks					
102	M	34539021	přístroj ovládače zapínacího, řazení 1/0, 1/0S, 1/0So bezšroubové svorky	kus	11,000	98,88	1 087,68	CS ÚRS 2024 02
PP			přístroj ovládače zapínacího, řazení 1/0, 1/0S, 1/0So bezšroubové svorky					
P			Poznámka k položce: D.1.6.4 = 1.01=8ks, 1.04=1ks, 1.10=1ks, 1.11=1ks					
103	K	741310121	Montáž přepínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 5-sériový se zapojením vodičů	kus	3,000	64,07	192,21	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení přepínačů, řazení 5-sériových					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741310121					
P			Poznámka k položce: D.1.6.4 = 1.03=1ks, 1.04=1ks, 1.11=1ks					
104	M	34539012	přístroj přepínače sériového, řazení 5 bezšroubové svorky	kus	3,000	119,10	357,30	CS ÚRS 2024 02
PP			přístroj přepínače sériového, řazení 5 bezšroubové svorky					
P			Poznámka k položce: D.1.6.4 = 1.03=1ks, 1.04=1ks, 1.11=1ks					
105	K	741310122	Montáž přepínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 6-střídavý se zapojením vodičů	kus	10,000	66,84	668,40	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení přepínačů, řazení 6-střídavých					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741310122					
P			Poznámka k položce: D.1.6.4 = 1.03=2ks, 1.05=2ks, 1.12=2ks, 1.13=2ks, 1.14=2ks					
106	M	34539016	přístroj přepínače střídavého, řazení 6, 6So, 6S bezšroubové svorky	kus	10,000	114,48	1 144,80	CS ÚRS 2024 02
PP			přístroj přepínače střídavého, řazení 6, 6So, 6S bezšroubové svorky					
P			Poznámka k položce: D.1.6.4 = 1.03=2ks, 1.05=2ks, 1.12=2ks, 1.13=2ks, 1.14=2ks					
107	K	741310125	Montáž přepínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 6+6-dvojitý střídavý se zapojením vodičů	kus	4,000	141,06	564,24	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení přepínačů, řazení 6+6-dvojitých střídavých					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741310125					
P			Poznámka k položce: D.1.6.4 = 1.03=1ks, 1.13=3ks					
108	M	ABB.3559A5234 5	Přístroj přepínače střídavého dvojitého, řazení 6+6	kus	4,000	203,63	814,52	
PP			Přístroj přepínače střídavého dvojitého, řazení 6+6					
P			Poznámka k položce: D.1.6.4 = 1.03=1ks, 1.13=3ks					
109	K	741310126	Montáž přepínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 7-křížový se zapojením vodičů	kus	1,000	75,71	75,71	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Montáž spínačů jedno nebo dvupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení přepínačů, řazení 7-křížových					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741310126					
	P		Poznámka k položce: D.1.6.4 = 1.13=1ks					
110	M	34539014	přístroj přepínače křížového, řazení 7, 7So bezšroubové svorky	kus	1,000	142,06	142,06	CS ÚRS 2024 02
	PP		přístroj přepínače křížového, řazení 7, 7So bezšroubové svorky					
	P		Poznámka k položce: D.1.6.4 = 1.13=1ks					
111	K	741311004	Montáž čidlo pohybu nástěnné se zapojením vodičů	kus	4,000	334,86	1 339,44	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž spínačů speciálních se zapojením vodičů čidla pohybu nástěnného					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741311004					
	P		Poznámka k položce: D.1.6.4 = 4ks					
112	M	RMAT0030	čidlo pohybu nástěnné, 230 V, IP40, dosah 10 m, 1 000 W	kus	4,000	1 651,41	6 605,64	
	PP		čidlo pohybu nástěnné, 230 V, IP40, dosah 10 m, 1 000 W					
	P		Poznámka k položce: D.1.6.4 = 4ks					
113	K	741313002	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení - průběžná se zapojením vodičů	kus	35,000	124,71	4 364,85	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE dvojí zapojení pro průběžnou montáž					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741313002					
	P		Poznámka k položce: D1.6.5 - 1.02=1ks, 1.03=7ks, 1.04=1ks, 1.05=5ks, 1.09=1ks, 1.11=1ks, 1.12=5ks, 1.13=9ks, 1.14=5ks					
114	M	34555241	přístroj zásuvky zápučné jednonásobné, krytka s clonkami, bezšroubové svorky	kus	35,000	115,14	4 029,90	CS ÚRS 2024 02
	PP		přístroj zásuvky zápučné jednonásobné, krytka s clonkami, bezšroubové svorky					
	P		Poznámka k položce: D1.6.5 - 1.02=1ks, 1.03=7ks, 1.04=1ks, 1.05=5ks, 1.09=1ks, 1.11=1ks, 1.12=5ks, 1.13=9ks, 1.14=5ks					
115	K	741313003	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2x(2P+PE) dvojnásobná se zapojením vodičů	kus	2,000	107,00	214,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2x (2P + PE) dvojnásobná					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741313003					
	P		Poznámka k položce: D.1.6.3					
116	M	RMAT0005	nástěnná dvojjásuvka 230 V, 16 A, IP44	kus	2,000	162,79	325,58	
	PP		nástěnná dvojjásuvka 230 V, 16 A, IP44					
	P		Poznámka k položce: D.1.6.3					
117	K	741313004	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2x(2P+PE) dvojnásobná šikmá se zapojením vodičů	kus	14,000	111,45	1 560,30	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2x (2P + PE) dvojnásobná šikmá					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741313004					
	P		Poznámka k položce: D1.6.5 - 1.03=4ks, 1.04=1ks, 1.05=1ks, 1.11=1ks, 1.12=1ks, 1.13=4ks, 1.14=2ks					
118	M	34555242	zásuvka zápučná dvojnásobná, šikmá, s clonkami, bezšroubové svorky	kus	14,000	174,87	2 448,18	CS ÚRS 2024 02
	PP		zásuvka zápučná dvojnásobná, šikmá, s clonkami, bezšroubové svorky					
	P		Poznámka k položce: D1.6.5 - 1.03=4ks, 1.04=1ks, 1.05=1ks, 1.11=1ks, 1.12=1ks, 1.13=4ks, 1.14=2ks					
119	K	741313005	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P + PE s přepětovou ochranou se zapojením vodičů	kus	17,000	112,19	1 907,23	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE s ochrannými clonkami a přepětovou ochranou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741313005					
	P		Poznámka k položce: D1.6.5 - 1.03=5ks, 1.04=2ks, 1.05=1ks, 1.11=2ks, 1.12=1ks, 1.13=5ks, 1.14=1ks					
120	M	34555244	přístroj zásuvky zápučné jednonásobné s optickou přepětovou ochranou, krytka s clonkami, bezšroubové svorky	kus	17,000	756,05	12 852,85	CS ÚRS 2024 02
	PP		přístroj zásuvky zápučné jednonásobné s optickou přepětovou ochranou, krytka s clonkami, bezšroubové svorky					
	P		Poznámka k položce: D1.6.5 - 1.03=5ks, 1.04=2ks, 1.05=1ks, 1.11=2ks, 1.12=1ks, 1.13=5ks, 1.14=1ks					
121	K	741313083	Montáž zásuvka chráněná v krabici šroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení, prostředří venkovní, mokré se zapojením vodičů	kus	3,000	217,13	651,39	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení venkovní nebo mokré, provedení 2P + PE dvojí zapojení pro průběžnou montáž					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741313083					
	P		Poznámka k položce: D1.6.5 - 1.06=1ks, 1.07=2ks					
122	M	RMAT0015	zásuvka kompletní, IP44	kus	3,000	176,45	529,35	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		zásuvka kompletní, IP44					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> D1.6.5 = 1.06=1ks, 1.07=2ks					
123	K	741331075	Montáž termostatu bez zapojení vodičů	kus	2,000	354,48	708,96	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž měřicích přístrojů bez zapojení vodičů termostatu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741331075					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> D.1.6.5 - 1.03=1ks, 1.13=1ks					
124	M	RMAT0012	termostat prostorový 230 V		2,000	1 683,01	3 366,02	
	PP		termostat prostorový 230 V					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> D.1.6.5 - 1.03=1ks, 1.13=1ks					
125	K	741331075	Montáž termostatu bez zapojení vodičů	kus	2,000	339,07	678,14	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž měřicích přístrojů bez zapojení vodičů termostatu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741331075					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> D.1.6.6 = 1.03=1ks, 1.13=1ks					
126	M	RMAT0033	termostat prostorový programovatelný v režimu PWM	kus	2,000	2 808,08	5 616,16	
	PP		termostat prostorový programovatelný v režimu PWM					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> D.1.6.6 = 1.03=1ks, 1.13=1ks					
127	K	741370002	Montáž svítidlo žárovkové bytové stropní přisazené 1 zdroj se sklem	kus	2,000	180,87	361,74	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž svítidel žárovkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních přisazených 1 zdroj se sklem					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741370002					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> D.1.6.4 - 1.04=1ks, 1.11=1ks					
128	M	34821275	svítidlo interiérové žárovkové IP42, max. 60W E27	kus	2,000	105,84	211,68	CS ÚRS 2022 01
	PP		svítidlo interiérové žárovkové IP42, max. 60W E27					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> D.1.6.4 - 1.04=1ks, 1.11=1ks					
129	K	741370011	Montáž svítidlo žárovkové bytové stropní závěsné 1 zdroj	kus	4,000	160,35	641,40	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž svítidel žárovkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních závěsných na háku nebo trubce 1 zdroj					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741370011					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> D.1.6.4 = 1.03=2ks, 1.13=2ks					
130	M	RMAT0020	svítidlo LED závěsné, IP20	kus	4,000	1 641,80	6 567,20	
	PP		svítidlo LED závěsné, IP20					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> D.1.6.4 = 1.03=2ks, 1.13=2ks					
131	K	741371002	Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní přisazené 1 zdroj s krytem	kus	11,000	380,50	4 185,50	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních přisazených 1 zdroj s krytem					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741371002					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> D.1.6.3					
132	M	RMAT0002	LED zářivkové svítidlo, 2 600 lm, 18 W, 230 V, IP66, přisazené	kus	8,000	1 251,66	10 013,28	
	PP		LED zářivkové svítidlo, 2 600 lm, 18 W, 230 V, IP6, přisazené					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> D.1.6.3					
133	M	0002312	LED zářivkové svítidlo, 2 600 lm, 18 W, 230 V, IP54, přisazené, s nouzovým modulem 1 hod.	kus	3,000	1 939,48	5 818,44	
	PP		LED zářivkové svítidlo, 2 600 lm, 18 W, 230 V, IP54, přisazené, snouzovým modulem 1 hod.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> D.1.6.3					
134	K	741371002	Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní přisazené 1 zdroj s krytem	kus	2,000	380,50	761,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních přisazených 1 zdroj s krytem					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741371002					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> D.1.6.4 = 1.03=1ks, 1.13=1ks					
135	M	RMAT0023	svítidlo zářivkové přisazené LED, 18 W, 2 600 lm, IP40	kus	2,000	1 247,55	2 495,10	
	PP		svítidlo zářivkové přisazené					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> D.1.6.4 = 1.03=1ks, 1.13=1ks					
136	K	741371002	Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní přisazené 1 zdroj s krytem	kus	5,000	380,50	1 902,50	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních přisazených 1 zdroj s krytem					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741371002					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> D.1.6.4 = 1.01=3ks, 1.08=2ks					
137	M	RMAT0024	svítidlo LED zářivkové přisazené, stropní, 230 V, IP54, 18 W, 2 600 lm	kus	5,000	805,38	4 026,90	
	PP		svítidlo LED zářivkové přisazené, stropní, 230 V, IP54					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> D.1.6.4 = 1.01=3ks, 1.08=2ks					
138	K	741371002	Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní přisazené 1 zdroj s krytem	kus	3,000	380,50	1 141,50	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních přisazených 1 zdroj s krytem					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741371002					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> D.1.6.4 = 1.01=3ks					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
139	M	RMAT0025	svítidlo LED zářivkové přisazené, stropní, 18 W, 2 600 l, nouzový modul 1 hodina	kus	3,000	2 070,50	6 211,50	
	PP		svítidlo LED zářivkové přisazené, stropní, 18 W, 2 600 l, nouzový modul 1 hodina					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> D.1.6.4 = 1.01=3ks					
140	K	741371002	Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní přisazené 1 zdroj s krytem	kus	2,000	380,50	761,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních přisazených 1 zdroj s krytem					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741371002					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> D.1.6.4 = 1.07=2ks					
141	M	RMAT0027	svítidlo LED zářivkové přisazené, 230 V, 18 W, IP66, 2 600 lm	kus	2,000	675,06	1 350,12	
	PP		svítidlo LED zářivkové přisazené, 230 V, 18 W, IP66					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> D.1.6.4 = 1.07=2ks					
142	K	741371002	Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní přisazené 1 zdroj s krytem	kus	1,000	380,50	380,50	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních přisazených 1 zdroj s krytem					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741371002					
143	M	RMAT0028	svítidlo LED zářivkové přisazené, 230 V, 18 W, 2 600 lm, nouzový modul 1 hodina	kus	1,000	2 101,30	2 101,30	
	PP		svítidlo LED zářivkové přisazené, 230 V, 18 W, 2 600 lm, nouzový modul 1 hodina					
144	K	741372002	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené nástěnné páskové lištové se zapojením vodičů	m	4,000	168,53	674,12	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených nástěnných páskových lištových					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741372002					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> D.1.6.4 = 1.03=1ks, 1.13=1ks					
145	M	RMAT0022	LED pásek 12 V DC v AL profilu včetně zdroje 230/12 V - do kuchyňské linky	m	4,000	2 825,18	11 300,72	
	PP		LED pásek 12 V DC v AL profilu včetně zdroje 230/12 V - do kuchyňské linky					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> D.1.6.4 = 1.03=1ks, 1.13=1ks					
	VV		3,704*1,08 'Přepočtené koeficientem množství		4,000			
146	K	741372021	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené nástěnné hranaté nebo kruhové do 0,09 m2 se zapojením vodičů	kus	4,000	266,07	1 064,28	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených nástěnných hranatých nebo kruhových, plochy do 0,09 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741372021					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> D.1.6.4 = 4ks					
147	M	RMAT0029	Svítidlo nástěnné přisazené kruhové nebo hranaté, LED, 230 V, 16 W, 2 500 lm, IP54	kus	4,000	703,23	2 812,92	
	PP		Svítidlo nástěnné přisazené kruhové nebo hranaté, LED, 230 V, 16 W, 2 500 lm, IP54					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> D.1.6.4 = 4ks					
148	K	741372022	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené nástěnné hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se zapojením vodičů	kus	1,000	412,44	412,44	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených nástěnných hranatých nebo kruhových, plochy přes 0,09 do 0,36 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741372022					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> D.1.6.4 = vchod					
149	M	RMAT0031	venkovní nástěnné rustikální svítidlo s pohybovým čidlem, IP54, 230 V, 15 W	kus	1,000	2 913,98	2 913,98	
	PP		venkovní nástěnné rustikální svítidlo s pohybovým čidlem, IP54, 230 V, 15 W					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> D.1.6.4 = vchod					
150	K	741372052	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní reflektorové se samostatným nebo integrovaným pohybovým čidlem se zapojením vodičů	kus	2,000	341,22	682,44	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních reflektorových se samostatným nebo integrovaným pohybovým čidlem					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741372052					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> D.1.6.4 = 1.02=1ks, 1.09=1ks					
151	M	RMAT0018	Svítidlo LED přisazené stropní pohybovým čidlem a LED žárovkou 14 W, IP20	kus	2,000	2 226,92	4 453,84	
	PP		Svítidlo LED přisazené stropní pohybovým čidlem a LED žárovkou 14 W, IP20					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> D.1.6.4 = 1.02=1ks, 1.09=1ks					
152	K	741372061	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní hranaté nebo kruhové do 0,09 m2 se zapojením vodičů	kus	9,000	313,24	2 819,16	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních hranatých nebo kruhových, plochy do 0,09 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741372061					
153	M	RMAT0017	Svítidlo nástěnné přisazené kruhové nebo hranaté, stropní, 1x zdroj, IP20	kus	9,000	1 050,70	9 456,30	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Svítilno nástěnné přisazené kruhové nebo hranaté, stropní, 1x zdroj, IP20					
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>D.1.6.4 = 1.04=1ks, 1.05=2ks, 1.10=1ks, 1.11=2ks, 1.12=2ks, 1.014=1ks</i>					
154	K	741372062	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se zapojením vodičů	kus	2,000	480,00	960,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních hranatých nebo kruhových, plochy přes 0,09 do 0,36 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741372062					
155	M	RMAT0016	Svítilno stropní přisazené kruhové nebo hranaté, IP20	kus	2,000	1 313,12	2 626,24	
PP			Svítilno stropní přisazené kruhové nebo hranaté, IP20					
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>D.1.6.4 = 1.03=1ks, 1.13=1ks</i>					
156	K	741372062	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se zapojením vodičů	kus	1,000	480,00	480,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních hranatých nebo kruhových, plochy přes 0,09 do 0,36 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741372062					
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>D.1.6.4 = 1.06=1ks</i>					
157	M	RMAT0019	Svítilno stropní přisazené kruhové nebo hranaté, 1x zdroj, IP44	kus	1,000	779,59	779,59	
PP			Svítilno stropní přisazené kruhové nebo hranaté, 1x zdroj, IP44					
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>D.1.6.4 = 1.06=1ks</i>					
158	K	741372063	Montáž svítidlo LED, přisazené nástěnné hranaté nebo kruhové se zapojením vodičů	kus	4,000	137,17	548,68	CS ÚRS 2022 01
PP			Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů přisazených nástěnných hranatých nebo kruhových					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741372063					
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>D.1.6.3</i>					
159	M	RMAT0003	LED svítidlo kruhové stropní - nástěnné, 2 500 lm, 16 W, 230 V, IP54, přisazené	kus	4,000	846,51	3 386,04	
PP			LED svítidlo kruhové stropní - nástěnné, 2 500 lm, 16 W, 230 V, IP54, přisazené					
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>D.1.6.3</i>					
160	K	741372114	Montáž svítidlo LED interiérové vestavné stěnové orientační se zapojením vodičů	kus	4,000	135,09	540,36	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových vestavných stěnových orientačních					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741372114					
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>D.1.6.3</i>					
161	M	RMAT0004	nouzové svítidlo 230 V, 5 W, IP65, 300 lm, 3 hod.	kus	4,000	1 602,71	6 410,84	
PP			nouzové svítidlo 230 V, 5 W, IP65, 300 lm, 3 hod.					
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>D.1.6.3</i>					
162	K	741372114	Montáž svítidlo LED interiérové vestavné stěnové orientační se zapojením vodičů	kus	7,000	135,09	945,63	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových vestavných stěnových orientačních					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741372114					
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>D.1.6.4 = 1.01=5ks, 1.07=1ks, 1.08=1ks</i>					
163	M	RMAT0026	Svítilno vestavné orientační - nouzové svítidlo 230V, 5 W - 3 hodiny, IP65, 300 lm	kus	7,000	2 228,64	15 600,48	
PP			Svítilno vestavné orientační - nouzové svítidlo 230V, 5 W - 3 hodiny, IP65, 300 lm					
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>D.1.6.4 = 1.01=5ks, 1.07=1ks, 1.08=1ks</i>					
164	K	741810003	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení přes 0,5 do 1 milionu Kč	kus	1,000	16 550,00	16 550,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 500 do 1000 tis. Kč					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741810003					
165	K	741910301	Montáž rošt a lávka typová se stojinou,výložníky a odbočkami pozinkovaná jednostranná	m	10,000	141,09	1 410,90	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž roštů a lávek pro volné i pevné uložení kabelů bez podkladových desek a osazení úchytných prvků typových se stojinou, výložníky a odbočkami pozinkovaných nástěnných nebo závěsných jednostranných					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741910301					
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>D.1.6.6 = 1.07</i>					
166	M	RMAT0034	drátěný kabelový žlab 50x50 na podpěrách na stěnu včetně spojovacího materiálu		10,000	298,24	2 982,40	
PP			drátěný kabelový žlab 50x50 na podpěrách na stěnu včetně spojovacího materiálu					
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>D.1.6.6 = 1.07</i>					
D			742	Elektroinstalace - slaboproud			4 242,99	
167	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil	m	54,000	21,17	1 143,18	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742121001					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> D.1.6.5 - 54m - termostatické hlavice bytu 1					
168	M	RMAT0013	kabel sdělovací JYTY-O 2x1	m	54,000	12,88	695,52	
	PP		kabel sdělovací JYTY-O 2x1					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> D.1.6.5 - 54m - termostatické hlavice bytu 1, 61m - - termostatické hlavice bytu 2					
	VV		44,9998434782609*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		54,000			
169	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil	m	22,000	21,17	465,74	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742121001					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> D.1.6.5 - termostát TH1					
170	M	RMAT0014	kabel sdělovací JYTY-O 4x1	m	26,400	18,88	498,43	
	PP		kabel sdělovací JYTY-O 4x1					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> D.1.6.5 - termostát TH1					
	VV		22*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		26,400			
171	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil	m	44,000	21,17	931,48	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742121001					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> D.1.6.6 - 1.02=22m, 1.13=22m					
172	M	RMAT0035	kabel sdělovací JYTY-O 2x1	m	44,000	11,56	508,64	
	PP		kabel sdělovací JYTY-O 2x1					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> D.1.6.6 - 1.02=22m, 1.13=22m					
	VV		36,667*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		44,000			
D M			Práce a dodávky M				90 088,73	
D 21-M			Elektromontáže				2 067,84	
173	K	210220321	Montáž svorek hromosvodných na potrubí typ Bernard se zhotovením pásku	kus	12,000	126,75	1 521,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž hromosvodného vedení svorek na potrubí se zhotovením pásku					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210220321					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> D.1.6.5 - pospojování potrubí a konstrukcí					
174	M	RMAT0040	svorka a CU pásek na potrubí	ks	12,000	45,57	546,84	
	PP		svorka a CU pásek na potrubí					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> D.1.6.5 - pospojování potrubí a konstrukcí					
D 46-M			Zemní práce při extr.mont.pracích				88 020,89	
175	M	58564004	směs suchá maltová zdící vápenocementová M5	t	0,080	3 520,49	281,64	CS ÚRS 2024 02
	PP		směs suchá maltová zdící vápenocementová M5					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> D.1.6.3					
176	K	460941211	Vyplnění a omítnutí rýh při elektroinstalacích ve stěnách hl do 3 cm a š do 3 cm	m	31,000	55,50	1 720,50	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vyplnění rýh vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460941211					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> D.1.6.3					
177	K	460941211	Vyplnění a omítnutí rýh při elektroinstalacích ve stěnách hl do 3 cm a š do 3 cm	m	334,000	55,50	18 537,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vyplnění rýh vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460941211					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> D.1.6.4 = 1.01=24m, 1.02=2m, 1.03=16m, 1.04=6m, 1.05=6m, 1.06=2m, 1.07=6m, 1.08=8m, 1.09=2m, 1.10=3m, 1.11=6m, 1.12=8m, 1.13=18m, 1.14=7m - D.1.6.5 - 1.01=22m, 1.03=50m, 1.04=9m, 1.05=20m, 1.06=2m, 1.07=4m, 1.08=8m, 1.09=8m, 1.11=7m, 1.12=26m, 1.13=48m, 1.14=24m					
178	K	460941222	Vyplnění a omítnutí rýh při elektroinstalacích ve stěnách hl přes 3 do 5 cm a š přes 5 do 7 cm	m	42,000	81,47	3 421,74	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vyplnění rýh vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky přes 3 do 5 cm a šířky přes 5 do 7 cm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460941222					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> D.1.6.5 = 1.01=16m, 1.02=8m, 1.07=10m, 1.09=8m					
179	K	468091113	Vysekání kapes a výklenků ve zdivu z lehkých betonů, dutých cihel a tvárníc pro krabice 15x15x10 cm	kus	10,000	55,10	551,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vysekání kapes nebo výklenků ve zdivu pro osazení kotevních prvků nebo elektroinstalačního zařízení z lehkých betonů, dutých cihel nebo tvárníc, velikosti 15x15x10 cm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/468091113					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> D.1.6.5 - 1.15=1ks, 1.02=1ks, 1.01=5ks, 1.09=1ks, 1.13=1ks, 1.12=1ks					
180	M	58541233	pojivo sádrové normálně tuhnoucí pro instalace	t	0,200	7 171,23	1 434,25	CS ÚRS 2024 02
	PP		pojivo sádrové normálně tuhnoucí pro instalace					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> D.1.6.4, D.1.6.5, D.1.6.6					
181	K	468091311	Vysekání kapes a výklenků ve zdivu cihelném pro krabice 7x7x5 cm	kus	1,000	43,90	43,90	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vysekání kapes nebo výklenků ve zdivu pro osazení kotevních prvků nebo elektroinstalačního zařízení cihelném, velikosti 7x7x5 cm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/468091311					
	P		Poznámka k položce: D.1.6.3					
182	K	468091311	Vysekání kapes a výklenků ve zdivu cihelném pro krabice 7x7x5 cm	kus	108,000	43,90	4 741,20	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vysekání kapes nebo výklenků ve zdivu pro osazení kotevnic prvků nebo elektroinstalačního zařízení cihelném, velikosti 7x7x5 cm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/468091311					
	P		Poznámka k položce: D.1.6.5 = 1.02=1ks, 1.03=17ks, 1.04=4ks, 1.05=8ks, 1.06=1ks, 1.07=2ks, 1.09=1ks, 1.11=4ks, 1.12=7ks, 1.13=19ks, 1.14=8ks, D1.6.4 - 1.01=7ks, 1.03=7ks, 1.04=1ks, 1.05=2ks, 1.06=1ks, 1.07=1ks, 1.08=1ks, 1.10=2ks, 1.11=1ks, 1.12=2ks, 1.13=9ks, 1.14=2ks					
183	K	468091312	Vysekání kapes a výklenků ve zdivu cihelném pro krabice 10x10x8 cm	kus	2,000	56,99	113,98	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vysekání kapes nebo výklenků ve zdivu pro osazení kotevnic prvků nebo elektroinstalačního zařízení cihelném, velikosti 10x10x8 cm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/468091312					
	P		Poznámka k položce: D.1.6.5 - 1.03=1ks, 1.13=1ks					
184	K	468091351	Vysekání kapes a výklenků ve zdivu cihelném pro elektroinstalační zařízení plochy přes 0,25 m2 jakékoliv hl	m3	1,000	4 840,50	4 840,50	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vysekání kapes nebo výklenků ve zdivu pro osazení kotevnic prvků nebo elektroinstalačního zařízení cihelném, velikosti plochy přes 0,25 m2 jakékoliv hloubky					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/468091351					
	P		Poznámka k položce: D.1.6.5 - výklenek pro RE rozvaděče (2 ks)					
185	K	468091351	Vysekání kapes a výklenků ve zdivu cihelném pro elektroinstalační zařízení plochy přes 0,25 m2 jakékoliv hl	m3	0,100	4 840,50	484,05	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vysekání kapes nebo výklenků ve zdivu pro osazení kotevnic prvků nebo elektroinstalačního zařízení cihelném, velikosti plochy přes 0,25 m2 jakékoliv hloubky					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/468091351					
	P		Poznámka k položce: D.1.6.5 - výklenek pro Rp1.SS					
186	K	468091351	Vysekání kapes a výklenků ve zdivu cihelném pro elektroinstalační zařízení plochy přes 0,25 m2 jakékoliv hl	m3	0,070	4 840,50	338,84	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vysekání kapes nebo výklenků ve zdivu pro osazení kotevnic prvků nebo elektroinstalačního zařízení cihelném, velikosti plochy přes 0,25 m2 jakékoliv hloubky					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/468091351					
	P		Poznámka k položce: D.1.6.5 - výklenek pro Rp1.EM					
187	K	468091351	Vysekání kapes a výklenků ve zdivu cihelném pro elektroinstalační zařízení plochy přes 0,25 m2 jakékoliv hl	m3	0,200	4 840,50	968,10	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vysekání kapes nebo výklenků ve zdivu pro osazení kotevnic prvků nebo elektroinstalačního zařízení cihelném, velikosti plochy přes 0,25 m2 jakékoliv hloubky					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/468091351					
	P		Poznámka k položce: D.1.6.5 - 1.02 - rozvaděč Rp1.EM					
188	K	468101111	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů ve zdivu betonovém hl do 3 cm a š do 3 cm	m	31,000	182,00	5 642,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v kamenných nebo betonových zdech hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/468101111					
	P		Poznámka k položce: D.1.6.3					
189	K	468101411	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hl do 3 cm a š do 3 cm	m	334,000	83,31	27 825,54	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/468101411					
	P		Poznámka k položce: D.1.6.4 = 1.01=24m, 1.02=2m, 1.03=16m, 1.04=6m, 1.05=6m, 1.06=2m, 1.07=6m, 1.08=8m, 1.09=2m, 1.10=3m, 1.11=6m, 1.12=8m, 1.13=18m, 1.14=7m - D.1.6.5 - 1.01=22m, 1.03=50m, 1.04=9m, 1.05=20m, 1.06=2m, 1.07=4m, 1.08=8m, 1.09=8m, 1.11=7m, 1.12=26m, 1.13=48m, 1.14=24m					
190	K	468101422	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hl přes 3 do 5 cm a š přes 5 do 7 cm	m	42,000	105,49	4 430,58	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky přes 3 do 5 cm a šířky přes 5 do 7 cm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/468101422					
	P		Poznámka k položce: D.1.6.5 = 1.01=16m, 1.02=8m, 1.07=10m, 1.09=8m					
191	K	469971111	Svislá doprava suti a vybouraných hmot při elektromontážích za první podlaží	t	3,456	360,20	1 244,85	CS ÚRS 2024 02
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot svislá doprava suti a vybouraných hmot za první podlaží					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/469971111					
	P		Poznámka k položce: D.1.6.3					
192	K	469971111	Svislá doprava suti a vybouraných hmot při elektromontážích za první podlaží	t	3,456	360,20	1 244,85	CS ÚRS 2024 02
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot svislá doprava suti a vybouraných hmot za první podlaží					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/469971111					
193	K	469972111	Odvoz suti a vybouraných hmot při elektromontážích do 1 km	t	3,456	611,00	2 111,62	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP Online PSC P https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/469972111 Poznámka k položce: D.1.6.3								
194	K	469972111	Odvoz sutí a vybouraných hmot při elektromontážích do 1 km	t	3,456	611,00	2 111,62	CS ÚRS 2024 02
PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/469972111								
195	K	469972121	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot při elektromontážích za každý další 1 km	t	3,456	14,68	50,73	CS ÚRS 2024 02
PP Online PSC Odvoz sutí a vybouraných hmot odvoz sutí a vybouraných hmot Příplatek k ceně za každý další 1 km https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/469972121								
196	K	469973113	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02	t	3,096	1 900,00	5 882,40	CS ÚRS 2024 02
PP Online PSC Poplatek za uložení stavebního odpadu (skládkovné) na skládce cihelného zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/469973113								
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							4 000,00	
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							4 000,00	
197	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	hod	8,000	500,00	4 000,00	CS ÚRS 2022 01
PP Online PSC P Dokumentace skutečného provedení stavby https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/013254000 Poznámka k položce: PD								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce stávajících bytů a vestavba bytů do půdy objektu č.p. 2 Zručského dvora

Objekt: SO 01 - Bytový dům

Soupis: SO 01.6 - Elektroinstalace

Úroveň 3: 2 - 2.NP

KSO:
Místo: Zruč nad Sázavou č. p. 2

CC-CZ:
Datum: 22.05.2025

Zadavatel:
Město Zruč nad Sázavou, Zámek 1, 285 22 Zruč n.S.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou, Husovo náměstí 139, 584 01 Ledeč nad Sázavou

IČ: 62028081
DIČ: CZ62028081

Projektant:
Ing. Marie Kovandová, [REDACTED]

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		443 918,80	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	443 918,80	12,00%	53 270,26
Cena s DPH		v CZK 497 189,06	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce stávajících bytů a vestavba bytů do půdy objektu č.p. 2 Zručského dvora

Objekt:

SO 01 - Bytový dům

Soupis:

SO 01.6 - Elektroinstalace

Úroveň 3:

2 - 2.NP

Místo:

Zruč nad Sázavou č. p. 2

Datum:

22.05.2025

Zadavatel:

Město Zruč nad Sázavou, Zámek 1, 285 22 Zruč n.S.

Projektant:

Ing. Marie

Uchazeč:

ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou, Husovo náměstí 139, 584 01 Le

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		443 918,80
HSV - Práce a dodávky HSV		5 586,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		5 586,00
PSV - Práce a dodávky PSV		332 925,25
741 - Elektroinstalace - silnoproud		329 770,93
742 - Elektroinstalace - slaboproud		3 154,32
M - Práce a dodávky M		105 407,55
21-M - Elektromontáže		2 067,84
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích		103 339,71

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce stávajících bytů a vestavba bytů do půdy objektu č.p. 2 Zručského dvora

Objekt:

SO 01 - Bytový dům

Soupis:

SO 01.6 - Elektroinstalace

Úroveň 3:

2 - 2.NP

Místo:

Zruč nad Sázavou č. p. 2

Datum:

22.05.2025

Zadavatel:

Město Zruč nad Sázavou, Zámek 1, 285 22 Zruč n.S.

Projektant:

In . Marie

Uchazeč:

ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou, Husovo náměstí 139, 584 01 Le

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

443 918,80

DHSVPráce a dodávky HSV

5 586,00

D9Ostatní konstrukce a práce, bourání

5 586,00

1	K	953991111	Dodání a osazení hmoždinek profilu 6 až 8 mm do zdiva z cihel	kus	200,000	26,12	5 224,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	-----	---------	-------	----------	----------------

PP

Dodání a osazení hmoždinek včetně vyvrtání otvorů (s dodáním hmot) ve stěnách do zdiva z cihel nebo měkkého kamene, vnější profil hmoždinky 6 až 8 mm

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/953991111

2	M	31140001	vrut ocelový se šestihrannou hlavou ZB 6x50mm	kus	200,000	1,81	362,00	CS ÚRS 2022 01
---	---	----------	---	-----	---------	------	--------	----------------

PP

vrut ocelový se šestihrannou hlavou ZB 6x50mm

DPSVPráce a dodávky PSV

332 925,25

D741Elektroinstalace - silnoproud

329 770,93

3	K	741110002	Montáž trubka plastová tuhá D přes 23 do 35 mm uložená pevně	m	76,000	38,76	2 945,76	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	---	--------	-------	----------	----------------

PP

Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnější Ø přes 23 do 35 mm

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741110002

P

Poznámka k položce:
D.1.6.8 - 2.03=10m, 2.05=12m, 2.06=6m, 2.08=8m, 2.09=8m, 2.10=15m, 2.11=4m, 2.12=6m, 2.13=7m

4	M	RMAT0036	trubka elektroinstalační ohebná, 750N/5cm, A1-F, pr. 25mm	m	76,000	19,86	1 509,36	
---	---	----------	---	---	--------	-------	----------	--

PP

trubka elektroinstalační ohebná, 750N/5cm, A1-F

P

Poznámka k položce:
D.1.6.8 - 2.03=10m, 2.05=12m, 2.06=6m, 2.08=8m, 2.09=8m, 2.10=15m, 2.11=4m, 2.12=6m, 2.13=7m

VV

72,381*1,05 'Přepočtené koeficientem množství

76,000

5	K	741110002	Montáž trubka plastová tuhá D přes 23 do 35 mm uložená pevně	m	16,000	38,76	620,16	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	---	--------	-------	--------	----------------

PP

Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnější Ø přes 23 do 35 mm

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741110002

P

Poznámka k položce:
D.1.6.8 - 16m

6	M	34571094	trubka elektroinstalační ohebná, 750N/5cm, A1-F, pr. 32mm	m	16,000	22,37	357,92	CS ÚRS 2024 02
---	---	----------	---	---	--------	-------	--------	----------------

PP

trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 28,6/32 mm, délka 3m

P

Poznámka k položce:
D.1.6.8 - 16m

VV

15,238*1,05 'Přepočtené koeficientem množství

16,000

7	K	741110023	Montáž trubka plastová tuhá D přes 35 mm uložená pod omítku	m	22,000	34,97	769,34	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	---	--------	-------	--------	----------------

PP

Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pod omítku, vnější Ø přes 35 mm

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741110023

P

Poznámka k položce:
D.1.6.8 - 2.01=22m

8	M	34571096	trubka elektroinstalační ohebná, 750N/5cm, A1-F, pr. 50 mm	m	22,000	44,91	988,02	CS ÚRS 2022 01
---	---	----------	--	---	--------	-------	--------	----------------

P

Poznámka k položce:
D.1.6.8 - 2.01=22m

VV

20,952*1,05 'Přepočtené koeficientem množství

22,000

9	K	741112001	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová	kus	159,000	85,20	13 546,80	CS ÚRS 2022 01
---	---	-----------	---	-----	---------	-------	-----------	----------------

PP

Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741112001

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>D.1.6.7 - 2.01=1ks, 2.03=7ks, 2.04=2ks, 2.05=2ks, 2.07=2ks, 2.08=2ks, 2.09=7ks, 2.11=10ks, 2.12=3ks, 2.13=2ks, 2.14=2ks, 2.15=2ks - D.1.6.8 - 2.01=3ks, 2.02=1ks, 2.03=21ks, 2.04=4ks, 2.05=10ks, 2.06=1ks, 2.07=4ks, 2.08=9ks, 2.09=18ks, 2.10=1, 2.11=17ks, 2.12=8ks, 2.13=6ks, 2.15=4ks - D.1.6.9 - 2.02=1ks, 2.03=1ks, 2.06=1ks, 2.09=1ks, 2.11=1ks, 2.15=1ks, D.1.6.8 - 2.03=1ks, 2.08=1ks, 2.11=1ks</i>					
10	M	34571458	krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 100mm s víčkem	kus	3,000	28,10	84,30	CS ÚRS 2024 02
	PP		krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 100mm s víčkem					
11	K	741112022	Montáž krabice nástěnná plastová čtyřhranná do 160x160 mm	kus	6,000	98,10	588,60	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných nástěnných plastových čtyřhranných, vel. do 160x160 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741112022					
	Online PSC							
12	M	RMAT0039	krabice elektroinstalační plastová 150x150mm	kus	6,000	109,10	654,60	
	PP		krabice elektroinstalační plastová 150x150mm					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>D.1.6.5 - 1.15=1ks, 1.02=1ks, 1.01=5ks, 1.09=1ks, 1.13=1ks, 1.12=1ks</i>					
13	K	741112023	Montáž krabice nástěnná plastová čtyřhranná do 250x250 mm	kus	2,000	118,95	237,90	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných nástěnných plastových čtyřhranných, vel. do 250x250 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741112023					
	Online PSC							
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>D.1.6.8 - 2ks</i>					
14	M	34571484	krabice v uzavřeném provedení PVC s krytím IP 20 čtvercová 250x250mm	kus	2,000	166,38	332,76	CS ÚRS 2022 01
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>D.1.6.8 - 2ks</i>					
15	K	741112104	Montáž rozvodka zapuštěná plastová čtyřhranná bez svorkovnic	kus	1,000	295,59	295,59	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje rozvodek se zapojením vodičů na svorkovnici zapuštěných plastových čtyřhranných bez svorkovnic https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741112104					
	Online PSC							
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>D.1.6.8 - 2.01=1ks</i>					
16	M	34571524	krabice pod omítku PVC odbočná čtvercová 125x125mm s víčkem + EPS 2	kus	1,000	103,45	103,45	CS ÚRS 2024 02
	PP		krabice pod omítku PVC odbočná čtvercová 125x125mm s víčkem					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>D.1.6.8 - 2.01=1ks</i>					
17	K	741120001	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 0,35-6 mm2 pod omítku (např. CY)	m	78,000	32,12	2 505,36	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítku plných a laněných (např. CY), průřezu žíly 0,35 až 6 mm2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741120001					
	Online PSC							
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>D.1.6.9 - 2.01=30m, 2.02=16m, 2.06=12m, 1.10=14m, 2.15=6m</i>					
18	M	PKB.607602	H07V-U 4 ZZ	m	22,000	10,94	240,68	
	PP		H07V-U 4 ZZ					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>D.1.6.9 - 2.02=6m, 2.06=6m, 1.10=4m, 2.15=6m</i>					
19	M	PKB.607607	H07V-U 6 ZZ	m	56,000	15,77	883,12	
	PP		H07V-U 6 ZZ					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>D.1.6.9 - 2.01=30m, 2.02=10m, 1.06=6m, 2.10=10m</i>					
20	K	741120001	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 0,35-6 mm2 pod omítku (např. CY)	m	32,000	32,12	1 027,84	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítku plných a laněných (např. CY), průřezu žíly 0,35 až 6 mm2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741120001					
	Online PSC							
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>D.1.6.8 - 2.04=11m, 2.07=11m, 2.15=10m</i>					
21	M	PKB.607602	H07V-U 4 ZZ	m	32,000	10,94	350,08	
	PP		H07V-U 4 ZZ					
22	K	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (např. CYKY)	m	514,000	36,72	18 874,08	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741122015					
	Online PSC							
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>D.1.6.7 - 2.01=33m, 2.02=12m, 2.03=74m, 2.04=19m, 2.05=20m, 2.06=18m, 2.07=20m, 2.08=25m, 2.09=77m, 2.10=22m, 2.11=78m, 2.12=31m, 2.13=28m, 2.14=25m, 2.15=32m</i>					
23	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	514,000	14,12	7 257,68	CS ÚRS 2024 02
	PP		kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>D.1.6.7 - 2.01=33m, 2.02=12m, 2.03=74m, 2.04=19m, 2.05=20m, 2.06=18m, 2.07=20m, 2.08=25m, 2.09=77m, 2.10=22m, 2.11=78m, 2.12=31m, 2.13=28m, 2.14=25m, 2.15=32m</i>					
	VV		446,95652173913*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		514,000			
24	K	741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (např. CYKY)	m	740,000	38,23	28 290,20	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741122016					
	Online PSC							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>D.1.6.8 - 2.02=62m, 2.03=106m, 2.04=16m, 2.05=41m, 2.06=82m, 2.07=16m, 2.08=35m, 2.09=94m, 2.10=76m, 2.11=111m, 2.12=41m, 2.13=42m, 2.15=18m</i>					
25	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	740,000	23,36	17 286,40	CS ÚRS 2024 02
	PP		kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>D.1.6.8 - 2.02=62m, 2.03=106m, 2.04=16m, 2.05=41m, 2.06=82m, 2.07=16m, 2.08=35m, 2.09=94m, 2.10=76m, 2.11=111m, 2.12=41m, 2.13=42m, 2.15=18m</i>					
	VV		643,478*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		740,000			
26	K	741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (např. CYKY)	m	28,000	38,23	1 070,44	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741122016					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>D.1.6.9 - 2.02=6m, 2.06=6m, 2.10=8m, 2.15=8m</i>					
27	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	28,000	23,36	654,08	CS ÚRS 2024 02
	PP		kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>D.1.6.9 - 2.02=6m, 2.06=6m, 2.10=8m, 2.15=8m</i>					
	VV		24,348*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		28,000			
28	K	741122031	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x1,5 až 2,5 mm2 (např. CYKY)	m	47,000	47,96	2 254,12	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741122031					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>D.1.6.8 - 2.02=6m, 2.03=10m, 2.06=7m, 2.09=7m, 2.10=7m, 2.11=10m</i>					
29	M	34111094	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x2,5mm2	m	47,000	36,13	1 698,11	CS ÚRS 2024 02
	PP		kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x2,5mm2					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>D.1.6.8 - 2.02=6m, 2.03=10m, 2.06=7m, 2.09=7m, 2.10=7m, 2.11=10m</i>					
	VV		40,8695652173913*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		47,000			
30	K	741122031	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x1,5 až 2,5 mm2 (např. CYKY)	m	28,000	47,96	1 342,88	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741122031					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>D.1.6.9 - 2.02=10m, 2.06=8m, 2.10=10m</i>					
31	M	34111090	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x1,5mm2	m	28,000	22,36	626,08	CS ÚRS 2024 02
	PP		kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x1,5mm2					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>D.1.6.9 - 2.02=10m, 2.06=8m, 2.10=10m</i>					
	VV		24,348*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		28,000			
32	K	741130001	Ukončení vodičů izolovaných do 2,5 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	751,000	24,83	18 647,33	CS ÚRS 2024 02
	PP		Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žily do 2,5 mm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741130001					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>D.1.6.7, D.1.6.8, D.1.6.9</i>					
33	K	741210001	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg	kus	3,000	278,10	834,30	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 20 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741210001					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>D.1.6.7 - Rp2.1, Rp2.2, Rp2.3</i>					
34	M	RMAT0032	rozvodnice 48 modulů, pod omítku, podle výkresu PD č. D.1.6.15-1 až D.1.6.15-5	kus	3,000	22 656,20	67 968,60	
	PP		rozvodnice 48 modulů, pod omítku, podle výkresu PD č. D.1.6.15-1 až D.1.6.15-5					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>D.1.6.7 - Rp2.1, Rp2.2, Rp2.3</i>					
35	K	741231012	Montáž svorkovnice do rozváděčů - ochranná	kus	1,000	190,12	190,12	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž svorkovnic do rozváděčů s popisnými štítky se zapojením vodičů na jedné straně ochranných					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741231012					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>D.1.6.7</i>					
36	M	RMAT0009	svorkovnice ochranná MET 1	kus	1,000	496,56	496,56	
	PP		svorkovnice ochranná MET 1					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>D.1.6.7</i>					
37	K	741310101	Montáž spínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 1-jednopolový se zapojením vodičů	kus	5,000	132,94	664,70	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž spínačů jedno nebo dvoupolových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení spínačů, řazení 1-jednopolových					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741310101					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>D.1.6.7 - 2.03=1ks, 2.09=1ks, 2.11=1ks, 2.11=1ks, 2.14=2ks</i>					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
38	M	34539010	přístroj spínače jednopólového, řazení 1, 1So bezšroubové svorky	kus	5,000	93,55	467,75	CS ÚRS 2024 02
	PP		přístroj spínače jednopólového, řazení 1, 1So bezšroubové svorky					
	P		Poznámka k položce: D.1.6.7 - 2.03=1ks, 2.09=1ks, 2.11=1ks, 2.11=1ks, 2.14=2ks					
39	K	741310112	Montáž ovladač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 1/0-tlačítkový zapínací se zapojením vodičů	kus	4,000	57,24	228,96	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení ovladačů, řazení 1/0-tlačítkových zapínacích					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741310112					
	P		Poznámka k položce: D.1.6.7 - 2.04=1ks, 2.07=1ks, 2.14=2ks					
40	M	34539021	přístroj ovládače zapínacího, řazení 1/0, 1/0S, 1/0So bezšroubové svorky	kus	4,000	98,88	395,52	CS ÚRS 2024 02
	PP		přístroj ovládače zapínacího, řazení 1/0, 1/0S, 1/0So bezšroubové svorky					
	P		Poznámka k položce: D.1.6.7 - 2.04=1ks, 2.07=1ks, 2.14=2ks					
41	K	741310113	Montáž ovladač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 1/0S-zapínací se signální doutnavkou se zapojením vodičů	kus	5,000	65,89	329,45	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení ovladačů, řazení 1/0S-tlačítkových zapínacích se signální doutnavkou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741310113					
	P		Poznámka k položce: D.1.6.7 - 2.01=5ks					
42	M	ABB.3559A91345	Přístroj ovládače zapínacího, řazení 1/0, 1/0S, 1/0So	kus	5,000	126,98	634,90	
	PP		Přístroj ovládače zapínacího, řazení 1/0, 1/0S, 1/0So					
	P		Poznámka k položce: D.1.6.7 - 2.01=5k					
43	K	741310121	Montáž přepínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 5-seriový se zapojením vodičů	kus	5,000	64,07	320,35	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení přepínačů, řazení 5-sériových					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741310121					
	P		Poznámka k položce: D.1.6.7 - 2.03=1ks, 2.04=1ks, 2.07=1ks, 2.09=1ks, 2.15=1ks					
44	M	34539012	přístroj přepínače sériového, řazení 5 bezšroubové svorky	kus	5,000	119,10	595,50	CS ÚRS 2024 02
	PP		přístroj přepínače sériového, řazení 5 bezšroubové svorky					
	P		Poznámka k položce: D.1.6.7 - 2.03=1ks, 2.04=1ks, 2.07=1ks, 2.09=1ks, 2.15=1ks					
45	K	741310122	Montáž přepínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 6-střídavý se zapojením vodičů	kus	19,000	66,84	1 269,96	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení přepínačů, řazení 6-střídavých					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741310122					
	P		Poznámka k položce: D.1.6.7 - 2.03=3ks, 2.05=2ks, 2.08=2ks, 2.09=2ks, 2.11=6ks, 2.12=2ks, 2.13=2ks					
46	M	34539016	přístroj přepínače střídavého, řazení 6, 6So, 6S bezšroubové svorky	kus	19,000	114,48	2 175,12	CS ÚRS 2024 02
	PP		přístroj přepínače střídavého, řazení 6, 6So, 6S bezšroubové svorky					
	P		Poznámka k položce: D.1.6.7 - 2.03=3ks, 2.05=2ks, 2.08=2ks, 2.09=2ks, 2.11=6ks, 2.12=2ks, 2.13=2ks					
47	K	741310125	Montáž přepínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 6+6-dvojitý střídavý se zapojením vodičů	kus	6,000	141,06	846,36	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení přepínačů, řazení 6+6-dvojitých střídavých					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741310125					
	P		Poznámka k položce: D.1.6.7 - 2.03=1ks, 2.09=1ks, 2.11=4ks					
48	M	ABB.3559A52345	Přístroj přepínače střídavého dvojitého, řazení 6+6	kus	6,000	203,63	1 221,78	
	PP		Přístroj přepínače střídavého dvojitého, řazení 6+6					
	P		Poznámka k položce: D.1.6.7 - 2.03=1ks, 2.09=1ks, 2.11=4ks					
49	K	741310126	Montáž přepínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 7-křížový se zapojením vodičů	kus	3,000	75,71	227,13	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení přepínačů, řazení 7-křížových					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741310126					
	P		Poznámka k položce: D.1.6.7 - 2.11=2ks, 2.12=1ks					
50	M	34539014	přístroj přepínače křížového, řazení 7, 7So bezšroubové svorky	kus	3,000	142,06	426,18	CS ÚRS 2024 02
	PP		přístroj přepínače křížového, řazení 7, 7So bezšroubové svorky					
	P		Poznámka k položce: D.1.6.7 - 2.11=2ks, 2.12=1ks					
51	K	741311004	Montáž čidlo pohybu nástěnné se zapojením vodičů	kus	1,000	334,86	334,86	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž spínačů speciálních se zapojením vodičů čidla pohybu nástěnného					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741311004					
	P		Poznámka k položce: D.1.6.7 - 2.10=1ks					
52	M	RMAT0030	čidlo pohybu nástěnné, 230 V, IP40, dosah 10 m, 1 000 W	kus	1,000	1 651,41	1 651,41	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		čidlo pohybu nástěnné, 230 V, IP40, dosah 10 m, 1 000 W					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>D.1.6.7 - 2.10=1ks</i>					
53	K	741313001	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů	kus	3,000	103,90	311,70	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741313001					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>D.1.6.7 - 2.03=1ks, 2.09=1ks, 2.11=1ks</i>					
54	M	34555241	přístroj zásuvky zápučné jednonásobné, krytka s clonkami, bezšroubové svorky	kus	3,000	115,14	345,42	CS ÚRS 2024 02
	PP		přístroj zásuvky zápučné jednonásobné, krytka s clonkami, bezšroubové svorky					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>D.1.6.7 - 2.03=1ks, 2.09=1ks, 2.11=1ks</i>					
55	K	741313002	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení - průběžná se zapojením vodičů	kus	49,000	124,71	6 110,79	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE dvojí zapojení pro průběžnou montáž					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741313002					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>D.1.6.8 - 2.02=1ks, 2.03=9ks, 2.04=1ks, 2.05=6ks, 2.06=1ks, 2.07=1ks, 2.08=5ks, 2.09=6ks, 2.10=1ks, 2.11=7ks, 2.12=5ks, 2.13=4ks, 2.15=2ks</i>					
56	M	34555241	přístroj zásuvky zápučné jednonásobné, krytka s clonkami, bezšroubové svorky	kus	49,000	115,14	5 641,86	CS ÚRS 2024 02
	PP		přístroj zásuvky zápučné jednonásobné, krytka s clonkami, bezšroubové svorky					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>D.1.6.8 - 2.02=1ks, 2.03=9ks, 2.04=1ks, 2.05=6ks, 2.06=1ks, 2.07=1ks, 2.08=5ks, 2.09=6ks, 2.10=1ks, 2.11=7ks, 2.12=5ks, 2.13=4ks, 2.15=2ks</i>					
57	K	741313004	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2x(2P+PE) dvojnásobná šikmá se zapojením vodičů	kus	16,000	111,45	1 783,20	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2x (2P + PE) dvojnásobná šikmá					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741313004					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>D.1.6.8 - 2.03=3ks, 2.04=1ks, 2.05=1ks, 2.07=1ks, 2.08=1ks, 2.09=4ks, 2.11=5ks</i>					
58	M	34555242	zásuvka zápučná dvojnásobná, šikmá, s clonkami, bezšroubové svorky	kus	16,000	174,87	2 797,92	CS ÚRS 2024 02
	PP		zásuvka zápučná dvojnásobná, šikmá, s clonkami, bezšroubové svorky					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>D.1.6.8 - 2.03=3ks, 2.04=1ks, 2.05=1ks, 2.07=1ks, 2.08=1ks, 2.09=4ks, 2.11=5ks</i>					
59	K	741313006	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení (2P + PE) s přepětovou ochranou se zapojením vodičů	kus	28,000	120,96	3 386,88	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení (2P + PE) s ochrannými clonkami a přepětovou ochranou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741313006					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>D.1.6.8 - 2.03=7ks, 2.04=2ks, 2.05=1ks, 2.07=2ks, 2.08=1ks, 2.09=5ks, 2.11=6ks, 2.12=1ks, 2.13=1ks, 2.15=2ks</i>					
60	M	34555246	zásuvka zápučná dvojnásobná šikmá s optickou přepětovou ochranou, s clonkami, bezšroubové svorky	kus	28,000	884,11	24 755,08	CS ÚRS 2024 02
	PP		zásuvka zápučná dvojnásobná šikmá s optickou přepětovou ochranou, s clonkami, bezšroubové svorky					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>D.1.6.8 - 2.03=7ks, 2.04=2ks, 2.05=1ks, 2.07=2ks, 2.08=1ks, 2.09=5ks, 2.11=6ks, 2.12=1ks, 2.13=1ks, 2.15=2ks</i>					
61	K	741331075	Montáž termostatu bez zapojení vodičů	kus	3,000	354,48	1 063,44	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž měřících přístrojů bez zapojení vodičů termostatu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741331075					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>D.1.6.9 - 2.03=1ks, 2.09=1ks, 2.11=1ks</i>					
62	M	RMAT0012	termostat prostorový 230 V	kus	3,000	1 683,01	5 049,03	
	PP		termostat prostorový 230 V					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>D.1.6.9 - 2.03=1ks, 2.09=1ks, 2.11=1ks</i>					
63	K	741370002	Montáž svítidlo žárovkové bytové stropní přisazené 1 zdroj se sklem	kus	3,000	180,87	542,61	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž svítidel žárovkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních přisazených 1 zdroj se sklem					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741370002					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>D.1.6.7 - 2.04=1ks, 2.07=1ks, 2.15=1ks</i>					
64	M	34821275	svítidlo interiérové žárovkové IP42, max. 60W E27	kus	3,000	105,84	317,52	CS ÚRS 2022 01
	PP		svítidlo interiérové žárovkové IP42, max. 60W E27					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>D.1.6.7 - 2.04=1ks, 2.07=1ks, 2.15=1ks</i>					
65	K	741370011	Montáž svítidlo žárovkové bytové stropní závěsné 1 zdroj	kus	6,000	160,35	962,10	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž svítidel žárovkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních závěsných na háku nebo trubce 1 zdroj					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741370011					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> D.1.6.7 - 1.03=2ks, 1.09=2ks, 1.11=2ks					
66	M	RMAT0020	svítidlo LED závěsné, IP20	kus	6,000	1 641,80	9 850,80	
	PP		svítidlo LED závěsné, IP20					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> D.1.6.7 - 1.03=2ks, 1.09=2ks, 1.11=2ks					
67	K	741371002	Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní přisazené 1 zdroj s krytem	kus	6,000	380,50	2 283,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních přisazených 1 zdroj s krytem					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741371002					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> D.1.6.7 - 2.01=3ks, 2.03=1ks, 2.09=1ks, 2.11=1ks					
68	M	RMAT0002	LED zářivkové svítidlo, 2 600 lm, 18 W, 230 V, IP66, přisazené	kus	1,000	1 251,66	1 251,66	
	PP		LED zářivkové svítidlo, 2 600 lm, 18 W, 230 V, IP6, přisazené					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> D.1.6.7 - 2.01=1ks					
69	M	0002312	LED zářivkové svítidlo, 2 600 lm, 18 W, 230 V, IP54, přisazené, s nouzovým modulem 1 hod.	kus	2,000	1 939,48	3 878,96	
	PP		LED zářivkové svítidlo, 2 600 lm, 18 W, 230 V, IP54, přisazené, snouzovým modulem 1 hod.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> D.1.6.7 - 2.01=2ks					
70	M	RMAT0023	svítidlo zářivkové přisazené LED, 18 W, 2 600 lm, IP40	kus	3,000	1 247,55	3 742,65	
	PP		svítidlo zářivkové přisazené					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> D.1.6.4 = 1.03=1ks, 1.13=1ks					
71	K	741372002	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené nástěnné páskové lištové se zapojením vodičů	m	3,000	380,50	1 141,50	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených nástěnných páskových lištových					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741372002					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> D.1.6.7 - 2.03=1ks, 2.09=1ks, 2.11=1ks					
72	M	RMAT0022	LED pásek 12 V DC v AL profilu včetně zdroje 230/12 V - do kuchyňské linky	m	3,000	2 825,18	8 475,54	
	PP		LED pásek 12 V DC v AL profilu včetně zdroje 230/12 V - do kuchyňské linky					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> D.1.6.7 - 2.03=1ks, 2.09=1ks, 2.11=1ks					
	VV		2,778*1,08 *Přepočtené koeficientem množství		3,000			
73	K	741372021	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené nástěnné hranaté nebo kruhové do 0,09 m2 se zapojením vodičů	kus	4,000	266,07	1 064,28	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených nástěnných hranatých nebo kruhových, plochy do 0,09 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741372021					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> D.1.6.7 - 2.01=4ks					
74	M	RMAT0029	Svítidlo nástěnné přisazené kruhové nebo hranaté, LED, 230 V, 16 W, 2 500 lm, IP54	kus	4,000	703,23	2 812,92	
	PP		Svítidlo nástěnné přisazené kruhové nebo hranaté, LED, 230 V, 16 W, 2 500 lm, IP54					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> D.1.6.7 - 2.01=4ks					
75	K	741372052	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní reflektorové se samostatným nebo integrovaným pohybovým čidlem se zapojením vodičů	kus	2,000	341,22	682,44	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních reflektorových se samostatným nebo integrovaným pohybovým čidlem					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741372052					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> D.1.6.7 = 2.02=1ks, 2.06=1ks					
76	M	RMAT0018	Svítidlo LED přisazené stropní pohybovým čidlem a LED žárovkou 14 W, IP20	kus	2,000	2 226,92	4 453,84	
	PP		Svítidlo LED přisazené stropní pohybovým čidlem a LED žárovkou 14 W, IP20					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> D.1.6.7 = 2.02=1ks, 2.06=1ks					
77	K	741372061	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní hranaté nebo kruhové do 0,09 m2 se zapojením vodičů	kus	14,000	313,24	4 385,36	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních hranatých nebo kruhových, plochy do 0,09 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741372061					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> D.1.6.7 - 2.04=1ks, 2.05=2ks, 2.07=1ks, 2.08=2ks, 2.10=2ks, 2.12=2ks, 2.14=2ks, 2.15=2ks					
78	M	RMAT0017	Svítidlo nástěnné přisazené kruhové nebo hranaté, stropní, 1x zdroj, IP20	kus	14,000	1 050,70	14 709,80	
	PP		Svítidlo nástěnné přisazené kruhové nebo hranaté, stropní, 1x zdroj, IP20					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> D.1.6.7 - 2.04=1ks, 2.05=2ks, 2.07=1ks, 2.08=2ks, 2.10=2ks, 2.12=2ks, 2.14=2ks, 2.15=2ks					
79	K	741372062	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se zapojením vodičů	kus	4,000	480,00	1 920,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních hranatých nebo kruhových, plochy přes 0,09 do 0,36 m2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741372062					
P			<i>Poznámka k položce:</i> D.1.6.7 - 2.03=1ks, 2.09=1ks, 2.11=1ks, 2.13=1ks					
80	M	RMAT0016	Svítlidlo stropní přisazené kruhové nebo hranaté, IP20	kus	4,000	1 313,12	5 252,48	
PP			Svítlidlo stropní přisazené kruhové nebo hranaté, IP20					
P			<i>Poznámka k položce:</i> D.1.6.7 - 2.03=1ks, 2.09=1ks, 2.11=1ks, 2.13=1ks					
81	K	741372114	Montáž svítidla LED interiérové vestavné stěnové orientační se zapojením vodičů	kus	2,000	135,09	270,18	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů					
Online PSC			interiérových vestavných stěnových orientačních					
P			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741372114					
P			<i>Poznámka k položce:</i> D.1.6.7 - 2.01=2ks					
82	M	RMAT0004	nouzové svítidlo 230 V, 5 W, IP65, 300 lm, 3 hod.	kus	2,000	1 602,71	3 205,42	
PP			nouzové svítidlo 230 V, 5 W, IP65, 300 lm, 5 hod.					
P			<i>Poznámka k položce:</i> D.1.6.7 - 2.01=2ks					
D 742			Elektroinstalace - slaboproud					
								3 154,32
83	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil	m	78,000	21,17	1 651,26	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742121001					
P			<i>Poznámka k položce:</i> D.1.6.9 - 2.01=33m, 2.2=10m, 2.03=9m, 2.06=8m, 2.09=8m, 2.11=10m					
84	M	RMAT0001	kabel sdělovací JYTY=O 4x1	m	78,000	19,27	1 503,06	
PP			kabel sdělovací JYTY=O 4x1					
P			<i>Poznámka k položce:</i> D.1.6.9 - 2.01=33m, 2.2=10m, 2.03=9m, 2.06=8m, 2.09=8m, 2.11=10m					
VV			65*1,2 *Přepočtené koeficientem množství					
								78,000
D M			Práce a dodávky M					
								105 407,55
D 21-M			Elektromontáže					
								2 067,84
85	K	210220321	Montáž svorek hromosvodných na potrubí typ Bernard se zhotovením pásku	kus	12,000	126,75	1 521,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž hromosvodného vedení svorek na potrubí se zhotovením pásku					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210220321					
P			<i>Poznámka k položce:</i> D.1.6.8 - pospojování potrubí a konstrukcí					
86	M	RMAT0040	svorka a CU pásek na potrubí	kus	12,000	45,57	546,84	
PP			svorka a CU pásek na potrubí					
P			<i>Poznámka k položce:</i> D.1.6.8 - pospojování potrubí a konstrukcí					
D 46-M			Zemní práce při extr.mont.pracích					
								103 339,71
87	K	460941211	Vyplnění a omítnutí rýh při elektroinstalacích ve stěnách hl do 3 cm a š do 3 cm	m	543,000	55,50	30 136,50	CS ÚRS 2024 02
PP			Vyplnění rýh vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460941211					
P			<i>Poznámka k položce:</i> D.1.6.7 - 2.01=42m, 2.02=2m, 2.03=31m, 2.04=12m, 2.05=12m, 2.06=2m, 2.07=15m, 2.08=15m, 2.09=38m, 2.10=4m, 2.11=28m, 2.12=21m, 2.13=18m, 1.14=16m, 2.15=16m, D.1.6.7 - 2.02=2m, 2.03=31m, 2.04=8m, 2.05=22m, 2.06=8m 2.07=14m, 2.08=15m, 2.09=29m, 2.10=8m, 2.11=29m, 2.12=18m, 2.13=16m, 2.15=11m, D.1.6.9 - 2.02=8m, 2.03=10m, 2.06=8m, 2.09=8m, 2.10=15m, 2.11=8m, 2.15=7m					
88	K	460941212	Vyplnění a omítnutí rýh při elektroinstalacích ve stěnách hl do 3 cm a š přes 3 do 5 cm	m	115,000	45,50	5 232,50	CS ÚRS 2024 02
PP			Vyplnění rýh vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 3 cm a šířky přes 3 do 5 cm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460941212					
P			<i>Poznámka k položce:</i> D.1.6.7 - 2.02=6m, 2.03=5m, 2.06=10m, 2.09=5m, 2.10=10m, 2.11=6m, D.1.6.8 - 2.01=12m, 2.02=4m, 2.03=10m, 2.05=10m, 2.06=4m, 2.08=8m, 2.10=16m, 2.13=9m					
89	K	468091311	Výsekání kapes a výklenků ve zdivu cihelném pro krabice 7x7x5 cm	kus	156,000	43,90	6 848,40	CS ÚRS 2024 02
PP			Výsekání kapes nebo výklenků ve zdivu pro osazení kotevnic prvků nebo elektroinstalačního zařízení cihelném, velikosti 7x7x5 cm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/468091311					
P			<i>Poznámka k položce:</i> D.1.6.7 - 2.01=1ks, 2.03=7ks, 2.04=2ks, 2.05=2ks, 2.07=2ks, 2.08=2ks, 2.09=7ks, 2.11=10ks, 2.12=3ks, 2.13=2ks, 2.14=2ks, 2.15=2ks - D.1.6.8 - 2.01=3ks, 2.02=1ks, 2.03=21ks, 2.04=4ks, 2.05=10ks, 2.06=1ks, 2.07=4ks, 2.08=9ks, 2.09=18ks, 2.10=1, 2.11=17ks, 2.12=8ks, 2.13=6ks, 2.15=4ks - D.1.6.9 - 2.02=1ks, 2.03=1ks, 2.06=1ks, 2.09=1ks, 2.11=1ks, 2.15=1ks					
90	K	468091312	Výsekání kapes a výklenků ve zdivu cihelném pro krabice 10x10x8 cm	kus	3,000	56,99	170,97	CS ÚRS 2024 02
PP			Výsekání kapes nebo výklenků ve zdivu pro osazení kotevnic prvků nebo elektroinstalačního zařízení cihelném, velikosti 10x10x8 cm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/468091312					
P			<i>Poznámka k položce:</i> D.1.6.8 - 2.03=1ks, 2.08=1ks, 2.11=1ks					
91	K	468091313	Výsekání kapes a výklenků ve zdivu cihelném pro krabice 15x15x10 cm	kus	8,000	121,39	971,12	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP Online PSC P		Vysekání kapes nebo výklenků ve zdivu pro osazení kotevních prvků nebo elektroinstalačního zařízení cihelném, velikosti 15x15x10 cm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/468091313 Poznámka k položce: D.1.6.8 - 2.01=1ks, 2.02=1ks, 2.03=1ks, 2.06=1ks, 2.08=1ks, 2.10=2ks, 2.11=1ks					
92	K	468091351	Vysekání kapes a výklenků ve zdivu cihelném pro elektroinstalační zařízení plochy přes 0,25 m2 jakékoliv hl	m3	0,100	4 840,50	484,05	CS ÚRS 2024 02
	PP Online PSC P		Vysekání kapes nebo výklenků ve zdivu pro osazení kotevních prvků nebo elektroinstalačního zařízení cihelném, velikosti plochy přes 0,25 m2 jakékoli hloubky https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/468091351 Poznámka k položce: D.1.6.7 - Rp2.1, Rp2.2, Rp2.3					
93	K	468101411	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hl do 3 cm a š do 3 cm	m	543,000	83,31	45 237,33	CS ÚRS 2024 02
	PP Online PSC P		Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/468101411 Poznámka k položce: D.1.6.7 - 2.01=42m, 2.02=2m, 2.03=31m, 2.04=12m, 2.05=12m, 2.06=2m, 2.07=15m, 2.08=15m, 2.09=38m, 2.10=4m, 2.11=28m, 2.12=21m, 2.13=18m, 1.14=16m, 2.15=16m, D.1.6.7 - 2.02=2m, 2.03=31m, 2.04=8m, 2.05=22m, 2.06=8m 2.07=14m, 2.08=15m, 2.09=29m, 2.10=8m, 2.11=29m, 2.12=18m, 2.13=16m, 2.15=11m, D.1.6.9 - 2.02=8m, 2.03=10m, 2.06=8m, 2.09=8m, 2.10=15m, 2.11=8m, 2.15=7m					
94	K	468101412	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hl do 3 cm a š přes 3 do 5 cm	m	115,000	90,94	10 458,10	CS ÚRS 2024 02
	PP Online PSC P		Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 3 cm a šířky přes 3 do 5 cm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/468101412 Poznámka k položce: D.1.6.7 - 2.02=6m, 2.03=5m, 2.06=10m, 2.09=5m, 2.10=10m, 2.11=6m, D.1.6.8 - 2.01=12m, 2.02=4m, 2.03=10m, 2.05=10m, 2.06=4m, 2.08=8m, 2.10=16m, 2.13=9m					
95	M	58564004	směs suchá maltová zdicí vápenocementová M5	t	0,200	3 520,49	704,10	CS ÚRS 2024 02
	PP P		směs suchá maltová zdicí vápenocementová M5 Poznámka k položce: D.1.6.7, D1.6.8, D.1.6.9					
96	M	58541233	pojivo sádrové normálně tuhnoucí pro instalace	t	0,200	7 369,40	1 473,88	CS ÚRS 2024 02
	PP P		pojivo sádrové normálně tuhnoucí pro instalace Poznámka k položce: D.1.6.7, D1.6.8, D.1.6.9					
97	K	469971111	Svislá doprava suti a vybouraných hmot při elektromontážích za první podlaží	t	1,646	360,20	592,89	CS ÚRS 2024 02
	PP Online PSC P		Odvoz suti a vybouraných hmot svislá doprava suti a vybouraných hmot za první podlaží https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/469971111 Poznámka k položce: D.1.6.7, D1.6.8, D.1.6.9					
98	K	469972111	Odvoz suti a vybouraných hmot při elektromontážích do 1 km	t	1,646	611,00	1 005,71	CS ÚRS 2024 02
	PP Online PSC P		Odvoz suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot do 1 km https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/469972111 Poznámka k položce: D.1.6.7, D1.6.8, D.1.6.9					
99	K	469972121	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot při elektromontážích za každý další 1 km	t	1,646	14,68	24,16	CS ÚRS 2024 02
	PP Online PSC P		Odvoz suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/469972121 Poznámka k položce: D.1.6.7, D1.6.8, D.1.6.9					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce stávajících bytů a vestavba bytů do půdy objektu č.p. 2 Zručského dvora

Objekt: SO 01 - Bytový dům

Soupis: SO 01.6 - Elektroinstalace

Úroveň 3: 3 - 3.NP

KSO:
Místo: Zruč nad Sázavou č. p. 2

CC-CZ:
Datum: 22.05.2025

Zadavatel:
Město Zruč nad Sázavou, Zámek 1, 285 22 Zruč n.S.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou, Husovo náměstí 139, 584 01 Ledeč nad Sázavou

IČ: 62028081
DIČ: CZ62028081

Projektant:
Ing. Marie Kovandová

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		397 786,46	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	397 786,46	12,00%	47 734,38
Cena s DPH		v CZK 445 520,84	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce stávajících bytů a vestavba bytů do půdy objektu č.p. 2 Zručského dvora

Objekt: SO 01 - Bytový dům

Soupis: SO 01.6 - Elektroinstalace

Úroveň 3:
3 - 3.NP

Místo: Zruč nad Sázavou č. p. 2Datum: 22.05.2025

Zadavatel: Město Zruč nad Sázavou, Zámek 1, 285 22 Zruč n.S.Projektant: Ing. Marie

Uchazeč: ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou, Husovo náměstí 139, 584 01 Le Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	397 786,46
HSV - Práce a dodávky HSV	5 674,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	5 674,00
PSV - Práce a dodávky PSV	330 267,40
741 - Elektroinstalace - silnoproud	326 425,60
742 - Elektroinstalace - slaboproud	3 841,80
M - Práce a dodávky M	61 845,06
21-M - Elektromontáže	2 067,84
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	59 777,22

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce stávajících bytů a vestavba bytů do půdy objektu č.p. 2 Zručského dvora

Objekt:

SO 01 - Bytový dům

Soupis:

SO 01.6 - Elektroinstalace

Úroveň 3:

3 - 3.NP

Místo:

Zruč nad Sázavou č. p. 2

Datum:

22.05.2025

Zadavatel:

Město Zruč nad Sázavou, Zámek 1, 285 22 Zruč n.S.

Projektant:

In . Marie

Uchazeč:

ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou, Husovo náměstí 139, 584 01 Le

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem						397 786,46		
D	HSV	Práce a dodávky HSV				5 674,00		
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				5 674,00		
104	K	953991111	Dodání a osazení hmoždinek profilu 6 až 8 mm do zdiva z cihel	kus	200,000	26,51	5 302,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Dodání a osazení hmoždinek včetně vyvrtání otvorů (s dodáním hmot) ve stěnách do zdiva z cihel nebo měkkého kamene, vnější profil hmoždinky 6 až 8 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/953991111					
105	M	31140001	vrut ocelový se šestihrannou hlavou ZB 6x50mm	kus	200,000	1,86	372,00	CS ÚRS 2022 01
PP			vrut ocelový se šestihrannou hlavou ZB 6x50mm					
D	PSV	Práce a dodávky PSV				330 267,40		
D	741	Elektroinstalace - silnoproud				326 425,60		
100	K	741110002	Montáž trubka plastová tuhá D přes 23 do 35 mm uložená pevně	m	140,000	38,76	5 426,40	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnější Ø přes 23 do 35 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741110002					
P			Poznámka k položce: D.1.6.11 - 3.05=10m, 3.09=46m, 3.10=66m, 3.11=18m					
101	M	RMAT0036	trubka elektroinstalační ohebná, 750N/5cm, A1-F, pr. 25mm	m	140,000	19,86	2 780,40	
PP			trubka elektroinstalační ohebná, 750N/5cm, A1-F					
P			Poznámka k položce: D.1.6.11 - 3.05=10m, 3.09=46m, 3.10=66m, 3.11=18m					
VV			133,333*1,05 'Přepočtené koeficientem množství				140,000	
102	K	741110023	Montáž trubka plastová tuhá D přes 35 mm uložená pod omítku	m	26,000	34,97	909,22	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pod omítku, vnější Ø přes 35 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741110023					
P			Poznámka k položce: D.1.6.11 - 3.01=26m					
103	M	34571096	trubka elektroinstalační ohebná, 750N/5cm, A1-F, pr. 50 mm	m	25,999	44,91	1 167,62	CS ÚRS 2022 01
P			Poznámka k položce: D.1.6.11 - 3.01=26m					
VV			24,761*1,05 'Přepočtené koeficientem množství				25,999	
7	K	741112001	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová	kus	82,000	85,20	6 986,40	CS ÚRS 2022 01
PP			Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741112001					
P			Poznámka k položce: D.1.6.10 - 4ks, 3.02=3ks, 3.04=4ks, 3.05=16ks, 3.06=1ks, 3.07=2ks, 3.08=3ks, D.1.6.11 - 3.01=2ks, 3.02=1ks, 3.03=4ks, 3.04=9ks, 3.05=24ks, 3.06=2ks, 3.07=2ks, 3.08=4ks, D.1.6.12 - 3.05=1ks					
8	M	34571451	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm hluboká	kus	76,000	28,26	2 147,76	CS ÚRS 2024 02
PP			krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm hluboká					
P			Poznámka k položce: D.1.6.10 - 3.01=4ks, 3.03=3ks, 3.04=4ks, 3.05=12ks, 3.06=1ks, 3.07=1ks, 3.08=2ks, D.1.6.11 - 3.01=2ks, 3.02=1ks, 3.03=4ks, 3.04=9ks, 3.05=24ks, 3.06=2ks, 3.07=2ks, 3.08=4ks, D.1.6.12 - 3.05=1ks					
9	M	34571457	krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 70mm s víčkem	kus	4,000	10,75	43,00	CS ÚRS 2024 02
PP			krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 70mm s víčkem					
P			Poznámka k položce: D.1.6.10 = 3.05=2ks, 3.07=1ks, 3.08=1ks					
10	M	34571458	krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 100mm s víčkem	kus	6,000	28,10	168,60	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 100mm s víčkem					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>D.1.6.10 - 3.05=6ks</i>					
13	K	741112022	Montáž krabice nástěnná plastová čtyřhranná do 160x160 mm	kus	4,000	98,10	392,40	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných nástěnných plastových čtyřhranných, vel. do 160x160 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741112022					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>D.1.6.11 - 3.05=1ks, 3.02=1ks, 3.07=1ks, 3.09=1ks</i>					
14	M	RMAT0039	krabice elektroinstalační plastová 150x150mm	kus	4,000	109,10	436,40	
	PP		krabice elektroinstalační plastová 150x150mm					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>D.1.6.11 - 3.05=1ks, 3.02=1ks, 3.07=1ks, 3.09=1ks</i>					
11	K	741112023	Montáž krabice nástěnná plastová čtyřhranná do 250x250 mm	kus	1,000	118,95	118,95	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných nástěnných plastových čtyřhranných, vel. do 250x250 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741112023					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>D.1.6.11 - 3.01</i>					
12	M	34571484	krabice v uzavřeném provedení PVC s krytím IP 20 čtvercová 250x250mm	kus	1,000	166,38	166,38	CS ÚRS 2022 01
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>D.1.6.11 - 3.01</i>					
3	K	741112062	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová pro sádrokartonové příčky	kus	70,000	54,28	3 799,60	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových zapuštěných plastových kruhových pro sádrokartonové příčky					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741112062					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>D.1.6.10 - 3.09=7ks, 3.10=19ks, 3.11=1ks, D.1.6.11 - 3.09=11ks, 3.10=23ks, 3.11=1ks, D.1.6.12 - 3.10=2ks</i>					
4	M	34571465	krabice do dutých stěn PVC přístrojová kruhová D 70mm hluboká	kus	59,000	65,79	3 881,61	CS ÚRS 2024 02
	PP		krabice do dutých stěn PVC přístrojová kruhová D 70mm hluboká					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>D.1.6.10 - 3.09=5ks, 3.10=16ks, 3.11=1ks, D.1.6.11 - 3.09=11ks, 3.10=23ks, 3.11=1ks, D.1.6.12 - 3.10=2ks</i>					
5	M	34571470	krabice do dutých stěn PVC odbočná kruhová D 70mm s víčkem	kus	5,000	40,28	201,40	CS ÚRS 2024 02
	PP		krabice do dutých stěn PVC odbočná kruhová D 70mm s víčkem					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>D.1.6.10 - 3.09=2ks, 3.10=3ks</i>					
6	M	34571471	krabice do dutých stěn PVC odbočná kruhová D 100mm s víčkem	kus	6,000	74,81	448,86	CS ÚRS 2024 02
	PP		krabice do dutých stěn PVC odbočná kruhová D 100mm s víčkem					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>D.1.6.10 - 3.09=2ks, 3.10=4ks</i>					
15	K	741112104	Montáž rozvodka zapuštěná plastová čtyřhranná bez svorkovnic	kus	1,000	295,59	295,59	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje rozvodky se zapojením vodičů na svorkovnici zapuštěných plastových čtyřhranných bez svorkovnic					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741112104					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>D.1.6.11 - 3.01=1ks</i>					
16	M	34571524	krabice pod omítku PVC odbočná čtvercová 125x125mm s víčkem + EPS 2	kus	1,000	103,45	103,45	CS ÚRS 2024 02
	PP		krabice pod omítku PVC odbočná čtvercová 125x125mm s víčkem					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>D.1.6.11 - 3.01=1ks</i>					
32	K	741120001	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 0,35-6 mm2 pod omítku (např. CY)	m	50,000	32,12	1 606,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítku plných a laněných (např. CY), průřezu žíly 0,35 až 6 mm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741120001					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>D.1.6.10 - 3.02=10m, 3.03=15m, 3.07=10m, 3.08=15m</i>					
33	M	PKB.607602	H07V-U 4 ZZ	m	50,000	10,94	547,00	
	PP		H07V-U 4 ZZ					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>D.1.6.10 - 3.02=10m, 3.03=15m, 3.07=10m, 3.08=15m</i>					
34	K	741120001	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 0,35-6 mm2 pod omítku (např. CY)	m	32,000	32,12	1 027,84	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítku plných a laněných (např. CY), průřezu žíly 0,35 až 6 mm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741120001					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>D.1.6.12 - 3.01=10m, 3.02=4m, 3.07=18m</i>					
35	M	PKB.607607	H07V-U 6 ZZ	m	32,000	15,77	504,64	
	PP		H07V-U 6 ZZ					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>D.1.6.12 - 3.01=10m, 3.02=4m, 3.07=18m</i>					
21	K	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (např. CYKY)	m	344,000	36,72	12 631,68	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741122015					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>D.1.6.10 - 3.01=95m, 3.02=15m, 3.03=18m, 3.04=33m, 3.05=122m, 3.06=20m, 3.07=22m, 3.08=19m</i>					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
22	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	344,000	14,12	4 857,28	CS ÚRS 2024 02
	PP		kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2					
	P		Poznámka k položce: D.1.6.10 - 3.01=95m, 3.02=15m, 3.03=18m, 3.04=33m, 3.05=122m, 3.06=20m, 3.07=22m, 3.08=19m					
	VV		299,13*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		344,000			
23	K	741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (např. CYKY)	m	211,000	38,23	8 066,53	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741122016					
	P		Poznámka k položce: D.1.6.11 - 3.02=32m, 3.03=14m, 3.04=35m, 3.05=120m, 3.06=10m					
24	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	211,000	23,36	4 928,96	CS ÚRS 2024 02
	PP		kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2					
	P		Poznámka k položce: D.1.6.11 - 3.02=32m, 3.03=14m, 3.04=35m, 3.05=120m, 3.06=10m					
	VV		183,478*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		211,000			
38	K	741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (např. CYKY)	m	27,000	38,23	1 032,21	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741122016					
	P		Poznámka k položce: D.1.612 - 3.02=10m, 3.03=6m, 3.07=11m					
39	M	PKB.711021	CYKY-J 3x2,5	m	27,000	20,88	563,76	
	PP		CYKY-J 3x2,5					
	P		Poznámka k položce: D.1.612 - 3.02=10m, 3.03=6m, 3.07=11m					
25	K	741122031	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x1,5 až 2,5 mm2 (např. CYKY)	m	15,000	47,96	719,40	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741122031					
	P		Poznámka k položce: D.1.6.11 - 3.05=15m					
26	M	34111094	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x2,5mm2	m	14,999	36,13	541,91	CS ÚRS 2024 02
	PP		kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x2,5mm2					
	P		Poznámka k položce: D.1.6.11 - 3.05=15m					
	VV		13,043*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		14,999			
40	K	741122031	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x1,5 až 2,5 mm2 (např. CYKY)	m	84,000	47,96	4 028,64	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741122031					
	P		Poznámka k položce: D.1.6.12 - 3.01=60m, 3.02=6m, 3.07=18m					
41	M	34111090	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x1,5mm2	m	83,999	22,36	1 878,22	CS ÚRS 2024 02
	PP		kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x1,5mm2					
	P		Poznámka k položce: D.1.6.12 - 3.01=60m, 3.02=6m, 3.07=18m					
	VV		73,043*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		83,999			
27	K	741122122	Montáž kabel Cu plný kulatý žila 3x1,5 až 6 mm2 zatažený v trubkách (např. CYKY)	m	520,000	50,19	26 098,80	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741122122					
	P		Poznámka k položce: D.1.6.10 - 3.09=87m, 3.10=118m, 3.11=15m, D.1.6.11 - 3.07=108m, 3.08=31m, 3.09=42m, 3.10=115m, 3.11=4m					
28	K	741122122	Montáž kabel Cu plný kulatý žila 3x1,5 až 6 mm2 zatažený v trubkách (např. CYKY)	m	220,000	50,19	11 041,80	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741122122					
	P		Poznámka k položce: D.1.6.10 - 3.09=87m, 3.10=118m, 3.11=15m					
29	M	PKB.711021	CYKY-J 3x2,5	m	300,000	20,88	6 264,00	
	PP		CYKY-J 3x2,5					
	P		Poznámka k položce: D.1.6.11 - 3.07=108m, 3.08=31m, 3.09=42m, 3.10=115m, 3.11=4m					
30	K	741122142	Montáž kabel Cu plný kulatý žila 5x1,5 až 2,5 mm2 zatažený v trubkách (např. CYKY)	m	20,000	55,23	1 104,60	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741122142					
	P		Poznámka k položce: D.1.6.11 - 3.07=8m, 3.10=12m					
31	M	34111094	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x2,5mm2	m	20,000	36,13	722,60	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x2,5mm2 <i>Poznámka k položce:</i> <i>D.1.6.11 - 3.07=8m, 3.10=12m</i> 17,3913043478261*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		20,000			
106	K	741130001	Ukončení vodič izolovaných do 2,5 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	690,000	24,83	17 132,70	CS ÚRS 2024 02
	PP		Ukončení vodič izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žily do 2,5 mm2 <i>Online PSC</i> <i>https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741130001</i> <i>Poznámka k položce:</i> <i>D.1.6.7, D.1.6.8, D.1.6.9</i>					
17	K	741210001	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg	kus	2,000	278,10	556,20	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 20 kg <i>Online PSC</i> <i>https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741210001</i> <i>Poznámka k položce:</i> <i>D.1.6.11 - 3.02=1ks, 3.07=1ks</i>					
18	M	RMAT0032	rozvodnice 48 modulů, pod omítku, podle výkresu PD č. D.1.6.15-1 až D.1.6.15-5	kus	1,000	22 656,20	22 656,20	
	PP		rozvodnice 48 modulů, pod omítku, podle výkresu PD č. D.1.6.15-1 až D.1.6.15-5 <i>P</i> <i>Poznámka k položce:</i> <i>D.1.6.11 - 3.02=1ks</i>					
19	M	00002536	rozvodnice 48 modulů, do dutých příček, podle výkresu PD č. D.1.6.15-1 až D.1.6.15-5	kus	1,000	23 630,30	23 630,30	
	PP		rozvodnice 48 modulů, do dutých příček, podle výkresu PD č. D.1.6.15-1 až D.1.6.15-5 <i>P</i> <i>Poznámka k položce:</i> <i>D.1.6.11 - 3.07=1ks</i>					
56	K	741310101	Montáž spínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 1-jednopolový se zapojením vodičů	kus	4,000	59,53	238,12	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž spínačů jedno nebo dvoupolových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení spínačů, řazení 1-jednopolových <i>Online PSC</i> <i>https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741310101</i> <i>Poznámka k položce:</i> <i>D.1.6.10 - 3.01=1ks, 3.06=1ks, 3.07=1ks, 3.11=1ks</i>					
57	M	34539010	přístroj spínače jednopólového, řazení 1, 1So bezšroubové svorky	kus	4,000	93,55	374,20	CS ÚRS 2024 02
	PP		přístroj spínače jednopólového, řazení 1, 1So bezšroubové svorky <i>P</i> <i>Poznámka k položce:</i> <i>D.1.6.10 - 3.01=1ks, 3.06=1ks, 3.07=1ks, 3.11=1ks</i>					
66	K	741310112	Montáž ovladač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 1/0-tlačítkový zapínací se zapojením vodičů	kus	2,000	57,24	114,48	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž spínačů jedno nebo dvoupolových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení ovladačů, řazení 1/0-tlačítkových zapínacích <i>Online PSC</i> <i>https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741310112</i> <i>Poznámka k položce:</i> <i>D.1.6.10 - 3.03=1ks, 3.08=1ks</i>					
67	M	34539021	přístroj ovládače zapínacího, řazení 1/0, 1/0S, 1/0So bezšroubové svorky, s orientační doutnavkou	kus	2,000	98,88	197,76	CS ÚRS 2024 02
	PP		přístroj ovládače zapínacího, řazení 1/0, 1/0S, 1/0So bezšroubové svorky <i>P</i> <i>Poznámka k položce:</i> <i>D.1.6.10 - 3.03=1ks, 3.08=1ks</i>					
68	K	741310114	Montáž ovladač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 1/0So-zapínací s orientační doutnavkou se zapojením vodičů	kus	3,000	72,17	216,51	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž spínačů jedno nebo dvoupolových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení ovladačů, řazení 1/0So-tlačítkových zapínacích s orientační doutnavkou <i>Online PSC</i> <i>https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741310114</i> <i>Poznámka k položce:</i> <i>D.1.6.10 - 3.01=3ks</i>					
69	M	34539021	přístroj ovládače zapínacího, řazení 1/0, 1/0S, 1/0So bezšroubové svorky, s orientační doutnavkou	kus	3,000	98,88	296,64	CS ÚRS 2024 02
	PP		přístroj ovládače zapínacího, řazení 1/0, 1/0S, 1/0So bezšroubové svorky <i>P</i> <i>Poznámka k položce:</i> <i>D.1.6.10 - 3.01=3ks</i>					
58	K	741310121	Montáž přepínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 5-seriový se zapojením vodičů	kus	5,000	64,07	320,35	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž spínačů jedno nebo dvoupolových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení přepínačů, řazení 5-sériových <i>Online PSC</i> <i>https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741310121</i> <i>Poznámka k položce:</i> <i>D.1.6.10- 3.03=1ks, 3.05=1ks, 3.08=1ks, 3.10=2ks</i>					
59	M	34539012	přístroj přepínače sériového, řazení 5 bezšroubové svorky	kus	5,000	119,10	595,50	CS ÚRS 2024 02
	PP		přístroj přepínače sériového, řazení 5 bezšroubové svorky <i>P</i> <i>Poznámka k položce:</i> <i>D.1.6.10 - 3.03=1ks, 3.05=1ks, 3.08=1ks, 3.10=2ks</i>					
60	K	741310122	Montáž přepínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 6-střídavý se zapojením vodičů	kus	4,000	66,84	267,36	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž spínačů jedno nebo dvoupolových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení přepínačů, řazení 6-střídavých <i>Online PSC</i> <i>https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741310122</i> <i>Poznámka k položce:</i> <i>D.1.6.10- 3.04=2ks, 3.05=2ks</i>					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
61	M	34539016	přístroj přepínače střídavého, řazení 6, 6So, 6S bezšroubové svorky	kus	4,000	114,48	457,92	CS ÚRS 2024 02
	PP		přístroj přepínače střídavého, řazení 6, 6So, 6S bezšroubové svorky					
	P		Poznámka k položce: D.1.6.10- 3.04=2ks, 3.05=2ks					
62	K	741310125	Montáž přepínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 6+6-dvojité střídavý se zapojením vodičů	kus	7,000	141,06	987,42	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení přepínačů, řazení 6+6-dvojité střídavých					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741310125					
	P		Poznámka k položce: D.1.6.10 - 3.05=3ks, 3.09=2ks, 3.10=2ks					
63	M	34539017	přístroj přepínače střídavého dvojitého, řazení 6+6(6+1) bezšroubové svorky	kus	7,000	165,66	1 159,62	CS ÚRS 2024 02
	PP		přístroj přepínače střídavého dvojitého, řazení 6+6(6+1) bezšroubové svorky					
	P		Poznámka k položce: D.1.6.10 - 3.05=3ks, 3.09=2ks, 3.10=2ks					
64	K	741310126	Montáž přepínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 7-křížový se zapojením vodičů	kus	1,000	119,10	119,10	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení přepínačů, řazení 7-křížových					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741310126					
	P		Poznámka k položce: D.1.6.10 - 3.04=1ks					
65	M	34539014	přístroj přepínače křížového, řazení 7, 7So bezšroubové svorky	kus	1,000	142,06	142,06	CS ÚRS 2024 02
	PP		přístroj přepínače křížového, řazení 7, 7So bezšroubové svorky					
	P		Poznámka k položce: D.1.6.10 - 3.04=1ks					
70	K	741310221	Montáž spínač (polo)zapuštěný šroubové připojení řazení 2-pro žaluzie se zapojením vodičů	kus	10,000	99,53	995,30	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí normální spínačů, řazení 2-pro žaluzie					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741310221					
	P		Poznámka k položce: D.1.6.10 - 3.05=4ks, 3.09=2ks, 3.10=4ks					
71	M	RMAT0002	přístroj ovládače - RF ovladač venkovní rolety bezdrátový	kus	10,000	2 544,01	25 440,10	
	PP		přístroj ovládače - RF ovladač venkovní rolety bezdrátový					
	P		Poznámka k položce: D.1.6.10 - 3.05=4ks, 3.09=2ks, 3.10=4ks					
74	K	741313002	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE dvojití zapojení - průběžná se zapojením vodičů	kus	41,000	124,71	5 113,11	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE dvojití zapojení pro průběžnou montáž					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741313002					
	P		Poznámka k položce: D.1.6.10 - 3.05=2ks, 3.09=1ks, 3.10=2ks, D.1.6.11 - 3.02=1ks, 3.03=1ks, 3.04=6ks, 3.05=9ks, 3.06=2ks, 3.07=2ks, 3.08=1ks, 3.09=6ks, 3.10=7ks, 3.11=1ks					
75	M	34555241	přístroj zásuvky zápuštěné jednonásobné, krytka s clonkami, bezšroubové svorky	kus	41,000	115,14	4 720,74	CS ÚRS 2024 02
	PP		přístroj zásuvky zápuštěné jednonásobné, krytka s clonkami, bezšroubové svorky					
	P		Poznámka k položce: D.1.6.10 - 3.05=2ks, 3.09=1ks, 3.10=2ks, D.1.6.11 - 3.02=1ks, 3.03=1ks, 3.04=6ks, 3.05=9ks, 3.06=2ks, 3.07=2ks, 3.08=1ks, 3.09=6ks, 3.10=7ks, 3.11=1ks					
76	K	741313004	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2x(2P+PE) dvojnásobná šikmá se zapojením vodičů	kus	13,000	111,45	1 448,85	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2x (2P + PE) dvojnásobná šikmá					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741313004					
	P		Poznámka k položce: D.1.6.11 - 3.03=1ks, 3.05=5ks, 3.08=1ks, 3.09=1ks, 3.10=5ks					
77	M	34555242	zásuvka zápuštěná dvojnásobná, šikmá, s clonkami, bezšroubové svorky	kus	13,000	174,87	2 273,31	CS ÚRS 2024 02
	PP		zásuvka zápuštěná dvojnásobná, šikmá, s clonkami, bezšroubové svorky					
	P		Poznámka k položce: D.1.6.11 - 3.03=1ks, 3.05=5ks, 3.08=1ks, 3.09=1ks, 3.10=5ks					
78	K	741313005	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P + PE s přepětovou ochranou se zapojením vodičů	kus	17,000	112,19	1 907,23	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE s ochrannými clonkami a přepětovou ochranou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741313005					
	P		Poznámka k položce: D.1.6.11 - 3.03=2ks, 3.04=1ks, 3.05=5ks, 3.08=2ks, 3.09=1ks, 3.10=6ks					
79	M	34555244	přístroj zásuvky zápuštěné jednonásobné s optickou přepětovou ochranou, krytka s clonkami, bezšroubové svorky	kus	17,000	756,05	12 852,85	CS ÚRS 2024 02
	PP		přístroj zásuvky zápuštěné jednonásobné s optickou přepětovou ochranou, krytka s clonkami, bezšroubové svorky					
	P		Poznámka k položce: D.1.6.11 - 3.03=2ks, 3.04=1ks, 3.05=5ks, 3.08=2ks, 3.09=1ks, 3.10=6ks					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
42	K	741331075	Montáž termostatu bez zapojení vodičů	kus	2,000	354,48	708,96	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž měřicích přístrojů bez zapojení vodičů termostatu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741331075					
	P		Poznámka k položce: D.1.6.12 - 3.05=1ks, 3.10=1ks					
43	M	RMAT0012	termostat prostorový 230 V	kus	2,000	1 683,01	3 366,02	
	PP		termostat prostorový 230 V					
	P		Poznámka k položce: D.1.6.12 - 3.05=1ks, 3.10=1ks					
72	K	741360404	Montáž měnič prvek elektronický se zapojenými 5 vývody	kus	5,000	28,13	140,65	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž ostatních měnicích prvků elektronických, se zapojenými 5 vývody					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741360404					
	P		Poznámka k položce: D.1.6.10 - 3.05=1ks, 3.09=1ks, 3.10=1ks					
73	M	RMAT0003	KUX110 - 230V ac /24V dc, Velux	kus	5,000	2 808,08	14 040,40	
	PP		KUX110 - 230V ac /24V dc, Velux					
	P		Poznámka k položce: D.1.6.10 - 3.05=1ks, 3.09=1ks, 3.10=1ks					
80	K	741370002	Montáž svítidlo žárovkové bytové stropní přisazené 1 zdroj se sklem	kus	2,000	180,87	361,74	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž svítidel žárovkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních přisazených 1 zdroj se sklem					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741370002					
	P		Poznámka k položce: D.1.6.10 - 3.03=1ks, 3.08=1ks					
81	M	34821275	svítidlo interiérové žárovkové IP42, max. 60W E27	kus	2,000	105,84	211,68	CS ÚRS 2022 01
	PP		svítidlo interiérové žárovkové IP42, max. 60W E27					
	P		Poznámka k položce: D.1.6.10 - 3.03=1ks, 3.08=1ks					
82	K	741370011	Montáž svítidlo žárovkové bytové stropní závěsné 1 zdroj	kus	4,000	160,35	641,40	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž svítidel žárovkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních závěsných na háku nebo trubce 1 zdroj					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741370011					
	P		Poznámka k položce: D.1.6.10 - 3.05=2ks, 3.10=2ks					
83	M	RMAT0020	svítidlo LED závěsné, IP20	kus	4,000	1 641,80	6 567,20	
	PP		svítidlo LED závěsné, IP20					
	P		Poznámka k položce: D.1.6.10 - 3.05=2ks, 3.10=2ks					
84	K	741371002	Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní přisazené 1 zdroj s krytem	kus	9,000	380,50	3 424,50	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních přisazených 1 zdroj s krytem					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741371002					
	P		Poznámka k položce: D.1.6.10 - 3.01=5ks, 3.06=1ks, 3.11=1ks, 3.05=1ks, 3.10=1ks					
85	M	RMAT0002.1	LED zářivkové svítidlo, 2 600 lm, 18 W, 230 V, IP66, přisazené	kus	5,000	1 251,66	6 258,30	
	PP		LED zářivkové svítidlo, 2 600 lm, 18 W, 230 V, IP6, přisazené					
	P		Poznámka k položce: D.1.6.10 - 3.01=3ks, 3.06=1ks, 3.11=1ks					
86	M	0002312	LED zářivkové svítidlo, 2 600 lm, 18 W, 230 V, IP54, přisazené, s nouzovým modulem 1 hod.	kus	2,000	1 939,48	3 878,96	
	PP		LED zářivkové svítidlo, 2 600 lm, 18 W, 230 V, IP54, přisazené, snouzovým modulem 1 hod.					
	P		Poznámka k položce: D.1.6.10 - 3.01=2ks					
87	M	RMAT0023	svítidlo zářivkové přisazené LED, 18 W, 2 600 lm, IP40	kus	2,000	1 247,55	2 495,10	
	PP		svítidlo zářivkové přisazené					
	P		Poznámka k položce: D1.6.10 - 3.05=1ks, 3.10=1ks					
88	K	741372002	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené nástěnné páskové lištové se zapojením vodičů	m	6,000	168,53	1 011,18	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených nástěnných páskových lištových					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741372002					
	P		Poznámka k položce: D.1.6.10 - 3.05=2ks, 3.07=1ks, 3.09=1ks, 3.10=2ks					
89	M	RMAT0022	LED pásek 12 V DC v AL profilu včetně zdroje 230/12 V - do kuchyňské linky	m	6,000	2 825,18	16 951,08	
	PP		LED pásek 12 V DC v AL profilu včetně zdroje 230/12 V - do kuchyňské linky					
	P		Poznámka k položce: D.1.6.10 - 3.05=2ks, 3.07=1ks, 3.09=1ks, 3.10=2ks					
	VV		5,556*1,08 'Přepočtené koeficientem množství		6,000			
90	K	741372021	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené nástěnné hranaté nebo kruhové do 0,09 m2 se zapojením vodičů	kus	2,000	266,07	532,14	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených nástěnných hranatých nebo kruhových, plochy do 0,09 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741372021					
	P		Poznámka k položce: D1.6.10 - 3.01=2ks					
91	M	RMAT0029	Svítidlo nástěnné přisazené kruhové nebo hranaté, LED, 230 V, 16 W, 2 500 lm, IP54	kus	2,000	703,23	1 406,46	
	PP		Svítidlo nástěnné přisazené kruhové nebo hranaté, LED, 230 V, 16 W, 2 500 lm, IP54					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: D.1.6.10 - 3.01=2ks					
92	K	741372052	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní reflektorové se samostatným nebo integrovaným pohybovým čidlem se zapojením vodičů	kus	3,000	341,22	1 023,66	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních reflektorových se samostatným nebo integrovaným pohybovým čidlem https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741372052					
Online PSC								
P			Poznámka k položce: D.1.6.10 - 3.02=1ks, 3.07=2ks					
93	M	RMAT0018	Svítidlo LED přisazené stropní pohybovým čidlem a LED žárovkou 14 W, IP20	kus	3,000	2 226,92	6 680,76	
PP			Svítidlo LED přisazené stropní pohybovým čidlem a LED žárovkou 14 W, IP20					
P			Poznámka k položce: D.1.6.10 - 3.02=1ks, 3.07=2ks					
94	K	741372061	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní hranaté nebo kruhové do 0,09 m2 se zapojením vodičů	kus	7,000	313,24	2 192,68	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních hranatých nebo kruhových, plochy do 0,09 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741372061					
P			Poznámka k položce: D.1.6.10 - 3.03=1ks, 3.04=2ks, 3.07=1ks, 3.08=1ks, 3.09=2ks					
95	M	RMAT0017	Svítidlo nástěnné přisazené kruhové nebo hranaté, stropní, 1x zdroj, IP20	kus	7,000	1 050,70	7 354,90	
PP			Svítidlo nástěnné přisazené kruhové nebo hranaté, stropní, 1x zdroj, IP20					
P			Poznámka k položce: D.1.6.10 - 3.03=1ks, 3.04=2ks, 3.07=1ks, 3.08=1ks, 3.09=2ks					
96	K	741372062	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se zapojením vodičů	kus	2,000	480,00	960,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních hranatých nebo kruhových, plochy přes 0,09 do 0,36 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741372062					
P			Poznámka k položce: D.1.6.10 - 3.05=1ks, 3.10=1ks					
97	M	RMAT0016	Svítidlo stropní přisazené kruhové nebo hranaté, IP20	kus	2,000	1 313,12	2 626,24	
PP			Svítidlo stropní přisazené kruhové nebo hranaté, IP20					
P			Poznámka k položce: D.1.6.10 - 3.05=1ks, 3.10=1ks					
98	K	741372114	Montáž svítidlo LED interiérové vestavné stěnové orientační se zapojením vodičů	kus	1,000	135,04	135,04	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových vestavných stěnových orientačních					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741372114					
P			Poznámka k položce: D.1.6.10 - 3.01 = 1ks					
99	M	RMAT0004	nouzové svítidlo 230 V, 5 W, IP65, 300 lm, 3 hod.	kus	1,000	1 602,71	1 602,71	
PP			nouzové svítidlo 230 V, 5 W, IP65, 300 lm, 5 hod.					
P			Poznámka k položce: D.1.6.10 - 3.01 = 1ks					
D 742			Elektroinstalace - slaboproud				3 841,80	
36	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil	m	95,000	21,17	2 011,15	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742121001					
P			Poznámka k položce: D.1.6.12 - 3.01=60m, 3.02=6m, 3.05=8m, 3.07=6m, 3.10=15m					
37	M	RMAT0001	kabel sdělovací JYTY 4x1	m	95,000	19,27	1 830,65	
PP			kabel sdělovací JYTY 4x1					
P			Poznámka k položce: D.1.6.12 - 3.01=60m, 3.02=6m, 3.05=8m, 3.07=6m, 3.10=15m					
VV			79,167*1,2 *Přepočtené koeficientem množství		95,000			
D M			Práce a dodávky M				61 845,06	
D 21-M			Elektromontáže				2 067,84	
107	K	210220321	Montáž svorek hromosvodných na potrubí typ Bernard se zhotovením pásku	kus	12,000	126,75	1 521,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž hromosvodného vedení svorek na potrubí se zhotovením pásku					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210220321					
P			Poznámka k položce: D.1.6.8 - pospojování potrubí a konstrukcí					
108	M	RMAT0040	svorka a CU pásek na potrubí	kus	12,000	45,57	546,84	
PP			svorka a CU pásek na potrubí					
P			Poznámka k položce: D.1.6.8 - pospojování potrubí a konstrukcí					
D 46-M			Zemní práce při extr.mont.pracích				59 777,22	
46	K	460941211	Vyplnění a omlitnutí rýh při elektroinstalacích ve stěnách hl do 3 cm a š do 3 cm	m	319,000	55,50	17 704,50	CS ÚRS 2024 02
PP			Vyplnění rýh vyplnění a omlitnutí rýh ve stěnách hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460941211					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>D.1.6.11 - 3.01=66m, 3.02=5m, 3.04=26m, 3.05=57m, 3.06=10m, 3.07=10m, 3.08=15m, D.1.6.10 - 3.02=4m, 3.03=10m, 3.04=16m, 3.05=43m, 3.06=8m, 3.07=21m, 3.08=19m</i>					
47	K	460941212	Vyplnění a omítnutí rýh při elektroinstalacích ve stěnách hl do 3 cm a š přes 3 do 5 cm	m	61,000	45,40	2 769,40	CS ÚRS 2024 02
PP			Vyplnění rýh vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 3 cm a šířky přes 3 do 5 cm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460941212					
1	K	468091311	Vysekání kapes a výklenků ve zdivu cihelném pro krabice 7x7x5 cm	kus	80,000	43,90	3 512,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Vysekání kapes nebo výklenků ve zdivu pro osazení kotevnic prvků nebo elektroinstalačního zařízení cihelném, velikosti 7x7x5 cm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/468091311					
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>D.1.6.10 - 3.01=4ks, 3.03=3ks, 3.04=3ks, 3.05=12ks, 3.06=1ks, 3.07=2ks, 3.08=3ks, D.1.6.11 - 3.01=2ks, 3.02=1ks, 3.03=4ks, 3.04=9ks, 3.05=24ks, 3.06=2ks, 3.07=2ks, 3.08=4ks, D.1.6.12 - 3.05=1ks</i>					
2	K	468091312	Vysekání kapes a výklenků ve zdivu cihelném pro krabice 10x10x8 cm	kus	4,000	56,99	227,96	CS ÚRS 2024 02
PP			Vysekání kapes nebo výklenků ve zdivu pro osazení kotevnic prvků nebo elektroinstalačního zařízení cihelném, velikosti 10x10x8 cm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/468091312					
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>D.1.6.10 - 3.05=4ks</i>					
20	K	468091322	Vysekání kapes a výklenků v cihel zdivu pro elektroinstalační zařízení pl do 0,1 m2 a hl přes 15 do 30 cm	kus	1,000	296,30	296,30	CS ÚRS 2024 02
PP			Vysekání kapes nebo výklenků ve zdivu pro osazení kotevnic prvků nebo elektroinstalačního zařízení cihelném, velikosti plochy do 0,10 m2 a hloubky přes 15 do 30 cm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/468091322					
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>D.1.6.11 - 3.02=1ks</i>					
48	K	468091351	Vysekání kapes a výklenků ve zdivu cihelném pro elektroinstalační zařízení plochy přes 0,25 m2 jakékoliv hl	m3	0,100	4 840,50	484,05	CS ÚRS 2024 02
PP			Vysekání kapes nebo výklenků ve zdivu pro osazení kotevnic prvků nebo elektroinstalačního zařízení cihelném, velikosti plochy přes 0,25 m2 jakékoliv hloubky					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/468091351					
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>D.1.6.7 - Rp2.1, Rp2.2, Rp2.3</i>					
49	K	468101411	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hl do 3 cm a š do 3 cm	m	319,000	83,31	26 575,89	CS ÚRS 2024 02
PP			Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/468101411					
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>D.1.6.11 - 3.01=66m, 3.02=5m, 3.04=26m, 3.05=57m, 3.06=10m, 3.07=10m, 3.08=15m, D.1.6.10 - 3.02=4m, 3.03=10m, 3.04=16m, 3.05=43m, 3.06=8m, 3.07=21m, 3.08=19m</i>					
50	K	468101412	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hl do 3 cm a š přes 3 do 5 cm	m	61,000	90,94	5 547,34	CS ÚRS 2024 02
PP			Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 3 cm a šířky přes 3 do 5 cm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/468101412					
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>D.1.6.11 - 3.01=22m, 3.02=7m, 3.03=11m, 3.05=14m, 3.09=7m</i>					
51	M	58564004	směs suchá maltová zdící vápenocementová M5	t	0,150	3 520,49	528,07	CS ÚRS 2024 02
PP			směs suchá maltová zdící vápenocementová M5					
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>D.1.6.10, D.1.6.11, D.1.6.12</i>					
52	M	58541233	pojivo sádrové normálně tuhnoucí pro instalace	t	0,150	7 369,40	1 105,41	CS ÚRS 2024 02
PP			pojivo sádrové normálně tuhnoucí pro instalace					
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>D.1.6.10, D.1.6.11, D.1.6.12</i>					
53	K	469971111	Svislá doprava suti a vybouraných hmot při elektromontážích za první podlaží	t	1,041	360,20	374,97	CS ÚRS 2024 02
PP			Odvoz suti a vybouraných hmot svislá doprava suti a vybouraných hmot za první podlaží					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/469971111					
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>D.1.6.10, D.1.6.11, D.1.6.12</i>					
54	K	469972111	Odvoz suti a vybouraných hmot při elektromontážích do 1 km	t	1,041	611,00	636,05	CS ÚRS 2024 02
PP			Odvoz suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot do 1 km					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/469972111					
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>D.1.6.10, D.1.6.11, D.1.6.12</i>					
55	K	469972121	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot při elektromontážích za každý další 1 km	t	1,041	14,68	15,28	CS ÚRS 2024 02
PP			Odvoz suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/469972121					
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>D.1.6.10, D.1.6.11, D.1.6.12</i>					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce stávajících bytů a vestavba bytů do půdy objektu č.p. 2 Zručského dvora

Objekt: SO 01 - Bytový dům

Soupis: SO 01.6 - Elektroinstalace

Úroveň 3: 4 - Slaboproud

KSO:
Místo: Zruč nad Sázavou č. p. 2

CC-CZ:
Datum: 22.05.2025

Zadavatel:
Město Zruč nad Sázavou, Zámek 1, 285 22 Zruč n.S.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou, Husovo náměstí 139, 584 01 Ledeč nad Sázavou

IČ: 62028081
DIČ: CZ62028081

Projektant:
Ing. Marie Kovandová, [REDACTED]

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		155 967,63	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	155 967,63	12,00%	18 716,12
Cena s DPH		v CZK 174 683,75	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce stávajících bytů a vestavba bytů do půdy objektu č.p. 2 Zručského dvora

Objekt: SO 01 - Bytový dům

Soupis: SO 01.6 - Elektroinstalace

Úroveň 3: 4 - Slaboproud

Místo:	Zruč nad Sázavou č. p. 2	Datum:	22.05.2025
Zadavatel:	Město Zruč nad Sázavou, Zámek 1, 285 22 Zruč n.S.	Projektant:	In . Marie
Uchazeč:	ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou, Husovo náměstí 139, 584 01 Le	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	155 967,63
PSV - Práce a dodávky PSV	92 657,63
741 - Elektroinstalace - silnopr	10 132,65
742 - Elektroinstalace - slabopr	82 524,98
N00 - Nepojmenované práce	63 310,00
N01 - Nepojmenovaný díl	63 310,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce stávajících bytů a vestavba bytů do půdy objektu č.p. 2 Zručského dvora

Objekt:

SO 01 - Bytový dům

Soupis:

SO 01.6 - Elektroinstalace

Úroveň 3:

4 - Slaboproud

Místo:

Zruč nad Sázavou č. p. 2

Datum:

22.05.2025

Zadavatel:

Město Zruč nad Sázavou, Zámek 1, 285 22 Zruč n.S.

Projektant:

Ing. Marie

Uchazeč:

ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou, Husovo náměstí 139, 584 01 Le

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							155 967,63	
D		PSV	Práce a dodávky PSV				92 657,63	
D		741	Elektroinstalace - silnoproud				10 132,65	
1	K	741120501	Montáž šňůra Cu lehká a střední do 7 žil uložená volně (např. CGSG)	m	18,000	24,92	448,56	CS ÚRS 2022 01
PP			Montáž šňůr měděných bez ukončení uložených volně lehkých a středních (např. CGSG), počtu žil do 7					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741120501					
P			Poznámka k položce: D.1.6.17-2 - elektrický zámek					
2	M	RMAT0007	kabel CYLY 2x0,75	m	18,000	13,38	240,84	
PP			kabel CYLY 2x0,75					
P			Poznámka k položce: D.1.6.17-2 - elektrický zámek					
VV			15,652*1,15 'Přepočtené koeficientem množství			18,000		
3	K	741313421	Montáž zásuvka 4 pólová se zapojením vodičů se zapojením vodičů	kus	30,000	151,79	4 553,70	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž zásuvek vícepólových se zapojením vodičů 4 pólových					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741313421					
P			Poznámka k položce: D.1.6.2 - slaboproudé zásuvky v bytech					
4	M	RMAT0008	zásuvka kompletní STA - anténní zásuvka	kus	15,000	214,62	3 219,30	
PP			zásuvka kompletní STA - anténní zásuvka					
P			Poznámka k položce: D.1.6.2 - slaboproudé zásuvky STA v bytech					
5	M	RMAT0009	zásuvka kompletní RJ45 - datová zásuvka	kus	15,000	111,35	1 670,25	
PP			zásuvka kompletní RJ45 - datová zásuvka					
P			Poznámka k položce: D.1.6.2 - slaboproudé zásuvky datové v bytech					
D		742	Elektroinstalace - slaboproud				82 524,98	
6	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil	m	531,000	21,48	11 405,88	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742121001					
7	M	RMAT0004	kabel sdělovací UTP 4x2x0,5	m	222,200	6,52	1 448,74	
PP			kabel sdělovací UTP 4x2x0,5					
VV			185,166666666667*1,2 'Přepočtené koeficientem množství			222,200		
8	M	RMAT0005	kabel sdělovací JYTY-O 2x1	m	214,000	11,54	2 469,56	
PP			kabel sdělovací JYTY-O 2x1					
VV			178,333333333333*1,2 'Přepočtené koeficientem množství			214,000		
9	M	RMAT0006	kabel sdělovací SYKFY 2x2x0,5	m	95,000	8,70	826,50	
PP			kabel sdělovací SYKFY 2x2x0,5					
VV			79,166666666667*1,2 'Přepočtené koeficientem množství			95,000		
10	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil	m	450,000	20,57	9 256,50	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742121001					
P			Poznámka k položce: D.1.6.2					
11	M	RMAT0010	kabel sdělovací pro televizní signál	m	225,000	7,40	1 665,00	
PP			kabel sdělovací pro televizní signál					
P			Poznámka k položce: D.1.6.2					
VV			187,5*1,2 'Přepočtené koeficientem množství			225,000		
12	M	0002369	sdělovací kabel datový - pro internetový rozvod	m	225,000	6,74	1 516,50	
PP			sdělovací kabel datový - pro internetový rozvod					
P			Poznámka k položce: D.1.6.2					
13	K	742310002	Montáž komunikačního tabla k domácímu telefonu	kus	1,000	1 254,13	1 254,13	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž domovního telefonu komunikačního tabla					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742310002					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: D.1.6.5 - vhod					
14	M	RMAT0002	tablo komunikační - tablo videotelefonu s displejem a klávesnicí kódového zámku podle výkresu č. D.1.6.16-2	kus	1,000	22 437,13	22 437,13	
PP			tablo komunikační - tablo videotelefonu s displejem a klávesnicí kódového zámku podle výkresu č. D.1.6.16-2					
P			Poznámka k položce: D.1.6.5 - vhod					
15	K	742310006	Montáž domácího nástěnného audio/video telefonu	kus	7,000	261,72	1 832,04	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž domovního telefonu nástěnného audio/video telefonu					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742310006					
P			Poznámka k položce: D.1.6.2					
16	M	RMAT0003	nástěnný audio telefon domovní - komunikátor videotelefonu podle v. č. D.1.6.17-2	kus	7,000	4 059,00	28 413,00	
PP			nástěnný audio telefon domovní - komunikátor videotelefonu podle v. č. D.1.6.17-2					
P			Poznámka k položce: D.1.6.2					
D	N00	Nepojmenované práce					63 310,00	
D	N01	Nepojmenovaný díl					63 310,00	
17	K	0002315	Montáž technologie příjmu DVB-T2 (kompletní zařízení pro příjem včetně antény a anténího stožáru a vývodů pro sedm bytů)	kus	1,000	7 250,00	7 250,00	
PP			Montáž technologie příjmu DVB-T2 (kompletní zařízení pro příjem včetně antény a anténího stožáru a vývodů pro sedm bytů)					
P			Poznámka k položce: D.1.6.2, D.1.6.16-1					
18	M	00002393	kompletní zařízení pro příjem signálu DVB-T2 včetně antény a anténího stožáru a vývodů pro sedm bytů	kus	1,000	21 260,00	21 260,00	
PP			kompletní zařízení pro příjem signálu DVB-T2 včetně antény a anténího stožáru a vývodů pro sedm bytů					
P			Poznámka k položce: D.1.6.2, D.1.6.16-1					
19	K	0003269	montáž technologie příjmu internetu	kus	1,000	13 200,00	13 200,00	
PP			montáž technologie příjmu internetu					
P			Poznámka k položce: D.1.6.2, D.1.6.16-1					
20	M	0002357	zařízení technologie internetu - WIFI, včetně antény a stožárku	kus	1,000	21 600,00	21 600,00	
PP			zařízení technologie internetu - WIFI					
P			Poznámka k položce: D.1.6.2, D.1.6.16-1					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce stávajících bytů a vestavba bytů do půdy objektu č.p. 2 Zručského dvora

Objekt: SO 01 - Bytový dům

Soupis: SO 01.6 - Elektroinstalace

Úroveň 3: 5 - Hromosvod

KSO:
Místo: Zruč nad Sázavou č. p. 2

CC-CZ:
Datum: 22.05.2025

Zadavatel:
Město Zruč nad Sázavou, Zámek 1, 285 22 Zruč n.S.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou, Husovo náměstí 139, 584 01 Ledeč nad Sázavou

IČ: 62028081
DIČ: CZ62028081

Projektant:
Ing. Marie Kovandová, [REDACTED]

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			60 719,40
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	60 719,40	12,00%	7 286,33
Cena s DPH			68 005,73
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce stávajících bytů a vestavba bytů do půdy objektu č.p. 2 Zručského dvora

Objekt: SO 01 - Bytový dům

Soupis: SO 01.6 - Elektroinstalace

Úroveň 3: 5 - Hromosvod

Místo:	Zruč nad Sázavou č. p. 2	Datum:	22.05.2025
Zadavatel:	Město Zruč nad Sázavou, Zámek 1, 285 22 Zruč n.S.	Projektant:	Ing. Marie
Uchazeč:	ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou, Husovo náměstí 139, 584 01 Le	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	60 719,40
PSV - Práce a dodávky PSV	60 719,40
741 - Elektroinstalace - silnoproud	60 719,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce stávajících bytů a vestavba bytů do půdy objektu č.p. 2 Zručského dvora

Objekt:

SO 01 - Bytový dům

Soupis:

SO 01.6 - Elektroinstalace

Úroveň 3:

5 - Hromosvod

Místo:

Zruč nad Sázavou č. p. 2

Datum:

22.05.2025

Zadavatel:

Město Zruč nad Sázavou, Zámek 1, 285 22 Zruč n.S.

Projektant:

Ing. Marie

Uchazeč:

ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou, Husovo náměstí 139, 584 01 Le

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							60 719,40	
D		PSV	Práce a dodávky PSV				60 719,40	
D		741	Elektroinstalace - silnoproud				60 719,40	
1	K	741420001	Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou	m	109,000	249,00	27 141,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan s podpěrami, Ø do 10 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741420001					
P			Poznámka k položce: D.1.6.18					
2	M	35441077	drát D 8mm AlMgSi	m	109,000	145,00	15 805,00	CS ÚRS 2022 01
PP			drát D 8mm AlMgSi					
P			Poznámka k položce: D.1.6.18					
3	M	35441703	podpěra vedení hromosvodu na hřebenáče, nerez	kus	40,000	47,46	1 898,40	CS ÚRS 2024 02
PP			podpěra vedení hromosvodu na hřebenáče, nerez					
P			Poznámka k položce: D.1.6.18					
4	M	35441690	podpěra vedení hromosvodu do zdiva, nerez	kus	24,000	73,60	1 766,40	CS ÚRS 2022 01
PP			podpěra vedení hromosvodu do zdiva, nerez					
P			Poznámka k položce: D.1.6.18					
5	M	35441905	svorka přípojovací k připojení okapových žlabů	kus	4,000	19,10	76,40	CS ÚRS 2024 02
PP			svorka přípojovací k připojení okapových žlabů					
P			Poznámka k položce: D.1.6.18					
6	M	35441895	svorka přípojovací k připojení kovových částí	kus	6,000	17,00	102,00	CS ÚRS 2024 02
PP			svorka přípojovací k připojení kovových částí					
P			Poznámka k položce: D.1.6.18					
7	M	35431164	svorka univerzální pro drát pr. 8 - 10 mm	kus	18,000	64,58	1 162,44	CS ÚRS 2022 01
PP			svorka univerzální					
P			Poznámka k položce: D.1.6.18					
8	M	35441860	svorka nerez k jímací tyči - 4 šrouby	kus	2,000	38,61	77,22	CS ÚRS 2024 02
PP			svorka FeZn k jímací tyči - 4 šrouby					
P			Poznámka k položce: D.1.6.18					
9	M	35441836	držák ochranného úhelníku do zdiva, nerez	kus	8,000	32,80	262,40	CS ÚRS 2024 02
PP			držák ochranného úhelníku do zdiva, FeZn					
P			Poznámka k položce: D.1.6.18					
10	M	35441802	úhelník ochranný na ochranu svodu - 1700mm, nerez	kus	4,000	285,03	1 140,12	CS ÚRS 2024 02
PP			úhelník ochranný na ochranu svodu - 1700mm, nerez					
P			Poznámka k položce: D.1.6.18					
11	M	35442103	stříška ochranná horní	kus	2,000	332,85	665,70	CS ÚRS 2024 02
PP			stříška ochranná horní Cu					
P			Poznámka k položce: D.1.6.18					
12	M	35442102	stříška ochranná dolní	kus	2,000	280,81	561,62	CS ÚRS 2024 02
PP			stříška ochranná dolní Cu					
P			Poznámka k položce: D.1.6.18					
13	M	35441925	svorka zkušební pro lano D 6-12mm, FeZn	kus	4,000	27,14	108,56	CS ÚRS 2022 01
PP			svorka zkušební pro lano D 6-12mm,					
P			Poznámka k položce: D.1.6.18					
14	M	35442110	štítek plastový - čísla svodů	kus	4,000	11,03	44,12	CS ÚRS 2024 02
PP			štítek plastový - čísla svodů					
P			Poznámka k položce: D.1.6.18					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	741430001	Montáž tyč jímací délky do 3 m na konstrukci dřevěnou	kus	2,000	206,13	412,26	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž jímacích tyčí délky do 3 m, na konstrukci dřevěnou mimo krov					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741430001					
P			Poznámka k položce: D.1.6.18					
16	M	35441124	tyč jímací s rovným koncem 3000mm AlMgSi	kus	2,000	1 437,88	2 875,76	CS ÚRS 2024 02
PP			tyč jímací s rovným koncem 3000mm nerez					
P			Poznámka k položce: D.1.6.18					
17	K	741810001	Celková prohlídka - revize zařízení do 100 000,- Kč	kus	1,000	6 620,00	6 620,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a					
Online PSC			vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741810001					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce stávajících bytů a vestavba bytů do půdy objektu č.p. 2 Zručského dvora

Objekt: SO 02 - Zpevněné plochy a terénní úpravy

KSO: 803 55 19 CC-CZ: 22.05.2025
Místo: Zruč nad Sázavou Datum:

Zadavatel: IČ:
Město Zruč nad Sázavou, Zámek 1, 285 22 Zruč n.S. DIČ:

Uchazeč: IČ: 62028081
ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou, Husovo náměstí 139, 584 01 Ledeč nad Sázavou DIČ: CZ62028081

Projektant: IČ:
Ing. Marie Kovandová DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			272 671,34
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	272 671,34	12,00%	32 720,56
Cena s DPH		v CZK	305 391,90

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce stávajících bytů a vestavba bytů do půdy objektu č.p. 2 Zručského dvora

Objekt:

SO 02 - Zpevněné plochy a terénní úpravy

Místo:

Zruč nad Sázavou

Datum:

22.05.2025

Zadavatel:

Město Zruč nad Sázavou, Zámek 1, 285 22 Zruč n.S.

Projektant:

In . Marie

Uchazeč:

ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou, Husovo náměstí 139, 584 01 Le Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	272 671,34
HSV - Práce a dodávky HSV	235 890,28
1 - Zemní práce	140 493,53
2 - Zakládání	1 379,28
5 - Komunikace pozemní	14 652,38
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	13 246,70
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	49 198,88
997 - Přesun sutě	10 103,24
998 - Přesun hmot	6 816,27
PSV - Práce a dodávky PSV	12 031,06
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	12 031,06
OST - Ostatní	24 750,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce stávajících bytů a vestavba bytů do půdy objektu č.p. 2 Zručského dvora

Objekt:

SO 02 - Zpevněné plochy a terénní úpravy

Místo:

Zruč nad Sázavou

Datum:

22.05.2025

Zadavatel:

Město Zruč nad Sázavou, Zámek 1, 285 22 Zruč n.S.

Projektant:

Ing. Marie

Uchazeč:

ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou, Husovo náměstí 139, 584 01 Le

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							272 671,34	
D HSV Práce a dodávky HSV							235 890,28	
D 1 Zemní práce							140 493,53	
1	K	113106331	Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro pěší z mozaiky strojně pl do 15 m2	m2	11,284	58,08	655,37	CS ÚRS 2024 02
PP			Rozebrání dlažeb a dílců při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m2 komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár z mozaiky					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113106331					
VV			"viz v.č. D2.01 - rozebrání stáv. chodníků"		11,284			
VV			3,8*0,5+2*1,7+3,4*1,76		11,284			
VV			Součet		11,284			
2	K	113107322	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl do 50 m2	m2	11,284	78,27	883,20	CS ÚRS 2024 02
PP			Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107322					
VV			"viz v.č. D2.01 - rozebrání stáv. chodníků"		11,284			
VV			3,8*0,5+2*1,7+3,4*1,76		11,284			
VV			Součet		11,284			
3	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	14,400	75,91	1 093,10	CS ÚRS 2024 02
PP			Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113202111					
VV			"viz v.č. D2.01 - obruby kolem orzebraných mozaik"		14,400			
VV			3,6+2*2+3,4*2		14,400			
VV			Součet		14,400			
4	K	121151103	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	300,000	60,04	18 012,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/121151103					
VV			"viz v.č. D2.01 - kolem objektu-odhad" 300		300,000			
VV			Součet		300,000			
5	K	122251103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	2,000	191,90	383,80	CS ÚRS 2024 02
PP			Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/122251103					
VV			"viz v.č. D2.01 - pro čistící zónu" 2*2*0,5		2,000			
VV			Součet		2,000			
6	K	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	16,863	1 514,09	25 532,10	CS ÚRS 2024 02
PP			Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132212131					
VV			"viz v.č. D2.01 - výkop pro okapový chodníček" 80,3*0,21		16,863			
VV			Součet		16,863			
7	K	162206112	Vodorovné přemístění do 50 m bez naložení výkopku ze zemin schopných zúrodnění	m3	60,000	74,88	4 492,80	CS ÚRS 2024 02
PP			Vodorovné přemístění výkopku bez naložení, avšak se složením zemin schopných zúrodnění, na vzdálenost přes 20 do 50 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162206112					
VV			"viz v.č. D2.01 - kolem objektu-odhad - doprava z mezideponie pro zpětné rozprostření" 300*0,2		60,000			
VV			Součet		60,000			
8	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/syaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	7,236	47,80	345,88	CS ÚRS 2024 02
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo syaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162251102					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV "viz v.č. D2.01 - zemina pro zásyp- ne mezideponii a zpět" 3,618*2		7,236			
			VV Součet		7,236			
9	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	15,245	301,56	4 597,28	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751117					
	VV		"viz v.č. D2.01 - výpočet viz položky zemních prací" 2+16,863-3,618		15,245			
	VV		VV Součet		15,245			
10	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	15,245	22,53	343,47	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost					
	Online PSC		Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751119					
	VV		"viz v.č. D2.01 - výpočet viz položky zemních prací" 2+16,863-3,618		15,245			
	VV		VV Součet		15,245			
11	K	167103101	Nakládání výkopku ze zemín schopných zúrodnění	m3	60,000	45,74	2 744,40	CS ÚRS 2024 02
	PP		Nakládání neulehlého výkopku z hromad zeminy schopné zúrodnění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167103101					
	VV		"viz v.č. D2.01 - kolem objektu-odhad - naložení z mezideponie na odvoz pro zpětné rozprostření" 300*0,2		60,000			
	VV		VV Součet		60,000			
12	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	3,618	167,28	605,22	CS ÚRS 2024 02
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167151101					
	VV		"viz v.č. D2.01 - pro dopravu zeminy z mezideponie zpět k zásypu" 3,618		3,618			
	VV		VV Součet		3,618			
13	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	25,154	1 990,00	50 056,46	CS ÚRS 2024 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201221					
	VV		"viz v.č. D2.01 - výpočet viz položky zemních prací" (2+16,863-3,618)*1,65		25,154			
	VV		VV Součet		25,154			
14	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	3,618	256,22	927,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174111101					
	VV		"viz v.č. D2.01 - kolem okapového chodníčku-vytěženou zeminou" 60,3*0,06		3,618			
	VV		VV Součet		3,618			
15	K	181351103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	300,000	60,41	18 123,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181351103					
	VV		"viz v.č. D2.01 - kolem objektu-odhad" 300		300,000			
	VV		VV Součet		300,000			
16	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	300,000	25,50	7 650,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181411131					
	VV		"viz v.č. D2.01 - kolem objektu-odhad" 300		300,000			
	VV		VV Součet		300,000			
17	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	7,500	113,00	847,50	CS ÚRS 2024 02
	PP		osivo směs travní parková					
	VV		"viz v.č. D2.01 - kolem objektu-odhad" 300*0,025		7,500			
	VV		VV Součet		7,500			
18	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	77,197	25,92	2 000,95	CS ÚRS 2024 02
	PP		Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181951112					
	VV		"viz v.č. D2.01 - pod a kolem okapového chodníčku" 60,3*(0,62+0,47)		65,727			
	VV		"viz v.č. D2.01 - nové mozaiky - skladba A.29" (6+1,7*0,5)		6,850			
	VV		"viz v.č. D2.01 - pod kamennými obrubami" (3,8+1,7*2*2+1,7+2)*0,35		4,620			
	VV		VV Součet		77,197			
19	K	184813511	Chemické odplevelení před založením kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 ručně	m2	300,000	4,00	1 200,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch ručně o jakékoli výměře postřikem na široko v rovině nebo na svahu do 1:5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/184813511					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"viz v.č. D2.01 - kolem objektu-odhad" 300		300,000			
	VV		Součet		300,000			
	D	2	Zakládání				1 379,28	
20	K	211531111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	0,973	1 417,55	1 379,28	CS ÚRS 2024 02
	PP		Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/211531111					
	VV		"viz v.č. D2.01 - pod čistící zónu - trativod" 1,6*1,6*(0,5-0,12)		0,973			
	VV		Součet		0,973			
	D	5	Komunikace pozemní				14 652,38	
21	K	564811011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 50 mm	m2	6,850	94,45	646,98	CS ÚRS 2024 02
	PP		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 50 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564811011					
	VV		"viz v.č. D2.01 - nové mozaiky - skladba A.29" (6+1,7*0,5)		6,850			
	VV		Součet		6,850			
22	K	564831011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	6,850	169,42	1 160,53	CS ÚRS 2024 02
	PP		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564831011					
	VV		"viz v.č. D2.01 - nové mozaiky - skladba A.29" (6+1,7*0,5)		6,850			
	VV		Součet		6,850			
23	K	564851011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	30,150	237,42	7 158,21	CS ÚRS 2024 02
	PP		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564851011					
	VV		"viz v.č. D2.01 - okapový chodníček" 60,3*0,5		30,150			
	VV		Součet		30,150			
24	K	591411111	Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro pěší lože z kameniva	m2	6,850	830,17	5 686,66	CS ÚRS 2024 02
	PP		Kladení dlažby z mozaiky komunikací pro pěší s vyplněním spár, s dvojným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m jednobarevné, s ložem tl. do 40 mm z kameniva					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/591411111					
	VV		"viz v.č. D2.01 - nové mozaiky - skladba A.29" (6+1,7*0,5)		6,850			
	VV		Součet		6,850			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				13 246,70	
25	K	631311124	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	0,307	5 098,88	1 565,36	CS ÚRS 2024 02
	PP		Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 16/20					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631311124					
	VV		"viz v.č. D2.01 - pro čistící zónu" 1,6*1,6*0,12		0,307			
	VV		Součet		0,307			
26	K	631319173	Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	0,307	214,95	65,99	CS ÚRS 2024 02
	PP		Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 80 do 120 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631319173					
	VV		"viz v.č. D2.01 - pro čistící zónu" 1,6*1,6*0,12		0,307			
	VV		Součet		0,307			
27	K	631351101	Zřízení bednění rýh a hran v podlahách	m2	0,768	483,79	371,55	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bednění v podlahách rýh a hran zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631351101					
	VV		"viz v.č. D2.01 - pro čistící zónu" 1,6*4*0,12		0,768			
	VV		Součet		0,768			
28	K	631351102	Odstranění bednění rýh a hran v podlahách	m2	0,768	111,07	85,30	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bednění v podlahách rýh a hran odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631351102					
	VV		"viz v.č. D2.01 - pro čistící zónu" 1,6*4*0,12		0,768			
	VV		Součet		0,768			
29	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,007	38 976,62	272,84	CS ÚRS 2024 02
	PP		Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631362021					
	VV		"viz v.č. D2.01 - pro čistící zónu" 1,6*1,6*2,1*0,001*1,3		0,007			
	VV		Součet		0,007			
30	K	637121111	Okapový chodník z kačírku tl 100 mm s udusáním	m2	30,150	361,05	10 885,66	CS ÚRS 2024 02
	PP		Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním povrchu z kačírku tl. 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/637121111					
	VV		"viz v.č. D2.01 - okapový chodníček" 60,3*0,5		30,150			
	VV		Součet		30,150			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				49 198,88	
31	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční operou do lože z betonu prostého	m	13,200	351,37	4 638,08	CS ÚRS 2024 02
	PP		Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční operou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916241213					
	VV		"viz v.č. D2.01 - kolem chodníků" 3,8+1,7+2*2+1,7+2		13,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		13,200			
32	M	58380374	obrubník kamenný žulový přímý 1000x120x250mm	m	0,306	1 070,00	327,42	CS ÚRS 2024 02
	PP		obrubník kamenný žulový přímý 1000x120x250mm					
	VV		"viz v.č. D2.01 - kolem chodníků" (4+1,8+2,25*2+1,7+2)*1,05		14,700			
	VV		"ODEČET vybouraných zpětně použitých obrub - viz v.č. D2.01 - okapový chodníček" -(3,6+2*2+3,4*2)		-14,400			
	VV		Součet		0,300			
	VV		0,3*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		0,306			
33	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	60,300	214,77	12 950,63	CS ÚRS 2024 02
	PP		Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916331112					
	VV		"viz v.č. D2.01 - kolem okapového chodníčku" 60,3		60,300			
	VV		Součet		60,300			
34	M	59217001	obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm	m	63,315	120,00	7 597,80	CS ÚRS 2024 02
	PP		obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm					
	VV		"viz v.č. D2.01 - kolem okapového chodníčku" 60,3*1,05		63,315			
	VV		Součet		63,315			
35	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	4,410	4 221,48	18 616,73	CS ÚRS 2024 02
	PP		Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916991121					
	VV		"viz v.č. D2.01 - kolem okapového chodníčku" 60,3*0,06		3,618			
	VV		"viz v.č. D2.01 - kolem chodníků - pro kamenné obruby" (3,8+1,7+2*2+1,7+2)*0,06		0,792			
	VV		Součet		4,410			
36	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2	m2	36,180	72,58	2 625,94	CS ÚRS 2024 02
	PP		Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919726122					
	VV		"viz v.č. D2.01 - okapový chodníček" 60,3*0,6		36,180			
	VV		Součet		36,180			
37	K	977151118	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 90 do 100 mm	m	0,120	3 400,73	408,09	CS ÚRS 2024 02
	PP		Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 90 do 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/977151118					
	VV		"viz v.č. D2.01 - pro odvodnění čistící zóny" 0,12		0,120			
	VV		Součet		0,120			
38	K	979024442	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků chodníkových	m	14,400	42,63	613,87	CS ÚRS 2024 02
	PP		Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoli lože a s jakoukoliv výplní spár chodníkových					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/979024442					
	VV		"viz v.č. D2.01 - obruby koelm rozebraných mozaik"		14,400			
	VV		Součet		14,400			
39	K	979071131	Očištění dlažebních kostek mozaikových kamenivem těženým nebo MV	m2	11,284	125,87	1 420,32	CS ÚRS 2024 02
	PP		Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m mozaikových, s původním vyplněním spár kamenivem těženým nebo cementovou maltou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/979071131					
	VV		"viz v.č. D2.01 - mozaika ze stáv. chodníků"		11,284			
	VV		Součet		11,284			
D		997	Přesun sutě				10 103,24	
40	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	3,274	663,00	2 170,66	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013111					
41	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3,274	301,14	985,93	CS ÚRS 2024 02
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013501					
42	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	32,740	13,15	430,53	CS ÚRS 2024 02
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013509					
	VV		"součet z rozpočtového programu - do 11 km na skládku" (3,274)*(11-1)		32,740			
	VV		Součet		32,740			
43	K	997013602	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01	t	0,002	2 420,00	4,84	CS ÚRS 2024 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013602					
	VV		"součet z rozpočtového programu" 0,002		0,002			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet	0,002				
44	K	997013655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	3,272	1 990,00	6 511,28	CS ÚRS 2024 02
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013655					
VV			"součet z rozpočtového programu" 3,272	3,272				
VV			Součet	3,272				
D 998			Přesun hmot	6 816,27				
45	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	27,110	251,43	6 816,27	CS ÚRS 2024 02
PP			Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998223011					
D PSV			Práce a dodávky PSV	12 031,06				
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	12 031,06				
46	K	711161212	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm	m2	30,150	133,66	4 029,85	CS ÚRS 2024 02
PP			Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 8,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711161212					
VV			"viz v.č. D2.01 - styk okapového chodníčku s budovou"	30,150				
VV			Součet	30,150				
47	K	711161383	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení horní lištou	m	63,315	125,92	7 972,62	CS ÚRS 2024 02
PP			Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi ostatní ukončení izolace lištou					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711161383					
VV			"viz v.č. D2.01 - styk okapového chodníčku s budovou"	63,315				
VV			60,3*1,05	63,315				
VV			Součet	63,315				
48	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,022	1 299,63	28,59	CS ÚRS 2024 02
PP			Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998711101					
D OST			Ostatní	24 750,00				
49	K	1	Dodávka a montáž venkovní čistící zóny 1500x1500 mm výšky 22 mm včetně veškerého příslušenství	soubor	1,000	24 750,00	24 750,00	
PP			Dodávka a montáž venkovní čistící zóny 1500x1500 mm výšky 22 mm včetně veškerého příslušenství (lemování nerezovým L profilem, apod.)					
VV			"viz v.č. D2.01 - CZ" 1	1,000				
VV			Součet	1,000				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce stávajících bytů a vestavba bytů do půdy objektu č.p. 2 Zručského dvora

Objekt: VN a ON - Vedlejší náklady a ostatní náklady

KSO: 803 55 19
Místo: Zruč nad Sázavou

CC-CZ:
Datum: 22.05.2025

Zadavatel:
Město Zruč nad Sázavou, Zámek 1, 285 22 Zruč n.S.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou, Husovo náměstí 139, 584 01 Ledeč nad Sázavou

IČ: 62028081
DIČ: CZ62028081

Projektant:
Ing. Marie Kovandová,

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			332 000,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	332 000,00	12,00%	39 840,00
Cena s DPH		v CZK	371 840,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce stávajících bytů a vestavba bytů do půdy objektu č.p. 2 Zručského dvora

Objekt:

VN a ON - Vedlejší náklady a ostatní náklady

Místo:

Zruč nad Sázavou

Datum:

22.05.2025

Zadavatel:

Město Zruč nad Sázavou, Zámek 1, 285 22 Zruč n.S.

Projektant:

In . Marie

Uchazeč:

ATOS, spol. s r.o. Ledec nad Sázavou, Husovo náměstí 139, 584 01 Le

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	332 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	332 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	37 000,00
VRN2 - Příprava staveniště	50 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	182 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	18 000,00
VRN5 - Finanční náklady	45 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce stávajících bytů a vestavba bytů do půdy objektu č.p. 2 Zručského dvora

Objekt:

VN a ON - Vedlejší náklady a ostatní náklady

Místo:

Zruč nad Sázavou

Datum:

22.05.2025

Zadavatel:

Město Zruč nad Sázavou, Zámek 1, 285 22 Zruč n.S.

Projektant:

Ing. Marie

Uchazeč:

ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou, Husovo náměstí 139, 584 01 Le

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							332 000,00	
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				332 000,00	
D VRN1			Průzkumné, geodetické a projektové práce				37 000,00	
1	K	1	Projektové práce	soubor	1,000	25 000,00	25 000,00	
PP			Do této položky patří : 1) náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen DSP) a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu, přičemž za požadovaný počet se považují 2x tištěné paré a 1xelektronické paré, za požadovanou formu se považuje 2xtištěná podoba a 1xelektronická podoba ve formátu dwg+doc+xls a 1xelektronická podoba ve formátu pdf+doc+xls (zadavatel nebude poskytovat prováděcí projekt v jiné podobě než je poskytnut v rámci výběrového řízení), rozsah DSP musí odpovídat požadavkům vyhlášky na rozsah dokumentací v platném znění. 2) Dílenské výrobní a montážní dokumentace zámečnických výrobků a všech dalších výrobků PSV.					
VV			"viz popis položky, projektová dokumentace, zadavací dokumentace, apod." 1		1,000			
VV			Součet		1,000			
2	K	2	Vytyčení stávajících venkovních rozvodů a inženýrských sítí	soubor	1,000	6 000,00	6 000,00	
PP			Do této položky patří : 1) zaměření (vytyčení) všech venkovních rozvodů a inženýrských sítí v místě stavby před jejím započítím (vytyčení provede správce či majitel vytyčovaných sítí na náklady zhotovitele) včetně vyhotovení originálu protokolu o zaměření. Součástí položky je i provedení sond nutných pro určení poloh jednotlivých inženýrských sítí a rozvodů.					
VV			"viz popis položky, projektová dokumentace, zadavací dokumentace, apod." 1		1,000			
VV			Součet		1,000			
3	K	3	Geodetické práce	soubor	1,000	6 000,00	6 000,00	
PP			Základní rozdělení průvodních činností a nákladů průzkumné geodetické a projektové práce. Do této položky patří : 1) geodetické zaměření skutečného provedení veškerých venkovních vedení inženýrských sítí					
VV			"viz popis položky, projektová dokumentace, zadavací dokumentace, apod." 1		1,000			
VV			Součet		1,000			
D VRN2			Příprava staveniště				50 000,00	
4	K	4	Příprava staveniště	soubor	1,000	50 000,00	50 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Základní rozdělení průvodních činností a nákladů příprava stavenišť. Do této položky patří náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště : 1) Předání a převzetí staveniště Do této položky patří náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště. 2) Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi Do této položky patří náklady na přezkoumání podkladů objednatel o stavu inženýrských sítí probíhajících stavenišťem nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola a vytyčení jejich skutečno trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí. 3) Dočasná dopravní opatření Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení a zvláštního užívání komunikace, vč. projednání, odsouhlasení s dotčenými orgány a organizacemi a zajištění správních rozhodnutí, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění, poplatky za správní řízení, splnění podmínek správních rozhodnutí a orgánu DOSS. 4) Užívání veřejných ploch a prostranství Do této položky patří náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu. 5) Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Do této položky jsou zahrnuty náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na oplocení staveniště či na jeho osvětlení, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád) 6) Napojení staveniště na veškeré inženýrské sítě v rozsahu a provedení dle PD včetně používání jednotlivých napojení po dobu stavby a jejich zrušení po dokončení stavby.								
PP			"viz popis položky, projektová dokumentace, zadavací dokumentace, apod." 1		1,000			
VV			Součet		1,000			
D VRN3			Zařízení staveniště				182 000,00	
5	K	5	Zařízení staveniště	soubor	1,000	182 000,00	182 000,00	
Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště. V rámci nákladů na zařízení staveniště ocení zhotovitel veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště, a to ve fázích : 1) Vybudování zařízení staveniště Do této položky patří náklady s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště 2) Provoz zařízení staveniště Do této položky patří náklady na vybavení objektů zařízení staveniště , náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií. 3) Odstranění zařízení staveniště Do této položky patří odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno. Položka zahrnuje veškeré náklady a činnosti související s vybudováním, provozem a likvidací staveniště, zajištění připojení na elektrickou energii, vodu a odvodnění staveniště, provádění každodenního hrubého úklidu staveniště a průběžnou likvidaci vznikajících odpadů BOZP (mobilní oplocení, výstražné značení, přechody výkopů, oplocení, zábradlí, atd - včetně jejich dodávky, montáže, údržby a demontáže, respektive likvidace) a plnění povinností vyplývajících z plánu BOZP včetně připomínek příslušných úřadů. Součástí položky Zařízení staveniště je poskytnutí části zařízení staveniště (včetně stolu a 10-ti židlí) pro umožnění činnosti TDS, AD a SÚ za účelem konání kontrolním dnů a všech dalších svolávaných jednání (předpokládá se čistý prostor - např. stavební buňka či jiná kancelář stavby).								
PP			"viz popis položky, projektová dokumentace, zadavací dokumentace, apod." 1		1,000			
VV			Součet		1,000			
D VRN4			Inženýrská činnost				18 000,00	
6	K	6	Ověření správnosti návrhu vsaku dešťových vod	soubor	1,000	4 000,00	4 000,00	
PP			Ověření správnosti návrhu vsaku dešťových vod					
VV			"viz popis položky, projektová dokumentace, zadavací dokumentace, apod." 1		1,000			
VV			Součet		1,000			
7	K	7	Měření ke kolaudaci - rozbor vody	soubor	1,000	4 000,00	4 000,00	
PP			Měření ke kolaudaci - rozbor vody					
VV			"viz popis položky, projektová dokumentace, zadavací dokumentace, apod." 1		1,000			
VV			Součet		1,000			
8	K	8	Hydrogeologický průzkum pro návrh vsaku dešťových vod	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			PP Hydrogeologický průzkum pro návrh vsaku dešťových vod					
			VV "viz popis položky, projektová dokumentace, zadavací dokumentace, apod." 1		1,000			
			VV Součet		1,000			
9	K	9	Kompletace dokladové části stavby k předání a převzetí stavby a kolaudaci stavby	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
			Kompletace dokladů (shromáždění dokladů) o vlastnostech materiálů, o provedených zkouškách a měření, o výchozích kontrolách provozuschopnosti, o zaškolení obsluhy, revizní zprávy s výsledkem-bez závad, doklady o oprávnění k provádění prací, doklady o likvidaci odpadů, návody k obsluze, kopie záručních listů - 2x tištěné a 1x na CD nosiči v elektronické podobě					
			PP "viz popis položky, projektová dokumentace, zadavací dokumentace, apod." 1		1,000			
			VV Součet		1,000			
	D	VRN5	Finanční náklady				45 000,00	
10	K	10	Finanční náklady	soubor	1,000	45 000,00	45 000,00	
			Základní rozdělení průvodních činností a nákladů finanční náklady. Do této položky patří náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho částí dle požadavku objednatele, je-li toto pojištění požadováno v zadavacích či jiných podmínkách a dokumentech, jež jsou součástí zadavací dokumentace. Dále sem patří náklady na požadovanou bankovní záruku za splnění závazku provést dílo-stavbu, je-li tato bankovní záruka požadována v zadavacích či jiných podmínkách a dokumentech, jež jsou součástí zadavací dokumentace.					
			PP "viz popis položky, projektová dokumentace, zadavací dokumentace, apod." 1		1,000			
			VV Součet		1,000			

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádce výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavbeních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

<u>SOUHRNNÝ ROZPOČTOVÝ LIST NA AKCI</u>		
<u>"Skladovací kóje a venkovní terasa k objektu č.p. 2 Zručského dvora"</u>		<i><u>Zatřídění objektů do druhu a oboru stavebnictví dle klasifikace stavebních objektů</u></i>
Soupis prací	Základ DPH 12%	803.11.1.
SO 01 - Příslušenství BD, Skladovací kóje a venkovní terasa	3 216 827 Kč	
SO 01.2 - Elektroinstalace, hromosvod	337 294 Kč	
SO 02 - Zpevněné plochy a terénní úpravy	437 245 Kč	
SO 03 - Zabezpečení vodovodní přípojky	36 784 Kč	
Základ pro DPH 12%	4 028 150 Kč	
DPH 12%	483 378 Kč	
CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA S DPH :	<u>4 511 528 Kč</u>	

Podmínky rozpočtu

- 1) Součástí ceny jednotlivých stavebních prací je i spotřeba energií v průběhu výstavby včetně zajištění povolení jejich odběru.
- 2) Položky s více než třímístným číslem položky jsou položky převzaté z cenové soustavy RTS DATA 2024/II. Rozsah těchto položek může být textem a těmito podmínkami rozšířen nad rámec specifikace cenové soustavy RTS (v takovém případě platí rozsah položky dle uvedené cenové soustavy a navíc ještě se tento rozsah rozšiřuje o požadavky uvedené v těchto podmínkách nebo v popisu položky, pokud by rozsah dle RTS byl v rozporu s rozšířenými požadavky, platí v rozporném rozsahu rozšíření nad rámec RTS).
- 3) U položek uvedených v rozpočtu s nulovou hmotností je přesun hmot součástí dodávky těchto položek.
- 4) U položek bouracích a demontážních prací uvedených v rozpočtu s nulovou demontážní hmotností je odvoz sutí na skládku a likvidace sutí na skládce součástí uvedené položky a musí být takto uchazečem oceněny.
- 5) Součástí dodávky jednotlivých prvků stavby (např. prvky PSV) je i výrobní dokumentace těchto jednotlivých prvků.
- 6) Nedílnou součástí rozpočtu je projektová dokumentace akce zpracovaná společností PROJEKT SVĚTLÁ, v.o.s.. Jednotlivé části a konstrukce popsané v soupisech prací jsou dále popsány ve zmíněné projektové dokumentaci.
- 7) U položek kde není samostatnými položkami uvedena zvlášť montáž a zvlášť dodávka je dodávka a montáž součástí jedné položky. Součástí položky je i spojovací a montážní materiál, pokud není oceněn samostatnou položkou.
- 8) Součástí dodávky klempířských prvků jsou i trvale pružné tmely po jejich okrajích v rozsahu dle projektové dokumentace!
- 9) Součástí jednotlivých položek prvků PSV (zámečnické prvky, truhlářské prvky, vybavení a vnějších dveří) jsou veškeré související práce a dodávky (tzn. že součástí všech položek je i montážní a spojovací materiál, povrchová úprava, výrobní dokumentace prvku a veškeré související příslušenství, pokud není oceněno samostatnou položkou).

Položkový rozpočet

Zakázka: **Skladovací kóje a venkovní terasa k objektu č.p. 2 Zručského dvora**

Místo **Zruč nad Sázavou**

Objednatel: **Město Zruč nad Sázavou**

IČ: **00236667**

Zámek 1

DIČ: **CZ00236667**

28522 Zruč nad Sázavou

Zhotovitel: **ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou**

IČ: **62028081**

Husovo náměstí 139

DIČ: **CZ62028081**

58401 Ledeč nad Sázavou

Rozpis ceny

Celkem

HSV			1 851 300,41
PSV			1 264 866,11
MON			373,23
Vedlejší náklady			63 100,00
Ostatní náklady			37 187,25
Celkem			3 216 827,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	3 216 827,00 CZK
Snížená DPH	12 %	386 019,24 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH

3 602 846,24 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Popis rozpočtu: -

Objekt SO 01 - Jedná se o stavební objekt, který se skládá ze dvou staveb tvořící příslušenství k BD č.p. 2. Objekt zahrnuje 7 skladovacích kójí a venkovní terasu. Ve stavbě „A“ jsou navrženy 2 skladovací kóje a venkovní terasa a ve stavbě „B“ je navrženo 5 skladovacích kójí. Objekt slouží k ukládání věcí a k venkovnímu posezení pro byty v BD č.p. 2.

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			136 208,05
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			178 820,07
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			429 034,77
4	Vodorovné konstrukce	HSV			65 514,88
5	Komunikace	HSV			48 848,85
60	Úpravy povrchů, omítky	HSV			37 367,36
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV			204 291,72
62	Upravy povrchů vnější	HSV			326 358,33
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			164 310,89
8	Trubní vedení	HSV			39 259,19
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			47 969,20
95	Dokončovací kce na pozem.stav.	HSV			10 635,69
96	Bourání konstrukcí	HSV			11 347,07
97	Prorážení otvorů	HSV			9 784,11
99	Staveništní přesun hmot	HSV			141 550,23
711	Izolace proti vodě	PSV			58 858,14
713	Izolace tepelné	PSV			2 788,56
721	Vnitřní kanalizace	PSV			16 773,49
728	Přípojka kanalizační	PSV			18 011,22
762	Konstrukce tesařské	PSV			419 756,62
763	Dřevostavby	PSV			40 800,56
764	Konstrukce klempířské	PSV			37 411,34
765	Krytiny tvrdé	PSV			469 816,17
766	Konstrukce truhlářské	PSV			68 777,21
767	Konstrukce zámečnické	PSV			18 030,90
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			50 214,22
783	Nátěry	PSV			62 130,97
784	Malby	PSV			1 496,71
M23	Montáže potrubí	MON			373,23

ON	Ostatní náklady	ON			37 187,25
VN	Vedlejší náklady	VN			63 100,00
Cena celkem					3 216 827,00

Položkový rozpočet

S:	Skladovací kóje a venkovní terasa k objektu č.p. 2 Zručského dvora
O:	Zruč nad Sázavou

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				136 208,05
1	121101102R00	Sejmutí ornice s přemístěním přes 50 do 100 m Ornice bude rozhrnuta po dokončení objektu SO 02. Dovoz z dočasné deponie a rozhrnutí je součástí rozpočtu objektu SO 02. "viz v. č. D1.1.2 - Půdorys": $(4,61+0,29+4,9+0,29+4,61)*(1,41+13,94+7,66-0,61)*0,15$	m3	49,41405	81,33	4 018,84
2	132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ "viz v. č. D1.1.1 - Půdorys základů": $(5,005+5,05+5,005+5,71+1,805-0,5+14,15+4,005+0,5+4,005+0,5+7,6)*(1,08-0,15-0,15)*0,5$	m3	20,60565	782,64	16 126,81
3	132201119R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm.hor.3.STROJNĚ "viz v. č. D1.1.1 - Půdorys základů": $(5,005+5,05+5,005+5,71+1,805-0,5+14,15+4,005+0,5+4,005+0,5+7,6)*(1,08-0,15-0,15)*0,5$	m3	20,60565	172,92	3 563,13
4	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 "viz v. č. D1.1.1 - Půdorys základů": $(13,15+5,05)*(1,08-0,15-0,15)*0,5+0,7*1,2*(0,65-0,15-0,15)$ "viz v. č. D1.1.1 - Půdorys základů, výkop pro kabelovou chráničku, odměřeno"- $9*0,5*0,8$	m3	10,99200	504,10	5 541,07
5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m "viz v. č. D1.1.1 - Půdorys základů": $(5,005+5,05+5,005+5,71+1,805-0,5+14,15+4,005+0,5+4,005+0,5+7,6)*(1,08-0,15-0,15)*0,5$ "viz v. č. D1.1.1 - Půdorys základů": $(13,15+5,05)*(1,08-0,15-0,15)*0,5+0,7*1,2*(0,65-0,15-0,15)$	m3	27,99765	60,65	1 698,06
6	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 "viz v. č. D1.1.1 - Půdorys základů": $(5,005+5,05+5,005+5,71+1,805-0,5+14,15+4,005+0,5+4,005+0,5+7,6)*(1,08-0,15-0,15)*0,5$ "viz v. č. D1.1.1 - Půdorys základů": $(13,15+5,05)*(1,08-0,15-0,15)*0,5+0,7*1,2*(0,65-0,15-0,15)$	m3	27,99765	271,26	7 594,64
7	1	Poplatek za skládku zeminy 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04 Dle ceníku a seznamu odpadů přijímaných k zneškodnění na skládce od 1. 1. 2024 EKOSO Trhový Štěpánov, s.r.o., Lhotská 372, Trhový Štěpánov 257 63 (dle katalogu odpadů vyhlášky MŽP a MZ ČR č. 8/2021 Sb.) "viz v. č. D1.1.1 - Půdorys základů": $(5,005+5,05+5,005+5,71+1,805-0,5+14,15+4,005+0,5+4,005+0,5+7,6)*(1,08-0,15-0,15)*0,5+1,7$ "viz v. č. D1.1.1 - Půdorys základů": $(13,15+5,05)*(1,08-0,15-0,15)*0,5+1,7+0,7*1,2*(0,65-0,15-0,15)*1,07$	t	47,41079	1 990,00	94 347,46
8	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním "viz v. č. D1.1.1 - Půdorys základů, výkop pro kabelovou chráničku, odměřeno"- $9*0,5*0,6$	m3	2,70000	966,87	2 610,55
9	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	0,90000	538,68	484,81

10	175101109R00	"viz v. č. D1.1.1 - Půdorys základů, výkop pro kabelovou chráničku, odměřeno"-9*0,5*0,2 Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp potrubí "viz v. č. D1.1.1 - Půdorys základů, výkop pro kabelovou chráničku, odměřeno"-9*0,5*0,2	m3	0,90000 0,90000 0,90000	247,42	222,68
Díl: 2		Základy, zvláštní zakládání				178 820,07
11	274272140RT4	Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 30 cm. vóplň tvárnic betonem C 20/25 "viz v. č. D1.1.1 - Půdorys základů":(5,005+5,005+13,15+0,095+0,095+5,005+5,005+5,05+0,95+0,95+5,71+1,805-0,105-0,3)*0,25	m2	11,85500 11,85500	1 895,87	22 475,54
12	2	Příplatek na řezání 1ks betonové tvarovky Proříznutí bednicích tvarovek v úrovni podkladního betonu. "viz v. č. D1.1.1 - Půdorys základů":(5,005+5,005+13,15+0,095+0,095+5,005+5,005+5,05+0,95+0,95+5,71+1,805-0,105-0,3)*0,25	kus	94,84000 94,84000	25,99	2 464,89
13	274313621R00	Beton základových pasů prostý C 20/25 "viz v. č. D1.1.1 - Půdorys základů":(5,005+5,05+5,005+5,71+1,805-0,5+14,15+4,005+0,5+4,005+0,5)*(1,08-0,33)*0,5+7,6*(1,08-0,33) "viz v. č. D1.1.1 - Půdorys základů":(13,15+5,05)*(1,08-0,33)+0,5+0,7+1,2*(0,33-0,14)	m3	32,31553 23,87913 8,43640	4 000,00	129 262,10
14	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení "viz v. č. D1.1.1 - Půdorys základů":7,6*(0,33-0,17)*2 "viz v. č. D1.1.1 - Půdorys základů":(13,15+5,05)*(0,33-0,33)+0,7+0,7+1,2*(0,33-0,14)	m2	5,29200 2,43200 2,86000	679,61	3 596,50
15	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění "viz v. č. D1.1.1 - Půdorys základů":7,6*(0,33-0,17)*2 "viz v. č. D1.1.1 - Půdorys základů":(13,15+5,05)*(0,33-0,33)+0,7+0,7+1,2*(0,33-0,14)	m2	5,29200 2,43200 2,86000	141,47	748,66
16	274354013R00	Bednění prostupu základem do 0,01 m2, dl. 1,0 m "viz v. č. D1.1.1 - Půdorys základů, prostup PVC chráničky stávající vodovodní příkopu"-2 "viz v. č. D1.1.1 - Půdorys základů, prostup pro přívod el. do objektu":1	kus	3,00000 2,00000 1,00000	221,87	665,61
17	274361821R00	Výztuž základ. pasů z betonářské oceli 10505 (R) "viz v. č. D1.1.1 - Půdorys základů, svislá výztuž základových pasů s ohybem do základové desky":(5,005+5,05+5,005+5,71+1,805-0,5+14,15+4,005+0,5+4,005+0,5+7,6+13,15+5,05+1,4)*0,25+0,25*0,25*0,25	t	0,11413 0,11413	45 375,63	5 178,78
18	3	Zatlučení trnu průměru 20 mm do spáry základu, základ zděný z kamene, bez dodávky trnu "viz v. č. D1.1.1 - Půdorys základů":6+6+(0,5+5+0,5+13+0,5+0,5)*3	kus	72,00000 72,00000	140,90	10 144,80
19	13285317R	Tyč žebírková pro betonářskou výztuž B500B, d 20 mm "viz v. č. D1.1.1 - Půdorys základů, prokotvení základů":(6+6+(0,5+5+0,5+13+0,5+0,5)*3)*0,6*2,16*1,1	kg	116,89920 116,89920	36,64	4 283,19
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				429 034,77
20	310901113R00	Úprava líce při zdění rezného zdiva volně bez lišt "viz v. č. D1.1.2 - Půdorys, v. č. D1.1.6 - Řez A-A":(13,94+4,9*2+4,9*2+5,5+1,7+5,84)*2,38+6,71*4+6,83	m2	144,53040 144,53040	157,90	22 821,35
21	311211126R00	Zdivo nadzákladové z lomového kamene na MC 15	m3	1,15980	3 969,07	4 603,34

		Zdivo doplňované - odhad: 3% plochy kam. zdiva.				
		"viz v. č. D1.1.8 - Pohledy, poznámka - doplnění zdiva:(6,91*2,62+36,92+40,34+50,75+49,52 +3,26*2+12,94*2+2,43+4,5*3,03*2)*0,15*0,0 2		1,15980		
22	311211128R00	Příplatek za jednostranné lícování nadzáklad.zdiva "viz v. č. D1.1.8 - Pohledy, poznámka - doplnění zdiva:(6,91*2,62+36,92+40,34+50,75+49,52 +3,26*2+12,94*2+2,43+4,5*3,03*2)*0,15*0,0 2	m3	1,15980	1 090,36	1 264,60
				1,15980		
23	4	Zdivo nosné cihelné z CP 29 P=20 MPa, na maltu P=15 MPa. tloušťka zdiva 30 cm V položce jsou zakalkulovány i náklady na pomocné lešení o výšce podlahy do 1,90 m a pro zatížení do 1,5 kPa.	m3	31,17254	5 925,16	184 702,26
		"viz v. č. D1.1.2 - Půdorys, v. č. D1.1.6 - Řez A- A":(13,94+4,61*2+4,61*2+5,5+1,41+5,84)*2, 38*0,29+(6,71*4+6,83)*0,29- (1,15*1,5*3+1,02*1,81*7)*0,29-0,323*7*0,29- 0,02*5*0,15*0,29		32,82510		
		"viz v. č. D1.1.2 - Půdorys, založení zdiva na sokl z kamene":- (1,41+5,5+4,61*2+0,29+2,56+0,14+2,56+0, 29-1,02*2+13,94+4,61*2-1,02*5)*0,15*0,29		-1,65257		
24	311941115R00	Propojení zdí kotvou vlož. při zdění nosného zdiva "viz v. č. D1.1.2 - Půdorys":5*2,68	m	13,40000	117,32	1 572,09
				13,40000		
25	316244054R00	Ukončující vrstvy z cihel CP 29 cm, P25 nastoiato "viz v. č. D1.1.2 - Půdorys, parapetní zdivo":1.15*0.29*2 "viz v. č. D1.1.2 - Půdorys, založení zdiva na sokl z kamene":(1,41+5,5+4,61*2+0,29+2,56+0,14 +2,56+0,29-1,02*2+13,94+4,61*2- 1,02*5)*0,15*0,29	m2	2,31957	1 092,97	2 535,21
				0,66700		
				1,65257		
26	5	Zdivo klenbových pásů z CP 29 P=20 MPa, na maltu P=15 MPa, tloušťka zdiva 30 cm V položce jsou zakalkulovány i náklady na pomocné lešení o výšce podlahy do 1,90 m a pro zatížení do 1,5 kPa.	m3	2,83939	3 404,04	9 665,40
		"viz v. č. D1.1.8 - Pohledy, odměřeno":0,323*7*0,29+0,365*2*0,29+1,7* 4*0,29		2,83939		
27	317351101R00	Bednění klenbových pásů - zřízení "viz v. č. D1.1.8 - Pohledy, odměřeno":1.1*0.3*7+1.25*0.3*2	m2	3,06000	1 055,32	3 229,28
				3,06000		
28	317351102R00	Bednění klenbových pásů - odstranění "viz v. č. D1.1.8 - Pohledy, odměřeno":1.1*0.3*7+1.25*0.3*2	m2	3,06000	277,03	847,71
				3,06000		
29	319201311R00	Vyrovnaní povrchu zdiva maltou tl.do 3 cm "viz v. č. D1.1.2 - Půdorys, v. č. D1.1.7 - Řez B-B":((4,61+0,29- 0,13)*2+(2,56+0,14+2,56+16-1,02*2+0,29*2- 0,13*2)+(5,5-0,13+1,41-0,13)*2+(4,9- 0,13)*2+(13,94-0,13*2-1,02*5))*0,3	m2	18,15000	358,97	6 515,31
				18,15000		
30	327221111R00	Zdění nadzákl. zdiva obklad. kvádrového do 0,2 m3 Obsahem položky je také vyspárování včetně spárovací hmoty.	m3	8,43100	9 634,56	81 228,98
		"viz v. č. D1.1.2 - Půdorys, v. č. D1.1.7 - Řez B- B":(4,61+0,29+5,5+1,41)*0,3+((2,56+0,14+2 ,56+16-1,02*2)+4,9*2+(13,94-0,13*2- 1,02*5))*0,3		8,43100		
31	58380211R	Krajník silniční KS 3 13x20x30 až 80 cm Žulový krajník - žula šedožluta "viz v. č. D1.1.2 - Půdorys, v. č. D1.1.7 - Řez B- B":((4,61+0,29)*2+(2,56+0,14+2,56+16- 1,02*2)+(5,5+1,41)*2+4,9*2+(13,94-0,13*2- 1,02*5))*0,3	m	62,44440	506,04	31 599,36
				62,44440		

32	342247542R00	Příčky z cihel broušených, lepidlo, tl.14 cm	m2	48,98125	1 466,09	71 810,92
		"viz v. č. D1.1.2 - Půdorys":5*4,61*2,125		48,98125		
33	342941111R00	Připojení příček ke stáv.konstr. kotvou na hmožd.	m	21,25000	138,97	2 953,11
		"viz v. č. D1.1.2 - Půdorys":5*2*2,125		21,25000		
34	346244361R00	Zazdívká rýh, potrubí, kapes cihlami tl. 6,5 cm	m2	5,00000	737,17	3 685,85
		Doplnění zdiva stávajících stěn:5		5,00000		
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				65 514,88
35	417321315R00	Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 20/25	m3	5,52149	3 615,48	19 962,84
		"viz v. č. D1.1.2 - Půdorys, věnce dělicích příček":(4.61+0.15*2)*5*0.14*0.15		0,51555		
		"viz v. č. D1.1.4 - Půdorys krovu, věnec V1":25.31*0.6*0.2		3,03720		
		"viz v. č. D1.1.4 - Půdorys krovu, věnec V2":20.03*0.29*0.2		1,16174		
		"viz v. č. D1.1.4 - Půdorys krovu, věnec V3":26.9*0.15*0.2		0,80700		
36	417351115R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení	m2	30,43100	603,04	18 351,11
		"viz v. č. D1.1.2 - Půdorys, věnce dělicích příček":4.61*5*0.15*2		6,91500		
		"viz v. č. D1.1.4 - Půdorys krovu, věnec V1":25.31*0.2*2		10,12400		
		"viz v. č. D1.1.4 - Půdorys krovu, věnec V2":20.03*0.2*2		8,01200		
		"viz v. č. D1.1.4 - Půdorys krovu, věnec V3":26.9*0.2		5,38000		
37	417351116R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění	m2	30,43100	127,37	3 876,00
		"viz v. č. D1.1.2 - Půdorys, věnce dělicích příček":4.61*5*0.15*2		6,91500		
		"viz v. č. D1.1.4 - Půdorys krovu, věnec V1":25.31*0.2*2		10,12400		
		"viz v. č. D1.1.4 - Půdorys krovu, věnec V2":20.03*0.2*2		8,01200		
		"viz v. č. D1.1.4 - Půdorys krovu, věnec V3":26.9*0.2		5,38000		
38	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505(R)	t	0,40445	47 363,12	19 156,01
		"viz v. č. D1.1.2 - Půdorys, věnce dělicích příček":(13.19+66.58)/1000		0,07977		
		"viz v. č. D1.1.4 - Půdorys krovu, věnec V1":(47.86+103.57)/1000		0,15143		
		"viz v. č. D1.1.4 - Půdorys krovu, věnec V2":(22.47+55.49)/1000		0,07796		
		"viz v. č. D1.1.4 - Půdorys krovu, věnec V3":(21.31+73.98)/1000		0,09529		
39	451504111R00	Zřízení lože z kameniva pod dlažbu tl. do 100 mm	m2	42,98260	62,29	2 677,39
		"viz v. č. D1.1.1 - Půdorys základů":(7,6+1,05+0,105)*(4,505+0,5-0 105)-0 9*0 55+1 41*0 41		42,98260		
40	583415064R	Kamenivo drcené frakce 8/16 B kraj Vvsočina	t	3,40852	437,59	1 491,53
		"viz v. č. D1.1.1 - Půdorys základů":((7,6+1,05+0,105)*(4,505+0,5-0 105)-0 9*0 55+1 41*0 41)*0 05*1 586		3,40852		
Díl:	5	Komunikace				48 848,85
41	564831112RT4	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 11 cm. štěrkodrt' frakce 0-63 mm	m2	38,35210	117,90	4 521,71
		"viz v. č. D1.1.1 - Půdorys základů":(7,6+0,105+0,105)*(4,505+0,5-0 105)-0 9*0 55+1 41*0 41		38,35210		
42	591211111R00	Kladení dlažby drobné kostky, lože z kamen.tl. 5 cm	m2	38,35210	690,87	26 496,32
		"viz v. č. D1.1.1 - Půdorys základů":(7,6+,105+0,105)*(4,505+0,5-0 105)-0 9*0 55+1 41*0 41		38,35210		
43	6	Kostka dlažební mozaik 4-6 cm, 1t = 9 m2, štiřaná, žulový materiál	m2	39,62404	450,00	17 830,82
		"viz v. č. D1.1.1 - Půdorys základů":((7,6+,105+0,105)*(4,505+0,5-0 105)+1 41*0 41)*1 02		39,62404		
Díl:	60	Úpravy povrchů, omítky				37 367,36
44	602015105R00	Podhoz stěn sanační ručně	m2	92,94440	208,93	19 418,87

		"viz v. č. D1.1.2 - Půdorys, dělicí příčkv":5*1*2.22*2		22,20000		
		"viz v. č. D1.1.2 - Půdorys, nosné obvodové stěny":(2,56+1)*4*2,82+2,56*3*2,82		61,81440		
		"viz v. č. D1.1.8 - Pohledy, ozn. 5, odměřeno":2.73+6.2		8,93000		
45	602015151R00	Štuk na stěnách sanační ručně tl.3 mm	m2	92,94440	193,11	17 948,49
		"viz v. č. D1.1.2 - Půdorys, dělicí příčkv":5*1*2.22*2		22,20000		
		"viz v. č. D1.1.2 - Půdorys, nosné obvodové stěny":(2,56+1)*4*2,82+2,56*3*2,82		61,81440		
		"viz v. č. D1.1.8 - Pohledy, ozn. 5, odměřeno":2.73+6.2		8,93000		
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				204 291,72
46	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	14,49420	51,74	749,93
		"viz v. č. D1.1.2 - Půdorys, vstupní dveře":1.02*2.03*7		14,49420		
47	612420016RAA	Omítka stěn vnitřní vápenocementová štuková, montáž a demontáž pomocného lešení	m2	168,18300	498,74	83 879,59
		Omítka dělicích příček.				
		"viz v. č. D1.1.2 - Půdorys, dělicí příčkv":5*(4.61-1)*2.220*2		80,14200		
		"viz v. č. D1.1.2 - Půdorys, nosné obvodové stěny":(2,56+4,61)*4*2,82+2,56*3*2,82-1,02*2,03*7		88,04100		
48	612434133RT1	Omítkový sanační systém, vnitřní,3vrst.	m2	92,94440	1 287,46	119 662,20
		1x sanační podhoz, 1x sanační omítka vyrovnávací, 1x sanační jádro				
		"viz v. č. D1.1.2 - Půdorys, dělicí příčkv":5*1*2.22*2		22,20000		
		"viz v. č. D1.1.2 - Půdorys, nosné obvodové stěny":(2,56+1)*4*2,82+2,56*3*2,82		61,81440		
		"viz v. č. D1.1.8 - Pohledy, ozn. 5, odměřeno":2.73+6.2		8,93000		
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				326 358,33
49	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2	m2	328,47860	63,53	20 868,25
		"viz v. č. D1.1.2 - Půdorys, nosné obvodové stěny":(2,56+1)*4*2,82+2,56*3*2,82		61,81440		
		"viz v. č. D1.1.8 - Pohledy, ozn. 5, odměřeno":2.73+6.2		8,93000		
		"viz v. č. D1.1.2 - Půdorys, m. č. 1.01, odměřeno":6.91*2.62		18,10420		
		"viz v. č. D1.1.8 - Pohledy, ozn. 4, odměřeno":36,92+40,34+50,75+49,52+3,26		239,63000		
50	627452101R00	Spárování maltou MCs zapuštěné rovné, zdí z kamene	m2	257,73420	650,95	167 772,08
		"viz v. č. D1.1.2 - Půdorys, m. č. 1.01, odměřeno":6.91*2.62		18,10420		
		"viz v. č. D1.1.8 - Pohledy, ozn. 4, odměřeno":36,92+40,34+50,75+49,52+3,26		239,63000		
51	627452111R00	Spárování maltou MCs zapuštěné rovné, zdí z cihel	m2	163,50620	363,18	59 382,18
		Plocha otvorů není z výměry odečtena z důvodu pracnosti spárování ostění a nadpraží.				
		"viz v. č. D1.1.2 - Půdorys, v. č. D1.1.6 - Řez A-A":(13,94+4,9*2+4,9*2+5,5*2+1,7+1,41+5,8		163,50620		
52	7	Nátěr fasády hydrofobní 1x	m2	163,50620	119,78	19 584,77
		Technická specifikace: Složení: směs methylsilikonátu draselného ve vodném roztoku (<5%) Hořlavost : Nehořlavý Organoleptické vlastnosti: Bez zápachu, bezbarvá kapalina Doba zrání : 2 hodiny Vydátnost: 4–7m2 / litr, v závislosti na nasákavosti Paropropustnost: min. 70% původního materiálu Počet cyklů mrznutí a tání: min. 50 cyklů bez poškození				

		Trvanlivost ošetření: min. 8 let "viz v. č. D1.1.2 - Půdorys, v. č. D1.1.6 - Řez A- A":(13,94+4,9*2+4,9*2+5,5*2+1,7+1,41+5,8 11*2 38+6 71*1+1 68*2 Nátěr stěn vnějších i vnitřních , slož. 1-2, , silikátový, včetně oprášení povrchu a penetrace TECHNICKÉ ÚDAJE SILIKÁTOVÉ BARVY: Objemová hmotnost: dle báze (kg/l) 1,51 -1,55 Obsah těkavých látek (%): max. 42 Přidržnost k betonu (MPa): min. 1,5 Propustnost pro vodní páru sd (m): max. 0,08 Mrazuvzdornost (cykly): min. 25 Přidržnost k betonu po cyklech mrazu (MPa): min. 1,0 Odolnost proti teplotním šokům (cykly): 25 Přidržnost po teplotních šocích (MPa): min. 1,0 Permeabilita vody v kapalně fázi W: max. 0,5 "viz v. č. D1.1.2 - Půdorys, dělicí příčkv":5*1*2.22*2 "viz v. č. D1.1.2 - Půdorys, nosné obvodové stěny":(2,56+1)*4*2,82+2,56*3*2,82 "viz v. č. D1.1.8 - Pohledy, ozn. 5, odměřeno":2.73+6.2 "viz v. č. D1.1.2 - Půdorys, dělicí příčkv":5*(4.61-1)*2.220*2 "viz v. č. D1.1.2 - Půdorys, nosné obvodové stěny":(2,56+4,61)*4*2,82+2,56*3*2,82- 1,02*2,03*7	m2	163,50620 261,12740	224,99	58 751,05
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				164 310,89
54	631312621R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 20/25 "viz v. č. D1.1.2 - Půdorys, tabulka místností":11.8*7*0.078	m3	6,44280 6,44280	4 579,65	29 505,77
55	631313621R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 20/25 "viz v. č. D1.1.1 - Půdorys základů":((5,05+0,5+0,5-0,105- 0,105)*(5,005-0,105)+(14,15-0,105- 0,105)*(4,005+0,5+0,5-0,105))*0,12 "viz v. č. D1.1.4 - Půdorys krovu, štítová mazanina, podklad vrch. vaznice":3 18*0 15*0 1*8+0 3*0 15*0 1*4	m3	12,03024 11,63064	4 425,88	53 244,40
56	631315621R00	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 20/25 "viz v. č. D1.1.7 - Řez B-B, betonová stříška ":(1,41*2+21,52+17,5+12,24+4,5)*0,082	m3	4,80356 4,80356	4 003,09	19 229,08
57	631319171R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm "viz v. č. D1.1.2 - Půdorys, tabulka místností":11.8*7*0.078	m3	6,44280 6,44280	360,88	2 325,08
58	631319173R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 12 cm "viz v. č. D1.1.1 - Půdorys základů, při spodním okraji ":(5,05+0,5+0,5-0,105- 0,105)*(5,005-0,105)+(14,15-0,105- 0,105)*(4,005+0,5+0,5-0,105))*0,12 "viz v. č. D1.1.7 - Řez B-B, betonová stříška ":(1,41*2+21,52+17,5+12,24+4,5)*0,082 "viz v. č. D1.1.4 - Půdorys krovu, štítová mazanina, podklad vrch. vaznice":3 18*0 15*0 1*8+0 3*0 15*0 1*4	m3	16,83380 11,63064	178,01	2 996,58
59	631319185R00	Příplatek za sklon mazaniny 15°-35° tl.12 - 24 cm "viz v. č. D1.1.7 - Řez B-B, betonová stříška ":(1,41*2+21,52+17,5+12,24+4,5)*0,082	m3	4,80356 4,80356	82,95	398,46
60	631351101R00	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách - zřízení "viz v. č. D1.1.7 - Řez B-B, betonová stříška ":(1,41*2+21,52+17,5+12,24+4,5)*2*0,2 "viz v. č. D1.1.4 - Půdorys krovu, štítová mazanina, podklad vrch. vaznice":3 18*0 1*8+0 3*0 1*4	m2	26,09600 23,43200 2,66400	338,76	8 840,28

61	631351102R00	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách - odstranění "viz v. č. D1.1.7 - Řez B-B, betonová stříška": $(1,41*2+21,52+17,5+12,24+4,5)*2*0,2$ "viz v. č. D1.1.4 - Půdorys krovu, štítová mazanina, podklad vrch. vaznice": $3*18*0,15+0,3*0,15*4$	m2	26,09600 23,43200 2,66400	109,03	2 845,25
62	631361921RT3	Výztuž mazanin svařovanou sítí, průměr drátu 5.0. oka 150/150 mm KD37 "viz v. č. D1.1.2 - Půdorys, tabulka místností": $11,8*7*2,11/1000$	t	0,17429 0,17429	30 381,65	5 295,10
63	631361921RT4	Výztuž mazanin svařovanou sítí, průměr drátu 6.0. oka 100/100 mm KH30 "viz v. č. D1.1.7 - Řez B-B, betonová stříška": $(1,41*2+21,52+17,5+12,24+4,5)*0,6*4,44/1000$ "viz v. č. D1.1.4 - Půdorys krovu, štítová mazanina": $(3,18*0,15*8++0,3*0,15*4)*4,44/1000$	t	0,17380 0,15606 0,01774	33 350,72	5 796,33
64	631361921RT5	Výztuž mazanin svařovanou sítí, průměr drátu 6.0. oka 150/150 mm KH20 Položky obsahují i předpokládaný podíl distančních prvků k výztuži. "viz v. č. D1.1.1 - Půdorys základů, při spodním okraji": $((5,05+0,5+0,5-0,105-0,105)*(5,005-0,105)+(14,15-0,105-0,105)*(4,005+0,5+0,5-0,105)*2*0,03*1,1/1000$ "viz v. č. D1.1.1 - Půdorys základů, při horním okraji": $((5,05+0,5+0,5-0,105-0,105)*2+(4,005+0,5-1-0,105)*3+(14,15-0,105-0,105)*2+(4,005+0,5-1-0,105)*6)*3,03*1,1/1000$	t	0,52689 0,32304 0,20385	36 379,77	19 168,04
65	631571010R00	Zřízení násypu, podlahy nebo střechy, bez dodávk Včetně udusáním a urovnáním povrchu. "viz v. č. D1.1.1 - Půdorys základů": $((5,05+0,95+0,95)*(4,005+0,95)+(13,15+0,95+0,95)*(4,005+0,95)*0,10$	m3	10,90100 10,90100	747,66	8 150,24
66	583418064R	Kamenivo drcené frakce 16/32 B "viz v. č. D1.1.1 - Půdorys základů": $((5,05+0,5+0,5)*5,005+14,15*(4,005+0,5+0,5)*0,12*1,4$	t	16,98497 16,98497	383,65	6 516,28
Díl: 8		Trubní vedení				39 259,19
67	9	Kanalizační přípojka z trub PVC, D 110 mm, rýha šířky 0.8 m. hloubky 1.2 m Vyhroubení rýhy, svislé přemístění, naložení přebytku po zásypu na dopravní prostředek a odvoz do 10 km, lože pod potrubí z kameniva 4-8 mm, dodávku a montáž potrubí z trub PVC hrdlových vnějšího průměru podle popisu, dodávku a montáž PVC tvarovek jednoosých (1 kus/10 m potrubí), zkoušku těsnosti potrubí, obsyp potrubí z kameniva 4-8 mm, dosyp rýhy výkopkem se zhutněním. U hloubky 1,5 a 2,0 m je v započteno také pažení rýhy. "viz v. č. C3 - Koordinační situační výkres, odměřeno": $6,82+1,07*3$	m	10,03000 10,03000	1 198,26	12 018,55
68	831350111RAB	Kanalizační přípojka z trub PVC, D 125 mm, rýha šířky 0.8 m. hloubky 1.2 m "viz v. č. C3 - Koordinační situační výkres, odměřeno":4.65	m	4,65000 4,65000	1 411,53	6 563,61
69	831350113RAB	Kanalizační přípojka z trub PVC, D 160 mm, rýha šířky 0.8 m. hloubky 1.2 m "viz v. č. C3 - Koordinační situační výkres, odměřeno":8.14	m	8,14000 8,14000	1 544,30	12 570,60
70	28651652.AR	Koleno kanalizační KGB 110/ 45° PVC "viz v. č. C3 - Koordinační situační výkres": $1+(1+1+1)*4$	kus	13,00000 13,00000	56,64	736,32
71	28651690.AR	Redukce kanalizační KGR 125/ 110 PVC "viz v. č. C3 - Koordinační situační výkres":1	kus	1,00000 1,00000	63,68	63,68
72	28651692.AR	Redukce kanalizační KGR 160/ 125 PVC "viz v. č. C3 - Koordinační situační výkres":1	kus	1,00000 1,00000	104,13	104,13
73	28651701.AR	Odbočka kanalizační KGEA 125/ 110/45° PVC "viz v. č. C3 - Koordinační situační výkres":1	kus	1,00000 1,00000	130,73	130,73

[illegible]

88	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km Odvoz bouraného kamenného zdiva. "součet z rozpočtového programu":27,55	t	27,55000	301,14	8 296,41
89	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km Odvoz bouraného kamenného zdiva. "součet z rozpočtového programu":27,55*4	t	110,20000	13,50	1 487,70
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				141 550,23
90	998009101R00	Přesun hmot lešení samostatně budovaného "součet z rozpočtového programu":4,8897	t	4,88970	3 124,76	15 279,14
91	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m "součet z rozpočtového programu":319,7988	t	319,79880	390,01	124 724,73
92	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. vřkop "součet z rozpočtového programu":11,1522	t	11,15220	138,66	1 546,36
Díl:	711	Izolace proti vodě				58 858,14
93	711111006RZ3	Izolace proti vlhkosti vodor., nátěr penetr.emulzí, včetně emulze, spotřeba 0,3 kg/m ² "viz v. č. D1.1.1 - Půdorys základů":(5,05+0,5+0,5-0,105-0,105)+(14,15-0,105-0,105)*(4,005+0,5+0,5-0,105)	m2	96,92200	24,27	2 352,30
94	711112006RZ3	Izolace proti vlhkosti svis., nátěr penetr.emulzí, včetně emulze 0.3 kg/m ² "viz v. č. D1.1.2 - Půdorys, v. č. D1.1.7 - Řez B-B":(13,94-0,22-0,22+0,29+2,56+0,14+0,29-0,22-0,22)*0,1+(13,94-0,22-0,22+4,9-0,22+4,9-0,22+(4,61+0,29-0,22)*2+0,29+2,56+0,14+2,56+0,29-0,22-0,22)	m2	13,67240	36,48	498,77
95	711131101RZ1	Izolace proti vlhkosti vodorovná pásy na sucho. 1 vrstva - včetně dodávk A 330/H "viz v. č. D1.1.4 - Půdorys krovu, viz poznámka":48*0,2+0,46*0,2*2	m2	9,78400	32,76	320,52
96	711141559RY2	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením. 1 vrstva - včetně dodávk pásu "viz v. č. D1.1.1 - Půdorys základů":(5,05+0,5+0,5-0,105-0,105)+(14,15-0,105-0,105)*(4,005+0,5+0,5-0,105)	m2	96,92200	497,75	48 242,93
97	711142559RY2	Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením, 1 vrstva - včetně dodávk pásu "viz v. č. D1.1.2 - Půdorys, v. č. D1.1.7 - Řez B-B":(13,94-0,22-0,22+0,29+2,56+0,14+0,29-0,22-0,22)*0,1+(13,94-0,22-0,22+4,9-0,22+4,9-0,22+(4,61+0,29-0,22)*2+0,29+2,56+0,14+2,56+0,29-0,22-0,22)	m2	13,67240	480,37	6 567,81
98	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m "součet z rozpočtového programu":0,67389	t	0,67389	1 299,63	875,81
Díl:	713	Izolace tepelné				2 788,56
99	713191221R00	Dilatační pásek podél stěn výšky 100 mm vč.dodávk "viz v. č. D1.1.2 - Půdorys":(2,56+4,61)*2*7	m	100,38000	27,78	2 788,56
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				16 773,49
100	721170957R00	Oprava-vsazení odbočky, potrubí PVC hrdlové D 160 "viz v. č. C3 - Koordinační situační výkres":1	kus	1,00000	1 988,85	1 988,85
101	721176212R00	Potrubí KG odpadní svislé D 110 x 3,2 mm "viz v. č. C3 - Koordinační situační výkres":0,6*4	m	2,40000	727,23	1 745,35
102	721242110RT1	Lapač střešních splavenin PP HL600, kloub, zápachová klapka, koš na listí, DN 100	kus	4,00000	3 203,46	12 813,84

103	998721101R00	"viz v. č. C3 - Koordinační situační výkres":1+1+1+1 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m "součet z rozpočtového programu":0,32289	t	4,00000 0,32289	698,21	225,45
Díl:	728	Přípojka kanalizační				18 011,22
104	728114111R00	Montáž potrubí plastového kruhového do d 100 mm Vložit při zděnění cihelných stěn. "viz v. č. D1.1.2 - Půdorys, Poznámky: ozn. B1 a B2:(1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1)*0,3 1	m	4,34000	181,31	786,89
105	429851110R	Potrubí plastové kulaté VP 100/350 KP "viz v. č. D1.1.2 - Půdorys, Poznámky: ozn. B1 a B2:1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1	kus	14,00000 14,00000	59,99	839,86
106	728415121R00	Montáž mřížky větrací nebo ventilační do d 100 mm "viz v. č. D1.1.2 - Půdorys, Poznámky: ozn. B1 a B2:(1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1)*2	kus	32,00000 28,00000	264,30	8 457,60
107	42972893113R	"viz v. č. D1.1.4 - Půdorys krovu, do otvoru ozn. C1 a C2:1+1+1+1 Mřížka čtyřhranná nerez 300 x 300 mm Větrací mřížka nerezová čtyřhranná o rozměru 300 x 300 mm bez sítěky proti hmyzu a přírubu.	kus	4,00000 4,00000	426,16	1 704,64
108	11	"viz v. č. D1.1.4 - Půdorys krovu, do otvoru ozn. C1 a C2:1+1+1+1 Nerezová větrací mřížka s přírubou, krytem, a sítíkou O 100 mm "viz v. č. D1.1.2 - Půdorys, Poznámky: ozn. B1 a B2:(1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1)*2	kus	4,00000 14,00000	256,70	3 593,80
109	42972740R	Mřížka kruhová KMM průměr 100 mm TP.20. na konec potrubí "viz v. č. D1.1.2 - Půdorys, Poznámky: ozn. B1 a B2:(1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1)*2	kus	14,00000 14,00000	185,25	2 593,50
110	998728101R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m "součet z rozpočtového programu":0,0094	t	0,00940 0,00940	3 715,72	34,93
Díl:	762	Konstrukce tesařské				419 756,62
111	762085151R00	Hoblování řeziva strojní "viz Výpis řeziva krovu, ozn. 08":3.2*4*0.16*0.16 "viz Výpis řeziva krovu, ozn. 09":1.6*2*0.16*0.16 "viz Výpis řeziva krovu, ozn. 11":1.2*8*0.12*0.14 "viz Výpis řeziva krovu, ozn. 14":5.5*2*0.2*0.24	m3	1,09888 0,32768 0,08192 0,16128 0,52800	2 197,44	2 414,72
112	762112110R00	Montáž konstrukce stěn z řeziva hraněn. do 120 cm2 "viz. Příloha č. 2 Technické zprávy SO 01.1 - Výpis řeziva krovu":1*(66+8)*1.15	m	85,10000 85,10000	149,47	12 719,90
113	762222141R00	Montáž zábradlí rovného, sloupky osově do 1.5 m "viz v. č. D1.1.2 - Půdorys, viz poznámka ozn. B3. B4":0.95*2+2.8*2	m	7,50000 7,50000	352,21	2 641,58
114	60516005R	Hranol hoblovaný sušený SM 100 x 100 mm. 4 m. vlhkost 8 - 10 % "viz v. č. D1.1.2 - Půdorys, viz poznámka ozn. B3. B4":1+1	kus	2,00000 2,00000	614,58	1 229,16
115	762332120R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2 viz. Příloha č. 2 Technické zprávy SO 01.1 - Výpis řeziva krovu "viz Výpis řeziva krovu, ozn. 01":48*1 "viz Výpis řeziva krovu, ozn. 07":4,3*66 "viz Výpis řeziva krovu, ozn. 10":2,4*5 "viz Výpis řeziva krovu, ozn. 11":1,2*8 "viz Výpis řeziva krovu, ozn. 12":1,2*10 "viz Výpis řeziva krovu, ozn. 13":3,2*24	m	442,20000 48,00000 283,80000 12,00000 9,60000 12,00000 76,80000	247,12	109 276,46
116	762332130R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 288 cm2 viz. Příloha č. 2 Technické zprávy SO 01.1 - Výpis řeziva krovu	m	57,60000	329,12	18 957,31

		"viz Výpis řeziva krovu, ozn. 02":5,8*1		5,80000		
		"viz Výpis řeziva krovu, ozn. 03":3,7*1		3,70000		
		"viz Výpis řeziva krovu, ozn. 04":6,3*3		18,90000		
		"viz Výpis řeziva krovu, ozn. 05":5,8*1		5,80000		
		"viz Výpis řeziva krovu, ozn. 06":3,7*2		7,40000		
		"viz Výpis řeziva krovu, ozn. 08":3,2*4		12,80000		
		"viz Výpis řeziva krovu, ozn. 09":1,6*2		3,20000		
117	12	Montáž vázaných krovů do 600 cm2	m	11,00000	501,31	5 514,41
		viz. Příloha č. 2 Technické zprávy SO 01.1 - Výpis řeziva krovu				
		"viz Výpis řeziva krovu, ozn. 14":5,5*2		11,00000		
118	762342202RT4	Montáž laťování střech, vzdálenost latí do 22 cm. včetně dodávky řeziva. latě 4/6 cm	m2	222,00000	188,25	41 791,50
		Vzdálenost latí pro šupinové krytí 145-160 mm.				
		"viz v. č. D1.1.5, celková plocha střechnv":222		222,00000		
119	762342204R00	Montáž kontralatí přibitím	m2	222,00000	31,82	7 064,04
		"viz v. č. D1.1.5, celková plocha střechnv":222		222,00000		
120	60510055R	Lať surová SM jakost I-II 40 x 60 mm, 4 m	m	394,24000	18,08	7 127,86
		"viz v. č. D1.1.4 - Půdorys krovu, kontralatě":4.3*66+3.18*8		309,24000		
		"viz v. č. D1.1.6 - Řez A-A, konstrukce pro opláštění přesahu střechnv":85		85,00000		
121	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechnv	m3	9,28200	1 519,30	14 102,14
		viz. Příloha č. 2 Technické zprávy SO 01.1 - Výpis řeziva krovu				
		"viz Výpis řeziva krovu, kubatura celkem":9.282		9,28200		
122	762411101R00	Montáž olišťování spár stropů	m	102,48000	19,00	1 947,12
		"viz poznámka skladby A.03, v. č. D1.1.2 - Půdorys":(2.56*2+4.61*2+0.15*2)*7		102,48000		
123	61413611R	Lišta smrková vni. roh RV 2525 25 x 25 mm. dl. 2m	m	107,60400	29,49	3 173,24
		"viz poznámka skladby A.03, v. č. D1.1.2 - Půdorys":(2.56*2+4.61*2+0.15*2)*7*1.05		107,60400		
124	762822120R00	Montáž stropnic hraněných pl. do 288 cm2	m	106,40000	88,37	9 402,57
		viz. Příloha č. 3 Technické zprávy SO 01.1 - Výpis řeziva nosné konstrukce podhledu				
		"viz Výpis řeziva nosné konstrukce podhledu. ozn. T1":5.5*18		99,00000		
		"viz Výpis řeziva nosné konstrukce podhledu. ozn. T2":1.4*4		5,60000		
		"viz Výpis řeziva nosné konstrukce podhledu. ozn. T3":0.9*2		1,80000		
125	762841210RT3	Montáž podbíjení stropů, prkna hoblovaná na sraz, včetně dodávky řeziva, tl. po ohoblování 20 mm	m2	100,00000	544,86	54 486,00
		viz. Příloha č. 3 Technické zprávy SO 01.1 - Výpis řeziva nosné konstrukce podhledu				
		"viz Výpis řeziva krovu, podbití přesahů z hoblovaných prken":50		50,00000		
		"viz Výpis řeziva nosné konstrukce podhledu, podhled z hoblovaných prken":50		50,00000		
126	762895000R00	Spojovací prostředky pro montáž stropů	m3	2,04300	202,12	412,93
		viz. Příloha č. 3 Technické zprávy SO 01.1 - Výpis řeziva nosné konstrukce podhledu				
		viz. v. č. D1.1.11 - Výpis zámečnických výrobků, ozn. Z5 - 4 ks				
		"viz Výpis řeziva nosné konstrukce podhledu. kubatura celkem":2.043		2,04300		
127	60515229R	Hranol stavební SM do 140 x 140 mm, 1 až 4 m	m3	0,36288	9 752,54	3 539,00
		viz. Příloha č. 2 Technické zprávy SO 01.1 - Výpis řeziva krovu				
		"viz Výpis řeziva krovu, ozn. 11":1.2*8*0.12*0.14		0,16128		
		"viz Výpis řeziva krovu, ozn. 12":1.2*10*0.12*0.14		0,20160		
128	60515230R	Hranol stavební SM do 140 x 140 mm, 5 až 6 m	m3	5,57424	9 414,71	52 479,85
		viz. Příloha č. 2 Technické zprávy SO 01.1 - Výpis řeziva krovu				
		"viz Výpis řeziva krovu, ozn. 01":48*1*0.14*0.12		0,80640		
		"viz Výpis řeziva krovu, ozn. 07":4.3*66*0.12*0.14		4,76784		

129	60515247R	Hranol stavební SM do 160 x 160 mm, 1 až 4 m viz. Příloha č. 2 Technické zprávy SO 01.1 - Výpis řeziva krovu "viz Výpis řeziva krovu, ozn. 08":3.2*4*0.16*0.16 "viz Výpis řeziva krovu, ozn. 09":1.6*2*0.16*0.16 "viz Výpis řeziva krovu, ozn. 13":3.2*24*0.08*0.16 "viz Výpis řeziva nosné konstrukce podhledu, ozn. T2":1.4*4*0.12*0.16 "viz Výpis řeziva nosné konstrukce podhledu, ozn. T3":0.9*2*0.12*0.16	m3	1,53472	9 485,58	14 557,71
130	60515248R	Hranol stavební SM do 160 x 160 mm, 5 až 6 m viz. Příloha č. 2 Technické zprávy SO 01.1 - Výpis řeziva krovu viz. Příloha č. 3 Technické zprávy SO 01.1 - Výpis řeziva nosné konstrukce podhledu "viz Výpis řeziva nosné konstrukce podhledu, ozn. T1":5.5*18*0.12*0.16	m3	1,90080	10 315,80	19 608,27
131	60515278R	Hranol stavební SM do 200 x 200 mm, 1 až 4 m viz. Příloha č. 2 Technické zprávy SO 01.1 - Výpis řeziva krovu "viz Výpis řeziva krovu, ozn. 03":3.7*1*0.16*0.18 "viz Výpis řeziva krovu, ozn. 06":3.7*2*0.16*0.18	m3	0,31968	9 869,87	3 155,20
132	60515280R	Hranol stavební SM do 200 x 200 mm, 5 až 6 m viz. Příloha č. 2 Technické zprávy SO 01.1 - Výpis řeziva krovu "viz Výpis řeziva krovu, ozn. 02":5.8*1*0.16*0.18 "viz Výpis řeziva krovu, ozn. 04":6.3*3*0.16*0.18 "viz Výpis řeziva krovu, ozn. 05":5.8*1*0.16*0.18	m3	0,87840	10 803,89	9 490,14
133	60515284R	Hranol stavební SM nad 200 x 200 mm, 5 až 6 m viz. Příloha č. 2 Technické zprávy SO 01.1 - Výpis řeziva krovu "viz Výpis řeziva krovu, ozn. 14":5.5*2*0.2*0.24	m3	0,52800	9 885,87	5 219,74
134	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m "součet z rozpočtového programu":10,4017	t	10,40170	1 869,48	19 445,77
Díl:	763	Dřevostavby				40 800,56
135	763613132R00	M.záklopu stropů z desek do tl.18 mm.P+D.šroubov. viz. Příloha č. 3 Technické zprávy SO 01.1 - Výpis řeziva nosné konstrukce podhledu "viz Výpis řeziva nosné konstrukce podhledu, podhled z hoblovaných nahlédových OSB desek"-86	m2	86,00000	150,48	12 941,28
136	60726120R	Deska dřevoštěpková OSB 3 B - 4PD tl. 15 mm "viz Výpis řeziva nosné konstrukce podhledu, podhled z hoblovaných nahlédových OSB desek"-86*1 05	m2	90,30000	250,57	22 626,47
137	763761201R00	Montáž otvorových výplní - dvířek, poklopů "viz v. č. D1.1.3 - Půdorys nosné kce. podhledů a kladečský plán desek, ozn. R0-1+1	kus	2,00000	580,11	1 160,22
138	13	Dvířka revizní 60x60 cm, plechová, tl. plechu 1 mm. barva hnědá RAL 8017 Kovová dvířka 600x600 mm (barva hnědá RAL 8017), uzamykání na klíč, síla plechu 1 mm, hloubka zárubně 45 mm "viz v. č. D1.1.3 - Půdorys nosné kce. podhledů a kladečský plán desek, ozn. R0-1+1	kus	2,00000	1 399,13	2 798,26
139	998763101R00	Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m "součet z rozpočtového programu":0,87267	t	0,87267	1 460,27	1 274,33
Díl:	764	Konstrukce klempířské				37 411,34
140	764815212R00	Žlab podokapní půlkruh.z lak.Pz plechu, rš 330 mm	m	56,16000	504,66	28 341,71

141	764815810R00	"viz v. č. D1.1.5 - Půdorys střechy, klempířské prvky":14.04*4 Kotlík žlabový oválný z lak. Pz plechu, 330/100 mm "viz v. č. D1.1.5 - Půdorys střechy":1+1+1+1	kus	56,16000 4,00000	542,15	2 168,60
142	764819212R00	Odpadní trouby kruhové z lak.Pz plechu, D 100 mm "viz v. č. D1.1.5 - Půdorys střechy":3,1*4	m	12,40000 12,40000	526,71	6 531,20
143	998764101R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m "součet z rozpočtového programu":0,17569	t	0,17569 0,17569	2 105,03	369,83
Díl:	765	Krytiny tvrdé				469 816,17
144	14	Zastřešení pálenou krytinou bobrovkou režnou. šupinové krvtí Součástí této položky je dodávka a montáž: - základních tašek, odvětrávacích tašek, okapních tašek, krajních tašek levých a pravých, hřebenáčů vč. držáků hřebenové latě, plechových okapnic, hřebenových tašek, okapního větracího pásu, větracího pásu hřebenového, taškových příchatek, veškerých dalších samostatně nerozpočtovaných prvků a pomocného montážního materiálu "viz v. č. D1.1.5 - Půdorys střechy, střešní krvtina":222	m2	222,00000	1 721,35	382 139,70
145	765311741RT1	Olemování nadstřeš. konstrukcí z polyizobutylenu, pák.krytina s krycí lištou vč. mont. materiálu "viz v. č. D1.1.6 - Řez A-A, odměřeno, viz v. č. D1.1.5 - Půdorys střechy":0,28*2+0,4*2	m	1,36000 1,36000	1 035,16	1 407,82
146	765314872R00	Hák protisněhový "viz v. č. D1.1.5 - Půdorys střechy, viz poznámka":222*2	kus	444,00000 444,00000	77,79	34 538,76
147	765901119R00	Fólie paropropustná, 140 g/m2, krokve, těsnící tmel "viz v. č. D1.1.5 - Půdorys střechy, střešní krvtina":222	m2	222,00000 222,00000	135,85	30 158,70
148	998765101R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 6 m "součet z rozpočtového programu":16,96689	t	16,96689 16,96689	1 271,37	21 571,19
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				68 777,21
149	15	Montáž plotové výplně nebo dvířek pl. do 1 m2, , z prken hoblovaných š. d 10 cm, konstrukce hranol "viz v. č. D1.1.10 - Výpis truhlářských výrobků. ozn. T1":1.29*0.7*4 "viz v. č. D1.1.10 - Výpis truhlářských výrobků. ozn. T2":1.005*0.9*2	m2	5,42100 3,61200 1,80900	348,59	1 889,71
150	16	Hoblované prkno 18x95x700 mm (severský smrč) "viz v. č. D1.1.10 - Výpis truhlářských výrobků. ozn. T1":10*4 "viz v. č. D1.1.10 - Výpis truhlářských výrobků. ozn. T2":8*2	kus	56,00000 40,00000 16,00000	34,15	1 912,40
151	17	Dřevěný hranol KVH NSi, 40x70x3000 mm "viz v. č. D1.1.10 - Výpis truhlářských výrobků. ozn. T1":2*3*2 "viz v. č. D1.1.10 - Výpis truhlářských výrobků. ozn. T2":4.5*2	m	21,00000 12,00000 9,00000	49,26	1 034,46
152	31141878R	Vrut záпустný 021814 3 x 40 mm, se závitem k hlavě. drážka pozidřiv "viz v. č. D1.1.10 - Výpis truhlářských výrobků. ozn. T1":10*4*4/1000 "viz v. č. D1.1.10 - Výpis truhlářských výrobků. ozn. T2":8*4*2/1000	1000 k	0,22400 0,16000 0,06400	195,06	43,69
153	766665112R00	Montáž dveří, rám. zárubeň, kyvné 1kř. do 1 m "viz v. č. D1.1.9 - Výpis vnějších dveří, ozn. prvku D01/L":5 "viz v. č. D1.1.9 - Výpis vnějších dveří, ozn. prvku D02/P":2	kus	7,00000 5,00000 2,00000	691,77	4 842,39
154	18	Dveře jednokřídle plné palubkové 90x197 cm Palubkové dveře PLNĚ - SMRK Rozměr: 90x197 cm, tloušťka 45mm	kus	7,00000	3 649,06	25 543,42

		Povrchová úprava: nenatřeno Konstrukce: - palubky 92x12mm z obou stran - vevnitř zatepleno polystyrenem - vodorovné čepování navrchu, vespod dveří - polodrážka 25x15mm - panty šroubovací: 3ks - součástí je zadlabávací zámek pro FAB 60mm, rozteč 90mm "viz v. č. D1.1.9 - Výpis vnějších dveří, ozn. prvku D01/L":5 "viz v. č. D1.1.9 - Výpis vnějších dveří, ozn. prvku D02/P":2		5,00000		
155	766669112R00	Dokování závěsů na univerzální zárubeň, 2křídlové "viz v. č. D1.1.10 - Zámečnických výrobků, ozn. Z7":4 "viz v. č. D1.1.10 - Zámečnických výrobků, ozn. Z8":4	kus	8,00000	293,16	2 345,28
156	19	Závěs pásový 13/400x40 mm, ocel se žlutým žárovým zinkováním "viz v. č. D1.1.10 - Zámečnických výrobků, ozn. Z7":4	ks	4,00000	91,28	365,12
157	20	Čep závěsu s vrutem 13/115 mm, ocel se žlutým žárovým zinkováním "viz v. č. D1.1.10 - Zámečnických výrobků, ozn. Z8":4	kus	4,00000	111,93	447,72
158	766669118R00	Dokování stavěče křídla "viz v. č. D1.1.10 - Zámečnických výrobků, ozn. Z9":1	kus	1,00000	66,90	66,90
159	21	Vratová zástrč, délka 300 mm, ocel se žlutým žárovým zinkováním "viz v. č. D1.1.10 - Zámečnických výrobků, ozn. Z9":1	ks	1,00000	102,83	102,83
160	766670021R00	Montáž kliky a štítku včetně vložky "viz v. č. D1.1.9 - Výpis vnějších dveří, ozn. prvku D01/L":5 "viz v. č. D1.1.9 - Výpis vnějších dveří, ozn. prvku D02/P":2	kus	7,00000	404,14	2 828,98
161	22	Dveřní kování štítové v bronzovém provedení. vhodné do exteriéru ROZMĚRY: šířka x výška štítu: 41 x 225 mm, délka kliky: 110 mm materiál: bronz, vratná pružina: ANO, montáž: vruty, použití: běžná frekvence pohybu "viz v. č. D1.1.9 - Výpis vnějších dveří, ozn. prvku D01/L":5 "viz v. č. D1.1.9 - Výpis vnějších dveří, ozn. prvku D02/P":2	kus	7,00000	500,09	3 500,63
162	23	Cílidrický vložka, 3x klíč "viz v. č. D1.1.9 - Výpis vnějších dveří, ozn. prvku D01/L":5 "viz v. č. D1.1.9 - Výpis vnějších dveří, ozn. prvku D02/P":2	kus	7,00000	134,98	944,86
163	766711021RT1	Montáž vstupních dveří s vypněním, na turbošroubv "viz v. č. D1.1.2 - Púdorys , stavební otvor pro dveře s ozn. prvku D01/L":5 "viz v. č. D1.1.2 - Púdorys , stavební otvor pro dveře s ozn. prvku D02/P":2	m	35,56000	397,40	14 131,54
164	24	Masivní rámová zárubeň pro dveře 900/1970 mm Masivní rámová zárubeň - SMRK - zárubeň venkovní i vnitřní - těsněná silikonem o profilu 59*71 mm - s klasickou polodrážkou 25*15mm - šroubovací panty, oboustranný protiplech - 3 díly - vnitřní rozměry: 90/197 cm - celkové rozměry pro stavební otvory: (dveře 90)-102cm a výšky 203cm "viz v. č. D1.1.9 - Výpis vnějších dveří, ozn. prvku D01/L":5 "viz v. č. D1.1.9 - Výpis vnějších dveří, ozn. prvku D02/P":2	kus	7,00000	1 181,17	8 268,19

165	998766101R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m "součet z rozpočtového programu":0,4531	t	0,45310	1 123,58	509,09
Díl:	767	Konstrukce zámečnické		0,45310		18 030,90
166	767995104R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 50 ka "viz v. č. D1.1.11 - Výpis zámečnických výrobků, ozn. prvku Z1":((1,5*2+1,15*2)*3,76+1,15*2,42+1,15*1,5*2,42) "viz v. č. D1.1.11 - Výpis zámečnických výrobků, ozn. prvku Z2":((2,39*2+0,59*2)*3,76+0,59*2,39*2,42)*1,5 "viz v. č. D1.1.11 - Výpis zámečnických výrobků, ozn. prvku Z3":((2,08*2+0,59*2)*3,76+0,59*2,08*2,42)*1,5	kg	325,69933	55,29	18 007,92
				81,34800		
				129,11021		
				115,24112		
167	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m "součet z rozpočtového programu":0,01628	t	0,01628	1 411,28	22,98
Díl:	777	Podlahy ze syntetických hmot		0,01628		50 214,22
168	777615223R00	Nátěry podlah betonových, 2x, syst. epox nt, finální nášlapná vrstva + penetrace Penetrace Technická data: Objemová hmotnost: Složka A 1,12 kg/l, Složka B 1,05 kg/l Směs A + B 1,1 kg/l (hodnoty jsou platné při + 20 °C) Tvrdost Shore D 75 (7 dní/+23 °C/50 % r. v.) Pevnost v tlaku 60 N/mm2 (28 dní/+23 °C/50 % r. v.) Pevnost v ohybu 20 N/mm2 (28 dní/+23 °C/50 % r. v.) Tahová přídržnost min. 1,5 N/mm2 (porušení v betonu) Zpracovatelnost 30 minut (při 20 °C) Chemická odolnost po 7 dnech (při 20 °C) bližší info k chemické odolnosti – kontaktujte Technickou podporu SGCP CZ, a.s. divize Weber Doba pochůznosti: za cca 24 h (při 20 °C), tato doba se může měnit v závislosti na klimatických podmínkách Plné zatížení po 7 dnech (při 20 °C) Aplikace následné vrstvy nejpozději do 72 hodin	m2	82,60000	605,52	50 015,95
		Pochozí vrstva Technická data: Objemová hmotnost Složka A 1,55 kg/l, Složka B 1,05 kg/l Směs A + B 1,45 kg/l (hodnoty jsou platné při +20 °C) Tvrdost Shore D 70 (7 dní/+23 °C/50 % r. v.) Pevnost v tlaku 50 N/mm2 (28 dní/+23 °C/50 % r. v.) Pevnost v ohybu 23 N/mm2 (28 dní/+23 °C/50 % r. v.) Tahová přídržnost min. 1,5 N/mm2 (porušení v betonu) Zpracovatelnost 30 minut (při 20 °C) Chemická odolnost: max. po 7 dnech (při 20 °C) Doba pochůznosti cca 24 h (při 20 °C) tato doba se může měnit v závislosti na klimatických podmínkách Plné zatížení: max. po 7 dnech (při 20 °C) "viz v. č. D1.1.2 - Půdorys, tabulka místností":11.8*7		82,60000		
169	998777101R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 6 m "součet z rozpočtového programu":0,34692	t	0,34692	571,51	198,27
Díl:	783	Nátěry		0,34692		62 130,97
170	783782205R00	Nátěr tesařských konstrukcí 2x "viz Výpis řeziva krovu, ozn. 01":48*1*(0.12*2+0.14*2) "viz Výpis řeziva krovu, ozn. 02":5.8*1*(0.16*2+0.18*2) "viz Výpis řeziva krovu, ozn. 03":3.7*1*(0.16*2+0.18*2) "viz Výpis řeziva krovu, ozn. 04":6.3*3*(0.16*2+0.18*2)	m2	431,49600	68,57	29 587,68
				24,96000		
				3,94400		
				2,51600		
				12,85200		

		"viz Výpis řeziva krovu, ozn. 05":5.8*1*(0.16*2+0.18*2)		3,94400		
		"viz Výpis řeziva krovu, ozn. 06":3.7*2*(0.16*2+0.18*2)		5,03200		
		"viz Výpis řeziva krovu, ozn. 07":4.3*66*(0.12*2+0.14*2)		147,57600		
		"viz Výpis řeziva krovu, ozn. 10":2.4*5*(0.14*4)		6,72000		
		"viz Výpis řeziva krovu, ozn. 12":1.2*10*(0.12*2+0.14*2)		6,24000		
		"viz Výpis řeziva krovu, ozn. 13":3.2*24*(0.08*2+0.16*2)		36,86400		
		"viz v. č. D1.1.4 - Púdorys krovu, kontralatě":(4,3*66+3,18*8)*(0,04*2+0,06*2)		61,84800		
		"viz v. č. D1.1.6 - Řez A-A, konstrukce pro opláštění přesahu střechy":85*(0.04*2+0.06*2)		17,00000		
		"viz Výpis řeziva krovu, podbití přesahů z hoblovaných prken":50*1.02		51,00000		
		"viz Výpis řeziva nosné konstrukce podhledu, podhled z hoblovaných prken":50*1.02		51,00000		
171	783726200R00	Nátěr synt. lazurovací tesařských konstr. 2x lak	m2	168,55284	76,91	12 963,40
		Silnovrstvá lazura na rozpouštědlové bázi pro použití v interiéru i exteriéru. Díky xytotropní konzistenci nestéká a ulehčuje aplikaci. Vytváří silný, polomatný film na povrchu dřeva. Chrání dřevo před povětrnostními vlivy a UV zářením.				
		"viz v. č. D1.1.2 - Púdorys, viz poznámka ozn. B3. B4":(4+4)*0.1*4+0.1*0.1*8		3,28000		
		"viz Výpis řeziva krovu, ozn. 08":(0.16+0.16+0.16+0.16)*3.2*4		8,19200		
		"viz Výpis řeziva krovu, ozn. 09":(0.16+0.16+0.16+0.16)*1.6*2		2,04800		
		"viz Výpis řeziva krovu, ozn. 11":(0.12+0.12+0.14+0.14)*1.2*8		4,99200		
		"viz Výpis řeziva krovu, ozn. 14":(0.2+0.2+0.24+0.24)*5.5*2		9,68000		
		"viz Výpis řeziva krovu, podbití přesahů z hoblovaných prken":50		50,00000		
		"viz Výpis řeziva nosné konstrukce podhledu, podhled z hoblovaných prken":50		50,00000		
		"viz Výpis vnějších dveří, ozn. prvku D01/L":5*0,9*1,97*2*1,02+(1,02+2,03+2,03)*0.2		19,10060		
		"viz Výpis vnějších dveří, ozn. prvku D02/P":2*0,9*1,97*2*1,02+(1,02+2,03+2,03)*0.2		8,24984		
		"viz v. č. D1.1.10 - Výpis truhlářských výrobků. ozn. T1":1.29*0.7*4*2*1.2		8,66880		
		"viz v. č. D1.1.10 - Výpis truhlářských výrobků. ozn. T2":1.005*0.9*2*2*1.2		4,34160		
172	25	Nátěr tesařských konstrukcí impregnace 2x	m2	145,64084	79,89	11 635,25
		Impregnační nátěr, konzervační kapalný přípravek na ochranu dřeva proti hnilobě způsobené houbou basidiomycetes a proti modráni dřeva.				
		"viz v. č. D1.1.2 - Púdorys, viz poznámka ozn. B3. B4":(4+4)*0.1*4+0.1*0.1*8		3,28000		
		"viz Výpis řeziva krovu, podbití přesahů z hoblovaných prken":50*1.02		51,00000		
		"viz Výpis řeziva nosné konstrukce podhledu, podhled z hoblovaných prken":50*1.02		51,00000		
		"viz Výpis vnějších dveří, ozn. prvku D01/L":5*0,9*1,97*2*1,02+(1,02+2,03+2,03)*0.2		19,10060		
		"viz Výpis vnějších dveří, ozn. prvku D02/P":2*0,9*1,97*2*1,02+(1,02+2,03+2,03)*0.2		8,24984		
		"viz v. č. D1.1.10 - Výpis truhlářských výrobků. ozn. T1":1.29*0.7*4*2*1.2		8,66880		
		"viz v. č. D1.1.10 - Výpis truhlářských výrobků. ozn. T2":1.005*0.9*2*2*1.2		4,34160		
173	26	Povrchová úprava práškovým lakováním prášek vhodný, do ext., s odolností proti UV, trvanlivost SA RAL 7016	m2	18,30015	434,13	7 944,64

		"viz v. č. D1.1.11 - Výpis zámečnických výrobků. ozn. prvku Z1":1.5*1.15*1.1*2 "viz v. č. D1.1.11 - Výpis zámečnických výrobků. ozn. prvku Z2":2.39*0.59*1.1*5 "viz v. č. D1.1.11 - Výpis zámečnických výrobků. ozn. prvku Z3":2.08*0.59*1.1*5		3,79500 7,75555 6,74960		
Díl:	784	Malby				1 496,71
174	784011222RT2	Zakrytí podlah, včetně odstranění, včetně papírové lepenky "viz v. č. D1.1.2 - Půdorys, tabulka místností":11.8*7	m2	82,60000 82,60000	18,12	1 496,71
Díl:	M23	Montáže potrubí				373,23
175	230191005R00	Uložení chráničky ve výkopu PE 50x3,0mm "viz v. č. D1.1.1 - Půdorys základů, v. č. C.3 - Koordinanční situační výkres, odměřeno":9	m	9,00000 9,00000	41,47	373,23
Díl:	ON	Ostatní náklady				37 187,25
176	27	Dodávka a montáž venkovního bet. krbu Venkovní betonový krb - materiál beton - díly krbu jsou lepeny na cementovou kaši - součástí krbu je základová deska - spodní deska topeniště je vyšamotována - barva krbu (šedá popř. cihlově červená) - výška středové desky 600 mm - výška palivové komory 530 mm "viz v. č. D1.12 - Výpis vybavení, ozn. E1":1	kus	1,00000 1,00000	20 846,07	20 846,07
177	28	Zahradní sestava, dodávka vč. montáže Zahradní sestava - sestava je vyrobena z borovicového dřeva - sestava je složena ze stolu a dvou lavic, které jsou připojeny ke stolu - dřevo je impregnované s finální lazurou - rozměr 2200x1450x720 mm - tloušťka dřeva 30 mm "viz v. č. D1.12 - Výpis vybavení, ozn. E2":2	kus	2,00000 2,00000	5 583,11	11 166,22
178	29	Držák jízdních kol, dodávka vč. montáže Držák jízdních kol (za rám) - pro zavěšení jízdního kola na zeď - zavěšení za horní rámovou trubku kola - vzdálenost kola od zdi 290 mm - rozteč háků 400 mm - s polstrováním háků proti poškrábání rámu - nosnost min. 21 kg "viz v. č. D1.12 - Výpis vybavení, ozn. E3":14	kus	14,00000 14,00000	369,64	5 174,96
Díl:	VN	Vedlejší náklady				63 100,00
179	VRN1	Zařízení staveniště Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště. V rámci nákladů na zařízení staveniště ocení zhotovitel veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště, a to ve fázích : 1) Vybudování zařízení staveniště. Do této položky patří náklady s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vrbudování objektů zařízení staveniště. 2) Provoz zařízení staveniště. Do této položky patří náklady na vybavení objektů zařízení staveniště , náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií. 3) Odstranění zařízení staveniště. Do této položky patří odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.	Soubor	1,00000 50 000,00		50 000,00

		Položka zahrnuje veškeré náklady a činnosti související s vybudováním, provozem a likvidací staveniště, zajištění připojení na elektrickou energii, vodu a odvodnění staveniště, provádění každodenního hrubého úklidu staveniště a průběžnou likvidaci vznikajících odpadů oprávněnou osobou. Součástí této položky jsou standardní prvky BOZP (mobilní oplocení, výstražné značení, přechody výkopů, oplocení, zábradlí, atd - včetně jejich dodávky, montáže, údržby a demontáže, respektive likvidace) a plnění povinností vyplývajících z plánu BOZP včetně připomínek příslušných úřadů. Součástí položky Zařízení staveniště je poskytnutí části zařízení staveniště (včetně stolu a 4 židlí) pro umožnění činnosti TDS, AD a SÚ za účelem konání kontrolním dnů a všech dalších svolávaných jednání (předpokládá se čistý prostor - např. stavební buňka či jiná kancelář stavby).						
180	VRN2	1		1,00000				
		Inženýrská činnost	Soubor	1,00000	1 500,00			1 500,00
		Shromáždění dokladů o vlastnostech materiálů, o provedených zkouškách a měření, o výchozích kontrolách provozuschopnosti, o zaškolení obsluhy, revizní zprávy s výsledkem-bez závad, doklady o oprávnění k provádění prací, doklady o likvidaci odpadů, návody k obsluze, kopie záručních listů.						
181	VRN3	1		1,00000				
		Provozní vlivy	Soubor	1,00000	4 500,00			4 500,00
		Základní rozdělení průvodních činností a nákladů provozní vlivy. Tato kategorie nákladů vyjadřuje ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy v okolí stavby ovlivňující stavební práce (ochrana kolem vstupu do budovy).						
		Do této položky patří náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku provozu budovy po dobu stavby (nutnost ochranných konstrukcí, ochranných zábradlí a hrazení, zachytných sítí mimo sítě na lešení, stříšek, apod.).						
182	VRN4	1		1,00000				
		Vytyčení stavby	Soubor	1,00000	4 300,00			4 300,00
183	VRN5	1		1,00000				
		Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	2 800,00			2 800,00
		1		1,00000				

Celkem

3 216 827,00

Poznámky uchazeče k zadání

REKAPITULACE STAVBY

Kód: Zruc
Stavba: Skladovací kóje a venkovní trasa k objektu č.p. 2 Zručského dvora

KSO: CC-CZ:
Místo: Zruč nad Sázavaou Datum: 22.5.2025

Zadavatel: IČ:
DIČ:
Uchazeč: IČ: 62028081
ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou, Husovo náměstí 139, 584 01 Ledeč nad Sázavou DIČ: CZ62028081
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ: 60129034
Jiří Ostatnický CZ 6211080898
Poznámka:

Cena bez DPH			337 293,99
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	0,00	0,00
	12,00%	337 293,99	40 475,28
Cena s DPH v CZK			377 769,27

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

Zruc

Stavba:

Skladovací kóje a venkovní trasa k objektu č.p. 2 Zručského dvora

Místo:

Zruč nad Sázavaou

Datum:

22.05.2025

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou, Husovo náměstí 139, Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		337 293,99	377 769,27
1	Hromosvod	108 718,38	121 764,59
2	Elektroinstalace	228 575,61	256 004,68

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Skladovací kóje a venkovní trasa k objektu č.p. 2 Zručského dvora
Objekt:
1 - Hromosvod

KSO:
Místo: Zruč nad Sázavaou

Zadavatel:

Uchazeč:
ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou, Husovo náměstí 139, 584 01 Ledeč nad Sázavou

Projektant:

Zpracovatel:
Jiří Ostatnický

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 22.05.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 62028081
DIČ: CZ62028081

IČ:
DIČ:

IČ: 60129034
DIČ: CZ 6211080898

Materiál			64 023,88
Montáž			44 694,50
Cena bez DPH			108 718,38
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	108 718,38	12,00%	13 046,21
Cena s DPH	v CZK		121 764,59

Projektant		Zpracovatel	
Datum a podpis:		Datum a podpis:	
Razítko		Razítko	
Objednavatel		Uchazeč	
Datum a podpis:		Datum a podpis:	
Razítko		Razítko	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Skladovací kóje a venkovní trasa k objektu č.p. 2 Zručského dvora
Objekt: 1 - Hromosvod

Místo: Zruč nad Sázavou Datum: 22.05.2025
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou, Husovo náměstí 139, 584 01 Le Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	64 023,88	44 694,50	108 718,38
PSV - Práce a dodávky PSV	64 015,88	40 694,50	104 710,38
741 - Elektroinstalace - silnoprúd	64 015,88	40 694,50	104 710,38
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	8,00	4 000,00	4 008,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	8,00	4 000,00	4 008,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Skladovací kóje a venkovní trasa k objektu č.p. 2 Zručského dvora

Objekt: 1 - Hromosvod

Místo: Zruč nad Sázavou

Datum: 22.05.2025

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou, Husovo náměstí 139, 584 01 Le Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								108 718,38	
D	PSV		Práce a dodávky PSV					104 710,38	
D	741		Elektroinstalace - silnoproud					104 710,38	
1	K	741112022	Montáž krabice nástěnná plastová čtyřhranná do 160x160 mm	kus	2,000	1,00	115,00	232,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje prolahovacích nebo odbočných nástěnných plastových čtyřhranných, vel. do 160x160 mm						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741112022						
P			Poznámka k položce: D1.2.2						
2	M	34562905	svornice ochranná 6236-30 16mm2 63A	kus	2,000	173,00		346,00	CS ÚRS 2022 01
PP			svornice ochranná 6236-30 16mm2 63A						
P			Poznámka k položce: D1.2.2						
3	M	34571480	krabice v uzavřeném provedení PP s krytím IP 66 čtvercová 125x125mm	kus	2,000	168,00		336,00	CS ÚRS 2022 01
PP			krabice v uzavřeném provedení PP s krytím IP 66 čtvercová 125x125mm						
P			Poznámka k položce: D1.2.2						
4	M	00001117	antikoroziní nátěr na svorky uzemnění	kg	6,000	180,00		1 080,00	
PP			antikoroziní nátěr na svorky uzemnění						
P			Poznámka k položce: D.1.2.2						
5	K	741410021	Montáž vodič uzemňovací pásek průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě v zemi	m	161,000	1,00	70,00	11 431,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spoju pásku průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741410021						
P			Poznámka k položce: D.1.2.2						
6	M	35442143	pás zemnicí 30x4 mm nerez	kg	153,000	280,00		42 840,00	CS ÚRS 2022 01
PP			pás zemnicí 30x4 mm nerez						
P			Poznámka k položce: D.1.2.2						
7	K	741410041	Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm v městské zástavbě	m	31,000	1,00	61,50	1 937,50	CS ÚRS 2022 01
PP			Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spoju drátu nebo lana Ø do 10 mm v městské zástavbě						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741410041						
P			Poznámka k položce: D.1.2.2, D.1.2.3						
8	M	35441073	drát D 10mm FeZn	kg	20,000	44,50		890,00	CS ÚRS 2022 01
PP			drát D 10mm FeZn						
P			Poznámka k položce: D.1.2.2, D.1.2.3						
9	M	35441986	svorka odbočovací a spojovací pro pásek 30x4 mm, FeZn	kus	31,000	25,80		799,80	CS ÚRS 2022 01
PP			svorka odbočovací a spojovací pro pásek 30x4 mm, FeZn						
P			Poznámka k položce: D.1.2.2						
10	M	35441996	svorka odbočovací a spojovací pro spojování kruhových a páskových vodičů, FeZn	kus	23,000	35,80		823,40	CS ÚRS 2022 01
PP			svorka odbočovací a spojovací pro spojování kruhových a páskových vodičů, FeZn						
P			Poznámka k položce: D.1.2.2						
11	K	741420001	Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou	m	76,000	1,00	249,00	19 000,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan s podpěrami, Ø do 10 mm						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741420001						
P			Poznámka k položce: D1.2.3						
12	M	35441077	drát D 8mm AlMgSi	kg	76,000	145,00		11 020,00	CS ÚRS 2022 01
PP			drát D 8mm AlMgSi						
P			Poznámka k položce: D1.2.3						
13	M	35441706	podpěra vedení hromosvodu na hřebenáče - 120-200/60-100mm, nerez	kus	20,000	80,40		1 608,00	CS ÚRS 2022 01
PP			podpěra vedení hromosvodu na hřebenáče - 120-200/60-100mm, nerez						
P			Poznámka k položce: D1.2.3						
14	M	35441470	podpěra vedení FeZn pod taškovou krytinu 100mm	kus	16,000	46,00		736,00	CS ÚRS 2022 01
PP			podpěra vedení FeZn pod taškovou krytinu 100mm						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: D1.2.3						
15	M	35441415	podpěra vedení FeZn do zdiva 150mm	kus	12,000	16,60		199,20	CS ÚRS 2022 01
PP			podpěra vedení FeZn do zdiva 150mm						
P			Poznámka k položce: D1.2.3						
16	M	35441895	svorka připojovací k připojení kovových částí	kus	8,000	17,00		136,00	CS ÚRS 2022 01
PP			svorka připojovací k připojení kovových částí						
P			Poznámka k položce: D1.2.3						
17	M	35441905	svorka připojovací k připojení okapových žlabů	kus	4,000	19,10		76,40	CS ÚRS 2022 01
PP			svorka připojovací k připojení okapových žlabů						
P			Poznámka k položce: D1.2.3						
18	M	35431014	svorka uzemnění AlMgSi zkušební, 81 mm	kus	4,000	61,50		246,00	CS ÚRS 2022 01
PP			svorka uzemnění AlMgSi zkušební, 81 mm						
P			Poznámka k položce: D1.2.3						
19	M	35431001	svorka uzemnění AlMgSi univerzální	kus	38,000	38,80		1 474,40	CS ÚRS 2022 01
PP			svorka uzemnění AlMgSi univerzální						
P			Poznámka k položce: D1.2.3						
20	M	35442110	štítek plastový - čísla svodů	kus	4,000	15,40		61,60	CS ÚRS 2022 01
PP			štítek plastový - čísla svodů						
P			Poznámka k položce: D1.2.3						
21	K	741420051	Montáž vedení hromosvodné-úhelník nebo trubka s držáky do zdiva	kus	4,000	1,00	436,00	1 748,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků úhelníků nebo trubek s držáky do zdiva						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741420051						
P			Poznámka k položce: D.1.2.3						
22	M	35441830	úhelník ochranný na ochranu svodu - 1700mm, FeZn	kus	4,000	201,40		805,60	CS ÚRS 2022 01
PP			úhelník ochranný na ochranu svodu - 1700mm, FeZn						
P			Poznámka k položce: D.1.2.3						
23	M	35441836	držák ochranného úhelníku do zdiva, FeZn	kus	8,000	32,81		262,48	CS ÚRS 2022 01
PP			držák ochranného úhelníku do zdiva, FeZn						
P			Poznámka k položce: D1.2.3						
24	K	741810001	Celková prohlídka hromosvodu do 100 000,- Kč	kus	1,000	1,00	6 620,00	6 621,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Zkoušky a prohlídky hromosvodu a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741810001						
P			Poznámka k položce: D1.2.2, D1.2.3						
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady						4 008,00
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce						4 008,00
25	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	hod	8,000	1,00	500,00	4 008,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Dokumentace skutečného provedení stavby						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/013254000						
P			Poznámka k položce: D1.2.2, D1.2.3						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Skladovací kóje a venkovní trasa k objektu č.p. 2 Zručského dvora
Objekt:
2 - Elektroinstalace

KSO:
Místo: Zruč nad Sázavaou

CC-CZ:
Datum: 22.05.2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou, Husovo náměstí 139, 584 01 Ledeč nad Sázavou

IČ: 62028081
DIČ: CZ62028081

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Jiří Ostatnický

IČ: 60129034
DIČ: CZ 6211080898

Poznámka:

Materiál			121 029,89
Montáž			107 545,74
Cena bez DPH			228 575,61
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	228 575,61	12,00%	27 429,07
Cena s DPH	v CZK		256 004,68

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Skladovací kóje a venkovní trasa k objektu č.p. 2 Zručského dvora
Objekt: 2 - Elektroinstalace

Místo: Zruč nad Sázavou Datum: 22.05.2025
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou, Husovo náměstí 139, 584 01 Le Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	121 029,89	107 545,74	228 575,61
PSV - Práce a dodávky PSV	91 806,97	62 292,60	154 099,57
741 - Elektroinstalace - silnoproud	91 806,97	62 292,60	154 099,57
M - Práce a dodávky M	29 214,92	41 253,14	70 468,04
21-M - Elektromontáže	28 645,00	18 530,00	47 175,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	569,92	22 723,14	23 293,04
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	8,00	4 000,00	4 008,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	8,00	4 000,00	4 008,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Skladovací kóje a venkovní trasa k objektu č.p. 2 Zručského dvora
Objekt:

2 - Elektroinstalace

Místo: Zruč nad Sázavaou Datum: 22.05.2025
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou, Husovo náměstí 139, 584 01 Le Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								228 575,61	
D PSV Práce a dodávky PSV								154 099,57	
D 741 Elektroinstalace - silnoproud								154 099,57	
1	K	741110001	Montáž trubka plastová tuhá D přes 16 do 23 mm uložená pevně	m	38,000	1,00	42,50	1 653,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnější Ø přes 16 do 23 mm						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741110001						
P			Poznámka k položce: D1.2.1 - 1.01=20m, 1.02=2m, 1.03=2m, 1.04=6m, 1.05=2m, 1.06=2m, 1.07=2m, 1.08=2m						
2	M	34571091	trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 13,7/16mm včetně příchytok	m	39,900	10,20		406,98	CS ÚRS 2022 01
PP			trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 13,7/16mm						
P			Poznámka k položce: D1.2.1 - 1.01=20m, 1.02=2m, 1.03=2m, 1.04=6m, 1.05=2m, 1.06=2m, 1.07=2m, 1.08=2m						
VV			38*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		39,900				
3	K	741110002	Montáž trubka plastová tuhá D přes 23 do 35 mm uložená pevně	m	70,000	1,00	47,00	3 360,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnější Ø přes 23 do 35 mm						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741110002						
P			Poznámka k položce: D1.2.1 - 1.01=40m, 1.02=4m, 1.03=4m, 1.04=6m, 1.05=4m, 1.06=4m, 1.07=4m, 1.08=4m						
4	M	34571094	trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 28,6/32 mm, délka 3m včetně příchytok	m	73,500	26,80		1 969,80	CS ÚRS 2022 01
PP			trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 28,6/32 mm, délka 3m						
P			Poznámka k položce: D1.2.1 - 1.01=40m, 1.02=4m, 1.03=4m, 1.04=6m, 1.05=4m, 1.06=4m, 1.07=4m, 1.08=4m						
VV			70*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		73,500				
5	K	741110002	Montáž trubka plastová tuhá D přes 23 do 35 mm uložená pevně	m	34,000	1,00	47,00	1 632,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnější Ø přes 23 do 35 mm						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741110002						
P			Poznámka k položce: D1.2.1 - 1.01=20m, 1.02=2m, 1.03=2m, 1.04=2m, 1.05=2m, 1.06=2m, 1.07=2m, 1.08=2m						
6	M	34571154	trubka elektroinstalační ohebná z PH, D 22,9/28,5mm včetně příchytok	m	35,700	34,50		1 231,65	CS ÚRS 2022 01
PP			trubka elektroinstalační ohebná z PH, D 22,9/28,5mm						
P			Poznámka k položce: D1.2.1 - 1.01=20m, 1.02=2m, 1.03=2m, 1.04=2m, 1.05=2m, 1.06=2m, 1.07=2m, 1.08=2m						
VV			34*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		35,700				
7	K	741110311	Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D do 40 mm uložená volně	m	50,000	1,00	58,00	2 950,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Montáž trubek ochranných s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených volně, vnitřního Ø do 40 mm						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741110311						
P			Poznámka k položce: D.1.2.1						
8	M	34571360	trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 32/40mm	m	52,500	35,10		1 842,75	CS ÚRS 2022 01
PP			trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 32/40mm						
P			Poznámka k položce: D.1.2.1						
VV			50*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		52,500				
9	K	741110312	Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D přes 40 do 90 mm uložená volně	m	30,000	1,00	65,50	1 995,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Montáž trubek ochranných s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených volně, vnitřního Ø přes 40 do 90 mm						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741110312						
P			Poznámka k položce: D.1.2.1						
10	M	34571361	trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 41/50mm	m	31,500	35,90		1 130,85	CS ÚRS 2022 01
PP			trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 41/50mm						
P			Poznámka k položce: D.1.2.1						
VV			30*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		31,500				
11	K	741112001	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová	kus	17,000	1,00	100,00	1 717,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje prolahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741112001						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> D.1.2.1 - 1.01=7ks, 1.02=1ks, 1.03=1ks, 1.04=2ks, 1.05=1ks, 1.06=2ks, 1.07=1ks, 1.08=2ks						
12	M	34571450	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm	kus	16,000	13,00		208,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm						
	P		<i>Poznámka k položce:</i> D.1.2.1 - 1.01=6ks, 1.02=1ks, 1.03=1ks, 1.04=2ks, 1.05=1ks, 1.06=2ks, 1.07=1ks, 1.08=2ks						
13	M	34571457	krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 70mm s víčkem	kus	1,000	13,40		13,40	CS ÚRS 2022 01
	PP		krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 70mm s víčkem						
	P		<i>Poznámka k položce:</i> D.1.2.1 - 1.01=1ks						
14	K	741112003	Montáž krabice zapuštěná plastová čtyřhranná	kus	1,000	1,00	116,00	117,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje prolahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových čtyřhranných						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741112003						
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Přívod z bytového domu						
15	M	34571524	krabice pod omítku PVC odbočná čtvercová 125x125mm s víčkem	kus	1,000	125,00		125,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		krabice pod omítku PVC odbočná čtvercová 125x125mm s víčkem						
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Přívod z bytového domu						
16	K	741112021	Montáž krabice nástěnná plastová čtyřhranná do 100x100 mm	kus	16,000	1,00	101,00	1 632,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje prolahovacích nebo odbočných nástěnných plastových čtyřhranných, vel. do 100x100 mm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741112021						
	P		<i>Poznámka k položce:</i> D.1.2.1 - 1.01=4ks, 1.02=2ks, 1.02=2ks, 1.03=2ks, 1.04=2ks, 1.05=2ks, 1.06=2ks, 1.07=2ks, 1.08=2ks						
17	M	34571479	krabice v uzavřeném provedení PP s krytím IP 66 čtvercová 100x100mm	kus	16,000	92,20		1 475,20	CS ÚRS 2022 01
	PP		krabice v uzavřeném provedení PP s krytím IP 66 čtvercová 100x100mm						
	P		<i>Poznámka k položce:</i> D.1.2.1 - 1.01=4ks, 1.02=2ks, 1.02=2ks, 1.03=2ks, 1.04=2ks, 1.05=2ks, 1.06=2ks, 1.07=2ks, 1.08=2ks						
18	M	31142015	vrut ocelový hlava půlkulová drážka křížová 4x40mm	kus	200,000	132,00		26 400,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		vrut ocelový hlava půlkulová drážka křížová 4x40mm						
	P		<i>Poznámka k položce:</i> D1.2.1						
19	K	741112023	Montáž krabice nástěnná plastová čtyřhranná do 250x250 mm	kus	4,000	1,00	136,00	548,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje prolahovacích nebo odbočných nástěnných plastových čtyřhranných, vel. do 250x250 mm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741112023						
	P		<i>Poznámka k položce:</i> D.1.2.1						
20	M	34571484	krabice v uzavřeném provedení PVC s krytím IP 54 čtvercová 250x250mm	kus	4,000	197,00		788,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		krabice v uzavřeném provedení PVC s krytím IP 54 čtvercová 170x170mm						
	P		<i>Poznámka k položce:</i> D1.2.1						
21	K	741120101	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žila 0,15-16 mm2 zatažený (např. CY, CHAH-V)	m	48,000	1,00	16,00	816,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených v trubkách nebo lištách zatažených plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žily 0,15 až 16 mm2						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741120101						
	P		<i>Poznámka k položce:</i> D1.2.1 - 1.01=20m, 1.02=4, 1.03=4m, 1.04=4m, 1.05=4m, 1.06=4m, 1.07=4m, 1.08=4m						
22	M	PKB.607602	H07V-U 4 ZZ	m	48,000	13,94		669,12	
	PP		H07V-U 4 ZZ						
23	K	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (např. CYKY)	m	36,000	1,00	43,70	1 609,20	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741122015						
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Přívod z bytového domu						
24	M	PKB.711018	CYKY-J 3x1,5	m	36,000	16,74		602,64	
	PP		CYKY 3x1,5						
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Přívod z bytového domu						
25	K	741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (např. CYKY)	m	36,000	1,00	45,90	1 688,40	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm2						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741122016						
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Přívod z bytového domu						
26	M	PKB.711021	CYKY-J 3x2,5	m	36,000	27,28		982,08	
	PP		CYKY-J 3x2,5						
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Přívod z bytového domu						
27	K	741122031	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x1,5 až 2,5 mm2 (např. CYKY)	m	18,000	1,00	58,70	1 074,60	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741122031						
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Přívod z bytového domu						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
28	M	PKB.711031	CYKY-J 5x1,5	m	18,000	27,40		493,20	
	PP		CYKY-J 5x1,5						
	P		Poznámka k položce: Přívod z bytového domu						
29	K	741122122	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 zatažený v trubkách (např. CYKY)	m	256,000	1,00	58,30	15 180,80	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741122122						
	P		Poznámka k položce: D.1.2.1 volná plocha						
30	M	PKB.711018	CYKY-J 3x1,5	m	50,000	16,74		837,00	
	PP		CYKY 3x1,5						
	P		Poznámka k položce: D.1.2.1 volná plocha						
31	M	PKB.711021	CYKY-J 3x2,5	m	206,000	27,28		5 619,68	
	PP		CYKY-J 3x2,5						
	P		Poznámka k položce: D.1.2.1 volná plocha						
32	K	741122122	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 zatažený v trubkách (např. CYKY)	m	178,000	1,00	58,30	10 555,40	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741122122						
	P		Poznámka k položce: D1 2.1 - 1.01=72m, 1.02=16m, 1.03=12m, 1.04=16m, 1.05=16m, 1.05=16m, 1.06=16m, 1.07=16m, 1.08=14m						
33	M	PKB.711018	CYKY-J 3x1,5	m	146,000	16,74		2 444,04	
	PP		CYKY 3x1,5						
	P		Poznámka k položce: D1 2.1 - 1.01=40m, 1.02=16m, 1.03=12m, 1.04=16m, 1.05=16m, 1.05=16m, 1.06=16m, 1.07=16m, 1.08=14m						
34	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	204,700	16,70		3 418,49	CS ÚRS 2022 01
	PP		kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2						
	P		Poznámka k položce: D.1.2.1						
	VV		178*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		204,700				
35	M	PKB.711021	CYKY-J 3x2,5	m	32,000	27,28		872,96	
	PP		CYKY-J 3x2,5						
	P		Poznámka k položce: D1 2.1 - 1.01=32m						
36	K	741122142	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x1,5 až 2,5 mm2 zatažený v trubkách (např. CYKY)	m	60,000	1,00	58,30	3 558,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741122142						
	P		Poznámka k položce: D.1.2.1 volná plocha						
37	M	PKB.711031	CYKY-J 5x1,5	m	60,000	27,40		1 644,00	
	PP		CYKY-J 5x1,5						
	P		Poznámka k položce: D.1.2.1 volná plocha						
38	K	741130001	Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	158,000	1,00	28,90	4 724,20	CS ÚRS 2022 01
	PP		Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 2,5 mm2						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741130001						
39	K	741310031	Montáž spínač pod omítku 1-jednopolový prostředí venkovní/mokrý se zapojením vodičů	kus	13,000	1,00	195,00	2 548,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových se zapojením vodičů, pro prostředí venkovní nebo mokré spínačů, řazení 1-jednopolových						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741310031						
	P		Poznámka k položce: D.1.2.1 - 1.02=1ks, 1.03=1ks, 1.04=1ks, 1.05=1ks, 1.06=1ks, 1.07=1ks, 1.08=1ks						
40	M	ABB.355801750	Spínač jednopólový, řazení 1, AI, IP4 - pod omítku	kus	7,000	528,21		3 697,47	
	PP		Spínač jednopólový, řazení 1, AI, IP66						
	P		Poznámka k položce: D.1.2.1 - 1.01=7ks, 1.02=1ks, 1.03=1ks, 1.04=2ks, 1.05=1ks, 1.06=2ks, 1.07=1ks, 1.08=2ks						
41	M	0002315	Ovladač 1/0 s orientační signalizací, montáž pod omítku, IP44		6,000	156,00		936,00	
	PP		Ovladač 1/0 s orientační signalizací, montáž pod omítku, IP44						
	P		Poznámka k položce: D.1.2.1 - 1.01=3ks, 1.04=1ks, 1.06=1ks, 1.08=1ks						
42	K	741311004	Montáž čidlo pohybu nástěnné se zapojením vodičů	kus	2,000	1,00	401,00	804,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž spínačů speciálních se zapojením vodičů čidla pohybu nástěnného						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741311004						
	P		Poznámka k položce: D.1.2.1 - 1.01=2ks						
43	M	RMAT0003	čidlo pohybu nástěnné = stropní, 360 °, 230 V, IP44		2,000	874,33		1 748,66	
	PP		čidlo pohybu nástěnné = stropní, 360 °, 230 V, IP44						
	P		Poznámka k položce: D.1.2.1 - 1.01=2ks						
44	M	0003212	zásuvka pod omítku, 230 V, 16 A, IP44	ksu	2,000	300,00		600,00	
	PP		zásuvka pod omítku, 230 V, 16 A, IP44						
	P		Poznámka k položce: D.1.2.1 - 1.01=2ks						
45	K	741370002	Montáž svítidlo žárovkové bytové stropní přisazené 1 zdroj se sklem	kus	5,000	1,00	203,00	1 020,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž svítidel žárovkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních přisazených 1 zdroj se sklem						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741370002						
	P		Poznámka k položce: D.1.2.1 - 1.01						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
46	M	RMAT0002	nouzové svítidlo, přisazené, 5 W, 300 lm, IP65, 1 hodina	kus	5,000	2 650,00		13 250,00	
	PP	nouzové svítidlo, přisazené, 5 W, 300 lm, IP65, 1 hodina							
	P	Poznámka k položce: D.1.2.1 - 1.01							
47	K	741371032	Montáž svítidlo zářivkové bytové nástěnné přisazené 1 zdroj kompaktní	kus	10,000	1,00	418,00	4 190,00	CS ÚRS 2022 01
	PP	Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností nástěnných přisazených 1 zdroj kompaktní							
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741371032							
	P	Poznámka k položce: D.1.2.1 - 1.01=3 ks, 1.02=1ks, 1.03=1ks, 1.04=1ks, 1.05=1ks, 1.06=1ks, 1.07=1ks, 1.08=1ks							
48	M	RMAT0001	LED zářivkové svítidlo, délka 1 200 mm, 2 600 lm, 4 000 K, 230 V, IP54, přisazené	kus	7,000	1 560,00		10 920,00	
	PP	LED zářivkové svítidlo, délka 1 200 mm, 2 600 lm, 4 000 K, 230 V, IP54							
	P	Poznámka k položce: D.1.2.1 - 1.02=1ks, 1.03=1ks, 1.04=1ks, 1.05=1ks, 1.06=1ks, 1.07=1ks, 1.08=1ks							
49	M	00012521	LED zářivkové svítidlo, délka 1 200 mm, 4 400 lm, 4 000 K, 230 V, IP54, přisazené	kus	1,000	1 800,00		1 800,00	
	PP	LED zářivkové svítidlo, délka 1 200 mm, 4 400 lm, 4 000 K, 230 V, IP54, přisazené							
	P	Poznámka k položce: D.1.2.1 - 1.01=1ks							
50	M	0001212	LED zářivkové svítidlo, délka 1 200 mm, 4 400 lm, 4 000 K, 230 V, IP54, přisazené, s nouzovým modulem 1 hodina		2,000	2 300,00		4 600,00	
	PP	LED zářivkové svítidlo, délka 1 200 mm, 4 400 lm, 4 000 K, 230 V, IP54, přisazené, s nouzovým modulem 1 hodina							
	P	Poznámka k položce: D.1.2.1 - 1.01=2ks							
D		M	Práce a dodávky M					70 468,04	
D		21-M	Elektromontáže					47 175,00	
51	K	210204002	Montáž stožárů osvětlení parkových ocelových	kus	3,000	1,00	910,00	2 733,00	CS ÚRS 2022 01
	PP	Montáž stožárů osvětlení parkových ocelových							
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/210204002							
	P	Poznámka k položce: D.1.2.1 - volná plocha							
52	M	RMAT0004	pouliční LED svítidlo 5 200 lm, 4 000 K, režim ON-OFF na dvojstupňovém sadovém stožáru 3,5 m, pozinkovaném, s výzbrojí - poj.E27-DII DZ 6A	kus	2,000	8 560,00		17 120,00	
	PP	pouliční LED svítidlo 5 200 lm, 4 000 K, režim ON-OFF na dvojstupňovém sadovém stožáru 3,5 m, pozinkovaném, s výzbrojí - poj.E27-DII DZ 6A							
	P	Poznámka k položce: D.1.2.1 - volná plocha							
53	M	0002325	pouliční LED svítidlo 5 200 lm, 4 000 K, na dvojstupňovém sadovém stožáru 3,5 m, pozinkovaném, s výzbrojí - poj.E27-DII DZ 6A, s pohybovým čidlem	kus	1,000	11 521,00		11 521,00	
	P	Poznámka k položce: D.1.2.1 - volná plocha							
54	K	210280002	Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem montážních prací přes 100 do 500 tis Kč	kus	1,000	1,00	15 800,00	15 801,00	CS ÚRS 2022 01
	PP	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 100 do 500 tisíc Kč							
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/210280002							
	P	Poznámka k položce: D.1.2.1							
D		46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích					23 293,04	
55	K	460171172	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 35 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 3	m	15,120	1,00	124,00	1 890,00	CS ÚRS 2022 01
	PP	Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně včetně urovňání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 80 cm v hornině třídy těžitelosti I skupiny 3							
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460171172							
	P	Poznámka k položce: D.1.2.1 - 54x0,35x0,8 m = 15,12 m3							
56	K	460451112	Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 35 cm hl 10 cm z horniny tř I skupiny 3	m	15,120	1,00	7,03	121,41	CS ÚRS 2022 01
	PP	Zásyp kabelových rýh strojně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovňání povrchu šířky 35 cm hloubky 10 cm z horniny třídy těžitelosti I skupiny 3							
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460451112							
	P	Poznámka k položce: D.1.2.1 - 54x0,35x0,8 m = 15,12 m3							
57	K	460541111	Úprava pláně při elektromontážích strojně v hornině třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění	m2	54,000	1,00	17,80	1 015,20	CS ÚRS 2022 01
	PP	Úprava pláně strojně v hornině třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění							
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460541111							
	P	Poznámka k položce: D.1.2.1							
58	K	460661111	Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože do 35 cm	m	54,000	1,00	147,00	7 992,00	CS ÚRS 2022 01
	PP	Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovňání povrchu pro kabely nn bez zakrytí, šířky do 35 cm							
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460661111							
	P	Poznámka k položce: D.1.2.1							
59	K	460671113	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 34 cm	m	54,000	1,00	18,80	1 069,20	CS ÚRS 2022 01
	PP	Výstražná fólie z PVC pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie šířky do 34 cm							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC P			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460671113 Poznámka k položce: D.1.2.1						
60	K	460941121	Vyplnění a omítnutí rýh při elektroinstalacích ve střepech hl přes 3 do 5 cm a š do 5 cm	m	15,000	1,00	120,00	1 815,00	CS ÚRS 2022 01
PP Online PSC P			Vyplnění rýh vyplnění a omítnutí rýh ve střepech hloubky přes 3 do 5 cm a šířky do 5 cm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460941121 Poznámka k položce: Přívod z bytového domu						
61	M	58564004	směs suchá maltová zdící vápenocementová M5	t	0,080	3 580,00		286,40	CS ÚRS 2022 01
PP P			směs suchá maltová zdící vápenocementová M5 Poznámka k položce: Přívod z bytového domu						
62	K	460941211	Vyplnění a omítnutí rýh při elektroinstalacích ve stěnách hl do 3 cm a š do 3 cm	m	30,000	1,00	55,50	1 695,00	CS ÚRS 2022 01
PP Online PSC P			Vyplnění rýh vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460941211 Poznámka k položce: D.1.2.1 - 1.01=10m, 1.01=2m, 1.02=2m, 1.03=2m, 1.04=6m, 1.05=2m, 1.06=2m, 1.07=2m, 1.08=2m						
63	K	468081112	Vybourání otvorů pro elektroinstalace ve zdivu z lehkých betonů pl do 0,09 m2 tl přes 15 do 30 cm	kus	1,000	1,00	142,00	143,00	CS ÚRS 2022 01
PP Online PSC			Vybourání otvorů ve zdivu z lehkých betonů plochy do 0,09 m2 a tloušťky přes 15 do 30 cm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/468081112						
64	K	468101111	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů ve zdivu betonovém hl do 3 cm a š do 3 cm	m	30,000	1,00	182,00	5 490,00	CS ÚRS 2022 01
PP Online PSC P			Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v kamenných nebo betonových zdech hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/468101111 Poznámka k položce: D.1.2.1 - 1.01=10m, 1.01=2m, 1.02=2m, 1.03=2m, 1.04=6m, 1.05=2m, 1.06=2m, 1.07=2m, 1.08=2m						
65	K	468101421	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hl přes 3 do 5 cm a š do 5 cm	m	15,000	1,00	108,00	1 635,00	CS ÚRS 2022 01
PP Online PSC P			Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky přes 3 do 5 cm a šířky do 5 cm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/468101421 Poznámka k položce: Přívod z bytového domu						
66	K	469971111	Svislá doprava suti a vybouraných hmot při elektromontážích za první podlaží	t	0,137	1,00	415,00	56,99	CS ÚRS 2022 01
PP Online PSC P			Odvoz suti a vybouraných hmot svislá doprava suti a vybouraných hmot za první podlaží https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/469971111 Poznámka k položce: Přívod z bytového domu						
67	K	469972111	Odvoz suti a vybouraných hmot při elektromontážích do 1 km	t	0,137	1,00	611,00	83,84	CS ÚRS 2022 01
PP Online PSC P			Odvoz suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot do 1 km https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/469972111 Poznámka k položce: Přívod z bytového domu						
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					4 008,00	
D		VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce					4 008,00	
68	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	hod	8,000	1,00	500,00	4 008,00	CS ÚRS 2022 01
PP Online PSC P			Dokumentace skutečného provedení stavby https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/013254000 Poznámka k položce: PD						

Položkový rozpočet

Zakázka: Skladovací kóje a venkovní terasa k objektu č.p. 2 Zručského dvora

Místo: Zruč nad Sázavou

Objednatel: Město Zruč nad Sázavou

IČ: 00236667

Zámek 1

DIČ: CZ00236667

28522 Zruč nad Sázavou

Zhotovitel: ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou

IČ: 62028081

Husovo náměstí 139

DIČ: CZ62028081

584 01 Ledeč nad Sázavou

Rozpis ceny

Celkem

HSV			389 507,28
PSV			34 537,73
MON			0,00
Vedlejší náklady			13 200,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			437 245,01

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	437 245,01 CZK
Snížená DPH	12 %	52 469,40 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH

489 714,41 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Popis rozpočtu: -
Objekt SO 02 - Zpevněné plochy

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			132 103,63
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			1 903,90
4	Vodorovné konstrukce	HSV			24 221,20
5	Komunikace	HSV			111 163,13
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			25 998,56
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			66 278,73
95	Dokončovací kce na pozem.stav.	HSV			1 517,18
99	Staveništní přesun hmot	HSV			26 320,95
766	Konstrukce truhlářské	PSV			7 961,30
767	Konstrukce zámečnické	PSV			23 107,37
783	Nátěry	PSV			3 469,06
VN	Vedlejší náklady	VN			13 200,00
Cena celkem					437 245,01

Položkový rozpočet

S:	Skladovací kóje a venkovní terasa k objektu č.p. 2 Zručského dvora
O:	Zruč nad Sázavou

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				132 103,63
1	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 "viz v. č. 02.1 - Půdorys zpevněných ploch, terénních úprav a oplocení": $((2,47+6,6)*(1,5+0,2)+1,2*(1,75+0,2)+16,95/2*4,9+(3,3+17,05+5,95+4,9+6,57)*0,5+0,1)*0,3$	m3	24,58455	870,98	21 412,65
2	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 0,3*0,3*0,7*5	m3	0,31500	504,10	158,79
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m "viz v. č. 02.1 - Půdorys zpevněných ploch, terénních úprav a oplocení": $((2,47+6,6)*(1,5+0,2)+1,2*(1,75+0,2)+16,95/2*4,9+(3,3+17,05+5,95+4,9+6,57)*0,5+0,1)*0,3$	m3	24,58455	60,65	1 491,05
4	1	Poplatek za skládku zeminy 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04 Dle ceníku a seznamu odpadů přijímaných k zneškodnění na skládce od 1. 1. 2024 EKOSO Trhový Štěpánov, s.r.o., Lhotská 372, Trhový Štěpánov 257 63 (dle katalogu odpadů vyhlášky MŽP a MZ ČR č. 8/2021 Sb.)	t	24,58455	1 990,00	48 923,25
5	181300010RAA	Rozprostření ornice v rovině tloušťka 15 cm, dovoz ornice ze vzdálenosti 500 m, osetí trávou "viz v. č. 02.1 - Půdorys zpevněných ploch, terénních úprav a oplocení": $29,4+43,6+70,2+1,7*11,95$	m2	163,51500	120,14	19 644,69
6	182951112RT3	Položení netkané textilie včetně upevnění, včetně dodávky netkané zahradnické textilie a skob "viz v. č. 02.1 - Půdorys zpevněných ploch, terénních úprav a oplocení": $1,7*11,95$	m2	20,31500	1 320,62	26 828,40
7	183400010RAA	Příprava půdy pro výsadbu v rovině, ruční, chemické odplevelení. rvčí. hnojení "viz v. č. 02.1 - Půdorys zpevněných ploch, terénních úprav a oplocení": $(1+1+1+1+1+1+1)*1+1,7*11,95$	m2	28,31500	24,19	684,94
8	184201114RAA	Výsadba stromu s balem, v rovině, výšky do 200 cm. bez dodávkv dřevin "viz v. č. 02.1 - Půdorys zpevněných ploch, terénních úprav a oplocení": $1+1+1+1+1+1+1$	kus	8,00000	115,62	924,96
9	2	Katalpa trubačovitá Nana Sazenice: Kontejnerovaná, s obvodem kmínku (v 1,1 m) min. 10cm, s výškou kmínku do 2,0 m a hustější kostrou budoucí koruny. "viz v. č. 02.1 - Půdorys zpevněných ploch, terénních úprav a oplocení, Technická zpráva SO 02"-1+1	kus	2,00000	2 560,50	5 121,00
10	3	Javor mléč Globosum Sazenice: Kontejnerovaná, starší, s obvodem kmínku (v 1,1m) min. 8 cm výškou kmínku do 2,1m a korunkou která je tvořena množstvím mladých výhonů. "viz v. č. 02.1 - Půdorys zpevněných ploch, terénních úprav a oplocení, Technická zpráva SO 02"-1+1	kus	2,00000	2 637,24	5 274,48
11	4	Víšeň pilovitá Royal Burgundy (Sakura) Sazenice: Balová, mladá, s výškou kmínku min. 1,6 m a částečně zapěstovanou korunkou.	kus	2,00000	499,21	998,42

12	5	"viz v. č. 02.1 - Půdorys zpevněných ploch, terénních úprav a oplocení, Technická zpráva SO 02"-1+1 Vrba japonská Hakuro Nishiky Sazenice: Kontejnerované (5 lt) na kmínku výšky 1 m. "viz v. č. 02.1 - Půdorys zpevněných ploch, terénních úprav a oplocení, Technická zpráva SO 02"-1+1	kus	2,00000 2,00000	320,50	641,00
Díl:	2	Základy, zvláštní zakládání				1 903,90
13	275313611R00	Beton základových patek prostý C 16/20 0,3*0,3*0,85*5	m3	0,38250 0,38250	3 281,60	1 255,21
14	275351215R00	Bednění stěn základových patek - zřízení 0,3*4*0,15*5	m2	0,90000 0,90000	606,63	545,97
15	275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění 0,3*4*0,15*5	m2	0,90000 0,90000	114,13	102,72
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				24 221,20
16	451504111R00	Zřízení lože z kameniva pod dlažbu tl. do 100 mm "viz v. č. 02.1 - Půdorys zpevněných ploch, terénních úprav a oplocení": (1,1+7,9)*1,3+1,75*1,2+4,9*(16,95-0,1)- (1,7+0,1+0,1)*(11,95+0,1+0,1)+1,41*4,9*2	m2	87,09800 87,09800	51,03	4 444,61
17	583415064R	Kamenivo drcené frakce 8/16 "viz v. č. 02.1 - Půdorys zpevněných ploch, terénních úprav a oplocení": ((1,1+7,9)*1,3+1,75*1,2+4,9*(16,95-0,1)- (1,7+0,1+0,1)*(11,95+0,1+0,1)+1,41*4,9*2)* 2,25*1,586	t	6,90687 6,90687	585,03	4 040,73
18	451504112R00	Zřízení lože z kameniva pod dlažbu tl. do 150 mm "viz v. č. 02.1 - Půdorys zpevněných ploch, terénních úprav a oplocení": (1,1+7,9)*1,3+1,75*1,2+4,9*(16,95-0,1)- (1,7+0,1+0,1)*(11,95+0,1+0,1)+1,41*4,9*2	m2	87,09800 87,09800	78,52	6 838,93
19	583418064R	Kamenivo drcené frakce 16/32 "viz v. č. 02.1 - Půdorys zpevněných ploch, terénních úprav a oplocení": ((1,1+7,9)*1,3+1,75*1,2+4,9*(16,95-0,1)- (1,7+0,1+0,1)*(11,95+0,1+0,1)+1,41*4,9*2)* 0,44*1,072	t	15,51041 15,51041	573,61	8 896,93
Díl:	5	Komunikace				111 163,13
20	564831112RT4	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 11 cm. šterkodrt' frakce 0-63 mm "viz v. č. 02.1 - Půdorys zpevněných ploch, terénních úprav a oplocení": (1,1+7,9)*1,3+1,75*1,2+4,9*(16,95-0,1)- (1,7+0,1+0,1)*(11,95+0,1+0,1)+1,41*4,9*2	m2	87,09800 87,09800	126,03	10 976,96
21	591211111R00	Kladení dlažby drobné kostky, lože z kamen. tl. 5 cm "viz v. č. 02.1 - Půdorys zpevněných ploch, terénních úprav a oplocení": (1,1+7,9)*1,3+1,75*1,2+4,9*(16,95-0,1)- (1,7+0,1+0,1)*(11,95+0,1+0,1)+1,41*4,9*2	m2	87,09800 87,09800	653,05	56 879,35
22	6	Kostka dlažební mozaik 4-6 cm, 1t = 9 m2, štiolaná. Žulový materiál "viz v. č. 02.1 - Půdorys zpevněných ploch, terénních úprav a oplocení": ((1,1+7,9)*1,3+1,75*1,2+4,9*(16,95-0,1)- (1,7+0,1+0,1)*(11,95+0,1+0,1)+1,41*4,9*2)* 1,22	m2	88,83996 88,83996	487,47	43 306,82
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				25 998,56
23	639571205R00	Kačírek pro okapový chodník podél budovy tl. 50 mm Výmývané říční oblázky fr. 16/22 mm.	m2	20,31500	316,24	6 424,42

24	639571210R00	"viz v. č. 02.1 - Půdorys zpevněných ploch, terénních úprav a oplocení":1.7*11.95 Kačírek pro okapový chodník tl. 100 mm Vymývané říční oblázky fr. 16/22 mm. "viz v. č. 02.1 - Půdorys zpevněných ploch, terénních úprav a oplocení":(3,25+(17,05-0,05)+5,4+4,24+0,05+6,57+0,05+0,5+22,47)*0,5	m2	20,31500 29,74250	594,27	17 675,08
25	7	Okapový chodník - položení textilie "viz v. č. 02.1 - Půdorys zpevněných ploch, terénních úprav a oplocení":(3,25+(17,05-0,05)+5,4+4,24+0,05+6,57+0,05+0,5+22,47)*0,5	m2	29,74250 29,74250	42,60	1 267,03
26	69366202R	Geotextilie 300 g/m2 š. 200 cm PES "viz v. č. 02.1 - Půdorys zpevněných ploch, terénních úprav a oplocení":(3,25+(17,05-0,05)+5,4+4,24+0,05+6,57+0,05+0,5+22,47)*0,5	m2	29,74250 29,74250	21,25	632,03
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				66 278,73
27	8	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 16/20 s opěrou, včetně betonového obrubníku 100/5/25 "viz v. č. 02.1 - Půdorys zpevněných ploch, terénních úprav a oplocení":0,5+3,8+17,05+5,9+4,24+6,57+0,05	m	38,11000 38,11000	214,77	8 184,88
28	9	Osazení lež. obrub.kamen. s opěrou, lože z C 16/20. včetně řezání "viz v. č. 02.1 - Půdorys zpevněných ploch, terénních úprav a oplocení":0,5+2,47+6,6+5,8+1,24+1,23+1,1+1,28+2,76+1,6+(1,7+0,1+0,1)*2+11,95*2	m	52,28000 52,28000	394,27	20 612,44
29	10	Žulový krajník štípaný 10x20x30-60 cm "viz v. č. 02.1 - Půdorys zpevněných ploch, terénních úprav a oplocení":(0,5+2,47+6,6+5,8+1,24+1,23+1,1+1,28+2,76+1,6+(1,7+0,1+0,1)*2+11,95*2)*1,1	m	57,50800 57,50800	651,76	37 481,41
Díl: 95		Dokončovací kce na pozem.stav.				1 517,18
30	953981202R00	Chemické kotvy, beton, hl. 90 mm, M10, malta 2slož "viz Technická zpráva SO 02 - Zpevněné plochy a terénní úpravy, kotvení sloupků plotových":(1+1+1+1+1+1+1+1+1)*2	kus	18,00000 18,00000	80,30	1 445,40
31	31179126R	Tyč závitová M10, DIN 975, poz. "viz Technická zpráva SO 02 - Zpevněné plochy a terénní úpravy, kotvení sloupků plotových":(1+1+1+1+1+1+1+1+1)*2*0,1	m	1,80000 1,80000	13,28	23,90
32	311202180000R	Podložka přesná 021702.1 otvor 10,5 mm "viz Technická zpráva SO 02 - Zpevněné plochy a terénní úpravy, kotvení sloupků plotových":(1+1+1+1+1+1+1+1+1)*2	kus	18,00000 18,00000	0,65	11,70
33	11	Matice uzavřená klobouková, DIN 1587, pozinkovaná. M10 "viz Technická zpráva SO 02 - Zpevněné plochy a terénní úpravy, kotvení sloupků plotových":(1+1+1+1+1+1+1+1+1)*2	kus	18,00000 18,00000	2,01	36,18
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				26 320,95
34	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlaždění "součet z rozpočtového programu":104,685	t	104,68500 104,68500	251,43	26 320,95
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				7 961,30
35	12	Montáž plotové výplně nebo dvířek pl. do 1 m2, , z prken hoblovaných š. d 10 cm, konstrukce hranol "viz v. č. 02.1 - Půdorys zpevněných ploch, terénních úprav a oplocení":0,88*1 0+0 98*1 0*2+2*1 2*3	m2	10,04000 10,04000	266,28	2 673,45
36	13	Hoblované prkno 18x95x1200 mm (severský smrk)	kus	75,00000	56,96	4 272,00

37	14	"viz Technická zpráva SO 02 - Zpevněné plochy a teréni úprav":17*3+8*3 Dřevěný hranol KVH NSi, 40x70x3000 mm	m	75,00000 18,00000	47,50	855,00
38	31141878R	"viz Technická zpráva SO 02 - Zpevněné plochy a teréni úprav":3*2*3 Vrut zápusťný 021814 3 x 40 mm, se závitem k hlavě. drážka pozidriv	1000 k	18,00000 0,20400	190,04	38,77
39	31174313R	"viz Technická zpráva SO 02 - Zpevněné plochy a teréni úprav":68*3/1000 Prvek upevňovací vrut TEX 4,5 x 32 mm	kus	0,20400 48,00000	0,64	30,72
40	998766101R00	"montáž planěk k rámu branky":8*2*3 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m "součet z rozpočtového programu":0,08131	t	48,00000 0,08131	1 123,55	91,36
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				23 107,37
41	767915110R00	Montáž oplocení průběž. z profilové oceli do15 ka "viz Technická zpráva SO 02 - Zpevněné plochy a teréni úprav":2*3	m	6,00000 6,00000	198,58	1 191,48
42	15	Sloupek plotový z jacklu s deskou kotevní, žárově zinkovan. J 40x40x1200 mm materiál: ocel, materiál upřesnění: S235JR, povrchová úprava: žárový zinek	kus	9,00000	319,72	2 877,48
43	16	"viz Technická zpráva SO 02 - Zpevněné plochy a teréni úpravy, kotvení sloupků plotových":1+1+1+1+1+1+1+1+1+1 Sada držáků plotového pole, 4 ks/sada, š. 30, d. 60 mm, tl. 5 mm, šroub 6,3x25 samořezný materiál: ocel, materiál upřesnění: S235JR, povrchová úprava: žárový zinek	kus	9,00000 3,00000	145,42	436,26
44	767920210R00	Montáž vrat na ocelové sloupky, plochy do 2 m2 "viz Technická zpráva SO 02 - Zpevněné plochy a teréni úpravy":3	kus	3,00000 3,00000	817,33	2 451,99
45	17	Branka z jeklového profilu 60 x 40 mm, š. 880. v. 1000 mm. Vstupní uzamykatelná branka z ocelového pozinkovaného rámu s dřevěnou plaňkovou výplní. Rozměr rámu branky je 880x1000 mm z jeklu 40x60 mm, který je žárově zinkovaný. Rám je určen pro stavební otvor šíře 1000 mm. Součástí rámu jsou štelovací panty, zámek. kování (klika a štítek).	kus	1,00000	5 215,90	5 215,90
46	18	"viz Technická zpráva SO 02 - Zpevněné plochy a teréni úprav":1 Branka z jeklového profilu 60 x 40 mm, š. 980. v. 1000 mm. Vstupní uzamykatelná branka z ocelového pozinkovaného rámu s dřevěnou plaňkovou výplní. Rozměr rámu branky je 880x1000 mm z jeklu 40x60 mm, který je žárově zinkovaný. Rám je určen pro stavební otvor šíře 1000 mm. Součástí rámu jsou štelovací panty, zámek. kování (klika a štítek).	kus	2,00000 1,00000	5 395,86	10 791,72
47	998767101R00	"viz Technická zpráva SO 02 - Zpevněné plochy a teréni úprav":1+1 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m "součet z rozpočtového programu":0,101	t	2,00000 0,10100	1 411,28	142,54
Díl: 783		Nátěry				3 469,06
48	783726200R00	Nátěr synt. lazurovací tesařských konstr. 2x lak Silnovrstvá lazura na rozpouštědlové bázi pro použití v interiéru i exteriéru. Díkytixotropní konzistenci nestéká a ulehčuje aplikaci. Vytváří silný, polomatný film na povrchu dřeva. Chrání dřevo před povětrnostními vlivy a UV zářením.	m2	20,74680	74,87	1 754,92
49	19	"viz Technická zpráva SO 02 - Zpevněné plochy a teréni úpravy, nátěry":(0 226*1,2*17*3+0,226*1,2*8*3)*1,02 Nátěr tesařských konstrukcí impregnace 2x	m2	2,69280 23,43960	73,13	1 714,14

		"viz Technická zpráva SO 02 - Zpevněné plochy a terení úpravy - dlažby":(0,226*1,2*17*3+0,226*1,2*8*3)*1,02 "viz Technická zpráva SO 02 - Zpevněné plochy a terení úpravy, dlažby":(0,226*1,2*17*3+0,226*1,2*8*3)*1,02		20,74680		
				2,69280		
Díl:	VN	Vedlejší náklady				13 200,00
50	VRN1	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	7 700,00	7 700,00
		Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště. V rámci nákladů na zařízení staveniště oceníte veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště, a to ve fázích : 1) Vybudování zařízení staveniště. Do této položky patří náklady s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zařízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště. 2) Provoz zařízení staveniště. Do této položky patří náklady na vybavení objektů zařízení staveniště , náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií. 3) Odstranění zařízení staveniště. Do této položky patří odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno. Položka zahrnuje veškeré náklady a činnosti související s vybudováním, provozem a likvidací staveniště, zajištění připojení na elektrickou energii, vodu a odvodnění staveniště, provádění každodenního hrubého úklidu staveniště a průběžnou likvidaci vznikajících odpadů oprávněnou osobou. Součástí této položky jsou standardní prvky BOZP (mobilní oplocení, výstražné značení, přechody výkopů, oplocení, zábradlí, atd - včetně jejich dodávky, montáže, údržby a demontáže, respektive likvidace) a plnění povinností vyplývajících z plánu BOZP včetně připomínek příslušných úřadů. Součástí položky Zařízení staveniště je poskytnutí části zařízení staveniště (včetně stolu a 4 židlí) pro umožnění činnosti TDS, AD a SÚ za účelem konání kontrolním dnů a všech dalších svolávaných jednání (předpokládá se čistý prostor - např. stavební buňka či jiná kancelář				
51	VRN2	Inženýrská činnost	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00
		Shromáždění dokladů o vlastnostech materiálů, o provedených zkouškách a měření, o výchozích kontrolách provozuschopnosti, o zaškolení obsluhy, revizní zpráva s výsledkem-bez závad, doklady o oprávnění k provádění prací, doklady o likvidaci odpadů, návody k obsluze. kopie záručních listů.				
52	VRN3	Provozní vlivy	Soubor	1,00000	4 500,00	4 500,00
		Základní rozdělení průvodních činností a nákladů provozní vlivy. Tato kategorie nákladů vyjadřuje ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy v okolí stavby ovlivňující stavební práce (ochrana kolem vstupu do budovy). Do této položky patří náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku provozu budovy po dobu stavby (nutnost ochranných konstrukcí, ochranných zábradlí a hrzení, záchranných sítí mimo sítě na lešení, stříšek, apod.).				
				1,00000		
Celkem						437 245,01

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

Zakázka: Skladovací kóje a venkovní terasa k objektu č.p. 2 Zručského dvora

Místo: Zruč nad Sázavou

Objednatel: Město Zruč nad Sázavou

IČ: 00236667

Zámek 1

DIČ: CZ00236667

28522 Zruč nad Sázavou

Zhotovitel: ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou

IČ: 62028081

Husovo náměstí 139

DIČ: CZ62028081

584 01 Ledeč nad Sázavou

Rozpis ceny

Celkem

HSV			28 784,00
PSV			0,00
MON			8 000,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			36 784,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	36 784,00 CZK
Snížená DPH	12 %	4 414,08 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH

41 198,08 CZK

v

dne

Za zhotovitele

Za objednatele

Popis rozpočtu: -

Objekt SO 03 - Zabezpečení vodovodní přípojky

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			26 784,00
93	Dokončovací práce inž.staveb	HSV			2 000,00
M46	Zemní práce při montážích	MON			8 000,00
Cena celkem					36 784,00

Položkový rozpočet

S:	Skladovací kóje a venkovní terasa k objektu č.p. 2 Zručského dvora
O:	Zruč nad Sázavou

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				26 784,00
1	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 "viz v. č. D1.1.1 - Púdorys základů":16*0.6*1.2	m3	11,52000 11,52000	1 310,00	15 091,20
2	175100010RA0	Obsyp potrubí prohozenou zeminou "viz v. č. D1.1.1 - Púdorys základů":16*0.6*0.2	m3	1,92000 1,92000	890,00	1 708,80
3	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním "viz v. č. D1.1.1 - Púdorys základů":16*0.6*1.0	m3	9,60000 9,60000	1 040,00	9 984,00
Díl:	93	Dokončovací práce inž.staveb				2 000,00
4	VN1	Vytyčení inženýrských sítí 1	Soubor	1,00000 1,00000	2 000,00	2 000,00
Díl:	M46	Zemní práce při montážích				8 000,00
5	460510321R00	Chráníčka kabelová dělená, DN 110 mm "viz v. č. D1.1.1 - Púdorys základů":16	m	16,00000 16,00000	500,00	8 000,00

Celkem	36 784,00
---------------	------------------

Poznámky uchazeče k zadání