PROFIL[mm]–MATERIÁL–DÉLKA[m]	DN300–PP UR2–487.87										
SKLON[promile]–DÉLKA[m]	13.0–54.75		79.8–40.33	67.3–31.51	11.0–45.57	51.9–42.98	10.1–41.72	12.5–145.70	25.2–31.69	69.7–20.07	70.0–33.55
ULOŽENÍ	Štěrkopísek tl. 100 mm										
KAPACITNÍ PRŮTOK[l/s]–RYCHLOST[m/s]	149.1–2.11		377.1–5.33	345.8–4.89	136.8–1.94	303.0–4.29	130.9–1.85	146.3–2.07	209.9–2.97	352.1–4.98	352.9–4.99

(1) 683/4
(2) 189/2
(3) 411/4
(4) TTP
(5) Štěrková komunikace
(6) Komunikace III. třídy

POZNÁMKA

PŘI POTŘEBĚ ZMĚNIT SKLON POTRUBÍ Z DŮVODU KOLIZE S CIZÍ INŽENÝRSKOU SÍTÍ JE NUTNÉ KONTAKTOVAT PROJEKTANTA, KTERÝ OVĚŘÍ KAPACITU POTRUBÍ O NOVÉM SKLONU!

Změna:	Provedl:	Dne:	Podpis:
c)			
b)			
a)			

AQUECON
AQUECON a.s.
www.aquecon.cz
info@aquecon.cz

Sídlo:
Čs. Legií 445/4
415 01 Teplice
IČ: 14868202

Projekce:
Zelený pruh 1560/99
140 00 Praha 4
tel: 417 535 725

Autorizační razítko:

Paré:

Hl.inž.projektu:	Ing. Hála	Projektant:	Ing. Müller	Vypracoval:	Kropáček	Kontroloval:	Ing. Hála
Podpis:		Podpis:		Podpis:		Podpis:	

Investor: Obec Rtyně nad Bílinou, č.p.34, 417 62 Rtyně nad Bílinou

Stavba: Odkanalizování obce Rtyně nad Bílinou
– 1. etapa

Obsah: Podélný profil stoka A3

Datum: 12/2023
FA4 9
Stupeň: DSP
č.zak.: 2023-021/0632
CAD: RTYNE_DSP_PP_vše.dwg
2023-021-4111304
Měřítko: 1:500/100
Kótováno v m
č.přílohy: D.1.1.1.3.04