PP UR2 STOKA A3.1.2 DN250 dl. 28,85 m
STOKA A3.1.1
PP UR2 DN300 dl. 103,24 m
STOKA A3.1
PP UR2 DN300 dl. 608,19 m
STOKA A3.2
PP UR2 DN250 dl. 53,79 m
TK A5
HDPE PE100RC d75, dl. 153,22 m
HDPE PE100RC d63, dl. 130,66 m
VÝTLAČNÝ ŘAD D-A
HPDE PE100RC SDR17 90x5,4 dl. 1118,54 m
TK A4
HDPE PE100RC SDR11 d63x5,8, dl. 80,42 m
bez čísla popisného
Situace
Hranice KN
Rozhraní ploch
Výkop
Staveniště
Projektovaná technická infrastruktura
Splašková kanalizace - gravitační
Splašková kanalizace - tlaková
Splašková kanalizace - výtlak
Kanalizační přípojka - gravitační
Kanalizační přípojka - tlaková
Přípojka NN
Navržená ocelová chránička
Revizní šachta
Revizní šachta
Pozn.: Inženýrské sítě byly zakresleny pouze orientačně.
Před započetím výkopových prací je nutné jejich vytyčení.
Změna
Provedl
Dne
Podpis
Autorizační razítko:
AQUECON
AQUECON a.s.
www.aquecon.cz
info@aquecon.cz
Sídlo:
Čs. Legií 445/4
415 01 Teplice
IČ: 14868202
Projekce:
Zelený pruh 1560/99
140 00 Praha 4
tel. 417 535 725
Hl.inž.projektu: Ing. Hála
Projektant: Ing. Müller
Vypracoval: Karas
Kontroloval: Ing. Hála
Investor: Obec Rtyně nad Bílinou, č.p. 34, 41762 Rtyně nad Bílinou
Datum: 12/2023
Stavba: Odkanalizování obce Rtyně nad Bílinou - 1. etapa
Stupeň: DSP
Č.zak.: 2023-021/0632
CAD: RTYNE DSP PP KAN.dwg
2023-021-340800
Obsah: Situační výkres ZOV č. 8
Měřítko: 1:500
Kótováno v m
Příloha: C.4.08