VÝTLAČNÝ ŘAD C-A
DN80 - HDPE PE100RC, dl. 879,91 m
STOKA C1
DN300 - PP UR2, dl. 533,86 m
k.ú. Rtyně nad Bílinou
k.ú. Malhostice
ČSOV MALHOSTICE
ŠC01 172,90 / 170,57 0,00612
ŠC02 172,82 / 170,82 -0,03083
ŠC03 172,30 / 174,50 0,06809
ŠC04 175,46 / 173,46 0,11601
VC22-0,00488
VC23-0,09366
VC24-0,13471
VC25-0,20772
VC26-0,27187
VC27-0,36903
VC28-0,41839
VC29-0,50485
VC30-0,60426
VC31-0,72496
VC32-0,73782
VC33-0,80971
PS-0,15475
PS-0,32043
PS-0,46160
PS-0,64024
PS-0,75073
ZÚ C-A-0,00000
pilířek rozvaděče
nová přípojková skříň
PK č.e.2
PK č.p.49
PK č.p.34
č.e.2
č.p.49
č.p.34
č.p.46
DN300 10,1‰-6,12m
DN300 31,0‰-50,0m
DN300 43,5‰-47,50m
PVC 160
Za hořou

Situace

☐	Hranice KN
☐	Rozhraní ploch
■	Obnova povrchu - asfalt
▨	Obnova povrchu - štěrk
🟧	Obnova povrchu - dlažba
🟩	Obnova povrchu - zeleň
☐	Výkop

Projektovaná technická infrastruktura

—>—	Splašková kanalizace - gravitační
—▸—	Splašková kanalizace - tlaková
—»—	Splašková kanalizace - výtlak
——	Kanalizační přípojka - gravitační
—»—	Kanalizační přípojka - tlaková
PROTLAK CHR. OCEL	Navržená ocelová chránička
◎	Revizní šachta
○	Revizní šachta

Pozn.: Inženýrské sítě byly zakresleny pouze orientačně.
Před započetím výkopových prací je nutné jejich vytyčení.

Změna:	c)		Provedl:		Dne:	Podpis:
	b)					
	a)					

AQUECON a.s.
www.aquecon.cz
info@aquecon.cz

Sídlo:
Čs. Legií 445/4
415 01 Teplice
IČ: 14868202

Projekce:
Zelený pruh 1560/99
140 00 Praha 4
tel: 417 535 725

Autorizační razítko:

Paré:

Hl.inž.projektu:	Ing. Hála	Projektant:	Ing. Müller	Vypracoval:	Karas	Kontroloval:	Ing. Hála
Podpis:		Podpis:		Podpis:		Podpis:	

Investor: Obec Rtyně nad Bílinou, č.p. 34, 41762 Rtyně nad Bílinou

Stavba: Odkanalizování obce Rtyně nad Bílinou
- 1. etapa

Obsah: Výkres obnovy porvchů č. 11

Datum:	12/2023	FA4	10
Stupeň:	DSP		
č.zak.:	2023-021/0632		
CAD:	RTYNE DSP PP KAN.dwg		

2023-021-351100

Měřítko: 1:500
Kótováno v m

č.přílohy: C.5.11