

# DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 1. 7. 2016

uzavřené ve smyslu ustanovení §2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.,  
v platném a účinném znění

na akci: „Oprava fasády presbytáře kostela sv. Mikuláše ve Znojmě“

## 1. Smluvní strany

### 1.1. Zhotovitel: PS Znojmo s.r.o.

Sídlo: Brněnská 3797/29, 669 02 Znojmo  
Zastoupen: Ing. Karlem Kafkou, jednatelem  
Ing. Ondřejem Šimečkem, jednatelem  
IČ: 03935183  
DIČ: CZ03935183  
zapsán v obchodním rejstříku oddíl C, vložka 87460, KS Brno  
bankovní spojení: KB a.s., č.ú. 115-2870237/0100  
(dále jen „zhotovitel“)

### 1.2. Objednatel: Římskokatolická farnost u kostela sv. Mikuláše, Znojmo

Sídlo: Mikulášské nám. 62/13, 669 02 Znojmo  
Zastoupen: Mgr. Jindřichem Bartošem, farářem  
IČ: 49440446  
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č.ú. : 1580292349/0800  
(dále jen „objednatel“)

#### preambule:

Dodatek č. 1 je sjednán z důvodu upřesnění rozsahu prací realizovaných v roce 2017 v návaznosti na finanční možnosti objednatele. Dodatek s ohledem na etapizaci nepodléhá schválení Biskupstvím brněnským.

#### 1. čl. 3 Cena díla, bod 3. 1. se upřesňuje takto:

**V roce 2017 bude provedena II. etapa prací, a to v ceně 498.044,- Kč vč. 21% DPH (viz položkový rozpočet II. etapy, který je nedílnou součástí tohoto dodatku).**


#### 2. Ostatní články SOD ze dne 1. 7. 2016 zůstávají beze změn.

#### 3. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

Příloha: Položkový rozpočet - II. etapa

Ve Znojmě ..... 29. 3. 2014

Římskokatolická farnost  
u kostela sv. Mikuláše,  
Znojmo  
Mikulášské nám. 62/13  
669 02 ZNOJMO

  
.....  
za objednatele

PS Znojmo s.r.o.  
Brněnská 3797/29  
669 02 Znojmo -1-  
IČ: 03935183  
DIČ: CZ03935183

  
.....  
za zhotovitele

## Položkový rozpočet

Zakázka: **03661 Kostel sv. Mikuláše ve Znojmě - oprava fasády presbytáře -II.etapa (sever)**

Zhotovitel: PS Znojmo s.r.o.  
Brněnská 3797/29  
66902 Znojmo  
IČO: 03935183  
DIČ: CZ03935183

Objednatel: Římskokatolická farnost u kostela sv. Mikuláše, Znojmo  
Mikulášské náměstí 62/13  
66902 Znojmo  
IČO: 49440446  
DIČ:

Vypracoval:

### Rozpis ceny

|                  |            |
|------------------|------------|
| HSV              | 394 659,66 |
| PSV              | 7 181,05   |
| MON              | 9 765,80   |
| Vedlejší náklady | 0,00       |
| Ostatní náklady  | 0,00       |

|                          |      |                |
|--------------------------|------|----------------|
| Základ pro sníženou DPH: | 15 % | 0,00 CZK       |
| Snížená DPH              | 15 % | 0,00 CZK       |
| Základ pro základní DPH: | 21 % | 411 606,51 CZK |
| Základní DPH             | 21 % | 86 437,00 CZK  |


Zaokrouhlení: 0,49 CZK

Cena celkem: **498 044,00 CZK**

  
Za zhotovitele

PS Znojmo s.r.o.  
Brněnská 3797/29  
669 02 Znojmo  
IČ: 03935183  
DIČ: CZ03935183

V

  
Za objednatele

Římskokatolická farnost  
u kostela sv. Mikuláše,  
Znojmo  
Mikulášské nám. 62/13  
669 02 ZNOJMO

dne 13.3.2017

Popis:

## Rekapitulace dílů

| Číslo          | Název                                        | Typ dílu | Celkem            | Hmotnost        |
|----------------|----------------------------------------------|----------|-------------------|-----------------|
| 2              | Základy a zvláštní zakládání                 | HSV      | 7 363,00          | 0,21456         |
| 3              | Svislé a kompletní konstrukce                | HSV      | 17 598,00         | 0,12628         |
| 62             | Úpravy povrchů vnější                        | HSV      | 257 869,44        | 8,21231         |
| 94             | Lešení a stavební výtahy                     | HSV      | 87 851,69         | 13,43355        |
| 95             | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách | HSV      | 328,48            | 0,00000         |
| 97             | Prorážení otvorů                             | HSV      | 6 454,51          | 0,00000         |
| 99             | Staveništní přesun hmot                      | HSV      | 17 194,54         | 0,00000         |
| 764            | Konstrukce klempířské                        | PSV      | 5 608,57          | 0,00228         |
| 783            | Nátěry                                       | PSV      | 1 572,48          | 0,01539         |
| D96            | Přesuny suti a vybouraných hmot              | MON      | 9 765,80          | 0,00000         |
| <b>Celkem:</b> |                                              |          | <b>411 606,51</b> | <b>22,00437</b> |

| Poř.           | Číslo           | Název                                                                                            | MJ | Množství | Cena/MJ  | Cena              | Hmotnost | Hmot.celk       | Dem.hmot. | Dem.hmot. celkem |
|----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|-------------------|----------|-----------------|-----------|------------------|
| <b>Díl: 2</b>  |                 | <b>Základy a zvláštní zakládání</b>                                                              |    |          |          | <b>7 363,00</b>   |          | <b>0,21456</b>  |           | <b>0,00000</b>   |
| 1              | 281 61-1117.R00 | Hmoty pro injekt.nizkot.,cement struskoport.C25/30                                               | t  | 0,20     | 3 655,00 | 731,00            | 1,07120  | 0,21424         | 0,00000   | 0,00000          |
| 2              | 281 60-1111.R00 | Injektování vrtu nízkotl.vzestupné tlak do 0,6 MPa                                               | h  | 8,00     | 829,00   | 6 632,00          | 0,00004  | 0,00032         | 0,00000   | 0,00000          |
| <b>Díl: 3</b>  |                 | <b>Svislé a kompletní konstrukce</b>                                                             |    |          |          | <b>17 598,00</b>  |          | <b>0,12628</b>  |           | <b>0,00000</b>   |
| 3              | 380 94-2213.RT1 | Výztuž helikální 1 x D 8 mm, vrt, kamen, VAH 1 x D 8 mm, P v tahu 880 MPa, vrt, ŽB               | m  | 14,00    | 1 257,00 | 17 598,00         | 0,00902  | 0,12628         | 0,00000   | 0,00000          |
| <b>Díl: 62</b> |                 | <b>Úpravy povrchů vnější</b>                                                                     |    |          |          | <b>257 869,44</b> |          | <b>8,21231</b>  |           | <b>0,00000</b>   |
| 4              | 602 01-6105.R00 | Vrstva štuková stěny PROFI ručně 3 mm, finální vrstva na systém WTA                              | m2 | 86,22    | 139,00   | 11 984,58         | 0,00525  | 0,45266         | 0,00000   | 0,00000          |
| 5              | 602 01-6195.R00 | Penetrace hloubková stěn PROFI Silikat-Tiefengrund                                               | m2 | 58,50    | 51,80    | 3 030,30          | 0,00032  | 0,01872         | 0,00000   | 0,00000          |
| 6              | 610 99-1111.R00 | Zakrývání kamenného lemování soklu                                                               | m2 | 33,69    | 35,60    | 1 199,36          | 0,00004  | 0,00135         | 0,00000   | 0,00000          |
| 7              | 612 42-1131.RT2 | Oprava vápen.omítek stěn do 5 % pl. - štukových, s použitím suché maltové směsi                  | m2 | 377,97   | 43,80    | 16 555,09         | 0,00190  | 0,71814         | 0,00000   | 0,00000          |
| 8              | 612 43-4143.RT1 | Omítkový sanační systém Profi am Bau, 3vrst., vrstvy:Profi Vorspritzer,Ausgleichsputz,Sanierplus | m2 | 86,22    | 581,00   | 50 093,82         | 0,05775  | 4,97921         | 0,00000   | 0,00000          |
| 9              | 62 -.           | Nátěr Keim Contact + Keim Granital - omítky                                                      | m2 | 464,19   | 210,00   | 97 479,90         | 0,00000  | 0,00000         | 0,00000   | 0,00000          |
| 10             | 620 2-.         | Otrýskání stávajících omítek                                                                     | m2 | 377,97   | 116,00   | 43 844,52         | 0,00000  | 0,00000         | 0,00000   | 0,00000          |
| 11             | 620 3-.         | Ochranná vrstva nepískovanou lepenkou                                                            | m2 | 49,15    | 37,80    | 1 857,87          | 0,00000  | 0,00000         | 0,00000   | 0,00000          |
| 12             | 622 42-5931.RK2 | Armování (orámování kamenných prvků), s použitím suché maltové směsi                             | m2 | 58,50    | 544,00   | 31 824,00         | 0,03491  | 2,04223         | 0,00000   | 0,00000          |
| <b>Díl: 94</b> |                 | <b>Lešení a stavební výtahy</b>                                                                  |    |          |          | <b>87 851,69</b>  |          | <b>13,43355</b> |           | <b>0,00000</b>   |
| 13             | 941 94-1042.R00 | Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 30 m                                                | m2 | 654,28   | 53,60    | 35 069,68         | 0,01838  | 12,02576        | 0,00000   | 0,00000          |
| 14             | 941 94-1501.R00 | Doprava 1 m2 fasádního lešení (dovoz a odvoz)                                                    | km | 3 925,71 | 0,28     | 1 099,20          | 0,00000  | 0,00000         | 0,00000   | 0,00000          |
| 15             | 941 94-1292.R00 | Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1042                                               | m2 | 654,28   | 36,30    | 23 750,55         | 0,00095  | 0,62157         | 0,00000   | 0,00000          |
| 16             | 941 94-1842.R00 | Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 30 m                                               | m2 | 654,28   | 37,40    | 24 470,26         | 0,00000  | 0,00000         | 0,00000   | 0,00000          |
| 17             | 945 95-1111.R00 | Příplatek za vynesení lešení v místě krovu střechy, demontáž+zpětná montáž krytiny               | m  | 17,31    | 200,00   | 3 462,00          | 0,04542  | 0,78622         | 0,00000   | 0,00000          |
| <b>Díl: 95</b> |                 | <b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>                                              |    |          |          | <b>328,48</b>     |          | <b>0,00000</b>  |           | <b>0,00000</b>   |
| 18             | 952 90-2110.R00 | Čištění zametáním v prostoru lešení                                                              | m2 | 101,07   | 3,25     | 328,48            | 0,00000  | 0,00000         | 0,00000   | 0,00000          |
| <b>Díl: 97</b> |                 | <b>Prorážení otvorů</b>                                                                          |    |          |          | <b>6 454,51</b>   |          | <b>0,00000</b>  |           | <b>8,53848</b>   |
| 19             | 978 01-5291.R00 | Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 %                                               | m2 | 144,72   | 44,60    | 6 454,51          | 0,00000  | 0,00000         | 0,05900   | 8,53848          |
| <b>Díl: 99</b> |                 | <b>Staveništní přesun hmot</b>                                                                   |    |          |          | <b>17 194,54</b>  |          | <b>0,00000</b>  |           | <b>0,00000</b>   |

| Poř.            | Číslo           | Název                                              | MJ | Množství | Cena/MJ | Cena            | Hmotnost | Hmot.celk      | Dem.hmot. | Dem.hmot. celkem |
|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------|----|----------|---------|-----------------|----------|----------------|-----------|------------------|
| 20              | 999 28-1111.R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m      | t  | 21,99    | 782,00  | 17 194,54       | 0,00000  | 0,00000        | 0,00000   | 0,00000          |
| <b>Díl: 764</b> |                 | <b>Konstrukce klempířské</b>                       |    |          |         | <b>5 608,57</b> |          | <b>0,00228</b> |           | <b>0,13528</b>   |
| 21              | 764 45-4291.R00 | Montáž trub Pz odpadních kruhových                 | m  | 38,00    | 114,50  | 4 351,00        | 0,00006  | 0,00228        | 0,00000   | 0,00000          |
| 22              | 764 45-4803.R00 | Demontáž odpadních trub kruhových,D 150 mm         | m  | 38,00    | 30,20   | 1 147,60        | 0,00000  | 0,00000        | 0,00356   | 0,13528          |
| 23              | 998 76-4203.R00 | Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m  | %  | 54,99    | 2,00    | 109,97          | 0,00000  | 0,00000        | 0,00000   | 0,00000          |
| <b>Díl: 783</b> |                 | <b>Nátěry</b>                                      |    |          |         | <b>1 572,48</b> |          | <b>0,01539</b> |           | <b>0,00000</b>   |
| 24              | 783 12-5230.R00 | Nátěr syntetický OK - příčky oken                  | m  | 20,80    | 59,40   | 1 235,52        | 0,00053  | 0,01102        | 0,00000   | 0,00000          |
| 25              | 625 90-00.      | Očištění ocel.konstrukcí od usazenin, rzi a nátěru | m  | 20,80    | 16,20   | 336,96          | 0,00021  | 0,00437        | 0,00000   | 0,00000          |
| <b>Díl: D96</b> |                 | <b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>             |    |          |         | <b>9 765,80</b> |          | <b>0,00000</b> |           | <b>0,00000</b>   |
| 26              | 979 01-2112.R00 | Svislá doprava suti na výšku do 3,5 m              | t  | 8,67     | 279,00  | 2 419,98        | 0,00000  | 0,00000        | 0,00000   | 0,00000          |
| 27              | 979 08-7112.R00 | Nakládání suti na dopravní prostředky              | t  | 8,67     | 106,50  | 923,76          | 0,00000  | 0,00000        | 0,00000   | 0,00000          |
| 28              | 979 08-1111.R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km       | t  | 8,67     | 172,00  | 1 491,89        | 0,00000  | 0,00000        | 0,00000   | 0,00000          |
| 29              | 979 08-1121.R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km             | t  | 43,37    | 15,10   | 654,87          | 0,00000  | 0,00000        | 0,00000   | 0,00000          |
| 30              | 979 08-2111.R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m             | t  | 8,67     | 210,00  | 1 821,49        | 0,00000  | 0,00000        | 0,00000   | 0,00000          |
| 31              | 979 08-2121.R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m  | t  | 8,67     | 23,40   | 202,97          | 0,00000  | 0,00000        | 0,00000   | 0,00000          |
| 32              | 979 99-9997.R00 | Poplatek za skládku čistá suť - DUFONEV Brno       | t  | 8,67     | 250,00  | 2 168,44        | 0,00000  | 0,00000        | 0,00000   | 0,00000          |
| 33              | 979 09-3111.R00 | Uložení suti na skládku bez zhutnění               | t  | 8,67     | 9,50    | 82,40           | 0,00000  | 0,00000        | 0,00000   | 0,00000          |