

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba : 581415
Sanace balkónů a výměna obvodové stěny bytového domu

Zadavatel : Obec Hrabyně
70
74763 Hrabyně

IČO : 00300136
DIČ : CZ00300136

Projektant : PPS Kania s.r.o.
Olešní 600/9
71200 Ostrava-Muglinov

IČO : 26821940
DIČ : CZ26821940

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	JKSO	Počet	Cena
Ostatní a vedlejší náklady		1,00	
00 Vedlejší a ostatní náklady		1,00	116 000,00
Stavební objekt		1,00	
01 Sanace balkónů a výměna obvodové stěny bytového domu	803.32.4.3	1,00	5 783 500,86
Celkem za stavbu			5 899 500,86

Rekapitulace DPH	Cena
Základ pro DPH 15 %	5 899 500,86
DPH 15 %	884 925,13
Základ pro DPH 21 %	0,00
DPH 21 %	0,00
Celkem za stavbu s DPH	6 784 425,99

1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Preambule

Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení předložených cenových nabídek.

Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven v souladu s podmínkami vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č.230/2012 Sb.

Vymezení některých pojmů

Pro účely zpracování nabídkové ceny se jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí:

Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované stavební práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis obsahuje i vymezení požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb.

Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující zařazení položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost stanovení jednotkové ceny.

Ostatními náklady náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či jiných podmínek zadávací dokumentace. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu, náklady na dílenskou či výrobní dokumentaci apod.

Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, předaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám stavebních prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné položky a dále stanoví nabídkové ceny dle struktury soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce, dodávky nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

OBEC HRABYNĚ

EKOFAS spol. s r.o.
Iovičsko č.p. 226/7
703 00 Ostrava - Vítkovice

Vedlejšími náklady náklady na činnosti zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních prací, dodávek nebo služeb, ale se zhotovením stav-by souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako vedlejší rozpočtové náklady a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště.

Cenová soustava

Použitá cenová soustava

Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s.. Položky z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku.

Technické podmínky

Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v cenových a technických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na elektronické adrese www.cenovasoustava.cz

Individuální položky

Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „vlastní“. Pro tyto položky jsou cenové a technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace.

Závaznost a změna soupisu

Závaznost soupisu

Poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, doplnění položek do soupisu, slučování položek a jakýkoliv zásah do popisu položky, množství měrných jednotek nebo jakkoliv měnit či upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu.

Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny

Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy

Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou přepravní vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu

Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálů (položky označené jako přesun hmot), pak v takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek. Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) může být v soupisu stanoven procenticky z hodnoty ceny za provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V takovém případě není v soupisu uvedeno množství měrných jednotek. Dodavatel ocení celkovou cenu u takové položky přesunu hmot vždy konkrétní částkou v Kč, bez ohledu na to, jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl.

Příplatky za ztížené podmínky prací

Pokud soupis položku příplatku za ztížené podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, že tento příplatek dodavatel standardně neuplatňuje.

Vedlejší a ostatní náklady

Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v rámci těchto nákladů ocenit všechny definované náklady souhrnně pro celou stavbu.

2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Zde doplní zpracovatel soupisu případná specifika týkající se konkrétní zakázky.

3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU

Elektronická podoba soupisu

V souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovány i v elektronické podobě. Elektronickou podobou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb je formát MS EXCEL.

Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volně dostupnému na internetové adrese:

www.stavebnionline.cz/soupis

Zpracování elektronické podoby soupisu

Předaný formát MS EXCEL je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové ceny ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo součty celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem vložených matematických vzorců v příslušných pozicích souboru.

Jiný formát soupisu

Pokud by kterýkoliv dodavatel měl problémy s předaným formátem, lze na požádání poskytnout soupis stavebních prací také ve formátu *.xml, což je standardní formát používaný pro přenosy dat. Dokumentace tohoto formátu je volně přístupná na webových stránkách MMR.

Závěrečné ustanovení

Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Celkem
3	Svislé a kompletní konstrukce	158 241,76
61	Úpravy povrchů vnitřní	104 660,13
62	Úpravy povrchů vnější	1 240 598,20
63	Podlahy a podlahové konstrukce	98 889,90
64	Výplně otvorů	30 981,00
94	Lešení a stavební výtahy	183 559,14
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	86 587,47
96	Bourání konstrukcí	81 174,84
99	Staveništní přesun hmot	58 977,12
711	Izolace proti vodě	233 516,03
734	Armatury	5 491,59
735	Otopná tělesa	55 065,70
764	Konstrukce klempířské	57 495,67
766	Konstrukce truhlářské	1 185 698,10
767	Konstrukce zámečnické	1 118 844,22
771	Podlahy z dlaždic a obklady	771 527,32
776	Podlahy povlakové	57 768,76
783	Nátěry	54 075,30
784	Malby	121 591,31
799	Ostatní	14 710,00
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	64 047,30

VN	Vedlejší náklady	116 000,00
ON	Ostatní náklady	0,00
Cena celkem		5 899 500,86

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	581415	Sanace balkónů a výměna obvodové stěny bytového domu
O:	00	Vedlejší a ostatní náklady
R:	58141500	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	VN	Vedlejší náklady				116 000,00		
1	005121 R	Zařízení staveniště Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.	Soubor	1,00000	85 000,00	85 000,00		RTS
2	005122 R	Provozní vlivy Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Náklady na ochranu stávajících a nově zabudovaných konstrukcí proti poškození a znečištění. Zabezpečení prostoru lodžii při vstupu nepovolaných osob Zabezpečení vjezdů do garáží. Označení krytých vstupů cedulkami. Úklid veřejných prostor, ap.	Soubor	1,00000	31 000,00	31 000,00		RTS
Díl:	ON	Ostatní náklady				0,00		
3	006T	Ostatní náklady dle zadávací dokumentace Ostatními náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či jiných podmínek zadávací dokumentace. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na dílenskou či výrobní dokumentaci apod. Odsouhlasení, schválení a uložení vzorků barvy omítky a konstrukcí.	Soubor	1,00000	0,00	0,00		Vlastní

Stavba :	581415	Sanace balkónů a výměna obvodové stěny bytového domu	
Objekt :	01	Sanace balkónů a výměna obvodové stěny bytového domu	JKSO : 803.32.4.3

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje

01

Sanace balkónů a výměna obvodové stěny bytového domu

Třídnic stavební	803	Budovy pro bydlení
	803.3	Domy bytové typové s unifikovanými konstrukčními soustavami panelovými
	803.32	domy bytové typové 5-8 podlažní, bez občans. vybavení
	803.32.4	svislá nosná konstrukce montovaná z dílců betonových tyčových
	803.32.4.3	rekonstrukce a modernizace objektu s opravou

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
58141501	Sanace balkónů a výměna obvodové stěny bytového domu	5 783 500,86
	Celkem objekt 01	5 783 500,86

		Rekapitulace DPH
Základ pro DPH	15 %	5 783 500,86
DPH	15 %	867 525,13
Základ pro DPH	21 %	0,00
DPH	21 %	0,00
Celkem za objekt s DPH		6 651 025,99

Rekapitulace soupisu 58141501 Sanace balkónů a výměna obvodové stěny bytového domu

Stavební díl		Cena (Kč)
3	Svislé a kompletní konstrukce	158 241,76
61	Úpravy povrchů vnitřní	104 660,13
62	Úpravy povrchů vnější	1 240 598,20
63	Podlahy a podlahové konstrukce	98 889,90
64	Výplně otvorů	30 981,00
94	Lešení a stavební výtahy	183 559,14
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	86 587,47
96	Bourání konstrukcí	81 174,84
99	Staveništní přesun hmot	58 977,12
711	Izolace proti vodě	233 516,03
734	Armatury	5 491,59
735	Otopná tělesa	55 065,70
764	Konstrukce klempířské	57 495,67
766	Konstrukce truhlářské	1 185 698,10
767	Konstrukce zámečnické	1 118 844,22
771	Podlahy z dlaždic a obklady	771 527,32
776	Podlahy povlakové	57 768,76
783	Nátěry	54 075,30
784	Malby	121 591,31
799	Ostatní	14 710,00
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	64 047,30
	Celkem soupis 58141501	5 783 500,86

Položkový soupis prací a dodávek

S:	581415	Sanace balkónů a výměna obvodové stěny bytového domu
O:	01	Sanace balkónů a výměna obvodové stěny bytového domu
R:	58141501	Sanace balkónů a výměna obvodové stěny bytového domu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				154 311,70		
	311 27-11	Zdivo nosné z tvárnice porobetonových						
	311 27-117	hladkých						
1	311271175R00	...tloušťky 200 mm, charakteristická pevnost v tlaku $f_k = 2,60$ MPa, součinitel prostupu tepla $U=0,612$ W/m ² .K zdivo lodžie : (4,05*2,65-1,0*2,65-2,47*1,75)*46	m2	172,96000 172,96000	790,10	136 655,70	801-1	RTS
	347 01	Předstěny opláštěné sádkartonovými deskami						
	347 01-1	suchá omítka - předstěna lepená						
2	342266211RT1	...tloušťka desky 12,5 mm, standard úprava stěn u nastavovacího okenního profilu : 0,2*2,65*2*46	m2	48,76000 48,76000	362,10	17 656,00	801-1	RTS
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				37 752,58		
	612 48-12	Vyztužení vnitřních stěn sklotextilní síťovinou						
3	612481211RU1	...s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu vnitřní úpravy zdiva : (4,05*2,65-1,0*2,65-2,47*1,75)*46 (3,47+2,65*2)*0,15*46	m2	233,47300 172,96000 60,51300	161,70	37 752,58	801-1	RTS
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				3 930,06		
	347 01	Předstěny opláštěné sádkartonovými deskami						
	347 01-9	příplatky						
4	342266998RT1	...příplatek pro obklad za plochu do 2 m2 úprava stěn u nastavovacího okenního profilu : 0,2*2,65*2*46	m2	48,76000 48,76000	80,60	3 930,06	801-1	RTS
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				66 907,55		
	602 01	Omítky stěn z hotových směsí po jednotlivých vrstvách						
	602 01-1	Doplňkové práce pro omítky stěn z hotových směsí						
5	602011193R00	...podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky výkaz výměr viz montáž perlinky : 233,473	m2	233,47300 233,47300	43,70	10 202,77	801-1	RTS
	602 01	Omítky stěn z hotových směsí po jednotlivých vrstvách						

6	602011141RT1	...vrstva štuková, vápenná, , tloušťka vrstvy 2 mm, výkaz výměr viz montáž perlinky : 233,473	m2	233,47300 233,47300	88,50	20 662,36	801-1	RTS
	612 47-31 Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí vnitřní omítka zdiva vápenocementová ze suchých směsí strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, 612 47-3185 příplatky za omítkové lišty							
7	612473186V01	Příplatek za zabudované rohovníky, Lišta rohová plastová s tkaninou vnitřní úpravy zdiva : (3,47+2,65*2)*46	m	403,42000 403,42000	27,00	10 892,34	801-1	Vlastní
	610 99 Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí,							
8	610991111R01	...Zakrývání podlah vnitřních prostor místnost s úpravou výplní otvorů : 1np mč 02,12,15,20,40,44 : 4,05*4,25*2+4,05*5,93*4 2np mč 02,09,14,20,36,41,47,53 : 4,05*4,25*7+4,05*3,65*1 3-6np mč 02,09,14,20,36,41,47,53 : (4,05*4,25*8)*4	m2	816,56100 130,49100 135,27000 550,80000	30,80	25 150,08	801-1	Vlastní
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				1 240 598,20		
	620 99-2 Zakrývání výplní vnějších otvorů s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických (lepivých) maltovin							
9	620991121R00	...z postaveného lešení 1P+2P : (2,45*1,75+1,0*2,65)*46	m2	319,12500 319,12500	29,30	9 350,36	801-1	RTS
	622 45-4 Oprava vnějších omítek cementových							
10	622454111R00	...v množství opravované plochy do 10 % , hladkých hlazených dřevěným hladítkem opravy omítek před zateplením : bočních stěny lodžii : (1,275*2,65*2)*46 podhledy : 3,74*1,275*46 řimsy 6np : 3,74*0,15*8	m2	534,68400 310,84500 219,35100 4,48800	91,40	48 870,12	801-4	RTS
	622 90-4 Očištění fasád							
11	622904112R00	...tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2 výkaz výměr viz oprava omítek : 534,684	m2	534,68400 534,68400	45,50	24 328,12	801-1	RTS
	612 47-142 Maltovinová plastická úprava povrchu stěn maltovinová úprava na rovném povrchu vnitřních stěn, pilířů, svislých panelových konstrukcí, s oprášením podkladu, bez zakrývání při stříkání (viz 610 99)							
12	622471473T00	Úprava stěn pórobetonových, stěrkování a vyhlazení vnější úpravy zdiva : (4,05*2,65-1,0*2,65-2,47*1,75)*46	m2	172,96000 172,96000	70,10	12 124,50	801-1	Vlastní

622 31-2 Zateplení soklu									
nanesení lepícího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění taliřovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky.									
K ochraně hran na rozích budovy je do plochy zahrnuto 0,14 m rohových lišt na m2.									
13	622319523RV1	...extrudovaným polystyrénem, tloušťky 120 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	68,17200	1 104,00	75 261,89	801-1	RTS	
		sokl lodžie :							
		(3,74+1,1*2-1,0)*0,3*46		68,17200					
622 31-3 Zateplení fasády									
nanesení lepícího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění taliřovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky.									
K ochraně hran na rozích budovy je zahrnuto 0,14 m rohových lišt na m2.									
14	622319830RV1	..., minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 40 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou,	m2	261,66480	672,00	175 838,75	801-1	Vlastní	
		podhledy lodžii :							
		3,74*1,22*46		209,88880					
		římky 6np :							
		3,74*0,15*8		4,48800					
		čela lodžii :							
		(3,74+0,7*2)*0,2*46		47,28800					
15	622319833RV1	..., minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 120 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou,	m2	335,17900	787,70	264 020,50	801-1	RTS	
		Položka neobsahuje kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou.							
		průčelí a boky lodžii :							
		(3,74*2,35+1,1*2,35*2-2,47*1,75-1,0*2,35)*46		335,17900					
622 31-6 Zateplení parapetu									
nanesení lepícího tmelu na izolační desky, nalepení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2) a přehlazení stěrky. Položka obsahuje 5,0 m parapetních lišt na m2.									
16	622319563R00	...extrudovaným polystyrénem, tloušťky 30 mm	m2	13,80000	1 121,00	15 469,80	801-1	RTS	
		parapet nových oken :							
		2,5*0,12*46		13,80000					
622 31-7 Povrchová úprava ostění zateplovacího systému									
okenní a rohové lišty, výztužná stěrka									
17	622319850RV1	..., stěrka s výztužnou tkaninou	m2	48,41040	1 100,00	53 251,44	801-1	RTS	
		Položka obsahuje okenní a rohové lišty a výztužnou stěrku.							
		ostění u oken do lince zateplení :							
		(3,47+2,65*2)*0,12*46		48,41040					
622 31-9 Příplatky, slevy									
18	622391002R00	...za montáž KZS podhledu, bez dodávky materiálu	m2	261,66480	79,10	20 697,69	801-1	RTS	

		Nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění taliřovými hmoždinkami (6 ks/m2), natažení stěrky, vtláčení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), rohových listů (0,14 m/m2), přehlazení stěrky, nanesení druhé vyrovnávací stěrky. Bez dodávky materiálu. výkaz výměr viz KZS 40mm : 261,6648								
19	28350126R	profil okenní s okapničkou a tkaninou; plastový; l = 2 500 mm; bílý doplňující profil pro KZS : ukončení čel lodžii : (3,74+0,7*2)*46	m	236,44000	38,10	9 008,36	SPCM	RTS		
		601 01 Omítky stropů a podhledů z hotových směsí po jednotlivých vrstvách								
20	601015187RT7	...vrchní tenkovrstvá, silikonová, zatíraná, tloušťka vrstvy 2 mm, Včetně pomocného lešení. podhledy lodžii : 3,51*1,1*46 římasy 6np : 3,51*0,15*8 čela lodžii : (3,74+0,7*2)*0,2*46	m2	229,10600	357,80	81 974,13	801-1	RTS		
		601 01-1 Doplnkové práce pro omítky stropů z hotových směsí								
21	601015191R00	...podkladní nátěr stropů pod tenkovrstvé omítky výkaz výměr viz omítka : 229,106	m2	229,10600	34,80	7 972,89	801-1	RTS		
		602 01 Omítky stěn z hotových směsí po jednotlivých vrstvách								
22	602015187RT7	...omítka vrchní tenkovrstvá, silikonová, zatřená, tloušťka vrstvy 2 mm, povrchová úprava zateplení : (3,74+1,1*2)*2,65*46 odpočet otvorů : -(2,47*1,47+1,0*2,65)*46 přípočet ostění : (3,47+2,65*2)*0,12*46	m2	483,57500	263,90	127 615,44	801-1	RTS		
		602 01-1 Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí								
23	602015191R00	...podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky výkaz výměr viz omítka : 483,575	m2	483,57500	28,60	13 830,25	801-1	RTS		
		622 48-12 Vyztužení vnějších omítek stěn sklotextilní síťovinou								
24	622481211RU1	...s dodávkou výztužné sítě a stěrkového tmelu přetažení perlinky z KZS na stávající fasádu : (2,65*2*46+3,74*8*2)*0,2	m2	60,72800	192,80	11 708,36	801-1	RTS		
25	62147901	Sanace výztuže odkaz viz TZ čl. 4,5 :	m	322,00000	259,30	83 494,60		Vlastní		

26	62147902	ruční oklepání uvolněných částí betonu a uvolněné krycí vrstvy výztuže : ruční a mechanické očištění výztuže od koroze : ochranný antikorozní nátěr výztuže : doplnění výztuže pr. 8mm s přesahem 250mm, provaření : sanace podhledů a čel lodžii, předpoklad 7,0mb / lodžii : 7,0*46 Reprofilace jemnou vysprávkovou maltou tl. 3-30mm odkaz viz TZ čl. 4.5 : ruční oklepání uvolněných částí betonu : ruční a mechanické očištění : ochranný antikorozní nátěr :	m2	322,00000 115,00000	1 337,00	153 755,00	Vlastní
27	62147903	reprofilace betonu a čel lodžii, předpoklad 2,5m2 / lodžii : 2,5*46 Reprofilace hrubou vysprávkovou maltou tl. 30-80mm odkaz viz TZ čl. 4.5 : ruční oklepání uvolněných částí betonu : ruční a mechanické očištění : ochranný antikorozní nátěr : reprofilace betonu a čel lodžii, předpoklad 0,5m2 / lodžii : 0,5*46	m2	115,00000 23,00000 23,00000	2 262,00	52 026,00	Vlastní
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				98 889,90	
28	632411904R00	632 41-1 Potěr ze suchých směsí s rozprostřením a uhlazením ...nátěr savých podkladů penetrační, , úprava podlah lodžii : 3,74*1,91*46 doplnění podlah v interiéru : 4,05*0,3*46	m2	384,48640 328,59640 55,89000	55,30	21 262,10	801-1 RTS
29	632411104R00	...Vyrovnávací stěrka, ruční zprac. tl.3 mm výkaz výměr viz penetrace : 384,4864	m2	384,48640 384,48640	201,90	77 627,80	801-1 Vlastní
Díl: 64		Výplně otvorů				30 981,00	
30	648991111RT3	648 99 Osazení parapetních desek z plastických hmot a poloplastických hmot na montážní pěnu, zapravení omítky pod parapetem, těsnění spáry mezi parapetem a rámem okna, dodávka silikonu. 648 99-1 Dodávka a osazení parapetních desek z plastických hmot ...šířky 150 mm podrobnosti dle vč D.1.1.b-13 plastové výrobky : 2,5*46	m	115,00000 115,00000	269,40	30 981,00	801-1 RTS
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				183 559,14	
31	941955001R00	941 95-5 Lešení lehké pracovní pomocné ...pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m podhledy lodžii : 3,74*1,22*46	m2	209,88880 209,88880	79,80	16 749,13	800-3 RTS

941 94-1 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami								
32	941941032R00	...Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 30 m Včetně kotvení lešení. (5,74+1,7*2)*16,5*4 (5,74+1,7*2)*18,0*4	m2	1 261,32000	39,80	50 200,54	800-3	RTS
				603,24000				
				658,08000				
941 94-19 příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení								
33	941941192R00	...Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1032 výkaz výměr viz montáž : 1261,32	m2	1 261,32000	30,30	38 218,00	800-3	RTS
				1 261,32000				
941 94-18 Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami								
34	941941832R00	...Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 30 m výkaz výměr viz montáž : 1261,32	m2	1 261,32000	34,10	43 011,01	800-3	RTS
				1 261,32000				
944 94-40 Ochranné sítě								
35	944944011R00	...Montáž ochranné sítě z umělých vláken výkaz výměr viz montáž lešení : 1261,32	m2	1 261,32000	10,60	13 369,99	800-3	RTS
				1 261,32000				
944 94-409 příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí								
36	944944031R00	...Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011 výkaz výměr viz montáž : 1261,32	m2	1 261,32000	7,86	9 913,98	800-3	RTS
				1 261,32000				
944 94-48 Demontáž ochranné sítě								
37	944944081R00	...Demontáž ochranné sítě z umělých vláken výkaz výměr viz montáž : 1261,32	m2	1 261,32000	7,19	9 068,89	800-3	RTS
				1 261,32000				
944 94-5 Montáž záchytné stříšky								
38	944945013R00	...Montáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky nad 2 m zabezpečení vstupů : 6,0*2	m	12,00000	170,60	2 047,20	800-3	RTS
				12,00000				
944 94-59 příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití záchytné stříšky								
39	944945193R00	...Příplatek za každý měsíc použ.stříšky, k pol. 5013 výkaz výměr viz montáž : 12,0	m	12,00000	44,10	529,20	800-3	RTS
				12,00000				
944 94-58 Demontáž záchytné stříšky								
zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením,								
40	944945813R00	...Demontáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky nad 2 m výkaz výměr viz montáž : 12,0	m	12,00000	37,60	451,20	800-3	RTS
				12,00000				
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				86 587,47		
952 90 Vyčištění budov a ostatních objektů								
952 90-11 budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení před předáním do užívání								
41	952901111R00	...světla výška podlaží do 4 m podlaha lodžie : (3,74*1,79)*46 místnost s úpravou výplní otvorů : 1np mč 02,12,15,20,40,44 : 4,05*4,25*2+4,05*5,93*4	m2	1 124,51260	77,00	86 587,47	801-1	RTS
				307,95160				
				130,49100				

		2np mč 02.09,14.20,36,41,47,53 : 4,05*4,25*7+4,05*3,65*1		135,27000					
		3-6np mč 02.09,14.20,36,41,47,53 : (4,05*4,25*8)*4		550,80000					
Díl:	96	Bourání konstrukcí					81 174,84		
42	965048150R00.	Dočištění povrchu po odstranění nášlapné plochy z PVC úprava podlah lodží : (3,74*1,8)*46	m2	309,67200	34,50	10 683,68			Vlastní
		968 06-1 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,		309,67200					
43	968061112R00	...oken, plochy do 1,5 m2 stávající okno 800/1600mm : 46	kus	46,00000	6,32	290,72	801-3		RTS
				46,00000					
44	968061113R00	...oken, plochy přes 1,5 m2 stávající okno 1600/1600mm : 46	kus	46,00000	11,70	538,20	801-3		RTS
				46,00000					
45	968061126R00	...dveří, plochy přes 2 m2 stávající lodžiové dveře 1000/2500mm : 46	kus	46,00000	20,70	952,20	801-3		RTS
				46,00000					
		968 06-2 Vybourání dřevěných ráků včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),							
46	968062247R00	...oken jednoduchých, plochy přes 4 m2 stávající rám okna : 2,4*1,6*46	m2	176,64000	77,70	13 724,93	801-3		RTS
				176,64000					
47	968062456R00	...dveřních zárubní, plochy přes 2 m2 stávající rám lodžiových dveří : 1,0*2,5*46	m2	115,00000	168,40	19 366,00	801-3		RTS
				115,00000					
48	968062747R00	...stěn plných, zesklených nebo výkladních, pevných nebo otevíravých, plochy přes 4 m2 stávající konstrukce lodžiových stěn : (4,05*2,65-1,0*2,5-2,4*1,6)*46	m2	202,05500	47,20	9 537,00	801-3		RTS
				202,05500					
		968 07-2 Vybourání a vyjmutí kovových ráků a rolet							
49	968072885T00	Vybourání mříží stávající mříže mč 13 pozn. 4 : (3,74+0,6*2)*1,6	m2	7,90400	98,20	776,17	801-3		Vlastní
				7,90400					
		976 07 Vybourání kovových doplňkových konstrukcí							
		976 07-1 madel a zábradlí							
50	976071111R00	...v jakémkoliv zdívu stávající zábradlí lodžie : (3,74+0,4*2)*46	m	208,84000	110,60	23 097,70	801-3		RTS
				208,84000					
		978 01 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových							
		978 01-2 vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva							
51	978015221R00	...1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 10 % opravy omítek před zateplením : bočních stěn lodží : (1,275*2,65*2)*46 podhledy :	m2	534,68400	4,13	2 208,24	801-3		RTS
				310,84500					

		3,74*1,275*46 řimsy 6np : 3,74*0,15*8			219,35100 4,48800						
Díl:	99	Staveništní přesun hmot						58 977,12			
	999 28 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů oborů 801, 803, 811 a 812 999 28-1 pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů										
52	999281111R00	...výšky do 25 m Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,19,20,21,22,23,24,26,27,28,29,30,31,32,33,38,39,41,46,47,48, : Součet: : 96.24203	t		96,24203 96,24203	612,80		58 977,12	801-4	RTS	
Díl:	711	Izolace proti vodě						233 516,03			
	711 40 Izolace balkonů a teras										
53	711401111R00	...rohož separační a izolační pod dlažby na balkonech, podlaha lodžie : 3,74*1,91*46	m2		328,59640 328,59640	426,70		140 212,08	800-711	RTS	
54	711401112R00	...páska k přelepení spojů rohože, tloušťky 0,3 mm podlaha lodžie - napojení na okapní lišty : (3,74+0,7*2)*46	m		236,44000 236,44000	197,60		46 720,54	800-711	RTS	
55	711401125R00	...sokl z pásy šířky 18,5 cm podlaha lodžie - napojení na stěnu : (3,74+1,2*2-1,0+0,15*2)*46	m		250,24000 250,24000	183,30		45 868,99	800-711	RTS	
	998 71-1 Přesun hmot pro izolace proti vodě 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu										
56	998711103R00	...svisle do 60 m Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 53,54,55, : Součet: : 0.96387	t		0,96387 0,96387	741,20		714,42	800-711	RTS	
Díl:	734	Armatury						5 491,59			
	734 20 Demontáž závitových armatur										
57	734200811R00	...s jedním závitem, do G 1/2" úprava otopných těles : 46	kus		46,00000 46,00000	23,70		1 090,20	800-731	RTS	
	734 26 Šroubení 734 26-1 včetně dodávky materiálu										
58	734261223R00	...topenářské šroubení, DN 15, přímé, PN 10, mosaz úprava otopných těles (nové šroubení) : 46	kus		46,00000 46,00000	95,60		4 397,60	800-731	RTS	
	998 73-4 Přesun hmot pro armatury										
59	998734103R00	...v objektech výšky do 4 m Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 57,58, : Součet: : 0.00690	t		0,00690 0,00690	549,00		3,79	800-731	RTS	

Díl:	735	Otopná tělesa				55 065,70		
	735 00-9	Regulace otopného systému při opravách						
60	735000912R00	...vyregulování dvojregulačních ventilů a kohoutů s termostatickým ovládáním úprava otopných těles : 46	kus	46,00000	72,90	3 353,40	800-731	RTS
				46,00000				
	735 11	Otopná tělesa litinová článková						
	735 11-8	Doplňkové práce pro otopná tělesa litinová článková						
61	735118110R00	...tlaková zkouška otopných těles litinových - vodou výkaz výměr viz demontáž otopných těles : 234,6	m2	234,60000	42,60	9 993,96	800-731	RTS
				234,60000				
	735 11	Demontáž radiátorů litinových						
62	735111810R00	...článkových demontáž pro opětovné osazení : u pol. není započtena hmotnost suti, tonáž použita pro přesun hmot (0.0238T/m2) : 20 článků/otopné těleso : 0.255*20*46	m2	234,60000	25,60	6 005,76	800-731	RTS
				234,60000				
	735 19-9	Ostatní opravy otopných těles						
	735 19-92	vyzkoušení otopných těles po opravě tlakem						
63	735191902R00	...litinových výkaz výměr viz demontáž otopných těles : 234,6	m2	234,60000	41,10	9 642,06	800-731	RTS
				234,60000				
	735 19-9	Ostatní opravy otopných těles						
	735 19-93	vyčištění otopných těles propláchnutím vodou						
64	735191904R00	...litinových výkaz výměr viz demontáž otopných těles : 234,6	m2	234,60000	8,64	2 026,94	800-731	RTS
				234,60000				
	735 19-9	Ostatní opravy otopných těles						
	735 19-94	odvzdušnění						
65	735191905R00	...otopných těles úprava otopných těles : 46	kus	46,00000	19,00	874,00	800-731	RTS
				46,00000				
	735 19-9	Ostatní opravy otopných těles						
	735 19-95	napuštění vody do otopného systému včetně potrubí (bez kotle a ohříváků)						
66	735191910R00	...otopných těles výkaz výměr viz demontáž otopných těles : 234,6	m2	234,60000	9,36	2 195,86	800-731	RTS
				234,60000				
	735 19-9	Ostatní opravy otopných těles						
	735 19-97	zpětná montáž otopných těles článkových						
67	735192911R00	...litinových výkaz výměr viz demontáž otopných těles : 234,6	m2	234,60000	16,30	3 823,98	800-731	RTS
				234,60000				
	735 49	Vypuštění vody z otopných soustav (bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží)						
68	735494811R00	...bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží výkaz výměr viz demontáž otopných těles : 234,6	m2	234,60000	12,60	2 955,96	800-731	RTS
				234,60000				
	9	Hodinové zúčtovací sazby						

69	904 R02	Hzs-zkousky v rámci montaz.praci, Topná zkouška úprava otopných těles : 32	h	32,00000 32,00000	316,20	10 118,40	Prav.M	RTS
		998 73-5 Přesun hmot pro otopná tělesa						
70	998735103R00	...v objektech výšky do 24 m Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 62. : Součet : 5.58348	t	5,58348 5,58348	729,90	4 075,38	800-731	RTS
Díl:	764	Konstrukce klempířské				57 495,67		
	764 21-21	Demontáž oplechování parapetů						
71	764410850R00	...rš od 100 do 330 mm parapet stávajících oken : 2,5*46	m	115,00000 115,00000	29,60	3 404,00	800-764	RTS
		764 90 Klempířské prvky z plechu s povrchovou úpravou						
		764 90-5 oplechování vnějších parapetů						
72	764908302RT3.	...ocelový pozinkovaný plech s povrchovou úpravou polyester, tl. plechu 0,8 mm, RŠ 250 mm včetně spojovacích prostředků a zednických výpomocí. 1/K : 115,0	m	115,00000 115,00000	466,30	53 624,50	800-764	Vlastní
		998 76-4 Přesun hmot pro konstrukce klempířské						
		50 m vodorovně						
73	998764103R00	...v objektech výšky do 24 m Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 72. : Součet : 0.33465	t	0,33465 0,33465	1 396,00	467,17	800-764	RTS
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				1 185 698,10		
	766 60	Těsnění připojovací spáry						
74	766601211R00	...spára ostění, interiér - fólie parotěsná šířky 75 mm samolepicí, výplň PU pěnou, exteriér - páska paropropustná šířky 10 mm, tl. 2/10 mm expanzní, Vložení parotěsné okenní folie, paropropustné expanzní pásky a vyplnění spáry PU pěnou. Dodávka materiálu. ostění a nadpraží sestavy :	m	416,30000	135,00	56 200,50	800-766	RTS
		(3,75+2,65*2)*46		416,30000				
75	766601229R00	...spára parapetu, interiér - fólie parotěsná šířky 50 mm samolepicí, výplň PU pěnou, exteriér - fólie paropropustná šířky 50 mm samolepicí, expanzní ... Vložení parotěsné a paropropustné fólie, těsnicí pásky pod rám a pod vnější parapet, vymezovacího provazce pod vnitřní parapet a silikonového tmelu. PU pěny. Dodávka materiálu. parapet okenní sestavy : 2,5*46	m	115,00000 115,00000	294,00	33 810,00	800-766	RTS
		766 62-4 Montáž otvorových prvků plastových						
76	766711001R00	...oken a balkonových dveří, Montáž plastových oken a dveří včetně dodávky a montáže PU pěny a spojovacích prostředků sestavy oken a balkonových dveří včetně rozšiřovacího profilu :	m	588,80000	155,60	91 617,28	800-766	RTS

77	766900001	(3,75+2.65)*2*46 Dodávka a montáž nájezdového prahu u balkónových dveří 1000 x 400 x0-40mm podrobnosti dle vč D.1.1.b-13 plastové výrobky : 1,0*46	m	588,80000 46,00000	1 130,00	51 980,00		Vlastní
78	611-1P	Sestava okna a balkonových dveří, Uskla 1,10 W/m2K; barva bílá; profil 7-komorový, včetně kování a doplňků okno 2kříd. 2470 x 1750mm O/OS : balkónové dveře 1000 x 2650mm : spodní třetina balkónových dveří bezpečnostní sklo : rozšiřující profil v ostění a nadpraží : prah dveří upraven pro přejetí vozíčkem : vnitřní žaluzie : podrobnosti dle vč D.1.1.b-13 plastové výrobky 1/P : 35	kus	35,00000	20 485,00	716 975,00		Vlastní
79	611-2P	Sestava okna a balkonových dveří, Uskla 1,10 W/m2K; barva bílá; profil 7-komorový, včetně kování a doplňků okno 2kříd. 2470 x 1750mm O/OS : balkónové dveře 1000 x 2650mm : spodní třetina balkónových dveří bezpečnostní sklo : rozšiřující profil v ostění a nadpraží : prah dveří upraven pro přejetí vozíčkem : vnitřní žaluzie : podrobnosti dle vč D.1.1.b-13 plastové výrobky 2/P : 11	kus	11,00000	18 615,00	204 765,00		Vlastní
80	611-3	Příplatek za zasklení sestavy bezpečnostním sklem zasklení mč 12 (policie) : podrobnosti dle vč D.1.1.b-13 plastové výrobky : 2,47*1,75+1,0*2,65	m2	6,97250 6,97250	1 092,00	7 613,97		Vlastní
	766 69 Ostatní							
81	766692124T00	Demontáž záclon.krytů demontáž garnýží dl- 4,05m : 46	kus	46,00000 46,00000	107,50	4 945,00	800-766	Vlastní
	766 69 Ostatní							
	766 69-14 montáž záclonových krytů pro jakékoliv upevnění							
82	766692115R00	...natřených, bez olištování, délky přes 3600 mm zpětní montáž garnýží dl. 4,05m : 46	kus	46,00000 46,00000	256,90	11 817,40	800-766	RTS
	998 76-6 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské							
	50 m vodorovně							
83	998766103R00	...v objektech výšky do 24 m Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 74,75,76,77,78,79,82. : Součet : 7.44418	t	7,44418 7,44418	802,50	5 973,95	800-766	RTS
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				1 118 844,22		
	767 16 Montáž zábradlí rovného							

84	767161230R00	...z trubek nebo tenkostěnných profilů na ocelovou konstrukci, o hmotnosti 1 m zábradlí přes 30 do 45 kg	m	251,62000	108,70	27 351,09	800-767	RTS
85	55395105T	Zábradlí ocelové povrch. úprava žár. zinkováním zábradlí lodžii : 193,9*46	kg	251,62000 8 919,40000 8 919,40000	120,10	1 071 219,94		Vlastní
86	767995101R00	767 99 Montáž ostatních atypických kovov. doplňků staveb ...atypických konstrukcí o hmotnosti do 5 kg	kg	50,60000 50,60000	139,20	7 043,52	800-767	RTS
87	55399991.AR	výrobek kovový kotvy pro uchycení do stěn 2/K : 0,55*92	kg	50,60000 50,60000	60,20	3 046,12	SPCM	RTS
88	998767103R00	998 76-7 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce 50 m vodorovně ...v objektech výšky do 24 m Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 84,85,86,87, : Součet : 8.98813	t	8,98813 8,98813	1 133,00	10 183,55	800-767	RTS
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				771 527,32		
89	771475014R00	771 47 Montáž soklíků z dlaždic keramických ...výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele podlaha lodžie - sokl : (3,74+1,1*2-1,0+0,15*2)*46	m	241,04000 241,04000	86,80	20 922,27	800-771	RTS
90	771577901A	771 57-7 Hrany schodů, dilatační, koutové, ukončovací a přechodové profily 771 57-72 profily koutové ...Podlahový profil koutový - nosný soklový profil podlaha lodžie - napojení na stěnu : (3,74+1,1*2-1,0+0,15*2)*46	m	241,04000 241,04000	527,80	127 220,91	800-771	Vlastní
91	771578011R00	771 57-8 Zvláštní úpravy spár ...spára podlaha-stěna silikonem vč. dodávky a montáže silikonu.	m	241,04000	32,10	7 737,38	800-771	RTS
92	59764241R	podlaha lodžie - sokl : (3,74+1,1*2-1,0+0,15*2)*46 dlažba keramická sokl: š = 80 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interiér i exteriér 241,04/0,3*1,05	kus	241,04000 843,64000 843,64000	42,20	35 601,61	SPCM	RTS
93	771575109RT1	771 57-5 Montáž podlah z dlaždic keramických ...300 x 300 mm, rezných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele podlaha lodžie : 6,42*46	m2	295,32000 295,32000	331,70	97 957,64	800-771	RTS
94	59764210R	dlažba keramická š = 300 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; povrch hladký, protiskluzová úprava; pro interiér i exteriér klasifikace R10 : podlaha lodžie : 6,42*46*1,05	m2	310,08600 310,08600	335,80	104 126,88	SPCM	RTS
		771 57-7 Hrany schodů, dilatační, koutové, ukončovací a přechodové profily						

	771 57-73 profily ukončovaci balkonové,terasové a soklové.								
95	771577950A	...Ukončení na čelní stěně z lakovaného hliníku pro volné hrany balkonů a teras - rovný včetně dodávky čelní stěna lodžii : 3,74*46	m	172,04000	821,80	141 382,47	800-771	Vlastní	
				172,04000					
	771 57-7 Hrany schodů, dilatační, koutové, ukončovací a přechodové profily								
	771 57-73 profily ukončovací balkonové,terasové a soklové.								
96	771577950B	...Ukončení na čelní stěně z lakovaného hliníku pro volné hrany balkonů a teras - roh 90 včetně dodávky čelní stěna lodžii : 46*2	kus	92,00000	1 076,00	98 992,00	800-771	Vlastní	
				92,00000					
	771 57-7 Hrany schodů, dilatační, koutové, ukončovací a přechodové profily								
	771 57-73 profily ukončovací balkonové,terasové a soklové.								
97	771577950C	...Ukončení na čelní stěně z lakovaného hliníku pro volné hrany balkonů a teras - spojka včetně dodávky čelní stěna lodžii : 46	kus	46,00000	89,20	4 103,20	800-771	Vlastní	
				46,00000					
	771 57-7 Hrany schodů, dilatační, koutové, ukončovací a přechodové profily								
	771 57-73 profily ukončovací balkonové,terasové a soklové.								
98	771577950D	...Ukončení na boční stěně z lakovaného hliníku pro volné hrany balkonů a teras - nosná lišta, včetně dodávky boční stěna lodžii : 0,7*2*46	m	64,40000	520,00	33 488,00	800-771	Vlastní	
				64,40000					
	771 57-7 Hrany schodů, dilatační, koutové, ukončovací a přechodové profily								
	771 57-73 profily ukončovací balkonové,terasové a soklové.								
99	771577950E	...Ukončení na boční stěně z lakovaného hliníku pro volné hrany balkonů a teras - krycí lišta, včetně dodávky boční stěna lodžii : 0,7*2*46	m	64,40000	718,50	46 271,40	800-771	Vlastní	
				64,40000					
100	771577950F	Ukončení na boční stěně z lakovaného hliníku pro volné hrany balkonů a teras - krycí lišta, včetně dodávky boční stěna lodžii : 0,7*2*46	m	64,40000	772,40	49 742,56		Vlastní	
				64,40000					
	998 77-1 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic								
	50 m vodorovně								
101	998771103R00	...v objektech výšky do 24 m Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100, : Součet: : 8.03430	t	8,03430	495,50	3 981,00	800-771	RTS	
				8,03430					
Díl:	776	Podlahy povlakové				57 768,76			
	776 51-8 Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy								
102	776511810RT3	...lepených, bez podložky, z ploch do 10 m2 stávající krytina lodžie : (3,74*1,8)*46	m2	309,67200	27,00	8 361,14	800-775	RTS	
				309,67200					
	776 42 Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu								
103	776421100RU1	...lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávky soklíku	m	195,50000	60,90	11 905,95	800-775	RTS	

		úprava podlah : 4,25*46		195,50000					
	776 59-9	Ostatní opravy na nášlapné ploše							
104	776591940R00	...v ploše přes 1 do 2 m2	kus	46,00000	463,20	21 307,20	800-775	RTS	
		oprava podlah š 0,3m na dl. 4,05m : 46		46,00000					
105	28412285R	podlahovina PVC v rolích; š = 1 500,0 mm; tl. 2,00 mm; heterogenní; protiskluzná; oblast bytová, komerční, průmyslová	m2	61,47900	261,30	16 064,46	SPCM	RTS	
		oprava podlah š 0,3m na dl. 4,05m : 4,05*0,3*1,1*46		61,47900					
	998 77-6	Přesun hmot pro podlahy povlakové vodorovně do 50 m							
106	998776103R00	...v objektech výšky do 24 m	t	0,36236	358,80	130,01	800-775	RTS	
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 103,104,105, ; Součet : 0.36236		0,36236					
Díl:	783	Nátěry				54 075,30			
107	783201811R00	783 20 Odstranění nátěrů z kovových doplňk.konstrukcí ...oškrabáním úprava otopných těles : 20 článků/otopné těleso : 0,255*20*46	m2	234,60000	21,00	4 926,60	800-783	RTS	
				234,60000					
108	783324240R00	783 32 Nátěry otopných těles syntetické ...litinových radiátorů, základní + dvojnásobné s 1x emailováním výkaz výměr viz odstranění nátěrů : 234.6	m2	234,60000	191,50	44 925,90	800-783	RTS	
				234,60000					
109	783903812R00	783 90 Ostatní práce ...odmaštění saponáty výkaz výměr viz odstranění nátěrů : 234.6	m2	234,60000	18,00	4 222,80	800-783	RTS	
				234,60000					
Díl:	784	Malby				121 591,31			
	784 41	Příprava povrchu							
110	784191101R00	784 41-2 Penetrace (napouštění) podkladu ...disperzní, jednonásobná nová stěna 1-6np : 4,05*2,65*46 odpočet otvorů nad 4m2 : ((-2,47*1,75-1,0*2,65)+4,0)*46	m2	356,96000	11,60	4 140,74	800-784	RTS	
				493,69500					
				-136,73500					
111	784195222R00	784 45 Malby z malířských směsí se začištěním ...otěruvzdorné, , barevné, dvojnásobné výkaz výměr viz pemetrace : 356.96	m2	356,96000	40,30	14 385,49	800-784	RTS	
				356,96000					
112	784452951R00	784 45-9 Oprava maleby z malířských směsí se začištěním ...v místnostech do 3,8 m, z malířských směsí tekutých, dvojnásobné bez pačokování, dvou a vícebarevné s bílým stropem, s obroušením a oprášením místnost s úpravou výplní otvorů :	m2	2 413,70200	42,70	103 065,08	800-784	RTS	

		1np mč 02,12,15,20,40,44 : ((4,05+4,25)*2*2,65+4,05*4,25)*2 ((4,05+5,93)*2*2,65+4,05*5,93)*4 2np mč 02,09,14,20,36,41,47,53 : ((4,05+4,25)*2*2,95+4,05*4,25)*7 ((4,05+3,65)*2*2,65+4,05*3,65)*1 3-6np mč 02,09,14,20,36,41,47,53 : ((4,05+4,25)*2*2,65+4,05*4,25)*8*4 odpočet otvorů nad 4m2 : ((-2,47*1,75-1,0*2,65)+4,0)*46 odpočet nových maleb : -356,96			122,40500 307,64200 463,27750 55,59250 1 958,48000 -136,73500 -356,96000					
Díl:	799	Ostatní					14 710,00			
	9 Hodinové zúčtovací sazby									
113	909 R00	Hzs-nezmeritelne stavebni prace ostatni prace neuvedené v rozpočtu - fakturovat dle skutečnosti : 50,0	h	50,00000 50,00000	294,20		14 710,00	Prav.M	RTS	
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					64 047,30			
	Bourání konstrukcí									
114	979999001T01	Poplatek za skládku, (stavební a demoliční odpady) Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 42,46,47,48,49,50,51,57,71,102,104, : Součet: : 26.75773	t	26,75773 26,75773	838,80		22 444,38	801-3	Vlastní	
	979 01 Svislá doprava suti a vybouraných hmot									
115	979011111R00	...za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 42,46,47,48,49,50,51,57,71,102,104, : Součet: : 26.75773	t	26,75773 26,75773	256,90		6 874,06	801-3	RTS	
116	979011121R00	...příplatek za každé další podlaží Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 42,46,47,48,49,50,51,57,71,102,104, : Součet: : 80.27319	t	80,27319 80,27319	155,40		12 474,45	801-3	RTS	
	979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku									
117	979081111R00	...do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 42,46,47,48,49,50,51,57,71,102,104, : Součet: : 26.75773	t	26,75773 26,75773	252,30		6 750,98	801-3	RTS	
118	979081121R00	...příplatek za každý další 1 km	t	240,81956	16,50		3 973,52	801-3	RTS	

		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 42,46,47,48,49,50,51,57,71,102,104, : Součet : 240.81956							
	979 08-2 Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot								
119	979082111R00	...do 10 m Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 42,46,47,48,49,50,51,57,71,102,104, : Součet : 26.75773	t	26,75773	186,90	5 001,02	801-3	RTS	
120	979082121R00	...příplatek k ceně za každých dalších 5 m Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 42,46,47,48,49,50,51,57,71,102,104, : Součet : 267.57729	t	26,75773 267,57729	24,40	6 528,89	801-3	RTS	
				267,57729					