

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

č. 1/2014 ze dne 16.4.2014

uzavřená ve smyslu ustanovení §2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.,
v platném a účinném znění

na akci: „Oprava kostela ZVĚSTOVÁNÍ PANNY MARIE“

1. Smluvní strany

1.1. Zhotovitel: KORDO s.r.o.

Sídlo: Pražská 870, 679 61 Letovice

Zastoupen: Jitka Pospíšilová

IČ: 634 75 537

DIČ: CZ 63475537

zapsán v obchodním rejstříku oddíl C, vložka 20386, KS Brno

bankovní spojení: Komerční banka a.s., č.ú. 19-4834140227/0100

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) smluvních Jitka Pospíšilová

b) technických Jitka Pospíšilová

(dále jen „zhotovitel“)

1.2. Objednatel: Římskokatolická farnost Knínice u Boskovic

Sídlo: Knínice u Boskovic 22, 679 34 Knínice u Boskovic

Zastoupen: R.D. Mgr. Miroslav Šudoma

IČ: 65339991

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) technických Eva Opluštilová (tel. 777 950 802.),

(dále jen „objednatel“)

Předmětem dodatku ke smlouvě o dílo č.1 ze dne 16.4.2014 je změna rozsahu díla specifikovaná
rozpočtem, změnovým listem č.1.

Obě smluvní strany se dohodly na změnách smlouvy o dílo v následujících článcích:

2. Předmět díla

„Původní znění“

Předmětem díla je provedení stavebních prací: **Oprava kostela ZVĚSTOVÁNÍ PANNY MARIE** ve
Vážanech. Zakázka se vztahuje k projektu financovanému z veřejných prostředků.

2.1. Dílo bude provedeno v rozsahu a kvalitě dle projektu SZIF Oprava kostela ZVĚSTOVÁNÍ
PANNY MARIE 12/015/3220b/564/000178 a závazného stanoviska č. 13/12 vydaného Správou státní
památkové péče Městským úřadem Boskovice č.j. DMBO 3673/2012 OSÚ ze dne 21.3.2012
v souladu se Souhlasem s provedením ohlášené stavby vydaným Odborem výstavby a územního

plánování Městským úřadem Boskovic, č.j. DMBO 3724/2012 ze dne 21.3.2012 a oceněného výkazu výměr.

2.2. Dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí se pro účely této smlouvy rozumí dodávka všech prací, konstrukcí a materiálů nutných k řádnému provedení díla, provedení všech předepsaných zkoušek a revizí a zpracování dokumentace skutečného provedení díla. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla, k jeho úspěšnému předání a převzetí a uvedení do řádného provozu.

2.3. Místem plnění předmětu díla jsou Vážany, parc. st. č. 36, p.č. 27, pro k.ú. Vážany u Boskovic.

2.4. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, s rozpočtem a projektovou dokumentací vztahující se k dílu, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

2.5. Smluvní strany se dohodly na změně rozsahu spočívající v úpravě množství týkající se zemních prací, výkopových prací, bouracích prací, restaurování, předsklení konstrukcí, ozvučení a dále bylo dohodnuto rozšíření sanace obvodového zdiva, čímž dojde k podstatnému zkvalitnění zabezpečení kostela proti vlhkosti.

„Nové znění“

(Článek 2. Předmět díla se mění odstavec 2.5 – Změna rozsahu díla“

Předmětem díla je provedení stavebních prací: **Oprava kostela ZVĚSTOVÁNÍ PANNY MARIE** ve Vážanech. Zakázka se vztahuje k projektu financovanému z veřejných prostředků.

2.1. Dílo bude provedeno v rozsahu a kvalitě dle projektu SZIF Oprava kostela ZVĚSTOVÁNÍ PANNY MARIE 12/015/3220b/564/000178 a závazného stanoviska č. 13/12 vydaného Správou státní památkové péče Městským úřadem Boskovic č.j. DMBO 3673/2012 OSÚ ze dne 21.3.2012 v souladu se Souhlasem s provedením ohlášené stavby vydaným Odborem výstavby a územního plánování Městským úřadem Boskovic, č.j. DMBO 3724/2012 ze dne 21.3.2012 a oceněného výkazu výměr.

2.2. Dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí se pro účely této smlouvy rozumí dodávka všech prací, konstrukcí a materiálů nutných k řádnému provedení díla, provedení všech předepsaných zkoušek a revizí a zpracování dokumentace skutečného provedení díla. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla, k jeho úspěšnému předání a převzetí a uvedení do řádného provozu.

2.3. Místem plnění předmětu díla jsou Vážany, parc. st. č. 36, p.č. 27, pro k.ú. Vážany u Boskovic.

2.4. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, s rozpočtem a projektovou dokumentací vztahující se k dílu, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

2.5 Smluvní strany se dohodly na změně rozsahu spočívající v úpravě množství týkající se zemních prací, výkopových prací, bouracích prací, nutného rozebrání části podlahy, restaurování, provedení vlhkostního průzkumu, stavebních a elektroinstalačních prací.

3. Cena díla

„Původní znění“

3.1. Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta jako pevná (se zaokrouhlením):

Základ pro cenu bez DPH 21%	4 190 455	Kč
Cena DPH 21%	879 996	Kč
CENA CELKEM	5 070 451	Kč

3.2. Podkladem pro stanovení ceny je závazný a úplný položkový rozpočet se všemi součástmi – rozpočty specializací a projektová dokumentace stavby. Rozpočet je nedílnou součástí této smlouvy.

3.3. Práce, které jsou součástí ceny díla a nebudou po předchozím odsouhlasení objednatelem realizovány, budou z ceny odečteny.

3.4. Nabídková cena nebude měněna v souvislosti s inflací české koruny, hodnotou kurzu české koruny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurz a stabilitu měny.

3.5. V závislosti na získaných finančních prostředcích bude před započítáním prací sjednán dodatek na příslušný kalendářní rok, kterým bude pro daný kalendářní rok dohodnut rozsah prováděných prací.

3.6. Zhotovitel na sebe ve smyslu ust. § 2620 odst. 2 občanského zákoníku přebírá nebezpečí změny okolností, které mohou dokončení díla podstatně ztížit.

„Nové znění“

3.1. Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta jako pevná (se zaokrouhlením):

Základ pro cenu bez DPH 21%	4 350 616	Kč
Cena DPH 21%	913 629	Kč
CENA CELKEM	5 264 245	Kč

3.2 Podkladem pro stanovení ceny je závazný a úplný položkový rozpočet se všemi součástmi – rozpočty specializací a projektová dokumentace stavby. Rozpočet je nedílnou součástí této smlouvy.

3.3. Práce, které jsou součástí ceny díla a nebudou po předchozím odsouhlasení objednatelem realizovány, budou z ceny odečteny.

3.4. Nabídková cena nebude měněna v souvislosti s inflací české koruny, hodnotou kurzu české koruny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurz a stabilitu měny.

3.5. V závislosti na získaných finančních prostředcích bude před započítáním prací sjednán dodatek na příslušný kalendářní rok, kterým bude pro daný kalendářní rok dohodnut rozsah prováděných prací.

3.6. Zhotovitel na sebe ve smyslu ust. § 2620 odst. 2 občanského zákoníku přebírá nebezpečí změny okolností, které mohou dokončení díla podstatně ztížit.

5. Platební podmínky, fakturace

„Původní znění“

5.1. Fakturace bude probíhat měsíčně, k datu 5. dne v daném měsíci. Zhotovitel předloží objednateli soupis provedených prací a dodávek oceněný dle položkového rozpočtu a po jeho odsouhlasení technickým dozorem objednatele, který je povinen se vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů od data doručení, vystaví daňový doklad. Přílohou daňového dokladu bude soupis provedených prací a dodávek.

5.2. Faktury budou vystaveny na objednatele. Splatnost daňového dokladu je 21 kalendářních dnů od data doručení na adresu objednatele.

5.3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.

5.4. Faktury budou mít následující náležitosti:

- a) označení faktury a její číslo
- b) název a sídlo objednatele a zhotovitele
- c) předmět fakturovaného plnění
- d) den odeslání faktury a lhůtu její splatnosti
- e) označení banky a číslo účtu, na který má být provedena platba
- f) celková fakturovaná částka a příslušné DPH

5.5. Objednatel neposkytne před zahájením prací zálohu.

5.6. Objednatel uhradí zhotoviteli veškeré provedené práce až do výše 90% sjednané ceny. Zbývajících část, tj. 10 % ze sjednané ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli po provedení díla a po odstranění všech vad popsanych v protokolu o předání a převzetí díla a po vyklizení staveniště.

5. Platební podmínky, fakturace

„Nové znění“

5.1. Fakturace bude provedena po dokončení a předání díla. Zhotovitel předloží objednateli soupis provedených prací a dodávek oceněný dle položkového rozpočtu a po jeho odsouhlasení technickým dozorem objednatele, který je povinen se vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů od data doručení, vystaví daňový doklad.

5.2. Faktury budou vystaveny na objednatele. Splatnost daňového dokladu je 21 kalendářních dnů od data doručení na adresu objednatele.

5.3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.

5.4. Faktury budou mít následující náležitosti:

- a) označení faktury a její číslo
- b) název a sídlo objednatele a zhotovitele
- c) předmět fakturovaného plnění
- d) den odeslání faktury a lhůtu její splatnosti
- e) označení banky a číslo účtu, na který má být provedena platba
- f) celková fakturovaná částka a příslušné DPH


5.5. Objednatel neposkytne před zahájením prací zálohu.

5.6. Objednatel uhradí zhotoviteli veškeré provedené práce až do výše 90% sjednané ceny. Zbývajících část, tj. 10 % ze sjednané ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli po provedení díla a po odstranění všech vad popsanych v protokolu o předání a převzetí díla a po vyklizení staveniště.

Zbývá v tomto dodatku nezmněná ustanovení původní smlouvy o dílo o dílo č.1/2014 ze dne 16.4.2014 a dodatku č.1 se nemění a zůstávají v platnosti.

V Letovicích....., dne 29. 9. 2014

V Letovicích dne 29.9.2014


.....
za objednatele:

KORDC s.r.o.
Pražská 870, 679 61 LETOVICE
IČO: 63 47 55 37
DIČ: CZ63-475537
Ib.: 543 475 203

.....
za zhotovitele:

**Římskokatolická farnost
KNÍNICE U BOSKOVIC 22
PSČ 679 34**


BR-2179/14

BISKUPSTVÍ BRNĚNSKÉ


TENTO DODATEK

ZE STANOVISKA CÍRKEVNÍHO SCHVÁLÍ

v Brně dne 10.10.14







POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	01c	Oprava kostela Zvěstování Panny M	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
	Stavba		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
0090FA	Oprava kostela Zvěstování Panny Marie ve Vážane		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel	Římskokatolická farnost Knínice u Boskovic			
Dodavatel	KORDO s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	2 649 348	Zařízení staveniště	104 338
Z	PSV celkem	1 324 072	Kompletační činnost (IČD)	58 397
R	M práce celkem	206 780		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	4 180 200		
	HZS	7 680		
	ZRN+HZS	4 187 880	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	4 350 616	Ostatní náklady celkem	162 735

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno : Renáta Bajerová	Jméno : Renáta Bajerová	Jméno : <i>Kirinda Pudon</i>
Datum : 29.9.2014	Datum : 29.9.2014	Datum :
Podpis : <i>[Signature]</i>	Podpis: <i>[Signature]</i>	Podpis: <i>[Signature]</i>
KORDO s.r.o. Pražská 870, 679 61 LETOVICE IČO: 63 47 55 37 DIČ: CZ63-75537 Tel: 516 475 203	KORDO s.r.o. Pražská 870, 679 61 LETOVICE IČO: 63 47 55 37 DIČ: CZ63-75537 Tel: 516 475 203	Římskokatolická farnost KNÍNICE U BOSKOVIC 22 PSČ 679 34
Základ pro DPH	21,0 %	4 350 616 Kč
DPH	21,0 %	913 629 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		5 264 245 Kč

Poznámka :

Stavba :	0090FA Oprava kostela Zvěstování Panny Marie ve Vážan	Rozpočet :	01c
Objekt :	Stavba	Oprava kostela Zvěstování Panny Marie	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	225 525	0	0	0	0
11 Přípravné a přidružené práce	99 854	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	149 930	0	0	0	7 680
3 Svislé a kompletní konstrukce	147 730	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	71 806	0	0	0	0
5 Komunikace	27 907	0	0	0	0
61 Upravy povrchů vnitřní	314 904	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	578 837	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	141 804	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce, bourání	53 413	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	3 641	0	0	0	0
93 Dokončovací práce inženýrských staveb	25 892	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	157 386	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	226 371	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	77 752	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	50 834	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	190 153	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	332 595	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	49 314	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	93 597	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	237 069	0	0	0
765 Krytiny tvrdé	0	161 015	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	260 000	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	53 609	0	0	0
783 Nátěry	0	50 400	0	0	0
784 Malby	0	86 474	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	140 880	0
M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky	0	0	0	65 900	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	105 611	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	2 649 348	1 324 072	0	206 780	7 680

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště	104 338	0,0	4 180 200	104 338
Kompletační činnost (IČD)	58 397	0,0	4 180 200	58 397
CELKEM VRN				162 735

Položkový rozpočet

Stavba :	0090FA Oprava kostela Zvěstování Panny Marie ve V	Rozpočet: 01c
Objekt :	Stavba	Oprava kostela Zvěstování Panny Marie ve V

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	25,00	25,00	625,00
2	113107112R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	12,10	103,00	1 246,30
3	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	22,00	41,00	902,00
4	113204111R00	Vytrhání obrub záhonových	m	10,00	24,40	244,00
5	121101102R00	Sejmutí ornice s přemístěním přes 50 do 100 m	m3	14,05	37,70	529,74
6	121112111U00	Sejmutí ornice tl-15cm ručně -50m	m3	4,49	276,50	1 240,82
7	130901112R00	Bourání konstrukcí kamenných na maltu nastavovanou	m3	16,59	1 140,00	18 913,06
8	132101401R00	Hloubený výkop pod základy v hor.2	m3	8,44	647,00	5 459,71
9	132301109R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.4	m3	37,80	201,00	7 597,80
10	132301401R00	Hloubený výkop pod základy v hor.4	m3	6,75	1 933,00	13 043,88
11	132302102U00	Hloub rýh š 0,6m nesoud hor 4 ručně	m3	4,30	1 085,00	4 665,50
12	139711101R00	Výkopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4	m3	77,22	1 185,00	91 508,66
13	162306111R00	Vodorovné přemístění zemin pro zúrodnění do 500 m	m3	4,49	63,50	284,96
14	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	77,22	214,50	16 564,23
15	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	401,47	16,00	6 423,48
16	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy	m3	77,22	121,00	9 343,92
17	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	86,84	134,00	11 636,83
18	167101201R00	Nakládání výkopku z hor.1 + 4 - ručně	m3	61,37	344,50	21 142,83
19	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku včetně poplatku za skládku	m3	77,22	12,10	934,39
20	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	215,00	10,90	2 343,50
21	182301122R00	Rozprostření ornice, svah, tl. 10-15 cm, do 500 m2	m2	215,00	49,00	10 535,00
22	00572400	Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI	kg	4,00	84,80	339,20
	Celkem za	1 Zemní práce				225 524,81
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				
23	11-01	Archeologický průzkum (v rozsahu pro drenážní obk. dešťovou kanalizaci, opravu hřbit. zdi)	KPL	1,00	23 000,00	23 000,00
24	11-02	Stratigrafický průzkum vrstev a barevnosti původní omítkových vrstev	m2	521,36	40,00	20 854,40
25	11-04v	Komplexní vlhkostní průzkum	KPL	1,00	20 000,00	20 000,00
26	11-05	Dokumentace skutečného provedení	KPL	1,00	15 000,00	15 000,00
27	11-06	Stavebně historický průzkum	kus	1,00	21 000,00	21 000,00
	Celkem za	11 Přípravné a přidružené práce				99 854,40
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
28	212531111RK1	Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen. 63 mm kraj Jihomoravský	m3	19,30	703,00	13 565,09
29	212532111R00	Lože trativodu z kameniva hrub.drceného,16-32 mm	m3	3,60	744,00	2 678,40
30	212561111RK1	Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen. 16 mm kraj Jihomoravský	m3	20,10	785,00	15 778,50
31	212571121R00	Výplň odvodňov. trativodů kamen. drobným těženým	m3	8,50	611,00	5 193,50
32	212752113R00	Trativody z drenážních trubek, lože, DN 160 mm	m	80,40	213,50	17 165,40
33	274351215RT1	Bednění stěn základových pasů - zřízení bednicí materiál prkna	m2	31,40	404,00	12 686,00
34	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	31,40	65,50	2 056,77
35	274354191U00	Přípl zákl pás zakřivení R -7,5m	m2	9,50	207,00	1 966,50
36	279311114R00	Postupné podbetonování zákl. zdiva C 15/20	m3	12,68	3 920,00	49 716,97
37	289970111R00	Vrstva geotextilie Geofiltex 300g/m2	m2	319,00	70,50	22 489,50
38	28611225.A	Trubka PVC drenážní flexibilní d 160 mm	m	80,40	82,50	6 633,00
39	902 R00	Hzs-průzk.práce na památkách	hod	32,00	240,00	7 680,00
	Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání				157 609,63
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
40	311211124R00	Zdivo nadzákladové z lomového kamene na MC 10	m3	18,62	2 835,00	52 787,70
41	317235811R00	Doplnění zdiva hlavních a kordonových řím cihlami	m3	4,31	15 000,00	64 650,00

Položkový rozpočet

Stavba :	0090FA Oprava kostela Zvěstování Panny Marie ve V	Rozpočet: 01c
Objekt :	Stavba	Oprava kostela Zvěstování Panny Marie ve V

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
42	319201311R00	Vyrovnaní povrchu zdiva maltou tl.do 3 cm	m2	247,28	122,50	30 291,80
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				147 729,50
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
43	380941114RT3	Výztuž helikální 1 x D10 mm, drážka, cihel. zdivo Helibar 1xD10mm,P v tahu 1108 MPa,drážka,cih.zdivo	m	46,00	1 497,00	68 862,00
44	451576111R00	Podkladní vrstva ze šterkopísku do 20 cm	m2	8,92	330,00	2 943,60
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				71 805,60
Díl: 5		Komunikace				
45	564861111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	64,00	132,50	8 480,00
46	591241111R00	Kladení dlažby drobné kostky, lože z MC tl. 5 cm	m2	25,00	397,00	9 925,00
47	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	25,00	170,00	4 250,00
48	59245020	Dlažba zámková přírodní	m2	25,25	208,00	5 252,00
	Celkem za	5 Komunikace				27 907,00
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				
49	602011104R00	Postřik maltou sanační ručně	m2	378,47	35,40	13 397,98
50	602011121RT5	Omítka jádrová sanační ručně tloušťka vrstvy 40 mm	m2	378,47	638,00	241 466,41
51	602011152R00	Omítka vrchní sanační ručně tl. 5 mm	m2	378,47	119,00	45 038,41
52	61-01	Srovnání obnažené části základů, očištění spar, vytvoření rovnoho podkladu vápenou hrubou omítkou	m2	77,53	193,50	15 001,67
	Celkem za	61 Úpravy povrchů vnitřní				314 904,47
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
53	216904391R00	Příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	860,06	99,50	85 575,97
54	602016193R00	Penetrace hloubková stěn	m2	387,30	41,60	16 111,51
55	622421111R00	Omítka vnější stěn, MVC, hrubá nezatřená	m2	319,36	101,00	32 255,36
56	622425522R00	Oprava vněj. omítek V, do 50%, štuk na 100% plochy	m2	387,30	430,00	166 537,28
57	622471317RS7	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2 hmota silikátová Keim barevná skupina I	m2	319,36	119,50	38 163,52
58	622471319RS7	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 5 hmota silikátová (např. Keim) barevná skupina I	m2	255,16	161,50	41 208,18
59	622471319RS8	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 5 hmota silikátová (např. Keim) barevná skupina II	m2	311,86	175,00	54 575,68
60	622471931R00	Příplatek za vícebarevné provádění	m2	567,02	3,65	2 069,62
61	622903130U00	Mytí vněj. omítek slož 5-6 tlak.vodou	m2	567,02	58,00	32 887,16
62	62-01	Reprofilace okenních šambrán a profilů říms	m.b.	284,96	85,00	24 221,60
63	62-02	Očištění od biologického napadení po mechanickém odstranění mechu a lišejníků nasycení přípravkem	m2	387,30	145,00	56 157,92
64	62-03	Hydrofobizace na místech extrémně zatěžovaných vodou (ostřik navátý sněh.....)	m2	176,20	165,00	29 073,00
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější				578 836,80
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
65	631571003R00	Násyp ze šterkopísku 0 - 32, zpevňující	m3	15,92	820,00	13 054,40
66	63-001	Rozebr. cihel. podl. vč. zpětného zapravení, dopln a vytvoření odvětr. kanálku pod podl. vč.řezání	m2	86,70	1 485,00	128 749,50
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				141 803,90
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				
67	9-001	Vytvoření vzduchového kanálku na dně odvonovacího příkopu pom.podkl.bet. a desek PZD našikmo D+M	M.b.	71,00	400,00	28 400,00
68	9-004s	Oprava a doplnění okapového nosu soklového zdiva včetně chem. zpevňovačů a hydrofobizace	m.b.	30,50	435,00	13 267,50
69	9-005s	Obnažení, vyčištění, doplnění nesmršťujícími výplněmi v prasklinách zdiva	m.b.	27,00	435,00	11 745,00
	Celkem za	9 Ostatní konstrukce, bourání				53 412,50
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
70	916531111RT4	Osazení záhon.obrubníků do lože z B 12,5 bez opěry včetně obrubníku ABO 4 - 5 50/5/25	m	22,00	165,50	3 641,00

Položkový rozpočet

Stavba :	0090FA Oprava kostela Zvěstování Panny Marie ve V	Rozpočet: 01c
Objekt :	Stavba	Oprava kostela Zvěstování Panny Marie ve V

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				3 641,00
Díl:	93	Dokončovací práce inženýrských staveb				
71	938111111U00	Čištění zdiva od mechu/vegetace	m2	236,84	64,50	15 276,05
72	938533111U00	Očištění povrchu tlakovou vodou	m2	255,20	41,60	10 616,32
	Celkem za	93 Dokončovací práce inženýrských staveb				25 892,37
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				
73	941941051R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m, H 10 m	m2	595,84	42,00	25 025,28
74	941941391R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1051	m2	1 787,52	32,90	58 809,41
75	941941851R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m,H 10 m	m2	595,84	28,90	17 219,78
76	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	20,00	66,00	1 320,00
77	941955004R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m	m2	44,00	116,50	5 126,00
78	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	521,36	9,80	5 109,33
79	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011	m2	1 564,08	7,00	10 948,56
80	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	521,36	5,90	3 076,02
81	944945012R00	Montáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky do 2 m	m	25,96	101,50	2 634,94
82	944945192R00	Příplatek za každý měsíc použ. stříšky, k pol. 5012	m	25,96	27,00	700,92
83	944945812R00	Demontáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky do 2 m	m	25,96	27,90	724,28
84	946941102RT2	Montáž pojízdných Alu věží , 2,5 x 1,45 m pracovní výška 6,3 m	sada	4,00	402,50	1 610,00
85	946941192RT2	Nájemné pojízdných Alu věží , 2,5 x 1,45 m pracovní výška 6,3 m	den	74,00	190,00	14 060,00
86	946941802R00	Demontáž pojízdných Alu věží , 2,5 x 1,45 m	sada	4,00	228,50	914,00
87	998009101R00	Přesun hmot lešení samostatně budovaného	t	15,27	662,00	10 107,55
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				157 386,07
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
88	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	289,61	61,50	17 811,02
89	001	Oprava koruny z pálených neomítaných cihel (Přezdění a zaspárování)	m2	87,25	1 500,00	130 881,00
90	952a	Nutná demontáž a stěhování lavic a ochrana zafoliováním	HZS	90,00	250,00	22 500,00
91	952b	ochrana podlahy proti poškození mtz,dmt,likvidace	m2	193,61	285,00	55 178,85
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				226 370,87
Díl:	96	Bourání konstrukcí				
92	622903111R00	Očištění zdí a valů před opravou, ručně	m2	666,73	66,50	44 337,48
93	962023391R00	Bourání zdiva nadzákladového smíšeného na MVC	m3	18,62	517,00	9 626,54
94	967031741R00	Přisekání plošné zdiva cihelného na MC tl. 5 cm	m2	35,24	137,00	4 827,88
95	967032974R00	Odsekání plošných prvků předsaz. do 8 cm	m2	35,24	132,00	4 651,68
96	978023411R00	Vysekání a úprava spár zdiva cihelného mimo komín.	m2	358,60	39,90	14 308,10
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				77 751,68
Díl:	97	Prorážení otvorů				
97	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	178,88	47,10	8 425,01
98	978015281R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit. 1-4 do 80 %	m2	238,85	28,90	6 902,77
99	978015361R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.5-7 do 50 %	m2	487,84	23,50	11 464,33
100	979084113R00	Vodorovná doprava hmot po suchu do 1000 m	t	94,06	252,00	23 703,12
101	979084119R00	Příplatek k přesunu hmot za každých dalších 1000 m	t	75,20	4,50	338,40
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				50 833,63
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
102	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	456,00	417,00	190 153,38
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				190 153,38
Díl:	711	Izolace proti vodě				
103	711472053R00	Izolace, svislá folií PE, volně	m2	162,80	100,00	16 280,00
104	711-001	Izolace proti vodě - Horizontální Injektáž injektážním krémem s min. 80% podílem účinné látky	m2	93,94	3 288,00	308 874,72

Položkový rozpočet

Stavba :	0090FA Oprava kostela Zvěstování Panny Marie ve V	Rozpočet: 01c
Objekt :	Stavba	Oprava kostela Zvěstování Panny Marie ve V

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
105	28323217.A	Fólie nopová PLASTOFOL Standard	m2	162,80	45,70	7 439,96
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				332 594,68
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				
106	721176224R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 150 x 4,0 mm	m	54,01	312,50	16 878,13
107	721176225R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 200 x 4,9 mm	m	11,00	329,50	3 624,50
108	721242110R00	Lapač střešních splavenin PP HL600 DN 100, kloub	kus	4,00	1 664,00	6 656,00
109	721242117R00	Lapač střešních splavenin litinový DN 150	kus	4,00	2 540,00	10 160,00
110	002	Kačírek praný okrasný 16/32	t	12,06	995,00	11 995,62
	Celkem za	721 Vnitřní kanalizace				49 314,25
Díl:	762	Konstrukce tesařské				
111	762311812R00	Demontáž kotevních želez do 10 kg	kus	10,00	25,30	253,00
112	762330911R00	Zvedání konstrukcí krovů hmotnosti do 12 t	t	3,30	474,50	1 567,80
113	762331921R00	Vyřezání části střešní vazby do 224 cm2, do dl.3 m	m	19,00	112,50	2 137,50
114	762331932R00	Vyřezání části střešní vazby do 288 cm2, do dl.5 m	m	17,00	125,00	2 125,00
115	762331942R00	Vyřezání části střešní vazby do 450 cm2, do dl.5 m	m	24,00	140,50	3 372,00
116	762331951R00	Vyřezání části střešní vazby nad 450 cm2, do dl.3 m	m	18,00	174,00	3 132,00
117	762332932R00	Doplnění části střešní vazby z hranolků do 224 cm2 včetně dodávky řeziva 140/160	m	19,00	259,50	4 930,50
118	762332933R00	Doplnění části střešní vazby z hranolků do 288 cm2 včetně dodávky řeziva 150/180	m	17,00	301,00	5 117,00
119	762332934R00	Doplnění části střešní vazby z hranolků do 450 cm2 včetně dodávky řeziva 200/200	m	24,00	474,50	11 388,00
120	762332935R00	Doplnění části střešní vazby z hranolků do 600 cm2 včetně dodávky řeziva 240/240	m	18,00	675,00	12 150,00
121	762341811R00	Demontáž bednění střech rovných z prken hrubých	m2	94,00	19,10	1 795,40
122	762342202RT2	Montáž laťování střech, vzdálenost latí do 22 cm včetně dodávky řeziva, latě 3/5 cm	m2	79,00	91,50	7 228,50
123	762342811R00	Demontáž laťování střech, rozteč latí do 22 cm	m2	79,00	14,20	1 121,80
124	762343935RT2	Zabednění otvorů střech prkny plochy nad 8 m2 prkna tl.24 mm	m2	94,00	186,00	17 484,00
125	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	5,60	718,00	4 017,21
126	762811811R00	Demontáž záklopů z hrubých prken tl. do 3,2 cm	m2	35,54	17,90	636,17
127	762812240RT3	Montáž záklopu, vrchní na sraz, hoblovaná prkna včetně dodávky řeziva, prkna hobl. tl. 24 mm	m2	43,00	254,50	10 943,50
128	762895000R00	Spojovací prostředky pro montáž stropů	m3	1,14	140,00	158,93
129	998762103R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	t	4,36	926,00	4 038,47
	Celkem za	762 Konstrukce tesařské				93 596,77
Díl:	764	Konstrukce klempířské				
130	764211203R00	Krytina hladká z Cu tabulí 2 x 1 m, sklon nad 45°	m2	24,03	1 658,00	39 841,74
131	764222250R00	Oplechování okapů Cu, tvrdá krytina, rš 660 mm	m	74,80	1 165,00	87 142,00
132	764252201R00	Žlaby z Cu plechu podokapní půlkruhové, rš 250 mm	m	7,93	732,00	5 804,76
133	764252203R00	Žlaby z Cu plechu podokapní půlkruhové, rš 330 mm	m	76,20	865,00	65 913,00
134	764311841RT1	Demont. krytiny, tabule 2 x 1 m, do 25 m2, nad 45° z Pz plechu	m2	24,03	25,00	600,75
135	764321822R00	Demontáž oplechování říms, rš 500 mm, nad 45°	m	74,80	16,60	1 241,68
136	764554202R00	Odpadní trouby z Cu plechu, kruhové, D 100 mm	m	28,00	748,00	20 944,00
137	998764103R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	t	1,23	1 035,00	1 269,53
138	764-vk-1	D+M vikýřového střešního okna Cu včetně částečného rozebrání a úpravy krytiny	kus	1,00	7 220,00	7 220,00
139	764P01	Oplechování parapetů Cu, rš 500 mm	m	7,20	985,00	7 092,00
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				237 069,46
Díl:	765	Krytiny tvrdé				
140	765341914R00	Vyspravení břidličné krytiny, čtver. 205x205 do 20%	m2	379,00	199,50	75 610,50
141	765342841R00	Demontáž břidličné krytiny, šupiny netř., k použití	m2	74,80	80,00	5 984,00

Položkový rozpočet

Stavba :	0090FA Oprava kostela Zvěstování Panny Marie ve V	Rozpočet: 01c
Objekt :	Stavba	Oprava kostela Zvěstování Panny Marie ve V

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
142	765342891R00	Příplatek za sklon přes 45 do 60°, k použití	m2	74,80	2,50	187,00
143	765349111R00	M.střech jednod. př.břid.20x20cm,krytí jednoduché	m2	47,40	532,00	25 216,80
144	998765103R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 24 m	t	3,89	733,00	2 850,27
145	765-002	Očištění střechy od biologického napadení omytí a chemické odstranění mechů a lišejníků	m2	379,00	104,00	39 416,00
146	7659001a	Zabezpečení střechy proti zatékání plachtováním (po celou dobu výstavby)	m2	94,00	125,00	11 750,00
Celkem za 765 Krytiny tvrdé						161 014,57
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				
147	766-0011	D+M historické repliky vstupních dveří	kus	1,00	100 000,00	100 000,00
148	766-0022	D+M historické repliky 4ks obloukových oken	kus	4,00	40 000,00	160 000,00
Celkem za 766 Konstrukce truhlářské						260 000,00
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
149	767995102R00	Montáž kovových atypických konstrukcí do 10 kg	kg	79,00	71,00	5 609,00
150	767-002	Restaurování vstupní brány kostela a dvou vedl. branek (dle restaurátorského záměru F.Brodecký)	KPL	1,00	48 000,00	48 000,00
Celkem za 767 Konstrukce zámečnické						53 609,00
Díl:	783	Nátěry				
151	783782206R00	Nátěr tesařských konstrukcí 2x	m2	770,64	42,40	32 675,14
152	soubor	Odstranění a očištění poškozených povrchových částí prvků krovu	m2	770,64	23,00	17 724,72
Celkem za 783 Nátěry						50 399,86
Díl:	784	Malby				
153	784-001	Výmalba kostela vnitřní	m2	576,49	150,00	86 473,50
Celkem za 784 Malby						86 473,50
Díl:	M21	Elektromontáže				
154	M21-01	D+M Elektroinstalace dle samostatné specifikace	KPL	1,00	65 000,00	65 000,00
155	M21-011	D+M Elektroinstalace - doplnění osvětlení	kus	1,00	18 700,00	18 700,00
156	M21-02	Doplnění, oprava a celková revize hromosvodu	KPL	1,00	48 430,00	48 430,00
157	M21-03	Pomocné stavební a bourací práce pro elektroinstalace	HZS	35,00	250,00	8 750,00
Celkem za M21 Elektromontáže						140 880,00
Díl:	M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky				
158	M22-001	Oprava zařízení EZS	kus	1,00	59 900,00	59 900,00
159	M22-03	Pomocné stavební a bourací práce pro dodávky EZS a ozvučení	KPL	1,00	6 000,00	6 000,00
Celkem za M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky						65 900,00
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
160	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	115,86	171,00	19 812,86
161	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	115,86	183,50	21 261,17
162	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1 737,97	10,40	18 074,89
163	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	115,86	145,50	16 858,31
164	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	463,46	16,10	7 461,68
165	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	115,86	64,50	7 473,27
166	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	115,86	6,60	764,71
167	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	115,86	120,00	13 903,76
Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						105 610,66