

Zadávací dokumentace

pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce

zadávanou dle § 58 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“ nebo „ZZVZ“),

v užším řízení

s názvem

„Dostavba kanalizace v Žalanech – 2. etapa“

ČÁST 2

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

OBCHODNÍ PODMÍNKY – SMLOUVA O DÍLO

Preamble: Tyto obchodní podmínky jsou vypracovány ve formě a struktuře smlouvy o dílo. Účastník do těchto obchodních podmínek pouze doplní údaje nezbytné pro vznik návrhu smlouvy (zejména vlastní identifikační údaje, cenu a případné další údaje, jejichž doplnění text obchodních podmínek předpokládá) a následně takto doplněné obchodní podmínky předloží jako svůj návrh smlouvy na veřejnou zakázku.

SMLOUVA O DÍLO

Obec Žalany

a

společnost

„IR.C + VPK Suchý kanalizace Žalany“

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

Obec Žalany

se sídlem: Pražská 93, 417 63 Žalany

IČO: 002 66 655

bankovní spojení: č.ú.: 270389650/0300 vedený u ČSOB, a.s.

ID datové schránky: 9rubach

zastoupené ve věcech smluvních: Jindřich Mouka, starosta obce

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

„IR.C + VPK Suchý kanalizace Žalany“

se sídlem: Drážďanská 856/74b, 400 07 Ústí nad Labem

Společník 1: IR.Construction s.r.o.

sídlo: Drážďanská 856/74b, Krásné Březno, 400 07 Ústí nad Labem

IČO: 250 41 738 DIČ: CZ25041738

ID datové schránky: ev5w377

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 14364

bankovní spojení: 289387719/0300 vedený u ČSOB, a.s.

jednatel: Daniel Příbyl a Ing. Karel Složil, jednatele

ve věcech technických: Ing. Libor Chochol, manažer pro ekologické projekty

Společník 2: VPK Suchý s.r.o.

sídlo: Komenského nám. 12, 281 44 Zásmyky

IČO: 270 85 201 DIČ: CZ27085201

ID datové schránky: k5pbaia

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl C, vložka 95134

jednatel: Ladislav Suchý, jednatel

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

objednatel, zhotovitel společně dále též jako „smluvní strany“

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- A. Zhotovitel je držitelem příslušných živnostenských oprávnění potřebných k provedení díla a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle této smlouvy a je tak způsobilý jej splnit.
- B. Nabídku zhotovitele ze dne 1.8.2025 podanou v zadávacím řízení vyhlášeném dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) na zadání veřejné zakázky „**Dostavba kanalizace v Žalanech – 2. etapa**“, vybral objednatel jako nabídku nejvýhodnější dle ust. § 122 ZZVZ, a to rozhodnutím ze dne 1. 9. 2025.
- C. Zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle této smlouvy provést v souladu s touto smlouvou za sjednanou cenu a že si je vědom skutečnosti, že objednatel má značný zájem na dokončení díla, které je předmětem této smlouvy ve sjednané době plnění, za sjednanou cenu a způsobilého k účelu sjednanému touto smlouvou.
- D. Zastupitelstvo obce Žalany schválilo uzavření smlouvy na svém zasedání konaném dne 12. 8. 2025 usnesením č. 30/2025.

Smluvní strany se dohodly na uzavření této

SMLOUVY O DÍLO

1. Předmět smlouvy

- 1.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, ke sjednanému účelu, na svůj náklad a na své nebezpečí sjednané dílo dle článku 2 této smlouvy a objednatel se zavazuje dokončené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu, to vše za podmínek sjednaných touto smlouvou.
- 1.2. Zhotovitel splní závazek založený touto smlouvou tím, že řádně a včas provede předmět díla dle této smlouvy a splní ostatní povinnosti vyplývající z této smlouvy.
- 1.3. Zhotovitel nese nebezpečí škody nebo zničení stavby, která je předmětem díla, až do jejího předání objednateli.

2. Specifikace díla

- 2.1 Dle dohody smluvních stran je předmětem a účelem díla provedení všech činností, prací a dodávek obsažených v projektové dokumentaci, stavebním povolení, v nabídce vč. výkazu výměr a v zadávacích podmínkách veřejné zakázky (dále též „výchozí dokumenty“), které tvoří nedílnou součást této smlouvy.
- 2.2 Předmětem smlouvy je závazek Zhotovitele provést pro Objednatele stavební práce včetně dodávek a služeb dle projektové dokumentace pro provedení stavby s názvem „**Dostavba kanalizace v Žalanech – 2. etapa**“ včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, zpracované společností Servis ISA s.r.o., Markupova 2854/2a, 193 00, Praha 9, IČ: 28945077 (dále jen „projektová dokumentace“).
- 2.3 Objednatel se zavazuje, že provedené dílo převezme poté, co bylo dokončeno v souladu s touto smlouvou, a že zaplatí smluvně dohodnutou cenu. Závazek zhotovitele zahrnuje veškeré úkony a výkony, které jsou pro realizaci díla potřebné. K tomu patří veškeré přípravné, projekční a vedlejší výkony. Součástí dodávky je také dokumentace skutečného provedení díla a veškeré doklady týkající se díla potřebné ke kolaudaci, popř. užívání díla, a to vše za podmínek dohodnutých touto smlouvou, v souladu s vyhodnocením veřejné zakázky a v tomto rozsahu:
 - a) výrobu, dodávku, skladování, správu, zabudování a montáž veškerých dílů a materiálů a zařízení týkajících se díla,

- b) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
- c) zřízení, odstranění staveniště, včetně zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění a uvedení do původního stavu po dokončení stavby,
- d) projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch či zábor veřejného prostranství včetně dopravních omezení, umístění stanoveného dopravního značení a případných objízdných tras včetně umístění informačních tabulí s informací o objízdných trasách, to vše včetně úhrad za případné dočasné záборы ploch veřejného prostranství a dočasné a trvalé skládky,
- e) průběžný odvoz stavebního odpadu vzniklého při realizaci zakázky, zajištění jeho dočasného nebo trvalého uložení, resp. převzetí těchto odpadů do vlastnictví osobě oprávněné k jejich převzetí podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, není-li touto osobou přímo zhotovitel,
- f) provedení závěrečného úklidu a uvedení komunikací a ploch dotčených dílem do původního stavu,
- g) zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, dodržování bezpečnostních předpisů, zohlednění bezpečnostních a provozních hygienických požadavků,
- h) zajištění a provedení všech předepsaných zkoušek, revizí, vystavení nutných protokolů, atestů, případně jiných právních nebo technických dokladů, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla v českém jazyce,
- i) zajištění a provedení potřebných či úřady stanovených opatření nutných k provedení díla,
- j) zajištění certifikátů jednotlivých výrobků a materiálů použitých ve stavebních konstrukcích a systémech vč. návodů k užívání, zejména výsledky hutních zkoušek zásypů, protokoly k tlakovým zkouškám, případně doklad o provedené zkoušce průchodnosti potrubí apod.,
- k) vypracování dokumentace skutečného provedení díla v listinné podobě a v datové podobě na datovém nosiči ve třech vyhotoveních,
- l) zhotovení provozního řádu kanalizace a zhotovení provozního řádu ČOV pro zkušební provoz
- m) zajištění nebo provedení všech geodetických prací (vytýčení stavby před jejím zahájením, skutečné zaměření stavby),
- n) účast na pravidelných kontrolních dnech stavby,
- o) zajištění přejímajícího řízení a přejímky díla,
- p) zajištění povinné publicity projektu dle podmínek poskytovatele dotace,
- q) pořízení průběžné fotodokumentace stavby a její uložení na datovém nosiči.

2.4 Dílo se považuje za dokončené úspěšným provedením ujednaných zkoušek. K účasti na nich zhotovitel písemně přizve objednatele, a to 5 kalendářních dní předem. Výsledek zkoušky bude zachycen v zápise o provedené zkoušce. Strany této smlouvy výslovně sjednávají provedení individuálních a komplexních zkoušek, a to dle rozsahu stanoveného projektovou dokumentací.

Provádění dohodnutých zkoušek díla či jeho části se řídí:

- a) touto smlouvou, a
- b) podmínkami stanovenými ČSN, a
- c) projektovou dokumentací, a
- d) obecně závaznými metodikami a doporučeními výrobců komponentů a technologií použitých při výstavbě, neodporují-li platným ČSN, a
- e) stavebním povolením.

- 2.5 Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy ČSN (rozumí se tím i ČSN EN), jejichž použití přichází v úvahu při provádění díla dle této smlouvy, budou pro realizaci daného díla považovat obě strany za závazné v plném rozsahu.

3. Doba plnění

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést nejpozději do 540 kalendářních dní ode dne protokolárního předání a převzetí staveniště, a to včetně zajištění všech zkoušek, atestů a předání kompletních podkladů dle této smlouvy pro zahájení kolaudačního řízení a vydání kolaudačního souhlasu.
- 3.2. Zhotovitel zahájí plnění na základě písemné výzvy objednatele k předání a převzetí staveniště.
- 3.3. Jestliže nebude zhotovitel vyzván k protokolárnímu převzetí staveniště a zahájení prací, na díle do 12ti měsíců ode dne uzavření smlouvy o dílo, je objednatel i zhotovitel od této smlouvy za dále sjednaných podmínek odstoupit, a to bez jakýchkoliv vzájemných nároků na úhradu ušlého zisku či jakýchkoliv nákladů.
- 3.4. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a protokolárním předáním předmětu díla objednateli. Dílo se považuje za řádně dokončené, bude-li předvedena jeho způsobilost sloužit sjednanému účelu, bude bez vad a budou-li k němu ze strany zhotovitele poskytnuta další plnění dle této smlouvy, zejména bude-li k němu dodána dokumentace a další doklady vyžadované touto smlouvou v průběhu provádění díla či při jeho předání.
- 3.5. Časový harmonogram plnění v členění po měsících, včetně finančního plnění po měsících, tvoří jako příloha č. 2 nedílnou součást této smlouvy. Zhotovitel v časovém harmonogramu vždy zohlední převzetí staveniště, zahájení prací, ukončení a předání díla a vyklizení staveniště. Zhotovitel zaktualizuje časový harmonogram do 10 pracovních dnů od protokolárního předání staveniště. Zhotovitel se při realizaci díla zavazuje respektovat termíny dokončení jednotlivých částí díla dle tohoto harmonogramu.
- 3.6. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek dle této smlouvy.
- 3.7. Strany této smlouvy sjednávají, že v případě nesplnění sjednané doby plnění prokazatelně pouze v důsledku mimořádných, nepředvídatelných a nepřekonatelných překážek, vzniklých nezávisle na vůli zhotovitele dle ust. § 2913 odst. 2 občanského zákoníku, není zhotovitel povinen platit sjednanou smluvní pokutu, to např. vyšší moc, klimatické podmínky, z důvodu opožděných dodávek materiálu z důvodu vojenského konfliktu.
- 3.8. Důvody mimořádných, nepředvídatelných a nepřekonatelných překážek, vzniklých nezávisle na vůli zhotovitele je zhotovitel povinen prokázat, v opačném případě se má za to, že přerušení prací a činností na díle je ze strany zhotovitele nedůvodné. Smluvní strany sjednaly, že lhůta plnění sjednaná v čl. 3.1 této smlouvy se prodlužuje o dobu odůvodněného přerušení prací a činností. O přerušení prací a činností je zhotovitel povinen učinit zápis do stavebního deníku a dále o něm objednatel neprodleně prokazatelně informovat.

4. Místo provádění díla

- 4.1. Místem plnění je k.ú. obce Žalany. V podrobnostech je místo plnění popsáno v projektové dokumentaci.

5. Cena za dílo, platební podmínky

- 5.1 Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za dílo:

Celková cena bez DPH: 24.494.000,00 Kč

(slovy: dvacetčtyřmilionyčtyřstadevadesátčtyřtisíce korun českých)

DPH ve výši 21 %: 5.143.740,00 Kč

(slovy: pětminionůstočtyřicetřicetsedmsetčtyřicet korun českých)

Celková cena včetně DPH: 29.637.740,00 Kč

(slovy: dvacetdevětmilionůšestsetřicetsedmtisícsetmsetčtyřicet korun českých)

(dále též „Cena za provedení díla“)

- 5.2 Tato cena vztahující se k předmětu díla jeho rozsahu a způsobu provedení, tak, jak je sjednáno v době uzavření smlouvy, byla sjednána jako cena nejvýše přípustná, která je překročitelná pouze v případě změny právních předpisů ovlivňujících výši DPH u ceny sjednané touto smlouvou.
- 5.3 Objednatel nemůže na Cenu za provedení díla poskytovat jakákoli plnění před zahájením provádění díla. Obě smluvní strany se vzájemně dohodly na hrazení ceny za dílo postupně na základě dílčích daňových dokladů, které budou vystavovány měsíčně, vždy k poslednímu dni v měsíci dle skutečně provedených stavebních prací, dodávek a služeb na základě objednatel schválených zjišťovacích protokolů a soupisů provedených stavebních prací, dodávek a služeb.
- 5.4 Po ukončení každého kalendářního měsíce realizace plnění předá zhotovitel objednateli daňový doklad, k němuž musí být připojen zjišťovací protokol – soupis prací a dodávek provedených v členění po položkách dle výkazu výměr oceněný v souladu se smlouvou odsouhlasený technickým dozorem objednatele. Zhotovitel je oprávněn účtovat daňovým dokladem za příslušné období pouze práce a dodávky v rozsahu odsouhlaseném technickým dozorem objednatele. Daňový doklad bude obsahovat informační údaje o projektu: název projektu, údaje o poskytovateli dotace, číslo projektu.
- 5.5 Daňový doklad bude obsahovat příslušné náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje, či bude neúplný, je objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti zhotoviteli, aniž se tak dostane do prodlení. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad opravit, event. vystavit nový daňový doklad – lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného dokladu objednateli.
- 5.6 Není-li dohodnuto jinak, je splatnost daňových dokladů smluvními stranami dohodnuta na 30 (slovy: třicet) kalendářních dní ode dne řádného předání faktury zhotovitelem objednateli. Daňový doklad se považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li poslední den této lhůty účtovaná částka ve výši odsouhlasené objednatel odepsána z účtu ve prospěch účtu zhotovitele uvedeného v záhlaví této smlouvy.
- 5.7 Pro ocenění ev. méně či víceprací se použijí přednostně jednotkové ceny v té výši, kterou použil zhotovitel pro sestavení nabídkové ceny. Nebudou-li práce či věci použité k provedení díla, které jsou předmětem víceprací, ohodnoceny (oceněny) v rozpočtu zhotovitele, budou se oceňovat dle ceníku společnosti ÚRS CZ a.s., se sídlem Praha 10, Tiskařská 257/10, PSČ: 108 00, IČ: 471 15 645, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1776, aktuálního v době ocenění, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. V případě zadávání jakýchkoliv víceprací se bude vždy postupovat v souladu se ZZVZ.

6. Součinnost smluvních stran

- 6.1 Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci díla dle podmínek stanovených touto smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením této smlouvy.

- 6.2 Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně zbývajícím smluvním stranám. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností.
- 6.3 Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle této smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených touto smlouvou pro naplnění smlouvy, k ochraně objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji, a že poskytne objednateli, zástupci objednatele jednajícímu ve věcech technických a jiným osobám zúčastněným na provádění díla veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost.

7. Prohlášení a závazky zhotovitele, oprávnění objednatele

- 7.1. Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla a s místem provádění stavby, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky provádění díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné provedení díla nezbytné. Potvrzuje, že prověřil podklady a příkazy, které obdržel od objednatele do uzavření této smlouvy, že je shledal vhodnými, že sjednané podmínky pro provádění díla včetně ceny a doby provedení zohledňují všechny vpředu uvedené podmínky a okolnosti. Zhotovitel na základě vpředu uvedeného prohlašuje, že s použitím těchto všech znalostí zkušeností, podkladů a příkazů splní závazek založený touto smlouvou včas a řádně, za sjednanou cenu, aniž by podmiňoval splnění závazku poskytnutím jiné než dohodnuté součinnosti.
- 7.2. Před nástupem na jednotlivá pracoviště stavby zhotovitel zajistí prokazatelně školení všech vlastních i smluvních pracovníků svých poddodavatelů z předpisů bezpečnosti práce min. v takovém rozsahu, jako byl seznámen on před předáním pracoviště.
- 7.3. Zhotovitel zajistí dodržování zákona 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, především se zavazuje k součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po celou dobu přípravy a realizace stavby v případě, že bude objednatelem ustanoven. Současně je zhotovitel povinen zavázat k této součinnosti všechny své poddodavatele prací a činností souvisejících s přípravou a realizací předmětu smlouvy.
- 7.4. Zhotovitel se zavazuje, že objednateli bezodkladně po vzniku takové skutečnosti písemně oznámí:
- a) jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele,
 - b) vstup zhotovitele do likvidace; a/nebo
 - c) změny v majetkové struktuře zhotovitele, s výjimkou změny majetkové struktury, která představuje běžný obchodní styk; a/nebo
 - d) rozhodnutí o provedení přeměny zhotovitele, zejména fúzí, převodem jmění na společníka či rozdělením, provedení změny právní formy dlužníka či provedení jiných organizačních změn; a/nebo
 - e) omezení či ukončení výkonu činnosti zhotovitele, která bezprostředně souvisí s předmětem této smlouvy; a/nebo
 - f) všechny skutečnosti, které by mohly mít vliv na přechod či vypořádání závazků zhotovitele vůči objednateli vyplývajících z této smlouvy či s touto smlouvou souvisejících; a/nebo
 - g) rozhodnutí o zrušení zhotovitele.

V případě porušení tohoto ustanovení povinností je objednatel oprávněn od této smlouvy bez dalšího odstoupit.

- 7.5. Objednatel je oprávněn:

- a) sám či prostřednictvím třetí osoby provádět cenovou kontrolu v průběhu provádění díla a uvádění dokončeného díla do provozu a kontrolu provádění závěrečného vyúčtování díla; všichni účastníci této smlouvy jsou povinni vytvářet dostatečné podmínky pro provádění cenové kontroly,
- b) sám či prostřednictvím třetí osoby vykonávat v místě provádění díla kontrolně-technický dozor objednatele a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle projektu, technických norem a jiných právních předpisů, a v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné správy; na nedostatky při provádění díla upozorní zápisem ve stavebním deníku,
- c) provádět prostřednictvím koordinátora BOZP kontrolu dodržování bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci na staveništi,
- d) zjistí-li objednatel, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem; neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení smlouvy,
- e) osoba vykonávající kontrolně-technický dozor je oprávněna dát pracovníkům zhotovitele příkaz k přerušení prací na provedení díla, je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví osob pracujících na stavbě při provádění díla či třetích osob,
- f) stanoví-li smlouva, že objednatel zkontroluje předmět díla na určitém stupni jeho provádění, zhotovitel pozve objednatele ke kontrole, a to písemně, 3 pracovní dny předem; nepozve-li jej sjednaným způsobem a ve sjednané lhůtě, nebo pozve-li jej ve zjevně v nevhodné době, umožní objednateli dodatečnou kontrolu a hradí náklady s tím spojené.

- 7.6. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně po dobu 10 let od předání a převzetí díla. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji žadatel/příjemce použít.
- 7.7. Zhotovitel je povinen minimálně po dobu 10 let od předání a převzetí díla poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
- 7.8. Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.
- 7.9. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli třetím osobám.

8. Stavební deník

- 8.1. Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště (viz. článek 9 této smlouvy) objednatelem zhotoviteli vést stavební deník alespoň v jednom originále a dvou průpisech dle ust. § 157 Stavebního zákona. Na stavbě bude veden pouze jeden stavební deník, vedený zhotovitelem, a budou v něm zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech prací, včetně prací poddodavatelů. Pokud bude stavba rozdělena na dva či více samostatných celků, bude na každý samostatný celek vedený stavební deník zvlášť, a to pouze po předchozí domluvě s objednatelem. Do stavebního deníku bude zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti stanovené zákonem a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek této smlouvy, změny harmonogramu postupu prací dle článku 3. této smlouvy. Stavební deník bude uložen na staveništi a bude oběma stranám kdykoliv přístupný v době přítomnosti jakýchkoli osob na staveništi. Originál stavebního deníku předá zhotovitel při převjímacím řízení objednateli.

- 8.2. Stavební deník dle předchozího odstavce smlouvy vede stavbyvedoucí Ing. Libor Chochol, autorizace č. 26334. V případě změny osoby zhotovitelem pověřené k vedení stavebního deníku musí být tato skutečnost bezodkladně uvedena ve stavebním deníku.
- 8.3. Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů ve stavebním deníku odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty či zničení originálu stavebního deníku. Stavební deník musí být uložen tak, aby byl vždy okamžitě k dispozici objednateli a orgánu státního stavebního dohledu.
- 8.4. Denní záznamy se do stavebního deníku zapisují tak, že se píše do knihy s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy se očíslovají shodně s listy pevnými. Denní záznamy oprávněná osoba zapisuje čitelně v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. V denních záznamech nesmí být vynechána volná místa.
- 8.5. Zhotovitel se zavazuje na základě žádosti zástupce objednatele bezodkladně předávat objednateli úplné kopie zápisů ze stavebního deníku.
- 8.6. Zápisy v deníku nepředstavují ani nenahrazují dohody smluvních stran či zvláštní písemná prohlášení kterékoliv ze smluvních stran, která dle této smlouvy musí učinit a doručit druhé ze smluvních stran.

9. Staveniště a jeho zařízení

- 9.1. Objednatel protokolárně předá zhotoviteli staveniště na základě písemné výzvy. O předání staveniště objednatelem zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise, a podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Staveništěm se pro účely této smlouvy rozumí místo určené ke zhotovení díla, které je vymezeno v článku 4. odst. 4.1. této smlouvy, a projednané ve smyslu podmínek stavebního povolení a této smlouvy. Staveniště je vymezeno projektem organizace výstavby zpracovaným zhotovitelem. Součástí předání staveniště není zabezpečení dodávky elektrické energie, vody a možnosti používání WC. Zhotovitel si toto zajišťuje sám.
- 9.2. Předání staveniště ze strany objednatele bude provedeno formou předání dokladů o staveništi. Dokladem o předání těchto dokumentů bude společný zápis o předání a převzetí staveniště. Současně budou zhotoviteli předána tři paré projektové dokumentace. Jedno kompletní paré projektové dokumentace bude trvale a nepřetržitě k dispozici na staveništi.
- 9.3. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob na staveništi, technickými či jinými opatřeními zabránit jejich pronikání mimo staveniště. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat pokyny požárního dozoru a dozoru bezpečnosti práce. V rozsahu tohoto závazku zajišťuje zhotovitel na své náklady zařízení staveniště, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, a to i vytěženého, přičemž náklady s plněním tohoto závazku jsou zahrnuty v ceně díla.
- 9.4. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi výhradní odpovědnost za:
- a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod; a
 - b) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených zhotovitelem na staveniště; a
 - c) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených

provozní činností zhotovitele, likvidaci a uskladňování veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti zhotovitele v souladu s právními předpisy.

- 9.5. Zhotovitel až do konečného předání staveniště po ukončení prací zodpovídá za bezpečné zajištění staveniště vůči okolnímu provozu místa plnění a všem osobám nacházejícím se a užívající místo plnění.
- 9.6. Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení staveniště dle podmínek vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy včetně předpisů na ochranu životního prostředí.
- 9.7. Zhotovitel zajišťuje přípravu staveniště, zařízení staveniště, včetně zajištění energií potřebných k provádění prací dle této smlouvy, na vlastní účet.
- 9.8. Zhotovitel se zavazuje bez předchozího písemného souhlasu objednatele neumístit na staveniště, jeho zařízení či prostory se staveništěm související, jakékoli reklamní zařízení, ať již vlastní či ve vlastnictví třetí osoby.
- 9.9. Staveniště bude vyklizeno a bude proveden závěrečný úklid místa provádění stavby včetně stavby samotné do 10 pracovních dnů od předání a převzetí díla. Plochy dotčené realizací díla budou k tomuto dni uvedeny do původního stavu nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení.

10. Podmínky a způsob provádění díla

- 10.1. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně, objednatel má však právo dávat zhotoviteli příkazy ohledně provádění díla, kterými je zhotovitel vázán.
- 10.2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci, kterou mu objednatel k provedení díla předal, nebo příkazu, který mu objednatel dal. To neplatí, nemohl-li nevhodnost zjistit ani při vynaložení potřebné péče. Překáží-li nevhodná věc nebo příkaz v řádném provádění díla, zhotovitel je v nezbytném rozsahu přeruší až do výměny věci nebo změny příkazu; trvá-li objednatel na provádění díla s použitím předané věci nebo podle daného příkazu, má zhotovitel právo požadovat, aby tak objednatel učinil v písemné formě – pokud zhotovitel bude postupovat podle tohoto ujednání, nemá objednatel právo z vady díla vzniklé pro nevhodnost věci nebo příkazu. Lhůta stanovená pro dokončení díla se prodlužuje o dobu přerušením vyvolanou. Zhotovitel má právo na náhradu nákladů spojených s přerušením díla nebo s použitím nevhodných věcí do doby, kdy jejich nevhodnost mohla být zjištěna. Trvá-li objednatel na provedení díla podle zřejmě nevhodného příkazu nebo s použitím zjevně nevhodné věci i po zhotovitelově upozornění, může zhotovitel od smlouvy odstoupit.
- 10.3. Kvalita zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům uvedených v normách vztahujících se k plnění, zejména pak v ČSN, ČSN EN. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění díla veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené smlouvou. Dílo bude provedeno v souladu se stavebním zákonem, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s předpisy souvisejícími (jedná se zejména o prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu a zákony související). Zhotovitel je povinen zajistit, že na výrobky, které budou zabudovány do díla a na které se vztahuje ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, bude objednateli, nebo jím určené osobě, nebo k tomu příslušnému orgánu, předloženo zhotovitelem prohlášení o shodě. Práce a dodávky budou dále provedeny v souladu s českými hygienickými, protipožárními, bezpečnostními předpisy a dalšími souvisejícími předpisy. Při aplikaci materiálů či instalaci zařízení bude zhotovitel postupovat vždy v souladu s technickými pokyny a specifikacemi výrobců daných materiálů a zařízení.

- 10.4. Pro dílo použije zhotovitel jen materiály a výrobky, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla, při běžné údržbě, zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku, úspora energie. Tyto materiály musí odpovídat technickým specifikacím uvedeným v projektové dokumentaci.
- 10.5. Zhotovitel je povinen při provádění díla průběžně prověřovat vhodnost projektové dokumentace stavby a další dokumentace a dokumentů, podle kterých je dle smlouvy vymezen předmět a rozsah díla a podle kterých je povinen dílo včetně prováděcí projektové dokumentace zhotovit zejména prověřovat, zda jsou v souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami a to před započítáním prací, výkonů a služeb na díle a je povinen neprodleně písemně na nevhodnost dokumentů uvědomit objednatel ve smyslu ust. § 2594 občanského zákoníku. Stejným způsobem je zhotovitel povinen smluvně zavázat třetí osoby (své dodavatele), které v souladu se smlouvou použije ke splnění svého závazku.
- 10.6. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla:
- a) v co nejmenší míře omezovalo užívání místa provádění díla vymezeného v článku 4. odst. 4.1. této smlouvy; a
 - b) neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům; a
 - c) nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů na okolí výstavby; a
 - d) bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem zhotovitele, který bude garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce poddodavatelů. Odbornou úroveň realizovaného díla jako celku zabezpečí zhotovitel odpovědnou osobou – autorizovanou osobou v oboru vodní hospodářství a krajinné inženýrství ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb. – o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. Tato odpovědná osoba potvrdí stavební deník před zahájením prací na provedení díla a po dokončení díla otiskem svého autorizačního razítka a připojením vlastnoručního podpisu. Zhotovitel zabezpečí, že odborné práce a činnosti, která nemá zapsány ve svém obchodním rejstříku nebo živnostenském listě, provede poddodavatel s odpovídající odbornou způsobilostí.
- 10.7. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu dle této smlouvy, a to včetně záruky za náhradu škody způsobené poddodavatelem třetí osobě.
- 10.8. Zhotovitel není oprávněn pověřit prováděním díla žádného dalšího poddodavatele než ty, které jsou uvedeny v příloze č. 4 této smlouvy, bez předchozího písemného souhlasu objednatel. Porušení této povinnosti zhotovitele je porušením smlouvy.
- 10.9. Dochází-li ke změně poddodavatele, jehož prostřednictvím prokazoval zhotovitel kvalifikační předpoklady, které požadoval objednatel v zadávací dokumentaci, je zhotovitel povinen nahradit takového poddodavatele pouze takovým novým subjektem, který rovněž splňuje prokazovanou část kvalifikačních předpokladů.
- 10.10. Zhotovitel je povinen v účinné součinnosti s projektantem po ukončení realizace díla zanechat do projektové dokumentace skutečného provedení veškeré odchylky a úpravy od navrženého technického řešení díla. Zhotovitel je povinen nejpozději při přejímacím řízení předat objednateli tři paré projektové dokumentace se zakreslením skutečného provedení díla v tištěné a elektronické podobě. Digitalizovaná podoba dokumentace skutečného provedení včetně geometrického plánu díla bude objednateli předána ve formátu .dwg a .pdf. a dgn.

- 10.11. Zhotovitel je povinen v případě provádění zakrývaných částí díla písemně a prokazatelně vyzvat objednatele k jejich převzetí před zakrytím v předstihu alespoň tři pracovních dní; a v případě, že objednatel kontrolu provedených částí díla neprovede, má se za to, že se zakrytím souhlasí; zhotovitel uvede tuto skutečnost do stavebního deníku. Nesplní-li zhotovitel povinnost informovat objednatele o zakrývání částí díla, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty, nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad.
- 10.12. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, oznámí to bez zbytečného odkladu objednateli a navrhne jim změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla může jeho provádění přerušit. Nedohodnou-li se strany na změně smlouvy v přiměřené lhůtě, může kterákoli z nich od smlouvy odstoupit. Zhotovitel má právo na cenu za část díla provedenou do doby, než překážku mohl při vynaložení potřebné péče odhalit.
- 10.13. Pro účely kontroly průběhu provádění díla se budou konat kontrolní dny. Kontrolní dny se na staveništi budou konat 1x za 2 týdny, v případě menší technické náročnosti provedených prací jsou možné po kratší či delší době dle dohody smluvních stran. Kontrolní dny organizuje technický dozor objednatele. Závěry kontrolního dne musí mít písemnou podobu, budou podepsány zástupci smluvních stran a jsou pro všechny smluvní strany závazné. Objednatel je oprávněn dále svolávat pravidelné či nepravidelné pracovní porady na staveništi k řešení problémů na stavbě.
- 10.14. Kontrolních dnů se budou účastnit zástupci zhotovitele, zástupce objednatele, technický dozor objednatele a další přizvané osoby v souladu se zákonem č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a zákonem č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o BOZP“). Při kontrolním dnu bude předloženo k nahlédnutí zejména:
- stavební deník,
 - doklady dle zákona o BOZP, vztahující se k stavbě,
 - seznam dokladů a rozhodnutí stavebních orgánů ke stavbě,
 - seznam dokumentace stavby, změny, doplňky.
- 10.15. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, a to kdykoliv po celou dobu provádění díla. Jestliže objednatel zjistí, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se smlouvou, má právo požadovat, aby zhotovitel odstranil zjištěné vady a dílo prováděl v souladu se smlouvou.
- 10.16. Zajištění bezpečnosti práce a bezpečnosti uživatelů přilehlých komunikací a způsob její kontroly se řídí obecně závaznými předpisy. V případě, že v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude zapotřebí umístit nebo přemístit dopravní značky podle příslušných právních předpisů, zabezpečí tyto úkony na své náklady zhotovitel. Zhotovitel odpovídá za správné umístění, přemísťování a údržbu dopravních značek v průběhu provádění díla.
- 10.17. Objednatel požaduje, aby nejpozději k datu předání díla zhotovitel provedl a předal veškeré potřebné zkoušky, včetně dokladů, zejména prohlášení o shodě použitých výrobků, certifikáty, atesty, revizní zprávy, doklad o likvidaci odpadu, případné další požadované doklady.

11. Záruka za jakost a zkoušky díly

- 11.1. Zhotovitel se zavazuje, že po záruční dobu bude dílo provedené dle této smlouvy způsobilé ke smluvenému účelu, tj. že bude prosté vad, bude mít vlastnosti dle projektové dokumentace, obecně závazných právních předpisů, ČSN, pravomocného stavebního povolení na provedení díla a této smlouvy, dále vlastnosti v první jakosti kvality provedení a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost

- a) provedení díla v délce 60 měsíců – tato doba běží ode dne předání díla zhotovitelem;
- b) výjimku z této záruční doby činí záruční doby pro dodávku strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, tyto se sjednávají v délce 24 měsíců.

11.2. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle článku 11. odst. 11.1. této smlouvy vady díla u zhotovitele, a to písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada díla, nebo alespoň způsob, jakým se projevuje, a určen nárok objednatele z vady díla, případně požadavek na způsob odstranění vad díla, a to včetně termínu pro odstranění vad díla zhotovitelem. Dle dohody smluvních stran má objednatel právo:

- a) na odstranění vady dodáním nové věci i bez vady nebo dodáním chybějícího plnění,
- b) na odstranění vady opravou věci,
- c) na přiměřenou slevu z ceny.

Výše uvedené nároky je objednatel oprávněn uplatnit bez ohledu na to, zda vadné plnění je podstatným či nepodstatným porušením smlouvy. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění. Tuto volbu může měnit i bez souhlasu zhotovitele.

11.3. Zhotovitel se zavazuje dostavit k projednání reklamace vady bránící řádnému provozu do 24 hodin od doručení reklamace takové vady, v případě ostatních vad, které nebrání provozu do 3 pracovních dnů od doručení reklamace takové vady, nejpozději však do 15 dnů ode dne nahlášení vady, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

11.4. Zhotovitel je povinen odstranit vady bránící řádnému provozu nejpozději do 72 hodin od doručení reklamace, bude-li to v daném případě technicky možné, a to i tehdy, neuznává-li zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly.

11.5. Zhotovitel je povinen odstranit ostatní vady nebránící provozu bez zbytečného odkladu, v technicky co nejkratší lhůtě, nejpozději však do 15 dnů ode dne projednání reklamace takové vady, je-li to technicky či technologicky možné, a to i tehdy, neuznává-li zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly.

11.6. Pokud se následně stane nesporným, že zhotovitel za vadu, kterou neuznal, skutečně neodpovídal, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli náklady včetně přiměřeného zisku, které na odstranění vady účelně vynaložil, do 30 dnů od dne jejich prokázání zhotovitelem.

11.7. V případě odstranění vady díla či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením novou bezvadnou věcí), běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční doba, a to ode dne řádného protokolárního dodání a převzetí nového plnění (věci) objednatelem. Záruční doba je shodná jako v článku 11. odst. 11.1 této smlouvy.

11.8. Smluvní strany se dohodly, že:

- a) neodstraní-li zhotovitel reklamované vady díla či jeho části ve lhůtě dle článku 11. odst. 11.3. této smlouvy; a/nebo
- b) nezahájí-li zhotovitel odstraňování vad díla v termínech dle článku 11. odst. 11.3. této smlouvy či neprovede tam popsaná provizorní opatření; a/nebo
- c) oznámí-li zhotovitel objednateli před uplynutím doby k odstranění vad díla, že vadu neodstraní; a/nebo
- d) je-li zřejmé, že zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části ve lhůtě stanovené objednatelem přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků díla neodstraní;

má objednatel vedle výše uvedených oprávnění též právo zadat, a to i bez předchozího upozornění zhotovitele, provedení oprav třetí osobě. Objednateli v takovém případě vzniká vůči zhotoviteli oprávnění, aby mu zhotovitel zaplatil částku připadající na cenu, kterou objednatel třetí osobě

v důsledku tohoto postupu zaplatí. Nároky objednatele vzniklé vůči zhotoviteli v důsledku odpovědnosti za vady díla a dále nároky objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu zůstávají nedotčena.

- 11.9. Práva a povinnosti se zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoli ze smluvních stran od smlouvy.
- 11.10. O reklamačním řízení budou objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.

12. Předání a převzetí díla

- 12.1. Nejpozději na poslední den, kdy má zhotovitel dle této smlouvy dílo dokončit a předat objednateli, svolá přejímací řízení. Na přejímací řízení přizve zhotovitel objednatele písemným oznámením, které musí být doručeno objednateli alespoň 3 pracovní dny předem.
- 12.2. K předání díla zhotovitelem objednateli dojde na základě předávacího řízení, a to formou písemného předávacího protokolu vyhotoveného zhotovitelem (jehož součástí bude i příslušná dokumentace, pokud je to stanoveno touto smlouvou či obvyklé), který bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V průběhu přejímacího řízení zhotovitel předvede objednateli způsobilost díla sloužit svému účelu a prokáže tak, že dílo je dokončeno a je způsobilé k převzetí objednatelem. Dle dohody smluvních stran je objednatel oprávněn odmítnout převzetí díla i pro ojedinělé drobné vady definované v ust. § 2628 občanského zákoníku.
- 12.3. Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku díla, resp. jeho části, místo provedení díla a zhodnocení jakosti díla a vyjádření objednatele, zda je dílo způsobilé sloužit svému účelu a zda dílo přejímá, či nikoliv, příp. z jakého důvodu dílo nepřejímá. Pokud budou zjištěny vady nebránící užívání a provozování díla, a objednatel s těmito vadami dílo převezme, bude protokol obsahovat soupis těchto zjištěných vad díla a lhůty pro odstranění těchto vad. Předávací protokol bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a jeden objednatel. Každý stejnopis bude podepsán oběma stranami a má právní sílu originálu.
- 12.4. Skutečnost, že dílo je dokončeno, tedy že je schopno sloužit svému účelu, prokazuje zhotovitel a za tím účelem předkládá nezbytné písemné doklady objednateli. Zhotovitel doloží objednateli před zahájením přejímacího řízení stavební deník, deník víceprací, veškerá osvědčení o zkouškách a certifikaci použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy zařízení komplementovaných do díla, potvrzené záruční listy, doklady o ověření funkčnosti dodaných zařízení k provedení díla a dodávek podle projektové dokumentace a platných právních předpisů, dále doklad o zabezpečení likvidace odpadu v souladu se zákonem o odpadech, ve znění pozdějších právních předpisů a předpisů prováděcích, a další doklady prokazující splnění podmínek orgánů a organizací, které si v souladu s právními předpisy stanovily.
- 12.5. Ke dni zahájení přejímacího řízení musí být uklizeno místo provádění stavby včetně zhotovené stavby v souladu s touto smlouvou. Nebude-li tato povinnost splněna, nepovažuje se dílo za řádně ukončené a objednatel není povinen dílo převzít. Budova a pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí projektové dokumentace, ale budou stavbou dotčeny, je zhotovitel povinen uvést po ukončení provádění díla do předchozího stavu.
- 12.6. V případě oprávněného odmítnutí převzetí díla objednatelem veškeré náklady související s opakovanou přejímkou jdou k tíži zhotovitele.

13. Úrok z prodlení, Smluvní pokuta

- 13.1. Pro případ porušení níže uvedených smluvních povinností dohodly strany smlouvy ve smyslu ustanovení § 2048 občanského zákoníku níže uvedené smluvní pokuty. Strany této smlouvy se

dohodly, že závazek zaplatit smluvní pokutu nevylučuje právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, a to ani té části škody, která převyšuje sjednanou smluvní pokutu. Pohledávka objednatele na zaplacení smluvní pokuty může být započítána s pohledávkou zhotovitele na zaplacení ceny.

- 13.2. Za prodlení se splněním lhůty sjednané pro provedení díla v termínu dle čl. 3. odst. 3.1 této smlouvy o dílo je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady jakkoli spojené s činností technického dozoru stavebníka, autorského dozoru a koordinátora BOZP, v případě že tyto objednateli vzniknou v souvislosti s prodlením zhotovitele s provedením díla v termínu dle čl. 4 této smlouvy.
- 13.3. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti odstranit vady, se kterými bylo dílo převzato v termínu dle smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou strany smlouvy sjednaly ve výši 2.000,-Kč za každý den a případ prodlení a vadu zvlášť.
- 13.4. Pro případ nedodržení technologické kázně zhotovitelem dle smlouvy či projektové dokumentace, je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou strany smlouvy sjednaly ve výši 10.000,-Kč za každý takový případ zvlášť.
- 13.5. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti odstranit reklamovanou vadu v termínu dle smlouvy nebo stanovenou objednatelem je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou strany smlouvy sjednaly ve výši 2.000,-Kč za každý den a případ prodlení pro každou vadu zvlášť.
- 13.6. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti uklidit a vyklidit staveniště a upravit všechny plochy v souladu s projektem tak, jak je sjednáno touto smlouvou, je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu kterou smluvní strany sjednaly ve výši 1.000,-Kč za každý den prodlení.
- 13.7. V případě, že zhotovitel neuzná reklamaci, která se ukáže být reklamací oprávněnou, je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč za každou reklamaci.
- 13.8. Pro případ porušení čl. 10 odst. 10.8 této smlouvy zhotovitelem je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každé takové porušení.
- 13.9. Pro případ prodlení objednatele se splněním povinnosti uhradit daňový doklad v rozsahu, v jakém dle smlouvy vznikl zhotoviteli nárok na jeho úhradu nebo poskytnout jiné peněžité plnění, sjednaly strany této smlouvy úrok z prodlení ve výši 0,01% z částky, s jejímž zaplacením bude objednatel v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení.
- 13.10. Zhotovitel je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu v případě zjištění nedodržení podmínek a pravidel BOZP, PO a ŽP dle platných právních předpisů. Výše smluvní pokuty je 1.000,- Kč za každý jednotlivý zjištěný případ. Za každé další opakované porušení pravidel BOZP, PO a ŽP je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý jednotlivý případ. Úhradu takové pokuty je oprávněn uložit zhotoviteli krom objednatele též jím pověřený koordinátor BOZP.
- 13.11. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do dvaceti jednoho dne od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě.

14. Odstoupení od smlouvy

- 14.1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon nebo tato smlouva. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti, ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení

od smlouvy, zejména ujednání týkajících se volby práva, řešení sporů mezi smluvními stranami. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že porušením smlouvy se rozumí zejména:

- a) uplynulo více jak 12 měsíců a zhotovitel nebyl objednatelem vyzván k protokolárnímu převzetí staveniště a zahájení prací,
- b) jestliže objednatel neobdrží finanční dotaci z prostředků Ministerstva zemědělství nebo Ministerstva životního prostředí, z níž měl být hrazen předmět plnění, nebo
- c) jestliže bude objednateli po/zastaveno financování předmětu plnění z Ministerstva životního prostředí,
- d) jestliže zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle článku 16. této smlouvy či jinak poruší ustanovení článku 16. této smlouvy, a/nebo
- e) jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele,
- f) zhotovitel vstoupil do likvidace; a/nebo
- g) zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě, které převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle této smlouvy na třetí osobu; a/nebo
- h) zhotovitel porušil některou ze svých povinností uvedených v článku 10. této smlouvy; a/nebo
- i) zhotovitel porušil některý ze svých závazků dle článku 7. odst. 7.2. této smlouvy a/nebo se ukáže nepravdivým, neúplným či zkresleným některé z prohlášení zhotovitele dle článku 7 odst. 7.1. této smlouvy, nebo
- j) zhotovitel je v prodlení s prováděním díla v termínech dle této smlouvy (včetně časového harmonogramu uvedeného v této smlouvě), nebo
- k) nesplní povinnost udržovat bankovní záruku za řádné plnění a pojištění po dobu plnění smlouvy.

14.2. V případě odstoupení od této smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran provedou smluvní strany nejpozději do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy inventarizaci veškerých vzájemných plnění dle této smlouvy k datu účinnosti odstoupení od smlouvy. Závěrem této inventarizace bude vyčíslení:

- a) částky součtu dílčích plateb ceny za provedení díla dle této smlouvy objednatelem zhotoviteli; a
- b) částky ceny věcí, které zhotovitel k provedení díla účelně opatřil a zabudoval, a které se tak staly k datu účinnosti odstoupení od smlouvy vlastnictvím objednatele, a to v cenách dle této smlouvy, kdy za základ výpočtu budou brány jednotkové ceny dle nabídky zhotovitele ze dne 1.8.2025. Nezabudovaný materiál zůstává ve vlastnictví zhotovitele.

Smluvní strany jsou si povinny vyplatit shora uvedené částky, včetně případných příslušenství, nejpozději do třiceti dnů ode dne doručení písemné výzvy oprávněné smluvní strany k úhradě.

Tento odstavec se neuplatní v případě odstoupení podle čl. 14 odst. 14.1 písm. a) a b) této smlouvy.

15. Nebezpečí škody na věci a přechod vlastnického práva

15.1. Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do předání řádně dokončeného díla objednateli a řádného odevzdání staveniště objednateli nebezpečí škody nebo zničení stavby a jiné nebezpečí na:

- a) díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a jiných částech, a
- b) plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, či pod staveništěm nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí staveniště do řádného předání díla jako

celku a řádného odevzdání staveniště objednateli, pokud nebude v jednotlivých případech dohodnuto jinak.

- 15.2. Zhotovitel nese do doby řádného protokolárního předání díla objednateli nebezpečí škody vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřenými k provedení díla či jeho části, které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím díla a které jsou, či byly, použity k provedení díla, kterými jsou zejména:
- a) zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo
 - b) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla či jeho části (např. podpěrné konstrukce, lešení); a/nebo
 - c) ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či jeho části.
- 15.3. Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které zhotovitel sám či objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí (opatření) do doby protokolárního předání řádně dokončeného díla, popř. u věcí, které je zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich vrácení.
- 15.4. Zhotovitel rovněž odpovídá objednateli za škodu způsobenou osobami, které ke splnění této smlouvy použil.
- 15.5. Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla. Jednotlivé věci, které zhotovitel opatřil k provedení díla, se stanou majetkem objednatele od okamžiku jejich zabudování do díla. Zhotovitel je povinen ve smlouvách se všemi poddodavateli toto ujednání respektovat tak, aby objednatel takto vlastnictví mohl nabývat. Splnění této povinnosti zhotovitele je zajištěno zárukou za provedení díla. V případě porušení tohoto ustanovení je objednatel oprávněn již bez dalšího od smlouvy odstoupit.
- 15.6. Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady vrátit na výzvu objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků z této smlouvy.

16. Pojištění

- 16.1. Zhotovitel se zavazuje, že předloží objednateli při uzavření smlouvy pojištění odpovědnosti za škody způsobené třetí osobě ve výši min. 15 mil. Kč. Veškeré náklady spojené se zřízením pojistné smlouvy musí být zahrnuty do nabídkové ceny zhotovitele, její dodatečné navýšení z titulu požadovaného pojištění díla není přípustné.
- 16.2. Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z pojistných smluv pro něj plynoucí a udržovat pojištění dle ustanovení odst. 16.1. této smlouvy po celou dobu plnění díla. V případě zániku pojistné smlouvy uzavře zhotovitel nejpozději do sedmi dnů pojistnou smlouvu alespoň ve stejném rozsahu a tuto předloží v kopii objednateli nejpozději do tří dnů ode dne jejího uzavření, a to společně s dokladem prokazujícím zaplacení pojistného na období ode dne uzavření pojistné smlouvy do dne řádného předání díla objednateli, eventuálně potvrzením pojišťovacího ústavu o zaplaceném pojistném na toto období.

17. Zajištění závazků zhotovitele bankovními zárukami

- 17.1. Obecné podmínky zajištění závazků formou bankovních záruk:

- a) Závazky zhotovitele budou zajištěny buď bankovní zárukou poskytnutou podle podmínek této smlouvy a vydanou bankou ve smyslu zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen banka).
- b) Poskytnutím bankovní záruky se rozumí předání originálu záruční listiny obsahujícího náležitosti dohodnuté v této smlouvě objednateli. V případě, že objednatel odmítne vystavenou bankovní záruku z důvodu, že neobsahuje náležitosti dle této smlouvy, je zhotovitel v prodlení s předáním bankovní záruky.
- c) V záruční listině musí být vždy uvedeno, že žádná změna, dodatek či jakákoliv úprava podmínek této smlouvy o dílo nezbavuje banku jakékoliv odpovědnosti vyplývající z bankovní záruky a banka se předem zříká nároku na oznámení takové změny, dodatku nebo úpravy.
- d) Bankovní záruka musí být neodvolatelná, bezpodmínečná, banka nesmí být oprávněna uplatnit vůči objednateli žádné námitky a požadovaná částka musí být vyplacena na první žádost bez toho, aby banka zkoumala důvody požadovaného čerpání.
- e) Nejpozději 10 dní před datem, kdy má být příslušná bankovní záruka poskytnuta, doloží zhotovitel objednateli návrh textu záruční listiny k odsouhlasení. Objednatel je povinen text záruční listiny odsouhlasit, resp. sdělit své připomínky ve lhůtě 7 dnů ode dne, kdy návrh textu záruční listiny obdrží. Toto ustanovení platí pouze v případě prodlužování platnosti bankovní záruky.
- f) Veškeré náklady na vystavení bankovních záruk nese zhotovitel a jsou zahrnuty v Ceně za dílo.
- g) Zhotovitel je oprávněn nahradit bankovní záruku složením jistiny na účet objednatele.

17.2. Bankovní záruka za kvalitu díla v záruční době

Zhotovitel se zavazuje sjednat s bankou smluvní vztah, na základě, kterého banka poskytne ve prospěch objednatele bankovní záruku:

- a) banka prohlásí v záruční listině, že uspokojí objednatele ve výši 1 000 000,- Kč, a to v případě, že zhotovitel poruší závazky vyplývající z této smlouvy o dílo během záruční doby:
 - i. u provedeného díla v délce 60 měsíců – tato doba běží ode dne předání díla zhotovitelem;
 - ii. výjimku z této záruční doby činí záruční doby pro dodávku strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, tyto se sjednávají v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.
- b) Zhotovitel se zavazuje objednateli předat v den protokolárního předání a převzetí díla originál záruční listiny vystavený bankou ve prospěch objednatele platný nejméně na 60 kalendářních měsíců ode dne protokolárního předání a převzetí díla.

Pokud v poslední den záruční doby nebudou uspokojeny nároky objednatele z titulu odpovědnosti za vady v záruce, bude zhotovitel povinen dle smlouvy předložit novou bankovní záruku ve stejné výši a za stejných podmínek jako záruku původní. Tuto novou záruku bude zhotovitel povinen udržovat až do dne uspokojení všech nároků objednatele z titulu poskytnuté záruky za jakost, zejména do doby odstranění všech reklamovaných vad.

18. Závazek implementace Společenské odpovědnosti

- 18.1. Zhotovitel se zavazuje dodržovat podmínky férových pracovních podmínek blíže vymezených v memorandu, které tvoří přílohu č. 6 této smlouvy. Podpis předmětného memoranda Zhotovitelem a jím identifikovanými poddodavateli byl předpokladem uzavření této smlouvy.

19. Společná ustanovení


- 19.1. Objednatel a zhotovitel se dohodli na tom, že jakákoliv peněžitá plnění dle smlouvy jsou řádně a včas splněna, pokud byla příslušná částka odepsána z účtu povinné strany ve prospěch účtu oprávněné smluvní strany (věřitele) nejpozději v poslední den splatnosti.
- 19.2. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto smlouvou zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení týkající se náhrady škody, smluvních pokut, ochrany informací, řešení sporů a jiných ustanovení, která dle projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.
- 19.3. Pokud se jakékoli ustanovení této smlouvy stane nebo bude určeno jako neplatné nebo nevynutitelné, pak taková neplatnost nebo nevynutitelnost neovlivní (v nejvyšší možné míře přípustné právními předpisy) platnost nebo vynutitelnost zbylých ustanovení této smlouvy. V takovém případě se strany dohodly, že bez zbytečného odkladu nahradí neplatné nebo nevynutitelné ustanovení ustanovením platným a vynutitelným, aby se dosáhlo v maximální možné míře dovolené právními předpisy stejného účinku a výsledku, jaký byl sledován nahrazovaným ustanovením.
- 19.4. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. Změny závazků z této smlouvy vyplývající budou řešeny ve smyslu ust. § 222 ZZVZ.
- 19.5. Kromě uplynutí doby výše sjednané doby trvání této smlouvy je možno tuto smlouvu ukončit písemnou dohodou stran.
- 19.6. Má se za to, že všechna sdělení učiněná nebo předaná podle této smlouvy, jsou doručena:
- a) v den fyzického přijetí sdělení potvrzenému příjemcem písemně, pokud jde o doručení osobní nebo kurýrem; nebo
 - b) v den, který je potvrzen na doručence, pokud se jednalo o doručení doporučenou poštou; nebo
 - c) v den uvedený v potvrzení o přečtení zprávy příjemcem, pokud bylo sdělení doručeno elektronickou poštou (e-mailem); nebo
 - d) v den dodání do datové schránky příjemce.
- Účinky doručení nastanou i v tom případě, odmítne-li strana, již je písemnost zásilky na poště (u držitele poštovní licence) třetím dnem jejího uložení. Pokud nelze písemnost doručit na adresu uvedenou ve smlouvě a jiná adresa není známa, považuje se za den doručení den vrácení nedoručené zásilky, i když se o ní adresát nedozvěděl. V případě pochybností se písemnost považuje za doručenou třetí den od jejího předání k doporučené poštovní přepravě.
- 19.7. Adresy a telefonní čísla smluvních stran pro účely předchozího odstavce budou následující:
- Pro zhotovitele na adresu: Drážďanská 856/74b, 400 07 Ústí nad Labem
Tel.: [REDACTED]
E-mail: info@irconstruction.cz
- Pro objednatele na adresu uvedenou v záhlaví smlouvy
Tel.: [REDACTED]
E-mail: podatelna@zalany.cz
- 19.8. Smluvní strany se zavazují, že případné spory vyplývající z této smlouvy budou přednostně řešeny dohodou. Pro případ, že k takové dohodě nedojde, bude spor rozhodovat věcně a místně příslušný soud.

- 19.9. Zhotovitel uděluje souhlas objednateli se zveřejněním této smlouvy na profilu zadavatele v souladu s ustanovením § 219 ZZVZ.
- 19.10. Smluvní strany se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, pokud v této smlouvě není ujednáno odchylně od citovaného zákona.
- 19.11. Zhotovitel podpisem této smlouvy stvrzuje, že se nestal nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona o DPH a že nebylo vůči jeho osobě zahájeno řízení o určení, že je nespolehlivým plátcem.
- 19.12. Objednatel a zhotovitel se výslovně dohodli, že pokud se zhotovitel stane v době platnosti této smlouvy tzv. nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona o DPH, bude hodnota plnění odpovídající DPH hrazena objednatelem přímo na účet správce daně v režimu § 109a zákona o DPH.
- 19.13. Smluvní strany berou na vědomí, že objednatel je povinen poskytnout informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů, a souhlasí s tím, aby veškeré informace obsažené v této smlouvě byly bez výjimky poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají.
- 19.14. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě ani v jejích přílohách nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez jakýchkoliv dalších podmínek.

20. Závěrečná ustanovení

- 20.1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu osobami oprávněnými tuto smlouvu uzavřít.
- 20.2. Smluvní strany výslovně prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto právnímu jednání oprávněny.
- 20.3. Tato smlouva je vyhotovena v jednom elektronickém originále, a to za předpokladu, že smluvní strany opatří smlouvu elektronickým podpisem. Nebude-li uzavřena smlouva dle věty předchozí tak platí, že tato smlouva je vyhotovena ve 4 (slovy: čtyřech) stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž zhotovitel obdrží 2 (slovy: dvě) a objednatel 2 (slovy: dvě) její vyhotovení.
- 20.4. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří jako přílohy této smlouvy:
- Příloha č. 1: Oceněný výkaz výměr
 - Příloha č. 2: Harmonogram prací, finanční harmonogram plnění
 - Příloha č. 3: Pojištění odpovědnosti za škody vůči třetím osobám – doloží vybraný účastník před podpisem smlouvy
 - Příloha č. 4: Seznam poddodavatelů
 - Příloha č. 5: Zadávací dokumentace včetně projektové dokumentace v elektronické podobě, aniž by musela být přímo součástí této smlouvy
 - Příloha č. 6: Memorandum – doloží vybraný účastník před podpisem smlouvy
- 20.5. Smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

V Žalanech dne dle el. podpisu




Obec Žalany
Jindřich Mouka
starosta obce


V Ústí nad Labem dne dle el. podpisu



„IR.C + VPK Suchý kanalizace Žalany“
Daniel Příbyl
jednatel IR.Construction s.r.o.
Společník 1



„IR.C + VPK Suchý kanalizace Žalany“
Ing. Karel Složil
jednatel IR.Construction s.r.o.
Společník 1



„IR.C + VPK Suchý kanalizace Žalany“
Ladislav Suchý
jednatel VPK Suchý s.r.o.
Společník 2

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022/006-B
Stavba: Domovní splaškové kanalizační přípojky v obci Žalany

KSO:
Místo: Obec Žalany

CC-CZ:
Datum: 15. 2. 2024

Zadavatel:
Obec Žalany

IČ: 00266655
DIČ:

Uchazeč:
IR.Construction s.r.o.

IČ: 25041738
DIČ: CZ25041738

Projektant:
Servis ISA s r.o.

IČ: 28445077
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			3 772 304,09
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 3 772 304,09	Výše daně 792 183,86
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			4 564 487,95

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	2022/006-B		
Stavba:	Domovní splaškové kanalizační přípojky v obci Žalany		
Místo:	Obec Žalany	Datum:	15. 2. 2024
Zadavatel:	Obec Žalany	Projektant:	Servis ISA s r.o.
Uchazeč:	IR.Construction s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		3 772 304,09	4 564 487,95
SO.01	Splaškové kanalizační přípojky (napojené na stávající stoky)	3 302 304,09	3 995 787,95
OST	Ostatní a vedlejší náklady	470 000,00	568 700,00

Stavba:

Objekt:

KSO:

Místo: Obec Žalany

Zadavatel:

Obec Žalany

Uchazeč:

IR.Construction s.r.o.

Projektant:

Servis ISA s r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 15. 2. 2024

1Č:

00266655

DIČ:

İÇ:

25041738

DIČ:

CZ25041738

1Č:

28445077

DIČ:

IC:

DIČ:

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Domovní splaškové kanalizační přípojky v obci Žalany
Objekt:

SO.01 - Splaškové kanalizační přípojky (napojené na stávající stoky)

Místo: Obec Žalany

Datum: 15. 2. 2024

Zadavatel: Obec Žalany

Projektant: Servis ISA s r.o.

Uchazeč: IR.Construction s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	3 302 304,09
HSV - Práce a dodávky HSV	3 302 304,09
1 - Zemní práce	920 471,02
1-1 - Zemní práce - odstranění povrchů	284 345,51
4 - Vodorovné konstrukce	28 658,32
5 - Komunikace pozemní	1 207 175,86
8 - Trubní vedení	306 197,50
8.1 - Gravitační kanalizace	306 197,50
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	177 028,32
997 - Přesun sutě	322 689,05
998 - Přesun hmot	55 738,51

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Domovní splaškové kanalizační přípojky v obci Žalany
Objekt:

SO.01 - Splaškové kanalizační přípojky (napojené na stávající stoky)

Místo: Obec Žalany Datum: 15. 2. 2024
Zadavatel: Obec Žalany Projektant: Servis ISA s r.o.
Uchazeč: IR.Construction s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem						3 302 304,09		
D	HSV		Práce a dodávky HSV			3 302 304,09		
D	1		Zemní práce			920 471,02		
1	K	115001101	Převedení vody potrubím DN do 100	m	100,000	401,00	40 100,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/115001101					
VV			"Čerpání vody z výkopu" 100		100,000			
2	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	240,000	95,00	22 800,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/115101201					
VV			"případné čerpání vody z výkopu" 10*24		240,000			
3	K	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 mm	m	24,000	369,00	8 856,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119001401					
VV			Délka křížení s potrubím plynovodu		12,000			
VV			12*1,0					
VV			Délka křížení s potrubím vodovodu		12,000			
VV			12*1,0					
VV			Součet		24,000			
4	K	119001412	Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN přes 200 do 500 mm	m	15,000	566,00	8 490,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119001412					
VV			Délka křížení se stávající dešťovou kanalizací		15,000			
VV			15*1,0					
5	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	21,000	294,00	6 174,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119001421					
VV			Délka křížení s kabely sdělovacího vedení		21,000			
VV			21*1,0					
6	K	139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	108,000	606,00	65 448,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/139001101					
VV			Křížení * průměrná hloubka výkopu * délka 1,0 m (0,5m před a 0,5 m za)					
VV			(24+15+21) * 1,8 * 1,0		108,000			
7	K	132254204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3	m3	143,451	692,00	99 268,09	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132254204					
VV			Plocha výkopu (průměrná hloubka výkopu - průměrná mocnost povrchu) * % dle geologie + 10% nadvýlom (vč. rozšíření pro napojení na stoku)					
VV			"přípojky (celková délka přípojek z technické zprávy)" 144,9 * 1,0 * (1,8-0,3) * 1,1		239,085			
VV			RYHY		239,085			
VV			HR3		143,451			
8	K	132354204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3	m3	47,817	861,00	41 170,44	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132354204					
VV			RYHY*0,2		47,817			
9	K	132454204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 500 m3	m3	47,817	1 255,00	60 010,34	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132454204					
VV			RYHY*0,2		47,817			
10	K	151811131	Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	m2	521,640	103,00	53 728,92	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151811131					
VV			Délka výkopu * 2 * průměrná hloubka výkopu					
VV			"přípojky (celková délka přípojek z technické zprávy)" 144,9 * 1,8 * 2		521,640			
VV			BOX1		521,640			
11	K	151811231	Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	m2	521,640	52,00	27 125,28	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151811231					
VV			BOX1		521,640			
12	K	162551108	Vodorovné přemístění přes 2 500 do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	366,597	139,00	50 956,98	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162551108					
VV			"Přesun výkopku na mezideponii" HR3		143,451			
VV			"Vnitrostaveništní přesun zásypového materiálu" ZASYP + OBSYP		223,146			
VV			Součet		366,597			
13	K	162551128	Vodorovné přemístění přes 2 500 do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	95,634	156,00	14 918,90	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Přesun výkopku na mezideponii					
	VV		HR4 + HR5		95,634			
14	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	143,451	296,00	42 461,50	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751117					
	VV		Odvoz výkopku na skládku * % dle geologie					
	VV	PREM1	HR3		143,451			
15	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	95,634	337,00	32 228,66	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751137					
	VV		Odvoz výkopku na skládku * % dle geologie					
	VV	PREM2	HR4 + HR5		95,634			
16	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	143,451	62,00	8 893,96	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151111					
	VV		Naložení přebytečného výkopku k odvozu na skládku					
	VV	PREM1			143,451			
17	K	167151112	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3	m3	95,634	71,00	6 790,01	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151112					
	VV		Naložení přebytečného výkopku k odvozu na skládku					
	VV	PREM2			95,634			
18	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	478,170	18,00	8 607,06	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201					
	VV		"Uložení výkopku na mezideponii" HR3+HR4+HR5		239,085			
	VV		"Uložení přebytečného výkopku na skládku" PREM1 + PREM2		239,085			
	VV		Součet		478,170			
19	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	454,262	240,00	109 022,88	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201231					
	VV		"Odvoz výkopku na skládku * 1,9 t/m3" (PREM1+PREM2) * 1,9		454,262			
20	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	151,420	148,00	22 410,16	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174151101					
	VV		Zpětný zásyp rýh a jam (výkop rýh a jam - (podsypaný + objem trubních sítí))					
	VV		HR3+HR4+HR5		239,085			
	VV		- plocha výkopu * mocnost nahrazených vrstev					
	VV		"přípojky (celková délka přípojek z technické zprávy)" -144,9 * 1,0 * (0,1+0,15+0,3) * 1,1		-87,665			
	VV	ZASYP	Součet		151,420			
21	M	58331200	šterkopísek netříděný	t	287,698	366,00	105 297,47	CS ÚRS 2024 01
	VV		Zásypový materiál 1,9 t / m3					
	VV		ZASYP * 1,9		287,698			
22	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	71,726	226,00	16 210,08	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/175151101					
	VV		"Plocha výkopu ze situace * (vnější průměr potrubí + nadsyp))					
	VV		"přípojky (celková délka přípojek z technické zprávy)" 144,9 * 1,0 * (0,15+0,3) * 1,1		71,726			
	VV	OBSYP	Součet		71,726			
23	M	58337310	šterkopísek frakce 0/4	t	136,279	510,00	69 502,29	CS ÚRS 2024 01
	VV		Obsyp * 1,9 tun/m3					
	VV		OBSYP*1,9		136,279			
	D	1-1	Zemní práce - odstranění povrchů				284 345,51	
24	K	113107324	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 do 400 mm strojně pl do 50 m2	m2	16,170	157,00	2 538,69	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107324					
	VV		Plocha výkopu v asfaltovém povrchu (mocnost 350 mm) + 10% nadvýkop					
	VV		"přípojky č.p. 126, 127, 143" (5,0 + 4,8 + 4,9) * 1,1		16,170			
	VV	ASF_PODKLAD_1	Součet		16,170			
25	K	113107342	Odstranění podkladu živичného tl přes 50 do 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	36,190	119,00	4 306,61	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107342					
	VV		Plocha stmelěných asfaltových vrstev v obecní komunikaci					
	VV		"přípojky č.p. 126, 127, 143" 32,9 * 1,1		36,190			
	VV	ASF_POVRCH_1	Součet		36,190			
26	K	113107164	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 do 400 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	140,360	118,00	16 562,48	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107164					
	VV		Plocha výkopu v asfaltovém povrchu KSUS (mocnost 350 mm) + 10% nadvýkop					
	VV		"přípojky č.p. 107,106,105,135,104,102,101,100,99 a 98" (5,0+11,2+11,7+12,2+10,3+10,4+10,4+10,5+19,8) * 1,1		111,650			
	VV		"přípojka č.p. 24" 4,6 * 1,1		5,060			
	VV		"přípojky č.p. 27, 172, 32" (5,8+8,1+7,6) * 1,1		23,650			
	VV	SUS_VYKOP	Součet		140,360			
27	K	113107243	Odstranění podkladu živичného tl přes 100 do 150 mm strojně pl přes 200 m2	m2	273,130	84,00	22 942,92	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107243					
	VV		Plocha odstranění ložní asfaltové vrstvy v komunikacích SUS (vč. přesahů 0,5 m)					
	VV		"přípojky č.p. 107,106,105,135,104,102,101,100,99 a 98" (23,2+24,2+25,0+21,6+21,6+21,7+21,9+32,6) * 1,1		210,980			
	VV		"přípojka č.p. 24" 10,7 * 1,1		11,770			
	VV		"přípojky č.p. 27, 172, 32" (12,4+17,2+16,2) * 1,1		50,380			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV	SUS_LOZNI	Součet		273,130			
28	K	113154363	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 1000 do 10000 m2 s překážkami v trase	m2	1 463,110	122,00	178 499,42	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113154363					
	VV		Plocha odstranění svrchní obrusné vrstvy vozovky SUS ze situace					
	VV		"přípojky č.p. 107, 106, 105, 135, 104, 102, 101, 100, 99 a 98" 1241,6 * 1,1		1 365,760			
	VV		"přípojka č.p. 24" 15,6 * 1,1		17,160			
	VV		"přípojky č.p. 27, 172, 32" 72,9 * 1,1		80,190			
	VV	SUS_OBRUS	Součet		1 463,110			
29	K	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	10,000	139,00	1 390,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113201112					
	VV		Vytrhání obrubníků nad výkopem					
	VV		"přípojky č.p. 107, 106, 105, 135, 104, 102, 101, 100, 99 a 98" 10 * 1,0		10,000			
	VV		Součet		10,000			
30	K	113201112-X1	Očištění vybouraných obrub, uložení pro opětovné použití	m	10,000	46,00	460,00	
31	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	68,750	190,00	13 062,50	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113106123					
	VV		Odstranění povrchu chodníku ze zámkové dlažby					
	VV		"přípojky č.p. 126, 143" 18,0 * 1,1		19,800			
	VV		"přípojky č.p. 107, 106, 105, 135, 104, 102, 101, 100, 99 a 98" 44,5 * 1,1		48,950			
	VV		Součet		68,750			
32	K	113106123-X1	Očištění vybourané dlažby ze zámkových dlaždic, uložení pro opětovné použití	m2	68,750	35,00	2 406,25	
33	K	113107032	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 200 do 300 mm při překopech ručně	m2	16,500	2 032,00	33 528,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107032					
	VV		Odstranění betonového povrchu					
	VV		"přípojky č.p. 172, 32" 15,0 * 1,1		16,500			
34	K	113107522	Odstranění podkladu z kameniva drčeného tl přes 100 do 200 mm při překopech strojně pl přes 15 m2	m2	90,090	96,00	8 648,64	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107522					
	VV		Odstranění povrchu chodníku ze zámkové dlažby					
	VV		"přípojky č.p. 126, 143" 18,0 * 1,1		19,800			
	VV		"přípojky č.p. 107, 106, 105, 135, 104, 102, 101, 100, 99 a 98" 44,5 * 1,1		48,950			
	VV		Odstranění povrchu šterkové cesty					
	VV		"přípojka č.p. 127" 10,3 * 1,1		11,330			
	VV		"přípojka č.p. 24" 3,0 * 1,1		3,300			
	VV		"přípojka č.p. 27" 6,1 * 1,1		6,710			
	VV		Součet		90,090			
D 4		Vodorovné konstrukce					28 658,32	
35	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	15,939	1 798,00	28 658,32	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451572111					
	VV		Plocha výkopu ze situace * vrstva 0,10 m					
	VV		"přípojky (celková délka přípojek z technické zprávy)" 144,9 * 1,0 * 0,1 * 1,1		15,939			
	VV	LOZE	Součet		15,939			
D 5		Komunikace pozemní					1 207 175,86	
36	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	140,360	212,00	29 756,32	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564851111					
	VV		"Obnova podkladní vrstvy komunikace SUS, mocnost 350 mm" SUS_VYKOP		140,360			
37	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	225,610	264,00	59 561,04	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564861111					
	VV		"Obnova podkladní vrstvy komunikace SUS, mocnost 350 mm" SUS_VYKOP		140,360			
	VV		Obnova povrchu chodníku ze zámkové dlažby					
	VV		"přípojky č.p. 126, 143" 18,0 * 1,1		19,800			
	VV		"přípojky č.p. 107, 106, 105, 135, 104, 102, 101, 100, 99 a 98" 44,5 * 1,1		48,950			
	VV		Obnovení betonového povrchu					
	VV		"přípojky č.p. 172, 32" 15,0 * 1,1		16,500			
	VV		Součet		225,610			
38	K	565166112	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 90 mm š do 3 m	m2	273,130	742,00	202 662,46	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/565166112					
	VV		"Obnova podkladní asfaltové vrstvy k komunikacím SUS" SUS_LOZNI		273,130			
39	K	573111113	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1,5 kg/m2	m2	546,260	48,00	26 220,48	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/573111113					
	VV		"Obnova podkladní a ložní asfaltové vrstvy k komunikacím SUS" SUS_LOZNI * 2		546,260			
40	K	577155132	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	273,130	609,00	166 336,17	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/577155132					
	VV		"Obnova ložní asfaltové vrstvy v komunikacích SUS" SUS_LOZNI		273,130			
41	K	573211106	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,20 kg/m2	m2	1 463,110	16,00	23 409,76	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/573211106					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	"Plocha obnovení svrchní ohrusné vrstvy komunikace KSUS" SUS_OBRUS		1 463,110			
42	K	577134131	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	1 463,110	409,00	598 411,99	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/577134131					
		VV	"Plocha obnovení svrchní ohrusné vrstvy komunikace KSUS" SUS_OBRUS		1 463,110			
43	K	567134112	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 16/20 (PB II) tl 200 mm	m2	16,500	863,00	14 239,50	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/567134112					
		VV	Obnovení betonového povrchu					
		VV	"přípojky č.p. 172, 32" 15,0 * 1,1		16,500			
44	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	16,170	212,00	3 428,04	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564851111					
		VV	"Plocha výkopu v asfaltovém povrchu (mocnost 350 mm) ze situace" ASF_PODKLAD_1		16,170			
45	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	16,170	264,00	4 268,88	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564861111					
		VV	"Plocha výkopu v asfaltovém povrchu (mocnost 350 mm) ze situace" ASF_PODKLAD_1		16,170			
46	K	573111113	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1,5 kg/m2	m2	36,190	48,00	1 737,12	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/573111113					
		VV	ASF_POVRCH_1		36,190			
47	K	573211106	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,20 ka/m2	m2	36,190	16,00	579,04	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/573211106					
		VV	ASF_POVRCH_1		36,190			
48	K	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	36,190	372,00	13 462,68	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/577134111					
		VV	"Plocha stmelенých asfaltových vrstev v obecní komunikaci vč. přesahů přes hranu výkopu" ASF_POVRCH_1		36,190			
49	K	577155112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	36,190	554,00	20 049,26	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/577155112					
		VV	ASF_POVRCH_1		36,190			
50	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	68,750	414,00	28 462,50	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/596211110					
		VV	Obnovení povrchu chodníku ze zámkové dlažby					
		VV	"přípojky č.p. 126, 143" 18,0 * 1,1		19,800			
		VV	"přípojky č.p. 107,106,105,135,104,102,101,100,99 a 98" 44,5 * 1,1		48,950			
		VV	Součet		68,750			
51	K	564762111	Podklad z vibrovaného šterku VŠ tl 200 mm	m2	21,340	361,00	7 703,74	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564762111					
		VV	Obnova povrchu šterkové cesty					
		VV	"přípojka č.p. 127" 10,3 * 1,1		11,330			
		VV	"přípojka č.p. 24" 3,0 * 1,1		3,300			
		VV	"přípojka č.p. 27" 6,1 * 1,1		6,710			
		VV	Součet		21,340			
52	K	573312411	Prolití podkladu asfaltem v množství 5 kg/m2	m2	21,340	132,00	2 816,88	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/573312411					
53	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	10,000	407,00	4 070,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916131213					
		VV	Obnovení obrubníků nad výkopem (budou využity stávající vybourané obruby)					
		VV	"přípojky č.p. 107,106,105,135,104,102,101,100,99 a 98" 10 * 1,0		10,000			
	D	8	Trubní vedení				306 197,50	
	D	8.1	Gravitační kanalizace				306 197,50	
54	K	871310310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 150	m	144,900	161,00	23 328,90	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/871310310					
		VV	"přípojky (celková délka přípojek z technické zprávy)" 144,9		144,900			
55	M	28617003	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 150x1000mm SN10	m	147,074	927,00	136 337,60	CS ÚRS 2024 01
		VV	144,9*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		147,074			
56	K	PRIP-K-001	Montáž odboček DN 150 na stávající potrubí v otevřeném výkopu, navrtání otvoru pomocí speciální vrtací korunky, osazení a utěsnění odbočky	kus	17,000	4 500,00	76 500,00	
		VV	"předpokládaný počet přepojovaných přípojek nastávající kanalizací" 17		17,000			
57	M	PRIP-M-001	Univerzální navrtávací odbočná tvarovka, s kulovým kloubem ± 10°, DN 150 mm	kus	17,000	2 500,00	42 500,00	
		P	Poznámka k položce: Součástí dodávky odbočky bude vrchní a spodní přípojevací díl, stanční kroužek, závitová matice a tuba kluzného prostředku Otvor bude proveden pomocí korunkového vrtáku (kruhové pily) s vodícím vrtákem kolmo k povrchu.					
58	K	PRIP-K-002	Zkouška těsnosti potrubí do DN 200 mm, vč. kontroly kvality provedení kamerou a vypracování protokolu o zkoušce	m	144,900	190,00	27 531,00	
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				177 028,32	
59	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	455,840	115,00	52 421,60	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919735112					
	PSC		Poznámka k souboru cen:					
			1. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody.					
	VV		Celková délka řezání asfaltu v obecních komunikacích a komunikacích KSUS					
	VV		"přípojky č.p. 126, 127, 143" (13,2 + 13,6 + 13,4) *1,1		44,220			
	VV		"přípojky č.p. 107,106,105,135,104,102,101,100,99 a 98" 286,4 *1,1		315,040			
	VV		"přípojka č.p. 24" 19,0 * 1,1		20,900			
	VV		"přípojky č.p. 27, 172, 32" (20,8+24,6+23,4) * 1,1		75,680			
	VV	REZ	Součet		455,840			
60	K	919112222	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 15 mm hl 25 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu	m	455,840	96,00	43 760,64	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919112222					
	VV		Celková délka napojení asfaltu v obecních komunikacích a komunikacích KSUS					
	VV		REZ		455,840			
61	K	919121121	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 15 mm hl 25 mm s těsnícím profilem	m	455,840	162,00	73 846,08	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919121121					
	VV		REZ		455,840			
62	K	PRIP-K-003	Zřízení prostupu (vrtání) železobetonovou opěrnou stěnou, vč osazení potrubí a utěsnění prostupu	kpl	2,000	3 500,00	7 000,00	
	VV		"přípojky č.p. 172 a 32" 2		2,000			
	D	997	Přesun sutě				322 689,05	
63	K	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km	t	389,755	166,00	64 699,33	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997006512					
	PSC		Poznámka k souboru cen:					
			1. Pro volbu ceny je rozhodující dopravní vzdálenost těžiště skládky a půdorysné plochy objektu.					
64	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	3 507,795	18,00	63 140,31	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997006519					
	PSC		Poznámka k souboru cen:					
			1. Pro volbu ceny je rozhodující dopravní vzdálenost těžiště skládky a půdorysné plochy objektu.					
	VV		389,755*9 'Přepočtené koeficientem množství		3 507,795			
65	K	997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	262,529	620,00	162 767,98	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221875					
	VV		"vybourané asfaltové vrstvy (plocha * hmotnost sutě z jednotky)" 36,19*0,22 + 273,13*0,316 + 1463,11*0,115		262,529			
66	K	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	10,313	390,00	4 022,07	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221861					
	VV		"vybourané betonové plochy (plocha * hmotnost sutě z jednotky)" 16,5*0,625		10,313			
67	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	116,914	240,00	28 059,36	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221873					
	VV		"vybourané podkladní kamenivo (plocha * hmotnost sutě z jednotky)" 16,17*0,58 + 140,36*0,58 + 90,09*0,29		116,914			
	D	998	Přesun hmot				55 738,51	
68	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	455,970	62,00	28 270,14	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998225111					
	PSC		Poznámka k souboru cen:					
			1. Ceny lze použít i pro plochy letišť s krytem monolitickým betonovým nebo živičným.					
69	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	23,578	1 165,00	27 468,37	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998276101					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Domovní splaškové kanalizační přípojky v obci Žalany
Objekt:
OST - Ostatní a vedlejší náklady

KSO:
Místo: Obec Žalany

Zadavatel:
Obec Žalany

Uchazeč:
IR.Construction s.r.o.

Projektant:
Servis ISA s r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 15. 2. 2024

IČ:
DIČ: 00266655

IČ:
DIČ: 25041738
CZ25041738

IČ:
DIČ: 28445077

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		470 000,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	470 000,00	21,00%	98 700,00
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	568 700,00

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelUchazeč

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Domovní splaškové kanalizační přípojky v obci Žalany
Objekt:

OST - Ostatní a vedlejší náklady

Místo: Obec Žalany
Zadavatel: Obec Žalany
Uchazeč: IR.Construction s.r.o.

Datum: 15. 2. 2024
Projektant: Servis ISA s r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	470 000,00
OST - Ostatní	470 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	330 000,00
O01 - Ostatní náklady	140 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Domovní splaškové kanalizační přípojky v obci Žalany

Objekt: OST - Ostatní a vedlejší náklady

Místo: Obec Žalany

Zadavatel: Obec Žalany

Uchazeč: IR.Construction s.r.o.

Datum: 15. 2. 2024

Projektant: Servis ISA s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 470 000,00

D OST Ostatní 470 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 330 000,00

1	K	V01-101	Vytýčení stávajících sítí	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	
2	K	V01-102	Vytýčení stavby	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00	
3	K	V01-103	Pasportizace stávajícího stavu přilehlých komunikací, budov, konstrukcí (PŘED zahájením a po provedení stavebních prací)	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00	
4	K	V01-104	Úklid, odvoz a likvidace odpadu	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00	
5	K	V01-105	Zařízení staveniště	kpl	1,000	120 000,00	120 000,00	
6	K	V01-106	Provozní vlivy, náklady způsobené omezením provozu, případné havarijní opravy, atd.	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	
7	K	V01-107	Návrh dopravně inženýrských opatření, projednání s dotčenými orgány, zajištění DIR	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	
8	K	V01-108	Realizace dopravně inženýrských opatření dle DIR	kpl	1,000	50 000,00	50 000,00	
9	K	V01-109	Opatření na ochranu stávajících inženýrských sítí (bude provedeno dle vyjádření jednotlivých správců, např. ochranné trubky, signalizační folie, apod.)	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	

D O01 Ostatní náklady 140 000,00

10	K	O01-101	Staveniště, zajištění přístupu k nemovitostem, náklady způsobené obnovou případných poškození, případným archeologickým průzkumem, zajištění průběžného úklidu komunikací (kropení, čištění od bahna), atd.	kpl	1,000	60 000,00	60 000,00	
11	K	O01-102	Zkoušky a revize vyplývající z příslušné technické zprávy (např. zkouška hutnění atd.)	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00	
12	K	O01-103	Předání a převzetí díla, dokumentace skutečného provedení, geodetické zaměření skutečného provedení	kpl	1,000	50 000,00	50 000,00	

SEZNAM FIGUR

Kód: 2022/006-B
Stavba: Domovní splaškové kanalizační přípojky v obci Žalany

Datum: 15. 2. 2024

Kód	Popis	MJ	Výměra
SO.01	Splaškové kanalizační přípojky (napojené na stávající stoky)		
ASF_PODKLAD	Plocha výkopu v KSUS		123,200
ASF_PODKLAD_1	Plocha výkopu v KSUS		16,170
	Plocha výkopu v asfaltovém povrchu (mocnost 350 mm) + 10% nadvýkop		0,000
	"přípojky č.p. 126, 127, 143" (5,0 + 4,8 + 4,9) * 1,1		16,170
ASF_PODKLAD_1	Součet		16,170
Použití figury:			
113107324	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 do 400 mm strojně pl do 50 m2	m2	16,170
564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	16,170
564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	16,170
ASF_POVRCH	Plocha stmelených vrstev obecní komunikace		375,364
ASF_POVRCH_1	Plocha stmelených vrstev obecní komunikace		36,190
	Plocha stmelených asfaltových vrstev v obecní komunikaci		0,000
	"přípojky č.p. 126, 127, 143" 32,9 * 1,1		36,190
ASF_POVRCH_1	Součet		36,190
Použití figury:			
113107342	Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	36,190
573111113	Postřík živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1,5 kg/m2	m2	36,190
573211106	Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství 0,20 kg/m2	m2	36,190
577134111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	36,190
577155112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	36,190
BOX1			521,640
	Délka výkopu * 2 * průměrná hloubka výkopu		0,000
	"přípojky (celková délka přípojek z technické zprávy)" 144,9 * 1,8 * 2		521,640
BOX1	Součet		521,640
Použití figury:			
151811131	Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	m2	521,640
151811231	Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	m2	521,640
BOX2			539,540
DELKA_PRIP			125,900
HR3	Hloubení rýh v tř. 3		143,451
HR3	RYHY*0,6		143,451
Použití figury:			
132254204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3	m3	143,451
162551108	Vodorovné přemístění přes 2 500 do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	366,597
162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	143,451
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	478,170
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	151,420
HR3_1	Hloubení rýh v tř. 3		122,418
HR4	Hloubení rýh v tř. 4		47,817
HR4	RYHY*0,2		47,817
Použití figury:			
132354204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3	m3	47,817
162551128	Vodorovné přemístění přes 2 500 do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	95,634
162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	95,634
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	478,170
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	151,420
HR4_1	Hloubení rýh v tř. 4		153,022

Kód	Popis	MJ	Výměra
HR5	Hloubení rýh v tř. 5		47,817
HR5	RYHY*0,2		47,817
Použití figury:			
132454204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 500 m3	m3	47,817
162551128	Vodorovné přemístění přes 2 500 do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	95,634
162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	95,634
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	478,170
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	151,420
HR5_1	Hloubení rýh v tř. 5		30,604
LOZE			15,939
	Plocha výkopu ze situace * vrstva 0,10 m		0,000
	"přípojky (celková délka přípojek z technické zprávy)" 144,9 * 1,0 * 0,1 * 1,1		15,939
LOZE	Součet		15,939
OBEC_ASF	Plocha stmelovaných vrstev obecní komunikace		495,900
OBETONOVANI			145,004
OBSYP			71,726
	"Plocha výkopu ze situace * (vnější průměr potrubí + nadsyp))		0,000
	"přípojky (celková délka přípojek z technické zprávy)" 144,9 * 1,0 * (0,15+0,3) * 1,1		71,726
OBSYP	Součet		71,726
Použití figury:			
175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	71,726
162551108	Vodorovné přemístění přes 2 500 do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	366,597
58337310	šterkopísek frakce 0/4	t	136,279
OBSYP_1			121,258
ORNA			2 609,100
	Sejmutí ornice v zemědělských pozemcích		0,000
ORNA	"zemědělská půda v pruhu ca 8 metrů, stoky AA, AA-1, AA-2 a AA-3" 2609,1		2 609,100
PREM1	Vodorovné přemístění výkopku tř. 3 a 4		143,451
	Odvoz výkopku na skládku * % dle geologie		0,000
PREM1	HR3		143,451
Použití figury:			
162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	143,451
167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	143,451
171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	454,262
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	478,170
PREM2	Vodorovné přemístění výkopku tř. 5 a dolamování		95,634
	Odvoz výkopku na skládku * % dle geologie		0,000
PREM2	HR4 + HR5		95,634
Použití figury:			
162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	95,634
167151112	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3	m3	95,634
171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	454,262
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	478,170
REZ	řezání		455,840
	Celková délka řezání asfaltu v obecních komunikacích a komunikacích KSUS		0,000
	"přípojky č.p. 126, 127, 143" (13,2 + 13,6 + 13,4) *1,1		44,220
	"přípojky č.p. 107,106,105,135,104,102,101,100,99 a 98" 286,4 *1,1		315,040
	"přípojka č.p. 24" 19,0 * 1,1		20,900
	"přípojky č.p. 27, 172, 32" (20,8+24,6+23,4) * 1,1		75,680
REZ	Součet		455,840
Použití figury:			
919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	455,840
919112222	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 15 mm hl 25 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu	m	455,840
919121121	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 15 mm hl 25 mm s těsnícím profilem	m	455,840

Kód	Popis	MJ	Výměra
RYHY			239,085
	Plocha výkopu (průměrná hloubka výkopu - průměrná mocnost povrchu) * % dle geologie + 10% nadvýlom (vč. rozšíření pro napojení na stoku)		0,000
	"přípojky (celková délka přípojek z technické zprávy)" 144,9 * 1,0 * (1,8-0,3) * 1,1		239,085
RYHY	Součet		239,085
Použití figury:			
132254204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3	m3	143,451
132354204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3	m3	47,817
132454204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 500 m3	m3	47,817
RYHY1			0,000
SUS_LOZNI			273,130
	Plocha odstranění ložní asfaltové vrstvy v komunikacích SUS (vč. přesahů 0,5 m)		0,000
	"přípojky č.p. 107,106,105,135,104,102,101,100,99 a 98" (23,2+24,2+25,0+21,6+21,6+21,7+21,9+32,6) * 1,1		210,980
	"přípojka č.p. 24" 10,7 * 1,1		11,770
	"přípojky č.p. 27, 172, 32" (12,4+17,2+16,2) * 1,1		50,380
SUS_LOZNI	Součet		273,130
Použití figury:			
113107243	Odstranění podkladu živичného tl přes 100 do 150 mm strojně pl přes 200 m2	m2	273,130
565166112	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 90 mm š do 3 m	m2	273,130
573111113	Postřík živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1,5 kg/m2	m2	546,260
577155132	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	273,130
SUS_OBRUS	Plocha ohrusné vrstvy komunikace KSUS		1 463,110
	Plocha odstranění svrchní ohrusné vrstvy vozovky SUS ze situace		0,000
	"přípojky č.p. 107,106,105,135,104,102,101,100,99 a 98" 1241,6 * 1,1		1 365,760
	"přípojka č.p. 24" 15,6 * 1,1		17,160
	"přípojky č.p. 27, 172, 32" 72,9 * 1,1		80,190
SUS_OBRUS	Součet		1 463,110
Použití figury:			
113154363	Frézování živичného krytu tl 50 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 1000 do 10000 m2 s překážkami v trase	m2	1 463,110
573211106	Postřík živичný spojovací z asfaltu v množství 0,20 kg/m2	m2	1 463,110
577134131	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	1 463,110
SUS_VYKOP	Plocha výkopu v KSUS		140,360
	Plocha výkopu v asfaltovém povrchu KSUS (mocnost 350 mm) + 10% nadvýkop		0,000
	"přípojky č.p. 107,106,105,135,104,102,101,100,99 a 98" (5,0+11,2+11,7+12,2+10,3+10,4+10,4+10,5+19,8) * 1,1		111,650
	"přípojka č.p. 24" 4,6 * 1,1		5,060
	"přípojky č.p. 27, 172, 32" (5,8+8,1+7,6) * 1,1		23,650
SUS_VYKOP	Součet		140,360
Použití figury:			
113107164	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 do 400 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	140,360
564851111	Podklad ze štěrku ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	140,360
564861111	Podklad ze štěrku ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	225,610
ZASYP			151,420
	Zpětný zásyp rýh a jam (výkop rýh a jam - (podsyp + obsyp + objem trubních sítí))		0,000
	HR3+HR4+HR5		239,085
	- plocha výkopu * mocnost nahrazených vrstev		0,000
	"přípojky (celková délka přípojek z technické zprávy)" -144,9 * 1,0 * (0,1+0,15+0,3) * 1,1		-87,665
ZASYP	Součet		151,420
Použití figury:			
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním	m3	151,420
162551108	Vodorovné přemístění přes 2 500 do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	366,597
58331200	šterkopísek netříděný	t	287,698
ZELEN			441,200
	Sejmutí ornice v zelených plochách, mocnost 200 mm (travnaté plochy) dle situace obnovy povrchů		0,000
	"Stoka AA" 120,8 + 42,8 + 69		232,600

Kód	Popis	MJ	Výměra
	"Stoka AA-1" 90,7		90,700
	"Stoka AE" 17,9		17,900
	"rezerva pro zel. plochy zastižené stav. pracemi" 100		100,000
ZELEN	Součet		441,200

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022/006-A
Stavba: Dostavba kanalizace v Žalanech - Etapa 2

KSO:
Místo: Obec Žalany

CC-CZ:
Datum: 15. 2. 2024

Zadavatel:
Obec Žalany

IČ: 00266655
DIČ:

Uchazeč:
IR.Construction s.r.o.

IČ: 25041738
DIČ: CZ25041738

Projektant:
Servis ISA s r.o.

IČ: 28445077
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			20 721 695,91
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 20 721 695,91	Výše daně 4 351 556,14
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			25 073 252,05

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	2022/006-A		
Stavba:	Dostavba kanalizace v Žalanech - Etapa 2		
Místo:	Obec Žalany	Datum:	15. 2. 2024
Zadavatel:	Obec Žalany	Projektant:	Servis ISA s r.o.
Uchazeč:	IR.Construction s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		20 721 695,91	25 073 252,05
SO.01	Dostavba kanalizace v Zalanech – Etapa 2 – mimo úsek AH.0 – AH.1	17 848 219,02	21 596 345,01
SO.02	Část stoky AH v úseku AH.0 – AH.1 (včetně nově budované šachty AH.1)	1 063 476,89	1 286 807,04
OST	Ostatní a vedlejší náklady	1 810 000,00	2 190 100,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Dostavba kanalizace v Žalanech - Etapa 2
Objekt:
SO.01 - Dostavba kanalizace v Žalanech – Etapa 2 – mimo úsek AH.0 – AH.1

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Obec Žalany	Datum:	15. 2. 2024
Zadavatel:		IČ:	00266655
Obec Žalany		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	25041738
IR.Construction s.r.o.		DIČ:	CZ25041738
Projektant:		IČ:	28445077
Servis ISA s r.o.		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH		17 848 219,02	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	17 848 219,02	21,00%	3 748 125,99
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	21 596 345,01

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dostavba kanalizace v Žalanech - Etapa 2
Objekt: SO.01 - Dostavba kanalizace v Žalanech – Etapa 2 – mimo úsek AH.0 – AH.1

Místo:	Obec Žalany	Datum:	15. 2. 2024
Zadavatel:	Obec Žalany	Projektant:	Servis ISA s r.o.
Uchazeč:	IR.Construction s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	17 848 219,02
HSV - Práce a dodávky HSV	17 848 219,02
1 - Zemní práce	10 815 142,26
1-1 - Zemní práce - odstranění povrchů	366 102,39
1-2 - Demolice povrchů	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	558 668,86
5 - Komunikace pozemní	1 373 915,05
8 - Trubní vedení	3 895 383,25
8.1 - Gravitační kanalizace	3 791 366,13
8.2 - Tlaková kanalizace	104 017,12
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	121 325,71
997 - Přesun sutě	385 494,70
998 - Přesun hmot	332 186,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	Dostavba kanalizace v Žalanech - Etapa 2						
Objekt:	SO.01 - Dostavba kanalizace v Žalanech – Etapa 2 – mimo úsek AH.0 – AH.1						
Místo:	Obec Žalany				Datum:	15. 2. 2024	
Zadavatel:	Obec Žalany				Projektant:	Servis ISA s r.o.	
Uchazeč:	IR.Construction s.r.o.				Zpracovatel:		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

17 848 219,02

DHSVPráce a dodávky HSV

17 848 219,02

D1Zemní práce

10 815 142,26

65	K	SO.01-K001	Zřízení provizorního zahrazení místní vodovteče na křížení se Stokou AA po celou dobu trvání stavby úseku AA.1 - AA.2	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00	
66	K	115101202	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok přes 500 do 1 000 l/min	hod	720,000	151,00	108 720,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/115101202					
VV			zahrazení místní vodovteče na křížení se Stokou AA po celou dobu trvání stavby úseku AA.1 - AA.2					
VV			"čerpání navzduté vody z koryta, předpoklad činnosti po dobu 1 měsíce" 1 * 30 * 24		720,000			
67	K	115101302	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok přes 500 do 1 000 l/min	den	30,000	150,00	4 500,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/115101302					
VV			zahrazení místní vodovteče na křížení se Stokou AA po celou dobu trvání stavby úseku AA.1 - AA.2					
VV			"čerpání navzduté vody z potrubí, předpoklad činnosti po dobu 1 měsíce" 1 * 30		30,000			
1	K	115001101	Převedení vody potrubím DN do 100	m	100,000	401,00	40 100,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/115001101					
VV			"Čerpání vody z výkopu" 100		100,000			
2	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	240,000	95,00	22 800,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/115101201					
VV			"případné čerpání vody z výkopu" 10*24		240,000			
3	K	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 mm	m	29,600	369,00	10 922,40	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119001401					
VV			Délka křížení s potrubím plynovodu					
VV			"Stoka AA" 1*1,1		1,100			
VV			"Stoka AA-1" 3*1,1		3,300			
VV			"Stoka AA-3-T" 2*1,1		2,200			
VV			"Stoka AE" 1*1,1		1,100			
VV			"Prodloužení stoky AG" 1*1,1		1,100			
VV			"přípojky" 6*1,0		6,000			
VV			Mezisoučet		14,800			
VV			Délka křížení s potrubím vodovodu					
VV			"Stoka AA" 2*1,1		2,200			
VV			"Stoka AA-1" 2*1,1		2,200			
VV			"Stoka AA-3-T" 2*1,1		2,200			
VV			"Stoka AE" 1*1,1		1,100			
VV			"Prodloužení stoky AG" 1*1,1		1,100			
VV			"přípojky" 6*1,0		6,000			
VV			Mezisoučet		14,800			
VV			Součet		29,600			
79	K	119001412	Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN přes 200 do 500 mm	m	15,600	566,00	8 829,60	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119001412					
VV			Délka křížení se stávající kanalizací v areálu základní školy					
VV			"Stoka AA" 6 * 1,1		6,600			
VV			"přípojky" 9*1,0		9,000			
VV			Součet		15,600			
4	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	19,700	294,00	5 791,80	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119001421					
VV			Délka křížení s kabely NN					
VV			"Stoka AA" 1*1,1		1,100			
VV			"Stoka AA-1" 4*1,1		4,400			
VV			"Prodloužení stoky AG" 1*1,1		1,100			
VV			"přípojky" 6*1,0		6,000			
VV			Mezisoučet		12,600			
VV			Délka křížení s kabely sdělovacího vedení					
VV			"Stoka AE" 1*1,1		1,100			
VV			"přípojky" 6*1,0		6,000			
VV			Mezisoučet		7,100			
VV			Součet		19,700			
5	K	139001101	Příplatek za zřízení výkopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	194,700	606,00	117 988,20	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/139001101					
VV			Křížení * průměrná hloubka výkopu * délka 1,0 m (0,5m před a 0,5 m za)					
VV			(29,6+15,6+19,7) * 3,0 * 1,0		194,700			
77	K	141721333-X1	Řízené šnekové horizontální vrtání dl do 20 m hl do 6 m s vtačením svařovaného potrubí PP SN 16 do DN 300 mm v hornině tř těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4	m	11,400	8 886,00	101 300,40	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> Na stoce AA v úseku mezi šachtami AA.12 a AA.11 bude realizováno horizontálně řízeného vrtání v délce 11,4 m, mezi těmito šachtami v úseku 13m bude použito potrubí polypropylen s minimální kruhovou tuhostí SN 16 a bude svařeno na tupo 11,4					
P			11,400					
6	K	132254204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3	m3	1 981,588	692,00	1 371 258,90	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132254204					
VV			Plocha výkopu (průměrná hloubka výkopu - průměrná mocnost povrchu) * % dle geologie + 10% nadvýlom (vč. rozšíření pro šachty a startovací jámy)					
VV			"Stoka AA (odečtena délka bezvýkopu) " (432,4-11,4) * 1,1 * (3,5 - 0,3) * 1,1					
VV			"Stoka AA-1" 185,4 * 1,1 * (2,3 - 0,4) * 1,1					
VV			"Stoka AA-2" 68,6 * 1,1 * (2,3 - 0,3) * 1,1					
VV			"Stoka AA-3-G" 2,0 * 2,0 * (2,5 - 0,3) * 1,1					
VV			"Stoka AA-3-T" 64,0 * 1,1 * (1,7 - 0,3) * 1,1					
VV			"Stoka AE-1" 170,0 * 1,1 * (2,5 - 0,2) * 1,1					
VV			"Prodloužení stoky AF" 50,0 * 1,1 * (2,4 - 0,2) * 1,1					
VV			"Prodloužení stoky AG" 60,0 * 1,1 * (2,2 - 0,2) * 1,1					
VV			"přípojky (celková délka přípojek mínus přípojky na stoce AH)" (161,1-(10,3+3,4)) * 1,0 * (1,6-0,3) * 1,1					
VV			Součet					
VV			RYHY*0,6					
7	K	132354204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3	m3	660,529	861,00	568 715,47	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132354204					
VV			RYHY*0,2					
8	K	132454204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 500 m3	m3	660,529	1 255,00	828 963,90	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132454204					
VV			RYHY*0,2					
9	K	151811131	Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	m2	5 697,000	103,00	586 791,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151811131					
VV			Délka výkopu * 2 * průměrná hloubka výkopu					
VV			"Stoka AA (odečtena délka vezvýkopu) " (432,4-11,4) * 3,5 * 2					
VV			"Stoka AA-1" 185,4 * 2,3 * 2					
VV			"Stoka AA-2" 68,6 * 2,3 * 2					
VV			"Stoka AA-3-G"2,0 * 2,5 * 2					
VV			"Stoka AA-3-T" 64,0 * 1,7 * 2					
VV			"Stoka AE-1" 170,0 * 2,5 * 2					
VV			"Prodloužení stoky AF" 50,0 * 2,4 * 2					
VV			"Prodloužení stoky AG" 60,0 * 2,2 * 2					
VV			Součet					
11	K	151811231	Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	m2	5 697,000	52,00	296 244,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151811231					
VV			BOX1					
80	K	162551108	Vodorovné přemístění přes 2 500 do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	5 117,044	139,00	711 269,12	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162551108					
VV			"Přesun výkopku na mezideponii" HR3					
VV			"Vnitrostaveništní přesun zásypového materiálu" ZASYP + OBSYP					
VV			Součet					
81	K	162551128	Vodorovné přemístění přes 2 500 do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	1 321,058	156,00	206 085,05	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162551128					
VV			Přesun výkopku na mezideponii					
VV			HR4 + HR5					
15	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1 981,588	296,00	586 550,05	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751117					
VV			Odvoz výkopku na skládku * % dle geologie					
VV			HR3					
16	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	1 321,058	337,00	445 196,55	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751137					
VV			Odvoz výkopku na skládku * % dle geologie					
VV			HR4 + HR5					
17	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	1 981,588	62,00	122 858,46	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151111					
VV			Naložení přebytečného výkopku k odvozu na skládku					
VV			PREM1					
18	K	167151112	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3	m3	1 321,058	71,00	93 795,12	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151112					
VV			Naložení přebytečného výkopku k odvozu na skládku					
VV			PREM2					
19	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	6 605,292	18,00	118 895,26	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201					
VV			"Uložení výkopku na mezideponii" HR3+HR4+HR5					
VV			"Uložení přebytečného výkopku na skládku" PREM1 + PREM2					
VV			Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	6 275,027	240,00	1 506 006,48	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201231					
	VV		"Odvoz výkopku na skládku * 1,9 t/m3" (PREM1+PREM2) * 1,9		6 275,027			
21	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	2 347,296	148,00	347 399,81	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174151101					
	VV		Zpětný zásyp rýh a jam (výkop rýh a jam - (podsypaný + obsyp + objem trubních sítí))					
	VV		HR3+HR4+HR5		3 302,646			
	VV		- plocha výkopu * mocnost nahrazených vrstev					
	VV		"Stoka AA (odečtena délka bezvýkopu) " -(432,4-11,4) * 1,1 * (0,1+0,3+0,3) * 1,1		-356,587			
	VV		"Stoka AA-1" -185,4 * 1,1 * (0,1+0,3+0,3) * 1,1		-157,034			
	VV		"Stoka AA-2" -68,6 * 1,1 * (0,1+0,3+0,3) * 1,1		-58,104			
	VV		"Stoka AA-3-G" -2,0 * 2,0 * (0,1+0,3+0,3) * 1,1		-3,080			
	VV		"Stoka AA-3-T" -64,0 * 1,1 * (0,1+0,3+0,3) * 1,1		-54,208			
	VV		"Stoka AE-1" -170,0 * 1,1 * (0,1+0,3+0,3) * 1,1		-143,990			
	VV		"Prodloužení stoky AF" -50,0 * 1,1 * (0,1+0,3+0,3) * 1,1		-42,350			
	VV		"Prodloužení stoky AG" -60,0 * 1,1 * (0,1+0,3+0,3) * 1,1		-50,820			
	VV		"přípojky (celková délka přípojek mínus přípojky na stoce AH)" · (161,1-(10,3+3,4)) * 1,0 * (0,1+0,15+0,3) * 1,1		-89,177			
	VV	ZASYP	Součet		2 347,296			
22	M	58331200	šterkopísek netříděný	t	4 459,862	366,00	1 632 309,49	CS ÚRS 2024 01
	VV		Zásypový materiál 1,9 t / m3					
	VV		ZASYP * 1,9		4 459,862			
23	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	788,160	226,00	178 124,16	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/175151101					
	VV		"Plocha výkopu ze situace * (vnější průměr potrubí + nadsyp))					
	VV		"Stoka AA (odečtena délka bezvýkopu a podchodu pod vodotečí) " (432,4-11,4-10,6) * 1,1 * (0,3+0,3) * 1,1		297,950			
	VV		"Stoka AA-1" 185,4 * 1,1 * (0,3+0,3) * 1,1		134,600			
	VV		"Stoka AA-2" 68,6 * 1,1 * (0,3+0,3) * 1,1		49,804			
	VV		"Stoka AA-3-G"2,0 * 1,1 * (0,3+0,3) * 1,1		1,452			
	VV		"Stoka AA-3-T" 64,0 * 1,1 * (0,063+0,3) * 1,1		28,111			
	VV		"Stoka AE-1" 170,0 * 1,1 * (0,3+0,3) * 1,1		123,420			
	VV		"Prodloužení stoky AF" 50,0 * 1,1 * (0,3+0,3) * 1,1		36,300			
	VV		"Prodloužení stoky AG" 60,0 * 1,1 * (0,3+0,3) * 1,1		43,560			
	VV		"přípojky (celková délka přípojek mínus přípojky na stoce AH)" (161,1-(10,3+3,4)) * 1,0 * (0,15+0,3) * 1,1		72,963			
	VV	OBSYP	Součet		788,160			
24	M	58337310	šterkopísek frakce 0/4	t	1 497,504	510,00	763 727,04	CS ÚRS 2024 01
	VV		Obsyp * 1,9 tun/m3					
	VV		OBSYP*1,9		1 497,504			
	D	1-1	Zemní práce - odstranění povrchů				366 102,39	
117	K	113107224	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 do 400 mm strojně pl přes 200 m2	m2	129,800	84,00	10 903,20	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107224					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. Ceny a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze šterkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živичnými postřiky nebo nátěry. 4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živичných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 7. Ceny -714 . . -718 . . -724 . . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.					
	VV		Plocha výkopu v asfaltovém povrchu KSUS (mocnost 350 mm) + 10% nadvýkop					
	VV		"Stoka AA-1, vč. překopů pro přípojky" (93,4+6,0) * 1,1		109,340			
	VV		"Stoka AA-2, vč. překopů pro přípojky" (6,7+6,0+5,9) * 1,1		20,460			
	VV	SUS_VYKOP	Součet		129,800			
118	K	113107243	Odstranění podkladu živичného tl přes 100 do 150 mm strojně pl přes 200 m2	m2	257,180	84,00	21 603,12	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107243					
	VV		Plocha odstranění ložní asfaltové vrstvy v komunikaci SUS (vč. přesahů 0,5 m)					
	VV		"Stoka AA-1, vč. překopů pro přípojky" (178,3+11,7) * 1,1		209,000			
	VV		"Stoka AA-2, vč. překopů pro přípojky" (15,5+13,9+14,4) * 1,1		48,180			
	VV	SUS_LOZNI	Součet		257,180			
119	K	113154263	Frézování živичného krytu tl 50 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 500 do 1000 m2 s překážkami v trase	m2	969,100	122,00	118 230,20	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113154263					
	VV		Plocha odstranění svrchní obrusné vrstvy vozovky SUS ze situace					
	VV	SUS_OBRUS	"Stoky AA-1 a AA-2" (869,3+11,7) *1,1		969,100			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
153	K	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	49,000	139,00	6 811,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113201112					
	VV		Vytrhání obrubníků nad výkopem					
	VV		"stoka AA-2" 40,0		40,000			
	VV		"přípojky" 9 * 1,0		9,000			
	VV		Součet		49,000			
155	K	113201112-X1	Očištění vybouraných obrub, uložení pro opětovné použití	m	49,000	46,00	2 254,00	
128	K	121151123	Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	441,200	18,00	7 941,60	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/121151123					
	VV		Sejmutí ornice v zelených plochách, mocnost 200 mm (travnaté plochy) dle situace obnovy povrchů					
	VV		"Stoka AA" 120,8 + 42,8 + 69		232,600			
	VV		"Stoka AA-1" 90,7		90,700			
	VV		"Stoka AE" 17,9		17,900			
	VV		"rezerva pro zel. plochy zastížené stav. pracemi" 100		100,000			
	VV	ZELEN	Součet		441,200			
132	K	121151125	Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy přes 250 do 300 mm strojně	m2	2 609,100	25,00	65 227,50	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/121151125					
	VV		Sejmutí ornice v zemědělských pozemcích					
	VV	ORNA	"zemědělská půda v pruhu ca 8 metrů, stoky AA, AA-1, AA-2 a AA-3" 2609,1		2 609,100			
137	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	96,360	190,00	18 308,40	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113106123					
	VV		Odstranění povrchu chodníku ze zámkové dlažby					
	VV		"stoka AA-1" (12,2+13,6)*1,1		28,380			
	VV		"stoka AA-2" 61,8*1,1		67,980			
	VV		Součet		96,360			
144	K	113106123-X1	Očištění vybourané dlažby ze zámkových dlaždic, uložení pro opětovné použití	m2	96,360	35,00	3 372,60	
138	K	113107332	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	137,170	461,00	63 235,37	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107332					
	VV		Odstranění stávajícího betonového krytu v areálu ZŠ					
	VV		"Stoka AA" (17,7+107,0) * 1,1		137,170			
140	K	113106091	Rozebrání vozovek ze silničních dílců při překopech se spárami zalitými živící strojně pl do 15 m2	m2	12,000	306,00	3 672,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113106091					
	VV		Rozebrání povrchu z ŽB panelů					
	VV		"Stoka AA" 9		9,000			
	VV		"Stoka AA-1" 3		3,000			
	VV		Součet		12,000			
146	K	113106091-X1	Očištění rozebranych ŽB silničních dílců, uložení pro opětovné použití	m2	12,000	74,00	888,00	
	VV		Rozebrání povrchu z ŽB panelů					
	VV		"Stoka AA" 9		9,000			
	VV		"Stoka AA-1" 3		3,000			
	VV		Součet		12,000			
139	K	113107522	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm při překopech strojně pl přes 15 m2	m2	245,530	96,00	23 570,88	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107522					
	VV		Odstranění povrchu chodníku ze zámkové dlažby					
	VV		"stoka AA-1" (12,2+13,6)*1,1		28,380			
	VV		"stoka AA-2" 61,8*1,1		67,980			
	VV		Odstranění stávajícího betonového krytu v areálu ZŠ					
	VV		"Stoka AA" (17,7+107,0) * 1,1		137,170			
	VV		Rozebrání povrchu z ŽB panelů					
	VV		"Stoka AA" 9		9,000			
	VV		"Stoka AA-1" 3		3,000			
	VV		Součet		245,530			
141	K	113107162	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	352,360	57,00	20 084,52	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107162					
	VV		Odstranění povrchu šterkové cesty					
	VV		"Stoka AE" 200,3 * 1,1		220,330			
	VV		"Prodloužení Stoky AF" 57,3 * 1,1		63,030			
	VV		"Prodloužení Stoky AG" 69,0		69,000			
	VV		Součet		352,360			
	D	1-2	Demolice povrchů				0,00	
	D	4	Vodorovné konstrukce				558 668,86	
27	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	138,472	1 798,00	248 972,66	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451572111					
	VV		Plocha výkopu ze situace * vrstva 0,10 m					
	VV		"Stoka AA (odečtena délka bezvýkopu a podchodu pod vodotečí) " (432,4-11,4-10,6) * 1,1 * 0,1 * 1,1		49,658			
	VV		"Stoka AA-1" 185,4 * 1,1 * 0,1 * 1,1		22,433			
	VV		"Stoka AA-2" 68,6 * 1,1 * 0,1 * 1,1		8,301			
	VV		"Stoka AA-3-G" 2,0 * 1,1 * 0,1 * 1,1		0,242			
	VV		"Stoka AA-3-T" 64,0 * 1,1 * 0,1 * 1,1		7,744			
	VV		"Stoka AE-1" 170,0 * 1,1 * 0,1 * 1,1		20,570			
	VV		"Prodloužení stoky AF" 50,0 * 1,1 * 0,1 * 1,1		6,050			
	VV		"Prodloužení stoky AG" 60,0 * 1,1 * 0,1 * 1,1		7,260			
	VV		"přípojky (celková délka přípojek mínus přípojky na stoce AH)" (161,1-(10,3+3,4)) * 1,0 * 0,1 * 1,1		16,214			
	VV	LOZE	Součet		138,472			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
28	K	452311141-X1	Podkladní deska pod kanalizační šachty DN1000 z betonu prostého tř. C 16/20 (XC1), tl. 100 mm, vč. zřízení a dodávky materiálu	kpl	35,000	6 070,00	212 450,00	
	VV		"celkový počet kanalizačních šachet DN1000" 35		35,000			
68	K	465511513	Dlažba z lomového kamene do malty s vyplněním spár maltou a vyspárováním pl do 20 m2 tl 300 mm	m2	15,000	3 532,00	52 980,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/465511513					
	VV		V místě křížení bude koryto obnoveno – opevněno a stabilizováno kamennou dlažbou do betonu.					
	VV		3 * 5		15,000			
69	K	321321116	Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 30/37	m3	3,000	8 557,00	25 671,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/321321116					
	VV		V místě křížení bude koryto obnoveno – opevněno a stabilizováno kamennou dlažbou do betonu.					
	VV		3 * 5 * 0,2		3,000			
71	K	321351010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení	m2	4,800	1 592,00	7 641,60	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/321351010					
	VV		"bednění pro základ dlažby"					
	VV		2 * (3*0,3) + 2* (5*0,3)		4,800			
72	K	321352010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění	m2	4,800	320,00	1 536,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/321352010					
70	K	321368211	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí	t	0,180	52 320,00	9 417,60	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/321368211					
	VV		3*0,06		0,180			
	D	5	Komunikace pozemní				1 373 915,05	
121	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	129,800	212,00	27 517,60	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564851111					
	VV		"Obnova podkladní vrstvy komunikace SUS, mocnost 350 mm" SUS_VYKOP		129,800			
122	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	375,330	264,00	99 087,12	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564861111					
	VV		"Obnova podkladní vrstvy komunikace SUS, mocnost 350 mm" SUS_VYKOP		129,800			
	VV		Obnova povrchu chodníku ze zámkové dlažby					
	VV		"stoka AA-1" (12,2+13,6)*1,1		28,380			
	VV		"stoka AA-2" 61,8*1,1		67,980			
	VV		Obnova stávajícího betonového krytu v areálu ZŠ					
	VV		"Stoka AA" (17,7+107,0) * 1,1		137,170			
	VV		Obnova povrchu z ŽB panelů					
	VV		"Stoka AA" 9		9,000			
	VV		"Stoka AA-1" 3		3,000			
	VV		Součet		375,330			
123	K	565166112	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 90 mm š do 3 m	m2	257,180	742,00	190 827,56	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/565166112					
	VV		"Obnova podkladní asfaltové vrstvy k komunikacím SUS" SUS_LOZNI		257,180			
156	K	567134112	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 16/20 (PB II) tl 200 mm	m2	137,170	863,00	118 377,71	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/567134112					
	VV		Obnova betonového krytu v areálu ZŠ					
	VV		"Stoka AA" (17,7+107,0) * 1,1		137,170			
142	K	573111113	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1,5 kg/m2	m2	514,360	48,00	24 689,28	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/573111113					
	VV		"Obnova podkladní a ložní asfaltové vrstvy k komunikacím SUS" SUS_LOZNI * 2		514,360			
124	K	577155132	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	257,180	609,00	156 622,62	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/577155132					
	VV		"Obnova ložní asfaltové vrstvy v komunikacích SUS" SUS_LOZNI		257,180			
143	K	573211106	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,20 kg/m2	m2	969,100	16,00	15 505,60	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/573211106					
	VV		"Plocha obnovení svrchní ohrubné vrstvy komunikace KSUS" SUS_OBRUS		969,100			
125	K	577134131	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	969,100	409,00	396 361,90	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/577134131					
	VV		"Plocha obnovení svrchní ohrubné vrstvy komunikace KSUS" SUS_OBRUS		969,100			
129	K	181351113	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	441,200	22,00	9 706,40	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181351113					
	VV		"Rozprostření ORNICE v ploše výkopu vč. rezervy mimo výkop" ZELEN		441,200			
130	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	441,200	36,00	15 883,20	
	VV		ZELEN		441,200			
131	M	00572470	osivo směs travní univerzální	kg	44,120	122,00	5 382,64	CS ÚRS 2024 01
	VV		"travní osivo 0,1kg / m2" ZELEN * 0,1		44,120			
133	K	181351115	Rozprostření ornice tl vrstvy přes 250 do 300 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	2 609,100	29,00	75 663,90	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181351115					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"Rozprostření omnice v zemědělských pozemcích" ORNA		2 609,100			
145	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	96,360	414,00	39 893,04	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/596211110					
	VV		Obnova povrchu chodníku ze zámkové dlažby					
	VV		"stoka AA-1" (12,2+13,6)*1,1		28,380			
	VV		"stoka AA-2" 61,8*1,1		67,980			
	VV		Součet		96,360			
147	K	584121108	Osazení silničních dílců z ŽB do lože z kameniva těženého tl 40 mm plochy do 15 m2	m2	12,000	395,00	4 740,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/584121108					
	VV		Obnova povrchu z ŽB panelů (budou využity stávající panely)					
	VV		"Stoka AA" 9		9,000			
	VV		"Stoka AA-1" 3		3,000			
	VV		Součet		12,000			
148	K	564762111	Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 200 mm	m2	352,360	361,00	127 201,96	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564762111					
	VV		Obnova povrchu štěrkové cesty					
	VV		"Stoka AE" 200,3 * 1,1		220,330			
	VV		"Prodloužení Stoky AF" 57,3 * 1,1		63,030			
	VV		"Prodloužení Stoky AG" 69,0		69,000			
	VV		Součet		352,360			
149	K	573312411	Prolití podkladu asfaltem v množství 5 kg/m2	m2	352,360	132,00	46 511,52	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/573312411					
154	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	49,000	407,00	19 943,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916131213					
	VV		Obnova obrubníků nad výkopem (budou využity stávající vybourané obruby)					
	VV		"stoka AA-2" 40,0		40,000			
	VV		"přípojky" 9 * 1,0		9,000			
	VV		Součet		49,000			
	D	8	Trubní vedení				3 895 383,25	
	D	8.1	Gravitační kanalizace				3 791 366,13	
73	K	899914116-500	Montáž ocelové chráničky v otevřeném výkopu vnějšího průměru D 530 x 14,2 mm	m	10,600	3 230,00	34 238,00	
	VV		Ocelová chránička na Stoce A na křížení s místní vodotečí					
	VV		10,6		10,600			
74	M	14033244	trubka ocelová bezešvá hladká tl 14,2mm ČSN 41 1375.1 D 530mm	m	10,600	11 540,00	122 324,00	CS ÚRS 2024 01
76	K	899911260	Kluzná objímka výšky 41 mm vnějšího průměru potrubí přes 500 mm do 549 mm	kus	10,000	3 676,00	36 760,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899911260					
75	K	899913165	Uzavírací manžeta chráničky potrubí DN 300 x 500	kus	2,000	3 519,00	7 038,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899913165					
135	K	871310310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 150	m	147,400	161,00	23 731,40	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/871310310					
	VV		"přípojky (celková délka přípojek mínus přípojky na stoce AH)" (161,1-(10,3+3,4))		147,400			
136	M	28617003	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 150x1000mm SN10	m	149,611	927,00	138 689,40	CS ÚRS 2024 01
	VV		147,4*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		149,611			
47	K	871370410	Montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného SN 10 DN 300	m	957,000	269,00	257 433,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/871370410					
	P		Poznámka k položce: Dimenze navrhovaných gravitačních stok je DN 300 mm, materiál žebrovaný polypropylen s plným žebrem, s minimální kruhovou tuhostí SN 10.					
	VV		"celková délka potrubí dešťové kanalizace DN 300 dle technické zprávy"					
	VV		"Stoka AA (odečtena délka bezvýkopu) " 432,4-11,4		421,000			
	VV		"Stoka AA-1" 185,4		185,400			
	VV		"Stoka AA-2" 68,6		68,600			
	VV		"Stoka AA-3-G" 2,0		2,000			
	VV		"Stoka AE-1" 170,0		170,000			
	VV		"Prodloužení stoky AF" 50,0		50,000			
	VV		"Prodloužení stoky AG" 60,0		60,000			
	VV		Součet		957,000			
48	M	28614128	trubka kanalizační žebrovaná PP DN 300x2000mm	m	971,355	1 606,00	1 559 996,13	CS ÚRS 2024 01
	VV		957*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		971,355			
82	K	871370330	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 16 z polypropylenu DN 300	m	11,400	203,00	2 314,20	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/871370330					
	P		Poznámka k položce: Na stoce AA v úseku mezi šachtami AA.12 a AA.11 bude realizováno horizontálně řízeného vrtání v délce 11,4 m, mezi těmito šachtami v úseku 13m bude použito potrubí polypropylen s minimální kruhovou tuhostí SN 16 a bude svařeno na tupo					
	VV		Na stoce AA v úseku mezi šachtami AA.12 a AA.11 bude realizováno horizontálně řízeného vrtání v délce 11,4		11,400			
78	M	28617097-X1	trubka kanalizační PP plnostěnná DN 300x6000mm SN16, potrubí použité pro řízené vrtání - svařovatelné na tupo	m	13,000	2 880,00	37 440,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> Na stoce AA v úseku mezi šachtami AA.12 a AA.11 bude realizováno horizontálně řízeného vrtání v délce 11,4 m, mezi těmito šachtami v úseku 13m bude použito potrubí polypropylen s minimální kruhovou tuhostí SN 16 a bude svařeno na tupo 13,0					
		P			13,000			
41	K	877370420	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U korugovaného nebo žebrovaného odboček DN 300	kus	24,000	959,00	23 016,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/877370420 Celkový počet kanalizačních přípojek na nově budovaném potrubí dle technické zprávy (odečteny přípojky přímo do šachtového dna)					
		VV			24,000			
42	M	28617214	odbočka kanalizační PP třívrstvá SN16 45° DN 300/150	kus	24,000	2 519,00	60 456,00	CS ÚRS 2024 01
83	K	877310410	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP trub korugovaných DN 150	kus	24,000	328,00	7 872,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/877310410 Celkový počet kanalizačních přípojek na nově budovaném potrubí dle technické zprávy (odečteny přípojky přímo do šachtového dna)					
		VV			24,000			
84	M	28617338	koleno kanalizace PP korugované DN 160x45°	kus	24,000	255,00	6 120,00	CS ÚRS 2024 01
53	K	SO.01-K-003	Zkouška těsnosti potrubí do DN 300 mm, vč. kontroly kvality provedení kamerou a vypracování protokolu o zkoušce	m	957,000	240,00	229 680,00	
		VV	Celková délka potrubí gravitační kanalizace					
		VV	"Stoka AA" 432,4-11,4		421,000			
		VV	"Stoka AA-1" 185,4		185,400			
		VV	"Stoka AA-2" 68,6		68,600			
		VV	"Stoka AA-3-G" 2,0		2,000			
		VV	"Stoka AE-1" 170,0		170,000			
		VV	"Prodloužení stoky AF" 50,0		50,000			
		VV	"Prodloužení stoky AG" 60,0		60,000			
		VV	Součet		957,000			
54	K	SO.01-K-004	Zřízení kanalizační šachty DN 1000 z betonových dílců, vč. dodávky dna, skruží, stupadel, těsnění, vyrovnávacích prstenců a napojení potrubí	kpl	35,000	21 980,00	769 300,00	
		VV	Celkový počet kanalizačních šachet DN1000					
		VV	Poklapy šachet v zemědělských pozemcích budou vždy "vytaženy" ca 80 cm nad terén					
		VV	"Stoka AA" 14 + "váměna stávající šachty AA.0" 1		15,000			
		VV	"Stoka AA-1" 8		8,000			
		VV	"Stoka AA-2" 3		3,000			
		VV	"Stoka AA-3-G" 1		1,000			
		VV	"Stoka AE-1" 5		5,000			
		VV	"Prodloužení stoky AF" 1		1,000			
		VV	"Prodloužení stoky AG" 2		2,000			
		VV	Součet		35,000			
85	K	SO.01-K-004-1	Příplatek za zřízení ukliďovací šachty, vč. zřízení a utěsnění prostupu a obložení dna šachty čedičem	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00	
		VV	"šachta AA-3.1" 1		1,000			
86	K	SO.01-K-004-2	Příplatek za zřízení spadišťové šachty, vč. obložení šachty čedičem, obtokového potrubí s obetonováním	kpl	2,000	48 700,00	97 400,00	
		VV	"šachta AA.3 a AA-2.2" 2		2,000			
116	K	SO.01-K-004-3	Příplatek za osazení šachty na stávající potrubí, vyřízení potrubí, vybourání stávající šachty, dodávka a montáž potřebné délky nového potrubí, převlečných manžet na propojení se stávajícím potrubím	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
		VV	"šachta AA.0" 1		1,000			
55	K	899104112	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	22,000	3 776,00	83 072,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899104112 <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách 899 10 -. 112 nejsou započteny náklady na dodání poklopů včetně rámu; tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 2. V cenách 899 10 -. 113 nejsou započteny náklady na: a) dodání poklopů; tyto náklady se oceňují ve specifikaci, b) montáž rámu, která se oceňuje cenami souboru 452 11-21... části A01 tohoto katalogu. 3. Poklapy a vtokové mříže dělíme do těchto tříd zatížení: a) A15, A50 pro plochy používané výlučně chodci a cyklisty, b) B125 pro chodníky, pěší zóny a plochy srovnatelné, plochy pro stání a parkování osobních automobilů i v patrech, c) C250 pro poklapy umístěné v ploše odvodňovacích proužků pozemní komunikace, která měřeno od hrany obrubníku, zasahuje nejvíce 0,5 m do vozovky a nejvíce 0,2 m do chodníku, d) D400 pro vozovky pozemních komunikací, ulice pro pěší, zpevněné krajnice a parkovací plochy, které jsou přístupné pro všechny druhy silničních vozidel, e) E600 pro plochy, které budou vystavené zvláště vysokému zatížení kol.					
		PSC						
		VV	"poklapy na kanalizačních šachtách ve zpevněných plochách" 22		22,000			
56	M	28661935	poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení D400	kus	22,000	6 830,00	150 260,00	CS ÚRS 2024 01
		VV	Poklapy s odvětráváním / bez odvětrávání budou použity po konzultaci s provozovatelem stokové sítě					
		VV	Poklapy D400 budou použity ve zpevněných plochách s možností pojezdu					
		VV	"Stoka AA" 5		5,000			
		VV	"Stoka AA-1" 6		6,000			
		VV	"Stoka AA-2" 2		2,000			
		VV	"Stoka AA-3-G" 1		1,000			
		VV	"Stoka AE-1" 5		5,000			
		VV	"Prodloužení stoky AF" 1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"Prodloužení stoky AG" 2		2,000			
	VV		Součet		22,000			
88	K	899103112	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení B125, C250	kus	13,000	3 591,00	46 683,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899103112					
	VV		"poklopy na kanalizačních šachtách v nezpevněných plochách" 13		13,000			
87	M	55241011	<i>poklop třída B125, kruhový rám, vstup 600mm</i>	kus	13,000	4 811,00	62 543,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		Poklopy s odvětráváním / bez odvětrávání budou použity po konzultaci s provozovatelem stokové sítě					
	VV		Poklopy B125 budou použity na zvýšené konusy v polích					
	VV		"Stoka AA" 9 + 1		10,000			
	VV		"Stoka AA-1" 2		2,000			
	VV		"Stoka AA-2" 1		1,000			
	VV		Součet		13,000			
D	8.2		Tlaková kanalizace				104 017,12	
89	K	871211141	Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo d 63 x 5,8 mm	m	64,000	115,00	7 360,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/871211141					
	VV		Celková délka potrubí					
	VV		"AA-3-T" 64		64,000			
90	M	28613424-X1	<i>potrubí třívrstvé PE100 RC se signalizační vrstvou SDR11 dl 12m 63x5,8mm</i>	m	68,208	240,00	16 369,92	
	VV		"celková délka potrubí, vč. 5% prořez" 64 * 1,05		67,200			
	VV		67,2*1,015 "Přepočtené koeficientem množství		68,208			
91	K	877215201	Montáž elektrospojek na kanalizačním potrubí z PE trub d 63	kus	2,000	352,00	704,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/877215201					
	VV		"dle kladečského schématu" 2		2,000			
92	M	28615972	<i>elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 63mm</i>	kus	2,000	219,00	438,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		"dle kladečského schématu" 2		2,000			
93	M	28653133	<i>nákržek lemový PE 100 SDR11 63mm</i>	kus	2,000	182,00	364,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		"dle kladečského schématu" 2		2,000			
94	M	28654365	<i>příruba volná k lemovému nákržku z polypropylénu 63</i>	kus	2,000	652,00	1 304,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		"dle kladečského schématu" 2		2,000			
95	K	857242122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80	kus	3,000	1 084,00	3 252,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/857242122					
	VV		"dle kladečského schématu" 1+1+1		3,000			
96	M	55254024	<i>koleno přírubové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm Q-kus DN 50-90°</i>	kus	1,000	3 316,00	3 316,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		"dle kladečského schématu" 1		1,000			
97	M	55254045	<i>koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-kus PN10/40 DN 50</i>	kus	1,000	6 988,00	6 988,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		"dle kladečského schématu" 1		1,000			
98	M	55253215	<i>tvarovka přírubová litinová vodovodní PN10/40 DN 50 dl 200mm</i>	kus	1,000	3 011,00	3 011,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		"dle kladečského schématu" 1		1,000			
99	K	891212122	Montáž kanalizačních šoupátek otevřený výkop DN 50	kus	1,000	977,00	977,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/891212122					
	VV		"dle kladečského schématu" 1		1,000			
100	M	42221451	<i>šoupátko odpadní voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 50x150mm</i>	kus	1,000	6 044,00	6 044,00	CS ÚRS 2024 01
101	M	42291072	<i>souprava zemní pro šoupátka DN 40-50mm Rd 1,5m</i>	kus	1,000	1 910,00	1 910,00	CS ÚRS 2024 01
102	K	891247112	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	1,000	1 093,00	1 093,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/891247112					
	VV		"dle kladečského schématu" 1		1,000			
103	M	HWL.D81005012 516	<i>SOUPRAVA PROPLACHOVACÍ NA ODPADNÍ VODU 50/1,25 m</i>	kus	1,000	29 850,00	29 850,00	
104	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	1,000	1 396,00	1 396,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899401112					
	VV		"dle kladečského schématu, šoupata na řadu" 1		1,000			
105	M	42291352	<i>poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky</i>	kus	1,000	1 559,00	1 559,00	CS ÚRS 2024 01
115	M	42210050	<i>deska podkladová uličního poklopu litinového šoupatového</i>	kus	1,000	371,00	371,00	CS ÚRS 2024 01
107	K	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	1,000	1 907,00	1 907,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899401113					
	VV		"dle kladečského schématu" 1		1,000			
108	M	42291452	<i>poklop litinový hydrantový DN 80</i>	kus	1,000	3 032,00	3 032,00	CS ÚRS 2024 01
114	M	56230638	<i>deska podkladová uličního poklopu plastového hydrantového</i>	kus	1,000	814,00	814,00	CS ÚRS 2024 01
110	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 80	m	64,000	32,00	2 048,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/892241111					
	VV		64,0		64,000			
111	K	899713111-999	Orientační tabulky k šoupatům a hydrantům, umístění na zdech, plotech...	kus	2,000	980,00	1 960,00	
	P		<i>Poznámka k položce: Včetně dodávky a instalace tabulky a sloupku se základem a povrchovou úpravou</i>					
	VV		"celkový počet poklopů k šoupatům a proplachovacím soupravám, šoupata" 1 + "proplachovací soupravy" 1		2,000			
112	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí	m	134,800	49,00	6 605,20	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899721111					
	VV		"celková délka potrubí * 2 + vyvedení do poklopů" 64*2 + 2*1,7*2		134,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
113	K	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC přes 34 do 40 cm	m	64,000	21,00	1 344,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899722114					
	VV		64		64,000			
	D 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				121 325,71	
57	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	325,270	115,00	37 406,05	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919735112					
	PSC		Poznámka k souboru cen:					
	VV		1. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody.					
	VV		Celková délka řezání asfaltu v komunikacích KSUS (kolmý řez na začátku a na konci + prořez kolem obrubníků)					
	VV		"Stoky AA-1 a AA-2" (280,0+15,7) *1,1					
	VV REZ		Součet					
					325,270			
					325,270			
150	K	919112222	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 15 mm hl 25 mm pro těsnící záhlvku v živичném krytu	m	325,270	96,00	31 225,92	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919112222					
	VV		Celková délka napojení asfaltu v komunikacích KSUS (kolmý řez na začátku a na konci + prořez kolem obrubníků)					
	VV		REZ					
					325,270			
151	K	919121121	Těsnění spár záhlvkou za studena pro komůrky š 15 mm hl 25 mm s těsnícím profilem	m	325,270	162,00	52 693,74	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919121121					
	VV		REZ					
					325,270			
	D 997		Přesun sutě				385 494,70	
59	K	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km	t	527,119	166,00	87 501,75	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997006512					
	PSC		Poznámka k souboru cen:					
			1. Pro volbu ceny je rozhodující dopravní vzdálenost těžiště skládky a půdorysné plochy objektu.					
60	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	4 744,071	18,00	85 393,28	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997006519					
	PSC		Poznámka k souboru cen:					
			1. Pro volbu ceny je rozhodující dopravní vzdálenost těžiště skládky a půdorysné plochy objektu.					
	VV		527,119*9 'Přepočtené koeficientem množství					
					4 744,071			
61	K	997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	192,715	620,00	119 483,30	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221875					
	VV		"vybourané asfaltové vrstvy (plocha * hmotnost sutě z jednotky)" 257,18*0,316 + 969,1*0,115					
					192,715			
152	K	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	85,731	390,00	33 435,09	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221861					
	VV		"vybourané betonové plochy (plocha * hmotnost sutě z jednotky)" 137,17*0,625					
					85,731			
62	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	248,672	240,00	59 681,28	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221873					
	VV		"vybourané podkladní kamenivo (plocha * hmotnost sutě z jednotky)" 129,8*0,58 + 245,53*0,29 + 352,36*0,29					
					248,672			
	D 998		Přesun hmot				332 186,80	
63	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	612,769	62,00	37 991,68	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998225111					
	PSC		Poznámka k souboru cen:					
			1. Ceny lze použít i pro plochy letišť s krytem monolitickým betonovým nebo živичným.					
64	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	252,528	1 165,00	294 195,12	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998276101					

Stavba:

Objekt:

KSO:

CC-CZ:

Zadavatel:

IČ: 00266655

DIČ:

Uchazeč:

IČ: 25041738

IR.Construction s.r.o.

DIČ: CZ25041738

Projektant:

IČ: 28445077

Servis ISA s r.o.

DIČ:

Zpracovatel:

İÇ:

Poznámka:

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dostavba kanalizace v Žalanech - Etapa 2

Objekt:

SO.02 - Část stoky AH v úseku AH.0 – AH.1 (včetně nově budované šachty AH.1)

Místo: Obec Žalany

Datum: 15. 2. 2024

Zadavatel: Obec Žalany

Projektant: Servis ISA s r.o.

Uchazeč: IR.Construction s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	1 063 476,89
HSV - Práce a dodávky HSV	1 063 476,89
1 - Zemní práce	535 373,34
1-1 - Zemní práce - odstranění povrchů	10 424,79
4 - Vodorovné konstrukce	38 302,65
5 - Komunikace pozemní	101 112,78
8 - Trubní vedení	294 564,65
8.1 - Gravitační kanalizace	294 564,65
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	25 930,96
98 - Demolice a sanace	3 000,00
997 - Přesun sutě	27 900,86
998 - Přesun hmot	26 866,86

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dostavba kanalizace v Žalanech - Etapa 2							
Objekt: SO.02 - Část stoky AH v úseku AH.0 – AH.1 (včetně nově budované šachty AH.1)							
Místo: Obec Žalany		Datum: 15. 2. 2024					
Zadavatel: Obec Žalany		Projektant: Servis ISA s r.o.					
Uchazeč: IR.Construction s.r.o.		Zpracovatel:					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 063 476,89

D HSV Práce a dodávky HSV

1 063 476,89

D 1 Zemní práce

535 373,34

1	K	112251102	Odstranění pařezů průměru přes 300 do 500 mm	kus	3,000	1 520,00	4 560,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112251102					
2	K	112151354	Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D přes 0,4 do 0,5 m	kus	3,000	15 000,00	45 000,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112151354					
3	K	115001101	Převedení vody potrubím DN do 100	m	20,000	401,00	8 020,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/115001101					
VV			"Čerpání vody z výkopu" 20		20,000			
4	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	48,000	95,00	4 560,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/115101201					
VV			"případné čerpání vody z výkopu" 2*24		48,000			
5	K	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 mm	m	3,200	369,00	1 180,80	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119001401					
VV			Délka křížení s potrubím plynovodu					
VV			"Stoka AH" 1*1,1		1,100			
VV			Mezisoučet		1,100			
VV			Délka křížení s potrubím vodovodu					
VV			"Stoka AH" 1*1,1		1,100			
VV			"přípojky" 1 * 1,0		1,000			
VV			Mezisoučet		2,100			
VV			Součet		3,200			
6	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	4,300	294,00	1 264,20	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119001421					
VV			Délka křížení s kabely NN					
VV			"Stoka AH" 1*1,1		1,100			
VV			Mezisoučet		1,100			
VV			Délka křížení s kabely sdělovacího vedení					
VV			"Stoka AH" 2*1,1		2,200			
VV			"přípojky" 1 * 1,0		1,000			
VV			Mezisoučet		3,200			
VV			Součet		4,300			
7	K	139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	12,000	606,00	7 272,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/139001101					
VV			Křížení * průměrná hloubka výkopu * délka 1,0 m (0,5m před a 0,5 m za)					
VV			(3,2+4,3) * 1,6 * 1,0		12,000			
8	K	132254204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3	m3	87,164	692,00	60 317,49	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132254204					
VV			Plocha výkopu (průměrná hloubka výkopu - průměrná mocnost povrchu) * % dle geologie + 10% nadvýlom (vč. rozšíření pro šachty a startovací jámy)					
VV			"Stoka AH" 79,9 * 1,1 * (1,6 - 0,3) * 1,1		125,683			
VV			"přípojky (celková délka přípojek na stoce AH)" (10,3+3,4) * 1,0 * (1,6-0,3) * 1,1		19,591			
VV			Součet		145,274			
VV			RYHY*0,6		87,164			
9	K	132354204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3	m3	29,055	861,00	25 016,36	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132354204					
VV			RYHY*0,2		29,055			
10	K	132454204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 500 m3	m3	29,055	1 255,00	36 464,03	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132454204					
VV			RYHY*0,2		29,055			
11	K	151811131	Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	m2	255,680	103,00	26 335,04	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151811131					
VV			Délka výkopu * 2 * průměrná hloubka výkopu					
VV			"Stoka AH" 79,9 * 1,6 * 2		255,680			
VV			Součet		255,680			
12	K	151811231	Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	m2	255,680	52,00	13 295,36	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151811231					
VV			BOX1		255,680			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	162551108	Vodorovné přemístění přes 2 500 do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	221,263	139,00	30 755,56	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162551108					
	VV		"Přesun výkopku na mezideponii" HR3		87,164			
	VV		"Vnitrostaveništní přesun zásypového materiálu" ZASYP + OBSYP		134,099			
	VV		Součet		221,263			
14	K	162551128	Vodorovné přemístění přes 2 500 do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	58,110	156,00	9 065,16	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162551128					
	VV		Přesun výkopku na mezideponii					
	VV		HR4 + HR5		58,110			
15	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	87,164	296,00	25 800,54	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751117					
	VV		Odvoz výkopku na skládku * % dle geologie					
	VV	PREM1	HR3		87,164			
16	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	58,110	337,00	19 583,07	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751137					
	VV		Odvoz výkopku na skládku * % dle geologie					
	VV	PREM2	HR4 + HR5		58,110			
17	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	87,164	62,00	5 404,17	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151111					
	VV		Naložení přebytečného výkopku k odvozu na skládku					
	VV		PREM1		87,164			
18	K	167151112	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3	m3	58,110	71,00	4 125,81	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151112					
	VV		Naložení přebytečného výkopku k odvozu na skládku					
	VV		PREM2		58,110			
19	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	290,548	18,00	5 229,86	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201					
	VV		"Uložení výkopku na mezideponii" HR3+HR4+HR5		145,274			
	VV		"Uložení přebytečného výkopku na skládku" PREM1 + PREM2		145,274			
	VV		Součet		290,548			
20	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	276,021	240,00	66 245,04	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201231					
	VV		"Odvoz výkopku na skládku * 1,9 t/m3" (PREM1+PREM2) * 1,9		276,021			
21	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	69,310	148,00	10 257,88	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174151101					
	VV		Zpětný zásyp rýh a jam (výkop rýh a jam - (podsyp + obsyp + objem trubních sítí))					
	VV		HR3+HR4+HR5		145,274			
	VV		- plocha výkopu * mocnost nahrazených vrstev					
	VV		"Stoka AH" -79,9 * 1,1 * (0,1+0,3+0,3) * 1,1		-67,675			
	VV		"přípojky (celková délka přípojek na stoce AH)" -(10,3+3,4) * 1,0 * (0,1+0,15+0,3) * 1,1		-8,289			
	VV	ZASYP	Součet		69,310			
22	M	58331200	štěrkopísek netříděný	t	131,689	366,00	48 198,17	CS ÚRS 2024 01
	VV		Zásypový materiál 1,9 t / m3					
	VV		ZASYP * 1,9		131,689			
23	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	64,789	226,00	14 642,31	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/175151101					
	VV		"Plocha výkopu ze situace * (vnější průměr potrubí + nadsyp))					
	VV		"Stoka AH" 79,9 * 1,1 * (0,3+0,3) * 1,1		58,007			
	VV		"přípojky (celková délka přípojek na stoce AH)" (10,3+3,4) * 1,0 * (0,15+0,3) * 1,1		6,782			
	VV	OBSYP	Součet		64,789			
24	M	58337310	štěrkopísek frakce 0/4	t	123,099	510,00	62 780,49	CS ÚRS 2024 01
	VV		Obsyp * 1,9 tun/m3					
	VV		OBSYP*1,9		123,099			
	D	1-1	Zemní práce - odstranění povrchů				10 424,79	
25	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	6,600	190,00	1 254,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113106123					
	VV		Odstranění povrchu chodníku ze zámkové dlažby					
	VV		"stoka AH" 6,0*1,1		6,600			
	VV		Součet		6,600			
26	K	113106123-X1	Očištění vybourané dlažby ze zámkových dlaždic, uložení pro opětovné použití	m2	6,600	35,00	231,00	
27	K	113107224	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 do 400 mm strojně pl přes 200 m2	m2	38,940	84,00	3 270,96	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107224					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. Ceny a) –7111 až –7113, –7151 až –7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze šterkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemín, b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemín stabilizovaných vápnem, c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemín stabilizovaných cementem. 3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živичnými postřiky nebo nátěry. 4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živичných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 6. Premístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 7. Ceny -714 . . -718 . . –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.</i>					
		VV	Plocha výkopu v asfaltovém povrchu (mocnost 350 mm) + 10% nadvýkop					
		VV	"Stoka AH" 35,4 * 1,1			38,940		
		VV	Součet			38,940		
28	K	113107242	Odstranění podkladu živичného tl přes 50 do 100 mm strojně pl přes 200 m2	m2	72,270	49,00	3 541,23	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107242					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. Ceny a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze šterkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemín, b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemín stabilizovaných vápnem, c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemín stabilizovaných cementem. 3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živичnými postřiky nebo nátěry. 4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živичných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 6. Premístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 7. Ceny -714 . . -718 . . –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.</i>					
		VV	Plocha stmelенých asfaltových vrstev v obecní komunikaci					
		VV	"Stoka AH" 65,7*1,1			72,270		
		VV	Součet			72,270		
29	K	121151123	Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	118,200	18,00	2 127,60	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/121151123					
		VV	Sejmutí ornice v zelených plochách, mocnost 200 mm (travnaté plochy) dle situace obnovy povrchů					
		VV	"Stoka AH" 63,2+ 5,0			68,200		
		VV	"rezerva pro zel. plochy zastižené stav. pracemi" 50			50,000		
		VV	Součet			118,200		
D 4			Vodorovné konstrukce				38 302,65	
30	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	11,175	1 798,00	20 092,65	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451572111					
		VV	Plocha výkopu ze situace * vrstva 0,10 m					
		VV	"Stoka AH" 79,9 * 1,1 * 0,1 * 1,1			9,668		
		VV	"připojky (celková délka přípojek na stoce AH)" (10,3+3,4) * 1,0 * 0,1 * 1,1			1,507		
		VV	Součet			11,175		
31	K	452311141-X1	Podkladní deska pod kanalizační šachty DN1000 z betonu prostého tř. C 16/20 (XC1), tl. 100 mm, vč. zřízení a dodávky materiálu	kpl	3,000	6 070,00	18 210,00	
		VV	"celkový počet kanalizačních šachet DN1000" 3			3,000		
D 5			Komunikace pozemní				101 112,78	
32	K	181351113	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	118,200	22,00	2 600,40	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181351113					
		VV	"Rozprostření ORNICE v ploše výkopu vč. rezervy mimo výkop" ZELEN			118,200		
33	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	118,200	36,00	4 255,20	
		VV	ZELEN			118,200		
34	M	00572470	osivo směs travní univerzál	kg	11,820	122,00	1 442,04	CS ÚRS 2024 01
		VV	"travní osivo 0,1kg / m2" ZELEN * 0,1			11,820		
35	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	38,940	212,00	8 255,28	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564851111					
		VV	"Plocha výkopu v asfaltovém povrchu (mocnost 350 mm) ze situace" ASF_PODKLAD			38,940		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
36	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	38,940	264,00	10 280,16	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564861111					
	VV		"Plocha výkopu v asfaltovém povrchu (mocnost 350 mm) ze situace" ASF_PODKLAD		38,940			
37	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	72,270	372,00	26 884,44	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/577134111					
	VV		"Plocha stmelných asfaltových vrstev v obecní komunikaci vč. přesahů přes hranu výkopu" ASF_POVRCH		72,270			
38	K	577155112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	72,270	554,00	40 037,58	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/577155112					
	VV		ASF_POVRCH		72,270			
39	K	573111113	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1,5 kg/m2	m2	72,270	48,00	3 468,96	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/573111113					
	VV		ASF_POVRCH		72,270			
40	K	573211106	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,20 kg/m2	m2	72,270	16,00	1 156,32	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/573211106					
	VV		ASF_POVRCH		72,270			
41	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	6,600	414,00	2 732,40	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/596211110					
	VV		Obnova povrchu chodníku ze zámkové dlažby		6,600			
	VV		"stoka AH" 6,0*1,1		6,600			
	VV		Součet					
	D	8	Trubní vedení				294 564,65	
	D	8.1	Gravitační kanalizace				294 564,65	
42	K	871310310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého pinostěnného SN 10 z polypropylenu DN 150	m	13,700	161,00	2 205,70	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/871310310					
	VV		"připojky (celková délka přípojek na stoce AH)" (10,3+3,4)		13,700			
43	M	28617003	trubka kanalizační PP pinostěnná třívrstvá DN 150x1000mm SN10	m	13,906	927,00	12 890,86	CS ÚRS 2024 01
	VV		13,7*1,015 "Přepočtené koeficientem množství		13,906			
44	K	871370410	Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 10 z polypropylenu DN 300	m	79,900	269,00	21 493,10	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/871370410					
	P		Poznámka k položce: Dimenze navrhovaných gravitačních stok je DN 300 mm, materiál žebrovaný polypropylen s plným žebrem, s minimální kruhovou tuhostí SN 10.					
	VV		"celková délka potrubí dešťové kanalizace DN 300 dle technické zprávy"		79,900			
	VV		"Stoka AH" 79,9		79,900			
	VV		Součet		79,900			
45	M	28614128	trubka kanalizační žebrovaná PP DN 300x2000mm	m	81,099	1 606,00	130 244,99	CS ÚRS 2024 01
	VV		79,9*1,015 "Přepočtené koeficientem množství		81,099			
46	K	SO.01-K-001	Zkouška těsnosti potrubí do DN 300 mm, vč. kontroly kvality provedení kamerou a vypracování protokolu o zkoušce	m	79,900	240,00	19 176,00	
	VV		Celková délka potrubí gravitační kanalizace					
	VV		"Stoka AH" 79,9		79,900			
	VV		Součet		79,900			
47	K	SO.01-K-004	Zřízení kanalizační šachty DN 1000 z betonových dílců, vč. dodávky dna, skruží, stupadel, těsnění, vyrovnávacích prstenců a napojení potrubí	kpl	3,000	21 980,00	65 940,00	
	VV		Celkový počet kanalizačních šachet DN1000					
	VV		Poklapy šachet v zemědělských pozemcích budou vždy					
	VV		"vytaženy" ca 80 cm nad terén					
	VV		"Stoka AH" 3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
48	K	SO.01-K-004-3	Příplatek za osazení šachty na stávající potrubí, vyříznutí potrubí, vybourání stávající šachty, dodávka a montáž potřebné délky nového potrubí, převlečných manžet na propojení se stávajícím potrubím	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
	VV		"šachta AA.1" 1		1,000			
49	K	SO.01-K-004-4	Příplatek za napojení na stávající potrubí před šachtou, vyříznutí potrubí, dodávka a montáž převlečné manžety na propojení se stávajícím potrubím KAM.300	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00	
	VV		"před šachtou AH.0" 1		1,000			
50	K	899104112	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	2,000	3 776,00	7 552,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899104112					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách 899 10 -. 112 nejsou započteny náklady na dodání poklopů včetně rámu; tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 2. V cenách 899 10 -. 113 nejsou započteny náklady na: a) dodání poklopů; tyto náklady se oceňují ve specifikaci, b) montáž rámu, která se oceňuje cenami souboru 452 11-21. - části A01 tohoto katalogu. 3. Poklopy a vtokové mříže dělíme do těchto tříd zatížení: a) A15, A50 pro plochy používané výlučně chodci a cyklisty, b) B125 pro chodníky, pěší zóny a plochy srovnatelné, plochy pro stání a parkování osobních automobilů i v patrech, c) C250 pro poklopy umístěné v ploše odvodňovacích proužků pozemní komunikace, která měřeno od hrany obrubníku, zasahuje nejvíce 0,5 m do vozovky nejvíce 0,2 m do chodníku, d) D400 pro vozovky pozemních komunikací, ulice pro pěší, zpevněné krajnice a parkovací plochy, které jsou přístupné pro všechny druhy silničních vozidel, e) E600 pro plochy, které budou vystavené zvláště vysokému zatížení kol.					
		PSC						
		VV	"poklopy na kanalizačních šachtách ve zpevněných plochách" 2		2,000			
51	M	28661935	poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení D400	kus	2,000	6 830,00	13 660,00	CS ÚRS 2024 01
		VV	Poklopy s odvětráváním / bez odvětrávání budou použity po konzultaci s provozovatelem stokové sítě					
		VV	Poklopy D400 budou použity ve zpevněných plochách s možností pojezdu					
		VV	"Stoka AH" 2		2,000			
		VV	Součet		2,000			
52	K	899103112	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení B125, C250	kus	1,000	3 591,00	3 591,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899103112					
		VV	"poklopy na kanalizačních šachtách v nezpevněných plochách" 1		1,000			
53	M	55241011	poklop třída B125, kruhový rám, vstup 600mm	kus	1,000	4 811,00	4 811,00	CS ÚRS 2024 01
		VV	Poklopy s odvětráváním / bez odvětrávání budou použity po konzultaci s provozovatelem stokové sítě					
		VV	Poklopy B125 budou použity na zvýšené konusy v polích					
		VV	"Stoka AH" 1		1,000			
		VV	Součet		1,000			
		D 9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				25 930,96	
54	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	69,520	115,00	7 994,80	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919735112					
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody.					
		VV	Celková délka řezání asfaltu v obecních komunikacích					
		VV	"Stoky AH" 63,2 *1,1		69,520			
		VV	Součet		69,520			
55	K	919112222	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 15 mm hl 25 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu	m	69,520	96,00	6 673,92	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919112222					
		VV	Celková délka napojení asfaltu v komunikacích KSUS (kolmý řez na začátku a na konci + prořez kolem obrubníků)					
		VV	REZ		69,520			
56	K	919121121	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 15 mm hl 25 mm s těsnícím profilem	m	69,520	162,00	11 262,24	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919121121					
		VV	REZ		69,520			
		D 98	Demolice a sanace				3 000,00	
57	K	SO.01-K-006	Provizorní odstranění dopravní značky v blízkosti výkopu během stavební činnosti	kpl	2,000	1 500,00	3 000,00	
		P	<i>Poznámka k položce:</i> Dojde k odstranění poklopu, komínku a stropní desky, šachta bude ubourána do hloubky cca 1m. Následně bude šachta zasypana, zásyp bude hutněn dle předepsaných norem, viz vzorové příčné řezy.					
		D 997	Přesun sutě				27 900,86	
58	K	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km	t	38,485	166,00	6 388,51	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997006512					
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Pro volbu ceny je rozhodující dopravní vzdálenost těžiště skládky a půdorysné plochy objektu.					
59	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	346,365	18,00	6 234,57	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997006519					
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Pro volbu ceny je rozhodující dopravní vzdálenost těžiště skládky a půdorysné plochy objektu.					
		VV	38,485*9 "Přepočtené koeficientem množství		346,365			
60	K	997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	15,899	620,00	9 857,38	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221875					
		VV	"vybourané asfaltové vrstvy (plocha * hmotnost sutě z jednotky)" ASF_POVRCH*0,22		15,899			
61	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	22,585	240,00	5 420,40	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221873					
		VV	"vybourané podkladní kamenivo (plocha * hmotnost sutě z jednotky)" ASF_PODKLAD*0,580		22,585			
		D 998	Přesun hmot				26 866,86	
62	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	51,160	62,00	3 171,92	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998225111					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro plochy letišť s krytem monolitickým betonovým nebo živičným.					
63	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	20,339	1 165,00	23 694,94	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998276101					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Dostavba kanalizace v Žalanech - Etapa 2
Objekt:
OST - Ostatní a vedlejší náklady

KSO:
Místo: Obec Žalany

Zadavatel:
Obec Žalany

Uchazeč:
IR.Construction s.r.o.

Projektant:
Servis ISA s r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 15. 2. 2024

IČ:
DIČ: 00266655

IČ:
DIČ: 25041738
CZ25041738

IČ:
DIČ: 28445077

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		1 810 000,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 810 000,00	21,00%	380 100,00
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	2 190 100,00

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dostavba kanalizace v Žalanech - Etapa 2
Objekt: OST - Ostatní a vedlejší náklady
Místo: Obec Žalany
Zadavatel: Obec Žalany
Uchazeč: IR.Construction s.r.o.

Datum: 15. 2. 2024
Projektant: Servis ISA s r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	1 810 000,00
OST - Ostatní	1 810 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	1 120 000,00
O01 - Ostatní náklady	690 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dostavba kanalizace v Žalanech - Etapa 2

Objekt: OST - Ostatní a vedlejší náklady

Místo: Obec Žalany

Zadavatel: Obec Žalany

Uchazeč: IR.Construction s.r.o.

Datum: 15. 2. 2024

Projektant: Servis ISA s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 810 000,00

D OST Ostatní 1 810 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 1 120 000,00

1	K	V01-101	Vytýčení stávajících sítí	kpl	1,000	40 000,00	40 000,00	
2	K	V01-102	Vytýčení stavby	kpl	1,000	80 000,00	80 000,00	
3	K	V01-103	Pasportizace stávajícího stavu přilehlých komunikací, budov, konstrukcí (PŘED zahájením a po provedení stavebních prací)	kpl	1,000	60 000,00	60 000,00	
4	K	V01-104	Úklid, odvoz a likvidace odpadu	kpl	1,000	80 000,00	80 000,00	
5	K	V01-105	Zařízení staveniště	kpl	1,000	480 000,00	480 000,00	
6	K	V01-106	Provozní vlivy, náklady způsobené omezením provozu, případné havarijní opravy, atd.	kpl	1,000	90 000,00	90 000,00	
7	K	V01-107	Návrh dopravně inženýrských opatření, projednání s dotčenými orgány, zajištění DIR	kpl	1,000	60 000,00	60 000,00	
8	K	V01-108	Realizace dopravně inženýrských opatření dle DIR	kpl	1,000	180 000,00	180 000,00	
9	K	V01-109	Opatření na ochranu stávajících inženýrských sítí (bude provedeno dle vyjádření jednotlivých správců, např. ochranné trubky, signalizační folie, apod.)	kpl	1,000	50 000,00	50 000,00	

D O01 Ostatní náklady 690 000,00

10	K	O01-101	Staveniště, zajištění přístupu k nemovitostem, náklady způsobené obnovou případných poškození, případným archeologickým průzkumem, zajištění průběžného úklidu komunikací (kropení, čištění od bahna), atd.	kpl	1,000	175 000,00	175 000,00	
11	K	O01-102	Zkoušky a revize vyplývající z příslušné technické zprávy (např. zkouška hutnění atd.)	kpl	1,000	90 000,00	90 000,00	
12	K	O01-103	Předání a převzetí díla, dokumentace skutečného provedení, geodetické zaměření skutečného provedení	kpl	1,000	185 000,00	185 000,00	
13	K	O01-104	Náklady na realizaci na napojení na stoky za provozu, zřízení a odstranění těsnících vaků pro utěsnění potrubí nad jednotlivými řešenými úseky, čerpání vzduté odpadní vody do úseků následujících	kpl	1,000	240 000,00	240 000,00	

P
Poznámka k položce:
- zřízení a odstranění těsnících vaků pro utěsnění potrubí nad jednotlivými řešenými úseky
- čerpání vzduté odpadní vody do úseků následujících
- postup dle pokynů v technické zprávě

SEZNAM FIGUR

Kód: 2022/006-A
Stavba: Dostavba kanalizace v Žalanech - Etapa 2

Datum: 15. 2. 2024

Kód	Popis	MJ	Výměra
SO.01	Dostavba kanalizace v Žalanech – Etapa 2 – mimo úsek AH.0 – AH.1		
ASF_PODKLAD	Plocha výkopu v KSUS		123,200
	Plocha výkopu v asfaltovém povrchu KSUS (mocnost 350 mm) + 10% nadvýkop		0,000
	"Stoka AA-1" 93,4 * 1,1		102,740
	"Stoka AA-2, vč. překopů pro přípojky" (6,7+6,0+5,9) * 1,1		20,460
ASF_PODKLAD	Součet		123,200
ASF_POVRCH	Plocha stmelенých vrstev obecní komunikace		375,364
	Plocha stmelенých asfaltových vrstev v obecní komunikaci		0,000
	"dešťová kanalizace D1 v ul. Chodská, DN300" (85,7 * 1,1) * 1,1		103,697
	"dešťová kanalizace D1 v ul. Chodská, DN400" (44,9 * 1,1) * 1,1		54,329
	"dešťová kanalizace D2 v ul. Polská, DN250" (9,4 * 1,0) * 1,1		10,340
	"dešťová kanalizace D2 v ul. Polská, LINIOVÝ ŽLAB" 190,4 * 0,8 * 1,1		167,552
	"příčný žlab v ul. Polská u křižovatky s ul. Chodská" 5 * 0,8 * 1,1		4,400
	"příčný žlab v ul. Chodská u křižovatky s ul. Žižkova" 5 * 0,8 * 1,1		4,400
	"rýhy pro přípojky 1 - 8" ((4,44+1,31+11,73+0,75+4,38+1,71+1,54+2,0) * 1,0) * 1,1		30,646
ASF_POVRCH	Součet		375,364
BOX1			5 697,000
	Délka výkopu * 2 * průměrná hloubka výkopu		0,000
	"Stoka AA (odečtena délka vezvýkopu) " (432,4-11,4) * 3,5 * 2		2 947,000
	"Stoka AA-1" 185,4 * 2,3 * 2		852,840
	"Stoka AA-2" 68,6 * 2,3 * 2		315,560
	"Stoka AA-3-G" 2,0 * 2,5 * 2		10,000
	"Stoka AA-3-T" 64,0 * 1,7 * 2		217,600
	"Stoka AE-1" 170,0 * 2,5 * 2		850,000
	"Prodloužení stoky AF" 50,0 * 2,4 * 2		240,000
	"Prodloužení stoky AG" 60,0 * 2,2 * 2		264,000
BOX1	Součet		5 697,000
Použití figury:			
151811131	Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	m2	5 697,000
151811231	Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	m2	5 697,000
BOX2			539,540
	Délka výkopu * 2 * průměrná hloubka výkopu		0,000
	"dešťová kanalizace D1 v ul. Chodská, DN300 - společné pažení s vodovodem" 85,7 * 2 * 2,1		359,940
	"dešťová kanalizace D1 v ul. Chodská, DN400 - společné pažení s vodovodem" 44,9 * 2 * 2,0		179,600
BOX2	Součet		539,540
DELKA_PRIP			125,900
HR3	Hloubení rýh v tř. 3		1 981,588
HR3	RYHY*0,6		1 981,588
Použití figury:			
132254204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3	m3	1 981,588
162551108	Vodorovné přemístění přes 2 500 do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	5 117,044
162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1 981,588
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo mezísklárky	m3	6 605,292
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	2 347,296
HR3_1	Hloubení rýh v tř. 3		122,418
HR4	Hloubení rýh v tř. 4		660,529
HR4	RYHY*0,2		660,529
Použití figury:			
132354204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3	m3	660,529

Kód	Popis	MJ	Výměra
162551128	Vodorovné přemístění přes 2 500 do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	1 321,058
162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	1 321,058
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	6 605,292
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	2 347,296
HR4_1	Hloubení rýh v tř. 4		153,022
HR5	Hloubení rýh v tř. 5		660,529
HR5	RYHY*0,2		660,529
Použití figury:			
132454204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 500 m3	m3	660,529
162551128	Vodorovné přemístění přes 2 500 do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	1 321,058
162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	1 321,058
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	6 605,292
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	2 347,296
HR5_1	Hloubení rýh v tř. 5		30,604
LOZE			138,472
	Plocha výkopu ze situace * vrstva 0,10 m		0,000
	"Stoka AA (odečtena délka bezvýkopu a podchodu pod vodotečí) " (432,4-11,4-10,6) * 1,1 * 0,1 * 1,1		49,658
	"Stoka AA-1" 185,4 * 1,1 * 0,1 * 1,1		22,433
	"Stoka AA-2" 68,6 * 1,1 * 0,1 * 1,1		8,301
	"Stoka AA-3-G" 2,0 * 1,1 * 0,1 * 1,1		0,242
	"Stoka AA-3-T" 64,0 * 1,1 * 0,1 * 1,1		7,744
	"Stoka AE-1" 170,0 * 1,1 * 0,1 * 1,1		20,570
	"Prodloužení stoky AF" 50,0 * 1,1 * 0,1 * 1,1		6,050
	"Prodloužení stoky AG" 60,0 * 1,1 * 0,1 * 1,1		7,260
	"přípojky (celková délka přípojek minus přípojky na stoce AH)" (161,1-(10,3+3,4)) * 1,0 * 0,1 * 1,1		16,214
LOZE	Součet		138,472
OBEC_ASF	Plocha stmelených vrstev obecní komunikace		495,900
	Plocha stmelených asfaltových vrstev v obecní komunikaci		0,000
OBEC_ASF	495,9		495,900
OBETONOVANI			145,004
OBSYP			788,160
	"Plocha výkopu ze situace * (vnější průměr potrubí + nadsyp))		0,000
	"Stoka AA (odečtena délka bezvýkopu a podchodu pod vodotečí) " (432,4-11,4-10,6) * 1,1 * (0,3+0,3) * 1,1		297,950
	"Stoka AA-1" 185,4 * 1,1 * (0,3+0,3) * 1,1		134,600
	"Stoka AA-2" 68,6 * 1,1 * (0,3+0,3) * 1,1		49,804
	"Stoka AA-3-G" 2,0 * 1,1 * (0,3+0,3) * 1,1		1,452
	"Stoka AA-3-T" 64,0 * 1,1 * (0,063+0,3) * 1,1		28,111
	"Stoka AE-1" 170,0 * 1,1 * (0,3+0,3) * 1,1		123,420
	"Prodloužení stoky AF" 50,0 * 1,1 * (0,3+0,3) * 1,1		36,300
	"Prodloužení stoky AG" 60,0 * 1,1 * (0,3+0,3) * 1,1		43,560
	"přípojky (celková délka přípojek minus přípojky na stoce AH)" (161,1-(10,3+3,4)) * 1,0 * (0,15+0,3) * 1,1		72,963
OBSYP	Součet		788,160
Použití figury:			
175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	788,160
162551108	Vodorovné přemístění přes 2 500 do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	5 117,044
58337310	šterkopísek frakce 0/4	t	1 497,504
OBSYP_1			121,258
ORNA			2 609,100
	Sejmutí ornice v zemědělských pozemcích		0,000
ORNA	"zemědělská půda v pruhu ca 8 metrů, stoky AA, AA-1, AA-2 a AA-3" 2609,1		2 609,100
Použití figury:			
121151125	Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy přes 250 do 300 mm strojně	m2	2 609,100
181351115	Rozprostření ornice tl vrstvy přes 250 do 300 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	2 609,100

Kód	Popis	MJ	Výměra
PREM1	Vodorovné přemístění výkopku tř. 3 a 4		1 981,588
	Odvoz výkopku na skládku * % dle geologie		0,000
PREM1	HR3		1 981,588
Použití figury:			
162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1 981,588
167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	1 981,588
171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	6 275,027
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	6 605,292
PREM2	Vodorovné přemístění výkopku tř. 5 a dolamování		1 321,058
	Odvoz výkopku na skládku * % dle geologie		0,000
PREM2	HR4 + HR5		1 321,058
Použití figury:			
162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	1 321,058
167151112	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3	m3	1 321,058
171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	6 275,027
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	6 605,292
REZ	řezání		325,270
	Celková délka řezání asfaltu v komunikacích KSUS (kolmý řez na začátku a na konci + prořez kolem obrubníků)		0,000
	"Stoky AA-1 a AA-2" (280,0+15,7) *1,1		325,270
REZ	Součet		325,270
Použití figury:			
919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	325,270
919112222	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 15 mm hl 25 mm pro těsnící závluku v živичném krytu	m	325,270
919121121	Těsnění spár závlukou za studena pro komůrky š 15 mm hl 25 mm s těsnicím profilem	m	325,270
RYHY			3 302,647
	Plocha výkopu (průměrná hloubka výkopu - průměrná mocnost povrchu) * % dle geologie + 10% nadvýlom (vč. rozšíření pro šachty a startovací jámy)		0,000
	"Stoka AA (odečtena délka bezvýkopu) " (432,4-11,4) * 1,1 * (3,5 - 0,3) * 1,1		1 630,112
	"Stoka AA-1" 185,4 * 1,1 * (2,3 - 0,4) * 1,1		426,235
	"Stoka AA-2" 68,6 * 1,1 * (2,3 - 0,3) * 1,1		166,012
	"Stoka AA-3-G" 2,0 * 2,0 * (2,5 - 0,3) * 1,1		9,680
	"Stoka AA-3-T" 64,0 * 1,1 * (1,7 - 0,3) * 1,1		108,416
	"Stoka AE-1" 170,0 * 1,1 * (2,5 - 0,2) * 1,1		473,110
	"Prodloužení stoky AF" 50,0 * 1,1 * (2,4 - 0,2) * 1,1		133,100
	"Prodloužení stoky AG" 60,0 * 1,1 * (2,2 - 0,2) * 1,1		145,200
	"přípojky (celková délka přípojek minus přípojky na stoce AH)" (161,1-(10,3+3,4)) * 1,0 * (1,6-0,3) * 1,1		210,782
RYHY	Součet		3 302,647
Použití figury:			
132254204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3	m3	1 981,588
132354204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3	m3	660,529
132454204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 500 m3	m3	660,529
RYHY1			0,000
SUS_LOZNI			257,180
	Plocha odstranění ložní asfaltové vrstvy v komunikacích SUS (vč. přesahů 0,5 m)		0,000
	"Stoka AA-1, vč. překopů pro přípojky" (178,3+11,7) * 1,1		209,000
	"Stoka AA-2, vč. překopů pro přípojky" (15,5+13,9+14,4) * 1,1		48,180
SUS_LOZNI	Součet		257,180
Použití figury:			
113107243	Odstranění podkladu živичného tl přes 100 do 150 mm strojně pl přes 200 m2	m2	257,180
565166112	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 90 mm š do 3 m	m2	257,180
573111113	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1,5 kg/m2	m2	514,360
577155132	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	257,180
SUS_OBRUS	Plocha obrusné vrstvy komunikace KSUS		969,100
	Plocha odstranění svrchní obrusné vrstvy vozovky SUS ze situace		0,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
SUS_OBRUS	"Stoky AA-1 a AA-2" (869,3+11,7) *1,1		969,100
Použití figury:			
113154263	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 500 do 1000 m2 s překážkami v trase	m2	969,100
573211106	Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství 0,20 kg/m2	m2	969,100
577134131	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	969,100
SUS_VYKOP	Plocha výkopu v KSUS		129,800
	Plocha výkopu v asfaltovém povrchu KSUS (mocnost 350 mm) + 10% nadvýkop		0,000
	"Stoka AA-1, vč. překopů pro přípojky" (93,4+6,0) * 1,1		109,340
	"Stoka AA-2, vč. překopů pro přípojky" (6,7+6,0+5,9) * 1,1		20,460
SUS_VYKOP	Součet		129,800
Použití figury:			
113107224	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 do 400 mm strojně pl přes 200 m2	m2	129,800
564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	129,800
564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	375,330
ZASYP			2 347,296
	Zpětný zásyp rýh a jam (výkop rýh a jam - (podsyp + obsyp + objem trubních sítí))		0,000
	HR3+HR4+HR5		3 302,646
	- plocha výkopu * mocnost nahrazených vrstev		0,000
	"Stoka AA (odečtena délka bezvýkopu) " -(432,4-11,4) * 1,1 * (0,1+0,3+0,3) * 1,1		-356,587
	"Stoka AA-1" -185,4 * 1,1 * (0,1+0,3+0,3) * 1,1		-157,034
	"Stoka AA-2" -68,6 * 1,1 * (0,1+0,3+0,3) * 1,1		-58,104
	"Stoka AA-3-G" -2,0 * 2,0 * (0,1+0,3+0,3) * 1,1		-3,080
	"Stoka AA-3-T" -64,0 * 1,1 * (0,1+0,3+0,3) * 1,1		-54,208
	"Stoka AE-1" -170,0 * 1,1 * (0,1+0,3+0,3) * 1,1		-143,990
	"Prodloužení stoky AF" -50,0 * 1,1 * (0,1+0,3+0,3) * 1,1		-42,350
	"Prodloužení stoky AG" -60,0 * 1,1 * (0,1+0,3+0,3) * 1,1		-50,820
	"přípojky (celková délka přípojek minus přípojky na stoce AH)" -(161,1-(10,3+3,4)) * 1,0 * (0,1+0,15+0,3) * 1,1		-89,177
ZASYP	Součet		2 347,296
Použití figury:			
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	2 347,296
162551108	Vodorovné přemístění přes 2 500 do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	5 117,044
58331200	štěrkopísek netříděný	t	4 459,862
ZELEN			441,200
	Sejmutí ornice v zelených plochách, mocnost 200 mm (travnaté plochy) dle situace obnovy povrchů		0,000
	"Stoka AA" 120,8 + 42,8 + 69		232,600
	"Stoka AA-1" 90,7		90,700
	"Stoka AE" 17,9		17,900
	"rezerva pro zel. plochy zastižené stav. pracemi" 100		100,000
ZELEN	Součet		441,200
Použití figury:			
121151123	Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	441,200
181351113	Rozproštění ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	441,200
181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	441,200
00572470	osivo směs travní univerzál	kg	44,120
SO.02	Část stoky AH v úseku AH.0 – AH.1 (včetně nově budované šachty AH.1)		
ASF_PODKLAD	Plocha výkopu v KSUS		38,940
	Plocha výkopu v asfaltovém povrchu (mocnost 350 mm) + 10% nadvýkop		0,000
	"Stoka AH" 35,4 * 1,1		38,940
ASF_PODKLAD	Součet		38,940
Použití figury:			
113107224	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 do 400 mm strojně pl přes 200 m2	m2	38,940
564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	38,940
564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	38,940
997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	22,585

Kód	Popis	MJ	Výměra
ASF_POVRCH	Plocha stmelených vrstev obecní komunikace		72,270
	Plocha stmelených asfaltových vrstev v obecní komunikaci		0,000
	"Stoka AH" 65,7*1,1		72,270
ASF_POVRCH	Součet		72,270
Použití figury:			
113107242	Odstranění podkladu živичného tl přes 50 do 100 mm strojně pl přes 200 m2	m2	72,270
573111113	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1,5 kg/m2	m2	72,270
573211106	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,20 kg/m2	m2	72,270
577134111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	72,270
577155112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	72,270
997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	15,899
BOX1			255,680
	Délka výkopu * 2 * průměrná hloubka výkopu		0,000
	"Stoka AH" 79,9 * 1,6 * 2		255,680
BOX1	Součet		255,680
Použití figury:			
151811131	Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	m2	255,680
151811231	Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	m2	255,680
BOX2			539,540
DELKA_PRIP			125,900
HR3	Hloubení rýh v tř. 3		87,164
HR3	RYHY*0,6		87,164
Použití figury:			
132254204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3	m3	87,164
162551108	Vodorovné přemístění přes 2 500 do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	221,263
162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	87,164
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo mezísklárky	m3	290,548
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	69,310
HR3_1	Hloubení rýh v tř. 3		122,418
HR4	Hloubení rýh v tř. 4		29,055
HR4	RYHY*0,2		29,055
Použití figury:			
132354204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3	m3	29,055
162551128	Vodorovné přemístění přes 2 500 do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	58,110
162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	58,110
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo mezísklárky	m3	290,548
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	69,310
HR4_1	Hloubení rýh v tř. 4		153,022
HR5	Hloubení rýh v tř. 5		29,055
HR5	RYHY*0,2		29,055
Použití figury:			
132454204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 500 m3	m3	29,055
162551128	Vodorovné přemístění přes 2 500 do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	58,110
162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	58,110
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo mezísklárky	m3	290,548
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	69,310
HR5_1	Hloubení rýh v tř. 5		30,604
LOZE			11,175
	Plocha výkopu ze situace * vrstva 0,10 m		0,000
	"Stoka AH" 79,9 * 1,1 * 0,1 * 1,1		9,668
	"přípojky (celková délka přípojek na stoce AH)" (10,3+3,4) * 1,0 * 0,1 * 1,1		1,507
LOZE	Součet		11,175
OBETONOVANI			145,004

Kód	Popis	MJ	Výměra
OBSYP			64,789
	"Plocha výkopu ze situace * (vnější průměr potrubí + nadsyp))		0,000
	"Stoka AH" 79,9 * 1,1 * (0,3+0,3) * 1,1		58,007
	"přípojky (celková délka přípojek na stoce AH)" (10,3+3,4) * 1,0 * (0,15+0,3) * 1,1		6,782
OBSYP	Součet		64,789
Použití figury:			
175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	64,789
162551108	Vodorovné přemístění přes 2 500 do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	221,263
58337310	šterkopísek frakce 0/4	t	123,099
OBSYP_1			121,258
PREM1	Vodorovné přemístění výkopku tř. 3 a 4		87,164
	Odvoz výkopku na skládku * % dle geologie		0,000
PREM1	HR3		87,164
Použití figury:			
162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	87,164
167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	87,164
171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	276,021
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	290,548
PREM2	Vodorovné přemístění výkopku tř. 5 a dolamování		58,110
	Odvoz výkopku na skládku * % dle geologie		0,000
PREM2	HR4 + HR5		58,110
Použití figury:			
162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	58,110
167151112	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3	m3	58,110
171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	276,021
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	290,548
REZ	řezání		69,520
	Celková délka řezání asfaltu v obecních komunikacích		0,000
	"Stoky AH" 63,2 * 1,1		69,520
REZ	Součet		69,520
Použití figury:			
919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	69,520
919112222	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 15 mm hl 25 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu	m	69,520
919121121	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 15 mm hl 25 mm s těsnicím profilem	m	69,520
RYHY			145,274
	Plocha výkopu (průměrná hloubka výkopu - průměrná mocnost povrchu) * % dle geologie + 10% nadvýlom (vč. rozšíření pro šachty a startovací jámy)		0,000
	"Stoka AH" 79,9 * 1,1 * (1,6 - 0,3) * 1,1		125,683
	"přípojky (celková délka přípojek na stoce AH)" (10,3+3,4) * 1,0 * (1,6-0,3) * 1,1		19,591
RYHY	Součet		145,274
Použití figury:			
132254204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3	m3	87,164
132354204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3	m3	29,055
132454204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 500 m3	m3	29,055
RYHY1			0,000
ZASYP			69,310
	Zpětný zásyp rýh a jam (výkop rýh a jam - (podsyp + obsyp + objem trubních sítí))		0,000
	HR3+HR4+HR5		145,274
	- plocha výkopu * mocnost nahrazených vrstev		0,000
	"Stoka AH" -79,9 * 1,1 * (0,1+0,3+0,3) * 1,1		-67,675
	"přípojky (celková délka přípojek na stoce AH)" -(10,3+3,4) * 1,0 * (0,1+0,15+0,3) * 1,1		-8,289
ZASYP	Součet		69,310
Použití figury:			
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	69,310

Kód	Popis	MJ	Výměra
162551108	Vodorovné přemístění přes 2 500 do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	221,263
58331200	šterkopísek netříděný	t	131,689
ZELEN			118,200
	Sejmutí ornice v zelených plochách, mocnost 200 mm (travnaté plochy) dle situace obnovy povrchů		0,000
	"Stoka AH" 63,2+ 5,0		68,200
	"rezerva pro zel. plochy zastižené stav. pracemi" 50		50,000
ZELEN	Součet		118,200
Použití figury:			
121151123	Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	118,200
181351113	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	118,200
181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	118,200
00572470	osivo směs travní univerzál	kg	11,820

HARMONOGRAM PROVÁDĚNÍ PRACÍ A PLATEBNÍ KALENDÁŘ

Stavba: „Dostavba kanalizace v Žalanech - 2. etapa“

SO / IO		Popis objektu	2025						2026														
			8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
SO.01		Dostavba kanalizace v Žalanech – Etapa 2 – mimo úsek AH.0 – AH.1						500 000,00	300 000,00	600 000,00	1 200 000,00	1 500 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	1 800 000,00	1 200 000,00	600 000,00	178 219,02					
SO.02		Část stoky AH v úseku AH.0 – AH.1 (včetně nové budované šachty AH.1)									320 000,00	480 000,00	263 476,89										
OST		Ostatní a vedlejší náklady		150 000,00							200 000,00	120 000,00					200 000,00	290 000,00					
SO.01		Spaškové kanalizační přípojky (napojené na stávající stoky)									300 000,00	400 000,00	500 000,00	600 000,00	400 000,00	300 000,00	202 304,09						
OST		Ostatní a vedlejší náklady									150 000,00	90 000,00					110 000,00	120 000,00					
PLATEBNÍ KALENDÁŘ (bez DPH)			24 494 000,00	970 000,00	900 000,00	750 000,00	750 000,00	500 000,00	300 000,00	600 000,00	2 170 000,00	2 590 000,00	2 763 476,89	3 000 000,00	2 400 000,00	1 700 000,00	1 212 304,09	588 219,02					
			3 870 000,00						20 624 000,00														

V Ústí nad Labem 31.7.2025

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
Úsek podnikatelských rizik

Potvrzení o pojištění

Pojistná smlouva č.: 0040007561

Pojistitel: Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
Pobřežní 665/23, 186 00 Praha 8
IČ: 63998530

Pojištěný: IR.Construction s.r.o.
Drážďanská 856/74b, Krásné Březno, 400 07 Ústí nad Labem
IČ: 25041738

Pojistné riziko: Pojištění odpovědnosti v rozsahu čl. II. pojistné smlouvy č. 0040007561
Pojištění se vztahuje na zákonem stanovenou povinnost pojištěného nahradit poškozenému újmy specifikované v pojistné smlouvě a pojistných podmínkách, vznikla-li pojištěnému povinnost k jejich náhradě v souvislosti s činností uvedenou ve výpisu z obchodního rejstříku nebo v souvislosti se vztahy z této činnosti vyplývajícími a v souvislosti s vadou výrobku, jež byl uveden na trh nebo vadou poskytnuté práce, jež se projeví po jejím předání.

Limit pojistného plnění: Obecná odpovědnost 300.000.000,- Kč
Odpovědnost za újmu způsobenou vadou výrobku 5.000.000,- Kč
Odpovědnost za újmu způsobenou náhlým a nahodilým znečištěním životního prostředí v rozsahu doložky DOP003 10.000.000,- Kč

Pojistná doba: 26.11.2023 – 25.11.2026

Doba platnosti potvrzení: 26.11.2024 – 25.11.2025

Územní rozsah: Česká republika

Tento pojistný certifikát byl vydán jako potvrzení o uzavření pojistné smlouvy. Pojistný certifikát nemění ani žádným jiným způsobem nedoplňuje rozsah pojištění uvedený v pojistné smlouvě č. 0040007561.

V Hradci Králové dne

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ SEZNAM PODDODAVATELŮ

Název veřejné zakázky:

Dostavba kanalizace v Žalanech – 2. etapa

Identifikační údaje zadavatele:


Obec Žalany
Pražská 93, 417 63 Žalany
IČO: 002 66 655
Osoba oprávněná jednat: Jindřich Mouka, starosta

Identifikační údaje dodavatele

Název:	„IR.C + VPK Suchý kanalizace Žalany“
Společník 1:	IR.Construction s.r.o.
Sídlo:	Drážďanská 856/74b, Krásné Březno, 400 07 Ústí nad Labem
IČO / DIČ:	250 41 738 / CZ25041738
Společník 2:	VPK Suchý s.r.o.
Sídlo:	Komenského nám. 12, 281 44 Zásmyky
IČO / DIČ:	270 85 201 / CZ27085201

Já níže podepsaný zástupce dodavatele tímto čestně prohlašuji, že pro tuto veřejnou zakázku nemá dodavatel v úmyslu využít poddodavatele, či mu nejsou žádní poddodavatelé při sestavení nabídky známi.

V Ústí nad Labem dne



.....
Bc. Josef Černohorský
obchodní ředitel
Společník 1

Memorandum o férových podmínkách v dodavatelském řetězci (dále jen „memorandum“)

Úvod

Účel a cíl memoranda

Účelem memoranda je nastavení obecných pravidel pro plnění veřejné zakázky s názvem „**Dostavba kanalizace v Žalanech – 2. etapa**“ (dále jen „*veřejná zakázka*“) postupujících dodavatelským řetězcem za účelem dosažení férových vztahů mezi vybraným dodavatelem a jeho poddodavateli (dále společně jako „*účastníci dodavatelského řetězce*“) na všech úrovních dodavatelského řetězce, jakož i v rámci organizačních struktur jednotlivých účastníků dodavatelského řetězce (zejména ve vztahu k jejich zaměstnancům).

Cílem memoranda je vytvořit prostředí, v němž budou všichni účastníci dodavatelského řetězce vytvářet férové a efektivní partnerství, kdy budou dodržovat veškerá zákonná i smluvná pravidla (zejména pravidla platebního styku a práva a povinnosti zaměstnanců podílejících se na plnění veřejné zakázky) a jejich společnou snahou bude dosažení nejvyšší kvality plnění (včetně zohlednění sociálních, environmentálních i ekonomických aspektů) za vynaložené veřejné prostředky.

Adresáti a praktické fungování memoranda

Memorandum je určeno všem účastníkům dodavatelského řetězce podílejícím se na plnění veřejné zakázky, bez ohledu na pozici v tomto řetězci nebo objem realizovaného plnění. Břemeno praktického naplňování pravidel leží na každém dotčeném účastníkovi dodavatelského řetězce.

Kontrola plnění podmínek memoranda

Zadavatel hodlá kontrolovat, zda jsou podmínky v tomto memorandu stanovené skutečně naplňovány. Za tím účelem hodlá získávat potřebné informace od účastníků dodavatelského řetězce formou rozhovorů, dotazníků či evaluačních setkání. Účastníci dodavatelského řetězce budou při této kontrole poskytovat zadavateli součinnost a aktivně spolupracovat.

Výhrada

Toto memorandum nepředstavuje soukromoprávní smlouvu a jeho účelem není přímo zakládat, měnit ani rušit přímá soukromoprávní oprávnění ani povinnosti kteréhokoli z účastníků dodavatelského řetězce. Z tohoto memoranda zejména nevznikají jakékoli přímé finanční nároky. Smyslem a účelem memoranda je vymezit prostor a základní principy pro smluvní vztahy v souvislosti s plněním veřejné zakázky, které jsou účastníci dodavatelského řetězce připraveni uvést v život tak, že je jako vymahatelné povinnosti zahrnou do vlastních smluvních závazkových vztahů souvisejících s plněním veřejné zakázky.

Podmínky v dodavatelském řetězci

Podmínky pro platby

Jednotliví účastníci dodavatelského řetězce mají právo na férové platební podmínky a řádné a včasné placení jejich pohledávek vzniklých v souvislosti s řádným plněním jejich povinností při plnění veřejné zakázky. Svévolné a neoprávněné neplacení či zdržování plateb je nepřipustné.

Pravidla řádného a včasného placení musí fungovat jak ve vztahu mezi zadavatelem a vybraným dodavatelem, tak i na všech úrovních dodavatelského řetězce, tedy na všech úrovních plnění veřejné zakázky.

Veškerá smluvní ustanovení týkající se plateb za plnění související s veřejnou zakázkou v rámci dodavatelského řetězce musí obsahovat úpravu podmínek placení, která stanoví placení ve lhůtě nepřesahující 30 dnů od výzvy k zaplacení či doručení faktury anebo ode dne obdržení zboží nebo služby, podle toho, který z těchto dnů nastal později. Bylo-li však ujednáno převzetí zboží nebo služby, popřípadě ověření, zda bylo řádně splněno, pak ode dne převzetí, popřípadě ověření.

Každý účastník dodavatelského řetězce by měl s určitostí vědět, kolik a kdy mu bude zapláceno.

Důstojné pracovní podmínky

Zadavatel má zájem na zadání a provedení veřejné zakázky plně v souladu se závaznými pravidly pro výkon závislé práce.

Po celou dobu trvání plnění veřejné zakázky musí být dodržovány veškeré relevantní právní předpisy, zejména pak pracovněprávní, jako například zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem k regulaci odměňování zaměstnanců, dodržování délky pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami a podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem k regulaci zaměstnávání zaměstnanců ze zahraničí), a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně vybraným dodavatelem či jeho poddodavatelem.

Podpisy

Podpisem tohoto memoranda stvrzujeme zájem o férové vztahy mezi účastníky dodavatelského řetězce, jakož i mezi zaměstnavateli a zaměstnanci při plnění veřejné zakázky. Naším cílem je vytvářet prostředí, v němž budou všichni účastníci dodavatelského řetězce pracovat ve férovém a efektivním partnerství, kdy budou dodržována veškerá zákonná i sjednaná pravidla a naší společnou snahou bude dosažení nejvyšší kvality plnění (včetně zohlednění sociálních, environmentálních i ekonomických aspektů) za vynaložené veřejné prostředky.

Příslušná ustanovení smluv upravujících naše vzájemná práva a povinnosti v souvislosti s plněním veřejné zakázky, zejména pak ve vztahu k podmínkám placení a ve vztahu k úpravě pracovních podmínek a bezpečnosti a ochraně zdraví při práci budeme formulovat tak, aby byly cíle tohoto memoranda prakticky naplňovány. Zároveň v těchto smlouvách upravíme možnosti kontroly a adekvátní sankce pro případ porušení práv a povinností.

S ohledem na oprávněný zájem zadavatele průběžně kontrolovat dodržování pravidel plnění veřejné zakázky vymezených v tomto memorandu projevujeme vůli takovouto kontrolu dodržování podmínek umožňovat, strpět ji a poskytovat si vzájemně veškerou součinnost nezbytnou k jejímu provedení, zejména k včasnému informování zadavatele o okolnostech pro něj v tomto ohledu významných a ke sdílení zjištěných nedostatků.

Zadavatel:	Obec Žalany, Pražská 93, 417 63 Žalany, IČ: 002 66 655
	<i>Zástupce:</i> Jindřich Mouka, starosta obce <i>Funkce:</i> starosta <i>Datum a podpis:</i>

Vybraný dodavatel:	„IR.C + VPK Suchý kanalizace Žalany“
	<i>Za IR.Construction s.r.o. (Společník 1)</i> <i>Zástupce:</i> Daniel Přibyl <i>Funkce:</i> jednatel <i>Datum a podpis:</i>
	<i>Za IR.Construction s.r.o. (Společník 1)</i> <i>Zástupce:</i> Ing. Karel Složil <i>Funkce:</i> jednatel <i>Datum a podpis:</i>

	<i>Za VPK Suchý s.r.o. (Společník 2)</i> <i>Zástupce: Ladislav Suchý</i> <i>Funkce: jednatel</i> <i>Datum a podpis:</i>
--	---

Poddodavatelé:

Jméno poddodavatele	
	<i>Zástupce:</i> <i>Funkce:</i> <i>Datum a podpis:</i>