

Zázemí sportovního a kulturního areálu	
Investor: Obec Ohrozim	OBJEKT SO1 VÍCEPRÁCE
Dodavatel: MAČKALSTAV S.R.O.	

Popis	Výměra	Jednotka	Jednotková cena	Cena celkem bez DPH	Cena celkem včetně DPH
-------	--------	----------	-----------------	---------------------	------------------------

				203 248,48	245 930,66
--	--	--	--	------------	------------

Zemní práce				24 511,88	29 659,37
Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m, zůstane na pozemku (tl. 20cm)		m3		0,00	0,00
Hloubení rýh šířky do 600mm	20,50	m3	209,00	4 284,50	5 184,25
Hloubení základových patek	5,44	m3	409,00	2 224,96	2 692,20
Hloubení mezi základy (tl. 15cm) - pod objektem		m3		0,00	0,00
Hloubení mezi základy a patkami (tl. 25cm) - mimo objekt pod dlažbu	49,25	m3	118,00	5 811,50	7 031,92
Nakládání výkopku	88,34	m3	108,00	9 540,72	11 544,27
Vodorovné přemístění výkopku do 50 m, zůstane na pozemku	88,34	m3	30,00	2 650,20	3 206,74

Zakládání, deska				114 369,50	138 387,10
Polštář zhutněný pod základy		m3		0,00	0,00
Základové patky z ŽB třídy C16/20	5,44	m3	2 100,00	11 424,00	13 823,04
Základové pasy ze ŽB třídy C16/20	2,07	m3	2 150,00	4 450,50	5 385,11
Výztuž základových pasů, patek svařovanými sítěmi KARI	0,20	t	25 900,00	5 180,00	6 267,80
Podsyp pod konstrukce se zhutněním z kameniva frakce 0/63 (tl. 25cm)	16,70	m3	810,00	13 527,00	16 367,67
Podsyp pod konstrukce se zhutněním z kameniva frakce 0/63 (tl. 15cm)		m3		0,00	0,00
Základové desky ze ŽB třídy C20/25	2,46	m3	2 250,00	5 535,00	6 697,35
Zdivo základové z bednicích tvárníc, tl. 30 cm výplň tvárníc betonem C 16/20, výztuž 10505	47,10	t	1 510,00	71 121,00	86 056,41
Násyp zeminou se zhutněním po vrstvách (tl.50cm)	43,50	m2	72,00	3 132,00	3 789,72

Hydroizolace				2 352,00	2 845,92
Hydroizolace - penetrační nátěr		m2		0,00	0,00
Provedení vodorovné hydroizolace, 2 vrstva, natavením	21,00	m2	65,00	1 365,00	1 651,65
Bitagit - Hydrobot V60 S35	21,00	m2	47,00	987,00	1 194,27

Zděné konstrukce, ŽB věnec				0,00	0,00
Zdivo nosné POROTHERM 300		m2		0,00	0,00
Překlad vysoký keramický 23,8cm, délky 2000mm		ks		0,00	0,00
Překlad vysoký keramický 23,8cm, délky 2500mm		ks		0,00	0,00
Překlad vysoký keramický 23,8cm, délky 1250mm		ks		0,00	0,00
Ztužující pásy a věnce ze ŽB třídy C20/25		m3		0,00	0,00
Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení a odstranění		m2		0,00	0,00
Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10505		t		0,00	0,00
Příčky POROTHERM 115		m2		0,00	0,00
Překlad plochý keramický 11,5cm, délky 1000mm		ks		0,00	0,00
Překlad plochý keramický 11,5cm, délky 1250mm		ks		0,00	0,00
Příčky POROTHERM 140		m2		0,00	0,00
Překlad plochý keramický 14cm, délky 1000mm		ks		0,00	0,00
Překlad plochý keramický 14cm, délky 1250mm		ks		0,00	0,00

Tesařské konstrukce - stěna, střešní plášť				0,00	0,00
Montáž tesařských stěn vázaných		bm		0,00	0,00
Řezivo jehličnaté hranol nad 120cm2		m3		0,00	0,00
Montáž stěn z latí po 600mm		m2		0,00	0,00
Řezivo jehličnaté lat' 10cm2 až 25cm2		m3		0,00	0,00
Montáž stěn z palubek obkladových tl. 14 mm, vč. nátěru tenkovrstvou lazurou		m2		0,00	0,00
Spojovací prostředky		m2		0,00	0,00
Montáž vázaných konstrukcí krovů do 120cm2		bm		0,00	0,00
KVH hranoly		m3		0,00	0,00
Řezivo jehličnaté hranol nad 120cm2		m3		0,00	0,00
Doplnění střešní vazby z hranolků do 120cm2, včetně materiálu		bm		0,00	0,00
Bednění střech plochých z OSB desek tl. 15mm		m2		0,00	0,00
Provedení povlakové krytiny střech		m2		0,00	0,00
Střešní folie DEKPLAN 76, separační textilie FILTEK V		m2		0,00	0,00
VARIANTA: Montáž Plechové krytiny		m2		0,00	0,00
VARIANTA: Hladká plechová krytina s estojatou drážkou RHEINZINK, separační folie DEKTEN METAL		m2		0,00	0,00
Obložení podhledů z palubek obkladových tl. 14 mm, vč. nátěru tenkovrstvou lazurou		m2		0,00	0,00
Montáž podkladového roštu podbití		bm		0,00	0,00
Řezivo jehličnaté lat' 10cm2 až 25cm2, včetně táhel		m3		0,00	0,00

Klempířské konstrukce				0,00	0,00
Podokapní žlab půlkulatý, Pz rozvinutá šířka 330	bm			0,00	0,00
Kotlík 330/100	ks			0,00	0,00
Svod Pz pr. 100mm	bm			0,00	0,00
Omitky				5 220,60	6 316,93
Omitka vnitřní štuková	m2			0,00	0,00
Omitka vnější - štuková, nátěr 79,7-64,3	15,40 m2	339,00		5 220,60	6 316,93
Omitka vnější sokl - lepidlo perlínka	m2			0,00	0,00
Podlahové konstrukce				0,00	0,00
Mazanina z betonu prostého tl 80mm, C20/25	m3			0,00	0,00
Příplatek za přehlazení betonu	m3			0,00	0,00
Malby a nátěry				0,00	0,00
Nátěr tesařských kcí proti dřevokazným houbám	m2			0,00	0,00
Malba bílá, PRIMALEX PLUS	m2			0,00	0,00
Elektroinstalace				0,00	0,00
v rozpočtu neuvažováno	kpl			0,00	0,00
Zdravotechnické instalace				0,00	0,00
v rozpočtu neuvažováno	kpl			0,00	0,00
Obklady a dlažby				15 514,20	18 772,18
Montáž dlaždic 30x30 57,6-54,61	2,99 m2	320,00		956,80	1 157,73
Dlaždice 30x30, standard	3,29 m2	180,00		592,20	716,56
Obklad stěn obkladem 20x20 - 65,6-59,56	6,04 m2	330,00		1 993,20	2 411,77
Obkladačka bílá 20x20cm, standard	6,64 m2	200,00		1 328,00	1 606,88
D+M lišt nerez	24,20 bm	216,00		5 227,20	6 324,91
D+M soklíku	22,20 bm	244,00		5 416,80	6 554,33
Výplně otvorů				21 720,00	26 281,20
Vstupní dveře plastové, plné, barva šedá 800/2000, vč. montáže	kpl			0,00	0,00
Vstupní dveře plastové, plné, barva šedá 600/2000, vč. montáže	kpl			0,00	0,00
Vstupní dveře plastové, plné, barva šedá 900/2000, vč. montáže	kpl			0,00	0,00
Plastové okno 1500/1430, barva šedá, vč montáže a prapetů (výdej zboží)	1,00 ks	3 620,00		3 620,00	4 380,20
Plastové okno 1550/750, barva šedá, vč. montáže a prapetů	2,00 ks	4 860,00		9 720,00	11 761,20
Plastové okno 2000/1430, barva šedá, vč. montáže a prapetů (výdej zboží)	1,00 ks	4 130,00		4 130,00	4 997,30
Vnitřní dveře 600/200, vč montáže a obložkové zárubně	ks			0,00	0,00
Zástěny z vysokopevnostního laminátu HPL + 4x dveře - PŘÍPLATEK VZOR	1,00 kpl	4 250,00		4 250,00	5 142,50
Venkovní žaluzie 1500/1430	ks			0,00	0,00
Venkovní žaluzie 2000/1430	ks			0,00	0,00
Ocelové konstrukce				0,00	0,00
Osazení válcovaných nosníků do č. 22	t			0,00	0,00
Osazení válcovaných nosníků do č. 30	t			0,00	0,00
U140	t			0,00	0,00
U160	t			0,00	0,00
U180	t			0,00	0,00
U260	t			0,00	0,00
Konstrukce zpevněných ploch				19 560,30	23 667,96
Kladení zámkové dlažby tl. 60mm do štěrkodrti 4/8 225,7-197+13,5	42,20 m2	190,00		8 018,00	9 701,78
Dlažba HOLLAND šedá tl. 60mm	46,42 m2	115,00		5 338,30	6 459,34
Dodávka a montáž zahradní obruby 74-41	33,00 m	188,00		6 204,00	7 506,84
Udírna - odhad, nutno navrhnout řešení				0,00	0,00
Udírna vč. komínu a dopojení na střechu	kpl			0,00	0,00
				203 248,48 Kč	245 930,66 Kč

Zázemí sportovního a kulturního areálu

PARKET VÍCEPRÁCE

Investor: Obec Ohrozim

Dodavatel: MAČKALSTAV S.R.O.

--	--

Popis	Výměra	Jednotka	Jednotková cena	Cena celkem bez DPH	Cena celkem včetně DPH
-------	--------	----------	-----------------	---------------------	------------------------

				6 071,74	7 346,81
--	--	--	--	----------	----------

Zemní práce				0,00	0,00
Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m, zůstane na pozemku (tl. 20cm)	m3			0,00	0,00
Hloubení pod zpevněné plochy (tl. 15cm)	m3			0,00	0,00
Nakládání výkopku	m3			0,00	0,00
Vodorovné přemístění výkopku do 50 m, zůstane na pozemku	m3			0,00	0,00

Konstrukce zpevněných ploch				6 071,74	7 346,81
Podsyp pod konstrukce se zhutněním z kameniva frakce 0/63 (tl.10cm) - nová +-O	6,99	m3	720,00	5 032,80	6 089,69
Desky ze ŽB třídy C20/25 63,6m2x0,03	0,41	m3	2 250,00	922,50	1 116,23
Výztuž základových desek svařovanými sítěmi KARI		t		0,00	0,00
Příplatek za přehlazení betonu	0,41	m3	284,00	116,44	140,89

Nátěry				0,00	0,00
Uzavírací nátěr betonových povrchů - 2 vrstvy	m2			0,00	0,00

				6 071,74 Kč	7 346,81 Kč
--	--	--	--	--------------------	--------------------

Zázemí sportovního a kulturního areálu

PODIUM VÍCEPRÁCE

Investor: Obec Ohrozim					
Dodavatel: MAČKALSTAV S.R.O.					

Popis	Výměra	Jednotka	Jednotková cena	Cena celkem bez DPH	Cena celkem včetně DPH
				28 428,60	34 398,61
VÍCEPRÁCE					
Zemní práce				1 241,10	1 501,73
Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m, zůstane na pozemku (tl. 20cm)		m3		0,00	0,00
Hloubení rýh šířky do 600mm 23,8X,9X0,5=10,71-7,56	3,15	m3	209,00	658,35	796,60
Nakládání výkopku	3,15	m3	155,00	488,25	590,78
Vodorovné přemístění výkopku do 50 m, zůstane na pozemku	3,15	m3	30,00	94,50	114,35
Zakládání, deska, schodiště				18 111,20	21 914,55
Polštář zhutněný pod základy		m3		0,00	0,00
Základové pasy ze ŽB třídy C16/20 23,8X0,7X0,5=8,33-7,56	0,77	m3	2 150,00	1 655,50	2 003,16
Výztuž základových pasů, patek svařovanými sítěmi KARI		t		0,00	0,00
Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 30 cm výplň tvárnic betonem C 16/20, výztuž 10505	4,15	m2	1 510,00	6 266,50	7 582,47
Násyp zeminou se zhutněním po vrstvách (tl. 40cm) 5X4X0,65=13-6,07	6,93	m3	72,00	498,96	603,74
Podsyp pod konstrukce se zhutněním z kameniva frakce 0/63 (tl. 35cm) 20X0,35=7-5,31	1,69	m3	740,00	1 250,60	1 513,23
Základové desky ze ŽB třídy C20/25 - SPÁD 23,8X0,03	0,70	m3	2 250,00	1 575,00	1 905,75
Výztuž základových desek svařovanými sítěmi KARI		t		0,00	0,00
Bednění základových desek - zřízení a odstranění		m2		0,00	0,00
Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 25/30		m3		0,00	0,00
Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505		t		0,00	0,00
Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m		m2		0,00	0,00
STĚRKA REPOL	27,68	m2	248,00	6 864,64	8 306,21
Zděné konstrukce, ŽB věnec				0,00	0,00
Zdivo nosné POROTHERM 300		m2		0,00	0,00
Ztužující pásy a věnce ze ŽB třídy C20/25		m3		0,00	0,00
Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení a odstranění		m2		0,00	0,00
Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10505		t		0,00	0,00
Tesařské konstrukce - střešní plášť				5 198,00	6 289,58
Montáž vázaných konstrukcí krovů do 120cm2		bm		0,00	0,00
Řezivo jehličnaté hranol do 120cm2		m3		0,00	0,00
Řezivo jehličnaté hranol nad 120cm2		m3		0,00	0,00
Doplnění střešní vazby z hranolků do 120cm2, včetně materiálu		bm		0,00	0,00
Bednění střech plochých z OSB desek tl. 15mm		m2		0,00	0,00
Provedení povlakové krytiny střech		m2		0,00	0,00
Střešní folie DEKPLAN 76, separační textilie FILTEK V		m2		0,00	0,00
VARIANTA: Montáž Plechové krytiny		m2		0,00	0,00
VARIANTA: Hladká plechová krytina s estojatou drážkou RHEINZINK, separační folie DEKTEN METAL		m2		0,00	0,00
Obložení podhledů z palubek obkladových tl. 14 mm, vč. nátěru tenkovrstvou lazurou	23,00	m2	226,00	5 198,00	6 289,58
Montáž podkladového roštu podbití		bm		0,00	0,00
Řezivo jehličnaté lat' 10cm2 až 25cm2, včetně táhel		m3		0,00	0,00
Klempířské konstrukce				0,00	0,00
Podokapní žlab půlkulatý, Pz rozvinutá šířka 330		bm		0,00	0,00
Kotlík 330/100		ks		0,00	0,00
Svod Pz pr. 100mm		bm		0,00	0,00
Omítky				3 716,30	4 496,72
Omítka vnější - lepidlo perlínka, silikonová omítka - sokl z bet. Tvárnice 18,5-14,85	3,65	m2	542,00	1 978,30	2 393,74
Omítka vnější - lepidlo, perlínka, silikonová omítka - vnitřní zeď' podia - ŠTUK+NÁTĚR 282+3	22,00	m2	79,00	1 738,00	2 102,98
Omítka vnější - lepidlo perlínka - vnější zeď' podia		m2		0,00	0,00
Malby a nátěry				162,00	196,02

Nátěr tesařských kcí proti dřevokazným houbám	3,60	m2	45,00	162,00	196,02
Uzavírací nátěr betonových povrchů - 2 vrstvy - podlaha + schody		m2		0,00	0,00
Elektroinstalace				0,00	0,00
v rozpočtu neuvažováno		kpl		0,00	0,00
Zdravotechnické instalace				0,00	0,00
v rozpočtu neuvažováno		kpl		0,00	0,00
Obklady a dlažby				0,00	0,00
Obklad kamenem, včetně lepidla a penetrace		m2		0,00	0,00
Obkladový kámen FILETI MEDU		kg		0,00	0,00
Ocelové konstrukce				0,00	0,00
Osazení válcovaných nosníků do č. 22		t		0,00	0,00
U 180		t		0,00	0,00

				28 428,60 Kč	34 398,61 Kč
--	--	--	--	---------------------	---------------------

Zázemí sportovního a kulturního areálu

PŘÍPOJKY VÍCEPRÁCE

Investor: Obec Ohrozim

Dodavatel: MAČKALSTAV S.R.O.

--	--

Popis	Výměra	Jednotka	Jednotková cena	Cena celkem bez DPH	Cena celkem včetně DPH
-------	--------	----------	-----------------	---------------------	------------------------

				15 217,22	18 412,84
--	--	--	--	-----------	-----------

Zemní práce				15 217,22	18 412,84
--------------------	--	--	--	------------------	------------------

Výkop pro vodovodní šachtu 1,2x1,2x1,6	2,30	m3	684,00	1 573,20	1 903,57
--	------	----	--------	----------	----------

Lože pod šachtu z betonu pr.1,2m	1,00	soub.	860,00	860,00	1 040,60
----------------------------------	------	-------	--------	--------	----------

D+M šachty	1,00	soub.	9 860,00	9 860,00	11 930,60
------------	------	-------	----------	----------	-----------

Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním	1,10	m3	120,00	132,00	159,72
--	------	----	--------	--------	--------

Nakládání výkopku	2,30	m3	155,00	356,50	431,37
-------------------	------	----	--------	--------	--------

obsyp ležaté kanalizace pod zákl.deskou - vodař	2,46	m	962,00	2 366,52	2 863,49
---	------	---	--------	----------	----------

Vodorovné přemístění výkopku do 50 m, zůstane na pozemku	2,30	m3	30,00	69,00	83,49
--	------	----	-------	-------	-------

Vodovodní přípojka (z vodoměrné šachty do objektu)				0,00	0,00
---	--	--	--	-------------	-------------

PE nezámrzná hl.DN 32		m		0,00	0,00
-----------------------	--	---	--	------	------

Elektro přípojka				0,00	0,00
-------------------------	--	--	--	-------------	-------------

Elektro přípojka		m		0,00	0,00
------------------	--	---	--	------	------

				15 217,22 Kč	18 412,84 Kč
--	--	--	--	--------------	--------------