


SLEPÝ ROZPOČET - komplet

Rozpočet	Fara Žďárec	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
	Fara Žďárec	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	
SV411	Záchrana fary Žďárec	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel			
Dodavatel	STAVIMAL s.r.o., Viničné Šumice 63	Zakázkové číslo	SV411
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA CELOU AKCI

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	1 085 660	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	2 411 023	Přesun stavebních kapacit	0
R M práce celkem	215 922	Mimostaveništní doprava	0
N M dodávky celkem	0	Zařízení staveniště	35 164
ZRN celkem	3 712 606	Kompletační činnost (IČD)	0
HZS	9 918		
ZRN+HZS	3 722 524		
ZRN+ost.náklady+HZS	3 757 688	Ostatní náklady celkem	35 164
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno : Ing. Pavel Málek	Jméno :
Datum :		Datum : 3.7.2013	Datum :
Podpis :		Podpis: 	Podpis:
Základ pro DPH 21,0 %		3 757 688 Kč	
DPH 21,0 %		0 Kč	
Základ pro DPH 0,0 %		0 Kč	
DPH 0,0 %		0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM		3 757 688 Kč	

Poznámka :

SLEPÝ ROZPOČET - fara

Rozpočet	01	Fara Žďárec	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
01	Fara Žďárec		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
SV411	Záchrana fary Žďárec		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel	STAVIMAL s.r.o.		Zakázkové číslo	SV411
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	896 405	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	2 404 107	Přesun stavebních kapacit	0
R	M práce celkem	215 922	Mimostaveništní doprava	0
N	M dodávky celkem	0	Zařízení staveniště	35 164
	ZRN celkem	3 516 435	Kompletační činnost (IČD)	0
	HZS	9 918		
	ZRN+HZS	3 526 353		
	ZRN+ost.náklady+HZS	3 561 517	Ostatní náklady celkem	35 164
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno : Ing. Pavel Málek		Jméno :
Datum :		Datum : 3.7.2013		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %	3 561 517 Kč	
DPH		21,0 %	0 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč	
DPH		0,0 %	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				3 561 517 Kč

Poznámka :

Stavba :	SV411 Záchrana fary Žďárec	Rozpočet :	01
Objekt :	01 Fara Žďárec		Fara Žďárec

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	H2S
1 Zemní práce	40 827	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	28 157	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	167 808	0	0	0	0
38 Kompletní konstrukce	64 600	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	81 021	0	0	0	0
43 Schodiště	4 076	0	0	0	0
5 Komunikace	9 925	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	100 938	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	86 111	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	86 129	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	4 102	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	47 936	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	19 143	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	19 887	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	14 583	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	33 625	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	42 154	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	37 378	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	34 235	0	0	0
722 Vnitřní vodovod	0	43 933	0	0	0
725 Zařizovací předměty	0	59 580	0	0	0
730 Ústřední vytápění	0	0	0	0	9 918
731 Kotelny	0	223 974	0	0	0
733 Rozvod potrubí	0	66 606	0	0	0
734 Armatury	0	8 752	0	0	0
735 Otopná tělesa	0	43 247	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	354 799	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	31 459	0	0	0
765 Krytiny tvrdé	0	511 945	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	623 949	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	185 218	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	24 704	0	0	0
775 Podlahy vlysové a parketové	0	38 971	0	0	0
781 Obklady keramické	0	23 547	0	0	0
783 Nátěry	0	34 408	0	0	0
784 Malby	0	15 247	0	0	0
M21.1 Silnoproud	0	0	0	155 968	0
M21.1 Hromosvod	0	0	0	30 804	0
M24 Montáže vzduchotechnických zařízení	0	0	0	29 151	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	87 536	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	896 405	2 404 107	0	215 922	9 918

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			3 300 512	0
Přesun stavebních kapacit			3 300 512	0
Mimostaveništní doprava			3 300 512	0
Zařízení staveniště		1,0	3 516 435	35 164
Kompletační činnost (IČD)			3 516 435	0
CELKEM VRN				35 164

Slepý rozpočet

Stavba :	SV411 Záchrana fary Žďárec	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Fara Žďárec	Fara Žďárec

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	19,46	81,20	1 580,25
		pro odvodnění: 7,25*1,25*(1,75+1,0)*0,5		12,46		
		7,0*1,0*1,0		7,00		
2	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	18,81	524,26	9 861,28
		zed: 14,0*0,6*0,6		5,04		
		odvětr. kanály: 76,5*0,4*0,45		13,77		
3	139711101RT3	Výkopávka v uzavřených prostorech v hor. 1-4 hornina 3	m3	25,33	675,55	17 113,58
		odkopání: 115,15*0,22		25,33		
4	139811101R00	Výkopávka v uzavřených prostorech v hor. 5-7	m3	2,70	2 655,25	7 169,18
		betony: (7,65+3,78+2,07)*0,2		2,70		
5	162201101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 20 m	m3	25,33	19,22	486,86
		odkopávky v uzavř. prost.: 25,333		25,33		
6	162201151R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 5-7 do 20 m	m3	2,70	28,60	77,21
		bourané betony v uzavř. prostorech: 2,7		2,70		
7	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství do 100 m3	m3	44,14	102,81	4 538,51
		zed: 5,04		5,04		
		odvětr. kanály: 13,77		13,77		
		uzavř. prostory: 25,333		25,33		
	Celkem za	1 Zemní práce				40 826,87
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
8	211571112R00	Výplň odvodňovacích žebor šterkoplskem netříděným	m3	3,60	472,82	1 702,13
		15,0*0,6*0,4		3,60		
9	211971110R00	Opláštění žebor z geotextilie o sklonu do 1 : 2,5	m2	22,50	15,23	342,64
		drenáž: 15,0*1,5		22,50		
10	212755114R00	Trativody z drenážních trubek DN 10 cm bez lože	m	15,00	45,83	687,42
11	274272110RX1	Zdivo základové z bednicích tvárníc,	m2	20,98	355,11	7 448,43
		(4,6+3,72*2)*2*0,25		6,02		
		(7,74+2,44)*2*0,25		5,09		
		(1,75+7,74+4,54)*2*0,25		7,02		
		(6,75+1,9+2,75)*0,25		2,85		
12	274313511R00	Beton základových pasů prostý C 12/15	m3	8,96	1 472,98	13 196,68
		pod příčku: 5,42*0,6*0,6		1,95		
		venkovní: 14,6*0,6*0,8		7,01		
13	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení	m2	3,25	189,19	615,25
		5,42*0,3*2		3,25		
14	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	3,25	52,40	170,41
15	275313511R00	Beton základových patek prostý C 12/15	m3	0,22	1 472,98	318,16
		pod komín: 0,6*0,6*0,6		0,22		
16	275351215R00	Bednění stěn základových patek - zřízení	m2	2,40	256,03	614,46
		0,6*4		2,40		
17	275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění	m2	2,40	52,40	125,76
		komín: 2,4		2,40		
18	28377108	Izolace potrubí 25 x 9 šedočerná	m	120,00	8,78	1 053,36
19	28377111	Izolace potrubí 28 x 9 mm šedočerná	m	40,00	9,11	364,42
20	283771112	Izolace potrubí 35 x 9 mm šedočerná	m	18,00	10,97	197,51
21	28611225.A	Trubka PVC drenážní flexibilní d 160 mm	m	15,30	70,20	1 074,02
		15,0*1,02		15,30		
22	67390327	Textilie 150 g/m2 šířka 200 cm	m	17,25	14,30	246,63
		15*1,15		17,25		

Slepý rozpočet

Stavba :	SV411 Záchrana fary Žďárec	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Fara Žďárec	Fara Žďárec

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání				28 157,29
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
23	311238317U00	Zed' nosná vni 30, MVC 5,42*3,25	m2	17,62	652,37	11 491,41
24	311238318U00	Zed' nosná vni 30, MVC (6,7+3,24)*2*0,75	m2	14,91	665,00	9 915,15
25	311238343U00	Zed' nosná vni 24, lep půdní nadezdívka : (8,75+16,0)*2*0,25	m2	12,38	471,49	5 834,63
26	317121101RT2	Osazení překladu světlot otvoru do 105 cm včetně dodávky RZP 1/10 119x14x14	ks	2,00	214,46	428,93
27	317944311R00	Válcované nosníky do č.12 osazené do otvorů - úhelníky 0,00446*4	t	0,02	19 896,80	354,16
28	317944313RT3	Válcované nosníky č.14-22 osazené do otvorů včetně dodávky profilu I č.16 0,0179*1,85*4 0,0179*1,3*11	t	0,39 0,13 0,26	18 604,80	7 226,10
29	327313214R00	Zdi a valy z betonu prost. z cementů portl. C 8/10 výpl.beton:16,97*0,2	m3	3,39 3,39	1 316,04	4 466,62
30	327361001R00	Výztuž zdi a valů z oceli 10 216, D do 12 mm 0,00746*30*1,06	t	0,24 0,24	25 868,50	6 136,01
31	331231116R00	Zdivo pilířů cihelné z CP 29 P15 na MC 10 0,9*0,6*2,8 0,6*0,6*2,8	m3	2,52 1,51 1,01	3 088,93	7 784,09
32	342241162R00	Příčky z cihel plných CP29 tl. 140 mm (1,9+1,5)*2,85*2 -0,8*2,0*2	m2	16,18 19,38 -3,20	408,31	6 606,46
33	342247123R00	Příčky z cihel děrovaných na maltu MVC 5, tl. 11,5 3,24*1,25 3,24*1,25*0,5	m2	6,08 4,05 2,03	304,24	1 848,24
34	342264011RT2	Podhled sádrokartonový, dřevěná konstr., na trámy desky protipožární tl.12,5mm, bez izolace-dvojitě 6,1*2,0*2	m2	24,40 24,40	322,62	7 871,93
35	342264051RT2	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky protipožární tl. 12,5 mm, bez izolace 8,5*3,24 -1,3*1,3 -3,5*1,2	m2	21,65 27,54 -1,69 -4,20	375,06	8 120,05
36	342264051RT3	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace koupelny,WC:1,8*1,4*2 1,1*1,1	m2	6,25 5,04 1,21	389,88	2 436,75
37	342267113RT2	Obklad trámů sádrokartonem čtyřstranný do 0,5/0,5m desky protipožární tl. 12,5 mm 0,2*2*161	m	64,40 64,40	670,99	43 211,43
38	346244351R00	Obezdívka koupelnových van tl. 6,5 cm podezdění vaničky:0,9*4	m2	3,60 3,60	371,74	1 338,25
39	346244361R00	Zazdívka rýh, potrubí, kapes cihlami tl. 6,5 cm zazdění průduchu:0,4*68*0,1	m2	2,72 2,72	316,54	860,99
40	346244821R00	Přizdívky izol. z cihel dl.29 cm, MC 10, tl.140 mm WC:1,0*1,2*4	m2	4,80 4,80	474,15	2 275,90
41	01	Repase stáv.řimsy s podepřením (17,0+10,24)*2*0,2	m2	15,12 10,90	427,50	6 463,80

Slepý rozpočet

Stavba :	SV411 Záchrana fary Žďárec	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Fara Žďárec	Fara Žďárec

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		(6,69+3,87)*2*0,2		4,22		
42	314252102R00	Komín, sada - na TP DN 15 cm (např. Schiedel Multi)	m	12,33	2 660,00	32 797,80
43	13335512	Úhelník nerovnoramenný L jakost 11375 60x40x6 mm	T	0,02	17 974,00	339,71
		0,01784*1,06		0,02		
Celkem za		3 Svislé a kompletní konstrukce				167 808,40
Díl:	38	Kompletní konstrukce				
44	01	Krb rohový s prosklením vč. zařízení - D + M vč. montáže ventilátoru	ks	1,00	64 600,00	64 600,00
Celkem za		38 Kompletní konstrukce				64 600,00
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				
45	411121221R00	Osazování stropních desek š. do 60, dl. do 90 cm	ks	130,00	84,91	11 037,81
46	411322325R00	Stropy trémové ze železobetonu C 20/25	m3	1,06	1 729,00	1 826,86
		2,5*3,7*0,06		0,56		
		3,8*2,2*0,06		0,50		
47	411351101R00	Bednění stropů deskových, bednění vlastní - zřízení	m2	2,22	220,45	489,66
		(1,2*2+3,77)*0,36		2,22		
48	411351102R00	Bednění stropů deskových, vlastní - odstranění	m2	2,22	62,78	139,44
49	411361821R00	Výztuž stropů z betonářské oceli 10505	t	0,08	22 161,60	1 863,79
		0,395*3,65*55*0,001*1,06		0,08		
50	413321111R00	Výplň mezi nosníky B 10	m3	0,30	1 496,25	448,88
		(1,5+1,0)*2*0,3*0,2		0,30		
51	413351107R00	Bednění nosníků - zřízení	m2	1,25	299,58	374,48
		(1,5+1,0)*2*0,25		1,25		
52	413351108R00	Bednění nosníků - odstranění	m2	1,25	118,37	147,96
53	417320021RAA	Ztužující věnec ŽB beton C 12/15, 40 x 20 cm bednění, výztuž 90 kg/m3	m	102,76	436,24	44 828,02
		(6,69+3,87)*2		21,12		
		V1:(16,6+9,9)*2		53,00		
		8,94*2		17,88		
		5,34+5,42		10,76		
54	59341113	Deska stropní plná PZD 20-105 104x34x7 cm	ks	131,30	151,29	19 863,74
		130*1,01		131,30		
Celkem za		4 Vodorovné konstrukce				81 020,64
Díl:	43	Schodiště				
55	01	Repase cihelných schodů do sklepa s doplněním	m	14,30	285,00	4 075,50
		11*1,3		14,30		
Celkem za		43 Schodiště				4 075,50
Díl:	5	Komunikace				
56	597101010RAA	Žlab odvodňovací polymerbeton, zatížení A 15 kN včetně dodávky roštu a žlabu RONN	m	15,00	661,68	9 925,13
Celkem za		5 Komunikace				9 925,13
Díl:	61	Upravy povrchů vnitřní				
57	611421431R00	Oprava váp.omítek stropů do 50% plochy - štukových	m2	105,49	162,93	17 187,46
		SM:4,73*5,34		25,26		
		Kuch.:4,73*3,28		15,51		
		Pokoj 1.:5,42*4,2		22,76		
		Pokoj 2.:5,42*4,1		22,22		
		ostění:1,5*0,5*6		4,50		
		1,25*0,45*3		1,69		
		0,54*0,6		0,32		
		0,72*0,4*2		0,58		
		kot.:1,99*2,3		4,58		

Slepý rozpočet

Stavba :	SV411 Záchrana fary Žďárec	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Fara Žďárec	Fara Žďárec

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		1,7*1,3		2,21		
		1,85*1,1		2,04		
		koupelna:2,73*1,2		3,28		
		1,83*0,3		0,55		
58	611421432R00	Omítka vnitřní stropů 1x rákosování, MVC, štuková	m2	7,29	328,18	2 390,77
		5,42*0,5		2,71		
		1,5*(0,53+0,65*2)		2,75		
		1,0*(0,53+0,65*2)		1,83		
59	612409991R00	Zapravení drážek pro elektroinstalaci	m	165,00	24,65	4 067,66
60	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken,dveří obkl a.p. s použitím suché maltové směsi	m	14,00	37,17	520,43
61	612421331R00	Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových	m2	12,54	90,77	1 138,65
		sloupy:12,544		12,54		
62	612421331R00	Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových	m2	201,24	90,77	18 267,24
		kotelna:(1,0+2,0+2,3+7,0)*1,3		15,99		
		(3,6+0,4)*1,3		5,20		
		SM:(4,73+5,34)*2*1,8		36,25		
		-(1,5+1,0*3)*1,8		-8,10		
		kuch.:(5,34+3,28)*2*1,8		31,03		
		0,4*1,8*2		1,44		
		chodba:(8,3+3,24)*2*1,8		41,54		
		-0,95*1,8*4		-6,84		
		0,5*1,0*2*3		3,00		
		0,4*1,0*2		0,80		
		0,6*1,0*2		1,20		
		WC:(1,1+1,2)*2*1,8		8,28		
		pokoj 1.:(5,42+3,3)*2*1,8		31,39		
		-0,85*1,0		-0,85		
		0,5*1,0*2*2		2,00		
		pokoj 2.:(5,42+4,65)*2*1,8		36,25		
		0,5*1,8*2*3		5,40		
		-0,95-1,8		-2,75		
63	612421626R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká pod obklady	m2	49,56	127,68	6 327,82
		pod obklady:37,41		37,41		
		příček:3,24*1,25*2		8,10		
		3,24*1,25*0,5*2		4,05		
64	612421637R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková	m2	58,57	177,22	10 379,39
		5,42*2,8*2		30,35		
		(1,9+1,5)*2,8*2		19,04		
		-0,8*2,0*2		-3,20		
		půda:(8,75+16,0)*2*0,25		12,38		
65	612423631R00	Omítka rýh stěn MV o šířce do 30 cm, štuková	m2	3,20	402,33	1 289,05
		překlady:3,24*0,3*2		1,94		
		4,2*0,3		1,26		
66	612433111R00	Omítka sanační malé zasolení, jednovrstvá	m2	106,79	308,23	32 915,61
		kotelna:(1,0+2,0+2,3+7,0)*1,5		18,45		
		(3,6+0,4)*1,5		6,00		
		SM:(4,73+5,34)*2*1,0		20,14		
		-(1,5+1,0*3)		-4,50		
		kuch.:(5,34+3,28)*2*1,0		17,24		
		-(1,5+1,0-0,8)*1,0		-3,30		

Slepý rozpočet

Stavba :	SV411 Záchrana fary Žďárec	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Fara Žďárec	Fara Žďárec

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		0,4*1,0*2,0		0,80		
		chodba:(8,3+3,24)*2*2,0		46,16		
		-0,95*1,0*4		-3,80		
		0,5*1,0*2*3		3,00		
		0,4*1,0*2		0,80		
		0,6*2*1,0		1,20		
		WC:(1,1+1,2)*2*1,0		4,60		
67	612473186R00	Příplatek za zabudované rohovníky	m	74,00	39,63	2 932,92
		(2,1*2+1,0)*7		36,40		
		(1,6*2+1,5)*8		37,60		
68	613451133R00	Omítka sloupů, plocha rovná, MC, štuková hlazená	m2	12,90	272,98	3 521,47
		komín.zdivo:12,9		12,90		
	Celkem za	61 Úpravy povrchů vnitřní				100 938,48
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
69	622421146R00	Omítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 5	m2	57,23	504,50	28 871,38
		řimsa:21,228		21,23		
		sklad:36,0		36,00		
70	622422321R00	Oprava vnějších omítek vápen. štuk. II,	m2	167,00	114,05	19 045,93
71	622471312R00	Nátěr stěn barvou složitost 1, 2	m2	167,00	110,06	18 379,60
72	622476015U00	Sanač vně omítka (odpovídající normě WTA)	m2	33,44	592,52	19 814,06
		167,2029*0,2		33,44		
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější				86 110,98
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
73	631312511R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 12/15	m3	0,45	1 991,44	896,15
		pod rigol:15,0*0,5*0,06		0,45		
74	631312711R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 25/30	m3	3,29	2 226,56	7 319,16
		41,09*0,08		3,29		
75	631313511R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 12/15	m3	17,16	1 895,25	32 518,32
		pod kanálky vnitřní:83,32*0,4*0,1		3,33		
		pod drenáž:(8,2+6,6)*0,6*0,1		0,89		
		podkl.vnitřní:(41,09+88,28)*0,1		12,94		
76	631315711R00	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 25/30	m3	4,95	1 925,18	9 529,62
		6,6*3,75*0,2		4,95		
77	631319171R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm	m3	3,29	166,58	547,59
78	631362021R00	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů Kari	t	0,27	22 244,25	6 005,95
		60*0,0045		0,27		
79	631591125R00	Násyp pod podlahy z perlitu	m3	10,02	1 151,88	11 546,86
		2,5*3,7*0,03		0,28		
		3,8*2,2*0,03		0,25		
		mezi polštáře:88,28*0,1		8,83		
		22,27*0,03		0,67		
80	632415104RT2	Potěr samonivelační ručně tl. 4 mm - vyrovnávací	m2	129,37	137,32	17 765,41
		41,09+88,28		129,37		
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				86 129,04
Díl: 64		Výplně otvorů				
81	60780013	Parapet interiér š. 300 mm s nosem	m	13,40	239,40	3 207,96
		1,4*6		8,40		
		1,7*2		3,40		
		0,8*2		1,60		
82	648991113R00	Osazení parapet.desek plast. a lamin. š.nad 20cm	ks	10,00	89,44	894,43
		6+2+2		10,00		

Slepý rozpočet

Stavba :	SV411 Záchrana fary Žďárec	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Fara Žďárec	Fara Žďárec

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	64 Výplně otvorů				4 102,39
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
83	941941031R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m	m2	251,05	38,00	9 540,01
		pro fasádu:				
		(3,2+6,5)*3,3		32,01		
		(17,0+10,0)*3,3		89,10		
		19,75*3,3		65,18		
		10,12*3,2*2		64,77		
84	941941191R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031	m2	502,11	26,60	13 356,02
		251,053*2		502,11		
85	941941831R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m	m2	251,05	28,50	7 155,01
86	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	288,19	37,34	10 759,52
		4,73*5,34		25,26		
		4,73*3,28		15,51		
		5,42*4,1		22,22		
		5,42*4,2		22,76		
		2,73*1,2		3,28		
		1,99*2,3		4,58		
		1,7*1,3		2,21		
		1,85*1,1		2,04		
		8,3*3,24		26,89		
		16,0*9,0		144,00		
		6,0*3,24		19,44		
87	01	Doprava lešení	ks	1,00	4 275,00	4 275,00
88	01	Stoupací plošina	ks	2,00	1 425,00	2 850,00
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				47 935,57
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
89	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	105,49	48,88	5 156,24
90	952901119T00	Vysoušení budov - mobilní vysoušeč	m2	33,44	114,00	3 812,23
		167,2029*0,2		33,44		
91	953831112U00	Komin vložka - dodatečné osazení D=15	m	9,00	1 130,50	10 174,50
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				19 142,97
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
92	962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC	m3	56,87	55,67	3 165,84
		odebrání vrchní vrstvy zdiva:0,85*(17,0+10,24)*2		46,31		
		0,5*(6,69+3,87)*2		10,56		
93	962032631R00	Bourání zdiva komínového z cihel na MVC	m3	11,50	426,93	4 909,05
		P.S.:0,9*1,15*9,1		9,42		
		hlava:1,0*1,3*1,6		2,08		
94	965042141RT2	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 ručně tl. mazaniny 8 - 10 cm	m3	2,89	1 532,83	4 427,57
		pod vlysy:28,885*0,1		2,89		
95	965081113R00	Bourání dlažeb z dlaždic půdních plochy nad 1 m2	m2	147,20	19,09	2 809,39
		16,0*9,2		147,20		
96	965081713R00	Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2	m2	25,27	28,53	720,92
		SM:2,5*1,2		3,00		
		chodba:22,27		22,27		
97	965082933R00	Odstranění násypu tl. do 20 cm, plocha nad 2 m2	m3	10,30	150,96	1 555,44
		16,0*9,2*0,07		10,30		
98	967031732R00	Přisekání plošné zdiva cihelného na MVC tl. 10 cm	m2	3,91	77,81	304,22
		ostění:0,85*2,3*2		3,91		

Slepý rozpočet

Stavba :	SV411 Záchrana fary Žďárec	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Fara Žďárec	Fara Žďárec

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
99	01	Vykopání podlah polštářů	m	70,00	28,50	1 995,00
	Čelkem za	96 Bourání konstrukcí				19 887,42
Díl:	97	Prorážení otvorů				
100	971024481R00	Vybourání otvor. zeď kam. pl. 0,25 m2, tl. 90cm, MVC	ks	4,00	508,73	2 034,90
101	971033381R00	Vybourání otvor. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.85cm, MVC	ks	4,00	355,78	1 423,10
102	972033361R00	Vybourání otvorů cih.klenba pl. 0,25 m2, tl. 30 cm	ks	1,00	114,05	114,05
		rozměr 0,4 x 05 m:1		1,00		
103	973031151R00	Vysekání kapes zeď cihel. MVC, pl. nad 0,25 m2	m3	1,62	1 788,85	2 905,09
		0,7*0,2*0,2*58		1,62		
104	974029165R00	Vysekání rýh ve zdi kamenné 15 x 20 cm	m	2,40	220,78	529,87
		výduchy:0,6*4		2,40		
105	975053131R00	Víceřad.podchycení stropů do 3,5 m,do 800 kg/m2	m	10,84	211,80	2 295,94
		5,42*2		10,84		
106	978013141R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 30 % Sloupy	m2	12,54	11,50	144,31
		vnější sloupy:2,2*0,32*4*3		8,45		
		3,2*0,32*4		4,10		
107	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	143,59	26,70	3 833,14
		pokoj 1.:(5,42+3,3)*2*1,0		17,44		
		-0,85*1,0		-0,85		
		0,5*1,0*2*2		2,00		
		pokoj 2.:(5,42+4,65)*2*1,0		20,14		
		0,5*1,0*2*3		3,00		
		-0,95*1,0		-0,95		
		WC:(1,1+1,2)*2*2,0		9,20		
		kotelna:(1,0+2,0+2,3+7,0)*1,5		18,45		
		(3,6+0,4)*1,5		6,00		
		SM:(4,73+5,34)*2*1,0		20,14		
		-(1,5+1,0*3)*1,0		-4,50		
		kuchyně:(5,34+3,28)*2*1,0		17,24		
		-(1,5+1,0-0,8)*1,0		-1,70		
		0,4*1,0*2		0,80		
		chodba:(8,3+3,24)*2*1,0		23,08		
		-0,95*1,0*4		-3,80		
		0,5*1,0*2*3		3,00		
		0,4*1,0*2		0,80		
		0,6*1,0*2		1,20		
		komín:(1,0+1,15)*2*3,0		12,90		
108	978015391R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.5-7 do 100 % Římsa	m2	21,23	37,37	793,35
		(17,0+6,5+3,2+6,8+19,57)*0,4		21,23		
109	971	Odsekání dřevěných parapetů	m	13,40	38,00	509,20
		1,4*6		8,40		
		1,7*2		3,40		
		0,8*2		1,60		
	Čelkem za	97 Prorážení otvorů				14 582,95
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
110	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	185,90	180,88	33 624,97
	Čelkem za	99 Staveništní přesun hmot				33 624,97
Díl:	711	Izolace proti vodě				
111	711111001RZ1	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	129,37	11,37	1 471,13

Slepý rozpočet

Stavba :	SV411 Záchrana fary Žďárec	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Fara Žďárec	Fara Žďárec

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		41,09+88,28		129,37		
112	711141559R00	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením	m2	129,37	49,74	6 435,12
113	711212002R00	Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou	m2	13,20	274,98	3 629,70
		sprchy: 0,9*2,0*2*3		10,80		
		umyvadla: 1,0*0,6*4		2,40		
114	01	Těsnící samolepící pryž.pásky	m	12,00	76,00	912,00
		vaničky + rohy sprch: 2,0*3*2		12,00		
115	28324270.A	Fólie nopová z HDPE tl. 0,6 mm, nopy 8 mm	m2	15,00	34,58	518,70
116	62833154	Pás asfaltovaný těžký 4,0 mm (např. Glasbit G 200 S 40)	m2	140,00	81,94	11 471,25
117	62833159	Pás asfaltovaný těžký (např. ELASTEK 40 SPECIAL DEKOR)	m2	140,00	120,18	16 824,50
118	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	%	2,16	412,62	891,78
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				42 154,19
Díl:	713	Izolace tepelné				
119	713111122RT1	Izolace tepelné stropů rovných spodem, s přibitím 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	36,00	53,67	1 931,96
		násypka: 7,5*2,4*2		36,00		
120	713121111R00	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá	m2	187,74	14,56	2 734,15
		polyst. - tep.iz.: 41,09		41,09		
		kročej.: 146,65		146,65		
121	713131130R00	Izolace tepelná stěn vložení do konstrukce	m2	9,49	31,59	299,77
		konstrukce stropní ŽB: 2*(6,7+3,85)*0,2		4,22		
		2*(6,69+3,85)*0,25		5,27		
122	713191100RT9	Položení izolační fólie včetně dodávky fólie PE	m2	187,74	19,88	3 732,93
		půda: 146,65		146,65		
		dlažby: 41,09		41,09		
123	01	Izolace tepelná Mirelon tl.6 mm , potrubí D 15 mm	m	89,00	7,60	676,40
124	02	Izolace potrubí Mirelon tl.6 mm , potrubí 18 mm	m	21,00	8,55	179,55
125	03	Izolace potrubí Mirelon tl.6 mm - potrubí D 22 mm	m	35,00	9,50	332,50
126	04	Izolace tepelná Mirelon tl.6 mm - potrubí D 28 mm	m	57,00	10,45	595,65
127	05	Izolace tepelná Mirelon tl.6 mm , potr. D 35 mm	m	11,00	13,30	146,30
128	06	Izolace tepelná Mirelon PRO tl.9 mm , potr. D 42 mm	m	13,00	14,25	185,25
129	07	Montáž tepelné izolace potrubí Mirelon	m	226,00	8,55	1 932,30
130	28375771	Deska polystyren. tl. 50 mm (např. POLYDEK EPS100 V13)	m2	9,68	185,73	1 797,78
		9,49*1,02		9,68		
131	28375869	Deska polystyren. tl. 60 mm (např. EXTRAPOR 100 S Stablil)	m2	41,91	104,88	4 395,71
		41,09*1,02		41,91		
132	63150905	Deska podlahová tl. 30 mm (např. ISOVER TANGO 30)	m2	149,58	89,59	13 400,39
		146,65*1,02		149,58		
133	63151410	Deska z minerální plsti tl. 140 mm (např. ISOVER UNI)	m2	36,00	125,64	4 522,95
134	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	1,40	368,64	514,80
	Celkem za	713 Izolace tepelné				37 378,39
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				
135	721176103R00	Potrubí HT připojovací DN 50 x 1,8 mm	m	23,00	114,00	2 622,00
136	721176105R00	Potrubí HT připojovací DN 100 x 2,7 mm	m	3,00	356,25	1 068,75
137	721176113R00	Potrubí HT odpadní svislé DN 50 x 1,8 mm	m	3,00	166,25	498,75
138	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé DN 100 x 2,7 mm	m	26,00	294,50	7 657,00
139	721176116R00	Potrubí HT odpadní svislé DN 125 x 3,1 mm	m	5,00	399,00	1 995,00
140	721176136R00	Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené DN 125 x 3,1mm	m	5,00	427,50	2 137,50

Slepý rozpočet

Stavba :	SV411 Záchrana fary Žďárec	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Fara Žďárec	Fara Žďárec

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
141	721176222R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 100 x 3,2 mm	m	5,00	266,00	1 330,00
142	721176223R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 125 x 3,2 mm	m	26,00	296,40	7 706,40
143	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	ks	11,00	38,95	428,45
144	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	ks	4,00	57,95	231,80
145	721223427R00	Uzávěrka HL510N zápachová podlahová "mini"	ks	1,00	617,50	617,50
146	721242110R00	Lapač střešních splavenin PP HL600 DN 100, kloub	ks	6,00	902,50	5 415,00
147	721273200R00	Ventilační střešní souprava HL	ks	4,00	494,00	1 976,00
148	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	94,00	3,80	357,20
149	998721102R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	t	0,59	329,84	193,62
Čelkem za		721 Vnitřní kanalizace				34 234,97
Díl:	722	Vnitřní vodovod				
150	722174310R00	Potrubí z PP-R 80 PN 20, DN 16	m	8,00	142,50	1 140,00
151	722174311R00	Potrubí z PP-R 80 PN 20, DN 20	m	120,00	145,35	17 442,00
152	722174312R00	Potrubí z PP-R 80 PN 20, DN 25	m	18,00	166,25	2 992,50
153	722174313R00	Potrubí z PP-R 80 PN 20, DN 32	m	18,00	223,25	4 018,50
154	722182001R00	Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 25	m	168,00	23,75	3 990,00
155	722182004R00	Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 40	m	18,00	28,50	513,00
156	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	ks	16,00	80,75	1 292,00
157	722190402R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 20	ks	16,00	95,00	1 520,00
158	722220112R00	Nástěnka K 247, pro výtakový ventil G 3/4	ks	2,00	104,50	209,00
159	722220121R00	Nástěnka K 247, pro baterii G 1/2	pár	3,00	142,50	427,50
160	722224112R00	Kohouty plnicí a vypouštěcí DN 20	ks	1,00	104,50	104,50
161	722231163R00	Ventil pojistný pružinový P10-237-616, G 1	ks	1,00	365,75	365,75
162	722290226R00	Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50	m	150,00	2,85	427,50
163	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	150,00	2,85	427,50
164	28377101	Izolace potrubí PRO 18x9 mm šedočerná	m	8,00	17,10	136,80
165	722-01	D + M zpětné klapky DN 20 - vl.pol	ks	1,00	175,75	175,75
166	722-02	D + M zpětné klapky DN 25	ks	1,00	346,75	346,75
167	722-03	D + M oběhového čerpadla	ks	1,00	4 227,50	4 227,50
168	722202412	Kohout kulový nerozebíratelný PR - R D20	ks	22,00	142,50	3 135,00
169	72220241	Kohout kulový nerozebíratelný PP-R ,D25	ks	3,00	180,50	541,50
170	722202411	kohout kulový nerozebíratelný PP-R , D 16	ks	2,00	137,75	275,50
171	998722102R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	t	0,75	300,58	224,24
Čelkem za		722 Vnitřní vodovod				43 932,78
Díl:	725	Zařizovací předměty				
172	725014131R00	Klozet závěsný + sedátko, bílý	ks	4,00	1 976,00	7 904,00
173	725017132R00	Umyvadlo na šrouby 55 x 42 cm, bílé, komplet	ks	3,00	969,00	2 907,00
174	725017232R00	Umyvadlo rohové 1364.1, 55 cm, bílé, komplet	ks	1,00	1 406,00	1 406,00
175	725111263R00	Nádrž splachovací vestavěná ovlád.zepředu, pro zazdění, komplet	ks	4,00	4 180,00	16 720,00
176	725249102R00	Montáž sprchových mís a vaniček, komplet	ks	3,00	674,50	2 023,50
177	725319101R00	Montáž dřezů jednoduchých, komplet	ks	3,00	332,50	997,50
178	725810401R00	Ventil rohový bez přípoj. trubičky T 66 G 1/2	ks	18,00	128,25	2 308,50
179	725819202R00	Montáž ventilu nástěnného G 3/4	ks	1,00	93,10	93,10
180	725823111U00	Baterie umyvad.stoján.ruční bez otvír.odpadu standardní	ks	4,00	831,25	3 325,00
181	725823121U00	Baterie dřezová stojánková ruční bez otvír.odp. standardní	ks	3,00	1 064,00	3 192,00
182	725846101U00	Baterie sprchová nástěnná ruční,vč.přísluř. standardní - vl.pol.	ks	3,00	1 353,75	4 061,25
183	725860201R00	Sífon dřezový , 6/4 " , přípoj myčka, pračka	ks	3,00	95,00	285,00
184	725860213R00	Sífon umyvadlový , DN 30, 40	ks	4,00	71,25	285,00

Slepý rozpočet

Stavba :	SV411 Záchrana fary Žďárec	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Fara Žďárec	Fara Žďárec

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
185	725860224	Sifon ke sprchové vaničce PP...DN 40/50	ks	3,00	190,00	570,00
186	55111855	Ventil zahradní bez hadic. přípojky K-522A 3/4"	ks	1,00	185,25	185,25
187	55220019	Vanička sprchová smaltová bílá 90x90 cm vl.pol.	ks	3,00	2 802,50	8 407,50
188	55231082	Dřez nerez s odkládací plochou cca 100x60cm	ks	1,00	1 757,50	1 757,50
189	55231350	Dřez nerez. 40/45 cm - s odkapem 60x60cm	ks	2,00	1 539,00	3 078,00
190	998725102R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m	t	0,22	343,14	74,26
Celkem za 725 Zařizovací předměty						59 580,36
Díl: 730	Ústřední vytápění					
191	917 T01	Hzs - Napuštění a kontrola systémů	hod	10,00	161,50	1 615,00
192	917 T02	Hzs - Úpravy ÚT -topná zkouška	hod	16,00	161,50	2 584,00
193	917 T03	Hzs - Doregulování systému	hod	10,00	161,50	1 615,00
194	917 T04	Hzs - Zednická výpomoc	hod	27,00	152,00	4 104,00
Celkem za 730 Ústřední vytápění						9 918,00
Díl: 731	Kotelny					
195	01	Kotel na spalování pelet 23 kW vč.příslušenství	ks	1,00	120 000,00	120 000,00
196	02	Boiler s příslušenstvím	ks	1,00	35 000,00	35 000,00
197	03	Řízení autom.kotelny a elektroinstalace	ks	1,00	18 800,00	18 800,00
198	04	Směšovací a nesměšovací okruhy s příslušenstvím	ks	1,00	25 000,00	25 000,00
199	05	Nerezové spalínovody s příslušenstvím	ks	1,00	7 000,00	7 000,00
200	06	Potrubní díly a příslušenství	ks	1,00	8 500,00	8 500,00
201	07	Montážní práce a ostatní materiál vč.zaškolení obsluhy	ks	1,00	8 560,00	8 560,00
202	998731202R00	Přesun hmot pro kotelny, výšky do 12 m	%	0,50	2 228,60	1 114,30
Celkem za 731 Kotelny						223 974,30
Díl: 733	Rozvod potrubí					
203	01	Potrubí CU - 15 x 1,5 - fitinků a vč.5 % na prořez	m	94,00	95,00	8 930,00
204	02	Potrubí CU - 18 x 1,5 - vč.fitinků a vč.5% na prořez	m	22,00	109,25	2 403,50
205	03	Potrubí CU 22 x 1,5 - vč.fitinků a vč.5 % na prořez	m	37,00	133,00	4 921,00
206	04	Potrubí CU 28 x 1,5 - vč.fitinků a vč.5% na prořez	m	60,00	199,50	11 970,00
207	05	Potrubí CU - 35 x 1,5 vč. fitinků a vč.5% na prořez	m	12,00	323,00	3 876,00
208	06	Potrubí CU 42 x 1,5 - vč.fitinků a vč. 5% na prořez	m	13,00	456,00	5 928,00
209	07	Montáž potrubí CU vč.pomocného materiálu	m	238,00	118,75	28 262,50
210	998733203R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m	%	0,48	662,91	314,88
Celkem za 733 Rozvod potrubí						66 605,88
Díl: 734	Armatury					
211	01	Radiátorový ventil rohový ,G1/2" (např. Heimeier V-exakt)	ks	4,00	247,00	988,00
212	02	Regulační šroubení, přímé , G 1/2" (např. Heimeier Regulux)	ks	4,00	133,00	532,00
213	03	Šroubení, rohové (např. Heimeier, Vekolux-N)	ks	11,00	308,75	3 396,25
214	04	Termostatická hlavice (např. Heimeier)	ks	11,00	228,00	2 508,00
215	05	Montáž hlavice	ks	15,00	14,25	213,75
216	06	Montáž radiátorových armatur	ks	19,00	57,00	1 083,00
217	998734203R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m	%	0,36	87,21	31,48
Celkem za 734 Armatury						8 752,48
Díl: 735	Otopná tělesa					
218	01	Vyregulování radiátorových armatur	ks	19,00	28,50	541,50
219	02	Montáž těles např. RADIK typ 10,11,20,21,22, a 33	ks	15,00	171,00	2 565,00
220	03	Příslušenství těles např. RADIK, typ 10,11,20,21,22 a 33	ks	15,00	33,25	498,75
221	04	Otop.těleso např. RADIK, VK - 22 - 4070	ks	3,00	1 904,75	5 714,25
222	05	Otop.těleso např. RADIK, VK - 22 - 6060	ks	2,00	1 947,50	3 895,00
223	06	Otop.těleso např. RADIK, VK - 22 -9040	ks	1,00	2 128,00	2 128,00
224	07	Otop.těleso např. RADIK, VK - 33 - 4070	ks	2,00	2 517,50	5 035,00

Slepý rozpočet

Stavba :	SV411 Záchrana fary Žďárec	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Fara Žďárec	Fara Žďárec

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
225	08	Otop.těleso např. RADIK, VK - 33 - 4090	ks	2,00	2 778,75	5 557,50
226	09	Otop.těleso např. RADIK, VK - 33 - 9080	ks	1,00	4 037,50	4 037,50
227	091	Trubkové těleso např. Koralux, KLC 700.600	ks	1,00	916,75	916,75
228	092	Trubkové těleso např. Koralux, KLC 900.450	ks	2,00	997,50	1 995,00
229	093	Trubkové těleso např. Koralux, KLC 1820.600	ks	1,00	1 710,00	1 710,00
230	0993	El.topné těleso Z-KTTR-0200	ks	4,00	2 061,50	8 246,00
231	998735202R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 12 m	%	0,95	428,40	406,98
	Celkem za	735 Otopná tělesa				43 247,23
Díl:	762	Konstrukce tesařské				
232	762331813R00	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 288 cm2	m	600,00	32,59	19 551,00
		600		600,00		
233	762332120R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2	m	600,00	123,50	74 100,00
234	762332140R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 450 cm2	m	14,60	150,96	2 203,94
		stropní trámy:3,65*4		14,60		
235	762342202RT4	Montáž laťování střech, vzdálenost laťí do 22 cm včetně dodávky řeziva, latě 4/6 cm	m2	45,00	93,10	4 189,50
		kolem oken a štítů:45,0		45,00		
236	762342203RT4	Montáž laťování střech, vzdálenost laťí 22 - 36 cm včetně dodávky řeziva, latě 4/6 cm	m2	332,00	63,04	20 929,94
237	762342204RT4	Montáž laťování střech, svislé, vzdálenost 100 cm včetně dodávky řeziva, latě 4/6 cm	m2	332,00	22,48	7 462,36
		332		332,00		
238	762342812R00	Demontáž laťování střech, rozteč laťí do 50 cm	m2	331,77	9,18	3 044,61
239	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	9,31	748,13	6 965,04
240	762512245R00	Položení podlah pod PVC šroubováním	m2	489,81	58,65	28 729,11
		SM:4,73*5,34*2		50,52		
		(1,0+1,5)*0,53*2		2,65		
		1,0*0,85*2		1,70		
		kuchyně:5,34*3,28*2		35,03		
		1,0*0,4*2		0,80		
		pokoj 1.:5,42*4,2*2		45,53		
		(1,35+1,5)*0,5*2		2,85		
		pokoj 2.:5,42*4,1*2		44,44		
		1,38*0,5*2*2		2,76		
		1,5*0,5*2		1,50		
		půda:16,1*9,38*2		302,04		
241	762521811R00	Demontáž palubek podlahových ke zpětnému použití	m2	56,03	25,74	1 442,05
		SM:5,34*4,73-2,5*1,2		22,26		
		P 1.:5,42*3,0		16,26		
		kuchyně:5,34*3,28		17,52		
242	762526130R00	Položení polštářů pod podlahy rozteče do 100 cm	m2	145,66	34,58	5 036,99
		1.NP:88,28*1,65		145,66		
243	762811210R00	Montáž záklopu, vrchní na sraz, hrubá prkna -původní fošny	m2	147,20	29,79	4 385,38
244	762811811R00	Demontáž záklopů z hrubých prken	m2	147,20	14,70	2 163,32
		16,0*9,2		147,20		
245	03	Dodávka laťí 60/40	m	83,67	13,14	1 099,01
		76,06*1,1		83,67		
246	04	Montáž kotvení + hmoždinky	ks	228,18	47,50	10 838,55
		76,06*3		228,18		
247	05	Dodávka řeziva SM/JD I tř	m3	9,08	6 234,38	56 611,24
		8,816*1,03		9,08		

Slepý rozpočet

Stavba :	SV411 Záchrana fary Žďárec	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Fara Žďárec	Fara Žďárec

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
248	06	Tesařská konstrukce pro násyp vč. impregnace	m2	24,00	152,00	3 648,00
		6,0*2,0*2		24,00		
249	07	Podpěrná konstrukce pod násypníkem vč. impregnace hranoiky 8/8 - Dod	m3	0,25	6 234,38	1 579,79
		6,0*4*0,08*0,08*1,1		0,17		
		1,*12*0,08*0,08*1,1		0,08		
250	08	Montáž konstrukce podpěrné a násypné	ks	1,00	2 375,00	2 375,00
251	09	Palubky - očištění, broušení, penetrace a napuštění olejem	m2	27,44	62,32	1 710,00
252	091	Očištění záklopu, impregnace	m2	294,40	24,20	7 125,00
		16,0*9,2*2		294,40		
253	092	Vodor. stažení krovu násypky - pás 10/60 mm	kg	12,00	66,50	798,00
		1,0*12		12,00		
254	605155	Dodávka řeziva	m3	0,82	5 935,13	4 866,80
		hranol 10/14:0,36		0,36		
		hranol 8/14 na štíty:0,46		0,46		
255	60516542	Trám SM/JD 200x160 mm x400-600 cm	m3	0,51	5 935,13	3 050,06
		0,2*0,16*3,65*4*1,1		0,51		
256	60515200	Hranol SM/JD 1 10x10 délka 300-600 cm	m3	1,46	5 935,13	8 645,10
		145,66*0,1*0,1		1,46		
257	60725014	Deska dřevostěpková OSB 3 N tl. 18 mm	m2	529,00	126,08	66 698,44
		489,8148*1,08		529,00		
258	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	9,79	566,68	5 550,55
Celkem za		762 Konstrukce tesařské				354 798,79
Díl:	764	Konstrukce klempířské				
259	764222440R00	Oplechování okapů Ti Zn, tvrdá krytina, rš 500 mm -boční štíty	m	6,25	303,57	1 897,33
		sklad:2,75+3,5		6,25		
260	764239430R00	Lemování z Ti Zn komínů, hladká krytina, v ploše	m2	4,37	1 066,00	4 656,27
		0,78*1,4*4		4,37		
261	764252403R00	Žlaby Ti Zn plech, podokapní půlkruhové, rš 330 mm	m	48,00	233,42	11 203,92
262	764259491R00	Montáž kotlíku z Ti Zn kulatého	ks	7,00	173,90	1 217,28
263	764339831R00	Demontáž lemování komínů v ploše, hl. kryt, do 45°	m2	3,40	35,18	119,61
		oplechování komínu:3,4		3,40		
264	764352811R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 45°	m	43,00	19,09	820,68
265	764454803R00	Demontáž odpadních trub kruhových, D 150 mm	m	24,00	19,42	466,03
266	764510460R00	Oplechování parapetů včetně rohů Ti Zn, rš 400 mm	m	10,40	317,87	3 305,85
		1,2*4		4,80		
		1,05*4		4,20		
		0,8*0,6		1,40		
267	764554403R00	Odpadní trouby z Ti Zn plechu, kruhové, D 120 mm	m	24,00	311,89	7 485,24
268	998764102R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	t	0,33	883,12	287,16
Celkem za		764 Konstrukce klempířské				31 459,36
Díl:	765	Krytiny tvrdé				
269	765312810R00	Demontáž krytiny dvoudrážkové, na sucho, do suti	m2	331,77	27,07	8 979,39
		fara:10,7*7,4*0,5*2		79,18		
		(17,5+7,0)*0,5*7,33*2		179,59		
		přístavek:7,3*5,0*2		73,00		
270	765318861R00	Demontáž krytiny z hřebenáčů, zvětr.malta, do suti	m	48,00	15,23	730,97
		hřeben:5+7		12,00		
		nároží:36,0		36,00		
271	765331221R00	Krytina betonová Bramac, střechy ostatní	m2	340,64	440,75	150 135,99

Slepý rozpočet

Stavba :	SV411 Záchrana fary Žďárec	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Fara Žďárec	Fara Žďárec

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		veranda:12,66*1,66		21,02		
		sklad:7,0*2,7		18,90		
		5,0*6,66		33,30		
		budova:11,1*8,0*0,5*2		88,80		
		12,5*7,66*2		191,50		
		okna:-0,8*1,4*10		-11,20		
		výlezy:-1,2*0,7*2		-1,68		
272	01	Montáž nadkroevní izolace	m2	340,64	71,25	24 270,29
273	02	Dodávka např. Bramac Therm TOP 140 mm	m2	340,64	641,39	218 479,39
274	03	Dodávka např. Bramac Therm vrut Duo Twin 7/300	ks	500,00	31,49	15 745,54
275	04	Dodávka např. Bramac Therm PUR pěna	ks	6,00	87,78	526,68
276	05	Dodávka např. Bramac Therm hřeb./úžl.pás 20	m	51,00	38,84	1 981,04
277	06	Dodávka parotěsné folie např. Bramac Membran 100	m2	450,00	42,69	19 211,85
278	07	Dodávka lepicí pásky např. Clima Tape	m	100,00	11,57	1 157,10
279	08	Dod.lep.tmel vnitřní např. Bramac Fix	ks	11,00	109,73	1 206,98
280	09	Difúzní folie např. Bramac UNI 25	m2	450,00	42,93	19 319,58
281	091	Manipulace pro povlakové krytiny	ks	1,00	1 425,00	1 425,00
282	092	Prostup přímý	ks	4,00	530,67	2 122,68
283	093	Těsnící manžeta	ks	4,00	263,15	1 052,60
284	094	Skládání palet	ks	18,00	209,00	3 762,00
285	095	Odvětrávací taška	ks	66,00	157,61	10 401,93
286	096	Krajní taška	ks	50,00	112,72	5 635,88
287	097	Hřebenáč 24 x 2,5	ks	120,00	60,85	7 301,70
		48*2,5		120,00		
288	098	Koncový hřebenáč	ks	5,00	149,63	748,13
289	099	Rozdělovací hřebenáč	ks	2,00	249,38	498,75
290	0991	Uzávěra hřebene	ks	2,00	91,77	183,54
291	0992	Příchytka hřebenáče	ks	60,00	3,99	239,40
292	0993	Hřeb koncový	ks	7,00	3,99	27,93
293	0994	Utěšňovací vrut	ks	8,00	19,00	152,00
294	0995	Odvětrání DUROVENT	ks	4,00	617,50	2 470,00
295	0996	Anténní komplet	ks	1,00	229,43	229,43
296	0997	Pružná spojka odvětrání	ks	2,00	274,31	548,63
297	0998	Hřebenáč hromosvodu	ks	15,00	149,63	2 244,38
298	998765202R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m	%	2,23	5 007,89	11 156,32
	Celkem za	765 Krytiny tvrdé				511 945,05
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				
299	766421213R00	Obložení podhledů jednod. palubkami SM hobl.	m2	217,99	110,72	24 136,12
		půda:(16,0+7,0)*0,5*6,6*2		151,80		
		9,35*7,0*0,5*2		65,45		
		ostění:(1,95+0,75)*2*6*0,25		8,10		
		-0,75*1,4*6		-6,30		
		-0,8*0,8		-0,64		
		-0,65*0,65		-0,42		
300	766422343R00	Obložení podhledů jednod.aglomer.deskami nad 1,5m2 - římsa kotelny	m2	12,00	96,09	1 153,11
		7,0*0,5*2		7,00		
		2,5*0,5*2*2		5,00		
301	766624046R00	Montáž střešních oken , výlezu a lávek	ks	14,00	1 140,00	15 960,00
302	766661112R00	Montáž dveří do zárubně,otevřavých 1kř.do 0,8 m	ks	10,00	152,38	1 523,80
303	766670011R00	Montáž obložkové zárubně a dřevěného křídla dveří	ks	10,00	472,34	4 723,40

Slepý rozpočet

Stavba :	SV411 Záchrana fary Žďárec	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Fara Žďárec	Fara Žďárec

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
304	766670021R00	Montáž kování	ks	10,00	97,42	974,23
305	01	Střešní okna např. VELUX GPU M06 - 78 x 140 cm	ks	10,00	7 835,36	78 353,63
306	02	Roller shutter	ks	10,00	5 086,02	50 860,15
307	03	Lemování	ks	10,00	1 428,42	14 284,20
308	04	Zateplovací límce	ks	12,00	933,66	11 203,92
309	05	Střešní výlez např. VELUX 6XL - F06 66x118 cm	ks	2,00	7 454,32	14 908,64
310	06	Lemování 66 x 118 cm	ks	2,00	1 428,42	2 856,84
311	07	Montážní sada F06 66 x 118 cm	ks	2,00	1 496,25	2 992,50
312	08	Komínová lávka D 88 x 25 cm, komplet	ks	1,00	1 425,00	1 425,00
313	081	Komínová lávka 41 x 25 cm -D, komplet	ks	1,00	1 140,00	1 140,00
314	09	Kuchyňská linka - dodávka 1,5 m délky,	ks	2,00	5 700,00	11 400,00
		pokoje:2 výška pracovní desky 90cm, modul 30cm dvířek a polic, povrch lamino, hrany ABS, spodní část šuplíky s dojezdem, dvoukřídla skříňka, dřez s odkapávačem, dvouplotýnkový vaříč vestavěný-není součástí dodávky, prostor pro lednici (není vestavěná), horní část modul 30cm, dvě skříňky dvoukřídle, roh otevřený, v.60cm, tl. prac. desky min.38mm		2,00		
315	091	Kuchyňská linka - montáže	ks	2,00	1 140,00	2 280,00
316	093	Výřez pro dřez a dvě plotýnky	ks	4,00	142,50	570,00
314	09	kuchyňská linka - cca 5,3+2,6 bm, rohová,	ks	1,00	30 020,00	30 020,00
		kuchyně: 1 výška pracovní desky 90cm, modul 30 a 60cm pro skříňky a šuplíky s dojezdem, povrch lamino, hrany ABS, BEZ nástěnné skříně, otvor pro dřez, možnost vestavěného sporáku - není součástí dodávky, šuplíky s dojezdem, tl. prac. desky min.38mm		1,00		
315	091	Kuchyňská linka - montáže	ks	1,00	3 752,50	3 752,50
316	093	Výřez pro dřez a vestavěný sporák 4 plotýnky	ks	2,00	142,50	285,00
317	094	Repase stávajících oken vč.montáží a nátěrů	ks	10,00	3 800,00	38 000,00
		10		10,00		
318	095	Pouzdro pro posuv.dveře 70 cm	ks	1,00	5 225,00	5 225,00
319	096	Montáž pouzdra	ks	1,00	1 425,00	1 425,00
320	097	Okenice na okna vč.nátěrů OSMO	ks	16,00	1 995,00	31 920,00
321	098	Kování okenic do fasády	ks	6,00	475,00	2 850,00
322	099	Závěsy okenic	ks	16,00	190,00	3 040,00
323	0991	Interiérové schodiště jednoram. se zábradlím a nátěry , D + M, komplet	ks	1,00	39 900,00	39 900,00
324	09912	Repase vstupních dveří	ks	2,00	10 640,00	21 280,00
325	09913	Hoblování a broušení stropních trámů	m2	197,66	106,67	21 084,30
		411,8*(0,08+0,16)*2		197,66		
326	09915	Dveře masiv , dub 820 x 176 T/6 vč.kování a nátěru zárubně a prahu	ks	1,00	9 690,00	9 690,00
327	09916	Dveře masiv. - dub-80x197 ,vč.kování a nátěru + práh T/8	ks	1,00	9 690,00	9 690,00
328	09917	Dveře vnitřní	ks	10,00	11 495,00	114 950,00
329	09918	Poklop nad schodištěm 120 x 130 cm	ks	1,00	6 175,00	6 175,00
330	59590602	Deska fasádní např. CETRIS FINISH tl. 12 mm	m2	13,20	510,15	6 733,98
		obklad římsy:12,0*1,1		13,20		
331	61191671	Palubka obkladová SM tloušťka 16 šíře 121 mm	m2	224,52	152,00	34 126,95
		217,98*1,03		224,52		
332	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	0,51	5 956,04	3 055,45
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				623 948,70
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				

Slepý rozpočet

Stavba :	SV411 Záchrana fary Žďárec	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Fara Žďárec	Fara Žďárec

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
333	767221110R00	Montáž zábradlí schod.z trubek, do zdiva, do 15 kg	m	4,00	46,55	186,20
334	767995106R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 250 kg	kg	2 130,00	11,54	24 585,53
		stropní nosníky:2130		2 130,00		
335	767995106R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 250 kg	kg	3 102,64	11,54	35 812,18
		sloupky Uč.14:48,32*16,0		773,12		
		U č.16:12,08*18,8		227,10		
		U č.18:9,76*22,0		214,72		
		vaznice:				
		U č.16:42,12*18,8		791,86		
		35,1*18,8		659,88		
		13,65*18,8		256,62		
		podkl.desky 400x300x10 pod sl.:0,4*0,3*7,6*11		10,03		
		pracny pro O K:				
		pásovina 50/5:11*1,96		21,56		
		ztratiné 5%:2954,892*0,05		147,74		
336	55399993	Ocelové výrobky nad 10 kg	kg	2 236,50	21,17	47 354,76
		2130*1,05		2 236,50		
337	55399993	Ocelové výrobky nad 10 kg	kg	10,87	114,00	1 238,95
		madlo schod.do suter:2,47*4,0*1,1		10,87		
338	55399999.V1	Předb.cena - ocelové výrobky	kg	3 102,64	21,17	65 693,99
339	15484321	Profil trapézový např. VIKAM TR 40S/160x0,75 mm Polak	m2	37,38	216,60	8 095,43
		32,5*1,15		37,38		
340	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	1,23	1 829,67	2 250,95
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				185 217,98
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				
341	771445014R00	Obklad soklíků hutných, rovných,tmel, 20x10 v10	m	16,95	51,01	864,54
		0,6*2*3		3,60		
		0,4*2*2		1,60		
		0,6+0,8*2+1,1+4,25+1,3+0,5		9,35		
		1,7+0,7		2,40		
342	771571110R00	Montáž podlah keram.,rezné hladké, do MC, 30x20 cm	m2	40,15	230,42	9 251,46
		101:22,27		22,27		
		105:2,66*2		5,32		
		108:1,21		1,21		
		110:3,7		3,70		
		111:7,65		7,65		
343	771579793R00	Příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	41,09	6,32	259,59
344	01	Těsnění spáry u podlahy silikonem	m	50,00	40,57	2 028,25
345	597-63845	Dlažba - dodávka	m2	45,00	237,50	10 687,50
		45,0		45,00		
346	59764200	Soklík rovný 20 x 10 - v.10	m2	1,73	331,84	573,71
		16,95*0,1*1,02		1,73		
347	998771202R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	%	4,39	236,65	1 038,66
	Celkem za	771 Podlahy z dlaždic a obklady				24 703,71
Díl:	775	Podlahy vlysové a parketové				
348	775511800R00	Demontáž podlah vlysových lepených včetně lišt	m2	28,73	32,59	936,04
		P 2.:5,42*5,3		28,73		
349	775541100R00	Položení podlah masiv -šroubování	m2	88,28	148,51	13 110,35
350	03	Lišta soklová D + M	m	82,73	104,50	8 645,29
		102:5,34+3,28*2		11,90		
		0,6+1,26+1,39+1,0+0,5*5+0,35+1,0		8,10		

Slepý rozpočet

Stavba :	SV411 Záchrana fary Žďárec	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Fara Žďárec	Fara Žďárec

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		103:3,73*2		7,46		
		0,6+1,26+1,0+2,35+1,34		6,55		
		5,34+0,6*4		7,74		
		104:(5,42+4,2)*2		19,24		
		-0,8*2		-1,60		
		0,6*4		2,40		
		105:(5,42+4,1)*2		19,04		
		-0,8-0,9		-1,70		
		0,6*6		3,60		
351	61152123	Podlaha palubky	m2	60,84	261,25	15 894,45
		kuchyně:17,99		17,99		
		pokoj 1.:21,35		21,35		
		pokoj 2.:21,5		21,50		
352	998775202R00	Přesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 12 m	%	1,00	385,86	384,90
Celkem za		775 Podlahy vlysové a parketové				38 971,02
Díl:	781	Obklady keramické				
353	781415013R00	Montáž obkladů stěn, porovin., do tmele, 15x15 cm	m2	37,41	293,60	10 983,48
		koupelna:(2,73+1,35)*2,0		8,16		
		-0,8*2,0		-1,60		
		WC:(0,9+1,1)*1,5*2		6,00		
		-0,7*1,5		-1,05		
		hyg.buňky:(1,8+1,5)*2*2,0*2		26,40		
		-0,8*2,0*2		-3,20		
		kuch.linky:(0,75+1,5)*0,6*2		2,70		
354	781419705RT3	Příplatek za spárovací hmotu - plošně malta např. Keracolor FF (Mapei)	m2	37,41	5,25	196,53
355	01	Listely dle výběru	m	14,00	285,00	3 990,00
		6,0+8,0		14,00		
356	59781346	Obkládačka Color One 14,8x14,8 bílá lesk	m2	41,15	190,00	7 818,69
		37,41*1,1		41,15		
357	998781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	%	2,43	229,89	557,99
Celkem za		781 Obklady keramické				23 546,70
Díl:	783	Nátěry				
358	783626100R00	Nátěr lazurovací truhlářských výrobků olejem OSO	m2	191,84	46,22	8 866,37
		479,6*(2*0,16+0,08)		191,84		
359	783782205R00	Nátěr tesařských konstrukcí např. Bochemitem QB 2x	m2	276,44	29,79	8 235,77
		stropní trámy nové:3,65*(0,16+0,2)*2*4		10,51		
		krovy:479,6*(0,08+0,16)		115,10		
		120,86*(0,14+0,18)*2		77,35		
		poštáře :145,66*0,1*4		58,26		
		latě podlahové :76,06*0,2		15,21		
360	01	Napuštění podlah olejem OSO - stíráním	m2	88,28	142,50	12 579,90
		SM:27,44		27,44		
		kuchyně:17,99		17,99		
		P 1 :21,35		21,35		
		P 2 :21,5		21,50		
361	03	Nátěry vnější truhlářské - olej OSO - 3 x	m2	19,90	237,50	4 726,25
		přesahy:(17,6+11,0)*2*0,25		14,30		
		(7,0+4,2)*2*0,25		5,60		
Celkem za		783 Nátěry				34 403,29
Díl:	784	Malby				

Slepý rozpočet

Stavba :	SV411 Záchrana fary Žďárec	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Fara Žďárec	Fara Žďárec

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
362	784442021RT1	Malba disperzní interiérová např. HET, výška do 3,8 m Hetline pro sádrokartony, 2 x nátěr	m2	537,68	28,36	15 247,21
		sloupy:128,8		128,80		
		půda:(8,75+16,0)*2*0,25		12,38		
		1.NP.-stěny,stropy:105,4931		105,49		
		7,285		7,29		
		12,544		12,54		
		201,242		201,24		
		46,192		46,19		
		sloupy:10,8472		10,85		
		12,9		12,90		
	Celkem za	784 Malby				15 247,21
Díl:	M21.1	Silnoproud				
363	02	Elektroinstalace	subr.	1,00	155 967,58	155 967,58
	Celkem za	M21.1 Silnoproud				155 967,58
Díl:	M21.1	Hromosvod				
364	01	Hromosvod D+M	subr.	1,00	30 804,13	30 804,13
	Celkem za	M21.1 Hromosvod				30 804,13
Díl:	M24	Montáže vzduchotechnických zařízení				
365	01	Výdechy pro temperování	ks	4,00	1 140,00	4 560,00
366	02	Potrubí D 200 pro odvod tepla z krbu AL flexibilní	m	17,00	361,00	6 137,00
367	03	Ventilační mřížky D 200 - nerez	ks	3,00	807,50	2 422,50
		stěna:2		2,00		
		podlaha:1		1,00		
368	04	Sádrokartony kolem potrubí pod stropem	m2	7,50	522,50	3 918,75
		15,0*0,5		7,50		
369	05	Ventilační mřížky plast. D 100 - vnitřní výduchy	ks	68,00	128,25	8 721,00
370	06	Ventilační mřížky venkovní nerez. ,přívod - D125	ks	4,00	456,00	1 824,00
371	07	Potrubí PE pro přívod vzduchu , D 125	m	4,00	118,75	475,00
372	08	Odvětrání kuch.linky AL potr.flexib. D 100	m	1,00	475,00	475,00
373	09	Vent.mřížka venkovní nerez , D 110	ks	1,00	617,50	617,50
	Celkem za	M24 Montáže vzduchotechnických zařízení				23 150,75
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
374	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	195,98	90,63	17 761,99
375	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	195,98	95,76	18 767,38
376	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1 763,85	5,55	9 785,85
377	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	195,98	77,33	15 155,41
378	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	195,98	133,00	26 065,81
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				87 536,44

D.1.4.3.5 Výkaz výměr
Silnoproud

	Počet	jednotka	Cena materiál	Cena montáž	Celkem
Rozvodnice RP dle PD	1	kpl	19475	5700	25 175,00 Kč
Vypínač Schneider Unica řazení č.1	10	ks	133	80,75	2 137,50 Kč
Vypínač Schneider Unica řazení č.6	7	ks	140,6	80,75	1 549,45 Kč
Vypínač Schneider Unica řazení č.7	5	ks	170,05	80,75	1 254,00 Kč
Vypínač Schneider Unica řazení č.5	5	ks	155,8	80,75	1 182,75 Kč
Dvojzásuvka Schneider Unica	38	ks	178,6	80,75	9 855,30 Kč
Jednozásuvka Schneider Unica	4	ks	119,7	80,75	801,80 Kč
Šporáková kombinace	3	ks	327,75	118,75	1 339,50 Kč
TV zásuvka Schneider Unica	3	ks	245,1	109,25	1 063,05 Kč
Objímka	28	ks	29,45	28,5	1 622,60 Kč
Žárovka	28	ks	9,5	0,95	292,60 Kč
Ventilátor	2	ks	522,5	171	1 387,00 Kč
Doběhové relé pod vypínač	2	ks	432,25	137,75	1 140,00 Kč
Kabel CYKY - J 3x1,5	660	m	11,4	26,6	25 080,00 Kč
Kabel CYKY - O 3x1,5	200	m	11,4	26,6	7 600,00 Kč
Kabel CYKY - J 3x2,5	680	m	18,05	26,6	30 362,00 Kč
Kabel CYKY - J 5x2,5	80	m	30,4	26,6	4 560,00 Kč
Kabel CYKY - J 5x10	15	m	121,6	38	2 394,00 Kč
Kabel CYKY - J 4x16	30	m	159,6	38	5 928,00 Kč
Kabel CYKY - J 5x6	52	m	70,3	38	5 631,60 Kč
Kabel CY - 4	60	m	10,45	11,4	1 311,00 Kč
Výstražná folie	30	m	5,7	5,7	342,00 Kč
Krabice KU68	75	ks	6,65	42,75	3 705,00 Kč
Pohybové čidlo	2	ks	313,5	152	931,00 Kč
Trubka ohebná pr. 25	30	m	15,2	18,05	997,50 Kč
Výkop 60/40	30	m	0,95	193,401	5 830,53 Kč
Pískové lože	1,5	m2	47,5	142,5	285,00 Kč
Kopoflex prům 50	30	m	14,25	19	997,50 Kč
Stavební přípomoc	1	kpl	475	2850	3 325,00 Kč
Drobný instalační materiál	1	kpl	1425	1425	2 850,00 Kč
Výchozí revize	1	kpl	3325	0,95	3 325,95 Kč
Dokumentace skutečného provedení	1	kpl	1710	0,95	1 710,95 Kč
Celkem					155 967,58 Kč

D.1.4.3.5 Výkaz výměr

Hromosvod

	Počet	jednotka	Cena materiál	Cena montáž	Celkem
Drát AlMgSi prům 8 mm	140	m	19	23,75	5 985,00 Kč
Drát FeZn prům 10 mm	12	m	20,9	18,05	467,40 Kč
Svorka zkušební	6	ks	33,25	15,2	290,70 Kč
KT 250	6	ks	134,9	171	1 835,40 Kč
Svorka SS	34	ks	8,55	15,2	807,50 Kč
Svorka okapová	6	ks	27,55	15,2	256,50 Kč
Svorka křížová	16	ks	17,1	15,2	516,80 Kč
Podpěra vedení	42	ks	49,4	38	3 670,80 Kč
Trubka netřítivá	30	m	29,45	22,8	1 567,50 Kč
Hromosvodové číslo	6	ks	6,65	4,75	68,40 Kč
Pásek FeZn 30x4	45	m	32,3	26,6	2 650,50 Kč
Výkop 80/40	45	m	0,95	128,934	5 844,78 Kč
Pomocné práce, souhrn	1	ks	0,95	3325	3 325,95 Kč
Výchozí revize	1	ks	2375	0,95	2 375,95 Kč
Dokumentace skutečného provedení	1	ks	1140	0,95	1 140,95 Kč

Celkem	30 804,13 Kč				
--------	--------------	--	--	--	--

SLEPÝ ROZPOČET - venkovní kanalizace

Rozpočet	G2 Venkovní kanalizace	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
02	Venkovní kanalizace	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	
SV411	Záchrana fary Žďárec	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel			
Dodavatel	STAVIMAL s.r.o.	Zakázkové číslo	SV411
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	189 255	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	6 916	Přesun stavebních kapacit	0
R	M práce celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
N	M dodávky celkem	0	Zařízení staveniště	0
ZRN	celkem	196 171	Kompletační činnost (IČD)	0
	HZS	0		
	ZRN+HZS	196 171		
	ZRN+ost.náklady+HZS	196 171	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno : Ing. Pavel Málek	Jméno :
Datum :	Datum : 3.7.2013	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:

Základ pro DPH	21,0	%	196 171 Kč
DPH	21,0	%	41 196 Kč
Základ pro DPH	0,0	%	0 Kč
DPH	0,0	%	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			237 367 Kč

Poznámka :

Stavba :	SV411 Záchrana fary Žďárec	Rozpočet : 02
Objekt :	01 Fara Žďárec	Venkovní kanalizace

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1	Zemní práce	63 636	0	0	0	0
45	Podkladní a vedlejší konstrukce	8 054	0	0	0	0
87	Potrubí z trub z plastických hmot	5 737	0	0	0	0
89	Ostatní konstrukce na trubním vedení	108 850	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	2 979	0	0	0	0
711	Izolace proti vodě	0	6 916	0	0	0
	CELKEM OBJEKT	189 255	6 916	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			196 171	0
Přesun stavebních kapacit			196 171	0
Mimostaveništní doprava			196 171	0
Zařízení staveniště			196 171	0
Kompletační činnost (IČD)			196 171	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	SV411 Záchrana fary Žďárec	Rozpočet: 02
Objekt :	01 Fara Žďárec	Venkovní kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1	131201111R00	Zemní práce				
1.	131201111R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 100 m3, STROJNĚ	m3	74,25	90,00	6 682,50
		vsak.jáma:3*2,5*2,4		18,00		
		žumpa:7,5*2,5*3		56,25		
2	132201201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3	m3	79,68	263,20	20 971,78
		83*0,8*1,2		79,68		
3	151101201R00	Pažení stěn výkopu - příložené - hloubky do 4 m	m2	86,40	33,80	2 920,32
		vsak.jáma:(3+2,5)*2*2,4		26,40		
		žumpa:(7,5+2,5)*2*3,0		60,00		
4	151101211R00	Odstranění pažení stěn - příložené - hl. do 4 m	m2	86,40	13,00	1 123,20
5	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	134,01	38,20	5 119,18
		vsak.jáma + žumpa:18,0+56,25		74,25		
		rýha:59,76		59,76		
6	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	50,60	85,75	4 338,61
		vsak.jáma:7,176		7,18		
		žumpa:23,5		23,50		
		rýha:19,92		19,92		
7	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	50,60	83,25	4 212,45
8	171201201VS	Uložení sypaniny na skládku včetně poplatku za skládku - zemina	t	50,60	130,00	6 578,00
9	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	78,91	45,75	3 610,13
		6,32+32,75+39,84		78,91		
10	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním šterkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	14,94	540,80	8 079,55
		83*0,6*0,3		14,94		
	Celkem za	1 Zemní práce				63 635,72
Díl: 45		Podkladní a vedlejší konstrukce				
11	451573111R00	Lože pod potrubí ze šterkopísku do 63 mm	m3	4,98	781,00	3 889,38
		83*0,6*0,1		4,98		
12	452311131R00	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15	m3	1,88	2 221,00	4 164,38
		pod žumpu:7,5*2,5*0,1		1,88		
	Celkem za	45 Podkladní a vedlejší konstrukce				8 053,78
Díl: 87		Potrubí z trub z plastických hmot				
13	871313121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150	m	83,00	16,00	1 328,00
14	28611148.A	Trubka PVC kanalizační hladká d125x3,0x3000mm SN4	kus	1,09	160,68	175,62
		1*1,093		1,09		
15	28611149.A	Trubka PVC kanalizační hladká d125x3,0x5000mm SN4	kus	17,49	242,05	4 232,97
		80/5*1,093		17,49		
	Celkem za	87 Potrubí z trub z plastických hmot				5 736,59
Díl: 89		Ostatní konstrukce na trubním vedení				
16	01	Plastová jímka o objemu 22 m3 - D + M	ks	1,00	75 000,00	75 000,00
17	02	Plastová vsakovací jáma +plastový akumul.a vsak. syst.tunel.tvary-3 dílz+2xčelo - D + M	kpl	1,00	28 500,00	28 500,00
18	03	Liniová vpust' dl.3 m š 150 mm - D + M	ks	1,00	5 350,00	5 350,00
	Celkem za	89 Ostatní konstrukce na trubním vedení				108 850,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
19	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	39,72	75,00	2 978,72
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				2 978,72
Díl: 711		Izolace proti vodě				
20	711491272RZ1	Izolace tlaková, ochranná textilie svislá včetně dodávky textilie např. Netex F - 300	m2	85,00	81,00	6 885,00
21	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,04	700,00	30,94
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				6 915,94