



Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo

Počet listů : 2
Počet příloh : 1

na dodávku díla na stavbu: „**Orlík nad Vltavou – ČOV a kanalizace (Revitalizace Orlické nádrže a okolí)**“

uzavřená dle § 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**obchodní zákoník**“).

I.

Smluvní strany

1. Objednatel: Obec Orlík nad Vltavou

IČ: 00249939
DIČ: CZ249939
Sídlo: Staré Sedlo čp. 28, 398 07, Orlík nad Vltavou
Peněžní ústav: ČS a.s. pobočka Mirovice
Číslo účtu: 0640022339/0800
Jednající: panem Janem Márou, starostou obce
Kontaktní osoba: Mgr. Ivana Očásková

v dalším nazýván jen „**objednatel**“

**2. Zhotovitel: Casta dopravní stavby s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeným Krajským soudem v Českých
Budějovicích oddíl C, vložka 16282**

IČ: 280 84 136
DIČ: CZ28084136
Sídlo: Písek, Pražská 467, PSČ: 397 01
Telefon: 382 201 222, 382 201 232
Fax: 380 424 200
Peněžní ústav: Komerční banka, a.s. Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu: 43-2529630247/0100 17983373/0300
Jednající: panem Ing. Jiřím Kuchařem, jednatelem a Františkem
Machačem jednatelem

v dalším nazýván jen „**zhotovitel**“



Tímto dodatkem se mění a doplňuje následující:

3.

Předmět plnění

Předmětem dodatku č. 3 jsou dodatečné neočekávané stavební práce zadané v souladu s § 23 odst.7/1 a s § 34 odst. 5 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, oceněné a provedené v souladu se zněním čl. 8. 3. SOD na základě objednávky objednatele č. 2 ze dne 1.4.2015 - tj. soupisu, odůvodnění a ocenění takto zadávaných prací odpovídajících změnovým listům č. 4,5 a 6, viz příloha, která je nedílnou součástí dodatku č. 3 SOD.

4.

Cena díla

1. Cenová kalkulace těchto dodatečných neočekávaných stavebních prací popsanych a vyčíslených v objednávce č. 2 ze dne 1.4.2015, která je nedílnou součástí dodatku č. 3 SOD, činí:

1.)Dle Změnového listu č. 4:

- Vícepráce celkem 255.972,02 Kč bez DPH
- Méněpráce celkem -58.317,67 Kč bez DPH

2.)Dle Změnového listu č. 5 – vícepráce v celkové výši 180.637,93 Kč bez DPH

3.)Dle Změnového listu č. 6:

- Vícepráce celkem 17.646,00 Kč bez DPH
- Méněpráce celkem -74.113,20 Kč bez DPH

CELKEM TEDY:

- Činí cena díla na základě této objednávky, 454.255,95 Kč bez DPH, zákonné DPH (21%) 95.393,75 Kč, tj. celkem včetně 549.649,70 Kč.
- Zůstanou méněpráce v hodnotě 132.430,87 Kč bez DPH dle původního rozpočtu SOD nedofakturovány.

Náklady dodatečných neočekávaných stavebních prací, nad rámec celkové ceny díla v souladu s odst. 7.1. SOD, budou kryty z rozpočtové rezervy, v souladu s čl. 7.1. a 8.3. SOD.

Provedené práce dle tohoto dodatku č. 3 budou fakturovány samostatnou fakturou.

2. Strany smlouvy tedy činí ke dni podpisu tohoto dodatku SOD č. 3 nesporným, po zohlednění čerpání rezervy dle dodatků SOD č.2 a 3 a ZL č.1-6, že celková rezerva z ceny díla dle uzavřené SOD ve výši 1.445.790,37 Kč činí po odečtení víceprací dle dodatků SOD č.2 a 3 a připočtení méněprací dle dodatků SOD č.2 a 3 nyní aktuálně částku $1.445.790,37 - 934.815,01 + 183.655,85 = 694.631,21$ Kč bez DPH.

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel.
2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají nezměněny.



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

V Písku dne
za zhotovitele:

1. 4. 2011

Casta dopravní stavby s.r.o.

za objednatele:

Obec Orlík nad Vltavou

Ing. Jiří Kuchař
Jednatel

Casta dopravní stavby s.r.o.

Pražská 467, 397 01 Písek

IČ: 28084136 DIČ: CZ28084136

2

Jan Mára
starosta obce



Ing. František Machač
Jednatel

Věc: Objednávka dodatečných stavebních prací pro akci zhotovení díla „Orlík nad Vltavou ČOV a kanalizace (Revitalizace Orlické nádrže a okolí) č. 2 - soupis, odůvodnění a ocenění takto zadávaných prací odpovídajících změnovým listům č. 4, 5 a 6 předložených zhotovitelem

Vzhledem k potřebě v rámci zhotovení výše uvedeného díla provést dodatečné stavební práce, které vyplývají:

1.) a.) Změna napojovacích šachet Š4 a Š11 – ze změn podoby stávající kanalizace a uložení sítí, zjištěných při jejich odrytí, oproti stavu předpokládanému v projektu, a to konkrétně:

- dle projektové dokumentace jsou napojovací šachty Š4 a Š11 navrženy jako monolitické čtvercového půdorysu. Vzhledem ke změnám zjištěným po odkrytí stávající kanalizace bylo rozhodnuto o provedení šachet v kombinaci kruhového monolitického betonového dna DN1000 a prefabrikovaných přechodových desek, čímž došlo zároveň k úspoře nákladů při zachování funkčnosti. U stoky B musela být vzhledem ke stávajícím sítím posunuta šachta Š5 směrem k šachtě Š4. Změnil se tedy úhel napojení a nová stoka by procházela rohem čtvercové šachty Š4. Při realizaci šachty Š11 bylo zjištěno, že stávající betonové potrubí nemá předpokládaný průměr DN400, ale pouze DN300, takže nebylo šachtu třeba realizovat s vnitřním světlem rozměrem 1.400 x 1.400mm, ale stačí pouze vnitřní rozměr DN100 jako u šachty Š4, do které bylo napojeno potrubí DN250.

b.) Odpočet části betonového lože kameninového potrubí - stoka A1 – zastižení tvrdého podloží při realizaci kanalizace v úseku od spadiškové šachty směrem k náměstí, konkrétně:

- při realizaci kanalizace v úseku od spadiškové šachty směrem k náměstí využil zhotovitel tvrdého podloží, které umožnilo vynechat zhruba v polovině délky úseku betonové lože pod kameninové potrubí, a nahradil jej ložem šterkopískovým.

c.) ČOV- Úprava počtu střešních tašek na skutečnost – z důvodu, že je v rozpočtu stavby uvedeno zásadně menší množství střešní krytiny, než bylo nutné dodat pro realizaci střechy v navržené ploše, konkrétně:

- v rozpočtu stavby je uvedeno zásadně menší množství střešní krytiny, než bylo nutné dodat pro realizaci střechy v navržené ploše, což zhotovitel dokládá výpočtem s použitím spotřeb udávaných výrobcem pro střešní krytinu „bobrovka“. Toto množství také odpovídá skutečnému počtu tašek položenému na střechu stavby. Z tohoto vyplývá, že množství uvedené ve výkazu výměr zpracovaném projektantem stavby, je chybné. Tento výkaz byl součástí zadávací dokumentace stavby při výběru zhotovitele stavby a chybné množství je tedy uvedeno i v rozpočtu, který je přílohou smlouvy o dílo mezi objednatelem a zhotovitelem.

d.) Změna povrchu zpevněné plochy u ČOV - řeší rozpor mezi projektovou dokumentací stavby a položkovým rozpočtem, konkrétně:

- dílčí změna f řeší rozpor mezi projektovou dokumentací stavby a položkovým rozpočtem. V zadávací i realizační projektové dokumentaci je navržen kryt komunikace ve skladbě „Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1,5 kg/m²“ a povrch z recyklovaného materiálu tl.100mm. V rozpočtu je také uveden živичný postřik, ale jako vrchní konečná vrstva je uveden „Zdrsňovací posyp litého asfaltu v množství 10 kg/m²“. Dle domluvy s investorem bude realizována skladba komunikace tak, jak je navržena projektovou dokumentací.

e.) Propojovací potrubí ČOV - doplnění chybějících poklopů revizních šachet, řeší rozpor mezi výkazem výměr a nezbytností skutečného provedení, a to konkrétně:

- v rozpočtu stavby je počítáno s dodáním a montáží jednoho poklopu revizní šachty. Celkový počet šachet, na které bylo nutné dodat poklopy pro bezvadné provedení díla, činí 7ks. 6ks poklopů tedy v rozpočtu chybí. Jedná se o chybu výkazu výměr, který byl součástí zadávací dokumentace stavby.

f.) **Změna povrchu příjezdové komunikace k ČOV** - řeší rozpor mezi projektovou dokumentací stavby a položkovým rozpočtem, konkrétně:

- změna f řeší stejný rozpor jako předchozí změna d, pouze v ploše příjezdové cesty k ČOV.

g.) **Sanace dna dešťové zdrže lomovým kamenem** – ze zastižení stále zvodněného dna zdrže, které by bez sanace neumožňovalo realizaci návazných prací, a to konkrétně:

- stále zvodněné dno si po dokončení výkopových prací v rybníčku vyžádalo zpevnění dna pod budoucí zdrží pohozením z lomového kamene. Bez této úpravy by nebylo možné dále pokračovat ve výstavbě podkladních konstrukcí kamenného opevnění.

h.) **Úprava kubatury betonové vrstvy a realizace betonového základu dešťové zdrže** - řeší rozpor mezi výkazem výměr a nezbytností skutečného provedení, a to konkrétně:

- v položkovém rozpočtu stavby je u položky uvažováno pouze s plochou 30m² podkladní betonové vrstvy. Tu je však dle projektové dokumentace nutné realizovat v celém rozsahu dlažby z lomového kamene, což je 130m². V rozpočtu dále není zahrnuta realizace opěrného základového pasu přepadové hrázky v délce cca 13m, jehož realizace je nutná pro stabilitu přepadové hrany zdrže. Vzhledem k tomu, že v projektu stavby základ i lože zakresleno, jedná se o chybu výkazu výměr, který byl součástí zadávací dokumentace stavby.

(Detailní popis výše uvedených změn a.) – h.) – viz změnový list č. 4)

a

2.) **SO 01 – Kanalizace:** ze zjištění jiné podoby a špatného technického stavu stávající kanalizace, na niž se napojuje nově realizovaná kanalizační stoka C2, a to konkrétně:

- Nově realizovaná kanalizační stoka C2 se napojuje do stávající betonové kanalizace DN300. Bylo však zjištěno, že tato po dvou bezproblémových úsecích pokračuje úsekem, který má průměr pouze DN200, a navíc je kanalizace i přiléhající revizní šachty ve špatném technickém stavu. Objednateli nebyly v době tvorby zadávací dokumentace známy žádné problémy s řešeným úsekem a navíc stav této části kanalizace nebylo možné ověřit. V minulosti došlo, zřejmě při opravě povrchu štěrkové komunikace, k zakrytí poklopu šachty a existence této šachty nebyla zadavateli známa. Při ověřování stavu tedy vycházel z průměru potrubí v šachtě předcházející. Vzhledem k tomu, že není možné, aby se na níže uložené části kanalizace zmenšil průměr a tím i kapacita a také vzhledem ke špatnému stavu potrubí i přiléhajících šachet je nutné realizovat kompletní rekonstrukci úseku stávající kanalizace od revizní šachty u domu č.p. 111 směrem k hlavní komunikaci. Řešení spočívá v kompletní rekonstrukci úseku stávající kanalizace mezi dvěma revizními šachtami. (Detailní popis – viz změnový list č. 5)

a

3.) **SO 01 – Kanalizace:** ze zastižení neočekávaných podmínek pro realizaci kanalizace, konkrétně:

- Při realizaci kanalizace na stoce A v úseku od odlehčovací komory po šachtu Š3 docházelo k zaplavování dna rýhy, které způsobovalo vyplavování pojiva z betonového lože. Betonové lože tím ztratilo své vlastnosti. Zhotovitel tedy využil toho, že je dno rýhy tvořeno v tomto úseku skálou, což umožnilo nahradit betonové lože ložem ze štěrkopísku při zachování veškerých kvalitativních parametrů. (Detailní popis – viz změnový list č. 6)

Výše uvedené skutečnosti jsou zdokumentovány zápisy z KD, prohlášeními projektanta a dalšími podklady, včetně zápisů ve stavebním deníku (viz změnové listy č. 4, 5 a 6).

Vzhledem k výše popsaným skutečnostem u Vás objednáváme v souladu s § 23 odst.7/1 a s § 34 odst. 5 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách a v souladu se čl. 8 uzavřené SOD tyto pro řádné zhotovení a dokončení díla nezbytné práce, dodávky a výkony:

1.) Dle změnového listu č. 4:

Položka	Popis	MJ	Jedn.cena	Rozdíl oproti rozpočtu v SOD		Způsob určení ceny	Dílčí změna
				množství	celkem		
1.	Kompletní konstrukce ČOV, nádrží nebo šachet z betonu mrazuvzdorného tř. C 25/30 XC2 tl	m3	1 920,00 Kč	-7,861	-15 093,12 Kč	dle položkového rozpočtu SOD	a
2.	Maltové lože tl.80mm	m3	1 800,00 Kč	-0,2	-360,00 Kč	dle položkového rozpočtu SOD	a
3.	Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo šachet omítaných ploch rovinných zřízení	m2	350,00 Kč	-16,69	-5 841,50 Kč	dle položkového rozpočtu SOD	a
4.	Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů omítaných ploch rovinných odstranění	m2	70,00 Kč	-16,69	-1 168,30 Kč	dle položkového rozpočtu SOD	a
5.	Výztuž kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo šachet ze svařovaných sítí KARI	t	19 000,00 Kč	-0,114	-2 166,00 Kč	dle položkového rozpočtu SOD	a
6.	DESKA PRECH TZK-Q 625/200/90 T A	kus	3 460,00 Kč	2	6 920,00 Kč	nová položka - oceněno dle ÚRS, a.s., Praha	a
7.	Štupadla do šachet litinová - poplastovaná	kus	92,00 Kč	-4	-368,00 Kč	dle položkového rozpočtu SOD	a
8.	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku	m3	400,00 Kč	16,9	6 760,00 Kč	dle položkového rozpočtu SOD	b
9.	Sedlové lože z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	1 680,00 Kč	-16,9	-28 392,00 Kč	dle položkového rozpočtu SOD	b
10.	Bednění+odbednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop	m2	70,00 Kč	-21,125	-1 478,75 Kč	dle položkového rozpočtu SOD	b
11.	taška bobrovka základní segmentový řez 18x38 cm	kus	11,50 Kč	4414,75	50 769,63 Kč	dle položkového rozpočtu SOD	c
12.	taška bobrovka okrajová levá 10x38 cm	kus	150,00 Kč	2,4	360,00 Kč	dle položkového rozpočtu SOD	c
13.	taška bobrovka okrajová pravá 10x38 cm	kus	150,00 Kč	2,4	360,00 Kč	dle položkového rozpočtu SOD	c
14.	taška bobrovka hřebenová 18x25 cm	kus	180,00 Kč	113,32	20 397,60 Kč	dle položkového rozpočtu SOD	c
15.	Přesun hmot tonážní pro kce pokrývačské	t	1 500,00 Kč	7,68	11 520,00 Kč	dle položkového rozpočtu SOD	c
16.	Zdrsňovací posyp litého asfaltu v množství 10 kg/m2	m2	10,00 Kč	-95	-950,00 Kč	dle položkového rozpočtu SOD	d
17.	Povrch komunikace z recyklovaného R-materiálu tl. 10cm	m2	88,00 Kč	95	8 360,00 Kč	nová položka - oceněno dle ÚRS, a.s., Praha	d
18.	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	26,00 Kč	17,936	466,34 Kč	dle položkového rozpočtu SOD	d
19.	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu	kus	350,00 Kč	6	2 100,00 Kč	dle položkového rozpočtu SOD	e
20.	poklop šachtový třída D 400, s ventilací	kus	2 618,70 Kč	6	15 712,20 Kč	dle položkového rozpočtu SOD	e
21.	Zdrsňovací posyp litého asfaltu v množství 10 kg/m2	m2	10,00 Kč	-250	-2 500,00 Kč	dle položkového rozpočtu SOD	f
22.	Povrch komunikace z recyklovaného R-materiálu tl. 10cm	m2	88,00 Kč	250	22 000,00 Kč	nová položka - oceněno dle ÚRS, a.s., Praha	f
23.	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	26,00 Kč	47,2	1 227,20 Kč	dle položkového rozpočtu SOD	f

24.	Záhaz z lomového kamene bez proštěrkování z terénu hmotnost do 200 kg	m2	1 100,32 Kč	29	31 909,28 Kč	nová položka - oceněno dle ÚRS, a.s., Praha	g
25.	Kompletní konstrukce ČOV, nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů ze žB tř. C 20/25 XC4 tl 300 mm	m3	1 780,00 Kč	6,24	11 107,20 Kč	dle položkového rozpočtu SOD	h
26.	Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů omítaných ploch rovinných zřízení	m2	350,00 Kč	20,8	7 280,00 Kč	dle položkového rozpočtu SOD	h
27.	Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů omítaných ploch rovinných odstranění	m2	70,00 Kč	20,8	1 456,00 Kč	dle položkového rozpočtu SOD	h
28.	Podklad pro dlažbu z betonu prostého vodostavební vrstva tl do 400 mm	m2	550,00 Kč	100	55 000,00 Kč	dle položkového rozpočtu SOD	h
29.	Přesun hmot	t	26,00 Kč	87,176	2 266,58 Kč	dle položkového rozpočtu SOD	h
Cena celkem:					197 654,35 Kč		

Souhrnná kalkulace úpravy ceny díla, (detailně viz výše) dle změnového listu č. 4:

- **Vícepráce celkem (tj. položky 6,8,11-15,17-20,22-29) – provedeny a k fakturaci na základě této objednávky: 255.972,02 Kč**
- **Méněpráce celkem (tj. položky 1-5,7,9-10,16,21) – nebudou zhotoveny a zůstanou dle původního rozpočtu SOD nedofakturovány: -58.317,67 Kč**

2.) Dle změnového listu č. 5:

Položka	Popis	MJ	Jedn.cena	Rozdíl oproti rozpočtu v SOD		Způsob určení ceny
				množství	celkem	
30.	Vytyčení stávajících sítí-EON, VO, vodovod	ks	15 000,00 Kč	0,02	300,00 Kč	nová položka - oceněno dle ÚRS, a.s., Praha
31.	Zaměření stavby pro skutečné provedení	ks	25 000,00 Kč	0,02	500,00 Kč	nová položka - oceněno dle ÚRS, a.s., Praha
32.	Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic	m2	47,11 Kč	17,6	829,14 Kč	nová položka - oceněno dle ÚRS, a.s., Praha
33.	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva těžného tl 300 mm	m2	28,60 Kč	45,2	1 292,72 Kč	dle položkového rozpočtu SOD
34.	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živiničných tl 100 mm	m2	48,40 Kč	10	484,00 Kč	dle položkového rozpočtu SOD
35.	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	50,87 Kč	4	203,48 Kč	nová položka - oceněno dle ÚRS, a.s., Praha
36.	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	103,93 Kč	2	207,86 Kč	nová položka - oceněno dle ÚRS, a.s., Praha
37.	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí	m	187,00 Kč	4,8	897,60 Kč	dle položkového rozpočtu SOD
38.	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	m	233,19 Kč	3,2	746,21 Kč	nová položka - oceněno dle ÚRS, a.s., Praha
39.	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti pozemního vedení	m3	148,50 Kč	25	3 712,50 Kč	dle položkového rozpočtu SOD
40.	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	176,00 Kč	100	17 600,00 Kč	dle položkového rozpočtu SOD
41.	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	22,00 Kč	30	660,00 Kč	dle položkového rozpočtu SOD
42.	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	27,50 Kč	125	3 437,50 Kč	dle položkového rozpočtu SOD

43.	Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	8,80 Kč	125	1 100,00 Kč	dle položkového rozpočtu SOD
44.	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	17,60 Kč	100	1 760,00 Kč	dle položkového rozpočtu SOD
45.	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	41,80 Kč	148	6 186,40 Kč	dle položkového rozpočtu SOD
46.	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	33,00 Kč	74	2 442,00 Kč	dle položkového rozpočtu SOD
47.	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů ztuhnutých na 95 % PS	m3	33,00 Kč	74	2 442,00 Kč	dle položkového rozpočtu SOD
48.	Uložení sypaniny na skládky	m3	13,20 Kč	26	343,20 Kč	dle položkového rozpočtu SOD
49.	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	33,00 Kč	49,4	1 630,20 Kč	dle položkového rozpočtu SOD
50.	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	63,80 Kč	26	1 658,80 Kč	dle položkového rozpočtu SOD
51.	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se ztuhnutím	m3	99,00 Kč	74	7 326,00 Kč	dle položkového rozpočtu SOD
52.	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	121,00 Kč	20	2 420,00 Kč	dle položkového rozpočtu SOD
53.	Štěrkopísek frakce	t	120,00 Kč	40	4 800,00 Kč	dle položkového rozpočtu SOD
54.	Příplatek k obsypání potrubí sypaninou uloženou do 3 m od kraje výkopu za prohození sypaniny	m3	154,00 Kč	20	3 080,00 Kč	dle položkového rozpočtu SOD
55.	Úprava plně v hornině tř. 1 až 4 se ztuhnutím	m2	9,90 Kč	45,2	447,48 Kč	nová položka - oceněno dle ÚRS, a.s., Praha
56.	Mtž.+dod. výstražné folie-barva šedá	m	5,50 Kč	25	137,50 Kč	dle položkového rozpočtu SOD
57.	Kompletní konstrukce ČOV, nádrží nebo šachet z betonu mrazuvzdorného tř. C 25/30 XC2 tl	m3	1 920,00 Kč	1,5	2 880,00 Kč	dle položkového rozpočtu SOD
58.	Maltové lože tl.80mm	m3	1 800,00 Kč	0,4	720,00 Kč	dle položkového rozpočtu SOD
59.	Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo šachet omítaných ploch rovinných zřízení	m2	350,00 Kč	15	5 250,00 Kč	dle položkového rozpočtu SOD
60.	Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů omítaných ploch rovinných odstraněn	m2	70,00 Kč	15	1 050,00 Kč	dle položkového rozpočtu SOD
61.	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	400,00 Kč	6	2 400,00 Kč	dle položkového rozpočtu SOD
62.	Podklad ze štěrkočtře ŠD tl 150 mm	m2	75,00 Kč	45,2	3 390,00 Kč	dle položkového rozpočtu SOD
63.	Podklad ze štěrkočtře ŠD tl 150 mm	m2	75,00 Kč	45,2	3 390,00 Kč	dle položkového rozpočtu SOD
64.	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 80 mm š do 3 m	m2	330,53 Kč	10	3 305,30 Kč	nová položka - oceněno dle ÚRS, a.s., Praha
65.	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) tl 70 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	349,36 Kč	10	3 493,60 Kč	nová položka - oceněno dle ÚRS, a.s., Praha

66.	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	288,02 Kč	17,6	5 069,15 Kč	nová položka - oceněno dle ÚRS, a.s., Praha
67.	Montáž kanalizačního potrubí z PP DN 200 otevřeném výkopu	m	30,00 Kč	2	60,00 Kč	nová položka - oceněno dle ÚRS, a.s., Praha
68.	trubka kanalizační PP SN10 DN 200 mm/ 2 m	kus	866,25 Kč	1	866,25 Kč	nová položka - oceněno dle ÚRS, a.s., Praha
69.	Montáž kanalizačního potrubí z PP DN 300 v otevřeném výkopu	m	55,00 Kč	25	1 375,00 Kč	nová položka - oceněno dle ÚRS, a.s., Praha
70.	trubka kanalizační PP SN10 DN 300 mm/ 2 m	kus	1 723,05 Kč	13	22 399,65 Kč	nová položka - oceněno dle ÚRS, a.s., Praha
71.	Kamerové zkoušky-revize potrubí	m	28,00 Kč	25	700,00 Kč	dle položkového rozpočtu SOD
72.	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí do DN 600 dno beton tř. C 25/30	kus	3 500,00 Kč	2	7 000,00 Kč	dle položkového rozpočtu SOD
73.	prstenec šachetní betonový vyrovnávací 63/10 62,5 x 12 x 10 cm	kus	231,00 Kč	2	462,00 Kč	dle položkového rozpočtu SOD
74.	konus šachetní betonový 100-63/58	kus	1 334,55 Kč	1	1 334,55 Kč	dle položkového rozpočtu SOD
75.	deska betonová zákrytová 100-63/17	kus	2 447,55 Kč	1	2 447,55 Kč	nová položka - oceněno dle ÚRS, a.s., Praha
76.	skruž betonová šachetní 100/25	kus	705,60 Kč	1	705,60 Kč	dle položkového rozpočtu SOD
77.	skruž betonová šachetní 100/50	kus	964,95 Kč	2	1 929,90 Kč	nová položka - oceněno dle ÚRS, a.s., Praha
78.	skruž betonová šachetní 100/100	kus	1 669,50 Kč	1	1 669,50 Kč	dle položkového rozpočtu SOD
79.	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu	kus	350,00 Kč	2	700,00 Kč	dle položkového rozpočtu SOD
80.	poklop šachtový třída D 400, s ventilací	kus	2 619,75 Kč	2	5 239,50 Kč	dle položkového rozpočtu SOD
81.	Stupadla do šachet ocelová s PE povlakem	kus	92,00 Kč	9	828,00 Kč	dle položkového rozpočtu SOD
82.	Osazení odvodňovacího betonového žlabu s krycím roštem šířky přes 200 mm	m	599,85 Kč	2	1 199,70 Kč	nová položka - oceněno dle ÚRS, a.s., Praha
83.	Žlab odvodňovací betonový DN200 s litinovým krycím roštem	m	4 299,00 Kč	2	8 598,00 Kč	nová položka - oceněno dle ÚRS, a.s., Praha

84.	Osazení a montáž svislých dopravních značek na sloupky, sloupy, konzoly nebo objekty	kus	378,86 Kč	1	378,86 Kč	nová položka - oceněno dle ÚRS, a.s., Praha
85.	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	277,31 Kč	2	554,62 Kč	nová položka - oceněno dle ÚRS, a.s., Praha
86.	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	217,89 Kč	4	871,56 Kč	nová položka - oceněno dle ÚRS, a.s., Praha
87.	Provedení těsnění spár kolem potrubí	m	175,00 Kč	6	1 050,00 Kč	dle položkového rozpočtu SOD
88.	profil těsnící - pásky	m	367,50 Kč	6	2 205,00 Kč	dle položkového rozpočtu SOD
89.	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm	m	100,00 Kč	5	500,00 Kč	dle položkového rozpočtu SOD
90.	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	343,16 Kč	1	343,16 Kč	nová položka - oceněno dle ÚRS, a.s., Praha
91.	Bourání stoky kompletní nebo otvorů z prostého betonu plochy do 4 m2	m3	2 949,86 Kč	4,285	12 640,15 Kč	nová položka - oceněno dle ÚRS, a.s., Praha
92.	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	30,00 Kč	38,91	1 167,30 Kč	dle položkového rozpočtu SOD
93.	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	6,00 Kč	155,64	933,84 Kč	dle položkového rozpočtu SOD
94.	Poplatek za skládku prostého betonu bez příměsí	t	80,00 Kč	8,75	700,00 Kč	nová položka - oceněno dle ÚRS, a.s., Praha
95.	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	80,00 Kč	4,4	352,00 Kč	dle položkového rozpočtu SOD
96.	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	60,00 Kč	25,76	1 545,60 Kč	dle položkového rozpočtu SOD
97.	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	26,00 Kč	29	754,00 Kč	dle položkového rozpočtu SOD
98.	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	26,00 Kč	59	1 534,00 Kč	dle položkového rozpočtu SOD
			Cena celkem:		180 637,93 Kč	

Souhrnná kalkulace úpravy ceny díla, (detailně viz výše) dle změnového listu č. 5:

- **Vícepráce celkem (tj. položky 30 - 98) – provedeny a k fakturaci na základě této objednávky: 180.637,93Kč**

3.) Dle změnového listu č. 6:

Položka	Popis	MJ	Jedn.cena	Rozdíl oproti rozpočtu v SOD		Způsob určení ceny
				množství	celkem	
99.	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	400,00 Kč	44,115	17 646,00 Kč	dle položkového rozpočtu SOD
100.	Sedlové lože z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	1 680,00 Kč	-44,115	-74 113,20 Kč	dle položkového rozpočtu SOD
			Cena celkem:		-56 467,20 Kč	

Souhrnná kalkulace úpravy ceny díla, (detailně viz výše) dle změnového listu č. 6:

Vícepráce celkem (tj. položka 99) – provedeny a k fakturaci na základě této objednávky: 17.646,00Kč

Méněpráce celkem (tj. položka 100) – nebudou zhotoveny a zůstanou dle původního rozpočtu SOD nedofakturovány: -74.113,20 Kč

Celková cena prací na základě této objednávky, tj. dle změnového listu 4,5 a 6 – zahrnujících položky dle detailního rozpisu viz výše, činí souhrnně 454.255,95 Kč bez DPH, tj. 549.649,70 Kč s DPH.


Tyto dodatečné práce nemají vliv na termín dokončení díla.

Ceny výše uvedené jsou určeny v souladu s čl. 8.3.SOD.

Pokud se zadáním ve výše uvedeném rozsahu souhlasíte, žádáme o schválení a podpis přiloženého dodatku SOD č. 3 a zaslání jednoho výtisku na naši adresu, abychom jej mohli nechat následně odsouhlasit v zastupitelstvu obce.

Jan Mára

starosta obce Orlík nad Vltavou



Příloha: Návrh dodatku SOD č. 3.