



OBEC HORNÍ POČAPLY

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 004/2025

uzavřené ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

1. Obec Horní Počaply

se sídlem: 277 03 Horní Počaply 247
IČ: 00236829
DIČ: CZ00236829
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č. účtu: 5425171/0100
zastoupena: Bc. Pavlou Lapčíkovou, starostou obce
datová schránka: iddakix
(dále jen „**objednatel**“ na straně jedné)

a

2. Chládek & Tintěra, a.s.

se sídlem: Nerudova 1022/16, Předměstí, 412 01 Litoměřice
IČ: 627 43 881
DIČ: CZ62743881
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č. účtu: 2053300217/0100
zastoupena: Ing. Emilem Filipem, členem představenstva
(Člen představenstva zastupuje Společnost vůči třetím osobám vždy samostatně.)
datová schránka: zvin7tc
zapsaná v OR vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B vložka 706
Číslo Smlouvy zhotovitele: 25206
(dále jen „**zhotovitel**“ na straně druhé)

(objednatel a zhotovitel dále též označováni jako „**smluvní strany**“)

na základě výsledku výběrového řízení k plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem

„Parkovací stání před Obecním úřadem Horní Počaply“

tento

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
(dále jen „**dodatek č. 1**“)

Preambule

Smluvní strany uzavřely dne 10.8.2025 Smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Parkovací stání před Obecním úřadem Horní Počaply“ (dále jen „smlouva“).



OBEC HORNÍ POČAPLY

Smluvní strany se v souladu se zněním článku XIV. Závěrečná ustanovení, odst. 14.2 smlouvy dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, jehož předmětem je změna ceny díla a prodloužení doby pro dokončení.

Tímto dodatkem č. 1 dochází k navýšení ceny díla z důvodu vzniklých a objednatelům odsouhlasených víceprací a méněprací specifikovaných ve změnových položkových rozpočtech víceprací a méněprací, které jsou Přílohou č. 1 a č. 2 tohoto dodatku č. 1. Celkem dochází k navýšení ceny díla o 314 216,74 Kč bez DPH.

Tento dodatek č. 1 mění termín pro dokončení stavebních prací z 31.10.2025 na 14.11.2025.

Článek I. Změna smlouvy

- 1.1 Čl. VI. Cena a platební podmínky, odst. 6.2 smlouvy se doplňuje a mění následovně:
„Celková cena za řádně provedené a předané dílo dle článku II. smlouvy a další s dílem související úkony je stanovena takto:
- | | |
|--|------------------------------------|
| Cena dle smlouvy: | 2 892 361,00 Kč bez DPH |
| Méněpráce: | -24 536,23 Kč bez DPH |
| Vícepráce: | 338 752,97 Kč bez DPH |
| Cena celkem (vč. dodatku č. 1): | 3 206 577,74 Kč bez DPH |
| Vyčíslení DPH: | 673 381,33 Kč v sazbě 21% |
| Cena v Kč: | 3 879 959,07 Kč včetně DPH“ |
- 1.2 Čl. III. Doba a místo plnění, odst. 3.4. smlouvy se mění na nové znění následovně:
„3.4 Termín dokončení stavebních prací: **14.11.2025“**

Článek II. Závěrečná ustanovení

- 2.1 Ostatní články a ujednání smlouvy o dílo, nedotčené tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti beze změn.
- 2.2 Tento dodatek č. 1 je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
- 2.3 Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti v den jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 2.4 Obě smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek č. 1 před podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu a uzavírají ho svobodně a vážně. Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.
- 2.5 Uzavření tohoto dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením Rady obce Horní Počaply č.3/24/2025 ze dne 23. 9. 2025.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Soupis víceprací a méněprací

Příloha č. 2 - ZL č. 3, ZL č. 4 a ZL č. 5



OBEC HORNÍ POČAPLY

V Horních Počaplech

V Litoměřicích

Za objednatele:

Za zhotovitele:

**Bc. Pavla
Lapčíková**

Digitálně podepsal
Bc. Pavla Lapčíková
Datum: 2025.09.30
17:12:12 +02'00'

.....
Bc. Pavla Lapčíková
starosta obce

**Ing. Emil
Filip**

Digitálně
podepsal Ing.
Emil Filip
Datum:
2025.10.01
09:15:32 +02'00'

.....
Ing. Emil Filip
člen představenstva, a.s.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 25206-VCP
Stavba: Parkovací stání před OÚ Horní Počaply

KSO:
Místo: Horní Počaply

CC-CZ:
Datum: 8. 7. 2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			205 292,24
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	205 292,24	43 111,37
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			248 403,61

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

25206-VCP

Stavba:

Parkovací stání před OÚ Horní Počaply

Místo:

Horní Počaply

Datum:

8. 7. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		205 292,24	248 403,61
SO 01	Komunikace	205 292,24	248 403,61

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Parkovací stání před OÚ Horní Počaply
Objekt: **SO 01 - Komunikace**

Místo: Horní Počaply
Zadavatel: Horní Počaply
Zhotovitel:

Datum: 8. 7. 2025
Projektant: Ing. Petr Šohaj
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		205 292,24
HSV - Práce a dodávky HSV		205 292,24
11 - Přípravné a přidružené zemní práce		-13 054,39
1 - Zemní práce		9 276,35
8 - Vedení trubní dálková a přípojná		94 361,27
93 - Dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb		-11 481,84
96 - Bourání konstrukcí		58 138,84
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot		67 873,33
998 - Přesun hmot		178,68

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Parkovací stání před OÚ Horní Počaply
Objekt: SO 01 - Komunikace

Místo: Horní Počaply Datum: 8. 7. 2025
Zadavatel: Horní Počaply Projektant: Ing. Petr Šohaj
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 205 292,24

D HSV Práce a dodávky HSV 205 292,24

D 11 Přípravné a přidružené zemní práce -13 054,39

1	K	111212351	Odstranění nevhodných dřevin do 100 m2 v přes 1 m s odstraněním pařezů v rovině nebo svahu do 1:5	m2	-25,000	158,36	-3 959,00
2	K	112151111	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmene přes 100 do 200 mm	kus	-3,000	285,55	-856,65
3	K	112151112	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmene přes 200 do 300 mm	kus	-1,000	406,07	-406,07
4	K	112151113	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmene přes 300 do 400 mm	kus	-1,000	530,75	-530,75
5	K	112201111	Odstranění pařezů D do 0,2 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	-3,000	495,08	-1 485,24
6	K	112201112	Odstranění pařezů D přes 0,2 do 0,3 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	-1,000	700,21	-700,21
7	K	112201113	Odstranění pařezů D přes 0,3 do 0,4 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	-1,000	822,95	-822,95
8	K	162201401	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene přes 100 do 300 mm	kus	-2,000	27,95	-55,90
9	K	162201405	Vodorovné přemístění větví stromů jehličnatých do 1 km D kmene přes 100 do 300 mm	kus	-3,000	34,99	-104,97
10	K	162201406	Vodorovné přemístění větví stromů jehličnatých do 1 km D kmene přes 300 do 500 mm	kus	-1,000	161,32	-161,32
11	K	162201411	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene přes 100 do 300 mm	kus	-2,000	383,14	-766,28
12	K	162201415	Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 1 km D kmene přes 100 do 300 mm	kus	-3,000	395,94	-1 187,82
13	K	162201416	Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 1 km D kmene přes 300 do 500 mm	kus	-1,000	589,31	-589,31
14	K	162201421	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 100 do 300 mm	kus	-5,000	82,66	-413,30
15	K	162201422	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 300 do 500 mm	kus	-1,000	287,19	-287,19
16	K	162301931	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene přes 100 do 300 mm ZKD 1 km	kus	-12,000	1,29	-15,48
17	K	162301941	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů jehličnatých D kmene přes 100 do 300 mm ZKD 1 km	kus	-18,000	1,28	-23,04
18	K	162301942	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů jehličnatých D kmene přes 300 do 500 mm ZKD 1 km	kus	-6,000	5,11	-30,66
19	K	162301951	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene přes 100 do 300 mm ZKD 1 km	kus	-12,000	2,01	-24,12
20	K	162301961	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů jehličnatých D kmene přes 100 do 300 mm ZKD 1 km	kus	-18,000	2,29	-41,22
21	K	162301962	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů jehličnatých D kmene přes 300 do 500 mm ZKD 1 km	kus	-6,000	9,63	-57,78
22	K	162301971	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 100 do 300 mm ZKD 1 km	kus	-30,000	2,84	-85,20
23	K	162301972	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 300 do 500 mm ZKD 1 km	kus	-6,000	5,68	-34,08
24	K	162301979x	Likvidace dřevního odpadu vč. pařezů	kpl	-1,000	415,85	-415,85

D 1 Zemní práce 9 276,35

103	K	132212132	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	2,500	1 727,34	4 318,35
-----	---	-----------	---	----	-------	----------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Ruční hloubení rýh z důvodu kolize s kab. vedením				
	VV		10*0,5*0,5		2,500		
27	K	132251102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojné	m3	-2,500	301,70	-754,25
	VV		odpočet pro ruční výkop z důvodu kolize s kabel. vedením				
	VV		-(10*0,5*0,5)		-2,500		
	VV		Součet		-2,500		
29	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	25,000	39,53	988,25
	VV		zrušení starého kolektoru pro horkovod				
	VV		25		25,000		
30	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	25,000	45,15	1 128,75
	VV		zrušení starého kolektoru pro horkovod				
	VV		25		25,000		
32	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	25,000	16,64	416,00
	VV		zrušení starého kolektoru pro horkovod				
	VV		25		25,000		
34	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	23,310	136,39	3 179,25
	VV		zrušení starého kolektoru pro horkovod				
	VV		37,0*1,05*0,6		23,310		
D	8		Vedení trubní dálková a přípojná				94 361,27
112	K	894201113	Dno šachet tl přes 200 mm z prostého betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	3,000	5 143,24	15 429,72
	VV		oprava stávající kanalizační šachty				
	VV		1		1,000		
	VV		zrušení starého kolektoru pro horkovod				
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		3,000		
108	K	894410211	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 skruž rovná výšky 250 mm	kus	1,000	839,66	839,66
	VV		oprava stávající kanalizační šachty				
	VV		1		1,000		
109	M	59224066	skruž betonová DN 1000x250 PS 100x25x12cm	kus	1,000	1 609,50	1 609,50
110	K	894410302	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 deska zákrytová	kus	1,000	1 744,75	1 744,75
	VV		oprava stávající kanal. šachty				
	VV		1		1,000		
111	M	59224540	deska betonová zákrytová šachty DN 1000 kanalizační 100/62,5x30cm	kus	1,000	10 200,90	10 200,90
	VV		oprava stávající kanal. šachty				
	VV		1		1,000		
62	K	895941302	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců dno s kalištěm	kus	1,000	998,30	998,30
	VV		druhá uliční vpust'				
	VV		1		1,000		
63	M	59224495	vpust' uliční DN 450 kaliště nízké 450/240x50mm	kus	1,000	297,98	297,98
64	K	895941312	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž horní 195 mm	kus	1,000	595,15	595,15
	VV		druhá uliční vpust'				
	VV		1		1,000		
66	K	895941322	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž středová 295 mm	kus	1,000	621,88	621,88
	VV		druhá uliční vpust'				
	VV		1		1,000		
67	M	59223862	skruž betonová středová pro uliční vpust' 450x295x50mm	kus	1,000	255,96	255,96
68	K	895941351	Osazení vpusti uliční z betonových dílců skruž horní pro čtvercovou vtokovou mříž	kus	1,000	758,67	758,67
	VV		druhá uliční vpust'				
	VV		1		1,000		
69	M	59224460x	vpust' uliční betonová vtoková mříž	kus	1,000	3 557,58	3 557,58
70	K	212751107x	Přepojení nové vpusti do stávající kanalizace, nové potrubí PVC KG160 SN12 vč. tvarovek	m	9,000	5 892,38	53 031,42
	VV		druhá uliční vpust' - prodloužení napojení kanalizace včetně				
	VV		2ks odboček KG 160/160				
	VV		9		9,000		
71	K	899132121	Výměna (výšková úprava) poklopu kanalizačního pevného s ošetřením podkladu hloubky do 25 cm	kus	1,000	4 419,80	4 419,80
	VV		druhá uliční vpust'				
	VV		1		1,000		
D	93		Dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb				-11 481,84
81	K	912113111	Montáž parkovacího dorazu šířky do 800 mm	kus	-24,000	222,00	-5 328,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
82	M	56288006	práh dorazový parkovací z gumy 750mm	kus	-24,000	256,41	-6 153,84
D 96 Bourání konstrukcí							58 138,84
104	K	113107172	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	140,000	293,71	41 119,40
	VV		bourání a strojní odstranění betonové vrstvy tl. 20-25 cm				
	VV		14*10		140,000		
94	K	963051113	Bourání ŽB stropů deskových tl přes 80 mm	m3	5,828	2 708,31	15 784,03
	VV		zrušení starého kolektoru pro horkovod - strop				
	VV		37,0*1,05*0,15		5,828		
95	K	962032241	Bourání zdíva z cihel pálených nebo vápenopískových na MC přes 1 m3	m3	1,000	752,37	752,37
	VV		oprava stávající kanalizační šachty				
	VV		1		1,000		
105	K	230199455	Řez předizolovaného ocelového potrubí teplovodů DN 150	kus	4,000	120,76	483,04
	VV		zrušení starého kolektoru pro horkovod - vyřezání potrubí				
	VV		4		4,000		
D 997 Doprava suti a vybouraných hmot							67 873,33
97	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	104,097	92,19	9 596,70
98	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	104,097	107,58	11 198,76
99	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	936,873	2,89	2 707,56
	VV		104,097*9		936,873		
	VV		Součet		936,873		
100	K	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	104,097	426,24	44 370,31
D 998 Přesun hmot							178,68
102	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	1,579	113,16	178,68

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 25206-ZL3
Stavba: Parkovací stání před OÚ Horní Počaply - VCP dlažba

KSO:
Místo: Horní Počaply

CC-CZ:
Datum: 8. 7. 2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			38 884,12
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	38 884,12	8 165,67
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK	47 049,79

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelZhotovitel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

25206-ZL3

Stavba:

Parkovací stání před OÚ Horní Počaply - VCP dlažba

Místo:

Horní Počaply

Datum:

8. 7. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		38 884,12	47 049,79
01	Doplnění dlažby a obrubníků	38 884,12	47 049,79

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Parkovací stání před OÚ Horní Počaply - VCP dlažba
Objekt: 01 - Doplnění dlažby a obrubníků

Místo:	Horní Počaply	Datum:	8. 7. 2025
Zadavatel:	Horní Počaply	Projektant:	Ing. Petr Šohaj
Zhotovitel:		Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	38 884,12
HSV - Práce a dodávky HSV	38 884,12
5 - Komunikace pozemní	19 307,04
93 - Dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb	10 803,26
96 - Bourání konstrukcí	2 881,81
997 - Doprava suti a vybouraných hmot	4 368,54
998 - Přesun hmot	1 523,47

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Parkovací stání před OÚ Horní Počaply - VCP dlažba
Objekt: 01 - Doplnění dlažby a obrubníků

Místo: Horní Počaply Datum: 8. 7. 2025
Zadavatel: Horní Počaply Projektant: Ing. Petr Šohaj
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 38 884,12

D HSV Práce a dodávky HSV 38 884,12

D 5 Komunikace pozemní 19 307,04

51	K	564801112	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 40 mm	m2	23,770	59,53	1 415,03
----	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

VV			nový chodník u výtahu				
VV			5,7*1,7		9,690		
VV			nový chodník u bytovky				
VV			6,4*2,2		14,080		
VV			Součet		23,770		

52	K	171152501	Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy	m2	23,770	5,78	137,39
----	---	-----------	---	----	--------	------	--------

VV			nový chodník u výtahu				
VV			5,7*1,7		9,690		
VV			nový chodník u bytovky				
VV			6,4*2,2		14,080		
VV			Součet		23,770		

53	K	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2	m2	23,770	279,05	6 633,02
----	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

VV			nový chodník u výtahu				
VV			5,7*1,7		9,690		
VV			nový chodník u bytovky				
VV			6,4*2,2		14,080		
VV			Součet		23,770		

54	M	59245012x	dlažba zámková betonová 200*100mm tl 60mm barevná	m2	24,959	284,75	7 107,08
----	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

VV			23,77*1,05		24,959		
VV			Součet		24,959		

61	K	599432111x	Vyplnění spár dlažby drobným kamenivem/křemičitým pískem	m2	23,770	168,89	4 014,52
----	---	------------	--	----	--------	--------	----------

VV			nový chodník u výtahu				
VV			5,7*1,7		9,690		
VV			nový chodník u bytovky				
VV			6,4*2,2		14,080		
VV			Součet		23,770		

D 93 Dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb 10 803,26

72	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	13,000	363,62	4 727,06
----	---	-----------	---	---	--------	--------	----------

VV			nový chodník u bytovky				
VV			13		13,000		

73	M	59217072	obrubník silniční betonový 1000x100x250mm	m	13,390	105,37	1 410,90
----	---	----------	---	---	--------	--------	----------

VV			13*1,03		13,390		
VV			Součet		13,390		

74	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	1,170	3 987,44	4 665,30
----	---	-----------	--	----	-------	----------	----------

VV			13*0,3*0,3		1,170		
VV			Součet		1,170		

D 96 Bourání konstrukcí 2 881,81

88	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	23,770	96,61	2 296,42
----	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

VV			chodník u výtahu				
VV			5,7*1,7		9,690		
VV			chodník u bytovky				
VV			6,4*2,2		14,080		
VV			Součet		23,770		

89	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	13,000	45,03	585,39
----	---	-----------	---------------------------	---	--------	-------	--------

VV			chodník u bytovky				
VV			13		13,000		

D 997 Doprava sutí a vybouraných hmot 4 368,54

97	K	997002611	Nakládání sutí a vybouraných hmot	t	6,700	92,19	617,67
----	---	-----------	-----------------------------------	---	-------	-------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
98	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	6,700	107,58	720,79
99	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	60,300	2,89	174,27
VV					60,300		
VV					Součet	60,300	
100	K	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	6,700	426,24	2 855,81
D 998 Přesun hmot							1 523,47
103	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	13,463	113,16	1 523,47

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 25206-ZL4
Stavba: Parkovací stání před OÚ Horní Počaply - VCP

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 2. 9. 2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			54 386,23
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	54 386,23	11 421,11
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK	65 807,34

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

25206-ZL4

Stavba:

Parkovací stání před OÚ Horní Počaply - VCP

Místo:

Datum:

2. 9. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		54 386,23	65 807,34
01	Uložení chráničky pro nabíjecí stanici a základy pro stožáry VO	54 386,23	65 807,34

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Parkovací stání před OÚ Horní Počaply - VCP
Objekt:

01 - Uložení chráničky pro nabíjecí stanici a základy pro stožáry VO

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 2. 9. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		54 386,23
HSV - Práce a dodávky HSV		45 766,89
1 - Zemní práce		26 353,35
2 - Zakládání		11 298,73
96 - Bourání konstrukcí		3 703,81
997 - Doprava suti a vybouraných hmot		3 092,96
998 - Přesun hmot		1 318,04
M - Práce a dodávky M		8 619,34
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích		8 619,34

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Parkovací stání před OÚ Horní Počaply - VCP
Objekt:

01 - Uložení chráničky pro nabíjecí stanici a základy pro stožáry VO

Místo: Datum: 2. 9. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 54 386,23

D HSV Práce a dodávky HSV 45 766,89

D 1 Zemní práce 26 353,35

13	K	131251100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	3,456	555,29	1 919,08
----	---	-----------	---	----	-------	--------	----------

	VV		výkop jam pro 2 nové stožáry VO				
	VV		2*(1,2*1,2*1,2)		3,456		

14	K	132251102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	21,000	747,87	15 705,27
----	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

	VV		výkop				
	VV		0,7*0,4*75		21,000		

2	K	162251101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	24,456	36,49	892,40
---	---	-----------	---	----	--------	-------	--------

	VV		výkop rýhy pro chráničku				
	VV		0,7*0,4*75		21,000		
	VV		výkop jam pro 2 nové stožáry VO				
	VV		2*(1,2*1,2*1,2)		3,456		
	VV		Součet		24,456		

4	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	24,456	136,15	3 329,68
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

	VV		výkop rýhy pro chráničku				
	VV		0,7*0,4*75		21,000		
	VV		výkop jam pro 2 nové stožáry VO				
	VV		2*(1,2*1,2*1,2)		3,456		
	VV		Součet		24,456		

3	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	24,456	16,73	409,15
---	---	-----------	--	----	--------	-------	--------

	VV		výkop rýhy pro chráničku				
	VV		0,7*0,4*75		21,000		
	VV		výkop jam pro 2 nové stožáry VO				
	VV		2*(1,2*1,2*1,2)		3,456		
	VV		Součet		24,456		

6	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	20,288	201,98	4 097,77
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

	VV		(0,7*0,4*75) - 0,712		20,288		
--	----	--	----------------------	--	--------	--	--

D 2 Zakládání 11 298,73

21	K	275313611	Základové patky z betonu tř. C 16/20 betonový základ pro stožáry	m3	2,880	3 923,17	11 298,73
----	---	-----------	--	----	-------	----------	-----------

	VV		2*(1,2*1,2*1)		2,880		
--	----	--	---------------	--	-------	--	--

D 96 Bourání konstrukcí 3 703,81

12	K	468051121	Bourání základu betonového při elektromontážích	m3	1,280	2 893,60	3 703,81
----	---	-----------	---	----	-------	----------	----------

	VV		2*(0,8*0,8*1)		1,280		
--	----	--	---------------	--	-------	--	--

D 997 Doprava sutí a vybouraných hmot 3 092,96

18	K	469972212	Odvoz vybouraných hmot při elektromontážích do 1 km	t	2,816	405,02	1 140,54
----	---	-----------	---	---	-------	--------	----------

19	K	469972222	Příplatek k odvozu vybouraných hmot při elektromontážích za každý další 1 km	t	25,344	15,92	403,48
----	---	-----------	--	---	--------	-------	--------

	VV		2,816*9		25,344		
--	----	--	---------	--	--------	--	--

15	K	469972312	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu při elektromontážích	t	2,816	416,85	1 173,85
----	---	-----------	---	---	-------	--------	----------

20	K	469973120	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	2,816	133,20	375,09
----	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

D 998 Přesun hmot 1 318,04

23	K	469981111	Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromotážích	t	6,627	198,89	1 318,04
----	---	-----------	--	---	-------	--------	----------

D M Práce a dodávky M 8 619,34

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích							8 619,34
9	K	460671113	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky přes 25 do 34 cm	m	75,000	17,42	1 306,50
10	M	34571355	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE (chránička) D 93/110mm	m	78,750	67,49	5 314,84
VV 75*1,05 'Přepočtené koeficientem množství					78,750		
11	K	219991113	Položení chráničky z plastových trubek DN přes 50 do 100 mm	m	75,000	26,64	1 998,00

REKAPITULACE STAVBY

Kód:25206-ZL5

Stavba:Parkovací stání před OÚ Horní Počaply - VCP oprava svodu, napojení dlažby před garáží, výměna poklopu
kanal.šachty

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:15. 9. 2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			15 654,15
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	15 654,15	3 287,37
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	18 941,52

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

25206-ZL5

Stavba:

Parkovací stání před OÚ Horní Počaply - VCP oprava svodu, napojení dlažby před garáží, výměna poklopu kanal.šachty

Místo:

Datum:

15. 9. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		15 654,15	18 941,52
25206-ZL5	Parkovací stání před OÚ Horní Počaply - VCP oprava svodu, napojení dlažby před garáží, výměna poklopu kanal.šachty	15 654,15	18 941,52

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Parkovací stání před OÚ Horní Počaply - VCP oprava svodu, napojení
dlažby před garáží, výměna poklopu kanal.šachty

Místo:

Datum: 15. 9. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		15 654,15
HSV - Práce a dodávky HSV		12 953,70
5 - Komunikace pozemní - napojení dlažby před garáží		5 971,87
8 - Výměna stávajícího poklopu šachty		6 020,87
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot		539,21
998 - Přesun hmot		421,75
PSV - Práce a dodávky PSV		2 700,45
764 - Konstrukce klempířské - oprava dešťového svodu		2 700,45

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Parkovací stání před OÚ Horní Počaply - VCP oprava svodu, napojení
dlažby před garáží, výměna poklopu kanal.šachty

Místo:

Datum: 15. 9. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 15 654,15

D HSV Práce a dodávky HSV 12 953,70

D 5 Komunikace pozemní - napojení dlažby před garáží 5 971,87

35	K	113107132	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm ručně	m2	2,100	1 081,64	2 271,44
----	---	-----------	---	----	-------	----------	----------

	VV		3,5*0,6		2,100		
--	----	--	---------	--	-------	--	--

4	K	171152501	Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy	m2	3,000	5,78	17,34
---	---	-----------	---	----	-------	------	-------

	VV		podklad pod dlažbu				
	VV		3		3,000		

3	K	564801112	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 40 mm	m2	3,000	59,53	178,59
---	---	-----------	--	----	-------	-------	--------

	VV		podklad pod dlažbu				
	VV		3		3,000		

2	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	3,000	186,32	558,96
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------

	VV		podklad pod dlažbu				
	VV		3		3,000		

1	K	564851114	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 180 mm	m2	3,000	220,66	661,98
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------

	VV		podklad pod dlažbu				
	VV		3		3,000		

5	K	596212213	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	3,000	304,44	913,32
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------

	VV		napojení dlažby před garáží				
	VV		3		3,000		

6	M	59245213x	dlažba zámková 200*100*80mm přírodní	m2	3,150	274,15	863,57
---	---	-----------	--------------------------------------	----	-------	--------	--------

	VV		napojení dlažby před garáží				
	VV		3*1,05		3,150		

7	K	599432111x	Vyplnění spár dlažby drobným kamenivem/křemičitým pískem	m2	3,000	168,89	506,67
---	---	------------	--	----	-------	--------	--------

	VV		napojení dlažby před garáží				
	VV		3		3,000		

D 8 Výměna stávajícího poklopu šachty 6 020,87

39	K	899301811	Demontáž poklopů betonových nebo ŽB včetně rámu hmotnosti do 50 kg	kus	1,000	177,16	177,16
----	---	-----------	--	-----	-------	--------	--------

37	K	899103112	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení B125, C250	kus	1,000	3 781,33	3 781,33
----	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------

38	M	55241002	poklop kanalizační betonový, litinový rám 125mm, B 125 bez odvětrání	kus	1,000	2 062,38	2 062,38
----	---	----------	--	-----	-------	----------	----------

D 997 Doprava sutí a vybouraných hmot 539,21

8	K	997002611	Nakládání sutí a vybouraných hmot	t	1,363	92,19	125,65
---	---	-----------	-----------------------------------	---	-------	-------	--------

9	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,363	107,58	146,63
---	---	-----------	---	---	-------	--------	--------

10	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	12,267	2,89	35,45
----	---	-----------	--	---	--------	------	-------

	VV		1,363*9		12,267		
	VV		Součet		12,267		

14	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	1,363	169,83	231,48
----	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

D 998 Přesun hmot 421,75

13	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	3,727	113,16	421,75
----	---	-----------	---	---	-------	--------	--------

D PSV Práce a dodávky PSV 2 700,45

D 764 Konstrukce klempířské - oprava dešťového svodu 2 700,45

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
43	K	113107131	Odstranění obetonování svodu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm ručně	m2	0,500	757,66	378,83
40	K	764568623	Svod kruhový včetně objímek, kolen, odskoků z plastu průměru přes 105 do 125 mm	m	1,000	620,32	620,32
42	K	721249116	Montáž lapače střešních splavenin z PP DN 125 ostatní typ	kus	1,000	259,13	259,13
41	M	56231163	<i>lapač střešních splavenin DN 125</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>332,17</i>	<i>332,17</i>
44	K	7645686xx	Napojení potrubí na hlavní řad kanalizace	kpl	1,000	1 110,00	1 110,00