

SMLOUVA O DÍLO

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel : **Obec Křižany**

Sídlo zadavatele : Křižany 340

Zastoupený : Václav Honsejk, starosta obce

Oprávnění zástupci :

- Ve věcech smluvních : Václav Honsejk, starosta obce
- Ve věcech stavby :
- Ve věcech technických :

Bankovní spojení: KB a.s.

Číslo účtu : 5827461/0100

IČ : 00262943

DIČ : CZ00262943

Zhotovitel : **GALLOS s.r.o.**

Sídlo zhotovitele : České mládeže 461, 460 08 Liberec 8

Zastoupen : Ing. Radkem Svobodou - jednatel

Oprávnění zástupci :

- Ve věcech smluvních : Ing. Radek Svoboda
- Ve věcech technických : Ing. Radek Svoboda, Jan Karel
- Osoba odpovědná za odborné vedení stavby
ve smyslu stavebního zákona : Roman Šír

Bankovní spojení : ČSOB a.s. 405884123/0300

IČ : 25047485

DIČ : CZ25047485

II. Základní ustanovení

- 1) Smluvní strany se dohodly, že tento smluvní vztah a vztahy z něj vyplývající, se řídí dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
- 2) Účelem této smlouvy je zajištění stavebních prací, které jsou předmětem veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce, nazvané „ Zateplení a výměna otvorových výplní Mateřské školy Křižany“.
- 3) Smluvní strany prohlašují, že veškeré identifikační údaje uvedené v čl. I. této smlouvy, jakož i veškeré údaje a dokumenty předložené jako nedílná součást nabídky, jsou v souladu s právní skutečností.

- 4) Zhotovitel má a po celou dobu realizace zakázky bude mít sjednanou pojistnou smlouvu dle požadavku Zadávací dokumentace, čl. 7.4. pro případ způsobení škody při výkonu stavební činnosti. Náklady na pojištění nese zhotovitel a jsou zahrnuty v nabídkové ceně .
- 5) Zhotovitel výslovně prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle jednotlivých ustanovení této smlouvy.

III. Předmět smlouvy

- 1) Předmětem díla pro plnění veřejné zakázky malého rozsahu jsou stavební práce pro realizaci projektu s názvem „ **Zateplení a výměna otvorových výplní Mateřské školy Křižany** „ v rozsahu zadávací a realizační projektové dokumentace této Veřejné zakázky malého rozsahu.
- 2) Dílo bude zhotovitelem provedeno v rozsahu zadávací dokumentace a realizační projektové dokumentace pro provedení stavby a dále podle podkladů, které specifikuje Zadávací dokumentace a které jsou nedílnou součástí nabídky.
- 3) Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho použití známo, že je škodlivý pro zdraví lidí. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání zadavatele provést okamžitě nápravu a nést veškeré náklady s tím spojené.
- 4) V rámci plnění této veřejné zakázky je zhotovitel povinen zajistit provedení trvalé pamětní desky s tím, že tato deska musí být instalována na místě určeném zadavatelem. Zhotovitel je též povinen v průběhu realizace předmětného díla pořizovat fotodokumentaci prováděných prací s tím, že předá zadavateli vždy 1x za měsíc (poslední pracovní den v měsíci) minimálně 10 fotografií. Po protokolárním předání dokončeného díla předá zhotovitel kompletní fotodokumentaci zadavateli v elektronické podobě.
- 5) Zadavatel je oprávněn prostřednictvím třetí osoby vykonávat v místě provádění díla technický dozor a sledovat, zda jsou práce prováděny dle realizační projektové dokumentace, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné správy. Na nedostatky při provádění díla upozorní zápisem do stavebního deníku. Technický dozor stavby je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz k přerušení prací na provedení díla, je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví osob pracujících na stavbě nebo třetích osob. Jméno osoby, vykonávající technický dozor a rozsah jeho zmocnění bude sdělen zhotoviteli po podpisu smlouvy
- 6) Kontrolní dny vede technický dozor zadavatele, četnost a termíny kontrolních dnů stanoví zadavatel dle svých potřeb.
- 7) Zhotovitel je povinen zajistit odvoz a uložení odpadů vzniklých stavební činností na skládku včetně uhrazení poplatků za uskladnění, v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 sb., O odpadech, ve znění pozdějších předpisů.
- 8) Zhotovitel předá zadavateli k přejímacímu řízení dokončeného díla následující dokumenty
 - Atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků a materiálů (prohlášení o shodě) dle zák.č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, včetně prohlášení zhotovitele o shodě výrobků a materiálů

- použitých k provedení díla.
- Protokoly o provedení všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN,, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a požadovaných parametrů díla dle požadavku PD a Energetického auditu.
 - Doklady o uložení množství a kategorie odpadu na řízené skládce, případně doklad o předání a převzetí odpadu k recyklaci organizaci oprávněné k této činnosti.
 - Fotodokumentaci díla dle čl. 4 tohoto odstavce této smlouvy.

IV. Cena za dílo

- 1) Cena za provedení díla je mezi smluvními stranami sjednána jako cena smluvní a je stanovena podle nabídkového položkového rozpočtu zhotovitele

Cena celkem bez DPH	1.312.542,63 Kč
DPH 21% celkem	275.633,95 Kč
Celková cena za dílo včetně DPH	1.588.176,58 Kč

- 2) Cena je stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná.
- 3) V případě, že se v průběhu provádění díla vyskytne v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností potřeba realizovat dodatečné práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a které jsou současně nezbytné pro provedení původních prací nebo pro dokončení předmětu díla, je možné tyto práce zadat v rámci samostatného zadávacího řízení za podmínky, že jejich výše nepřekročí 20% ceny původní veřejné zakázky (příslušné části předmětu plnění). Zhotovitel je povinen na skutečnosti zjištěné v daném smyslu neprodleně upozornit zadavatele zápisem do stavebního deníku a vést jejich oddělenou evidenci.
- 4) Zadavatel je oprávněn odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených podle nabídkového rozpočtu v případě snížení rozsahu prací, dílčích změn technologií nebo materiálů odsouhlasených zadavatelem a v ostatních případech specifikovaným zápisem ve stavebním deníku.

V. Termín plnění

Předpokládaný termín zahájení plnění : do 10 dní od podpisu smlouvy o dílo

Předpokládaný termín ukončení plnění : 31.10.2014

Nejzazší termín pro předání a převzetí díla : 15.11.2014

VI. Platební a finanční podmínky

- 1) Platební podmínky se řídí zásadami pro poskytování a čerpání prostředků státního rozpočtu, rozpočtů územně samosprávných celků pro pořizování investičního majetku, zejména zák. č. 218/2000 Sb. a zákonem č. 250/2000 Sb., jakož i zákonem č. 320/2001 sb. o finanční kontrole.

- 2) Zadavatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy. Zadavatel bude dodavateli hradit provedené práce a dodávky na základě vystavené faktury po zhotovení a předání díla. Přílohou faktury bude předávací protokol a dokumenty uvedené v článku 8 zadávací dokumentace.
- 3) Podkladem pro vystavení faktury bude soupis provedených prací a dodávek potvrzený pověřenou osobou zadavatele. Soupis provedených prací a dodávek vypracuje zhotovitel v položkovém členění a s jednotkovými cenami dle nabídkového rozpočtu. Fakturována bude prokazatelně provedená práce dle schváleného harmonogramu. Ve faktuře bude zúčtováno DPH dle platných předpisů.
- 4) Faktura - daňový doklad musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle platných právních předpisů. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, bude zadavatelem vrácena zpět zhotoviteli k doplnění.
- 5) Pro splatnost se sjednává lhůta 30 dní ode dne průkazného doručení faktury potvrzené pověřenou osobou zadavatele. Zadavatel se zavazuje zaplatit fakturu v termínu splatnosti.
- 6) Na faktuře bude uveden název projektu „ Zateplení a výměna otvorových výplní Mateřské školy Křižany“, číslo projektu CZ.1.02/3.2.00/13.21304, akceptační číslo projektu 14194443 a informace o tom, že tento projekt je spolufinancován z Operačního programu Životní prostředí, oblast primární podpory 3.2., podoblast podpory 3.2.1 Realizace úspor energie.

VII. Provádění díla

- 1) Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. V případě, že pověří provedením části díla subdodavatele, má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo provedl sám. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla pouze subdodavatele, který je uveden v příloze č. 4 Zadávací dokumentace. Zhotovitel je oprávněn požádat zadavatele o změnu subdodavatele, právem zadavatele je tuto změnu akceptovat nebo odmítnout.
- 2) Zhotovitel se zavazuje do projektové dokumentace zaznamenávat všechny dohodnuté změny podle skutečného provedení stavby. Takto opravenou projektovou dokumentaci, potvrzenou zhotovitelem, odpovědným projektantem a zadavatelem, předá zhotovitel objednateli ve třech vyhotoveních při předání a převzetí dokončeného díla.
- 3) Zhotovitel se zavazuje spolupůsobit při kontrolách hospodaření, prováděných u zadavatele orgánem finanční kontroly dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě.
- 4) Zhotovitel je povinen zajistit po dobu 10 let ode dne uzavření smlouvy se zadavatelem archivaci dokumentace související se zadáváním zakázky a veškeré doklady, které souvisí s realizací veřejné zakázky a jejím financováním a umožnit kontrolu dokladů souvisejících s projektem. Zhotovitel je povinen zajistit ve stejném rozsahu povinnosti dle tohoto odstavce i u svých subdodavatelů a dodávek souvisejících s předmětným dílem z toho důvodu, že jsou hrazeny z veřejných prostředků.

- 5) Zhotovitel se zavazuje při provádění díla trvale zajistit na pracovišti pověřeného vedoucího pracovníka, který bude odpovědný za výkon díla a bude v dostatečném rozsahu seznámen se situací na díle.
- 6) Zadavatel předá zhotoviteli po podpisu smlouvy staveniště. Zápis o předání staveniště se stane dnem podepsání nedílnou součástí stavebního deníku. Zhotovitel je povinen zabezpečit obvod staveniště proti neoprávněnému vstupu cizích osob.
- 7) Zhotovitel zabezpečí na své náklady měření odběru vody a elektrické energie. Náklady na odběr těchto energií, potřebných k realizaci díla hradí zhotovitel.
- 8) Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 5 dnů od předání a převzetí díla. Při nedodržení tohoto závazku se zhotovitel zavazuje uhradit zadavateli veškeré prokazatelné náhrady a škody, které mu tím vznikly.
- 9) Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů staveniště.
- 10) Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště zadavatelem vést stavební deník dle ust. § 157 Stavebního zákona. Stavební deník bude uložen na staveništi a bude oběma stranám kdykoliv přístupný v době přítomnosti jakýchkoliv osob na staveništi. Originál stavebního deníku předá zhotovitel zadavateli při přejímacím řízení díla. Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů ve stavebním deníku odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty či zničení originálu. Do stavebního deníku je oprávněn provádět záznamy také zástupce státního stavebního dohledu a odpovědný projektant.
- 11) Zadavatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat a k zápisům připojovat svá stanoviska. V případě přerušení prací z důvodu nepříznivých klimatických podmínek je technický dozor zadavatele povinen připojit své stanovisko k důvodu přerušení práce na díle.

VIII. Předání a převzetí díla

- 1) K předání díla dojde po jeho dokončení, v místě stavby. Zadavatel je povinen zahájit přejímání provedeného díla do 7 dní po obdržení zhotovitelovi výzvy a je povinen dílo bez zbytečného odkladu převzít, nemá-li dílo vady, které by bránily jeho řádnému užívání.
- 2) Zhotovitel předá zadavateli při přejímacím řízení stavební deník a dále dokumenty dle čl. III., odst. 8 této smlouvy.
- 3) Převzetí díla bude provedeno formou protokolu, který podepíší oprávněné osoby Zadavatele a Zhotovitele, případně technický dozor investora a pracovník Zhotovitele, odpovědný za realizaci stavby. Zápis bude obsahovat soupis případně zjištěných vad a nedodělků s dohodnutou lhůtou pro jejich odstranění.

IX. Odpovědnost za vady díla a záruka jakosti

- 1) Zhotovitel poskytne na dílo, které je předmětem této smlouvy záruku v délce 60 měsíců od převzetí díla Zadavatelem. Záruční doba začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po protokolárním odstranění vad a nedodělků
- 2) Záruka spočívá v tom, že zhotovitel zjištěné skryté vady, které se projeví v záruční době, bezplatně odstraní v termínu dohodnutém při reklamačním řízení. Vady v záruční době budou zhotoviteli nahlášeny písemně.

X. Smluvní pokuty a sankce

- 1) V případě prodlení zhotovitele s předáním díla je zadavatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká zadavateli právo domáhat se náhrady škod po zhotoviteli.
- 2) Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, není zhotovitel oprávněn účtovat žádné sankce.
- 3) V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště dle článku 7, odst. 8 této smlouvy, je zadavatel oprávněn účtovat zhotoviteli pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení a zhotovitel se zavazuje tuto pokutu zaplatit.
- 4) V případě nedodržení dohodnutého termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je zadavatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny díla za každý i započatý kalendářní den prodlení.
- 5) V případě nedodržení dohodnutého termínu k odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání díla je zadavatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení
- 6) Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou uhradí zhotovitel nezávisle na zavinění a na tom, zda zadavateli vznikla škoda, kterou lze vymáhat samostatně.
- 7) Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případné vzniklé škody.
- 8) Smluvní pokuty je zadavatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele a naopak.

XI. Vyšší moc

- 1) Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují skutečnosti a události, které jsou mimo dosah vlivu obou smluvních stran a jejich následky není možné předvídat, jako např. požár, povodeň a jiné živelné pohromy, stávky nebo generální stávka, výluka, mobilizace, válka a jiné nepředvídatelné a neodvratitelné události.
- 2) Smluvní strana, u níž dojde k okolnosti vyšší moci a bude se chtít na vyšší moc odvolat v souvislosti s plněním této smlouvy, je povinna neprodleně písemně doporučeným dopisem uvědomit druhou smluvní stranu o vzniku této události, jakož i o jejím ukončení, a to ve lhůtě 7 kalendářních dnů od vzniku a 7 kalendářních dnů

od jejího ukončení. Nedodržení této lhůty má za následek zánik práva dovolávat se okolnosti vyšší moci

- 3) Povinnosti smluvních stran, dané touto smlouvou o dílo, se po dobu trvání okolnosti vyšší moci, dočasně přerušují.
- 4) Pokud se plnění této smlouvy o dílo stane nemožné vlivem zásahu vyšší moci, smluvní strany se dohodnou na odpovídající změně této smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době realizace díla dodatkem k této smlouvě. Nedojde-li k dohodě, je kterákoliv smluvní strana oprávněna jednostranným prohlášením, zaslaným doporučeným dopisem druhé smluvní straně, odstoupit od této smlouvy.

XII. Vlastnictví díla

Předmět díla bude postupně tak, jak bude zhotovován, nabývat do vlastnictví zadavatel, zhotovitel však nese nebezpečí škody až do převzetí předmětu díla objednatelem.

XIII. Závěrečné ustanovení

- 1) Zhotovitel se zavazuje v rozsahu znění této smlouvy respektovat dohody uzavřené zadavatelem s odpovědným projektantem jako osobou pověřenou výkonem autorského dozoru a s technickým dozorem investora, pokud nejsou v rozporu s ustanoveními této smlouvy.
- 2) Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
- 3) Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah pouze písemnou dohodou obou smluvních stran.
- 4) Zadavatel je oprávněn od smlouvy jednostranně odstoupit v případě ztráty dotačních prostředků k financování díla, které je předmětem této smlouvy.
- 5) Zhotovitel nemůže bez souhlasu zadavatele postoupit svá práva a povinnosti, plynoucí z této smlouvy o dílo, třetí osobě.
- 6) Obě smluvní strany se dohodly, že v případě nástupnictví jsou nástupnické organizace smluvních stran vázány ustanoveními této smlouvy v plném rozsahu.
- 7) Zadavatel může od této smlouvy o dílo odstoupit v případě podstatných porušení smlouvy, kdy zhotovitel nerespektuje podmínky vyplývající z realizační projektové dokumentace, nerespektuje připomínky autorského a technického dozoru, je v prodlení s plněním díla dle článku V. této smlouvy, nebo přestal plnit podmínky požadované kvalifikace dle zadávací dokumentace.


- 8) Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla včetně jejich případných dodatků uveřejněna na profilu zadavatele, který je zadavatelem veřejné zakázky a kde bude veřejně přístupná. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti obsažené v této smlouvě o dílo nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu § 17 obchodního zákoníku a uděluje povolení k jejich zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 9) Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu o dílo před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy
- 10) Smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž dva obdrží zadavatel a jeden zhotovitel. Dnem podpisu oběma smluvními stranami tato smlouva o dílo nabývá platnosti.

Přílohová část :

1. Nabídka zhotovitele předložená ve VŘ
2. Oceněný soupis dodávek a prací
3. Harmonogram plnění díla

V Křižanech dne :

V Liberci dne : 29.8.2014



Za zadavatele

OBEC KŘÍŽANY
463 53 KŘÍŽANY
IČ 262943 1





Za zhotovitele

Krycí list rozpočtu


Název stavby:	Zateplení a výměna otvorových výplní MŠ Křižany	Objednatel:	Obec Křižany	IČ/DIČ:	00262943/CZ00262943
Druh stavby:	snížení energetické náročnosti	Projektant:	Ing. R. Hladký	IČ/DIČ:	
Lokalita:	Křižany čp. 342	Zhotovitel:	GALLOS s.r.o.	IČ/DIČ:	25047485/CZ25047485
Začátek výstavby:	1.9.2014	Konec výstavby:	31.10.2014	Položek:	107
JKSO:		Zpracoval:	Ing. R. Hladký	Datum:	26.5.2014

Rozpočtové náklady v Kč

A		Základní rozpočtové náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	523 334,03		Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00		0,00
	Montáž	476 293,28		Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00		0,00
PSV	Dodávky	44 774,20		Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00		0,00
	Montáž	30 172,16					Provozní vlivy		0,00		0,00
"M"	Dodávky	7 530,20					Ostatní		0,00		0,00
	Montáž	24 469,80					NUS z rozpočtu		0,00		0,00
Ostatní materiál			0,00								
Přesun hmot a sutí			143 466,93								
ZRN celkem		1 250 040,60		DN celkem		0,00	NUS celkem		62 502,03		
				DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00		0,00
							ORN celkem		0,00		0,00
							ORN celkem z obj.		0,00		0,00

Základ 0%	0,00
Základ 15%	0,00
Základ 21%	1 312 542,63
DPH 15%	0,00
DPH 21%	275 633,95
Celkem bez DPH	1 312 542,63
Celkem včetně DPH	1 588 176,58

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
		29.8.2014
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis



Poznámka:

Stavební rozpočet

Název stavby:		Zateplení a výměna otvorových výplní MŠ Křížany		Doba výstavby:		Objednatel:		Obec Křížany				
Druh stavby:		snížení energetické náročnosti		Začátek výstavby:		Projektant:		Ing. Radomír Hladký				
Lokalita:		Křížany čp. 342		Konec výstavby:		Zhotovitel:		GALLOS s.r.o.				
JKSO:				Zpracováno dne:		Zpracoval:		Ing. Radek Svoboda				
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Dodávka	Náklady (Kč) Montáž	Celkem	Hmotnost (t) Jednot.	Celkem	Genová soustava
13												
Hloubené vykopávky												
1	139200010RAA		Výkop rýh v hornině1-4 v.č. 01 a 02, rýha 30/50 cm, odvoz 10 km, uložení na skládku, planometrie	m	48,00	287,00	0,00	13 776,00	51 651,38	0,00	0,00	RTS I / 2013
2	212750010RAB		15,00+2,70+9,30+4,70+5,60+4,70+6 Tratvody z drenážních trubek - lože a obsyp šterkopiskem, světllost trub 10 cm v.č. 01 a 02, lože a obsyp šterkopiskem, světllost trub 10 cm	m	48,00	315,20	6 413,60	8 716,00	15 129,60	0,44	21,01	RTS I / 2013
3	916561111RT4		15,00+2,70+9,30+4,70+5,60+4,70+6 Osazení záhon, obrubníků do lože z C 12/15 s opěrrou v.č. 01 a 02, včetně obrubníku ABO 4 - 5 50/5/25	m	53,30	187,50	7 858,03	2 135,72	9 993,75	0,13	6,66	RTS I / 2013
4	639571311R00		15+2,70+9,30+9,30+15+4*0,50 Okapový chodník - textilie proti prorůstání 45g/m2 v.č. 01 a 02, instalace pod dlažbu okapového chodníku	m2	26,65	43,50	324,54	834,74	1 159,28	0,00	0,00	RTS I / 2013
5	639571215R00		15+2,70+9,30+9,30+15+4*0,50 Okapový chodník podél budovy z dlaždic betonových v.č. 01 a 02	m2	26,65	435,00	9 718,13	1 874,62	11 592,75	0,24	6,40	RTS I / 2013
28												
Zpevňování hornin a konstrukcí												
6	281601112RA0		Injektáž zdiva cihlového tl. 45 cm v.č. 02, realizaci firma provede návrh řešení sklonu injektáže, předpokládá se vtření v soklové části pod úrovní stropu 9,30+15,00+4,70+5,60+4,70	m	39,30	1 354,00	17 487,73	35 724,47	53 212,20	0,01	0,40	RTS I / 2013
34												
Stěny a příčky												
7	340238212RT2		Zazdivka otvorů pl.1 m2, cihlami tl.zdi nad 10 cm - okna v suterénu v.č. 01, s použitím suché maltové směsi	m2	1,35	781,00	659,95	394,40	1 054,35	0,26	0,35	RTS I / 2013
8	612401391RT2		2*0,90*0,75 Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2 v.č. 01, s použitím suché maltové směsi	kus	3,00	417,10	416,37	834,93	1 251,30	0,04	0,11	RTS I / 2013
9	342265132RT5		2*0,90*0,75 Úprava zděvěří sádkokarton., palubky na ocel./dřev. rošt vodor. desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace v.č. 02, desky tl. 12,5 mm s požární odolností dle PBR, bez izolace	m2	21,84	622,45	5 918,30	7 676,01	13 594,31	0,02	0,42	RTS II / 2012
41												
Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)												
10	973100020RA0		Vysekání kapes ve zdivu z cihel, 30 x 30 x 30 cm v.č. 04, kapsy pro osazení nových ocelových nosníků	kus	2,00	358,00	39,71	676,29	716,00	0,03	0,06	RTS II / 2013
11	275313621R00		2 Beton základových patek prostý C 20/25 300x200x50mm v.č. 04, beton do kapsy pro osazení nových ocelových nosníků	ks	2,00	658,40	1 206,93	109,87	1 316,80	2,53	5,05	RTS II / 2013
12	413200011RA0		2 Dodatečné osazení válcovaných nosníků 2xJ č.140-200 v.č. 04, osazení nových ocelových nosníků, vč. roznašecích ploten	t	0,19	27 650,00	3 553,57	1 699,93	5 253,50	0,02	0,00	RTS II / 2013
13	411324111R00		0,19 Dodatečné sprážení nosníků v.č. 04, ocelových nosníky statické spojení v jeden prvek	bm	6,00	118,10	86,04	622,56	708,60	0,24	1,47	RTS II / 2013
61												
Úprava povrchů vnitřní												
14	612409991RT2		Začištění omítek kolem oken, dveří apod. v.č. 05, 06, 07 - vnitřní zapravení po instalaci oken a dveří (3*7,4+4*4,8+1*7,5+3,4+3*2) přední strana (4*4,8+2*7,4+1*2+2,9) pravý štít (1*6,1+5*2,8+2*4,8+1*5,4) zadní strana (2*5,22+2*7,4+2,9) levý štít	m	160,44	82,45	1 780,20	11 448,08	13 228,28	0,00	0,38	RTS II / 2013
62												
Úprava povrchů vnější												
							235 243,48	188 532,32	423 775,80		12,67	

15	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení v.č. 05, 06, 07 1,65*2,05+3*2,20*1,50+0,90*0,55+2*0,90*0,45+0,90*0,60 přední strana 4*0,90*1,50+2*2,20*1,50+0,90*1,55 pravý štít 1,20*1,50+5*0,55*0,85+0,90*1,50+0,80*2,00 zadní strana 2*1,16*1,45+2*2,20*1,50+0,90*0,55 levý štít	m2	51,48	32,15	661,74	993,34	1 655,08	0,00	0,00
16	392901111R00	Omyví fasády tlakovou vodou v.č. 05, 06, 07 2,70*2,90+4,70*4,06+0,15*4,06+5,60*8,40+0,15*4,06+4,70*4,06-20,53 přední strana 9,30*4,10+9,30*4,30+9,30*4,30/7-13,40 pravý štít 15,00*4,10+2,80*2,75-7,09 zadní strana 9,30*4,10+9,30*4,30+9,30*4,30/7-10,46 levý štít 15,30*1,20+9,30*0,40+15,00*0,20+2,80*0,20+7,80*0,90 sokl Omitka vnější stěn, MVC, hrubá zatěsnění - vyrovnání pískovcového soklu v.č. 05, 06, 07	m2	289,45	21,30	151,76	6 013,53	6 165,29	0,00	0,00 RTS I / 2013
17	622421121R00	2,70*2,90+4,70*4,06+0,15*4,06+5,60*8,40+0,15*4,06+4,70*4,06-20,53 přední strana 9,30*4,10+9,30*4,30+9,30*4,30/7-13,40 pravý štít 15,00*4,10+2,80*2,75-7,09 zadní strana 9,30*4,10+9,30*4,30+9,30*4,30/7-10,46 levý štít 15,30*1,20+9,30*0,40+15,00*0,20+2,80*0,20+7,80*0,90 sokl Omitka vnější stěn, MVC, hrubá zatěsnění - vyrovnání pískovcového soklu v.č. 05, 06, 07	m2	32,66	241,50	1 915,56	5 971,83	7 887,39	0,05	1,50 RTS I / 2013
18	622312012R00	Soklová lišta hliník KZS tl. 150 mm v.č. 05, 06, 07 2,70*4,70+0,15+5,60+0,15+4,70-1,65 přední strana 9,30 pravý štít 15,00+2,80-0,80 zadní strana 7,80+1,50 levý štít 2*7*0,15 převazy přes rohy 7,80 nad vstupem	m	61,85	85,45	2 654,02	2 631,06	5 285,08	0,00	0,01 RTS I / 2013
19	622312334RT1	Zatepl. syst. ETICS, fasáda, tl. 150 mm s omítkou carbonovou v.č. 05, 06, 07 2,70*2,90+2*4,70*4,10+2*0,15*4,10+5,60*8,40+2,90*0,15+4,10*0,15*5,20,53+2*4,00*0,50 přední strana 9,30*4,10+9,30*4,30+9,30*4,30/7-13,40+2*0,15*4,10 pravý štít 15,00*4,10+2,80*2,75-7,09+0,15*4,10+2,80*0,15 zadní strana 9,30*4,10+9,30*4,30+9,30*4,30/7-10,46+2*0,15*4,10+2,80*0,15 levý štít 4*1,90*0,30+2*1,20*0,30 boky vikýřových oken	m2	271,61	875,40	133 413,94	104 353,45	237 767,39	0,02	4,34 RTS I / 2013
20	622312353RT1	Zatepl. syst. ETICS, ostění, tl. 30 mm s omítkou carbonovou v.č. 05, 06, 07 0,35*(3*5,20+4*3,90+1*5,75+1*2,00) přední strana 0,35*(4*3,90+2*5,20+1*2,00) pravý štít 0,35*(1*4,20+5*2,25+1*3,90+1*4,80) zadní strana 0,35*(2*4,06+2*5,20+1*2,00) levý štít 0,25*(3*2,00) suterén	m2	40,56	825,45	20 788,04	12 692,21	33 480,25	0,01	0,59 RTS I / 2013
21	622312123RU1	Zateplovací syst. ETICS, sokl, EPS P tl. 100 mm s omítkou mozaikovou 5,0 kg/m2 v.č. 05, 06, 07 15,30*1,20+9,30*0,40+15,00*0,20+2,80*0,20+7,80*0,90 Doplňky zatepl. systémů, rohová lišta s okapničkou - LT profil	m2	32,66	1 010,50	21 300,39	11 702,54	33 002,93	0,02	0,58 RTS I / 2013
22	622421491R00	Doplňky zatepl. systémů, rohová lišta s okapničkou - LT profil v.č. 05, 06, 07 1,65*4*0,90+3*2,20+0,90 přední strana 4*0,90+2*2,20+0,90 pravý štít 1,20+5*0,855+0,90+0,80 zadní strana 2*1,16+2*2,20+0,90 levý štít 3*0,90 suterén	m	39,15	42,32	708,74	948,09	1 656,83	0,00	0,00 RTS I / 2013
23	622473186R00	Doplňky zatepl. systémů, rohová lišta se sítí v.č. 05, 06, 07 2,90+4,10+3*3,00+4*3,00+1,10+4*4,10 přední strana 4*3,00+2*3,00+1*1,10 pravý štít 4,10+5*1,10+2*3,00+4,10+1*4,00+2,75 zadní strana 2*2,90+2*3,00+1*1,10 levý štít 1,20+1,20+1,20+0,40+0,40+0,20+1,10+3*1,10 sokl	m	112,95	38,45	4 342,93	0,00	4 342,93	0,00	0,05 RTS I / 2013
24	622421492R00	Doplňky zatepl. systémů, okenní lišta s tkaninou - APU v.č. 05, 06, 07 5,75+3*5,20+4*3,90+1*2,00 přední strana 4*3,90+2*5,20+1*2,00 pravý štít 1*4,20+1*3,90+5*1,95+1*4,80 zadní strana 2*5,20+1*2,00+2*4,06 levý štít	m	110,12	58,45	4 820,69	1 615,82	6 436,51	0,00	0,00 RTS I / 2013
25	622391122R00	Příplatek za hmoždinky šroubovací (STR U nebo podobné) 268,61	m2	268,61	68,45	17 144,72	1 241,63	18 386,35	0,00	0,00 RTS I / 2013

26	622481211RT3	Montáž výtěžné sítě do stěrkového tmelu - římsy v.č. 05, 06, 07 (4,70+5,60+2*0,15+4,70)*0,20 (4,10+4,10+3,50)*0,20 15,00*0,20	m2	10,74	165,20	561,96	1 212,29	1 774,25	0,00	0,04
27	622471511R00	Omlitka stěn, carbonová, Carbon zrnitý 1,5 mm, sl.2 - římsy v.č. 05, 06, 07 (4,10+4,10+3,50)*0,20 (4,70+5,60+2*0,15+4,70)*0,20 (4,10+4,10+3,50)*0,20 15,00*0,20	m2	10,74	295,20	1 753,16	1 417,29	3 170,45	0,00	0,03
28	622312163R00	Zatepl. systém ETICS, parapet, EPS P tl. 20 mm v.č. 05, 06, 07 35,17*0,35 4,30*3,85 5,80*1,52 4,36*4,50	m2	12,31	515,40	3 177,57	3 167,00	6 344,57	0,01	0,07
29	622312122RV1	Zateplovací syst.ETICS, EPS P tl. 100 mm - strop suterénu - zakončený stěrkou s výtěžnou tkaninou v.č. 05, 06, 07 4,30*3,85 5,80*1,52 4,36*4,50	m2	45,00	712,10	17 562,60	14 481,90	32 044,50	0,01	0,52
30	622422331R00	Oprava vnějších omítek vápen. drásan. II. do 30 % - otlučení a vyspravení zvětralých ploch v.č. 04	m2	160,00	152,35	4 285,66	20 090,34	24 376,00	0,03	4,94
31	713111121RT2	Izolace tepelné stropů rovných vrchem - volně položení 2 vrstvy - materiál ve specifikaci v.č. 04	m2	115,17	135,20	43 589,08	28 854,87	72 453,95	0,00	2,39
32	63152416	Minerální vata k=0,039 W m-2 K-1, tl. 150 mm - 2 vrstvy v.č. 04	m2	241,86	84,30	20 388,80	0,00	20 388,80	0,00	1,16
33	713181131R00	Izolace foukaná polyuretanová do dutin stropu půdy v.č. 03 a 09 (15,00*3,00+2*4,70*3,00)*0,15	m3	10,98	1 435,00	9 232,88	6 523,42	15 756,30	0,08	0,88
34	713111121RT2	Izolace tepelné stropů rovných spodem, drátem 2 vrstvy - materiál ve specifikaci - zádveří - vstup v.č. 02	m2	21,84	138,50	565,38	2 459,46	3 024,84	0,00	0,02
35	63152416	Minerální vata k=0,039 W m-2 K-1, tl. 150 mm - 2 vrstvy v.č. 02	m2	43,68	84,30	3 682,22	0,00	3 682,22	0,00	0,21
36	713111121RL2	Montáž parozábrany spodem s přelepením spojů - strop zádveří v.č. 02 - cena obsahuje i dodávku materiálu 2,80*7,8	m2	21,84	64,58	820,84	589,59	1 410,43	0,00	0,00
37	713111221R00	Montáž difúzní fólie podlahy půdy v.č. 04	m2	115,17	52,10	731,42	5 268,94	6 000,36	0,00	0,00
38	67352433	Kontaktní difúzní fólie difúzní š. 1,5 m v.č. 04	m2	126,69	41,15	5 213,29	0,00	5 213,29	0,00	0,02
39	988713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m v.č. 01-4	%	1,98	710,47	0,00	1 406,73	1 406,73	0,00	0,00
40	784115712R00	Malba bílá, bez penetrace, 2 x - po výměně výplní otvorů v.č. 01-4	m2	40,56	34,50	1 175,12	2 724,02	3 899,14	0,00	0,03
41	784115712R00	Malba bílá, bez penetrace, 2 x - strop suterénu v.č. 01	m2	45,00	37,40	421,73	977,59	1 399,32	0,00	0,01
42	784115712R00	Malba bílá, bez penetrace, 2 x - strop zádveří v.č. 02	m2	21,84	37,40	507,22	1 175,78	1 683,00	0,00	0,01
43	900 R01	Hodinové zúčtovací sazby (HZS) HZS - pomocné práce stavební dělník v tarifní třídě 4	h	50,00	200,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
44	941941031R00	Lešení a stavební výťahy v.č. 05, 06, 07	m2	451,80	35,80	479,41	66 134,90	66 614,31	0,02	8,42
		Montáž lešení řad s podlahami, š. do 1 m, H 10 m				7,76	16 166,68	16 174,44		8,30

45	941941191RT3	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031 2*4,70*2,00+15,00*2,00 levý štít	m2	903,60	30,00	0,00	27 108,00	27 108,00	0,00	0,00	RTS I / 2013
46	9419411831R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m	m2	451,80	27,20	0,00	12 288,96	12 288,96	0,00	0,00	RTS I / 2013
47	941941500R00	Dovoz včetně odvozu lešení	m2	451,80	10,00	0,00	4 518,00	4 518,00	0,00	0,00	RTS I / 2013
48	944944011R00	Montáž, pronájem, demontáž ochranné sítě z umělých vláken - jen do ulice a nad vchod	m2	451,80	12,45	0,00	5 624,91	5 624,91	0,00	0,00	RTS I / 2013
49	944945013R00	Montáž záchranné sítě H 4,5 m, šířky nad 2 m	m	4,00	120,00	208,91	271,09	480,00	0,02	0,10	RTS I / 2013
50	944945193R00	v.č. 02 - stříška vstupu Příplatek za každý měsíc použ. stříšky, k pol. 5013	m	8,00	35,00	262,74	17,26	280,00	0,00	0,02	RTS I / 2013
51	944945813R00	Demontáž záchranné stříšky H 4,5 m, šířky nad 2 m	m	4,00	35,00	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00	RTS I / 2013
52	952901114R00	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách Výčištění budov o výšce podlaží nad 4 m	m2	160,17	38,50	90,00	6 076,55	6 166,55	0,00	0,01	RTS I / 2013
53	968062354R00	Bourání konstrukcí Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 1 m2	m2	5,17	256,30	237,27	1 087,80	1 325,07	0,08	0,39	RTS I / 2013
54	968062355R00	3*0,90*0,55+2*0,90*0,45+0,90*0,60+5*0,55*0,85 Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 2 m2	m2	17,31	156,40	365,97	2 341,31	2 707,28	0,06	1,07	RTS I / 2013
55	968062356R00	4*0,90*1,50+4*0,90*1,50+1,20*1,50+0,90*1,50+1,16*1,45*2 Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 4 m2	m2	23,10	128,35	470,74	2 494,15	2 964,89	0,05	1,25	RTS I / 2013
56	968072455R00	3*2,20*1,50+2*2,20*1,50+2*2,20*1,50 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	1,60	237,45	40,69	339,23	379,92	0,08	0,12	RTS I / 2013
57	968072456R00	0,8*2,00 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2	3,38	185,60	74,01	553,32	627,33	0,06	0,21	RTS I / 2013
58	968061112R00	1,65*2,05 Vývěšení dřevěných okenních křidel pl. do 1,5 m2	kus	20,00	5,58	0,00	111,60	111,60	0,00	0,00	RTS I / 2013
59	968061113R00	5+5+3+7 Vývěšení dřevěných okenních křidel pl. nad 1,5 m2	kus	7,00	13,40	0,00	93,80	93,80	0,00	0,00	RTS I / 2013
60	968061125R00	3+2+2 Vývěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	1,00	8,89	0,00	8,89	8,89	0,00	0,00	RTS I / 2013
61	968061126R00	1 Vývěšení dřevěných dveřních křidel pl. nad 2 m2	kus	1,00	17,65	0,00	17,65	17,65	0,00	0,00	RTS I / 2013
62	712600631RT1	1 Odstanění živič.krytiny střeš nad 30° 1vrstvé v.č. 07 + 08	m2	74,70	15,41	0,00	1 151,13	1 151,13	0,01	0,45	RTS I / 2013
63	712500834RT1	2*4,70*3,00+15,50*3,00 Příplatek - odstranění další vrstvy	m2	74,70	3,50	0,00	261,45	261,45	0,01	0,60	RTS I / 2013
64	764900050RAA	Demontáž oplechování parapetů v.č. 05, 06, 07	m	32,47	26,40	0,00	857,21	857,21	0,00	0,06	RTS I / 2013
65	76252181R00	3*2,20+4*0,90+0,90 přední strana 4*0,90+2*2,20+0,90 pravý štít 1,20+0,90+5*0,55 zadní strana 2*1,16+2*2,20+0,90 levý štít Demontáž podlah bez polštářů z prken tl. do 3,2 cm	m2	115,17	37,45	0,00	4 313,12	4 313,12	0,02	1,84	RTS I / 2013
66	764331830R00	14,40*7,80+3,80*0,75 Demontáž lemování zdi, rš 250 a 330 mm, do 30° v.č. 07 + 08	m	25,60	12,85	0,00	328,96	328,96	0,00	0,05	RTS I / 2013

H39	Práce výrobní povahy ve stavebnictví				0,00	5 329,99	5 329,99	0,00	RTS I / 2013	0,00
67	999281211R00 Přesun hmot, vněj. pláště výšky do 25 m	t	13,48	395,40	0,00	5 329,99	5 329,99	0,00	RTS I / 2013	0,00
	H712 Izolace stítech (živé krytiny)				25 745,54	18 286,20	44 033,74	1,01		
68	71221111R00 Podkladní asfaltový izolační pás přibitím v.č. 07 + 08	m2	74,70	11,45	127,10	728,22	855,32	0,00	RTS I / 2013	0,00
	2*4,70*3,00+15,50*3,00									
69	62822020 Pás podkladní systémový pod šindel 15 1 x 20 m	m2	74,70	36,85	2 752,70	0,00	2 752,70	0,00	RTS I / 2013	0,13
70	712378004R00 Závětní lišta RS 250 mm v.č. 07 + 08	m	25,60	215,45	3 567,11	1 948,41	5 515,52	0,00	RTS I / 2013	0,04
	2*4,70+15,00+4*0,30									
71	712222112R00 Montáž živiceho šindele stíech sloz.nad 45° v.č. 07 + 08	m2	74,70	235,20	3 426,37	14 143,07	17 569,44	0,00	RTS I / 2013	0,01
	2*4,70*3,00+15,50*3,00									
72	62865001 Šindel stíšní určena pro svíslé použití, samolepicí pás	m2	74,70	212,48	15 872,26	0,00	15 872,26	0,01	RTS I / 2013	0,82
73	998712202R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m	%	3,45	425,65	0,00	1 468,50	1 468,50	0,00	RTS I / 2013	0,00
	Konstrukce tesarské				45 434,29	65 513,31	110 946,60	4,02		
74	762526110RT3 Položení polštářů pod podlahy rozteče do 65 cm v.č.04 včetně dodávky řeziva	m2	115,17	135,25	6 629,85	8 946,89	15 576,74	0,01	RTS I / 2013	0,68
	14,40*7,80+3,80*0,75									
75	762722120R00 Montáž vázaných konstr.položaných do 224 cm2 v.č.04	m	91,00	211,45	639,08	18 602,87	19 241,95	0,00	RTS II / 2013	0,23
	8,7*10*1,05									
76	60596002 Řezivo - fošny, hranoly v.č.04 1,75	m3	1,75	6 100,00	10 675,00	0,00	10 675,00	0,55	RTS II / 2013	0,96
77	762313111R00 Sprázení stávajících dřevěných kleštin k nové konstrukci podlahy - svorníky, příložky, úhelníky v.č.04	bm	91,00	112,45	0,00	10 232,95	10 232,95	0,00	RTS II / 2013	0,00
	8,7*10*1,05									
78	762512245RT3 Položení podlah šroubováním včetně dodávky, OSB P+D tl. 22 mm/variantně 2x12,5mm v.č.04	m2	115,17	335,45	23 975,96	14 657,82	38 633,78	0,02	RTS I / 2013	2,05
	14,40*7,80+3,80*0,75									
79	762595000R00 Spojovací a ochranné prostředky k položení podlah	m3	5,75	162,24	932,88	0,00	932,88	0,00	RTS I / 2013	0,02
	Montáž podlahy, polštáře, vazné konstrukce 5,75									
80	783782206R00 Náter tesarských konstrukcí Bochemitem - i na rozkryté konstrukce - sanační preventivní v.č.04	m2	230,34	38,56	2 581,52	6 300,39	8 881,91	0,00	RTS II / 2013	0,07
	(14,40*7,80+3,80*0,75)*2									
81	998762202R00 Přesun hmot pro tesarské konstrukce, výšky do 12 m	%	6,50	1 041,75	0,00	6 771,39	6 771,39	0,00	RTS I / 2013	0,00
	Konstrukce klempířské				8 144,62	16 204,11	24 348,73	0,22		
82	764908307R00 Lindab, oplechování parapetů, rš 330 mm, enkolit výpis klempířských prvků K1	m	35,17	338,48	5 517,61	6 386,73	11 904,34	0,00	RTS I / 2013	0,09
	35,17									
83	7649000040RA0 Demontáž odpadních trub v.č. 05, 06, 07	m	18,70	28,50	0,00	532,95	532,95	0,00	RTS I / 2013	0,06
	3,80+4,50+2*5,20									
84	764454291R00 Montáž trub Pz odpadních kruhových výpis klempířských prvků K3	m	18,70	115,80	454,79	1 710,67	2 165,46	0,00	RTS I / 2013	0,00
	18,7									
85	764345291R00 Montáž ventilačních nástavců	kus	3,00	165,45	93,59	402,76	496,35	0,00	RTS I / 2013	0,00
	3									
86	764454903R00 Oprava odpadní trouby Pz kruhové - prodloužení spon/nové delší trny výpis klempířských prvků K3	m	18,70	185,45	1 432,63	2 035,29	3 467,92	0,00	RTS I / 2013	0,04
	18,7									
87	764233491R00 Montáž lemování zdi Ti Zn, živiceho krytina - na šitových stěnách výpis klempířských prvků K2	m	31,60	168,45	646,00	4 677,02	5 323,02	0,00	RTS I / 2013	0,03
	25,6									
88	998764202R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	1,92	238,90	0,00	458,69	458,69	0,00	RTS I / 2013	0,00
	Konstrukce truhlářské				196 979,20	76 139,13	273 118,33	0,75		
89	766670010RAC Okno plastové dvoukřídlové 220 x 150 cm výpis oken a dveří, O1	kus	7,00	13 485,00	76 754,00	17 641,00	94 395,00	0,02	RTS I / 2013	0,14
	7									
90	766670010RAA Okno plastové jednokřídlové 90 x 150 cm výpis oken a dveří, O2	kus	9,00	5 945,00	43 344,92	10 160,08	53 505,00	0,02	RTS I / 2013	0,15
	9									
91	766670010RA0 Okno plastové jednokřídlové 90x55 cm	kus	3,00	2 568,00	6 231,43	1 472,57	7 704,00	0,02	RTS I / 2013	0,06

92	766670010RAB	Okno plastové jednokřídlové 116x145cm výpis oken a dveří, O3	kus	2,00	7 654,00	12 383,08	2 924,92	15 308,00	0,02	0,04	RTS I / 2013
93	766670010RAC	Okno plastové jednokřídlové 55x85cm výpis oken a dveří, O4	kus	5,00	2 318,00	8 945,87	2 644,13	11 590,00	0,02	0,10	RTS I / 2013
94	766670010RAO	Okno plastové jednokřídlové 120x150cm výpis oken a dveří, O5	kus	1,00	8 152,00	6 593,78	1 558,22	8 152,00	0,02	0,02	RTS I / 2013
95	766670010RAA	Okno plastové jednokřídlové 90x45 cm výpis oken a dveří, O6	kus	2,00	2 356,00	3 817,28	894,72	4 712,00	0,02	0,03	RTS I / 2013
96	766670010RAC	Okno plastové jednokřídlové 90x60cm výpis oken a dveří, O7	kus	1,00	2 954,00	2 401,96	552,04	2 954,00	0,02	0,02	RTS I / 2013
97	766670032RAA	Dveře plastové 80x200cm - plné výpis oken a dveří, DO1	kus	2,00	13 985,00	22 019,93	5 950,07	27 970,00	0,03	0,06	RTS I / 2013
98	766670032RAI	Dveře plastové dvoukřídlé 165x200cm - 2/3sklo výpis oken a dveří, DO2	kus	1,00	29 645,00	5 093,81	24 551,19	29 645,00	0,00	0,00	RTS I / 2013
99	766690010RAB	Desky parapetní aglomer. dodávka a montáž, šířka 30 cm v.č. 01, 02, 03, 04	m	29,77	455,00	9 393,14	4 152,21	13 545,35	0,00	0,11	RTS I / 2013
100	998766202R00	Presun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m 7*2,20+9*0,90+2*1,16+5*0,55+1,20	%	1,35	2 694,80	0,00	3 637,98	3 637,98	0,00	0,00	RTS I / 2013
101	210200020RA0	Hromosvod - demontáž, znovumontáž do nových drážek, revize - nový drát Cu	kus	1,00	32 000,00	7 530,20	24 469,80	32 000,00	0,30	0,30	RTS I / 2013
102	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	7,16	201,00	0,00	1 439,80	1 439,80	0,00	0,00	RTS I / 2013
103	979011211R00	Svislá doprava suti a výběr. hmot za 2.NP nošením	t	7,16	418,85	0,00	3 000,31	3 000,31	0,00	0,00	RTS I / 2013
104	979087113R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	7,16	379,55	0,00	2 718,79	2 718,79	0,00	0,00	RTS I / 2013
105	979081111R00	Odvoz suti a výběr. hmot na skládku do 1 km	t	7,16	244,15	0,00	1 748,90	1 748,90	0,00	0,00	RTS I / 2013
106	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	143,26	13,95	0,00	1 998,48	1 998,48	0,00	0,00	RTS I / 2013
107	979999999R00	Poplatek za skládku suti a vybouraných hmot	t	7,16	1 300,00	0,00	9 312,16	9 312,16	0,00	0,00	RTS I / 2013
Celkem:									1 250 040,60		

Poznámka:

ČASOVÝ HARMONOGRAM - stavební

[illegible]