

98/44/2012

Příloha č. 1
ke směrnici č. 0.049

Slovácké vodárny a kanalizace, a. s. , Za Olšávkou 290, 686 36 Uh. Hradiště

Vyjádření ke smlouvě:

Smlouva č. 7340-12

Předkládající HS:

77 03 80

Předmět sml.: UH, ul. Na Baště, Žerotínova, Jiráskova, Dlouhá: oprava kanalizace,
ul. Jiráskova: rekonstrukce vodovodu

Dodavatel: VHS plus, Vodohospodářské stavby, s.r.o., Veselí nad Moravou

Útvar	funkce	Jméno	Datum	Komentář	Podpis
předkládá:	vedoucí střediska	Ing. Jaroslav Soják			
	technik investiční výstavby	Ing. Věra Hradilová	20.10.2012		
	(pověřená osoba za HS)				
ÚŘ	právník a. s.	JUDr. Milena Tomešková	13.10.2012		
PTÚ	náměstek	Ing. Jaroslav Soják	29.10.2012		
EÚ	náměstek	Ing. Lenka Mrázová	31.10.2012		

rozdělovník:

SMLOUVA O DÍLO č. 7340 – 12

o dodávce stavebních prací uzavřená ve smyslu § 536 až 565 Obchod. zák. č. 513/1991 Sb. v platném znění pro stavbu:

**„Uherské Hradiště, ul. Žerotínova, Na Baště – oprava kanalizace, stoka AV-6a“,
„Uherské Hradiště, ul. Jiráskova, Na Baště – oprava kanalizace, stoka AV-6b,
ul. Jiráskova - rekonstrukce vodovodu“,
„Uherské Hradiště, ul. Dlouhá, Na Baště – oprava kanalizace, stoka AV-6c“**

1. SMLUVNÍ STRANY :

Objednatel : Slovácké vodárny a kanalizace, a.s.,
Za Olšávkou 290, 686 36 Uherské Hradiště
Registrace : Obch.rejstřík vedený KS v Brně, oddíl B, vložka 1164
Zastoupený : Ing. Lubomírem Trachtulcem, předsedou představenstva a.s.
Zástupce ve věcech technických: Ing. Jaroslav Soják
provozně technický náměstek
Technický dozor objednatele: Ing. Věra Hradilová
IČO : 49453866 DIČ : CZ49453866
TEL. : 572 530 111 Fax : 572 551 118
Bankovní spojení: KB Uherské Hradiště č. účtu : 2006721/0100

Zhotovitel : VHS plus, Vodohospodářské stavby, s.r.o.
Registrace : Obch. rejstřík vedený KS v Brně, oddíl „C“, vložka 7729
Zastoupený : Ing. Jindřichem Popelkou, jednatelem společnosti
Zástupce ve věcech technických : Ing. Radek Říha, OTŘ
Zástupce ve věcech realizace stavby : Ing. Josef Mrkva, ved.stav.divize
IČO : 46976469 DIČ : CZ46976469
TEL : 518 307 911 FAX : 518 307 982
Bank.spojení : KB Veselí nad Moravou Č.úctu : 39900671/0100

2. PŘEDMĚT SMLOUVY :

Předmětem plnění smlouvy o dílo je provedení 3 staveb:

**„Uherské Hradiště, ul. Žerotínova, Na Baště – oprava kanalizace, stoka AV-6a“,
„Uherské Hradiště, ul. Jiráskova, Na Baště – oprava kanalizace, stoka AV-6b, ul.
Jiráskova - rekonstrukce vodovodu“,
„Uherské Hradiště, ul. Dlouhá, Na Baště – oprava kanalizace, stoka AV-6c“**

v rozsahu dle zadávací dokumentace a projektové dokumentace zpracované firmou EKOLA – Pavliš s. r. o., Staré Město pod zak. č. 1104/DSP, 1105/DSP a 1106/DSP zpracované v podrobnostech pro realizaci stavby.

Jedná se o provedení opravy kanalizačních stok ze sklolaminátových trub o celkové délce 464 m a o rekonstrukci vodovodu z litinových trub o celkové délce 94 m.

Součástí předmětu plnění je zajištění potřebných správních rozhodnutí pro zásahy do pozemních komunikací a k záborům veřejného prostranství, přepojení všech stávajících kanalizačních přípojek a uličních vpustí, přečerpávání splaškových vod i nezbytná opatření na převedení dešťových odpadních vod, TV monitoring po provedené opravě, uvedení povrchů do stavu dle požadavků vlastníka komunikací, předání dokumentace skutečného

provedení stavby včetně geodetického polohopisného a výškového zaměření dle směrnice SVK, a.s. a předání všech dokladů od zkoušek prokazující kvalitu díla.

Dodávka bude ukončena provedením předepsaných zkoušek, odevzdáním požadovaných dokladů, předáním a převzetím stavby a odstraněním veškerých vad a nedodělků.

3. DOBA PLNĚNÍ :

Zahájení prací :	29. 10. 2012
Termín dokončení prací :	21. 12. 2012
Termín předání a převzetí stavby :	31. 12. 2012

Do termínu předání a převzetí stavby budou předány zhotovitelem objednateli všechny požadované doklady (PD skuteč.provedení, geodet. zaměření stavby, TV monitoring, doklady prokazující kvalitu díla, doklad o likvidaci odpadu, aj.).

4. CENA DÍLA

Celková cena za dílo je stanovena jako **cena nejvýše přípustná** s platností po celou dobu plnění včetně případného posunu termínu zahájení a ukončení díla maximálně o 6 měsíců.

V ceně jsou zahrnuty veškeré nezbytné náklady k řádné a úplné realizaci díla dle čl. 2. Předmět smlouvy, včet. vytyčení všech podzemních sítí a rozvodů, které se nacházejí na území staveniště, vybudování zařízení staveniště, dopravu materiálu a techniky do místa plnění, zpracování PD skutečného provedení a geodetického zaměření, náklady na zábor veřejného prostranství a užívání komunikace, dočasné skládky, provedení předepsaných zkoušek, předání dokladů od použitých materiálů, předání dokladů od odvezených materiálů na skládku. V cenách jsou započteny i ty práce, které nejsou výslovně popsány a jejichž provedení logicky vyplývá z charakteru stavby. V cenách je započítán vývoj cen stavebních prací po dobu výstavby, energií, změny kursů měn atd.

Cena díla bez DPH činí :

Uh. Hradiště, ul. Žerotínova, Na Baště – oprava kanalizace, stoka AV-6a“.....	1,857.329,- Kč
Uh. Hradiště, ul. Jiráskova, Na Baště – oprava kanalizace, stoka AV-6b,	1,062.034,- Kč
Uh. Hradiště, ul. Jiráskova - rekonstrukce vodovodu“	894.449,- Kč
Uherské Hradiště, ul. Dlouhá, Na Baště – oprava kanalizace, stoka AV-6c	1,985.837,- Kč
CELKEM.....	5,799.649,- Kč

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY :

Cena prací bude uhrazena měsíčně na základě daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem doložených vzájemně odsouhlaseným soupisem provedených prací, a to do výše **80 %** celkové ceny díla. Zbývajících **20 %** bude uhrazeno až po předání a převzetí díla, avšak v případě drobných vad a nedodělků bude pozastávka uvolněna do 21 dnů po termínu jejich odstranění, ne však dříve než je splatnost faktury, ze které byla pozastávka učiněna. Měsíční soupis prací musí být vyhotoven samostatně pro každou stavbu a samostatně pro objekt rekonstrukce vodovodu.

Splatnost daňových dokladů - faktur se sjednává na **60 dnů** ode dne jejich doručení objednateli.

Objednatel prohlašuje, že je plátcem DPH a stavební a montážní práce souvisí s jeho ekonomickou činností. Podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů (zákon o DPH) se uplatní režim přenesení daňové povinnosti při poskytnutí stavebních a montážních prací, které odpovídají číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43. Fakturace bude bez DPH, výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno.

6. MAJETKOVÉ SANKCE :

- a) V případě prodlení s termínem ukončení stavebních prací a termínem předání a převzetí stavby zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **2.000,- Kč** za každý započatý den prodlení.
- b) V případě prodlení s odstraněním vad a nedodělků se sjednává smluvní pokuta ve výši **2.000,- Kč** za každou vadu nebo nedodělek za každý den prodlení.
- c) V případě prodlení s placením faktur má právo zhotovitel požadovat úrok z prodlení ve výši **0,05 %** z fakturované částky za každý den prodlení.

7. ZÁRUKA :

Zhotovitel poskytuje záruku na zhotovené dílo v délce : **60 měsíců**

Záruční doba začíná plynout ode dne předání a převzetí díla. Záruční lhůty na reklamovanou část díla se prodlužují o dobu počínající datem uplatnění reklamace a končící dnem odstranění vady zhotovitelem.

Zhotovitel neodpovídá za vady příp. poškození, které vznikly v záruční době a na něž by se jinak vztahovala záruka, jestliže tyto vady vznikly v důsledku jednání objednatele, třetí strany nebo okolnostmi „vyšší moci“.

8. DALŠÍ SMLUVNÍ PODMÍNKY :

A. STAVENIŠTĚ

Objednatel předá zhotoviteli staveniště v rozsahu projektu v termínu **do 29. 10. 2012.**

Předání staveniště se uskuteční protokolárně za účasti odpovědných zástupců smluvních stran a správců komunikací. O předání bude pořízen písemný zápis.

B. POVOLENÍ PRO REALIZACI DÍLA, PROJEKT

Objednatel předá zhotoviteli platné vodoprávní a stavební povolení, příp. jiné povolení, ohlášení apod. pro realizaci sjednaných prací bezprostředně po uzavření smlouvy o dílo.

Objednatel předá zhotoviteli platný projekt pro realizaci díla ve 3 vyhotoveních v tištěné formě a 1 x v elektronické bezprostředně po uzavření smlouvy o dílo.

C. STAVEBNÍ DENÍK

- Zhotovitel povede ode dne zahájení prací až do jejich ukončení stavební deník. Deník bude veden v originále se 2 průpisy. Do deníku bude zhotovitel každý den zapisovat všechny skutečnosti, rozhodující pro plnění smlouvy, časového postupu prací a jejich jakosti, odchylky od PD vč. jejich zdůvodnění a stanoviska autora projektu ke změnám.

- Právo provádět zápisy ve stavebním deníku mají pouze zástupci zhotovitele a objednatele uvedení ve smlouvě o dílo, projektant a zástupci státního stavebního dohledu.
- Objednatel a zhotovitel jsou povinni odpovídat na zápisy ve stavebním deníku nejpozději do 3 pracovních dnů, v případě mimořádné situace (havárie) ihned. V případě mimořádné nepřítomnosti pracovníka pověřeného výkonem odběratelské kontroly objednatele na stavbě, doručí zhotovitel text zápisu písemně nebo faxem na adresu objednatele a od doručení začne plynout třídenní lhůta. Jestliže na zápis nebude odpovězeno ve stanoveném termínu, znamená to, že druhá strana se zápisem souhlasí.
- Stavební deníky s originální verzí zápisů budou součástí dokladů, které předloží zhotovitel objednateli k termínu zahájení přejímacího řízení.

D. KONTROLNÍ DNY STAVBY

Pro řešení aktuálních otázek realizace díla bude objednatel organizovat v dohodnutých intervalech na stavbě kontrolní dny. Jednací místnost zajistí zhotovitel ve spolupráci s objednatelem.

E. KONTROLA PRACÍ PŘED ZAKRYTÍM

Práce a konstrukce, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými je objednatel oprávněn prověřit a dát písemný souhlas s jejich zakrytím ve stavebním deníku. Toto prověření provede pracovník odběratelské kontroly do 3 pracovních dnů po obdržení písemné výzvy zhotovitele zápisem v deníku a v případě mimořádné nepřítomnosti odpovědného zástupce objednatele na stavbě do 3 dnů po obdržení písemné výzvy nebo telefonické výzvy do sídla objednatele.

F. BOZP a OCHRANA A PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

OBLAST BOZP

- 1) Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci svých zaměstnanců (u svých poddodavatelů) po celou dobu provádění díla. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce a provozu podle platných právních předpisů a norem bezpečnostních, hygienických, požárních a ekologických. Zhotovitel je povinen zajistit pro všechny zaměstnance na stavbě vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně a pravidelně tyto znalosti zaměstnanců obnovovat a přezkušovat. Plnění těchto povinností zabezpečí ve svých smluvních vztazích s poddodavateli.
- 2) Zhotovitel předá objednateli seznam zaměstnanců, a to jak vlastních, tak i svých poddodavatelů, kterým je povolen vstup na předané staveniště, a bude tento seznam průběžně aktualizovat. Zajistí, aby tito zaměstnanci měli vizitky se jménem a označení zaměstnavatele.
- 3) Zhotovitel zajistí vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce při činnosti na staveništi v souladu s příslušným ustanovením zákoníku práce. Jeho odpovědnost zahrnuje též odpovědnost za osoby, jež se s jeho vědomím zdržují na staveništi.
- 4) Zhotovitel odpovídá za odbornou způsobilost svých zaměstnanců v profesích, jež vykonávají, a za to, že mají potřebné speciální zkoušky k jejich výkonu, které jsou platné po celou dobu výkonu dotčené profese. Zhotovitel rovněž odpovídá za to, že všichni jeho zaměstnanci byli podrobeni vstupní lékařské prohlídce, na základě které jsou schopni výkonu práce v jejich profesi. U profesí, u nichž to požaduje právní předpis, zajišťuje dodavatel pravidelné lékařské prohlídky.

- 5) Zhotovitel vybaví své zaměstnance všemi osobními ochrannými pomůckami a prostředky příslušejícími pro danou profesi a nese odpovědnost za to, že je budou zaměstnanci řádně používat.
- 6) Zhotovitel vydá požární řád, pokud se bude jednat o činnost se zvýšeným požárním nebezpečím, požárněpoplachové směrnice stavby a provozně dopravní řád stavby, které na staveništi viditelně umístí. Staveniště vybaví hasebními prostředky
- 7) Zhotovitel poučí své zaměstnance o pravidlech pohybu na staveništi včetně systému vnitrostaveništní dopravy a výtahů o používání strojního zařízení a o pravidlech pro provádění prací s otevřeným ohněm, podle platné vyhlášky, kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živců v tavných nádobách.
- 8) Zhotovitel upozorní objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti na staveništi k ohrožení života a zdraví pracovníků objednatele nebo dalších osob zdržujících se na staveništi s vědomím objednatele či k ohrožení provozu nebo ohrožení bezpečného stavu technických zařízení a objektů.
- 9) Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou jeho činností či činností těch, kteří pro něj dílo provádějí, dále za škody způsobené okolnostmi, které mají původ v povaze přístrojů či jiných věcí, jichž bylo použito při plnění závazků ze smlouvy o dílo.
- 10) V případě pracovního úrazu zaměstnance zhotovitele, vyšetří úraz a sepíše o něm záznam vedoucí pracovník zhotovitele ve spolupráci s odpovědným pracovníkem objednatele, v souladu s platným právním předpisem (nař. vlády, kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu....)

OBLAST OCHRANY ŽP

- 1) Zhotovitel bude používat techniku a zařízení splňující požadavky na ochranu životního prostředí a to z pohledu emisí výfukových plynů, hluchosti, v odpovídajícím technickém stavu, bez zjevných úniků provozních kapalin. Bude mít k dispozici prostředky k zachycení úniků provozních kapalin do půdy a vody (havarijní soupravy, zachytňovací vaničky, sorbent).
- 2) Odpady bude třídit a likvidovat v souladu s příslušnými legislativními předpisy a v souladu s požadavky danými v příslušných stavebních povoleních a dalších dokumentech státní správy, případně ve smlouvě o dílo.
- 3) Dojde-li při jeho činnosti k úniku dodávaných chemikálií, materiálů, ropných látek nebo provozních náplní z pracovních strojů a dopravních prostředků, neprodleně únik zastaví a zabráni zasažení přírodního prostředí, půdy a vody. Únik i zvolený postup odstranění oznámí neprodleně pracovníkovi vykonávajícímu dozor investora. V případě větších úniků je ohlásí vodoprávnímu úřadu.
- 4) Na staveništi a skládkách materiálu a v jejich okolí bude udržovat pořádek a činit opatření ke snížení prašnosti. Bude provádět úklid komunikací a chodníků. Stavební materiály, stroje a zařízení pro zabudování do stavby jakož i všechny odpady budou skladovány přehledně v prostorách a nádobách chránících je před poškozením s dostatečným zabezpečením ochrany životního prostředí. Materiály, zařízení i odpady budou řádně označeny a vybaveny předepsanou dokumentací.

9. OSTATNÍ PODMÍNKY PRO REALIZACI DÍLA :

- Zhotovitel bude při realizaci stavby postupovat s odbornou péčí, stavba bude realizována dle odsouhlasené a schválené projektové dokumentace, stavebního a vodoprávního povolení, dalších rozhodnutí dle zvláštních předpisů, zákonů, vyhlášek a ČSN platných v době provádění díla, pokud nebude v průběhu realizace s mluvním dodatkem ujednáno jinak.

- Objednatel předá zhotoviteli vodohospodářské rozhodnutí a všechna již vydaná vyjádření dotčených orgánů státní správy a organizací nejpozději při předání staveniště.
- Osoba vykonávající technický dozor objednatele: Ing. Věra Hradilová, tel. 572 530 162.
- Zhotovitele si zajistí vytyčení podzemních inženýrských sítí u jejich správců.
- Zhotovitel zajistí povolení k užívání veřejného prostranství pro účely provádění stavby a zařízení staveniště. Poplatky za zábor jsou započteny v ceně díla. Zhotovitel si zajistí dle potřeby dočasně i trvalé skládky.
- Zhotovitel zajistí žádost o stanovení přechodného dopravního značení u DI Krajského ředitelství Policie Zlínského kraje, územní odbor Uherské Hradiště a o vydání příslušných správních rozhodnutí v souladu se zákonem 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích v platném znění u odboru dopravy Městského úřadu v Uherském Hradišti. Kopii správních rozhodnutí předá zhotovitel objednateli a případné změny v dopravním značení projedná s objednatelem
- Zhotovitel si zajistí zdroje energií. Podmínky pro odběr vody z veřejného vodovodu si vyžádá zhotovitel u vedoucího provozu vodovodů SVK, a.s., Uherské Hradiště.
- Zhotovitel si na svůj náklad zřídí zařízení staveniště v souladu s příslušnými předpisy a toto zařízení staveniště vyklidí nejpozději do 5 dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud nebude dohodnuto smluvními stranami jinak.
- Zhotovitel zajistí po dobu provádění stavby přístup k dotčeným nemovitostem dle POV dokumentace pro provádění stavby a bude respektovat oprávněné požadavky dotčených obyvatel.
- Dokumentace skutečného provedení a geodetické zaměření bude objednateli předložena ve trojím tištěném provedení a 1x v digitálním tvaru v den zahájení přejímacího řízení, náklady má zhotovitel započteny v nabídkové ceně. Ruční zákresy do projektu stavby jsou možné jen u drobných změn, jinak budou provedeny nové výkresy, označené „skutečné provedení“. U výkresů, kde nedošlo ke změně, bude uvedeno „beze změn“. Všechny výkresy budou označeny jménem a příjmením osoby, která zodpovídá za zhotovitele, za PD skutečného provedení a razítkem zhotovitele. Chyby v projektové dokumentaci skutečného provedení stavby jsou důvodem k nepřevzetí díla.
- Objednatel převezme provedené dílo nebo jeho část na základě výzvy zhotovitele. O předání a převzetí díla bude proveden zápis podepsaný zástupci obou smluvních stran.
- Objednatel má právo nezahájit nebo přerušit přejímací řízení do doby, než bude předložena PD skutečného provedení, doklady prokazující kvalitu díla, doklady od použitých materiálů apod. K přerušení přejímacího řízení může objednatel přistoupit i v případě, že dokumentace skutečného provedení obsahuje chyby a nepravdivé údaje, totéž platí pokud bude dokladová část neúplná bez doložených dokladů prokazujících kvalitu díla, návodů na používání a údržbu, záruční podmínky atd.

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Smlouva o dílo je vypracována podle příslušných ustanovení OZ a předpisů jej doplňujících. Je vypracována ve 4 vyhotoveních a po podpisu a potvrzení zástupci obou smluvních stran obdrží objednatel a zhotovitel po 2 vyhotoveních.

Datum : 24. 10. 2012

Za objednatele :

Datum : 25. 10. 2012


Za zhotovitele :

Slovácké vodárny a kanalizace, a.s.
686 36 Uherské Hradiště, Za Olšávkou 290
-1-



.....
Ing. Lubomír Trachtulec
předseda představenstva a.s.

VHS plus, VODOHOSPODÁŘSKÉ STAVBY, s.r.o.
Masarykova 1197
698 14 Veselí nad Moravou
IČO: 46976469 DIČ: CZ46976469
-901-



.....
Ing. Jindřich Popelka
jednatel společnosti

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	UHERSKÉ HRADIŠTĚ - stoka AV-6a, stoka AV-6b, rekonstrukce vodovodu ul. Jiráskova, stoka AV-6c	JKSO	
		EČO	
		Místo	
Objednatel		IČ	DIČ
Projektant			
Zhotovitel	VHS plus, Vodohospodářské stavby, s.r.o	46976469	CZ46976469
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	Položek
		25.7.2012	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	1 371 970,75	8	Práce přesčas	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	4 427 678,46	9	Bez pevné podl.	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00			17	Ostatní	0,00
6		Montáž	0,00			18	NUS z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		5 799 649,21	12	DN (ř. 8-11)	19	NUS (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	22	Ostatní náklady	0,00
Projektant				D Celkové náklady				
Datum a podpis				23			Součet 7, 12, 19-22	5 799 649,21
Objednatel				24			DP H 14,00 % z 0,00	0,00
Datum a podpis				25			DP H 20,00 % z 5 799 649,21	1 159 929,90
Zhotovitel				26			Cena s DPH (ř. 23-25)	6 959 579,11
Datum a podpis				E Přípočty a odpočty				
13. 08. 2012				27			Dodávky objednatele	0,00
Datum a podpis				28			Klouzavá doložka	0,00
				29			Zvýhodnění	0,00

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: UHERSKÉ HRADIŠTĚ - stoka AV-6a, stoka AV-6b, rekonstrukce vodovodu Datum: 25.7.2012

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: VHS plus, Vodohospodářské stavby, s.r.o. Zpracoval:

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	NUS	KČ
0082	UHERSKÉ HRADIŠTĚ - stoka AV-6a, stoka AV-6b, rekonstrukce vodovodu ul. Jiráskova, stoka AV-6c	5 799 649,21	0,00	1 159 929,90	6 959 579,11	0,00	5 799 649,21	0,00	0,00	0,00
1	ul. Žerotínova, Na Baště - oprava kanalizace, stoka AV-6a	1 857 329,24	0,00	371 465,90	2 228 795,14	0,00	1 857 329,24	0,00	0,00	0,00
2	ul. Jiráskova, Na Baště - oprava kanal., stoka AV-6b, ul. Jiráskova - rekonstrukce vodovodu	1 956 482,77	0,00	391 296,60	2 347 779,37	0,00	1 956 482,77	0,00	0,00	0,00
a	SO 01 - Kanalizace	1 062 033,75	0,00	212 406,80	1 274 440,55	0,00	1 062 033,75	0,00	0,00	0,00
b	SO 02 - Vodovod	894 449,02	0,00	178 889,90	1 073 338,92	0,00	894 449,02	0,00	0,00	0,00
3	ul. Dlouhá, Na Baště - oprava kanalizace, stoka AV-6c	1 985 837,20	0,00	397 167,50	2 383 004,70	0,00	1 985 837,20	0,00	0,00	0,00
Celkem		5 799 649,21	0,00	1 159 929,90	6 959 579,11	0,00	5 799 649,21	0,00	0,00	0,00

13. 08. 2012



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	UHERSKÉ HRADIŠTĚ - stoka AV-6a, stoka AV-6b, rekonstrukce vodovodu ul. Jiráskova, stoka AV-6c	JKSO	
Název objektu	ul. Žerotínova, Na Baště - oprava kanalizace, stoka AV-6a	EČO	
		Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
		26.07.2012	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	536 661,75	8	Práce přesčas	0		13	Zařízení staveniště	0,00%	0,00
2		Montáž	1 320 667,49	9	Bez pevné podl.	0		14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0		15	Územní vlivy	0,00%	0,00
4		Montáž	0,00	11		0		16	Provozní vlivy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatní	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00					18	NUS z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		1 857 329,24	12	DN (ř. 8-11)			19	NUS (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00		22	Ostatní náklady		0,00
Projektant				D Celkové náklady							
Datum a podpis				23				Součet 7, 12, 19-22			
Objednatel				24				DPH 14,00 % z 0,00			
Datum a podpis				25				DPH 20,00 % z 1 857 329,24			
Zhotovitel				26				Cena s DPH (ř. 23-25)			
Datum a podpis				E Přípočty a odpočty							
13. 08. 2012				27				Dodávky zadavatele			
Datum a podpis				28				Klouzavá doložka			
				29				Zvýhodnění + -			

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: UHERSKÉ HRADIŠTĚ - stoka AV-6a, stoka AV-6b, rekonstrukce vodovodu ul. Jiráskova, stoka AV-6c

Objekt: ul. Žerotínova, Na Baště - oprava kanalizace, stoka AV-6. Objednatel:

Zhotovitel:

JKSO:

Datum: 26.7.2012

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Sur' celkem
1	2	3	4	5	6	7
HSV	Práce a dodávky HSV	536 661,75	1 307 550,11	1 844 211,86	215,484	0,000
1	Zemní práce	116 437,75	583 164,45	699 602,20	0,548	0,000
2	Zakládání	0,00	16 554,50	16 554,50	0,000	0,000
3	Svislé a kompletní konstrukce	0,00	5 017,43	5 017,43	0,000	0,000
4	Vodorovné konstrukce	0,00	17 317,80	17 317,80	65,118	0,000
5	Komunikace	0,00	358 297,03	358 297,03	148,500	0,000
8	Trubní vedení	420 157,00	66 215,27	486 372,27	0,929	0,000
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	67,00	254 611,46	254 678,46	0,388	0,000
99	Přesun hmot	0,00	6 372,17	6 372,17	0,000	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	0,00	4 320,00	4 320,00	0,000	0,000
783	Dokončovací práce - nátěry	0,00	4 320,00	4 320,00	0,000	0,000
M	Práce a dodávky M	0,00	8 797,38	8 797,38	0,000	0,000
23-M	Montáže potrubí	0,00	8 797,38	8 797,38	0,000	0,000
	<u>Celkem</u>	<u>536 661,75</u>	<u>1 320 667,49</u>	<u>1 857 329,24</u>	<u>215,484</u>	<u>0,000</u>

ROZPOČET

Stavba: UHERSKÉ HRADIŠTĚ - stoka AV-6a, stoka AV-6b, rekonstrukce vodovodu ul. Jiráskova, stoka AV-6

Objekt: ul. Žerotínova, Na Baště - oprava kanalizace, stoka AV-6a

JKSO:

EČO:

Objednatel:

Zpracoval:

Zhotovitel:

Datum: 26.7.2012

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV 1 844 211,86 215,484

1 Zemní práce 699 602,20 0,548

1	113106121	Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	7,000	31,22	218,54	0,000
2	113107122	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	7,000	40,00	280,00	0,000
3	113107223	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	224,000	40,12	8 986,88	0,000
4	113107242	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 100 mm	m2	258,000	60,00	15 480,00	0,000
5	113154233	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 bez překážek v trase	m2	950,000	42,00	39 900,00	0,000
6	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	3,000	44,25	132,75	0,000
7	115001104	Převedení vody potrubím DN do 300	m	30,000	150,00	4 500,00	0,000
8	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	480,000	20,00	9 600,00	0,000
9	R1	Přečerpávání splaškových vod	hod	120,000	20,00	2 400,00	0,000
10	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	m	16,800	209,20	3 514,56	0,146
11	119001402	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 500	m	1,200	325,93	391,12	0,015
12	119001411	Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 200	m	31,200	263,91	8 233,99	0,333
13	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	1,200	170,77	204,92	0,044
14	120001101	Příplatek za ztlžení vykopávky v blízkosti podzemního	m3	110,000	125,00	13 750,00	0,000
15	131201201	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	6,000	255,00	1 530,00	0,000
16	131201209	Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3	m3	6,000	10,00	60,00	0,000
17	131301201	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	6,000	300,00	1 800,00	0,000
18	131301209	Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 4	m3	6,000	10,00	60,00	0,000
19	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	486,200	194,46	94 546,45	0,000
20	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	486,200	19,68	9 568,42	0,000
21	132202201	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	20,000	350,00	7 000,00	0,000
22	132202209	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	20,000	20,00	400,00	0,000
23	132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	59,000	306,00	18 054,00	0,000
24	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	59,000	10,00	590,00	0,000
25	132302201	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 4	m3	5,000	750,00	3 750,00	0,000
26	132302209	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 4	m3	5,000	184,86	924,30	0,000
27	151101101	Zřízení příloženého pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	19,200	20,00	384,00	0,000

ROZPOČET

Stavba: UHERSKÉ HRADIŠTĚ - stoka AV-6a, stoka AV-6b, rekonstrukce vodovodu ul. Jiráskova, stoka AV-6

Objekt: ul. Žerotínova, Na Baště - oprava kanalizace, stoka AV-6a

JKSO:

EČO:

Objednatel:

Zpracoval:

Zhotovitel:

Datum: 26.7.2012

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV

1 844 211,86

215,484

1 Zemní práce

699 602,20

0,548

1	113106121	Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	7,000	31,22	218,54	0,000
2	113107122	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	7,000	40,00	280,00	0,000
3	113107223	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	224,000	40,12	8 986,88	0,000
4	113107242	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 100 mm	m2	258,000	60,00	15 480,00	0,000
5	113154233	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 bez překážek v trase	m2	950,000	42,00	39 900,00	0,000
6	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	3,000	44,25	132,75	0,000
7	115001104	Převedení vody potrubím DN do 300	m	30,000	150,00	4 500,00	0,000
8	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	480,000	20,00	9 600,00	0,000
9	R1	Přečerpávání splaškových vod	hod	120,000	20,00	2 400,00	0,000
10	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	m	16,800	209,20	3 514,56	0,146
11	119001402	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 500	m	1,200	325,93	391,12	0,015
12	119001411	Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 200	m	31,200	263,91	8 233,99	0,333
13	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	1,200	170,77	204,92	0,044
14	120001101	Příplatek za ztlžení vykopávky v blízkosti podzemního	m3	110,000	125,00	13 750,00	0,000
15	131201201	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	6,000	255,00	1 530,00	0,000
16	131201209	Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3	m3	6,000	10,00	60,00	0,000
17	131301201	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	6,000	300,00	1 800,00	0,000
18	131301209	Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 4	m3	6,000	10,00	60,00	0,000
19	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	486,200	194,46	94 546,45	0,000
20	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	486,200	19,68	9 568,42	0,000
21	132202201	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	20,000	350,00	7 000,00	0,000
22	132202209	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	20,000	20,00	400,00	0,000
23	132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	59,000	306,00	18 054,00	0,000
24	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	59,000	10,00	590,00	0,000
25	132302201	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 4	m3	5,000	750,00	3 750,00	0,000
26	132302209	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 4	m3	5,000	184,86	924,30	0,000
27	151101101	Zřízení příložného pažení a zopeření stěn rýh hl do 2 m	m2	19,200	20,00	384,00	0,000

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
28	151101102	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 4 m	m2	1 215,200	20,00	24 304,00	0,000
29	151101111	Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	19,200	5,00	96,00	0,000
30	151101112	Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 4 m	m2	1 215,200	20,00	24 304,00	0,000
31	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	531,600	190,00	101 004,00	0,000
32	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	2 658,000	3,00	7 974,00	0,000
33	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	531,600	14,29	7 596,56	0,000
34	171201211	Poplatek za uložení sypaniny na skládce	t	903,000	110,00	99 330,00	0,000
35	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním	m3	445,300	73,91	32 912,12	0,000
36	583441970	Štěrkodrt' frakce 0-63	t	788,000	115,00	90 620,00	0,000
37	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	116,500	305,00	35 532,50	0,000
38	583313450	kamenivo těžné drobné frakce 0-4	t	224,000	115,00	25 760,00	0,000
39	180402111	Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	18,000	13,24	238,32	0,000
40	005724100	osivo směs travní parková rekreační	kg	0,550	105,00	57,75	0,000
41	181301101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	18,000	23,75	427,50	0,000
42	H1	Nákup ornice vč.dopravy	t	3,000	150,00	450,00	0,000
43	181951102	Úprava pláňe v hornině tř. 1 až 4 se zhuťněním	m2	247,000	9,57	2 363,79	0,000
44	184807111	Zřízení ochrany stromu bedněním	m2	1,000	292,87	292,87	0,009
45	184807112	Odstranění ochrany stromu bedněním	m2	1,000	78,86	78,86	0,000
2 Zakládání						16 554,50	0,000
46	212752212	Tratlivod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop	m	165,700	85,00	14 084,50	0,000
47	215901101	Zhuťnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých l(d) do 0,8	m2	247,000	10,00	2 470,00	0,000
3 Svěslé a kompletní konstrukce						5 017,43	0,000
48	359901111	Vyčištění stok	m	222,700	22,53	5 017,43	0,000
4 Vodorovné konstrukce						17 317,80	65,118
49	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	34,400	474,38	16 318,67	65,042
50	452112111	Osazení betonových prstenců nebo ráků v do 100 mm	kus	7,000	112,59	788,13	0,046
51	452112121	Osazení betonových prstenců nebo ráků v do 200 mm	kus	1,000	167,21	167,21	0,007
52	452313141	Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	0,010	2 556,93	25,57	0,022
53	452353101	Bednění podkladních bloků otevřený výkop	m2	0,060	303,72	18,22	0,000
5 Komunikace						358 297,03	148,500
54	566903112	Vyspravení podkladu po překopech kamenivem hrubým drceným	m3	75,000	771,59	57 869,25	148,500
55	566904112	Vyspravení podkladu po překopech obalovaným kamenivem ACP (OK)	m3	15,500	4 463,00	69 176,50	0,000
56	573211111	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	950,000	12,00	11 400,00	0,000
57	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I II 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	950,000	230,00	218 500,00	0,000
58	596811120	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,09 m2 plochy do 50 m2	m2	7,000	193,04	1 351,28	0,000
8 Trubní vedení						486 372,27	0,929
59	831263195	Příplatek za zřízení kanalizační přípojky DN 100 až 300	kus	13,000	370,76	4 819,88	0,821

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
60	871161121	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylenu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 32 mm	m	6,000	11,98	71,88	0,000
61	286131240	potrubí vodovodní PE100 PN10 SDR17 6 m, 100 m, 32 x 2,0 mm	m	7,000	11,00	77,00	0,000
62	871353121	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 % DN 200	m	57,000	16,13	919,41	0,000
63	286112660	trubka PVC DN 200 dl.2m SN8	kus	29,000	340,00	9 860,00	0,000
64	871372111	Montáž kanalizačního potrubí z laminátových trub HOBAS DN 300 se spojkami v otevřeném výkopu	m	68,800	82,45	5 672,56	0,000
65	286412620	roury z odstředivě litého laminátu HOBAS PN 1 SN 10000 se spojkou DN 300	m	69,000	1 297,00	89 493,00	0,000
66	871392111	Montáž kanalizačního potrubí z laminátových trub HOBAS DN 400 se spojkami v otevřeném výkopu	m	96,900	181,87	17 623,20	0,000
67	286412640	roury z odstředivě litého laminátu HOBAS PN 1 SN 10000 se spojkou DN 400	m	97,000	1 847,00	179 159,00	0,000
68	877353123	Montáž tvarovek jednoosých na potrubí z trub z PVC těsněných kroužkem otevřený výkop DN 200	kus	69,000	40,63	2 803,47	0,001
69	286113680	koleno kanalizace plastové KGB DN 200	kus	32,000	120,00	3 840,00	0,000
70	H2	přechodová tvarovka DN 200 (přip. spojka)	kus	16,000	400,00	6 400,00	0,000
71	H3	kloubový spoj DN 200	kus	14,000	950,00	13 300,00	0,000
72	H4	šachtová vložka DN 200	kus	7,000	160,00	1 120,00	0,000
73	877373123	Montáž tvarovek jednoosých na potrubí z trub z PVC těsněných kroužkem otevřený výkop DN 300	kus	5,000	53,20	266,00	0,000
74	H5	šachtová vložka DN 250	kus	1,000	310,00	310,00	0,000
75	286172550	vložka šachtová sklolaminátová SN8 nebo SN12 DN 300	kus	4,000	2 450,00	9 800,00	0,000
76	877375122	Montáž nalepovací odbočné tvarovky na potrubí z kanalizačních trub z PVC DN 300	kus	6,000	197,36	1 184,16	0,004
77	286414530	odbočka sklolaminátová DN 300/200	kus	6,000	2 190,00	13 140,00	0,000
78	877393123	Montáž tvarovek jednoosých na potrubí z trub z PVC těsněných kroužkem otevřený výkop DN 400	kus	3,000	68,31	204,93	0,000
79	286172560	vložka šachtová sklolaminátová SN8 nebo SN12 DN 400	kus	3,000	2 740,00	8 220,00	0,000
80	877395122	Montáž nalepovací odbočné tvarovky na potrubí z kanalizačních trub z PVC DN 400	kus	11,000	258,08	2 838,88	0,010
81	286414550	odbočka sklolaminátová DN 400/200	kus	11,000	2 740,00	30 140,00	0,000
82	879172199	Příplatek za montáž vodovodních přípojek při montáži jakéhokoli potrubí DN 32 až 80	kus	1,000	248,63	248,63	0,004
83	R2	Demontáž přípojkového ventilu vč.poklopu	kus	1,000	600,00	600,00	0,000
84	891163111	Montáž vodovodního ventilu hlavního pro přípojky DN 25	kus	1,000	96,08	96,08	0,000
85	H2681	Ventil přípojkový ISO 1"	kus	1,000	1 300,00	1 300,00	0,000
86	H 6221	tvarovka 1"	kus	1,000	380,00	380,00	0,000
87	H 9601	teleskopická zemní souprava	kus	1,000	950,00	950,00	0,000
88	H 6	spojka 1" s přechodem na závitové potrubí	kus	1,000	500,00	500,00	0,000
89	891269111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 100	kus	1,000	690,79	690,79	0,000
90	H 3350	navrtávací pas DN 100/2"	kus	1,000	1 100,00	1 100,00	0,000
91	892233121	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	6,000	20,56	123,36	0,000
92	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí do 80	m	6,000	11,16	66,96	0,000
93	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	2,000	100,00	200,00	0,000
94	894411121	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 200 do 300 dno beton tř. C 25/30	kus	2,000	4 500,00	9 000,00	0,000
95	894411131	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 300 do 400 dno beton tř. C 25/30	kus	2,000	4 500,00	9 000,00	0,000
96	592243380	dno betonové šachty kanalizační přímé TBZ-Q.1 100/75 V max. 50 100/75x50 cm	kus	3,000	5 138,00	15 414,00	0,000

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
97	592243370	dno betonové šachty kanalizační přímé TBZ-Q.1 100/65 V max. 40 100/65x40 cm	kus	1,000	4 375,00	4 375,00	0,000
98	592243200	prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q.1 63/6 62,5 x 12 x 6 cm	kus	2,000	153,00	306,00	0,000
99	592243210	prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q.1 63/8 62,5 x 12 x 8 cm	kus	1,000	174,00	174,00	0,000
100	592243230	prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q.1 63/10 62,5 x 12 x 10 cm	kus	4,000	192,00	768,00	0,000
101	592243240	prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q.1 63/12 62,5 x 12 x 12 cm	kus	1,000	213,00	213,00	0,000
102	592243120	konus šachetní betonový TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS 100x62,5x58 cm	kus	4,000	1 034,00	4 136,00	0,000
103	592243050	skruž betonová šachetní TBS-Q.1 100/25 D100x25x12 cm	kus	2,000	559,00	1 118,00	0,000
104	592243060	skruž betonová šachetní TBS-Q.1 100/50 D100x50x12 cm	kus	3,000	795,00	2 385,00	0,000
105	592243070	skruž betonová šachetní TBS-Q.1 100/100 D100x100x12 cm	kus	1,000	1 389,00	1 389,00	0,000
106	592243480	těsnění elastometrové pro spojení šachetních dílů EMT DN 1000	kus	6,000	170,00	1 020,00	0,000
107	R3	Úprava šachty Š 448	kus	1,000	5 100,00	5 100,00	0,000
108	894812218	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/200 pravý a levý přítok	kus	2,000	700,00	1 400,00	0,000
109	894812232	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 2000 mm	kus	2,000	900,00	1 800,00	0,000
110	894812245	Revizní a čistící šachta z PP redukce šachtové roury 425/315	kus	2,000	260,00	520,00	0,000
111	894812262	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 poklop litinový plný do teleskopické trubky (40 t)	kus	2,000	1 600,00	3 200,00	0,000
112	R4	Demontáž šachtových poklopů vč.odvozu	kus	4,000	500,00	2 000,00	0,000
113	899104111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti nad 150 kg	kus	4,000	607,61	2 430,44	0,028
114	552434420	poklop na vstupní šachtu litinový 600 D400 uzamykatelný bez odvětrání	kus	4,000	3 100,00	12 400,00	0,000
115	899401111	Osazení poklopů litinových ventilových	kus	1,000	254,64	254,64	0,060
116	H1650	poklop litinový ventilový vč.podkladní desky	kus	1,000	450,00	450,00	0,000

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 254 678,46 0,388

117	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	3,000	170,67	512,01	0,388
118	592174100	obrubník betonový chodníkový ABO 100/10/25 II nat 100x10x25 cm	kus	1,000	67,00	67,00	0,000
119	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	299,000	66,00	19 734,00	0,000
120	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm	m	299,000	95,00	28 405,00	0,000
121	R5	Prohlídka TV kamerou	m	165,700	28,00	4 639,60	0,000
122	R6	Provizorní dopravní opatření	KČ	1,000	16 200,00	16 200,00	0,000
123	R7	Zkoušky zhutnění pláně a konstrukčních vrstev	kus	8,000	3 400,00	27 200,00	0,000
124	R8	D+M folie PE + vodič	m	6,000	11,00	66,00	0,000
125	938909311	Odstranění bláta a hlinitého nánosů z povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2	1 900,000	0,46	874,00	0,000
126	961055111	Bourání základů ze ŽB (šachty)	m3	4,800	4 200,00	20 160,00	0,000
127	969011121	Vybourání vodovodního nebo plynového vedení DN do 52	m	6,000	28,10	168,60	0,000
128	969021121	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 200	m	57,000	104,15	5 936,55	0,000
129	969021131	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 300	m	165,700	135,84	22 508,69	0,000
130	979024443	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních	m	3,000	24,19	72,57	0,000
131	979054441	Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého	m2	7,000	22,44	157,08	0,000
132	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	290,140	50,00	14 507,00	0,000

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
133	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	4 061,960	3,00	12 185,88	0,000
134	997013801	Poplatek za uložení stavební sutí na skládce	t	290,140	32,00	9 284,48	0,000
142	Poznámka	Poplatek za zábory veřejného prostranství a překopy komunikací (za každý započatý m2 a započatý den 10 Kč). Všichni uchazeči uvedenou jednotnou cenu položky 72 000,-Kč	soub	1,000	72 000,00	72 000,00	0,000
99		Přesun hmot				6 372,17	0,000
136	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	1 274,433	5,00	6 372,17	0,000
PSV		Práce a dodávky PSV				4 320,00	0,000
783		Dokončovací práce - nátěry				4 320,00	0,000
137	78389	Vnitřní nátěr šachet trojnásobný	m2	36,000	120,00	4 320,00	0,000
M		Práce a dodávky M				8 797,38	0,000
23-M		Montáže potrubí				8 797,38	0,000
138	230170005	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 350	sada	1,000	1 000,00	1 000,00	0,000
139	230170006	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 500	sada	1,000	1 000,00	1 000,00	0,000
140	230170015	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 350	m	68,800	29,11	2 002,77	0,000
141	230170016	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 500	m	96,900	49,48	4 794,61	0,000
Celkem						1 857 329,24	215,484

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby
UHERSKÉ HRADIŠTĚ - stoka AV-6a, stoka AV-6b,
rekonstrukce vodovodu ul. Jiráskova, stoka AV-6c

Název objektu
ul. Jiráskova, Na Baště - oprava kanal., stoka AV-6b, ul.
Jiráskova - rekonstrukce vodovodu

JKSO

EČO

Místo

IČ

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

25.07.2012

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby				
1	HSV	Dodávky	247 068,00	8	Práce přesčas	0	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	1 709 414,77	9	Bez pevné podl.	0	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00
6		Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)	1 956 482,77	12	DN (ř. 8-11)		19	NUS (ř. 13-18)	0,00	
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00	
Projektant					D Celkové náklady				
Datum a podpis Objednatel			Razítko		23	Součet 7, 12, 19-22		1 956 482,77	
					24	DPH 14,00 % z 0,00		0,00	
					25	DPH 20,00 % z 1 956 482,77		391 296,60	
					26	Cena s DPH (ř. 23-25)		2 347 779,37	
Datum a podpis Zhotovitel			Razítko		E Přípočty a odpočty				
13. 08. 2012			Razítko		27	Dodávky zadavatele		0,00	
					28	Klouzavá doložka		0,00	
Datum a podpis			Razítko		29	Zvýhodnění + -		0,00	

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: UHERSKÉ HRADIŠTĚ - stoka AV-6a, stoka AV-6b, rekonstrukce vodovodu Datum: 25.7.2012

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: VHS plus, Vodohospodářské stavby, s.r.o. Zpracoval:

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	NUS	KČ
2	ul.Jiráskova, Na Baště - oprava kanal., stoka AV-6b, ul. Jiráskova - rekonstrukce vodovodu	1 956 482,77	0,00	391 296,60	2 347 779,37	0,00	1 956 482,77	0,00	0,00	0,00
a	SO 01 - Kanalizace	1 062 033,75	0,00	212 406,80	1 274 440,55	0,00	1 062 033,75	0,00	0,00	0,00
b	SO 02 - Vodovod	894 449,02	0,00	178 889,90	1 073 338,92	0,00	894 449,02	0,00	0,00	0,00
Celkem		1 956 482,77	0,00	391 296,60	2 347 779,37	0,00	1 956 482,77	0,00	0,00	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	UHERSKÉ HRADIŠTĚ - stoka AV-6a, stoka AV-6b, rekonstrukce vodovodu ul. Jiráskova, stoka AV-6c	JKSO	
Název objektu	ul. Jiráskova, Na Baště - oprava kanal., stoka AV-6b, ul. Jiráskova - rekonstrukce vodovodu	EČO	
Název části	SO 01 - Kanalizace	Misto	
		IČ	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
		25.07.2012	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby				
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0	13	Zařízení staveniště	0,00%	0,00
2		Montáž	1 062 033,75	9	Bez pevné podl.	0	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0	15	Územní vlivy	0,00%	0,00
4		Montáž	0,00	11		0	16	Provozní vlivy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		1 062 033,75	12	DN (ř. 8-11)		19	NUS (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00
Projektant						D Celkové náklady				
						23 Součet 7, 12, 19-22				1 062 033,75
Datum a podpis				Razítko		24 DPH 14,00 % z 0,00				0,00
Objednatel						25 DPH 20,00 % z 1 062 033,75				212 406,80
						26 Cena s DPH (ř. 23-25)				1 274 440,55
Datum a podpis				Razítko		E Přípočty a odpočty				
Zhotovitel						27 Dodávky zadavatele				0,00
13.08.2012						28 Klouzavá doložka				0,00
Datum a podpis				Razítko		29 Zvýhodnění + -				0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: UHERSKÉ HRADIŠTĚ - stoka AV-6a, stoka AV-6b, rekonstrukce vodovodu ul. Jiráskova, stoka AV-6c

Objekt: ul. Jiráskova, Na Baště - oprava kanal., stoka AV-6b, ul. J. Objednatel.

Část: SO 01 - Kanalizace

Zhotovitel:

JKSO:

Datum: 25.7.2012

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
1	2	3	4	5	6	7
HSV	Práce a dodávky HSV	0,00	1 054 796,60	1 054 796,60	78,410	0,000
1	Zemní práce	0,00	325 404,23	325 404,23	0,361	0,000
2	Zakládání	0,00	2 328,68	2 328,68	0,000	0,000
3	Svislé a kompletní konstrukce	0,00	2 307,07	2 307,07	0,000	0,000
4	Vodorovné konstrukce	0,00	9 412,01	9 412,01	0,020	0,000
5	Komunikace	0,00	260 909,58	260 909,58	74,710	0,000
8	Trubní vedení	0,00	300 148,24	300 148,24	0,988	0,000
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00	149 064,32	149 064,32	2,331	0,000
99	Přesun hmot	0,00	5 222,47	5 222,47	0,000	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	0,00	2 160,00	2 160,00	0,000	0,000
783	Dokončovací práce - nátěry	0,00	2 160,00	2 160,00	0,000	0,000
M	Práce a dodávky M	0,00	5 077,15	5 077,15	0,000	0,000
23-M	Montáže potrubí	0,00	5 077,15	5 077,15	0,000	0,000
	<u>Celkem</u>	<u>0,00</u>	<u>1 062 033,75</u>	<u>1 062 033,75</u>	<u>78,410</u>	<u>0,000</u>

ROZPOČET

Stavba: UHERSKÉ HRADIŠTĚ - stoka AV-6a, stoka AV-6b, rekonstrukce vodovodu ul. Jiráskova, stoka AV-6

Objekt: ul. Jiráskova, Na Baště - oprava kanal., stoka AV-6b, ul. Jiráskova - rekonstrukce

Část: SO 01 - Kanalizace

EČO:

Objednatel:

Zpracoval:

Zhotovitel:

Datum: 25.7.2012

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV 1 054 796,60 78,410

1 Zemní práce 325 404,23 0,361

1	113106121	Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	32,000	31,22	999,04	0,000
2	113107122	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	32,000	40,00	1 280,00	0,000
3	113107223	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	98,900	40,12	3 967,87	0,000
4	113107242	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živichých tl 100 mm	m2	154,400	65,00	10 036,00	0,000
5	113154233	Frézování živichého krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 bez překážek v trase	m2	766,000	42,00	32 172,00	0,000
6	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	16,000	44,25	708,00	0,000
7	115001104	Převedení vody potrubím DN do 300	m	30,000	150,00	4 500,00	0,000
8	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	360,000	20,00	7 200,00	0,000
9	R1	Přečerpávání splaškových vod	hod	96,000	20,00	1 920,00	0,000
10	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	m	9,600	209,20	2 008,32	0,083
11	119001402	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 500	m	1,200	325,93	391,12	0,015
12	119001411	Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 200	m	20,400	263,91	5 383,76	0,218
13	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tralí ze 3 volně ložených kabelů	m	1,200	170,77	204,92	0,044
14	120001101	Příplatek za ztlížení vykopávky v blízkosti podzemního	m3	110,000	150,00	16 500,00	0,000
15	131201201	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	3,000	200,00	600,00	0,000
16	131201209	Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3	m3	3,000	33,57	100,71	0,000
17	131301201	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	1,000	200,00	200,00	0,000
18	131301209	Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 4	m3	1,000	46,31	46,31	0,000
19	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	190,400	194,46	37 025,18	0,000
20	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	190,400	10,00	1 904,00	0,000
21	132202201	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	10,000	644,46	6 444,60	0,000
22	132202209	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	10,000	128,97	1 289,70	0,000
23	132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	22,000	250,00	5 500,00	0,000
24	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	22,000	10,00	220,00	0,000
25	132302201	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 4	m3	2,000	1 091,91	2 183,82	0,000
26	132302209	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 4	m3	2,000	184,86	369,72	0,000
27	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	80,000	20,00	1 600,00	0,000

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
28	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	382,300	40,00	15 292,00	0,000
29	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	80,000	5,00	400,00	0,000
30	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	382,300	10,00	3 823,00	0,000
31	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z hominy tř. 1 až 4	m3	228,400	150,00	34 260,00	0,000
32	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z hominy tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 142,000	3,00	3 426,00	0,000
33	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	228,400	14,29	3 263,84	0,000
34	171201211	Poplatek za uložení sypaniny na skládce	t	388,000	120,00	46 560,00	0,000
35	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	146,800	73,91	10 849,99	0,000
36	583441970	šterkodrť frakce 0-63	t	282,000	115,00	32 430,00	0,000
37	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	54,000	320,00	17 280,00	0,000
38	583313450	kamenivo těžné drobné frakce 0-4	t	103,700	115,00	11 925,50	0,000
39	181951102	Úprava pláňe v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	119,000	9,57	1 138,83	0,000
2		Zakládání				2 328,68	0,000
40	212752212	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop	m	82,400	20,00	1 648,00	0,000
41	215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých l(d) do 0,8	m2	119,000	5,72	680,68	0,000
3		Svislé a kompletní konstrukce				2 307,07	0,000
42	359901111	Vyčištění stok	m	102,400	22,53	2 307,07	0,000
4		Vodorovné konstrukce				9 412,01	0,020
43	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	16,300	550,00	8 965,00	0,000
44	452112111	Osazení betonových prstenců nebo ráků v do 100 mm	kus	1,000	112,59	112,59	0,007
45	452112121	Osazení betonových prstenců nebo ráků v do 200 mm	kus	2,000	167,21	334,42	0,013
5		Komunikace				260 909,58	74,710
46	566903112	Vyspravení podkladu po překozech kamenivem hrubým drceným	m3	36,100	771,59	27 854,40	71,478
47	566904112	Vyspravení podkladu po překozech obalovaným kamenivem ACP (OK)	m3	9,300	4 463,00	41 505,90	0,000
48	573211111	Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	766,000	12,00	9 192,00	0,000
49	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	766,000	230,00	176 180,00	0,000
50	596811120	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěši do lože z kameniva vel do 0,09 m2 plochy do 50 m2	m2	32,000	193,04	6 177,28	3,232
8		Trubní vedení				300 148,24	0,988
51	831263195	Příplatek za zřízení kanalizační přípojky DN 100 až 300	kus	15,000	370,76	5 561,40	0,947
52	871353121	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 % DN 200	m	20,000	16,13	322,60	0,000
53	286112660	trubka PVC DN 200 dl.2m SN8	kus	11,000	340,00	3 740,00	0,000
54	871392111	Montáž kanalizačního potrubí z laminátových trub HOBAS DN 400 se spojkami v otevřeném výkopu	m	82,400	220,00	18 128,00	0,000
55	286412640	roury z odstředivě litého laminátu HOBAS PN 1 SN 10000 se spojkou DN 400	m	83,000	1 847,00	153 301,00	0,000
56	877353123	Montáž tvarovek jednoosých na potrubí z trub z PVC těsněných kroužkem otevřený výkop DN 200	kus	48,000	40,63	1 950,24	0,001
57	286113680	koleno kanalizace plastové KGB DN 200	kus	28,000	120,00	3 360,00	0,000
58	H1	přechodová tvarovka DN 200 (příp.spojka)	kus	14,000	400,00	5 600,00	0,000
59	H2	kloubový spoj DN 200	kus	3,000	950,00	2 850,00	0,000

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
60	H3	šachtová vložka DN 200	kus	2,000	160,00	320,00	0,000
61	H4	šachtová vložka DN 100	kus	1,000	90,00	90,00	0,000
62	877373123	Montáž tvarovek jednoosých na potrubí z trub z PVC těsněných kroužkem otevřený výkop. DN 300	kus	1,000	53,20	53,20	0,000
63	H5	šachtová vložka DN 300	kus	1,000	2 190,00	2 190,00	0,000
64	877393123	Montáž tvarovek jednoosých na potrubí z trub z PVC těsněných kroužkem otevřený výkop. DN 400	kus	4,000	68,31	273,24	0,000
65	286172560	vložka šachtová sklolaminátová SN8 nebo SN12 DN 400	kus	3,000	2 438,00	7 314,00	0,000
66	H6	Spojka DN 400	kus	1,000	2 438,00	2 438,00	0,000
67	877395122	Montáž nalepovací odbočné tvarovky na potrubí z kanalizačních trub z PVC DN 400	kus	14,000	258,08	3 613,12	0,012
68	286414550	odbočka sklolaminátová DN 400/200	kus	14,000	2 740,00	38 360,00	0,000
69	894411131	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 300 do 400 dno beton tř. C 25/30	kus	2,000	4 500,00	9 000,00	0,000
70	592243380	dno betonové šachty kanalizační přímé TBZ-Q.1 100/75 V max. 50 100/75x50 cm	kus	2,000	5 138,00	10 276,00	0,000
71	592243200	prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q.1 63/6 62,5 x 12 x 6 cm	kus	1,000	153,00	153,00	0,000
72	592243240	prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q.1 63/12 62,5 x 12 x 12 cm	kus	2,000	213,00	426,00	0,000
73	592243120	konus šachetní betonový TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS 100x62,5x58 cm	kus	2,000	1 034,00	2 068,00	0,000
74	592243060	skruž betonová šachetní TBS-Q.1 100/50 D100x50x12 cm	kus	2,000	795,00	1 590,00	0,000
75	592243480	těsnění elastometrové pro spojení šachetních dílů EMT DN 1000	kus	2,000	170,00	340,00	0,000
76	R2	Oprava stávajících šachet dle popisu v technické zprávě	kus	2,000	5 000,00	10 000,00	0,000
77	R3	Demontáž šachtových poklopů vč.odvozu	kus	4,000	500,00	2 000,00	0,000
78	899104111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti nad 150 kg	kus	4,000	607,61	2 430,44	0,028
79	552434420	poklop na vstupní šachtu litinový 600 D400 uzamykatelný bez odvětrání	kus	4,000	3 100,00	12 400,00	0,000
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání					149 064,32	2,331
80	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	18,000	170,67	3 072,06	2,331
81	592174100	obrubník betonový chodníkový ABO 100/10/25 II nat 100x10x25 cm	kus	5,000	67,00	335,00	0,000
82	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm	m	169,000	66,00	11 154,00	0,000
83	919735113	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 150 mm	m	169,000	95,00	16 055,00	0,000
84	R4	Prohlídka TV kamerou	m	82,400	40,00	3 296,00	0,000
85	R5	Provizorní dopravní opatření	Kč	1,000	8 080,00	8 080,00	0,000
86	R6	Zkoušky zhutnění pláně a konstrukčních vrstev	kus	2,000	3 400,00	6 800,00	0,000
87	938909311	Odstranění bláta a hlinitého nánosu z povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živичného	m2	1 000,000	0,46	460,00	0,000
88	961055111	Bourání základů ze ŽB (šachty)	m3	2,400	2 500,00	6 000,00	0,000
89	969021121	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 200	m	20,000	104,15	2 083,00	0,000
90	R7	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 400	m	82,400	175,00	14 420,00	0,000
91	979024443	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních	m	18,000	24,19	435,42	0,000
92	979054441	Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého	m2	32,000	22,44	718,08	0,000
93	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	201,416	40,00	8 056,64	0,000
94	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2 819,824	3,00	8 459,47	0,000
95	997013801	Poplatek za uložení stavební sutí na skládce	t	201,416	28,00	5 639,65	0,000

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

96	Poznámka	Poplatek za zábory veřejného prostranství a překopy komunikací (za každý započatý m2 a započatý den 10 Kč). Všichni uchazeči uvedenou jednotnou cenu položky 54 000,-Kč	soub	1,000	54 000,00	54 000,00	0,000
----	----------	---	------	-------	-----------	-----------	-------

99	Přesun hmot					5 222,47	0,000
----	-------------	--	--	--	--	----------	-------

97	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	522,247	10,00	5 222,47	0,000
----	-----------	--	---	---------	-------	----------	-------

PSV	Práce a dodávky PSV					2 160,00	0,000
-----	---------------------	--	--	--	--	----------	-------

783	Dokončovací práce - nátěry					2 160,00	0,000
-----	----------------------------	--	--	--	--	----------	-------

98	78389	Vnitřní nátěr šachet trojnásobný	m2	18,000	120,00	2 160,00	0,000
----	-------	----------------------------------	----	--------	--------	----------	-------

M	Práce a dodávky M					5 077,15	0,000
---	-------------------	--	--	--	--	----------	-------

23-M	Montáže potrubí					5 077,15	0,000
------	-----------------	--	--	--	--	----------	-------

99	230170006	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 500	sada	1,000	1 000,00	1 000,00	0,000
----	-----------	---	------	-------	----------	----------	-------

100	230170016	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 500	m	82,400	49,48	4 077,15	0,000
-----	-----------	--	---	--------	-------	----------	-------

	<u>Celkem</u>					<u>1 062 033,75</u>	<u>78,410</u>
--	---------------	--	--	--	--	---------------------	---------------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby UHERSKÉ HRADIŠTĚ - stoka AV-6a, stoka AV-6b, rekonstrukce vodovodu ul. Jiráskova, stoka AV-6c
 Název objektu ul. Jiráskova, Na Baště - oprava kanal., stoka AV-6b, ul. Jiráskova - rekonstrukce vodovodu
 Název části SO 02 - Vodovod

JKSO

EČO

Misto

IČ

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

25.07.2012

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby						
1	HSV	Dodávky	247 068,00	8	Práce přesčas	0	13	Zařízení staveniště	0,00%	0,00	
2		Montáž	647 381,02	9	Bez pevné podl.	0	14	Mimoslav. doprava	0,00%	0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0	15	Územní vlivy	0,00%	0,00	
4		Montáž	0,00	11		0	16	Provozní vlivy	0,00%	0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00%	0,00	
6		Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (ř. 1-6)		894 449,02	12	DN (ř. 8-11)		19	NUS (ř. 13-18)		0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00	
Projektant						D Celkové náklady					
Datum a podpis				Razítko		23 Součet 7, 12, 19-22					894 449,02
Objednatel						24 DPH 14,00 % z 0,00					0,00
Datum a podpis				Razítko		25 DPH 20,00 % z 894 449,02					178 889,90
Zhotovitel						26 Cena s DPH (ř. 23-25)					1 073 338,92
Datum a podpis				Razítko		E Přípočty a odpočty					
13. 08. 2012						27 Dodávky zadavatele					0,00
Datum a podpis				Razítko		28 Klouzavá doložka					0,00
						29 Zvýhodnění + -					0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: UHERSKÉ HRADIŠTĚ - stoka AV-6a, stoka AV-6b, rekonstrukce vodovodu ul. Jiráskova, stoka AV-6c

Objekt: ul.Jiráskova, Na Baště - oprava kanal., stoka AV-6b, ul. J

Část: SO 02 - Vodovod

Zhotovitel:

JKSO:

Datum: 25.7.2012

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
1	2	3	4	5	6	7
HSV	Práce a dodávky HSV	247 068,00	645 073,98	892 141,98	4,872	0,000
1	Zemní práce	29 486,00	179 735,80	209 221,80	0,037	0,000
2	Zakládání	0,00	2 281,68	2 281,68	0,000	0,000
4	Vodorovné konstrukce	0,00	5 461,54	5 461,54	0,023	0,000
5	Komunikace	0,00	70 352,82	70 352,82	0,000	0,000
8	Trubní vedení	217 381,00	68 000,34	285 381,34	2,482	0,000
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	201,00	162 700,95	162 901,95	2,331	0,000
99	Přesun hmot	0,00	156 540,85	156 540,85	0,000	0,000
M	Práce a dodávky M	0,00	2 307,04	2 307,04	0,000	0,000
21-M	Elektromontáže	0,00	1 418,04	1 418,04	0,000	0,000
46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích	0,00	889,00	889,00	0,000	0,000
	<u>Celkem</u>	<u>247 068,00</u>	<u>647 381,02</u>	<u>894 449,02</u>	<u>4,872</u>	<u>0,000</u>

ROZPOČET

Stavba: UHERSKÉ HRADIŠTĚ - stoka AV-6a, stoka AV-6b, rekonstrukce vodovodu ul. Jiráskova, stoka AV-6

Objekt: ul. Jiráskova, Na Baště - oprava kanal., stoka AV-6b, ul. Jiráskova - rekonstrukce

Část: SO 02 - Vodovod

EČO:

Objednatel:

Zpracoval:

Zhotovitel:

Datum: 25.7.2012

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV 892 141,98 4,872

1 Zemní práce 209 221,80 0,037

1	113106121	Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	18,000	31,22	561,96	0,000
2	113107122	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	18,000	40,00	720,00	0,000
3	113107163	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	94,000	55,14	5 183,16	0,000
4	113107182	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živichných tl 100 mm	m2	143,650	65,00	9 337,25	0,000
5	113154263	Frézování živichného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 s překážkami v trase	m2	94,000	42,00	3 948,00	0,000
6	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	18,000	44,25	796,50	0,000
7	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	240,000	10,00	2 400,00	0,000
8	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	m	11,000	100,00	1 100,00	0,000
9	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	1,000	170,77	170,77	0,037
10	120001101	Příplatek za zřízení vykopávky v blízkosti podzemního	m3	20,000	282,78	5 655,60	0,000
11	131201201	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	2,000	250,00	500,00	0,000
12	131201209	Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3	m3	2,000	33,57	67,14	0,000
13	131301201	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	2,000	300,00	600,00	0,000
14	131301209	Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 4	m3	2,000	46,31	92,62	0,000
15	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	29,900	250,00	7 475,00	0,000
16	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	29,900	10,00	299,00	0,000
17	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	83,900	194,46	16 315,19	0,000
18	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	83,900	10,00	839,00	0,000
19	132202101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	5,000	731,05	3 655,25	0,000
20	132202109	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	5,000	146,14	730,70	0,000
21	132202201	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	6,000	644,46	3 866,76	0,000
22	132202209	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	6,000	128,97	773,82	0,000
23	132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	6,000	398,66	2 391,96	0,000
24	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	6,000	42,20	253,20	0,000
25	132302201	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 4	m3	8,000	1 091,91	8 735,28	0,000

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

26	132302209	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 4	m3	8,000	184,86	1 478,88	0,000
27	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	479,600	20,00	9 592,00	0,000
28	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	479,600	5,00	2 398,00	0,000
29	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	142,800	200,00	28 560,00	0,000
30	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	714,000	10,00	7 140,00	0,000
31	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	142,800	14,29	2 040,61	0,000
32	171201211	Poplatek za uložení sypaniny na skládce	t	242,000	120,00	29 040,00	0,000
33	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	98,100	73,91	7 250,57	0,000
34	583441970	šterkodrt' frakce 0-63	t	188,400	115,00	21 666,00	0,000
35	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	35,400	420,00	14 868,00	0,000
36	583313450	kamenivo těžené drobné frakce 0-4	t	68,000	115,00	7 820,00	0,000
37	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	94,000	9,57	899,58	0,000

2 Zakládání 2 281,68 0,000

38	212752212	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop	m	87,200	20,00	1 744,00	0,000
39	215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých l(d) do 0,8	m2	94,000	5,72	537,68	0,000

4 Vodorovné konstrukce 5 461,54 0,023

40	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	9,320	580,00	5 405,60	0,000
41	452313141	Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	0,010	2 556,93	25,57	0,022
42	452353101	Bednění podkladních bloků otevřený výkop	m2	0,100	303,72	30,37	0,001

5 Komunikace 70 352,82 0,000

43	566903112	Vyspravení podkladu po překopech kamenivem hrubým drceným	m3	33,000	850,00	28 050,00	0,000
44	566904112	Vyspravení podkladu po překopech obalovaným kamenivem ACP (OK)	m3	8,700	4 463,00	38 828,10	0,000
45	573211111	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	0,000	0,00	0,00	0,000
46	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	0,000	0,00	0,00	0,000
47	596811120	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,09 m2 plochy do 50 m2	m2	18,000	193,04	3 474,72	0,000

8 Trubní vedení 285 381,34 2,482

48	850245121	Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových DN 80	kus	2,000	1 949,44	3 898,88	0,000
49	850375121	Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových DN 300	kus	2,000	3 218,36	6 436,72	0,000
50	851241131	Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 80	m	87,200	125,00	10 900,00	0,000
51	552530300	trouba vodovodní litinová PUR DN 80 mm K9 PN 10	m	89,000	790,00	70 310,00	0,000
52	851371131	Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 300	m	1,500	210,45	315,68	0,000
53	552530360	trouba vodovodní litinová PUR DN 300 mm K9 PN 10	m	2,000	2 234,00	4 468,00	0,000
54	852242121	Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových délky do 1 m otevřený výkop DN 80	kus	1,000	336,88	336,88	0,001
55	552532390	trouba přírubová FF DN 80 mm délka 400 mm	kus	1,000	815,00	815,00	0,000
56	857241131	Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 80	kus	4,000	297,91	1 191,64	0,000

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
57	552538920	tvorovka přírubová s hrdlem z tvárné litiny EU-kus DN80	kus	2,000	926,00	1 852,00	0,000
58	H7972	Spojka WAGA DN 80 hrdlo-hrdlo	kus	2,000	3 000,00	6 000,00	0,000
59	857242121	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80	kus	3,000	246,74	740,22	0,002
60	552534890	tvorovka přírubová litinová s hladkým koncem F-kus DN 80 mm	kus	2,000	635,00	1 270,00	0,000
61	552540470	koleno přírubové z tvárné litiny s patkou N-kus DN 80 mm	kus	1,000	796,00	796,00	0,000
62	857243131	Montáž litinových tvarovek odbočných hrdlových otevřený výkop s integrovaným lésněním DN 80	kus	2,000	380,44	760,88	0,000
63	552537400	tvorovka hrdlová s přírubovou odbočkou z tvárné litiny MMA-kus DN 80/80 mm	kus	2,000	1 501,00	3 002,00	0,000
64	857244121	Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 80	kus	1,000	361,44	361,44	0,001
65	552507130	tvorovka přírubová s přírubovou odbočkou T-DN 80x80 PN 10 TVL	kus	1,000	1 057,00	1 057,00	0,000
66	857262121	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 100	kus	1,000	332,44	332,44	0,002
67	552598150	přechod přírubový RP tvárná litina DN100/80 L200 mm	kus	1,000	432,00	432,00	0,000
68	857371131	Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným lésněním DN 300	kus	3,000	740,87	2 222,61	0,000
69	552538980	tvorovka přírubová s hrdlem EU-kus DN300	kus	1,000	3 460,00	3 460,00	0,000
70	H7972	Spojka WAGA DN 300 hrdlo-hrdlo	kus	2,000	13 000,00	26 000,00	0,000
71	857372121	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 300	kus	1,000	887,94	887,94	0,005
72	552534950	tvorovka přírubová litinová s hladkým koncem F-kus DN 300 mm	kus	1,000	2 340,00	2 340,00	0,000
73	857374121	Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 300	kus	1,000	1 269,19	1 269,19	0,008
74	552507490	tvorovka přírubová s přírubovou odbočkou T-DN 300x100 PN 10 TVL	kus	1,000	6 928,00	6 928,00	0,000
75	871161121	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylenu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 32 mm	m	39,000	11,98	467,22	0,000
76	286137520	potrubí vodovodní PE LD (rPE) D 32 x 4,4 mm	m	43,000	17,00	731,00	0,000
77	879172199	Příplatek za montáž vodovodních přípojek při montáži jakéhokoli potrubí DN 32 až 80	kus	9,000	248,63	2 237,67	0,040
78	891163111	Montáž vodovodního ventilu hlavního pro přípojky DN 25	kus	9,000	96,08	864,72	0,000
79	H2681	Kombinovaný ISO ventil přímý 1"	kus	9,000	1 100,00	9 900,00	0,000
80	H3151	Kombinovaný ISO ventil rohový 1"	kus	9,000	1 100,00	9 900,00	0,000
81	H9601	Teleskopická zemní souprava	kus	9,000	700,00	6 300,00	0,000
82	H6221	Přípojková ISO tvorovka 1"	kus	9,000	250,00	2 250,00	0,000
83	H6320	Spojka PE potrubí ISO 1"	kus	9,000	320,00	2 880,00	0,000
84	891241111	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80	kus	2,000	401,85	803,70	0,002
85	422243970	šoupátko JMA EKO DN80	kus	2,000	2 800,00	5 600,00	0,000
86	422910790	souprava zemní teleskopická Patent pro šoupátka DN 65-80 mm při Rd 2,0 m	kus	1,000	1 100,00	1 100,00	0,000
87	891247111	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	2,000	182,00	364,00	0,001
88	422736020	hydrant podzemní DN80 VAG SUPRA	kus	1,000	7 200,00	7 200,00	0,000
89	H 9822	Odvzdušňovací souprava DN80	kus	1,000	19 000,00	19 000,00	0,000
90	891249111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN	kus	9,000	683,76	6 153,84	0,000
91	H3350	navrtávací pas HACOM DN 80/2"	kus	9,000	600,00	5 400,00	0,000
92	891261111	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 100	kus	1,000	529,48	529,48	0,002
93	422244000	šoupátko JMA EKO DN100	kus	1,000	3 100,00	3 100,00	0,000
94	422910800	souprava zemní teleskopická Patent pro šoupátka DN 100-150 mm	kus	1,000	1 100,00	1 100,00	0,000
95	892233121	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	39,000	20,56	801,84	0,000

položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
2	3	4	5	6	7	8
01111	Tlaková zkouška vodou potrubí do 80	m	126,200	11,16	1 408,39	0,000
02121	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	87,200	27,26	2 377,07	0,000
02111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	2,000	4 859,54	9 719,08	0,920
01111	Osazení poklopů litinových ventilových	kus	9,000	254,64	2 291,76	0,538
01111	poklop litinový přípojkový	kus	9,000	300,00	2 700,00	0,000
01112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	3,000	372,76	1 118,28	0,345
013520	poklop litinový typ Rambo šoupátkový	kus	3,000	480,00	1 440,00	0,000
01113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	2,000	784,21	1 568,42	0,614
014520	poklop litinový typ 522-hydrantový	kus	1,000	1 100,00	1 100,00	0,000
01111	poklop odvětrávací soupravy	kus	1,000	3 900,00	3 900,00	0,000
	Demontáž armatur vč.poklopů	kus	2,000	650,00	1 300,00	0,000
	Demontáž přípojkových ventilů vč.poklopů	kus	9,000	600,00	5 400,00	0,000
013111	Orientační tabulky na sloupku betonovém nebo ocelovém	kus	5,000	188,07	940,35	0,001
045350	tabulka identifikační	kus	5,000	110,00	550,00	0,000
022550	sloupek plotový průběžný pozinkovaný a komaxitový 2500/38x1,5 mm	kus	5,000	900,00	4 500,00	0,000
Ostatní konstrukce a práce-bourání					162 901,95	2,331
021213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	18,000	170,67	3 072,06	2,331
0174100	obrubník betonový chodníkový ABO 100/10/25 II nat 100x10x25 cm	kus	3,000	67,00	201,00	0,000
	Provizorní dopravní opatření	Kč	1,000	8 500,00	8 500,00	0,000
	Zkoušky zhutnění pláně a konstrukčních vrstev	kus	2,000	3 400,00	6 800,00	0,000
035112	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm	m	255,000	66,00	16 830,00	0,000
035113	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 150 mm	m	255,000	95,00	24 225,00	0,000
009311	Odstranění bláta a hlinitého nánosů z povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živичného	m2	1 000,000	0,46	460,00	0,000
011121	Vybourání vodovodního nebo plynového vedení DN do 52	m	39,000	28,10	1 095,90	0,000
011131	Vybourání vodovodního nebo plynového vedení DN do 125	m	87,200	32,74	2 854,93	0,000
024443	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních	m	18,000	24,19	435,42	0,000
054441	Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého	m2	18,000	22,44	403,92	0,000
013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	83,596	226,00	18 892,70	0,000
013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 170,340	3,00	3 511,02	0,000
013801	Poplatek za uložení stavební sutí na skládce	t	83,600	450,00	37 620,00	0,000
známka	Poplatek za zábory veřejného prostranství a překopy komunikací (za každý započatý m2 a započatý den 10 Kč). Všichni uchazeči uvedenou jednotnou cenu položky 38 000,-Kč	soub	1,000	38 000,00	38 000,00	0,000
Přesun hmot					156 540,85	0,000
0273102	Přesun hmot pro trubní vedení z trub litinových otevřený výkop	t	378,118	414,00	156 540,85	0,000
Práce a dodávky M					2 307,04	0,000
M	Elektromontáže				1 418,04	0,000
0220020	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm2 ve městské zástavbě	m	39,000	36,36	1 418,04	0,000
M	Zemní práce při extr.mont.pracích				889,00	0,000
042	D+M výstražná folie PE š 30cm	m	127,000	7,00	889,00	0,000

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

Celkem

894 449,02

4,872

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	UHERSKÉ HRADIŠTĚ - stoka AV-6a, stoka AV-6b, rekonstrukce vodovodu ul. Jiráskova, stoka AV-6c	JKSO	
Název objektu	ul. Dlouhá, Na Baště - oprava kanalizace, stoka AV-6c	EČO	
		Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
		26.07.2012	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby				
1	HSV	Dodávky	588 241,00	8	Práce přesčas	0	13	Zařízení staveniště	0,00%	0,00
2		Montáž	1 397 596,20	9	Bez pevné podl.	0	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0	15	Územní vlivy	0,00%	0,00
4		Montáž	0,00	11		0	16	Provozní vlivy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		1 985 837,20	12	DN (ř. 8-11)		19	NUS (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00
Projektant							D Celkové náklady			
Datum a podpis				Razítko			23	Součet 7, 12, 19-22		1 985 837,20
Objednatel							24	DPH 14,00 % z 0,00		0,00
Datum a podpis				Razítko			25	DPH 20,00 % z 1 985 837,20		397 167,50
Zhotovitel							26	Cena s DPH (ř. 23-25)		2 383 004,70
Datum a podpis				Razítko			E Přípočty a odpočty			
13. 08. 2012				Razítko			27	Dodávky zadavatele		0,00
Datum a podpis							28	Klouzavá doložka		0,00
							29	Zvýhodnění + -		0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: UHERSKÉ HRADIŠTĚ - stoka AV-6a, stoka AV-6b, rekonstrukce vodovodu ul. Jiráskova, stoka AV-6c

Objekt: ul.Dlouhá, Na Baště - oprava kanalizace, stoka AV-6c

Objednatel:

Zhotovitel:

JKSO:

Datum: 26.7.2012

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
1	2	3	4	5	6	7
HSV	Práce a dodávky HSV	588 241,00	1 382 862,25	1 971 103,25	370,658	0,000
1	Zemní práce	108 675,00	595 548,65	704 223,65	0,929	0,000
2	Zakládání	0,00	5 227,76	5 227,76	0,000	0,000
3	Svislé a kompletní konstrukce	0,00	5 127,83	5 127,83	0,000	0,000
4	Vodorovné konstrukce	0,00	17 745,04	17 745,04	66,979	0,000
5	Komunikace	0,00	372 763,71	372 763,71	298,036	0,000
8	Trubní vedení	479 231,00	81 912,71	561 143,71	1,345	0,000
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	335,00	292 186,37	292 521,37	3,369	0,000
99	Přesun hmot	0,00	12 350,18	12 350,18	0,000	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	0,00	4 800,00	4 800,00	0,000	0,000
783	Dokončovací práce - nátěry	0,00	4 800,00	4 800,00	0,000	0,000
M	Práce a dodávky M	0,00	9 933,95	9 933,95	0,000	0,000
23-M	Montáže potrubí	0,00	9 933,95	9 933,95	0,000	0,000
	<u>Celkem</u>	<u>588 241,00</u>	<u>1 397 596,20</u>	<u>1 985 837,20</u>	<u>370,658</u>	<u>0,000</u>

ROZPOČET

Stavba: UHERSKÉ HRADIŠTĚ - stoka AV-6a, stoka AV-6b, rekonstrukce vodovodu ul. Jiráskova, stoka AV-6

Objekt: ul.Dlouhá, Na Baště - oprava kanalizace, stoka AV-6c

JKSO:

EČO:

Objednatel:

Zpracoval:

Zhotovitel:

Datum: 26.7.2012

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV

1 971 103,25

370,658

1 Zemní práce

704 223,65

0,929

1	113106121	Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	45,000	31,22	1 404,90	0,000
2	113107122	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	45,000	40,00	1 800,00	0,000
3	113107223	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	259,000	40,12	10 391,08	0,000
4	113107242	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 100 mm	m2	297,000	65,00	19 305,00	0,000
5	113154233	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 bez překážek v trase	m2	748,000	42,00	31 416,00	0,000
6	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	26,000	44,25	1 150,50	0,000
7	115001104	Převedení vody potrubím DN do 300	m	30,000	493,89	14 816,70	0,468
8	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	480,000	20,00	9 600,00	0,000
9	R1	Přečerpávání splaškových vod	hod	192,000	20,00	3 840,00	0,000
10	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	m	9,600	209,20	2 008,32	0,083
11	119001411	Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 200	m	31,200	263,91	8 233,99	0,333
12	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	1,200	170,77	204,92	0,044
13	120001101	Příplatek za zřízení vykopávky v blízkosti podzemního	m3	105,000	282,78	29 691,90	0,000
14	131201201	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	5,000	455,99	2 279,95	0,000
15	131201209	Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3	m3	5,000	33,57	167,85	0,000
16	131301201	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	5,000	603,26	3 016,30	0,000
17	131301209	Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 4	m3	5,000	46,31	231,55	0,000
18	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	404,100	194,46	78 581,29	0,000
19	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	404,100	19,68	7 952,69	0,000
20	132202201	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	20,000	644,46	12 889,20	0,000
21	132202209	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	20,000	128,97	2 579,40	0,000
22	132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	75,000	398,66	29 899,50	0,000
23	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	75,000	42,20	3 165,00	0,000
24	132302201	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 4	m3	5,000	1 091,91	5 459,55	0,000
25	132302209	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 4	m3	5,000	184,86	924,30	0,000
26	151101101	Zřízení příloženého pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	306,300	20,00	6 126,00	0,000
27	151101102	Zřízení příloženého pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	717,400	40,00	28 696,00	0,000

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
28	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	306,300	5,00	1 531,50	0,000
29	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	717,400	10,00	7 174,00	0,000
30	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z hominy tř. 1 až 4	m3	514,100	170,00	87 397,00	0,000
31	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z hominy tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	2 570,500	6,00	15 423,00	0,000
32	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	514,100	14,29	7 346,49	0,000
33	171201211	Poplatek za uložení sypaniny na skládce	t	873,900	110,00	96 129,00	0,000
34	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním	m3	372,300	73,91	27 516,69	0,000
35	583441970	šlěrkodrt' frakce 0-63	t	715,000	115,00	82 225,00	0,000
36	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	119,800	289,90	34 730,02	0,000
37	583313450	kamenivo těžené drobné frakce 0-4	t	230,000	115,00	26 450,00	0,000
38	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhuťněním	m2	258,000	9,57	2 469,06	0,000
2		Zakládání				5 227,76	0,000
39	212752212	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop	m	187,600	20,00	3 752,00	0,000
40	215901101	Zhuťnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých l(d) do 0,8	m2	258,000	5,72	1 475,76	0,000
3		Svislé a kompletní konstrukce				5 127,83	0,000
41	359901111	Vyčištění stok	m	227,600	22,53	5 127,83	0,000
4		Vodorovné konstrukce				17 745,04	66,979
42	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šlěrkopísku	m3	35,400	474,38	16 793,05	66,933
43	452112111	Osazení betonových prstenců nebo ráků v do 100 mm	kus	4,000	112,59	450,36	0,026
44	452112121	Osazení betonových prstenců nebo ráků v do 200 mm	kus	3,000	167,21	501,63	0,020
5		Komunikace				372 763,71	298,036
45	566903112	Vyspravení podkladu po překopech kamenivem hrubým drceným	m3	78,000	771,59	60 184,02	154,440
46	566904112	Vyspravení podkladu po překopech obalovaným kamenivem ACP (OK)	m3	17,820	4 138,51	73 748,25	46,154
47	573211111	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	748,000	11,06	8 272,88	0,456
48	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I II 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	748,000	296,62	221 871,76	96,986
49	596811120	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,09 m2 plochy do 50 m2	m2	45,000	193,04	8 686,80	0,000
8		Trubní vedení				561 143,71	1,345
50	831263195	Příplatek za zřízení kanalizační přípojky DN 100 až 300	kus	13,000	370,76	4 819,88	0,821
51	871353121	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 % DN 200	m	40,000	16,13	645,20	0,000
52	286112660	trubka PVC DN 200 dl.2m SN8	kus	21,000	340,00	7 140,00	0,000
53	871372111	Montáž kanalizačního potrubí z laminátových trub HOBAS DN 300 se spojkami v otevřeném výkopu	m	66,200	82,45	5 458,19	0,000
54	286412620	roury z odstředivě litého laminátu HOBAS PN 1 SN 10000 se spojkou DN 300	m	67,000	1 297,00	86 899,00	0,000
55	871392111	Montáž kanalizačního potrubí z laminátových trub HOBAS DN 400 se spojkami v otevřeném výkopu	m	121,400	181,87	22 079,02	0,000
56	286412640	roury z odstředivě litého laminátu HOBAS PN 1 SN 10000 se spojkou DN 400	m	123,000	1 847,00	227 181,00	0,000
57	877353123	Montáž tvarovek jednoosých na potrubí z trub z PVC těsněných kroužkem otevřený výkop DN 200	kus	72,000	40,63	2 925,36	0,001

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
58	286113680	koleno kanalizace plastové KGB DN 200	kus	42,000	120,00	5 040,00	0,000
59	H1	přechodová tvarovka DN 200 (příp. spojka)	kus	21,000	400,00	8 400,00	0,000
60	H2	kloubový spoj DN 200	kus	5,000	950,00	4 750,00	0,000
61	H3	šachtová vložka DN 200	kus	4,000	160,00	640,00	0,000
62	877373123	Montáž tvarovek jednoosých na potrubí z trub z PVC těsněných kroužkem otevřený výkop. DN 300	kus	4,000	53,20	212,80	0,000
63	286172550	vložka šachtová sklolaminátová SN8 nebo SN12 DN 300	kus	4,000	2 120,00	8 480,00	0,000
64	877375122	Montáž nalepovací odbočné tvarovky na potrubí z kanalizačních trub z PVC DN 300	kus	8,000	197,36	1 578,88	0,006
65	286414530	odbočka sklolaminátová DN 300/200	kus	8,000	2 190,00	17 520,00	0,000
66	877393123	Montáž tvarovek jednoosých na potrubí z trub z PVC těsněných kroužkem otevřený výkop. DN 400	kus	6,000	68,31	409,86	0,000
67	286172560	vložka šachtová sklolaminátová SN8 nebo SN12 DN 400	kus	5,000	2 438,00	12 190,00	0,000
68	H4	Spojka DN 400	kus	1,000	2 438,00	2 438,00	0,000
69	877395122	Montáž nalepovací odbočné tvarovky na potrubí z kanalizačních trub z PVC DN 400	kus	13,000	258,08	3 355,04	0,011
70	286414550	odbočka sklolaminátová DN 400/200	kus	13,000	2 740,00	35 620,00	0,000
71	894411121	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 200 do 300 dno beton tř. C 25/30	kus	2,000	4 500,00	9 000,00	0,000
72	894411131	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 300 do 400 dno beton tř. C 25/30	kus	3,000	4 500,00	13 500,00	0,000
73	592243380	dno betonové šachty kanalizační přímé TBZ-Q.1 100/75 V max. 50 100/75x50 cm	kus	3,000	4 928,00	14 784,00	0,000
74	592243370	dno betonové šachty kanalizační přímé TBZ-Q.1 100/65 V max. 40 100/65x40 cm	kus	2,000	4 360,00	8 720,00	0,000
75	592243230	prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q.1 63/10 62,5 x 12 x 10 cm	kus	4,000	192,00	768,00	0,000
76	592243240	prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q.1 63/12 62,5 x 12 x 12 cm	kus	3,000	213,00	639,00	0,000
77	592243120	konus šachetní betonový TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS 100x62,5x58 cm	kus	5,000	1 034,00	5 170,00	0,000
78	592243050	skruž betonová šachetní TBS-Q.1 100/25 D100x25x12 cm	kus	5,000	559,00	2 795,00	0,000
79	592243060	skruž betonová šachetní TBS-Q.1 100/50 D100x50x12 cm	kus	2,000	795,00	1 590,00	0,000
80	592243070	skruž betonová šachetní TBS-Q.1 100/100 D100x100x12 cm	kus	1,000	1 389,00	1 389,00	0,000
81	592243480	těsnění elastometrové pro spojení šachetních dílů EMT DN 1000	kus	8,000	170,00	1 360,00	0,000
82	895941311	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50	kus	3,000	1 113,26	3 339,78	0,435
83	592238230	vpusť betonová uliční TBV-Q 500/240 KN	kus	3,000	281,00	843,00	0,000
84	592238240	vpusť betonová uliční TBV-Q 500/590/200 V /skruž/ 59x50x5 cm	kus	3,000	425,00	1 275,00	0,000
85	592238250	vpusť betonová uliční TBV-Q 500/290 /skruž/ 29x50x5 cm	kus	3,000	380,00	1 140,00	0,000
86	R2	Napojení do stávající šachty Š 451	kus	1,000	7 500,00	7 500,00	0,000
87	R3	Demontáž šachtových poklopů a mříží UV vč.odvozu	kus	8,000	250,00	2 000,00	0,000
88	899104111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti nad 150 kg	kus	5,000	607,61	3 038,05	0,035
89	552434420	poklop na vstupní šachtu litinový 600 D400 uzamykatelný bez odvětrání	kus	5,000	3 100,00	15 500,00	0,000
90	899204111	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno hmotnosti nad 150 kg	kus	3,000	683,55	2 050,65	0,035
91	552423100	mříž stružková s rámem litinová B125 500x500 mm	kus	3,000	2 320,00	6 960,00	0,000
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání					292 521,37	3,369
92	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	26,000	170,67	4 437,42	3,367

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

93	592174100	obrubník betonový chodníkový ABO 100/10/25 II nat 100x10x25 cm	kus	5,000	67,00	335,00	0,000
94	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm	m	418,000	61,56	25 732,08	0,001
95	919735113	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 150 mm	m	418,000	94,28	39 409,04	0,001
96	R4	Prohlídka TV kamerou	m	187,600	25,00	4 690,00	0,000
97	R5	Provizorní dopravní opatření	Kč	1,000	13 700,00	13 700,00	0,000
98	R6	Zkoušky zhutnění pláně a konstrukčních vrstev	kus	8,000	3 400,00	27 200,00	0,000
99	938909311	Odstranění bláta a hlinitého nánosů z povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živичného	m2	1 600,000	0,46	736,00	0,000
100	961055111	Bourání základů ze ŽB (šachty a vpusti)	m3	7,000	2 500,00	17 500,00	0,000
101	969021121	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 200	m	40,000	104,15	4 166,00	0,000
102	969021131	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 300	m	66,000	135,84	8 965,44	0,000
103	R7	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 400	m	84,000	175,00	14 700,00	0,000
104	979024443	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních	m	26,000	24,19	628,94	0,000
105	979054441	Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého	m2	45,000	22,44	1 009,80	0,000
106	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	310,970	75,00	23 322,75	0,000
107	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	4 353,540	3,00	13 060,62	0,000
108	997013801	Poplatek za uložení stavební sutí na skládce	t	310,970	67,30	20 928,28	0,000
109	Poznámka	Poplatek za zábery veřejného prostranství a překopy komunikací (za každý započatý m2 a započatý den 10 Kč). Všichni uchazeči uvedenou jednotnou cenu položky 72 000,-Kč	soub	1,000	72 000,00	72 000,00	0,000

99 Přesun hmot 12 350,18 0,000

110	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	1 235,018	10,00	12 350,18	0,000
-----	-----------	--	---	-----------	-------	-----------	-------

PSV Práce a dodávky PSV 4 800,00 0,000

783 Dokončovací práce - nátěry 4 800,00 0,000

111	78389	Vnitřní nátěr šachet trojnásobný	m2	40,000	120,00	4 800,00	0,000
-----	-------	----------------------------------	----	--------	--------	----------	-------

M Práce a dodávky M 9 933,95 0,000

23-M Montáže potrubí 9 933,95 0,000

112	230170005	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 350	sada	1,000	1 000,00	1 000,00	0,000
113	230170006	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 500	sada	1,000	1 000,00	1 000,00	0,000
114	230170015	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 350	m	66,200	29,11	1 927,08	0,000
115	230170016	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 500	m	121,400	49,48	6 006,87	0,000

Celkem 1 985 837,20 370,658