

Zadavatel, Severočeská teplotní společnost, a.s., obdržel, v souladu s ustanovením článku 4, odst. 4.1 Zadávací dokumentace, níže uvedené žádosti na vysvětlení zadávacích podmínek (Zadávací dokumentace) na zakázku:

„Modernizace rozvodů tepla Most ST, a. s. v roce 2020 - REKO TN Vršany“ (ev. č. zakázky: ST-2019-003-D),

ke kterým tímto uvádí následující vysvětlení k zadávacím podmínkám (odpověď):

Soupis dotazů účastníků a odpovědi zadavatele Vysvětlení zadávacích podmínek (dodatečná informace) č. 2

Dodatečná informace č. 2

Dotaz:

Dobrý den,

Po kontrole VV mám ty to připomínky:

Potrubní části – montáže potrubí D 23 M

- Schází dodávka a montáž rezervní chráničky DN 100 v podchodu pod komunikací. Ve výkresu č. D.1.2.4 Obetonování chrániček je uvedeny, zrovna tak i TZ.
- Pol. č. 104 Montáž uložení je chybně spočítaná, schází 294 kg uložení. Počítá se zde jen s 50 ks *axiální uložení ON 130803.1, DN 300 (36,8 kg)*, přitom v položce č. 108 je jich uvedeno 58 ks.
- Pol. č. 115 Zinkování uložení – ta samá chyba, převzat chybný údaj, schází 294 kg uložení

Odpověď zadavatele:

- V Zadávací dokumentaci pro shora uvedenou zakázku, v Příloze č. 8 (PD – Statický výpočet, Technická zpráva) je projektantem stavby uvedeno použití rezervní chráničky DN 100 v podchodu pod komunikací. Ve výkazu výměr tato položka již není uváděna. Po konzultaci s projektantem stavby byla tato tisková chyba anulována a bylo stanoveno, že tato chránička DN 100 bude v podchodu pod komunikací vypuštěna.

- Zadavatel v Příloze č. 8 (PD) ponechal původní plánovanou rozpočtovou váhu uložení v položce č. 104 „Montáž uložení přivařením DN přes 150 do 350 mm“ (tisková chyba). Správná váha uložení po kontrole rozpočtáře je aktuálně 6 401kg. Počítá se zde s použitím 58 ks *axiální uložení ON 130803.1, DN 300 (36,8 kg)*, viz správně uvedený počet 58 ks v položce č. 108, který zadavatel potvrzuje.

- Zadavatel v Příloze č. 8 (PD) ponechal původní plánovanou rozpočtovou váhu u položky č. 115 „Povrchová úprav armatur - žárové zinkování“ (tisková chyba). Správná váha položky č. 115 „Povrchová úprav armatur - žárové zinkování“ po kontrole rozpočtáře je aktuálně 6 401kg, kterou zadavatel potvrzuje.

V daném případě zadavatel požaduje doplnit a nacenit účastníkem položku výkazu výměr č. 104 „Montáž uložení přivařením DN přes 150 do 350 mm“ a položku č. 115 „Povrchová úprav armatur - žárové zinkování“, a dále je nutné **dodatečné doplnění obou rozdílů těchto položek** výkazu výměr shora uvedené zakázky do bodu e) Ostatní přímé náklady „Rekapitulace ceny zakázky“ v části A) Cenové části nabídky.

Formát doplnění:

- e) Ostatní přímé náklady celkem ,- Kč
z toho:
Montáž uložení přivařením DN přes 150 do 350 mm (Položka č. 104)
(položka dle dotazu / odpovědi č. 2),-Kč
Povrchová úprav armatur - žárové zinkování (Položka č. 115)
(položka dle dotazu / odpovědi č. 2),-Kč
(účastník uvede dle svého uvážení a zkušeností)


Zadavatel dále uvádí:

V rámci Cenové části nabídky zakázky – část B) Položkový rozpočet zakázky, musí být dodrženo členění položkového rozpočtu tak, jak je obsažen v projektové dokumentaci pro provádění stavby. Položky položkového rozpočtu nesmí být jakkoli měněny. V případě nesouladu položkového rozpočtu zakázky a údajů zjištěných při prohlídce místa plnění, případně oproti projektové dokumentaci příslušné zakázky lze postupovat následovně:

- v případě potřeby doplnění nové položky bude tato nová položka (včetně názvu) doplněna účastníkem do bodu e) Ostatní přímé náklady „Rekapitulace ceny zakázky“ v části A) Cenové části nabídky.
- v případě potřeby změny výměr stávající položky zůstane u položky uvedené zadavatelem stanovená výměra a stejná položka specifikující změnu výměr bude účastníkem doplněna do bodu e) Ostatní přímé náklady „Rekapitulace ceny zakázky“ v části A) Cenové části nabídky.

V Mostě - Komořanech dne: 05.06.2019

Za zadavatele



.....
Diana Stejskalová
kontaktní osoba zadavatele
Severočeská teplárenská, a.s.