

SMLOUVA O DÍLO

č. 1/2014

uzavřená ve smyslu ustanovení §2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.,
v platném a účinném znění

na akci: „Oprava kostela ZVĚSTOVÁNÍ PANNY MARIE“

1. Smluvní strany

1.1. Zhotovitel: KORDO s.r.o.

Sídlo: Pražská 870, 679 61 Letovice
Zastoupen: Renáta Bajerová
IČ: 634 75 537
DIČ: CZ63475537
zapsán v obchodním rejstříku oddíl C, vložka 20386
bankovní spojení: Komerční banka a.s., č.ú.19-4834140227/0100

Zástupce pověřený jednáním ve věcech
a) smluvních Renáta Bajerová
b) technických Renáta Bajerová
(dále jen „zhotovitel“)

1.2. Objednatel: Římskokatolická farnost Knínice u Boskovic

Sídlo: Knínice u Boskovic 22, 679 34 Knínice u Boskovic
Zastoupen: R.D. Mgr. Miroslav Šudoma
IČ: 65339991

Zástupce pověřený jednáním ve věcech
a) technických Eva Opluštilová (tel. 777 950 802.),

(dále jen „objednatel“)

2. Předmět díla

Předmětem díla je provedení stavebních prací: **Oprava kostela ZVĚSTOVÁNÍ PANNY MARIE** ve Vážanech. Zakázka se vztahuje k projektu financovanému z veřejných prostředků.

2.1. Dílo bude provedeno v rozsahu a kvalitě dle projektu SZIF Oprava kostela ZVĚSTOVÁNÍ PANNY MARIE 12/015/3220b/564/000178 a závazného stanoviska č. 13/12 vydaného Správou státní památkové péče Městským úřadem Boskovice č.j. DMBO 3673/2012 OSÚ ze dne 21.3.2012 v souladu se Souhlasem s provedením ohlášené stavby vydaným Odborem výstavby a územního plánování Městským úřadem Boskovice, č.j. DMBO 3724/2012 ze dne 21.3.2012 a oceněného výkazu výměr.

2.2. Dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí se pro účely této smlouvy rozumí dodávka všech prací, konstrukcí a materiálů nutných k řádnému provedení díla, provedení všech předepsaných zkoušek a revizí a zpracování dokumentace skutečného provedení díla. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla, k jeho úspěšnému předání a převzetí a uvedení do řádného provozu.

2.3. Místem plnění předmětu díla jsou Vážany, parc. st. č. 36, p.č. 27, pro k.ú. Vážany u Boskovic.

2.4. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, s rozpočtem a projektovou dokumentací vztahující se k dílu, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a

jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

3. Cena díla

3.1. Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta jako pevná (se zaokrouhlením):

Základ pro cenu bez DPH 21%	4 799 945,- Kč
Cena DPH 21%	1 007 989,- Kč
CENA CELKEM	5 807 934,- Kč

3.2. Podkladem pro stanovení ceny je závazný a úplný položkový rozpočet se všemi součástmi – rozpočty specializací a projektová dokumentace stavby. Rozpočet je nedílnou součástí této smlouvy.

3.3. Práce, které jsou součástí ceny díla a nebudou po předchozím odsouhlasení objednatelem realizovány, budou z ceny odečteny.

3.4. Nabídková cena nebude měněna v souvislosti s inflací české koruny, hodnotou kurzu české koruny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurz a stabilitu měny.

3.5. V závislosti na získaných finančních prostředcích bude před započítáním prací sjednán dodatek na příslušný kalendářní rok, kterým bude pro daný kalendářní rok dohodnut rozsah prováděných prací.

3.6. Zhotovitel na sebe ve smyslu ust. § 2620 odst. 2 občanského zákoníku přebírá nebezpečí změny okolností, které mohou dokončení díla podstatně ztížit.

4. Doba plnění

4.1. Zahájení prací (etapa v příslušném kalendářním roce): duben 2014

4.2. Ukončení prací (etapa v příslušném kalendářním roce): 30. 9. 2014

4.3. Ukončení díla, vč. vyklizení staveniště: 30. 9. 2014

4.4. V případě nemožnosti zahájit práce v termínu dle čl. 4.1 nebo pozastavení provádění stavebních prací z důvodu na straně objednatele, může zhotovitel požadovat pouze adekvátní prodloužení termínu plnění.

5. Platební podmínky, fakturace

5.1. Fakturace bude probíhat měsíčně, k datu 5. dne v daném měsíci. Zhotovitel předloží objednateli soupis provedených prací a dodávek oceněný dle položkového rozpočtu a po jeho odsouhlasení technickým dozorem objednatele, který je povinen se vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů od data doručení, vystaví daňový doklad. Přílohou daňového dokladu bude soupis provedených prací a dodávek.

5.2. Faktury budou vystaveny na objednatele. Splatnost daňového dokladu je 21 kalendářních dnů od data doručení na adresu objednatele.

5.3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.

5.4. Faktury budou mít následující náležitosti:

- a) označení faktury a její číslo
- b) název a sídlo objednatele a zhotovitele
- c) předmět fakturovaného plnění
- d) den odeslání faktury a lhůtu její splatnosti
- e) označení banky a číslo účtu, na který má být provedena platba
- f) celková fakturovaná částka a příslušné DPH

5.5. Objednatel neposkytne před zahájením prací zálohu.

5.6. Objednatel uhradí zhotoviteli veškeré provedené práce až do výše 90% sjednané ceny. Zbývající část, tj. 10 % ze sjednané ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli po provedení díla a po odstranění všech vad popsanych v protokolu o předání a převzetí díla a po vyklizení staveniště.

6. Sankce

- 6.1. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s předáním díla dané etapy, resp. celku dle čl. 4.2 a 4.3 v návaznosti na čl. 4.4 smlouvy, a to **0,1 %** z celkové ceny díla příslušné etapy za každý den prodlení.
- 6.2. Objednatel zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení v případě neuhrazení odsouhlasené faktury, a to **0,05 %** z fakturované částky za každý den prodlení.
- 6.3. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním vad, zapsaných v předávacím protokolu jakožto i jiných vad, které mělo dílo v době předání a převzetí díla, a to **5 000,- Kč** za každou vadu a den prodlení.
- 6.4. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním záručních vad, a to **2 000,- Kč** za každou vadu a den prodlení.
- 6.5. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním vad havarijních dle čl. 11.9. této smlouvy, a to **5 000,- Kč** za každou vadu a den prodlení.
- 6.6. Ustanovení o smluvní pokutě neruší právo smluvní straně na náhradu škody, které jí vzniknou prodlením druhé strany.

7. Staveniště

- 7.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v den zahájení prací, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 7.2. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch si zajišťuje zhotovitel a nese veškeré náklady s tímto spojené. Tyto náklady jsou součástí sjednané ceny díla.
- 7.3. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajícího objektu či jeho okolí vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel uvedenou škodu uvést do původního stavu na své náklady.
- 7.4. Zhotovitel zajistí v případě potřeby střežení staveniště, jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
- 7.5. Zhotovitel si zajistí na vlastní náklady odběrná místa energií včetně případného měření odběrů a uhradí odběry energie. Objednatel umožní zhotoviteli napojení na el. energii a vodu.
- 7.6. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

8. Provádění díla

- 8.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.
- 8.2. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dát zhotoviteli pokyn, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by s vysokou mírou pravděpodobnosti vedl k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
- 8.3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3 pracovní dny předem zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.
- 8.4. Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele.

Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

8.5. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.

8.6. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelé mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit. Stejně tak je zhotovitel povinen na požádání předložit objednateli soupis všech subdodavatelů využitých zhotovitelem na realizaci díla dle této smlouvy či některé jeho dílčí části, a to společně s popisem plnění, které subdodavatel zhotoviteli poskytl.

8.7. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to minimálně do výše ceny díla. Stejně podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých subdodavatelů. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění po celou dobu trvání této smlouvy.

8.8. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících z platných zákonů, ČSN nebo jiných právních norem nebo vyplývajících z této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a ne-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

8.9. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu (subdodavatele) bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

8.10. Kontrolní dny na stavbě se budou konat v předem dohodnutých termínech (předpoklad 1 x za týden).

8.11. Zhotovitel výslovně potvrzuje, že rozpočet a projektovou dokumentaci vztahující se k dílu shledává za zcela bezvadné pro provedení díla, a tudíž přebírá veškerou odpovědnost za jakékoliv případné vady rozpočtu či projektové dokumentace, které se vyskytnou v průběhu provádění díla nebo v průběhu záruční lhůty a lhůty pro uplatnění práv z odpovědnosti za vady díla.

9. Stavební deník

9.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v souladu s §157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném a účinném znění.

9.2. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.

9.3. Do tohoto deníku se zapisují zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchylují od projektové dokumentace a veškeré méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako doklad pro vypracování případných doplňků a změn smlouvy o dílo (dodatků).

9.4. Stavební deník musí být stále přístupný na stavbě.

10. Předání a převzetí díla

10.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 3 dny předem, kdy bude dílo dle dané etapy, resp. dílo jako celek připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem, avšak bez zbytečných odkladů, zahájit převjímací řízení a řádně v něm pokračovat.

10.2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u převjímacího řízení všechny předepsané doklady dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění. Zejména budou předloženy doklady o uložení odpadu, stavební deník a projektová dokumentace se zakresleným skutečným stavem. Doklady o shodě zabudovaného materiálu, revizní zprávy a protokoly o provedených zkouškách. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo dané etapy, resp. celku za dokončené a schopné předání.

10.3. O průběhu přejímacího řízení pořídí smluvní strany protokol o předání a převzetí díla, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody.

10.4. Objednatel má povinnost převzít i dílo, které vykazuje drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. Zhotovitel je však povinen odstranit tyto vady v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle čl. 6.3. Není-li termín odstranění vad uveden v zápise o předání a převzetí díla, má se za to, že termín byl ujednáán v délce 10 kalendářních dnů od data podpisu zápisu o předání a převzetí díla.

10.5. Nejsou-li kumulativně naplněny podmínky dle odst. 10.2 této smlouvy zakládající vznik povinnosti objednatele převzít dílo, objednatel není povinen dílo vykazující vady nebo nedodělky převzít.

11. Záruky

11.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.

11.2. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. 2. záruku v délce: **60 měsíců**.

11.3. Záruční lhůta počíná běžet dnem odstranění poslední vady vyplývajícího z protokolu o předání a převzetí díla.

11.4. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují.

11.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5-ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady. Tento termín nesmí být delší, než 10 dnů od obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Současně je zhotovitel povinen vadu odstranit v době přiměřené povaze vady.

11.6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

11.7. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 10 dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu dle čl. 6.4. Objednatel má i přes sjednanou smluvní pokutu nárok na případnou náhradu škody. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.

11.8. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15-ti dnů po obdržení reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

11.9. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace (oznámení). Nenastoupí-li zhotovitel k odstraňování vady (havárie) ve výše sjednaném termínu, objednatel je oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady včetně škody vzniklé v důsledku prodlení zhotovitele s odstraňováním havarijní vady uhradí objednateli zhotovitel.

12. Změna smlouvy

12.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným "Dodatek ke smlouvě" a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu.

12.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

12.3. Objednatel má právo kdykoliv po dobu platnosti a účinnosti této smlouvy rozčlenit provádění díla na dílčí etapy, pozastavit provádění díla na dobu až jednoho kalendářního roku nebo rozsah předmětu díla zúžit, to vše na základě svého jednostranného písemného úkonu doručeného zhotoviteli, a to i opakovaně.

13. Závěrečná ustanovení

13.1. Obě smluvní strany se dohodly, že jejich závazkové vztahy i vztahy touto smlouvou blíže neupravené se budou řídit příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

13.2. Zhotovitel se zavazuje, že v souladu s § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

13.3. Tato smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři a zhotovitel dvě vyhotovení.

13.4. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit za podmínek stanovených občanským zákoníkem a taktéž v případě, stane-li se dílo v důsledku veřejnoprávního předpisu nebo rozhodnutí samosprávního či veřejnosprávního orgánu obtížně realizovatelné či dokonce nerealizovatelné.

13.5. Právní účinky této smlouvy o dílo jsou ve smyslu ustanovení §548 Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění, vázány na kumulativní splnění těchto dvou odkládacích podmínek:

13.5.1. objednatel obdrží dotace na financování díla dle této smlouvy v potřebné výši. Tato podmínka se považuje za splněnou desátým dnem po konečném rozhodnutí, jímž bude dotace pro objednatele definitivně přidělena, o této skutečnosti bude zhotovitel písemně bezprostředně informován;

13.5.2. tato smlouva bude odsouhlasena Biskupstvím brněnským vyznačením schvalovací doložky v této smlouvě.


Příloha ke smlouvě o dílo: - rozpočet

V Knínici u Boskovic, dne 16.4.2014

V Letovicích, dne 16.4.2014


.....
za objednatele:

**Římskokatolická farnost
KNÍNICE U BOSKOVIC 22
PSČ 679 34**


.....
za zhotovitele:

88-445/2014
BISKUPSTVÍ BRNĚNSKÉ
Auto smlouvy
ZE STANOVISKA CÍRKEVNÍHO SCHVÁLÍME

V Brněně dne 16.4.2014


.....

.....

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
	Stavba	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
	Oprava kostela Zvěstování Panny Marie ve Vážanech	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Římskokatolická farnost Knínice u Bos	Náklady na MJ :
Počet listů :	Zakázkové číslo :	0
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	
	KORDO s.r.o.	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy			Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	Montáž celkem	229 087	Oborová přirážka	0
R	HSV celkem	3 263 219	Přesun stavebních kapacit	0
N	PSV celkem	1 127 756	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	4 620 063	Zařízení staveniště	115 310	
		Provoz investora	0	
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	64 573	
RN II.a III.hlavy	4 620 063	Ostatní VRN	0	
ZRN+VRN+HZS	4 799 945	VRN celkem	179 883	

Vypracoval Datum : Podpis:	Za zhotovitele Jméno : Renáta Bajerová Datum : 11.12.2014 Podpis: IČO: 63475537 DIČ: CZ63475537	Za objednatele Jméno : MIROSLAV JUDOLFA Datum : Podpis: Římskokatolická farnost KNÍNICE U BOSKOVIC 22 PSČ 679 34
----------------------------------	--	--

Základ pro DPH	0 % činí :	0 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :	0 Kč
DPH	15 % činí :	0 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	4 799 945 Kč
DPH	21 % činí :	1 007 989 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		5 807 934 Kč

Poznámka :

Stavba :	Oprava kostela Zvěstování Panny Marie ve Vážanech
Objekt :	Stavba

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1	Zemní práce	240 574	0	0	0	0
11	Přípravné a přidružené práce	99 854	0	0	0	0
2	Základy a zvláštní zakládání	157 610	0	0	0	0
3	Svislé a kompletní konstrukce	147 730	0	0	0	0
4	Vodorovné konstrukce	53 842	0	0	0	0
5	Komunikace	141 941	0	0	0	0
61	Upravy povrchů vnitřní	317 528	0	0	0	0
62	Úpravy povrchů vnější	581 480	0	0	0	0
63	Podlahy a podlahové konstrukce	13 054	0	0	0	0
9	Ostatní konstrukce, bourání	37 900	0	0	0	0
91	Doplňující práce na komunikaci	297 113	0	0	0	0
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	25 892	0	0	0	0
94	Lešení a stavební výtahy	157 386	0	0	0	0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	566 967	0	0	0	0
96	Bourání konstrukcí	77 752	0	0	0	0
97	Prorážení otvorů	50 834	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	190 153	0	0	0	0
711	Izolace proti vodě	0	23 720	0	0	0
721	Vnitřní kanalizace	0	49 314	0	0	0
762	Konstrukce tesařské	0	93 597	0	0	0
764	Konstrukce klempířské	0	237 748	0	0	0
765	Krytiny tvrdé	0	161 015	0	0	0
766	Konstrukce truhlářské	0	292 281	0	0	0
767	Konstrukce zámečnické	0	133 209	0	0	0
783	Nátěry	0	50 400	0	0	0
784	Malby	0	86 474	0	0	0
M21	Elektromontáže	0	0	0	122 180	0
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	0	0	0	106 907	0
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	105 611	0	0	0	0
	CELKEM OBJEKT	3 263 219	1 127 756	0	229 087	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	4 620 063	0
Oborová přírážka	0	0,0	4 620 063	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	4 620 063	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	4 620 063	0
Zařízení staveniště	115 310	0,0	4 620 063	115 310
Provoz investora	0	0,0	4 620 063	0
Kompletační činnost (IČD)	64 573	0,0	4 620 063	64 573
Rezerva rozpočtu	0	0,0	4 620 063	0
Práce na památkách	0	0,0	4 620 063	0
CELKEM VRN				179 883

Položkový rozpočet

Stavba :		Oprava kostela Zvěstování Panny Marie ve Vážanech				
Objekt :		Stavba				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113107112R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	12,10	103,00	1 246,30
2	113204111R00	Vytrhání obrub záhonových	m	10,00	24,40	244,00
3	121101102R00	Sejmutí ornice s přemístěním přes 50 do 100 m	m3	14,05	37,70	529,74
4	121112111U00	Sejmutí ornice tl-15cm ručně -50m	m3	4,49	276,50	1 240,82
5	130901112R00	Bourání konstrukcí kamenných na maltu nastavovanou	m3	16,59	1 140,00	18 913,06
6	132101401R00	Hloubený výkop pod základy v hor.2	m3	8,44	647,00	5 459,71
7	132301109R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.4	m3	37,80	201,00	7 597,80
8	132301401R00	Hloubený výkop pod základy v hor.4	m3	6,75	1 933,00	13 043,88
9	132302102U00	Hloub rýh š 0,6m nesoud hor 4 ručně	m3	4,30	1 085,00	4 665,50
10	139711101R00	Vykopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4	m3	102,00	1 185,00	120 870,00
11	162306111R00	Vodorovné přemístění zemin pro zúrodnění do 500 m	m3	4,49	63,50	284,96
12	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	61,37	214,50	13 164,40
13	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	429,61	16,00	6 873,72
14	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy	m3	61,37	121,00	7 426,07
15	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	70,99	134,00	9 512,93
16	167101201R00	Nakládání výkopku z hor.1 + 4 - ručně	m3	61,37	344,50	21 142,83
17	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku včetně poplatku za skládku	m3	70,99	12,10	859,00
18	181301105R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 25-30 cm,do 500m2	m2	67,38	74,00	4 986,12
19	182301126R00	Rozprostření ornice, svah, tl. 30-40 cm, do 500 m2	m2	22,44	112,00	2 513,06
Celkem za		1 Zemní práce				240 573,90
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				
20	11-01	Archeologický průzkum (v rozsahu pro drenážní obk. dešťovou kanalizaci, opravu hřbit. zdi)	KPL	1,00	23 000,00	23 000,00
21	11-02	Stratigrafický průzkum vrstev a barevnosti původní omítkových vrstev	m2	521,36	40,00	20 854,40
22	11-04	Mykologický průzkum krovu a záklopu	KPL	1,00	20 000,00	20 000,00
23	11-05	Dokumentace skutečného provedení	KPL	1,00	15 000,00	15 000,00
24	11-06	Stavebně historický průzkum	kus	1,00	21 000,00	21 000,00
Celkem za		11 Přípravné a přidružené práce				99 854,40
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
25	212531111RK1	Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen. 63 mm kraj Jihomoravský	m3	19,30	703,00	13 565,09
26	212532111R00	Lože trativodu z kameniva hrub.drceného,16-32 mm	m3	3,60	744,00	2 678,40
27	212561111RK1	Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen. 16 mm kraj Jihomoravský	m3	20,10	785,00	15 778,50
28	212571121R00	Výplň odvodňov. trativodů kamen. drobným těženým	m3	8,50	611,00	5 193,50
29	212752113R00	Trativody z drenážních trubek, lože, DN 160 mm	m	80,40	213,50	17 165,40
30	274351215RT1	Bednění stěn základových pasů - zřízení bednicí materiál prkna	m2	31,40	404,00	12 686,00
31	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	31,40	65,50	2 056,77
32	274354191U00	Přípl zákl pás zakřivení R -7,5m	m2	9,50	207,00	1 966,50
33	279311114R00	Postupné podbetonování zákl. zdiva C 15/20	m3	12,68	3 920,00	49 716,97
34	289970111R00	Vrstva geotextilie Geofiltex 300g/m2	m2	319,00	70,50	22 489,50
35	28611225.A	Trubka PVC drenážní flexibilní d 160 mm	m	80,40	82,50	6 633,00
36	902 R00	Hzs-průzk.práce na památkách	hod	32,00	240,00	7 680,00
Celkem za		2 Základy a zvláštní zakládání				157 609,63
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
37	311211124R00	Zdivo nadzákladové z lomového kamene na MC 10	m3	18,62	2 835,00	52 787,70
38	317235811R00	Doplnění zdiva hlavních a kordonových řím cihlami	m3	4,31	15 000,00	64 650,00
39	319201311R00	Vyrovnání povrchu zdiva maltou tl.do 3 cm	m2	247,28	122,50	30 291,80
Celkem za		3 Svislé a kompletní konstrukce				147 729,50
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
40	380941114RT3	Výztuž helikální 1 x D10 mm, drážka, cihel. zdivo Helibar 1xD10mm,P v tahu 1108 MPa,drážka,cih.zdivo	m	34,00	1 497,00	50 898,00
41	451576111R00	Podkladní vrstva ze šterkopísku do 20 cm	m2	8,92	330,00	2 943,60
Celkem za		4 Vodorovné konstrukce				53 841,60
Díl: 5		Komunikace				
42	564861111R00	Podklad ze šterkopísku po ztuhnutí tloušťka 3 z 8	m2	142,80	132,50	18 921,00

Položkový rozpočet

Stavba : Oprava kostela Zvěstování Panny Marie ve Vážanech		Objekt : Stavba				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
43	564871111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm	m2	20,00	163,50	3 270,00
44	591241111R00	Kladení dlažby drobné kostky, lože z MC tl. 5 cm	m2	142,80	397,00	56 691,60
45	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	12,10	170,00	2 057,00
46	58380056	Mozaika dlažební 5/5 štípaná	m2	144,23	405,50	58 484,45
47	59245020	Dlažba zámková H-PROFIL 20x16,5x6 cm přírodní	m2	12,10	208,00	2 516,80
	Celkem za	5 Komunikace				141 940,85
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				
48	602011104R00	Postřik maltou sanační ručně	m2	378,47	35,40	13 397,98
49	602011121RT5	Omítka jádrová sanační ručně tloušťka vrstvy 40 mm	m2	378,47	638,00	241 466,41
50	602011152R00	Omítka vrchní sanační ručně tl. 5 mm	m2	378,47	119,00	45 038,41
51	61-01	Srovnání obnažené části základů, očištění spar, vytvoření rovnohol podkladu vápenou hrubou omítkou	m2	77,53	193,50	15 001,67
52	R1	Vytvoření nuty cca 30x50 při podlaze v interiéru	m.b.	79,50	33,00	2 623,37
	Celkem za	61 Úpravy povrchů vnitřní				317 527,83
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				
53	216904391R00	Příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	860,06	99,50	85 575,97
54	602016193R00	Penetrace hloubková stěn	m2	387,30	41,60	16 111,51
55	622421111R00	Omítka vnější stěn, MVC, hrubá nezatřená	m2	319,36	101,00	32 255,36
56	622425522R00	Oprava vněj. omítek V, do 50%, štuk na 100% plochy	m2	387,30	430,00	166 537,28
57	622471317RS7	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2 hmota silikátová Keim barevná skupina I	m2	319,36	119,50	38 163,52
58	622471319RS7	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 5 hmota silikátová (např. Keim) barevná skupina I	m2	255,16	161,50	41 208,18
59	622471319RS8	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 5 hmota silikátová (např. Keim) barevná skupina II	m2	311,86	175,00	54 575,68
60	622471931R00	Příplatek za vícebarevné provádění	m2	567,02	3,65	2 069,62
61	622903130U00	Mytí vně omítek slož 5-6 tlak.vodou	m2	567,02	58,00	32 887,16
62	62-01	Reprofilace okenních šambrán a profilů říms	m.b.	284,96	85,00	24 221,60
63	62-02	Očištění od biologického napadení po mechanickém odstranění mechu a lišejníků nasycení přípravkem	m2	387,30	145,00	56 157,92
64	62-03	Hydrofobizace na místech extrémně zatěžovaných vodou (ostřik navátý sněh.....)	m2	176,20	165,00	29 073,00
65	62-04	Vytvoření nuty cca 30x50mm venkovní	m	70,48	37,50	2 643,00
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější				581 479,80
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				
66	631571003R00	Násyp ze štěrkopísku 0 - 32, zpevňující	m3	15,92	820,00	13 054,40
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				13 054,40
Díl:	9	Ostatní konstrukce, bourání				
67	9-001	Vytvoření vzduchového kanálku na dně odvonovacího příkopu pom.podkl.bet. a desek PZD našikmo D+M	M.b.	71,00	400,00	28 400,00
		Všechně vytvoření betonového dna žlehu s 600mm šířkou 150mm s přílukovým žlabem vlt. 1000mm				
68	9-002	D+M Nasávací potrubí plast. DN300mm dl. 1,3m tvrz. PVC, zakončení mřížkou 300mm nad terémem	kus	2,00	3 000,00	6 000,00
69	9-003	Odvětrávací potrubí vzduchového kanálku pr.150mm (Falešná rýna napojená na potrubí kanálku u podl.)	m.b.	7,00	500,00	3 500,00
		Zakončení potrubí mřížkou a bočním vstupem vzduchu.				
		Děle rýn. 6m pro vytvoření tzv. komínového vedení				
	Celkem za	9 Ostatní konstrukce, bourání				37 900,00
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				
70	916531111RT4	Osazení záhon.obrubníků do lože z B 12,5 bez opěry včetně obrubníku ABO 4 - 5 50/5/25	m	80,40	165,50	13 306,20
71	917762111R00	Osazení ležat. obrub. bet. s opěrou, lože z B 12,5	m	181,00	199,50	36 109,50
72	91-01	Litínová lavička dl. 170 cm (kombinace litina + dřevo) (min.hmotnost 60kg)	kus	3,00	5 200,00	15 600,00

Položkový rozpočet

Stavba : Objekt :		Oprava kostela Zvěstování Panny Marie ve Vážanech Stavba				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
73	91-02	Odpadkový koš - výška 110 cm, nádoba 30/50	kus	2,00	4 900,00	9 800,00
74	58380303	Obrubník kamenný přímý OP1 32x24 cm	m	182,81	1 216,00	222 296,96
Celkem za		91 Doplňující práce na komunikaci				297 112,66
Díl:	93	Dokončovací práce inženýrských staveb				
75	938111111U00	Čištění zdiva od mechu/vegetace	m2	236,84	64,50	15 276,05
76	938533111U00	Očištění povrchu tlakovou vodou	m2	255,20	41,60	10 616,32
Celkem za		93 Dokončovací práce inženýrských staveb				25 892,37
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				
77	941941051R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m, H 10 m	m2	595,84	42,00	25 025,28
78	941941391R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1051	m2	1 787,52	32,90	58 809,41
79	941941851R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m,H 10 m	m2	595,84	28,90	17 219,78
80	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	20,00	66,00	1 320,00
81	941955004R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m	m2	44,00	116,50	5 126,00
82	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	521,36	9,80	5 109,33
83	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011	m2	1 564,08	7,00	10 948,56
84	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	521,36	5,90	3 076,02
85	944945012R00	Montáž zachytné stříšky H 4,5 m, šířky do 2 m	m	25,96	101,50	2 634,94
86	944945192R00	Příplatek za každý měsíc použ.stříšky, k pol. 5012	m	25,96	27,00	700,92
87	944945812R00	Demontáž zachytné stříšky H 4,5 m, šířky do 2 m	m	25,96	27,90	724,28
88	946941102RT2	Montáž pojízdných Alu věží , 2,5 x 1,45 m pracovní výška 6,3 m	sada	4,00	402,50	1 610,00
89	946941192RT2	Nájemné pojízdných Alu věží, 2,5 x 1,45 m pracovní výška 6,3 m	den	74,00	190,00	14 060,00
90	946941802R00	Demontáž pojízdných Alu věží, 2,5 x 1,45 m	sada	4,00	228,50	914,00
91	998009101R00	Přesun hmot lešení samostatně budovaného	t	15,27	662,00	10 107,55
Celkem za		94 Lešení a stavební výtahy				157 386,07
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
92	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	193,61	61,50	11 907,02
93	001	Oprava koruny z pálených neomítaných cihel (Přezdění a zaspárování)	m2	87,25	1 500,00	130 881,00
94	952a	Nutná demontáž a stěhování lavic a ochrana zafoliováním	HZS	90,00	250,00	22 500,00
95	952b	ochrana podlahy proti poškození mtz,dmt,likvidace	m2	193,61	285,00	55 178,85
96	952c	Obnova, restaurování kříže před kostelem rest.zám. ak.soch. Petr Roztočil, Malá Skála 16	kus	1,00	57 500,00	57 500,00
		Popis poškození: -mechanické poškození hrst -praskliny v rýhách cihel -opráskaný náter -odlomené části hrst -povrch pokrytý vegetací, nůžkami rostlin a prachovými depozity Záměr obnovy: -mechanická očistění povrchu -nynější a injektáže prasklin organokřemičany -doplňování mechanických defektů umělým kamenným, jehož struktura a barva musí být obdobná originálu -náter bílou barvou (průběh náteru musí být došetrán) -hydrofobizace -konečně bude očistěn povrch plátek z kamene				
97	952d	Zabezpečení oltářů během stavebních prací způsobem v rozsahu dle návrhu postupu prací viz. S:LUKAS	kus	1,00	289 000,00	289 000,00
Celkem za		95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				566 966,87
Díl:	96	Bourání konstrukcí				
98	622903111R00	Očištění zdi a valů před opravou, ručně	m2	666,73	66,50	44 337,48
99	962023391R00	Bourání zdiva nadzákladového smíšeného na MVC	m3	18,62	517,00	9 626,54
100	967031741R00	Přisekání plošné zdiva cihelného na MC	m2	35,24	137,00	4 827,88

Položkový rozpočet

Stavba :		Oprava kostela Zvěstování Panny Marie ve Vážanech				
Objekt :		Stavba				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
101	967032974R00	Odsekání plošných prvků předsaz. do 8 cm <i>Akce: Odsekání plošných prvků předsaz. do 8 cm</i>	m2	35,24	132,00	4 651,68
102	978023411R00	Vysekání a úprava spár zdiva cihelného mimo komín.	m2	358,60	39,90	14 308,10
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				77 751,68
Díl:	97	Prorážení otvorů				
103	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	178,88	47,10	8 425,01
104	978015281R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit. 1-4 do 80 %	m2	238,85	28,90	6 902,77
105	978015361R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit. 5-7 do 50 %	m2	487,84	23,50	11 464,33
106	979084113R00	Vodorovná doprava hmot po suchu do 1000 m	t	94,06	252,00	23 703,12
107	979084119R00	Příplatek k přesunu hmot za každých dalších 1000 m	t	75,20	4,50	338,40
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				50 833,63
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
108	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	456,00	417,00	190 153,38
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				190 153,38
Díl:	711	Izolace proti vodě				
109	711472053R00	Izolace, svislá folie PE, volně <i>Akce: Izolace - Název v DZ: Izolace, svislá folie PE, volně</i>	m2	162,80	100,00	16 280,00
110	28323217.A	Fólie novopová PLASTOFOL Standard	m2	162,80	45,70	7 439,96
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				23 719,96
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				
111	721176224R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 150 x 4,0 mm	m	54,01	312,50	16 878,13
112	721176225R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 200 x 4,9 mm	m	11,00	329,50	3 624,50
113	721242110R00	Lapač střešních splavenin PP HL600 DN 100, kloub	kus	4,00	1 664,00	6 656,00
114	721242117R00	Lapač střešních splavenin litinový DN 150	kus	4,00	2 540,00	10 160,00
115	002	Kačírek praný okrasný 16/32	t	12,06	995,00	11 995,62
	Celkem za	721 Vnitřní kanalizace				49 314,25
Díl:	762	Konstrukce tesařské				
116	762311812R00	Demontáž kotevních želez do 10 kg	kus	10,00	25,30	253,00
117	762330911R00	Zvedání konstrukcí krovů hmotnosti do 12 t	t	3,30	474,50	1 567,80
118	762331921R00	Vyřezání části střešní vazby do 224 cm2, do dl. 3 m	m	19,00	112,50	2 137,50
119	762331932R00	Vyřezání části střešní vazby do 288 cm2, do dl. 5 m	m	17,00	125,00	2 125,00
120	762331942R00	Vyřezání části střešní vazby do 450 cm2, do dl. 5 m	m	24,00	140,50	3 372,00
121	762331951R00	Vyřezání části střešní vazby nad 450 cm2, do dl. 3 m	m	18,00	174,00	3 132,00
122	762332932R00	Doplnění části střešní vazby z hranolků do 224 cm2 včetně dodávky řeziva 140/160	m	19,00	259,50	4 930,50
123	762332933R00	Doplnění části střešní vazby z hranolků do 288 cm2 včetně dodávky řeziva 150/180	m	17,00	301,00	5 117,00
124	762332934R00	Doplnění části střešní vazby z hranolků do 450 cm2 včetně dodávky řeziva 200/200	m	24,00	474,50	11 388,00
125	762332935R00	Doplnění části střešní vazby z hranolků do 600 cm2 včetně dodávky řeziva 240/240	m	18,00	675,00	12 150,00
126	762341811R00	Demontáž bednění střešních rovných z prken hrubých	m2	94,00	19,10	1 795,40
127	762342202RT2	Montáž laťování střešních, vzdálenost laťů do 22 cm včetně dodávky řeziva, lať 3/5 cm	m2	79,00	91,50	7 228,50
128	762342811R00	Demontáž laťování střešních, rozteč laťů do 22 cm	m2	79,00	14,20	1 121,80
129	762343935RT2	Zabednění otvorů střešních prkny plochy nad 8 m2 prkna tl. 24 mm	m2	94,00	186,00	17 484,00
130	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střešní	m3	5,60	718,00	4 017,21
131	762811811R00	Demontáž záklopů z hrubých prken tl. do 3,2 cm	m2	35,54	17,90	636,17
132	762812240RT3	Montáž záklopu, vrchní na sraz, hoblovaná prkna včetně dodávky řeziva, prkna hobl. tl. 24 mm	m2	43,00	254,50	10 943,50

Položkový rozpočet

Stavba : Objekt :		Oprava kostela Zvěstování Panny Marie ve Vážanech Stavba				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
133	762895000R00	Spojovací prostředky pro montáž stropů	m3	1,14	140,00	158,93
134	998762103R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	t	4,36	926,00	4 038,47
	Celkem za	762 Konstrukce tesařské				93 596,77
Díl:	764	Konstrukce klempířské				
135	764211203R00	Krytina hladká z Cu tabulí 2 x 1 m, sklon nad 45°	m2	24,03	1 658,00	39 841,74
136	764222250R00	Oplechování okapů Cu, tvrdá krytina, rš 660 mm	m	74,80	1 165,00	87 142,00
137	764252201R00	Žlaby z Cu plechu podokapní půlkruhové, rš 250 mm	m	7,93	732,00	5 804,76
138	764252203R00	Žlaby z Cu plechu podokapní půlkruhové, rš 330 mm	m	76,20	865,00	65 913,00
139	764311841RT1	Demont. krytiny, tabule 2 x 1 m, do 25 m2, nad 45° z Pz plechu	m2	24,03	25,00	600,75
140	764321822R00	Demontáž oplechování říms, rš 500 mm, nad 45°	m	74,80	16,60	1 241,68
141	764554202R00	Odpadní trouby z Cu plechu, kruhové, D 100 mm	m	28,00	748,00	20 944,00
142	764-01	D+M kovaných konzol pro střešní žlaby (tvar a design dle fotopřílohy)	M.B.	83,28	180,00	14 990,40
143	998764103R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	t	1,23	1 035,00	1 269,53
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				237 747,86
Díl:	765	Krytiny tvrdé				
144	765341914R00	Vyspravení břidličné krytiny, čtver. 205x205 do 20%	m2	379,00	199,50	75 610,50
145	765342841R00	Demontáž břidličné krytiny, šupiny netř., k použití	m2	74,80	80,00	5 984,00
146	765342891R00	Příplatek za sklon přes 45 do 60°, k použití	m2	74,80	2,50	187,00
147	765349111R00	M.střech jednod. př.břid.20x20cm,krytí jednoduché	m2	47,40	532,00	25 216,80
148	7659001a	Zabezpečení střechy proti zatékání plachtováním (po celou dobu výstavby)	m2	94,00	125,00	11 750,00
149	765-002	Očištění střechy od biologického napadení omytí a chemické odstranění mechu a lišejníků	m2	379,00	104,00	39 416,00
150	998765103R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 24 m	t	3,89	733,00	2 850,27
	Celkem za	765 Krytiny tvrdé				161 014,57
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				
151	766-001	Restaurování vstupních dveří D+M /dle restaurátorského záměru/	kus	1,00	100 000,00	100 000,00
152	766-002	Restaurování 4ks obloukových oken D+M /dle restaurátorského záměru /	KPL	1,00	160 000,00	160 000,00
153	766-003	Vypracování a dodání restaurátorské dokumentace (pro vstupní dveře a oblouková okna) - 3paré	kus	1,00	2 500,00	2 500,00
154	783-001	Oprava, údržba nátěru dřevěného opláštění věže včetně opravy a údržby žaluziových oken	M2	225,61	132,00	29 780,52
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				292 280,52
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
155	767995102R00	Montáž kovových atypických konstrukcí do 10 kg	kg	79,00	71,00	5 609,00
156	767-001	D+M předsklení obloukového okna 2800x1800	kus	4,00	19 900,00	79 600,00
157	767-002	Restaurování vstupní brány kostela a dvou vedl. branek (dle restaurátorského záměru F.Brodecký)	KPL	1,00	48 000,00	48 000,00
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				133 209,00
Díl:	783	Nátěry				
158	783782206R00	Nátěr tesařských konstrukcí 2x	m2	770,64	42,40	32 675,14
159	soubor	Odstranění a očištění poškozených povrchových částí prvků krovu	m2	770,64	23,00	17 724,72
	Celkem za	783 Nátěry				50 399,86
Díl:	784	Malby				
160	784-001	Výmalba kostela vnitřní	m2	576,49	150,00	86 473,50
	Celkem za	784 Malby				86 473,50
Díl:	M21	Elektromontáže				
161	M21-01	D+M Elektroinstalace dle samostatné specifikace	KPL	1,00	65 000,00	65 000,00

Položkový rozpočet

Stavba :		Oprava kostela Zvěstování Panny Marie ve Vážanech				
Objekt :		Stavba				

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
162	M21-02	Doplnění, oprava a celková revize hromosvodu	KPL	1,00	48 430,00	48 430,00
163	M21-03	Pomocné stavební a bourací práce pro elektroinstalace	HZS	35,00	250,00	8 750,00
	Celkem za	M21 Elektromontáže				122 180,00
Díl:	M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky				
164	M22-001	Oprava zařízení EZS	kus	1,00	59 900,00	59 900,00
165	M22-002	Slaboproud, ozvučení D+M	kus	1,00	41 007,00	41 007,00
166	M22-03	Pomocné stavební a bourací práce pro dodávky EZS a ozvučení	KPL	1,00	6 000,00	6 000,00
	Celkem za	M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky				106 907,00
Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				
167	979 01-1111.R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	115,86	171,00	19 812,86
168	979 08-1111.R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	115,86	183,50	21 261,17
169	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1 737,97	10,40	18 074,89
170	979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	115,86	145,50	16 858,31
171	979 08-2121.R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	463,46	16,10	7 461,68
172	979 08-7212.R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	115,86	64,50	7 473,27
173	979 09-3111.R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	115,86	6,60	764,71
174	979 99-0001.R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	115,86	120,00	13 903,76
	Celkem za	D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot				105 610,66