

±0,000 = 467,50 m n. m.

SPORTOVNÍ HALA VELKÉ MEZIŘÍČÍ

U Světlé, Velké Meziříčí

investor:

Město Velké Meziříčí

Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí

architekt a generální projektant:

CUBOID ARCHITEKTI s.r.o.

Krohova 2595/43a, 160 00 Praha 6

stupeň:

DOKUMENTACE PRO SPOLEČNÉ POVOLENÍ

část:

D.1.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

zodpovědný projektant části:

CUBOID ARCHITEKTI s.r.o.

Krohova 2595/43a, 160 00 Praha 6

Ing. arch. Aleš Papp

vypracoval:

Ing. arch. Eliška Drbalová

Ing. arch. Anna Seimlová

datum:

06/2024

výkres:

DETAILY A SCHÉMATA

kód výkresu:

číslo paré:


HVM_DSR_D.1.1_801_00



SPORTOVNÍ HALA VELKÉ MEZIŘÍČÍ		DETAILY A SCHÉMATA
OZN.	POPIS PRVKU	
D1	OPLÁŠTĚNÍ BUDOVY	
Popis:	<u>PLNÁ FASÁDA:</u> Po většině obvodu objektu je navržen lehký obvodový plášť z kovových sendvičových panelů s výplní z minerální vlny, tloušťka panelů je 200 mm. Vnější povrch bude hladký se zámkem umožňujícími skryté kotvení, vnitřní povrch s nízkými prolisy. Panely budou osazovány vertikálně. Nároží bude řešeno doměrovými panely. Sendvičové panely jsou montovány na vodorovné či u atik šikmé ocelové podkonstrukce opláštění resp. na ocelové prvky kotvené na železobetonový monolit. Na výkresech uvedený způsob (kotvení prošroubováním skrz panel s hlavami šroubů skrytými pod lištami resp. skrytými systémovými přípoji v drážkách) liší se pro každou konkrétní plochu s odlišným rozponem, zatížením daným polohou vůči nároží a požadovanou požární odolností, odpovídá architektonickému zadání hladkých ploch mimo lišty v patě a u atiky. Kotvení sendvičů musí být ověřeno pro konkrétní realizovaný systém sendvičů a konkrétní šrouby statikem realizovaného systému sendvičových panelů. Na obvodu opláštění (sokly, nároží, kouty, otvorové výplně) ze sendvičových panelů bude provedeno potřebné lemování z pozinkovaného plechu lakovaného v rámci stejné šarže povrchových úprav jako sendvičové panely. Na tvarech oplechování budou použity detaily bez přímo viditelného prošroubování, tj. nýty či čokkové šrouby, oboje s hlavou v barvě opláštění. Na rubu vysokých atik je část nosné konstrukce nad rovinou sedlové střechy podložena zateplenou podpůrnou konstrukcí a shora překryta oplechováním podloženým tepelnou izolací. Oplechování většiny atik je řešeno pohledovou karoserií z pozinkovaného lakovaného plechu. Dílce oplechování atik budou tvarovány a stykovány dle detailů konkrétního systému sendvičových panelů s aplikací suchého utěsnění páskami na podložní plechy a kotveny šrouby s těsnícími podložkami v počtech stanovených systémovými detaily. Viditelné šrouby na oplechování požadovány s lakovanou barevnou hlavou a podložkou (bílou) dle upevňovaného plechu. Oplechování atik nebude stykováno pouhým překrytím plechů s podtmelením, spáry nebudou pohledově tmeleny. Spád horního líce oplechování horizontálních atik v normovém sklonu na střechu objektu. Vnější lemování otvorových výplní včetně vnějších parapetů oken, kšiltu nad určenými dveřmi je nedílnou součástí oplechování sendvičového opláštění součástí dodávky oken. Prostupy obvodovým pláštěm a lemy výplní otvorů budou zajištěny vodotěsně i parotěsně s potřebnými tepelně izolačními vlastnostmi. Bude použito typového řešení dle vybraného fasádního systému. V otvorech bude umožněna dilatace prostupujících konstrukcí. Dveře ve fasádě - Jedná se o fasádní dveře otvíravé ven, jednokřídlé a dvoukřídlé ocelové plně hladké zateplené, do ocel. zárubně, primární křídlo pravé. Z vnější strany dveře trvale zavřené, bez možnosti otevření vyjma místnosti TZB č. 1.32. Z vnitřní strany trvale volně otvíratelné pomocí mechanické panikové hrazdy EN1125. Barva bílá RAL 9016 z interiéru i exteriéru. Práh je řešen z interiéru v úrovni podlahy, z venku výška 20mm.	

OZN. POPIS PRVKU

D1 OPLÁŠTĚNÍ BUDOVY

SVISLÝ ŘEZ FASÁDOU, M 1:10:




SPORTOVNÍ HALA VELKÉ MEZIŘÍČÍ		DETAILY A SCHÉMATA
OZN.	POPIS PRVKU	
D1	OPLÁŠTĚNÍ BUDOVY	
DETAIL ROHU, M 1:10:		
 FASÁDNÍ SENDVIČOVÝ PANEL ŽELEZOBETONOVÝ SLOUP OPLECHOVÁNÍ ROHU TEPELNÁ IZOLACE		
DETAIL SKRYTÉHO SPOJE, M 1:5:		
 OCELOVÝ PAŽDÍK/ BETONOVÝ SLOUP FASÁDNÍ SENDVIČOVÝ PANEL		

OZN. POPIS PRVKU

D1 OPLÁŠTĚNÍ BUDOVY

DETAIL PŘESAHU STŘECHY, M 1:10:




SPORTOVNÍ HALA VELKÉ MEZIŘÍČÍ		DETAILY A SCHÉMATA
OZN.	POPIS PRVKU	
D1	OPLÁŠTĚNÍ BUDOVY	
Popis:	<u>OKNA V ZÁPADNÍ FASÁDĚ BUDOVY:</u> Jedná se o hliníkový okenní systém. Osazení ráků do roviny tepelné izolace na systémové podkladní profily usazované a kotvené na rektifikovatelné L profily na paždíkú ocelové podkonstrukce obvodového pláště. Stykování sestav systémovými profily řešícími těsnost i vzájemnou dilataci jednotlivých rámových částí pásových oken. Zasklení z čirých izolačních trojskel s potřebnými tepelně izolačními a protislunečními vlastnostmi souvisejícími s kvalitou teplotníky realizovaného rámového systému. Odstín zabarvení skla a míra transparentnosti skla oken dle architektonického vzorkování. Vnější parapety jsou součástí oplechování sendvičů, případné vnitřní parapety součástí truhlářských výrobků. Povrchová úprava profilů a pohledových lakovaných plechů bude matnou práškovou vypalovací barvou v odstínu RAL 9016 dle výběru architekta.	
Popis:	<u>PROSKLENÁ FASÁDA V OBVODOVÉM PLÁŠTI:</u> Prosklené části v 1.NP Jedná se o rastrovou fasádu. Opláštění je řešeno jako pevně zasklené průhledné plochy na celou výšku podlaží. Do fasády jsou vloženy systémové hliníkové dveře. Jedná se lištovanou rastrovou fasádu s pohledovou šířkou profilu 50 mm. Lišty nad chodníkem i pod stropem jsou přiznané. Uvažován je standardní systém přítlačných a krycích lišt, kdy svislé lišty mají hloubku 15 mm, vodorovné lišty hloubku 12 mm. Základní modul je šířky 2 m a výšky 4 m. Fasáda je zasklená izolačním trojsklem, vnější i vnitřní tabule bezpečnostní sklo. Fasádní sloupky jsou k nosné konstrukci kotveny v místě stropních desek pomocí kotev, které umožňují vyrovnání stavebních nepřesností. Povrchová úprava profilů a pohledových lakovaných plechů bude matnou práškovou vypalovací barvou v odstínu RAL 7016 dle výběru architekta. Dvoukřídlé ven otvíravé dveře jsou navrženy z hliníkového dveřního systému s přerušeným tepelným mostem. Jedná se o dveře pro zajištění bezbariérového přístupu. Dveře budou mít válečkové závěsy v nerezovém provedení, osazena madla na celou výšku křídla případně na vnitřní straně doplněné horizontálním madlem. Madla, zámky a případně další vybavení dveří bude v broušeném nerezú. Samozavírače budou v barevném provedení dle fasády. Průhlednou výplň dveří tvoří s ohledem na maximální hmotnost křídla izolační dvojsklo. Veškeré prosklení bude opatřeno bezpečnostním polepem. Stejný systém platí také pro prosklenou stěnu podél hlavního schodiště do 1.PP s tím, že povrchová úprava profilů a pohledových lakovaných plechů bude matnou práškovou vypalovací barvou v odstínu RAL 9016 dle výběru architekta. Severní prosklená fasáda ve 2.NP Jedná se o rastrovou fasádu. Opláštění je řešeno jako pevně zasklené průhledné plochy od úrovně ŽB parapetu 2.NP po úroveň atiky. Jedná se lištovanou rastrovou fasádu s pohledovou šířkou profilu 50 mm. Lišty nad ŽB parapetem a ŽB atikovými ztužidly jsou přiznané. Uvažován je standardní systém přítlačných a krycích lišt, kdy svislé lišty mají hloubku 15 mm, vodorovné lišty hloubku 12 mm. Základní modul je šířky 2 m a výšky 4 m. Fasáda je zasklená izolačním trojsklem. Fasádní sloupky jsou kotveny do ŽB parapetu a ŽB atikového ztužidla. Povrchová úprava profilů a pohledových lakovaných plechů bude matnou práškovou vypalovací barvou v odstínu RAL 9016 dle výběru architekta.	


OZN. POPIS PRVKU

D1 OPLÁŠTĚNÍ BUDOVY

DETAIL ATIKY, M 1:10:




DETAIL NAPOJENÍ OKNA, M 1:10:



OZN. POPIS PRVKU

D1 OPLÁŠTĚNÍ BUDOVY

DETAIL OKNA, M 1:10:




OZN. POPIS PRVKU

D1 OPLÁŠTĚNÍ BUDOVY

Popis: **DŘEVĚNÁ TRELÁŽ PRO UCHYCENÍ POPÍNAVÝCH ROSTLIN:**





Jedná se o dřevěnou konstrukci jednotlivých svislých trámů (rozměry dle výkresové dokumentace) kotvených do pomocné ocelové konstrukce. Tato ocelová konstrukce je kotvena do hlavní nosné konstrukce budovy. Veškeré pomocné kotvící a montážní prvky budou z pozinkované konstrukce a následně s nátěrem v bílém odstínu RAL 9016. Dřevěné trámy mají různou délku tak, aby vytvořily geometrický obrazec na fasádách dle výkresové dokumentace, max. délka trámu je 6 m. Trámy musí být vyrobeny z vysoce kvalitního dřeva s tlakovou impregnací proti vlhkosti. Kvůli zachování maximálního odstupu od fasády pro dodržení dostatečné průvzdušnosti konstrukce jsou na pomocnou ocelovou konstrukci kotveny ještě sekundární vodorovné dřevěné trámy ze stejného materiálu jako samotná treláž. Veškeré viditelné šrouby budou mít zápusťnou hlavu skrytou do líce trámů a budou z nerezové oceli. Veškeré kotvení je navrženo ze zadní strany trámů tak, aby šrouby nebyly viditelné z pohledové strany fasády.

DETAIL, M 1:10:



OZN.	POPIS PRVKU
------	-------------

D3 AKUSTICKÝ OBKLAD




SPORTOVNÍ HALA VELKÉ MEZIŘÍČÍ		DETAILY A SCHÉMATA
OZN.	POPIS PRVKU	
D4	TRAPÉZOVÝ PLECH PERFOROVANÝ	
Popis: TRAPÉZOVÝ PLECH PERFOROVANÝ: Jedná se o zvukoabsorpční provedení trapézového plechu s maximem zvukové pohltivosti na středních kmitočtech spočívající v jeho perforaci; procento perforace min. 20% (vztaženo k perforované ploše); jednotlivé vlny jsou v celém objemu vyplněny vytvarovanou kaširovanou minerální vlnou o vyšší objemové hmotnosti (např. akustické klíny ROCKWOOL RAW); na horní hraně vln je umístěna parotěsná zábrana předpokládané tloušťky 0,2 mm; dále je umístěna vrstva minerální vlny o celkové tloušťce 500 mm; předpokládané akustické parametry budou ověřeny formou měření činitele zvukové pohltivosti dle ČSN EN ISO 354; Povrchová úprava: pozink, spodní část trapézového plechu nástřik bílou barvou, RAL 9016 Rozměry: je uvažován trapézový plech výšky 200 mm a šířky jedné vlny 420 mm; perforace je provedena ve středové části obou bočních stěn vlny		
SKLADBA STŘECHY, M 1:15 hydroizolační střešní fólie PVC-P, UV odolná tepelná izolace z minerální plsti s tvrzenou pochozí vrstvou parotěsnicí zábrana, PE fólie trapézový plech perforovaný TR 200/420/1,25 nosná konstrukce		

OZN. POPIS PRVKU

D5 UMÍSTĚNÍ REKLAM

Popis:**UMÍSTĚNÍ REKLAM:**

- ve výkresu je naznačena základní modulace umístění reklamních bannerů
- návrh umožňuje umístit různé velikosti banneru do předem vytípaných polí
- reklamní banery mohou být velikosti pouze dle uvedeného schématu
- reklamní bannery bude možné umístit přímo na interiérovou plochu fasády haly systémem magnetického uchycení v celé ploše reklamního baneru
- reklamní bannery nejsou součástí dodávky
- detailně v samostatném výkresu Detail D.5 - Reklamní panely v interiéru

SCHÉMA POHLEDŮ

OZN. POPIS PRVKU

D6 LAVICE V HLEDIŠTI


Popis:**LAVICE V HLEDIŠTI:**

- Povrchová úprava:**
- průběžná lavice hlediště složená ze sedáku a opěráku, vše kotveno do podpůrné ocelové konstrukce á cca 1000mm, která bude kotvena 4x chem. kotvami do svislé plochy žb prefabrikátu za lavicí
 - sedák - dubová spárovka tl. 30 mm, matný čirý otěruodolný lak
 - opěrák - dubová spárovka tl. 20 mm, matný čirý otěruodolný lak
 - jednotlivé kusy lavic budou spojovány na tupo, v místě styku bude podpůrná ocel. konstrukce lavice zdvojená, spáry budou respektovat spáry v prefabrikátech tvořící nosnou konstrukci hlediště - viz schéma
- Doplňky:**
- podpůrná ocelová konstrukce - bílá RAL 9016 mat


Popis:**ÚLOŽNÝ BOX:**

- Povrchová úprava:**
- dolní prostor na sezení je tvořen dřevěnými otevíratelnými boxy vhodnými na úschovu sportovních pomůcek
 - dřevěná konstrukce boxu, dubová spárovka tl. 30 mm, matný čirý otěruodolný lak
 - rozměry boxu: výška 495mm, hloubka 750mm, délka 1500mm, výška horní desky od podlahy 420mm
- Doplňky:**
- ocelová konstrukce pro otevírání horní desky


VÝŘEZ PŮDORYSU, M 1:100



ŘEZ 1-1', M 1:15



ŘEZ 2-2', M 1:15



OZN. POPIS PRVKU


D7 ZÁBRADLÍ

Popis:**ZÁBRADLÍ V INTERIÉRU I EXTERIÉRU:**


- ocelová konstrukce sloupků a madla tvořena z čtvercových profilů 50x50mm, sloupky kotveny do prefabrikovaných dílců dle detailu a v rastru dle výkresu
- volný prostor vyplněn nerezovou sítí - $\diamond$ 80 mm, $\varnothing$ 1,5 mm, síť napnutá mezi jednotlivá oka po celé ploše jednoho pole zábradlí, oka jsou shodně po 300mm přivařena ke spodní hraně madla, z boku sloupků a přikotvena do podlahy

Povrchová úprava: bílá RAL 9016 mat, nerez**Doplňky:** dodávka včetně šroubových spojů, kotevních plechů, kotev, pomocných prvků, atd.**Rozměry:** viz. schéma


VÝŘEZ POHLEDU, M 1:50




POHLED NA JEDNO POLE ZÁBRADLÍ, M 1:10




ŘEZ ZÁBRADLÍM, M 1:10



POHLED NA UKOTVENÍ, M 1:5



ŘEZ UKOTVENÍM, M 1:5



OZN. POPIS PRVKU

D8 SCHODIŠTĚ

Popis:**SCHODIŠTĚ VE SCHODIŠŤOVÉ HALE:**


Prostory ve společných chodbách a na schodištích budou provedeny z litého světlého teraca. Stupně a plochy podest a mezipodest budou z teracových prefabrikátů. Litě i prefabrikované teraco budou ze shodné směsi a jejich výsledný vzhled bude shodný. Obkladový teracový pravouhlý L stupeň na schodišti - hrana stupně zkosená, v levém a pravém rohu prvního a posledního stupně vložený kruh o průměru 60 mm z tmavého teraca, hrana všech stupňů s protiskluznou úpravou vypiskovaným pruhem o šířce 40mm.

ocelové zábradlí schodiště - ocelová konstrukce sloupků a madla tvořena z čtvercových profilů 50x50mm, sloupky kotveny ze strany betonového schodiště, bílá RAL 9016 mat

madlo - Ø 40 mm, přivařeno na kulaté tyčovině Ø 10 mm, ocelová tyčovina navařená na rozetu, která je kotvená do ocelového zábradlí 2 vruty se zápusťnou hlavou, na straně u prosklené fasády madlo kotveno do betonové zdi / podepřeno ocelovými sloupky, bílá RAL 9016 mat

nerezová síť - Ø 80 mm, Ø 1,5 mm, napnuta mezi jednotlivá oka po celé ploše jednoho pole zábradlí, oka jsou přivařena ke spodní hraně madla, z boku sloupků a přikotvena do podlahy / do betonové konstrukce schodiště


VÝŘEZ PŮDORYSU, M 1:75



DETAIL ZÁBRADLÍ, M 1:15

PŘÍČNÝ ŘEZ 2-2', M 1:75

PODÉLNÝ ŘEZ 1-1', M 1:75



KUCHYŇKA U VIP MÍSTNOSTI:

korpusy horních i spodních skříňek - konstrukční deska na bázi dřeva, povrch lamino bílé RAL 9016, boky korpusů musí mít z vnitřní strany svislé řady předvrtaných děr, umožňujících variabilitu vnitřního vybavení; v každém korpusu (vyjma zásuvek a lednice) budou umístěny přemístitelné police na každých 30cm výšky min. jedna v provedení bílé lamino

dvířka skříňek - otvíravá, konstrukční deska MDF, povrch lakovaný polomat, barva bílá RAL 9016

pracovní deska - konstrukční deska na bázi dřeva, povrch laminát min. tl 0,6mm s vysokou odolností vůči oděru, přední hrana postforming zároveň s lícem dvířek, barva tmavě šedá / imitace betonu

dřez - černý granitový, zapuštěný do pracovní desky, vč. sifonu bílý plast a kuchyňské stojánkové pákové baterie v černé matné s napojením na vodovodní roháčky

obklad stěny za pracovní deskou - lakované sklo lepené na podklad, barva bílá RAL 9016 mat, součástí bude vyrovnání podkladu


osvětlení pracovní desky - AL bílý profil s LED osvětlením na celou délku pracovní desky umístěný v koutě horní nástěnné police, vč. zdroje 24V a vypínače

sokl - konstrukční deska na bázi dřeva, bílé lamino RAL 9016


nábytková kování - vysuvy s ložiskovým pojedem a absorbérem nárazu; otočné závěsy
dvířek umožňující otočení o 90° a s absorbérem nárazu, vše broušený nerez
úchytky - jednoduchý čistý hranatý tvar, délka 170 mm, černý mat

vestavěná kombinovaná chladnička s mrazákem, energ. třída min. A+


PŪDORYS, M 1:50



POHLED, M 1:50



ŘEZ. M 1:50



OZN. POPIS PRVKU

D9 KUCHYŇSKÉ LINKY

Popis:**KUCHYŇKA V ZÁZEMÍ SPORTOVNÍ PLOCHY:**

korpusy horních i spodních skříněk - konstrukční deska na bázi dřeva, povrch lamino bílé RAL 9016, boky korpusů musí mít z vnitřní strany svislé řady předvrtaných děr, umožňujících variabilitu vnitřního vybavení; v každém korpusu (vyjma zásuvek a lednice) budou umístěny přemístitelné police na každých 30cm výšky min. jedna v provedení bílé lamino

dvířka skříněk - otvíravá, konstrukční deska MDF, povrch lakovaný polomat, barva bílá RAL 9016

pracovní deska - konstrukční deska na bázi dřeva, povrch laminát min. tl 0,6mm s vysokou odolností vůči oděru, přední hrana postforming zároveň s lícem dvířek, barva tmavě šedá / imitace betonu

dřez - černý granitový, zapuštěný do pracovní desky, vč. sifonu bílý plast a kuchyňské stojánkové pákové baterie v černé matné s napojením na vodovodní roháčky

obklad stěny za pracovní deskou - keramický obklad o rozměru 15x15mm, barva bílá RAL 9016 mat, spára bílé barvy

osvětlení pracovní desky - AL bílý profil s LED osvětlením na celou délku pracovní desky umístěný v koutě horních skříněk, vč. zdroje 24V a vypínače

sokl - konstrukční deska na bázi dřeva, bílé lamino RAL 9016

Kování:


nábytková kování - výsuvy s ložiskovým pojezdem a absorbérem nárazu; otočné závěsy dvířek umožňující otočení o 90° a s absorbérem nárazu, vše broušený nerez

úchytky - jednoduchý čistý hranatý tvar, délka 170 mm, černý mat


Vybavení:

součástí jedné spodní skřínky bude vestavěná kombinovaná chladnička s mrazicí přihrádkou, energ. třída min. A+


PŮDORYS, M 1:50



POHLED, M 1:50



ŘEZ, M 1:50



OZN. POPIS PRVKU

D10 LAVICE/SKŘÍŇKY V ŠATNÁCH SPORTOVců




Popis: **LAVICE:**
Povrchová úprava: dubová spárovka tl. 30mm, matný čirý lak
 kotvena do zdi po 1000mm (krajní pole po 900mm) pomocí ocelových konzol v barvě bílá RAL 9016 mat

Doplňky:
Rozměry: ocelová konzola v barvě bílá RAL 9016 mat
 šířka 400-500 mm dle velikosti a prostorových možností šatny




Popis: **POLICE:**
Povrchová úprava: dubová spárovka tl. 20mm, matný čirý lak
 kotvena do zdi po 1000mm (krajní pole po 900mm) pomocí ocelových konzol v barvě bílá RAL 9016 mat

Doplňky:
Rozměry: ocelová konzola v barvě bílá RAL 9016 mat
 šířka 300 mm

ŠATNA PRO SPORTOVCE - M 1:50



ŠATNA PRO HANDICAPOVANÉ, M 1:50



OZN. POPIS PRVKU

D10 LAVICE/SKŘÍŇKY V ŠATNÁCH TRENÉRŮ A ROZHODČÍCH

- Popis:**
Povrchová úprava:
Rozměry:

LAVICE:
dubová spárovka tl. 30mm, matný čirý lak
nosná ocelová konstrukce, bílá RAL 9016 mat
šířka 300 mm
- Popis:**
Povrchová úprava:
Rozměry:



ŠATNÍ SKŘÍŇKY:
dubová spárovka tl. 20mm, matný čirý lak
/ bílá RAL 9016 mat
nosná ocelová konstrukce, bílá RAL 9016 mat
hloubka 500mm, šířka jedné skříňky 300 mm,
celková výška 1800mm

- Popis:**
Povrchová úprava:
Rozměry:



SKŘÍŇ:
dubová spárovka, matný čirý lak
hloubka 500mm, šířka 900 mm, výška 1800mm
- Popis:**
Povrchová úprava:
Rozměry:

PRACOVNÍ STŮL:
dubová spárovka, matný čirý lak
nosná ocelová konstrukce, bílá RAL 9016 mat
hloubka 600mm, šířka 1600 mm, výška 750mm

ŠATNA PRO TRENÉRY - M 1:50



ŠATNA PRO ROZHODČÍ - M 1:50



OZN. POPIS PRVKU

D11 VYBAVENÍ SCHODIŠŤOVÉ HALY

- Popis:** **LAVICE PRO PŘEZOUVÁNÍ SPORTOVČŮ:** (využívání zejména v zimním období)

Povrchová úprava: dubová spárovka tl. 30mm, matný čirý lak
kotvena do betonového zábradlí po 1 m pomocí ocelových konzol v barvě bílá RAL 9016 mat


Doplňky: ocelová konzola v barvě bílá RAL 9016 mat

Rozměry: šířka 400 mm
- Popis:** **UZAMYKATELNÉ SKŘÍŇKY:**


Povrchová úprava: dubová spárovka tl. 20mm, matný čirý lak

Rozměry: celková výška 2100mm (shodné s vedlejším otvorem), rozměr jedné skříňky 300x300mm (spodní skříňky jsou vyšší), hloubka 400mm


VÝŘEZ PŮDORYSU, M 1:100



POHLED NA LAVIČKU, M 1:50



POHLED NA SKŘÍŇKY, M 1:50



OZN. POPIS PRVKU

D12 LAJNOVÁNÍ SPORTOVNÍ PODLAHY

Popis:**LAJNOVÁNÍ
SPORTOVNÍ PODLAHY**

- lajnování bude odpovídat pravidlům jednotlivých sportů v době provádění
- tato položka bude součástí dodávky povrchu sportovní podlahy

Legenda lajnování

- VOLEJBAL
- CVIČNÝ VOLEJBAL
- HÁZENÁ
- BASKETBAL
- FLORBAL
- ATLETIKA
- PŘÍPRAVA PRO SLOUPKY
- NÁSTĚNNÝ BASKETBALOVÝ KOŠ

