


SMLOUVA O DÍLO č. 077/16

(uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění)



I. Smluvní strany

Objednatel:	Obec Víkřovice
Sídlo:	Petrovská 168, 788 13 Víkřovice
Zastoupen	Václav Mazánek, starosta
ve věcech smluvních:	Pavel Rýznar, stavební technik
ve věcech technických:	00635898
IČ:	-
DIČ:	-
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s., pobočka Šumperk
Číslo účtu:	1905613359/0800
Tel.:	583 213 146, 583 211 838, 606 619 397
E-mail:	podatelna@vikyrovce.cz, ryznar@vikyrovce.cz

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	EKOZIS spol. s r. o.
Sídlo:	Na Křtaltě 980/21, 789 01 Zábřeh
Zastoupen	Ing. Petr Blažek, jednatel
ve věcech smluvních:	Marek Pelikán, stavbyvedoucí
ve věcech technických:	Ing. Karel Freudmann, zást. stavbyvedoucího
IČ:	41031024
DIČ:	CZ41031024
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s., č.ú.: 365042/0800
	Komerční banka, a.s., č.ú.: 418449841/0100
Tel.:	583 411 084
E-mail:	ekozis@ekozis.cz
Zapsán v obch. rejstříku:	u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, č. vl. 2061

(dále jen „zhotovitel“)

II. Základní ustanovení

- Účelem této smlouvy je právní úprava postavení smluvních stran při realizaci předmětu plnění uvedeného v čl. III. této smlouvy.
- Tato smlouva má pro smluvní strany význam zejména z hlediska zajištění jejich řádného vzájemného spolupůsobení při realizaci plnění podle této smlouvy, kdy tato smlouva vymezuje nejdůležitější práva a povinnosti zhotovitele a objednatele.
- Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání na straně zhotovitele jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.
- Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

III. Předmět smlouvy

- Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo specifikované v čl. III. odst. 2 této smlouvy k akci „Víkřovice - chodník na ul. Petrovská“.
- Specifikace díla: výstavba nového chodníku o délce 275,80 m podél silnice III. třídy číslo 43636 na ul. Petrovské. Je řešen celý úsek mezi křižovatkami s ulicemi U Hájenky a Polní. Součástí akce bude také

nové odvodnění vozovky i chodníku (SO 301) a osvětlení uličního prostoru (SO 401). Chodníkové plochy budou provedeny, s ohledem na dopravní význam a očekávané intenzity, v minimálním prostorovém uspořádání. Chodník bude veden podél stávající vozovky a bude oddělen zvýšenou obrubou a zatravněným pásem. Výškové řešení chodníku bude respektovat stávající stav komunikace a přilehlého terénu a bude splňovat základní podmínky pro bezbariérové užívání. Chodník na začátku úseku navazuje na stávající chodníkovou plochu, na konci je ukončen v prostoru křižovatky s ul. Polní, kde bude také vybudováno místo pro přecházení přes ul. Petrovskou. Základní šířka chodníku bude 1,75 m (v úseku podél stávající zástavby), resp. 2,00 m (v úseku podél pole). Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v příložené projektové dokumentaci pro provádění stavby Ing. Jiřího Cihláře z 11/2015.

Plocha chodníku	576,00 m ²
Délka chodníku	275,80 m
Základní šířka zpevněných ploch	1,75 - 2,00 m

V rámci akce budou odpojeny a demontovány 4 ks stávajících osvětlovacích bodů a instalováno 11 ks nových osvětlovacích bodů. Podrobně viz projektová dokumentace Ing. Petra Kozy z 11/2015.

3. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 20.7.2016, která byla na základě zadávacího řízení vybrána jako nejvýhodnější.
4. Objednatel je povinen předat zhotoviteli při podpisu smlouvy:
 - a) projektovou dokumentaci pro provedení stavby 2x v tištěné a 1x v elektronické podobě vč. soupisu prací, dodávek a služeb,
 - b) příslušná správní povolení vydaná MěÚ Šumperk.
5. Nedílnou součástí předmětu smlouvy jsou následující práce a činnosti:
 - projektová dokumentace skutečného provedení stavby,
 - zajištění veškerých geodetických prací,
 - zajištění vytýčení veškerých podzemních zařízení,
 - zajištění vytýčení stavby odpovědnou osobou vč. protokolu o vytýčení stavby.
6. Zhotovitel se řádně seznámil s projektovou dokumentací, pečlivě a s odbornou péčí ji překontroloval a prohlašuje, že je podle ní schopen provést funkční a bezvadné dílo.
7. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným, a že tuto smlouvu uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

IV. Místo plnění

1. Místem plnění dle této smlouvy je k. ú. Vikýřovice, p. p. č. dle projektové dokumentace.

V. Doba plnění

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději 5 pracovních dnů před termínem zahájení stavebních prací.
2. Stavební práce budou zahájeny **15. 8. 2016**.
3. Dílo dle čl. III této smlouvy bude řádně dokončeno a předáno objednateli do **4. 11. 2016**.
4. Staveniště musí být vyklizeno a předáno zhotovitelem objednateli nejpozději 5 pracovních dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud v protokolu o předání a převzetí díla není dohodnuto jinak (v případě ponechání zařízení nutných pro zabezpečení odstranění vad a nedodělků díla ve smyslu protokolu o předání a převzetí díla).

VI. Cena díla

1. Cena za řádně provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran jako pevná a nejvýše přípustná a činí:

Cena bez DPH:	2 615 709,- Kč
DPH 21 %:	549 299,- Kč
Cena včetně DPH:	3 165 008,- Kč

2. Cena zahrnuje všechny nákladové složky nezbytné k řádné realizaci díla (materiál, mzdy, ostatní přímé náklady, odpisy techniky, provozní režie, správní režie, zařízení staveniště, zisk, veškeré doklady o provedení stavby, rizika a vlivy během provádění díla, poskytnutou záruku apod.).
3. Cena díla je stanovena jako pevná a nejvýše přípustná při sazbě DPH ve výši 21 %, přičemž sazba DPH bude v případě její změny stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
4. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k odsouhlasení.
5. Vícepráce budou oceněny takto:
 - na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen uvedených ve výkazu výměr v nabídce zhotovitele; v případě ocenění víceprací, které ve výkazu výměr nejsou obsaženy, budou použity ceny, které nesmí přesáhnout 90 % částky uvedené v aktuálním ceníku ÚRS (Ústav pro racionalizaci ve stavebnictví; ÚRS Praha, a.s., IČ: 471 15 645, se sídlem Praha 10, Pražská 18, PSČ 102 00) v cenové úrovni odpovídající době provedení prací
 - vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady víceprací
 - k základním nákladům víceprací dopočte zhotovitel přírážku na podíl vedlejších nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve svých výkazech výměr
 - součet vedlejších a základních nákladů pak tvoří základnu pro kompletační přírážku, která bude dopočtena v takové výši, v jaké ji zhotovitel uplatnil ve svých výkazech výměr
 - k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších nákladů a kompletační přírážce pak bude dopočtena DPH podle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění.
6. Méněpráce budou oceněny takto:
 - na základě písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle výkazu výměr
 - vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady méněprací
 - k základním nákladům méněprací dopočte zhotovitel přírážku na podíl vedlejších nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve svých výkazech výměr
 - součet vedlejších a základních nákladů pak tvoří základnu pro kompletační přírážku, která bude dopočtena v takové výši, v jaké ji zhotovitel uplatnil ve svých výkazech výměr
 - k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších nákladů a kompletační přírážce pak bude dopočtena DPH ve výši, v jaké byla dopočtena ve sjednané ceně.
7. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele nejpozději do 14 dnů ode dne předložení návrhu zhotovitele.
8. Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou dodatku ke smlouvě.
9. Vícepráce do výše 20% z celkové ceny díla bez DPH nemají vliv na konečný termín komplexního dokončení realizace předmětu plnění dle této smlouvy.
10. Pokud zhotovitel provede vícepráce bez předchozího písemného sjednání dodatku ke smlouvě, nevznikne na jeho straně nárok na zaplacení jejich ceny. Tato okolnost však nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za vady takto provedené části díla.

VII. Platební podmínky

1. Zálohy nejsou sjednány.
2. Cenu za dílo uhradí objednatel na základě dílčích faktur, které budou mít náležitosti běžného daňového dokladu dle §29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a §435 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a které budou vystavovány měsíčně, a to vždy po uplynutí kalendářního měsíce na základě potvrzeného soupisu prací objednatelům.
3. Zhotovitel vystaví fakturu vždy po předání a převzetí fakturovaných prací, a to do 5 pracovních dnů po ukončení kalendářního měsíce, popř. po předání a převzetí celého díla. Lhůta splatnosti faktur činí do **30 kalendářních dnů** od jejího doručení objednateli. Stejná lhůta splatnosti platí pro smluvní strany i při úhradě jiných plateb (např. úroků z prodlení, smluvních pokut, náhrady škody aj.).
4. Fakturace bude probíhat zvlášť pro uznatelné a zvlášť pro neuznatelné výdaje projektu (ve vztahu k proplacení dotace SFDI).

5. Smluvní strany tímto ujednávají **zádržné ve výši 10% ceny díla**, jehož výplata je podmíněna odstraněním veškerých vad a nedodělků vyplývajících z kolaudačního rozhodnutí/souhlasu nebo předávacího protokolu.
6. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech:
 - a) nebude-li faktura obsahovat některou dohodnutou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena,
 - b) budou-li vyúčtovány práce, které zhotovitel neprovedl,
 - c) bude-li DPH vyúčtována v nesprávné výši.
7. Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena vždy na účet uvedený ve faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v článku I. této smlouvy.
8. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
9. Pokud objednatel uplatní nárok na odstranění vady díla ve lhůtě splatnosti faktury, není objednatel povinen až do odstranění vady díla uhradit cenu díla. Okamžikem odstranění vady díla začne běžet nová lhůta splatnosti faktury.
10. Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením objednatel souhlasil, bude cena fakturována samostatně. Faktura za vícepráce musí, kromě výše uvedených náležitostí faktury, obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny.

VIII. Provádění díla

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosté všech právních i faktických vad formou oboustranně podepsaného protokolu obsahujícího prohlášení zhotovitele, že staveniště za podmínek v zápise uvedených přijímá. Objednatel zajistí přístup na staveniště po celou dobu realizace díla. Od okamžiku převzetí staveniště k provedení díla nese zhotovitel nebezpečí všech škod na jím prováděném díle nebo v souvislosti s prováděním díla vzniklých, to do doby provedení díla.
2. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy. Zhotovitel zajistí oplocení staveniště, příp. jiné vhodné zabezpečení.
3. Pokud zhotovitel nezahájí činnosti vedoucí ke zdárnému dokončení díla do 10 dnů ode dne uvedeného v čl. V. odst. 2, ani v dodatečně přiměřené lhůtě, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost. V případě, že provedením díla nebo jeho části pověřil jinou osobu, má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo provedl sám.
5. Zhotovitel je povinen řídit se při provádění díla platnými normami, předpisy a technologickými postupy.
6. Zhotovitel zajistí odborné vedení stavby, její provádění kvalifikovanými pracovníky a koordinaci všech prací v rozsahu předmětu smlouvy.
7. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí zhotovitel použít jiné materiály a technologie, než jsou uvedeny v projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý, a že předá objednateli prohlášení o shodě výrobků s technickými předpisy a platnými technickými normami, ve smyslu zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky v platném znění.
8. Zhotovitel je při zhotovení díla povinen postupovat s odbornou péčí, podle svých nejlepších znalostí a schopností, přičemž je při své činnosti povinen chránit zájmy a dobré jméno objednatele a postupovat v souladu s jeho pokyny. V případě nevhodných pokynů objednatele je zhotovitel povinen na nevhodnost těchto pokynů objednatele písemně upozornit, v opačném případě nese zhotovitel zejména odpovědnost za vady a za škodu, které v důsledku nevhodných pokynů objednatele objednateli a/nebo zhotoviteli a/nebo třetím osobám vznikly.
9. Zhotovitel vyzve objednatele prokazatelně písemně 2 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při provádění díla zakryty nebo se stanou nepřístupnými. V případě, že se na tuto výzvu objednatel nedostaví, může zhotovitel po předcházejícím písemném upozornění objednatele pokračovat v provádění prací. V případě, že při kontrole bude zjištěno, že provedené práce neodpovídají parametrům daným projektovou dokumentací, opravy provede zhotovitel na své vlastní náklady.
10. Objednatel si vyhrazuje právo provádět průběžnou kontrolu kvality díla a dodaných materiálů pro stavbu a přizvat si podle potřeby nezávislý kontrolní orgán.
11. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů včetně prostoru zařízení staveniště.

12. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi a příjezdových komunikacích pořádek, čistotu a na svůj náklad odstranit odpad vzniklý jeho činností.
13. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla si počínat tak, aby nedošlo ke škodám na majetku objednatele, či třetích osob a dojde-li ke škodám na majetku, ponese za ně přímou zodpovědnost.
14. Smluvní strany sepíší a podepíší na závěr protokol o vyklizení staveniště.
15. Jestliže nevyklidí zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel.
16. Zhotovitel se zavazuje, že technický dozor u stavby nebude provádět on ani osoba s ním propojená.

IX. Stavební deník

1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník, do kterého bude zaznamenávat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, o provedených zkouškách a další údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy a objednatelem. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat a k zápisům připojovat svá stanoviska.
2. Povinnost vést stavební deník končí dnem převzetí díla bez vad a nedodělků objednatelem.
3. Zhotovitel i objednatel jsou povinni sledovat obsah i záznamy stavebního deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.
4. Během pracovní doby musí být stavební deník na stavbě trvale přístupný. Záznamy do stavebního deníku budou prováděny denně a čitelně. Zápisem do stavebního deníku nelze obsah této smlouvy měnit.

X. Kontrolní dny

1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 4x měsíčně.
2. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně nejméně 3 dny před jeho konáním.
3. Kontrolních dnů se účastní zástupci objednatele, příp. osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru.
4. Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastnit kontrolních dnů. Zhotovitel má právo přizvat na kontrolní den své podzhotovitele.
5. Obsahem kontrolního dne je zpráva o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění prováděných prací, stanovení příp. nápravných opatření a úkolů.
6. Objednatel pořizuje z kontrolního dne zápis, který předá všem zúčastněným.
7. Zhotovitel je povinen zapsat termín konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.

XI. Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním objednateli. O předání a převzetí díla jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat protokol, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přejímá bez výhrad nebo s výhradou zjevných vad.
2. V předávacím protokolu budou uvedeny všechny zjištěné vady díla a lhůta k jejich odstranění v délce 14 dnů, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
3. Objednatel není povinen dílo převzít, pokud budou zjištěny vady podstatně omezující užívání díla.
4. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k převzetí díla zápisem do stavebního deníku alespoň 3 pracovní dny předem a současně mu v téže lhůtě předat doklady nutné pro zahájení přejímacího řízení:
 - fotodokumentaci stavby před a po stavbě na CD
 - dokumentaci skutečného provedení díla 2x v tištěné podobě a 2x na CD dle zásad:
 - o do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla
 - o ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u nichž nedošlo ke změně, budou označeny „beze změn“
 - o každý výkres skutečného provedení stavby bude opatřen nápisem „skutečné provedení“ a dále pak jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele

- součástí skutečného provedení stavby bude i celková situace včetně přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení s údaji o hloubkách uložených sítí; bude-li vyhotoveno v digitální podobě, bude předložena i v této podobě
 - geometrický plán stavby
 - originál stavebního deníku a kopie změnových listů
 - certifikáty materiálů
 - prohlášení o shodě dodaných materiálů a výrobků
 - záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce
 - zprávy o provedených revizních a provozních zkouškách
 - evidence odpadů vzniklých při stavbě.
5. Pokud doklady zhotovitel nepředá, nebude zahájeno přejímací řízení.
6. Přejímací řízení se uskuteční v místě plnění dle této smlouvy.

XII. Odpovědnost za škodu

1. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich zmírnění.
2. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.
3. Zhotovitel je povinen v souvislosti s plněním této smlouvy sjednat pojištění proti škodám způsobeným jeho činnostmi včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to až do výše ceny díla. Fotokopii dokladu o pojištění zhotovitel předal objednateli před podpisem této smlouvy. Toto pojištění je zhotovitel povinen udržovat v platnosti po celou dobu realizace díla.

XIII. Odpovědnost za vady a záruky

1. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovené projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými technickými normami ČSN, je-li zaviněna zhotovitelem.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání, a za vady, které se vyskytly v záruční době.
3. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce 36 měsíců, která začíná běžet ode dne řádného předání a převzetí díla.
4. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, oznámí objednatel tuto skutečnost zhotoviteli:
 - písemně na adresu uvedenou v čl. I této smlouvy nebo
 - e-mailem na adresu: ekozis@ekozis.cz
5. Zhotovitel odstraní vadu do pracovních 5 dnů ode dne, kdy se o výskytu vady dozvěděl, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
6. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady.
7. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá a vyhotoví o tom písemný zápis.
8. V případě, že zhotovitel neodstraní vadu v dohodnutém termínu, objednatel má právo tuto vadu odstranit sám nebo prostřednictvím třetí osoby s tím, že zhotovitel uhradí prokazatelné náklady spojené s odstraněním této vady.

XIV. Sankční ujednání

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč vč. DPH za každý i započatý den prodlení s dokončením a předáním díla.
2. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
3. V případě nedodržení termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý i započatý den prodlení s odstraněním každé vady.
4. Neodstraní-li zhotovitel vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v termínech dohodnutých, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý i započatý den prodlení.
5. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinností.
6. Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
7. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.

XV. Závěrečná ujednání

1. Akce je spolufinancována Státním fondem dopravní infrastruktury (dále „SFDI“) a použití poskytnutého příspěvku podléhá kontrole ze strany SFDI. Tím není dotčeno právo výkonu kontroly jinými orgány. Zhotovitel je povinen umožnit kontrolu veškerých podkladů a údajů nutných pro kontrolu hospodárního, účelného a efektivního nakládání s účelově poskytnutými finančními prostředky.
2. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
3. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy budou řešeny smírnou cestou- dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před příslušnými obecnými soudy České republiky.
4. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.
5. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna na oficiálních webových stránkách Obce Vikýřovice (www.vikyrovce.cz) a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu §504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
7. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaná oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po dvou stejnopisech.
8. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
9. Smlouva byla schválena Radou obce Vikýřovice č. 16 ze dne 27. 7. 2016.
10. Nedílnou součástí této smlouvy je Položkový rozpočet.

za objednatele:

za zhotovitele:

Ve Vikýřovicích dne 8.8.2016

V Zábřehu dne 03.08.2016



.....
Václav Mazánek, starosta

EKOZIS
spol. s r.o. ZÁBŘEH 4
789 01 ZÁBŘEH, Na Křtaltě 21
IČO: 41031024 DIČ: CZ41031024

.....
Ing. Petr Blažek, jednatel

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 070/0/15
 Stavba: Vikýřovice, chodník na ul. Petrovská

KSO: 822 2
 Místo: Vikýřovice

CC-CZ: 2112
 Datum: 19.7.2016

Zadavatel:
 Obec Vikýřovice

IČ:
 DIČ:

Uchazeč:
 EKOZIS spol. s r. o.

IČ: 41031024
 DIČ: CZ41031024

Projektant:
 Ing. Jiří Cihlář

IČ:
 DIČ:

Poznámka:
 Výkazy výměr byly změřeny digitálně v dwg. Pro výběr zhotovitele je soupis prací nedílnou součástí projektové dokumentace a nesmí být použit

2 615 709,44

Cena bez DPH

Výše daně
 549 298,98
 0,00

	Sazba daně	Základ daně
DPH základní	21,00%	2 615 709,44
snižovaná	15,00%	0,00

3 165 008,42

Cena s DPH

v CZK

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 070/0/15
 Stavba: Vikýřovice, chodník na ul. Petrovská

Místo: Vikýřovice
 Zadavatel: Obec Vikýřovice
 Uchazeč: EKOZIS spol. s r. o.

Datum: 19.07.2016
 Projektant: Ing. Jiří Cihlář

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady stavby celkem		2 615 709,44	3 165 008,42
SO 101	Zpevněné plochy	1 688 140,61	2 042 650,14
SO 101 - I	Uznatelné náklady	1 550 274,51	1 875 832,16
SO 101 - II	Neuznatelné náklady	137 866,10	166 817,98
SO 301	Kanalizace	507 834,29	614 479,49
SO 301	Neuznatelné náklady	507 834,29	614 479,49
SO 401	Veřejné osvětlení	349 734,54	423 178,79
SO 401	Neuznatelné náklady	349 734,54	423 178,79
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	70 000,00	84 700,00
I	Uznatelné náklady	57 000,00	68 970,00
II	Neuznatelné náklady	13 000,00	15 730,00

EKOZIS

spol. s r.o. ZÁBŘEH 4
 789 01 ZÁBŘEH, Na Křtaltě 21
 IČO: 41031024 DIČ: CZ41031024

RYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Vikýřovice, chodník na ul. Petrovská
 Objekt: SO 101 - Zpevněné plochy
 Soupis:

SO 101 - I - Uznatelné náklady

KSO: Vikýřovice
 Místo: Vikýřovice

CC-CZ: Datum: 19.07.2016

Zadavatel: Obec Vikýřovice

IČ: DIČ:

Uchazeč: EKOZIS spol. s r. o.

IC: 41031024
 DIČ: CZ41031024

Projektant: Ing. Jiří Cihlář

IČ: DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 550 274,51

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 550 274,51	21,00%	325 557,65
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 1 875 832,16

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Vikýřovice, chodník na ul. Petrovská
 Objekt: SO 101 - Zpevněné plochy
 Soupis: SO 101 - I - Uznatelné náklady

Místo: Vikýřovice
 Zadavatel: Obec Vikýřovice
 Uchazeč: EKOZIS spol. s r. o.

Datum: 19.07.2016
 Projektant: Ing. Jiří Cihlář

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 1 550 274,51

HSV - Práce a dodávky HSV	1 550 274,51
1 - Zemní práce	222 814,57
2 - Zakládání	1 165,25
3 - Svíslé a kompletní konstrukce	155 167,00
4 - Vodorovné konstrukce	13 212,25
5 - Komunikace	481 654,77
8 - Trubní vedení	89 211,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	562 651,62
96 - Bourání konstrukcí	53 300,00
997 - Přesun sutě	12 833,77
998 - Přesun hmot	11 564,28

UPIS PRACÍ

Objekt: Vikýřovice, chodník na ul. Petrovská

SO 101 - Zpevněné plochy

Soupis: SO 101 - I - Uznatelné náklady

Místo: Vikýřovice

Datum: 19.07.2016

Zadavatel: Obec Vikýřovice

Projektant: Ing. Jiří Cihlář

Uchazeč: EKOZIS spol. s r. o.

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------

Náklady soupisu celkem

1 550 274,51

D	HSV	Práce a dodávky HSV					1 550 274,51
D	1	Zemní práce					222 814,57
1	K	120001101	Příplatek za zřízení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	29,625	250,00	7 406,25
	vv		13,125*16,5		29,625		
2	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	303,950	66,00	20 060,70
	vv		712*0,15		106,800		
	vv		401*0,15		60,150		
	vv		548*0,25		137,000		
	vv		Součet		303,950		
3	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	53,000	104,00	5 512,00
	vv		"pro násyp" 38,6		38,600		
	vv		"pro zásep SO 301" 14,4		14,400		
	vv		Součet		53,000		
4	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	53,000	25,00	1 325,00
	vv		53		53,000		
5	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	13,125	188,00	2 467,50
	vv		0,5*1,25*(6+15)		13,125		
6	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	13,125	40,00	525,00
	vv		13,125		13,125		
7	K	133201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	16,500	311,00	5 131,50
	vv		1*1*1,5*9		13,500		
	vv		1*1*1*3		3,000		
	vv		Součet		16,500		
8	K	133201109	Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3	m3	16,500	40,00	660,00
	vv		16,5		16,500		
9	K	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	226,810	45,00	10 206,45
	vv		"zemina na skládku stavby" 53*14,205		67,205		
	vv		"zemina ze skládky stavby pro násyp" 38,6*14,205		52,805		
	vv		"zemina k ohumusování na skládku stavby" 712*0,15		106,800		
	vv		Součet		226,810		
10	K	162401102	Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	137,000	55,00	7 535,00
	vv		"zemina k ohumusování na skládku investora" 548*0,25		137,000		
11	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	60,150	144,00	8 661,60
	vv		"zemina k ohumusování na trvalou skládku" 401*0,15		60,150		
12	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	52,805	36,00	1 900,98
	vv		"zemina na skládce stavby pro násyp" 38,6*14,205		52,805		
13	K	171101105	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů ztuhnutých do 103 % PS	m3	317,600	66,00	20 961,60
	vv		"stávající z odkopávek" 38,6*[(13,125+16,5)-15,42]		52,805		
	vv		"nová zemina - dovoz" 279-[(13,125+16,5)-15,42]		264,795		
	vv		Součet		317,600		
14	M	zemina_02	Zemina vhodná do násypů - nákup vč. dopravy	m3	264,795	299,00	79 173,71
	vv		"potřeba" (264,795)		264,795		
15	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	311,005	15,00	4 665,08
	vv		"skládky stavby" 53*14,205*(712*0,15)+137		311,005		
16	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	108,270	50,00	5 413,50
	vv		60,15*1,8		108,270		
17	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se ztuhnutím	m3	15,420	91,00	1 403,22
	vv		13,125-(2,73+1,575)		8,820		
	vv		16,5-(16,5*0,6)		6,600		
	vv		Součet		15,420		
18	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženo do 3 m	m3	2,730	136,00	371,28
	vv		(15+6)*0,13		2,730		
19	M	583312000	Štěrkopisek netříděný zásypový materiál	t	5,460	170,00	928,20
	vv		2,73*2		5,460		
20	K	181006111.0	Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,1 m v rovině a sklonu do 1:5	m2	1 370,000	13,00	17 810,00
	vv		(548*0,25)/0,1		1 370,000		
21	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se ztuhnutím	m2	1 293,500	16,00	20 696,00
	vv		581,5+232+480		1 293,500		

1 165,25

D	2	Zakládání					1 165,25
22	K	271572211	Podsy pod základové konstrukce se ztuhnutím z netříděného štěrkopísku	m3	1,975	590,00	1 165,25
	vv		0,5*(24,5+15)*0,1		1,975		

D 3 Svistě a kompletní konstrukce

155 167,00

SOUPIS PRACÍ

Návrh: Vlkýřovice, chodník na ul. Petrovská

Objekt: SO 101 - Zpevněné plochy

Soupis: SO 101 - I - Uznatelné náklady

Místo: Vlkýřovice

Datum: 19.07.2016

Zadavatel: Obec Vlkýřovice

Projektant: Ing. Jiří Cihlář

Uchazeč: EKOZIS spol. s r. o.

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena (CZK)	Cena celkem (CZK)
23	K	327122112	Opěrná zeď samonosná ze ŽB dílců tvaru L v 800 mm	m	15,000	3 540,00	53 100,00
	vv		15		15,000		
24	K	327122113	Opěrná zeď samonosná ze ŽB dílců tvaru L v 1050 mm	m	24,500	4 166,00	102 067,00
	vv		24,5		24,500		
D 4			Vodorovné konstrukce				13 212,25
25	K	451317777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z betonu prostého tl do 100 mm	m2	14,000	210,00	2 940,00
	vv		14		14,000		
26	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	1,575	630,00	992,25
	vv		(6+15)*0,5*0,15		1,575		
27	K	451577877.1	Podklad nebo lože pod obruby vodorovný nebo do sklonu 1:5 ze štěrkopísku tl do 100 mm	m2	232,000	40,00	9 280,00
	vv		pod obrubu 232		232,000		
D 5			Komunikace				481 654,77
28	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	1 061,500	90,00	95 535,00
	vv		581,5+480		1 061,500		
29	K	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OK5) tl 60 mm š do 3 m	m2	196,000	311,00	60 956,00
	vv		196		196,000		
30	K	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm	m2	121,000	179,00	21 659,00
	vv		121		121,000		
31	K	567124112	Podklad z podkladového betonu tř. PB II (C 16/20) tl 150 mm	m2	10,000	295,00	2 950,00
	vv		10		10,000		
32	K	573191111	Náter infiltrační kationaktivní v množství emulzí 1 kg/m2	m2	196,000	29,00	5 684,00
	vv		196		196,000		
33	K	573211111	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	401,000	17,00	6 817,00
	vv		401		401,000		
34	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	401,000	221,00	88 621,00
	vv		401		401,000		
35	K	591241111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 50 mm	m2	14,000	409,00	5 726,00
	vv		14		14,000		
36	M	583801200	kostka dlažební drobná, žula velikost 12/12 cm	t	3,204	2 000,00	6 408,00
	vv		14/4,5*1,03		3,204		
37	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	4,300	180,00	774,00
	vv		4,3		4,300		
38	M	592452670	dlažba betonová zámková pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm červená	m2	4,429	299,00	1 324,27
	vv		(4,3)*1,03		4,429		
39	K	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	450,000	180,00	81 000,00
	vv		450		450,000		
40	M	592453080	dlažba betonová zámková 20 x 10 x 6 cm přírodní	m2	454,500	108,00	49 086,00
	vv		(450)*1,01		454,500		
41	K	596211210	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	127,100	190,00	24 149,00
	vv		98		98,000		
	vv		17,8		17,800		
	vv		11,3		11,300		
	vv		Součet		127,100		
42	M	5924531RP	dlažba betonová SLP s vodící linií (dlažba s drážkou) 20x20x8 cm přírodní	m2	11,639	366,00	4 259,87
	vv		11,3*1,03		11,639		
43	M	592452660	dlažba betonová zámková 20 x 10 x 8 cm okrová	m2	100,940	199,00	20 087,06
	vv		(98)*1,03		100,940		
44	M	592452671	dlažba betonová zámková pro nevidomé 20 x 10 x 8 cm červená	m2	18,334	361,00	6 618,57
	vv		(17,8)*1,03		18,334		
D 8			Trubní vedení				89 211,00
45	K	871265221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN100	m	6,000	161,00	966,00
	vv		6		6,000		
46	K	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN150	m	15,000	265,00	3 975,00
	vv		15		15,000		
47	K	877265261	Montáž dvorní vpusti z tvrdého PVC-systém KG DN 100	kus	3,000	550,00	1 650,00
	vv		3		3,000		
48	M	562311650	vpust' dvorní se záp.klapkou a lapač.písku DN 110	kus	3,000	2 500,00	7 500,00
	vv		3		3,000		
49	K	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	9,000	1 100,00	9 900,00
	vv		9		9,000		
50	M	vpust_01	dodávka prefa uliční vpusti s kalovou prohlubní	kus	9,000	4 100,00	36 900,00
	vv		9		9,000		
51	K	899203111	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno hmotnosti nad 100 do 150 kg	kus	9,000	250,00	2 250,00
	vv		9		9,000		
52	M	mříž_01	mříž s rámem pro uliční vpust (D400) 500x500 vč. kalového koše	kus	9,000	2 750,00	24 750,00

UPIS PRACÍ

Objekt: Vikýřovice, chodník na ul. Petrovská

SO 101 - Zpevněné plochy

SOupis: SO 101 - I - Uznatelné náklady

Místo: Vikýřovice

Datum: 19.07.2016

Zadavatel: Obec Vikýřovice

Projektant: Ing. Jiří Cihlář

Uchazeč: EKOZIS spol. s r. o.

PC	TY	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena (CZK)	Cena celkem (CZK)
	vv	9			9,000		
53	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu	kus	2,000	660,00	1 320,00
	vv	1+1			2,000		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				562 651,62
54	K	9111211RP	Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do betonového svodidla	m	14,000	611,00	8 554,00
	vv	14			14,000		
55	M	zabradlí	zábradlí pozinkované pro betonové vodící stěny dl. 2 m	m	14,000	1 090,00	15 260,00
	vv	14			14,000		
56	K	911381215	Městská ochranná zábrana betonová průběžná délky 2 m výšky 0,5 m	m	14,000	2 307,00	32 298,00
	vv	14			14,000		
57	K	911381222.0	Městská ochranná zábrana betonová koncová délky 2 m výšky 0,5 m vč. nátěru	m	4,000	2 550,00	10 200,00
	vv	2*2			4,000		
58	K	912321111	Montáž odrazky na betonové svodidlo	kus	7,000	150,00	1 050,00
	vv	7			7,000		
59	M	404451740	odrazka na svodidla M.1.B	kus	7,000	250,00	1 750,00
	vv	7			7,000		
60	K	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	280,000	288,00	80 640,00
	vv	280			280,000		
61	M	583801200	kostka dlažební drobná, žula velikost 12/12 cm	t	7,541	2 200,00	16 590,20
	vv	(280*0,12)/4,5*1,01			7,541		
62	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	289,600	206,00	59 657,60
	vv	54+4+4+218+3,6+6			289,600		
63	M	592175110	obrubník betonový silniční přechodový levý,pravý 100x15x125 cm	kus	8,000	319,00	2 552,00
	vv	4+4			8,000		
64	M	592175100	obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm	kus	54,540	81,00	4 417,74
	vv	54*1,01			54,540		
65	M	592174650	obrubník betonový silniční 100x15/12x25 cm	kus	220,180	81,00	17 834,58
	vv	218*1,01			220,180		
66	M	592175080	obrubník betonový silniční R2 vnější r=200 cm, délka vnějšího oblouku 78 cm 78x15/12x25 cm přírodní	kus	4,662	300,00	1 398,60
	vv	3,6/0,78*1,01			4,662		
67	M	592175070	obrubník betonový silniční R1 vnější r=100 cm, délka vnějšího oblouku 78 cm 78x15/12x25 cm přírodní	kus	7,769	300,00	2 330,70
	vv	6/0,78*1,01			7,769		
68	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	480,000	165,00	79 200,00
	vv	480			480,000		
69	M	592173040	obrubník betonový zahradní přírodní sedá 50x5x20 cm	kus	969,600	27,00	26 179,20
	vv	480*2*1,01			969,600		
70	K	9191212RP	Těsnění spár pružnou záplivkou + zasypání křemičitým pískem	m	564,000	81,00	45 684,00
	vv	564			564,000		
71	K	919735111	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 50 mm	m	282,000	55,00	15 510,00
	vv	282			282,000		
72	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm	m	282,000	65,00	18 330,00
	vv	282			282,000		
73	K	935932321	Odvodňovací plastový žlab pro zatížení C250 vnitřní š 150 mm s roštem mústkovým z litiny	m	23,700	2 950,00	69 915,00
	vv	23,7			23,700		
	D	96	Bourání konstrukcí				53 300,00
74	K	113154112	Frézování živичného krytu tl 40 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	337,000	100,00	33 700,00
	vv	337			337,000		
75	K	113154113.1	Frézování živичného krytu tl 60 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	196,000	100,00	19 600,00
	vv	196			196,000		
	D	997	Přesun sutě				12 833,77
76	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	64,817	70,00	4 537,19
	vv	64,817			64,817		
77	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	259,268	12,00	3 111,22
	vv	64,817*4			259,268		
78	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	64,817	80,00	5 185,36
	vv	64,817			64,817		
	D	998	Přesun hmot				11 564,28
79	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažebním	t	385,476	30,00	11 564,28

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Vikýřovice, chodník na ul. Petrovská

Objekt:

SO 101 - Zpevněné plochy

Soupis:

SO 101 - II - Neuznatelné náklady

KSO:

Místo: Vikýřovice

Zadavatel:

Obec Vikýřovice

Uchazeč:

EKOZIS spol. s r. o.

Projektant:

Ing. Jiří Cihlář

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 19.07.2016

IČ:

DIČ:

IC:

41031024

DIC:

CZ41031024

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

137 866,10

DPH základní
snižená

Základ daně
137 866,10
0,00

Sazba daně
21,00 %
15,00 %

Výše daně
28 951,83
0,00

Cena s DPH

v CZK

166 817,98

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vikýřovice, chodník na ul. Petrovská

Objekt:

SO 101 - Zpevněné plochy

Soupis:

SO 101 - II - Neuznatelné náklady

Místo:

Vikýřovice

Datum:

19.07.2016

Zadavatel:

Obec Vikýřovice

Projektant:

Ing. Jiří Cihlář

Uchazeč:

EKOZIS spol. s r. o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

137 866,10

HSV - Práce a dodávky HSV

137 866,10

1 - Zemní práce

80 420,40

18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu

20 861,60

5 - Komunikace

34 482,01

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

20 311,31

96 - Bourání konstrukcí

2 094,24

997 - Přesun sutě

1 431,50

998 - Přesun hmot

1 220,88

Javba: Vikýřovice, chodník na ul. Petrovské

Objekt: SO 101 - Zpevněné plochy

Soupis: SO 101 - II - Neuznatelné náklady

Místo: Vikýřovice

Datum: 19.07.2016

Zadavatel: Obec Vikýřovice

Projektant: Ing. Jiří Cihlář

Uchazeč: EKOZIS spol. s r. o.

PC	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena (CZK)	Cena celkem (CZK)
----	----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

137 866,10

D	HSV	Práce a dodávky HSV					137 866,10
D	1	Zemní práce					80 420,40
1	K	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	106,800	45,00	4 806,00
	vv		"zemina k ohumusování ze skládky stavby na místo upotřebení" 712*0,15		106,800		
2	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	106,800	36,00	3 844,80
	vv		"zemina k ohumusování na skládce stavby" 712*0,15		106,800		
3	K	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř. 1 až 4 nerovnosti do +/- 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	712,000	22,00	15 664,00
	vv		712		712,000		
4	K	181301102	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	712,000	19,00	13 528,00
	vv		712		712,000		
5	K	183402121	Rozrušení půdy souvislé plochy do 500 m2 hloubky do 150 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	712,000	14,00	9 968,00
	vv		712		712,000		
6	K	184802111	Chemické odplevení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	712,000	14,00	9 968,00
	vv		712		712,000		
7	K	185804312	Zaliti rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	17,800	100,00	1 780,00
	vv		0,025*(712)		17,800		
D	18	Zemní práce - povrchové úpravy terénu					20 861,60
8	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	712,000	26,00	18 512,00
	vv		712		712,000		
9	M	005724150	osivo směs travní parková směs exclusive	kg	21,360	110,00	2 349,60
	vv		712*0,03		21,360		
D	5	Komunikace					34 482,01
10	K	5719081RP	Vrstva vymývaným dekoračním kamenivem (kačirkem) tl 150 mm	m2	60,000	266,00	15 960,00
	vv		60		60,000		
11	K	573191111	Nátěr infiltrační kationaktivní v množství emulzí 1 kg/m2	m2	30,700	29,00	890,30
	vv		30,7		30,700		
12	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	3,440	180,00	619,20
	vv		"vodící linie" 3,44		3,440		
13	M	5924531RP2	dlažba betonová SLP s vodící linií (dlažba s drážkou) 20x20x6 cm přírodní	m2	3,543	366,00	1 296,74
	vv		3,44*1,03		3,543		
14	K	596841120.1	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z cement malty vel do 0,09 m2 plochy do 50 m2	m2	30,700	261,00	8 012,70
	vv		8,2*22,5		30,700		
15	M	592452671	dlažba betonová zámková pro nevidomé 20 x 10 x 8 cm červená	m2	8,446	366,00	3 091,24
	vv		(8,2)*1,03		8,446		
16	M	592452660	dlažba betonová zámková 20 x 10 x 8 cm okrová	m2	23,175	199,00	4 611,83
	vv		(22,5)*1,03		23,175		
D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání					20 311,31
17	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční operou do lože z betonu prostého	m	61,000	180,00	10 980,00
	vv		61		61,000		
18	M	592174100	obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm přírodní	kus	61,610	67,00	4 127,87
	vv		61*1,01		61,610		
19	K	9191212RP	Těsnění spár pružnou zátkou + zasypání křemičitým pískem	m	20,000	81,00	1 620,00
	vv		20		20,000		
20	K	919735112	Řezání stávajícího živého krytu hl do 100 mm	m	20,000	65,00	1 300,00
	vv		20		20,000		
21	K	979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kaménka těženého	m2	3,440	55,00	189,20
	vv		3,44		3,440		
D	96	Bourání konstrukcí					2 094,24
22	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic	m2	3,440	71,00	244,24
	vv		3,44		3,440		
23	K	113107182	Odstranění krytu pl přes 50 do 200 m2 živých tl 100 mm	m2	37,000	50,00	1 850,00
	vv		37		37,000		
D	997	Přesun sutě					1 431,50
24	K	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	t	7,591	70,00	531,37
	vv		"zámková dlažba na skládku investora" 0,894		0,894		
	vv		"asfalt na trvalou skládku" 6,697		6,697		
	vv		Součet		7,591		
25	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů	t	30,364	12,00	364,37
	vv		"zámková dlažba na skládku investora" 0,894*4		3,576		
	vv		"asfalt na trvalou skládku" 6,697*4		26,788		

POPIS PRACÍ

stavba: Vikýřovice, chodník na ul. Petrovská

Objekt: SO 101 - Zpevněné plochy

Soupis: SO 101 - II - Neuznatelné náklady

Místo: Vikýřovice

Datum: 19.07.2016

Zadavatel: Obec Vikýřovice

Projektant: Ing. Jiří Cihlář

Uchazeč: EKOZIS spol. s r. o.

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jedn. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Součet		30,364		
26	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	6,697	80,00	535,76
	VV		6,697		6,697		
	D	998	Přesun hmot				1 220,88
27	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným	t	40,696	30,00	1 220,88

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Vikýřovice, chodník na ul. Petrovská

Objekt:

SO 301 - Kanalizace

Soupis:

SO 301 - Neuznatelné náklady

KSO:

Místo: Vikýřovice

Zadavatel:

Obec Vikýřovice

Uchazeč:

EKOZIS spol. s r. o.

Projektant:

Ing. Jiří Cihlář

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 19.07.2016

IČ:

DIČ:

IC:

41031024

DIC:

CZ41031024

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

507 834,29

DPH základní
snížená

Základ daně
507 834,29
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
106 645,20
0,00

Cena s DPH

v. CZK

614 479,49

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vikýřovice, chodník na ul. Petrovská

Objekt:

SO 301 - Kanalizace

Soupis:

SO 301 - Neuznatelné náklady

Místo:

Vikýřovice

Datum:

19.07.2016

Zadavatel:

Obec Vikýřovice

Projektant:

Ing. Jiří Cihlář

Uchazeč:

EKOZIS spol. s r. o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

507 834,29

HSV - Práce a dodávky HSV

507 834,29

1 - Zemní práce

38 601,80

4 - Vodorovné konstrukce

4 806,90

8 - Trubní vedení

426 932,90

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

11 847,00

96 - Bourání konstrukcí

11 847,00

997 - Přesun sutě

16 489,09

998 - Přesun hmot

9 156,60

UPIS PRACÍ

Jméno: Vikýřovice, chodník na ul. Petrovská
 Objekt: SO 301 - Kanalizace
 Soupis: SO 301 - Neuznatelné náklady

Místo: Vikýřovice
 Zadavatel: Obec Vikýřovice
 Uchazeč: EKOZIS spol. s r. o.

Datum: 19.07.2016
 Projektant: Ing. Jiří Cihlář

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jednot.	Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	---------	------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

507 834,29

D	HSV	Práce a dodávky HSV						507 834,29
D	1	Zemní práce						38 601,80
1	K	120001101	Příplatek za ztížení výkopky v blízkosti podzemního vedení	m3	32,500		250,00	8 125,00
	vv		32,5		32,500			
2	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	65,000		188,00	12 220,00
	vv		65		65,000			
3	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	65,000		25,00	1 625,00
	vv		65		65,000			
4	K	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	14,400		45,00	648,00
	vv		zemina ze skládky stavby pro zásyp 79,4-65		14,400			
5	K	167101101	Nakládání výkopku z horniny tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	14,400		36,00	518,40
	vv		zemina na skládce stavby pro zásyp 14,4		14,400			
6	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	79,400		91,00	7 225,40
	vv		79,4		79,400			
7	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	16,000		161,00	2 576,00
	vv		16		16,000			
8	M	583312000	Štěrkopisek netříděný zásypový materiál	t	32,000		177,00	5 664,00
	vv		16*2		32,000			
D	4	Vodorovné konstrukce						4 806,90
9	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	9,810		490,00	4 806,90
	vv		(98,1)*0,1		9,810			
D	8	Trubní vedení						426 932,90
10	K	871370420	Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 12 z polypropylenu DN 300	m	176,000		41,00	7 216,00
	vv		176		176,000			
11	M	286173130	trubka korugovaná z PP SN 12, 6 m, DN 300	kus	30,800		2 680,00	82 544,00
	vv		176/6*1,05		30,800			
12	K	871440420	Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 12 z polypropylenu DN 600	m	75,500		112,00	8 456,00
	vv		75,5		75,500			
13	M	286173160	trubka korugovaná z PP SN 12, 6 m, DN 600	kus	13,213		11 300,00	149 306,90
	vv		75,5/6*1,05		13,213			
14	K	894221116	Šachty kanalizační z betonu V4 B tř. 20 na stokách kruhových DN 1000 dno beton tř. C 25/30	kus	4,000		22 000,00	88 000,00
	vv		4		4,000			
15	K	894812006.4	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 400/400 přímý tok	kus	5,000		3 300,00	16 500,00
	vv		5		5,000			
16	K	894812031.0	Revizní a čistící šachta z PP DN 400 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 1000 mm	kus	5,000		1 600,00	8 000,00
	vv		5		5,000			
17	K	894812041.0	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 400 za uříznutí šachtové roury	kus	5,000		180,00	900,00
	vv		5		5,000			
18	K	894812062.0	Revizní a čistící šachta z PP DN 400 teleskop s plným litinovým poklopem pro zatížení 12,5 t (B125)	kus	5,000		2 600,00	13 000,00
	vv		5		5,000			
19	K	899102111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti nad 50 do 100 kg	kus	4,000		350,00	1 400,00
	vv		4		4,000			
20	M	592246600.1	poklop šachtový /výplň litina/ B 125 bez odvětrání	kus	4,000		1 690,00	6 760,00
	vv		4		4,000			
21	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	m	250,000		21,00	5 250,00
	vv		250		250,000			
22	K	napojeni_01	napojení kanalizace na stávající	kus	1,000		6 000,00	6 000,00
	vv		1		1,000			
23	K	navrtávka_02	navrtání kanalizace DN do 160	kus	16,000		2 100,00	33 600,00
	vv		6*5+5		16,000			
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání						11 847,00
D	96	Bourání konstrukcí						11 847,00
24	K	962052211	Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3	m3	3,000		330,00	990,00
	vv		čela propustků 3		3,000			
25	K	966008113	Bourání trubního propustku DN 600	m	25,000		220,00	5 500,00
	vv		12*13		25,000			
26	K	113107162	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	22,000		41,00	902,00
	vv		22		22,000			
27	K	113107182	Odstranění krytu pl přes 50 do 200 m2 živých tl 100 mm	m2	81,000		55,00	4 455,00
	vv		33*48		81,000			

DUPIS PRACÍ

stavba:

Vikýřovice, chodník na ul. Petrovská

Objekt:

SO 301 - Kanalizace

Soupis:

SO 301 - Neuznatelné náklady

Místo:

Vikýřovice

Datum: 19.07.2016

Zadavatel:

Obec Vikýřovice

Projektant: Ing. Jiří Cihlář

Uchazeč:

EKOZIS spol. s r. o.

PC	TV	Kod	Popis	MJ	Množství	Jednot.	Cena	Cena celkem
							[CZK]	[CZK]
								16 489,09
D	997		Přesun sutě					
28	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	5,170		70,00	361,90
	vv		5,17		5,170			
29	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	20,680		12,00	248,16
	vv		5,17*4		20,680			
30	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	73,236		70,00	5 126,52
	vv		7,2+51,375+14,661		73,236			
31	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	292,944		12,00	3 515,33
	vv		73,236*4		292,944			
32	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	51,375		100,00	5 137,50
	vv		51,375		51,375			
33	K	997221825	Poplatek za uložení železobetonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	7,200		100,00	720,00
	vv		7,2		7,200			
34	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	14,661		80,00	1 172,88
	vv		14,661		14,661			
35	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	5,170		40,00	206,80
	vv		5,17		5,170			
								9 156,60
D	998		Přesun hmot					
36	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	101,740		90,00	9 156,60

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Vikýřovice, chodník na ul. Petrovská

Objekt:

SO 401 - Veřejné osvětlení

Soupis:

SO 401 - Neuznatelné náklady

KSO:

Místo: Vikýřovice

Zadavatel:

Obec Vikýřovice

Uchazeč:

EKOZIS spol. s r. o.

Projektant:

Ing. Jiří Cihlář

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 19.07.2016

IČ:

DIČ:

IC:

41031024

DIČ:

CZ41031024

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

349 734,54

DPH základní
snižená

Základ daně
349 734,54
0,00

Sazba daně
21,00 %
15,00 %

Výše daně
73 444,25
0,00

Cena s DPH

v CZK

423 178,79

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vikýřovice, chodník na ul. Petrovská

Objekt:

SO 401 - Veřejné osvětlení

Soupis:

SO 401 - Neuznatelné náklady

Místo:

Vikýřovice

Zadavatel:

Obec Vikýřovice

Uchazeč:

EKOZIS spol. s r. o.

Datum: 19.07.2016

Projektant: Ing. Jiří Cihlář

Kód dílu

Popis

Cena celkem (CZK)

Náklady soupisu celkem

349 734,54

M - Práce a dodávky M

349 734,54

21-M - Elektromontáže

349 734,54

SOUPIS PRACÍ

stavba: Vikýřovice, chodník na ul. Petrovská
 Objekt: SO 401 - Veřejné osvětlení
 Soupis: SO 401 - Neuznatelné náklady

Místo: Vikýřovice
 Zadavatel: Obec Vikýřovice
 Uchazeč: EKOZIS spol. s r. o.

Datum: 19.07.2016
 Projektant: Ing. Jiří Cihlář

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							349 734,54
D	M		Práce a dodávky M				349 734,54
D	21-M		Elektromontáže				349 734,54
1	K	Veřejné osvětlení	Veřejné osvětlení - samostatný rozpočet	kpl	1,000	349 734,54	349 734,54

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Vikýřovice, chodník na ul. Petrovská
Objekt:
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
Soupis:

I - Uznatelné náklady

KSO:
Místo: Vikýřovice
Zadavatel:
Obec Vikýřovice
Uchazeč:
EKOZIS spol. s r. o.
Projektant:
Ing. Jiří Cihlář
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 19.07.2016
IČ:
DIČ:
IC: 41031024
DIČ: CZ41031024
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH 57 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	57 000,00	21,00%	11 970,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 68 970,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Vikýřovice, chodník na ul. Petrovská
Objekt:
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
Soupis:

I - Uznatelné náklady

Místo: Vikýřovice
Zadavatel: Obec Vikýřovice
Uchazeč: EKOZIS spol. s r. o.

Datum: 19.07.2016
Projektant: Ing. Jiří Cihlář

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 57 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 57 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 36 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště 21 000,00

DOUPIS PRACÍ

stavba: Vikýřovice, chodník na ul. Petrovská
Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
Soupis: I - Uznatelné náklady

Místo: Vikýřovice
Zadavatel: Obec Vikýřovice
Uchazeč: EKOZIS spol. s r. o.

Datum: 19.07.2016
Projektant: Ing. Jiří Cihlář

PC	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------

Náklady soupisu celkem

57 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 57 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 36 000,00

1	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě (zaměření skutečného provedení stavby)	kpl	1,000	36 000,00	36 000,00
PP		Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě					

D VRN3 Zařízení staveniště 21 000,00

2	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	6 000,00	6 000,00
PP		Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště					

3	K	034403000	Dopravní značení na staveništi, DIO	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00
PP		Dopravní značení na staveništi, DIO					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Vikýřovice, chodník na ul. Petrovská
Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
Soupis:

II - Neuznatelné náklady

KSO:
Místo: Vikýřovice

CC-CZ:
Datum: 19.07.2016

Zadavatel:
Obec Vikýřovice

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
EKOZIS spol. s r. o.

IC: 41031024
DIC: CZ41031024

Projektant:
Ing. Jiří Cihlář

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	13 000,00
--------------	-----------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	13 000,00	21,00 %	2 730,00
snížená	0,00	15,00 %	0,00

Cena s DPH	v CZK	15 730,00
------------	-------	-----------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Vikýřovice, chodník na ul. Petrovská
Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
Soupis:

II - Neuznatelné náklady

Místo: Vikýřovice
Zadavatel: Obec Vikýřovice
Uchazeč: EKOZIS spol. s r. o.

Datum: 19.07.2016
Projektant: Ing. Jiří Cihlář

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady soupisu celkem	13 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	13 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	13 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Vikýřovice, chodník na ul. Petrovská
Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
Soupis:

II - Neuznatelné náklady

Místo: Vikýřovice
Zadavatel: Obec Vikýřovice
Uchazeč: EKOZIS spol. s r. o.

Datum: 19.07.2016
Projektant: Ing. Jiří Cihlář

PC	Typ	Kod	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------

Náklady soupisu celkem

13 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 13 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 13 000,00

1	K	0120020RP	Vytyčení IS	kpl	1,000	7 000,00	7 000,00
PP				Vytyčení IS			
2	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	kpl	1,000	6 000,00	6 000,00
PP				Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce při provádění stavby			

Název	Hodnota
Nadpis rekapitulace	Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce	Vikýřovice - chodník na ul. Petrovská
Projekt	projektová dokumentace
Investor	VEREJNÉ OSVĚTLENÍ
Z. č.	Obec Vikýřovice
A. č.	14/81
Smlouva	
Vypracoval	ing. Petr Koza
Kontroloval	
Datum	
Zpracovatel	
CÚ	2015
Poznámka	Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno
Doprava dodávek (3,6) %	3,60
Přesun dodávek (1) %	1,00
PPV (1 nebo 6) %	6,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) %	1,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) %	1,50
Rizika a pojištění (1 - 1,5) %	1,50
Opravy v záruce (5 - 7) %	5,00
GZS (3,25 nebo 8,4) %	3,25
Provozní vlivy %	3,20
Kompletační činnost - a	0,00
Kompletační činnost - b	0,952842
Kompletační činnost - k1	0,00
Kompletační činnost - k2	0,00
1. sazba DPH %	
- i pro přírážky rekapitulace	21
2. sazba DPH %	15
Procento PM %	5

Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka	1 420,00	
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	51,12	14,20
Montáž - materiál		161 120,35
Montáž - práce		56 133,00
Mezisoučet 1	1 471,12	217 267,55
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		13 035,20
Nátěry		0,00
Zemní práce		77 087,50
PPV 1,00% z nátěrů a zemních prací		770,88
Mezisoučet 2	1 471,12	308 161,13
Dodav. dokumentace 1,50% z mezisoučtu 2		4 644,48
Rizika a pojištění 1,50% z mezisoučtu 2		4 644,48
Opravy v záruce 5,00% z mezisoučtu 1		10 936,93
Základní náklady celkem		329 858,15
Vedlejší náklady		
GZS 3,25% z pravé strany mezisoučtu 2		10 015,24
Provozní vlivy 3,20% z pravé strany mezisoučtu 2		9 861,16
Vedlejší náklady celkem		19 876,39
Kompletační činnost		0,00
Náklady celkem		349 734,54
Základ a hodnota DPH 21%	349 734,54	73 444,25
Základ a hodnota DPH 15%	0,00	0,00
Náklady celkem s DPH		423 178,79
Součty odstavců	Materiál	Montáž
Dodávky	1 420,00	350,00
Elektromontáže	161 120,35	55 783,00
Demontáže	0,00	1 520,00
Zemní práce	870,00	76 217,50

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
Dodávky								
SKŘÍNĚ PŘÍPOJKOVÉ PRO PŘIPOJENÍ VODIČŮ DO PRŮŘEZU 35mm ²								
ZÁMEK ENERGETICKÝ								
SP100/PSP1P určené na sloup	ks	1,00	1 420,00	1 420,00	350,00	350,00	1 770,00	1 770,00
Dodávky - celkem				1 420,00		350,00		1 770,00
Elektromontáže								
Demontáže								
VENKOVNÍ VÝBOJKOVÉ na výložník a sloup - do 150W	ks	4,00	0,00	0,00	380,00	1 520,00	380,00	1 520,00
Demontáže - celkem				0,00		1 520,00		1 520,00
INSTALAČNÍ MATERIÁL								
KF 09040 TRUBKA KOPOFLEX 40	m	35,00	14,00	490,00	36,00	1 260,00	50,00	1 750,00
KF 09090 TRUBKA KOPOFLEX 90	m	40,00	19,00	760,00	17,00	680,00	36,00	1 440,00
TRUBKA PEVNÁ 110	m	30,00	112,00	3 360,00	46,00	1 380,00	158,00	4 740,00
KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC								
AYKY-J 4x16 , pevně	m	10,00	34,00	340,00	18,50	185,00	52,50	525,00
KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC								
CYKY-J 3x1,5 , pevně	m	80,00	9,00	720,00	19,00	1 520,00	28,00	2 240,00
CYKY-J 4x10 , volně	m	360,00	71,00	25 560,00	33,50	12 060,00	104,50	37 620,00
UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH								
Do 16 mm ²	ks	8,00	0,00	0,00	35,00	280,00	35,00	280,00
UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI								
Do 16 mm ²	ks	121,00	0,00	0,00	35,00	4 235,00	35,00	4 235,00
UKONČENÍ VODIČŮ NA VRCHNÍM VEDENÍ								
Do 16 mm ²	ks	4,00	23,00	92,00	35,00	140,00	58,00	232,00
OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ								
FeZn-D10 (0,62kg/m), volně	m	320,00	24,50	7 840,00	25,50	8 160,00	50,00	16 000,00
SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ								
SP přípojovací	ks	11,00	21,00	231,00	75,00	825,00	96,00	1 056,00
SS spojovací	ks	28,00	18,00	504,00	61,00	1 708,00	79,00	2 212,00
STOŽÁROVÉ POUZDRO								
SP250/1000 stožárové pouzdro	ks	11,00	800,00	8 800,00	0,00	0,00	800,00	8 800,00
STOŽÁR ULIČNÍ BEZPATICOVÝ žárově zinkovaný								
133/89/60 - 6+0,9m	ks	11,00	3 100,00	34 100,00	378,00	4 158,00	3 478,00	38 258,00
VÝLOŽNÍK ROVNÝ								
VÝLOŽNÍK SADOVÝ ROVNÝ								
1-500 vyl.rov.jedn.sad.žárově zinkovaný	ks	11,00	575,00	6 325,00	198,00	2 178,00	773,00	8 503,00
STOŽÁROVÁ VÝBROJ								
SR 481-27(14)Z/Cu st.výz.1xE27(14)/4xM8/35mm ²	ks	11,00	515,00	5 665,00	341,00	3 751,00	856,00	9 416,00
TAVNÁ VLOŽKA E27+STYČ.KROUŽEK								
6A, char.normální	ks	11,00	7,00	77,00	5,00	55,00	12,00	132,00
SVÍTLIDLA PRO VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - včetně světelných zdrojů konkrétní typ musí být odsouhlasen investorem								
uliční LED- 3500lm (min. 100lm/W), 4000K, IP65	ks	11,00	5 320,00	58 520,00	268,00	2 948,00	5 588,00	61 468,00
HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY								
Demontaz stávajícího zařízení	hod	6,00	0,00	0,00	150,00	900,00	150,00	900,00
Napojení na stávající zařízení	hod	6,00	0,00	0,00	200,00	1 200,00	200,00	1 200,00
Zabezpečení pracoviště	hod	8,00	0,00	0,00	150,00	1 200,00	150,00	1 200,00
SPOLUPRACE S DODAVATELEM PRI zapojování a zkouškách	hod	4,00	0,00	0,00	200,00	800,00	200,00	800,00
PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK DLE ČSN 331500								
Revizní technik	hod	8,00	0,00	0,00	480,00	3 840,00	480,00	3 840,00
Spolupraxe s reviz.technikem	hod	4,00	0,00	0,00	200,00	800,00	200,00	800,00
Podružný materiál				7 736,35			0,00	0,00
Elektromontáže - celkem				161 120,35		55 783,00	0,00	216 903,35
Zemní práce								
VYTÝČENÍ TRATI								
Kabelové vedení v zastaveném prostoru	km	0,30	0,00	0,00	975,00	292,50	975,00	292,50
JÁMA PRO STOŽÁRY VER.OSVĚTLENÍ O OBJEMU DO 2 m ³								
Zemina třídy 3, ručně	m ³	8,80	0,00	0,00	143,00	1 258,40	143,00	1 258,40
ZÁHOZ JÁMY, UPĚCHOVÁNÍ, ÚPRAVA POVRCHU								
V zemině třídy 3-4	m ³	4,40	0,00	0,00	69,00	303,60	69,00	303,60
POUZDROVÝ ZÁKL.PRO STOŽ.VENK. OSV.								
D 250x900 mm	ks	11,00	0,00	0,00	1 191,00	13 101,00	1 191,00	13 101,00
HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY								
Zemina třídy 3, šíře 350mm, hloubka 500mm	m	290,00	0,00	0,00	89,00	25 810,00	89,00	25 810,00
Zemina třídy 3, šíře 650mm, hloubka 1200mm	m	5,00	0,00	0,00	139,00	695,00	139,00	695,00
ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE								
Z kopaného písku, bez zakrytí, šíře do 65cm, tloušťka 10cm	m	290,00	0,00	0,00	18,00	5 220,00	18,00	5 220,00
FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC								
Do šířky 20cm	m	290,00	3,00	870,00	3,50	1 015,00	6,50	1 885,00
KABELOVÝ PROSTUP Z PVC TRUBKY								
Světlost do 10,5 cm	m	30,00	0,00	0,00	71,00	2 130,00	71,00	2 130,00
KRIZOVATKA S PODZEMNÍMÍ SÍŤEMI (bude upřesněno podle skut. stavu, zjištěného při zemních pracích)								
Položení chráničky vč.zakrytí	ks	7,00	0,00	0,00	76,00	532,00	76,00	532,00

[illegible]

Ověřovací doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Ověřuji pod pořadovým číslem 87800542-14522-160808110356, že tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické, skládající se z 28 listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Zajišťovací prvek:

bez zajišťovacího prvku

Subjekt, který autorizovanou konverzi dokumentu provedl:

Obec Víkýřovice

Datum vyhotovení ověřovací doložky:

8.8.2016

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:

Helena Feltlová



87800542-14522-160808110356

Poznámka:

Kontrolu této ověřovací doložky lze provést v centrální evidenci ověřovacích doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.