

PPD - Propočet projektové dokumentace

Ceník: VP - Morava - VEG - STAND. - 2016.08

Položková 2016.08

databáze:

Název stavby: **VPIC Kelčice_ III/4334,36711_obec**

Číslo SPP prvku:

Zhotovitel PD:

KPO:

HOST:

VUJ:

Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAV	50 283,64 Kč
A	
ZEMNÍ PRÁCE	324 188,50 Kč
MONTÁŽ	230 558,29 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA	0,00 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE	22 106,09 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	3 702,90 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	7 766,28 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE	0,00 Kč
MATERIÁL DOD. CETIN	0,00 Kč
MATERIÁL VYŘAZENÝ	0,00 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný	364 712,03 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný	0,00 Kč
POPLATK	2 000,00 Kč
Y	

Celkové náklady: 1 005 317,73 Kč

STAVEBNÍ ČINNOST 941 564,91 Kč

NESTAVEBNÍ ČINNOST 63 752,82 Kč

Seznam položek

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
PŘÍPRAV				
A				
958084		Návrh cenový a technický	1.00 ks	10 386,64 Kč
953634		Projekt tlkm liniové metalické sítě	1.00 ks	39 897,00 Kč
PD; zóna I; 0,801 - 1,000 km				
ZEMNÍ PRÁCE				
954970	S	Pokládka PE nebo vrapované chráničky	220.00 m	3 260,40 Kč
952367	S	Pokládka žlabů TK1	1.00 m	59,25 Kč
952368	S	Pokládka žlabů TK2,T2N	1.00 m	74,06 Kč
955551	S	Prohloubení rýhy š. 35cm o hl.10cm	25.00 m	1 086,25 Kč
951549	S	Přesun lávky přechodové z ocelové desky	4.00 ks	118,52 Kč
955552	S	Rozšíření prohloubení výk.hl.10cm,š.10cm	52.00 m	667,68 Kč
955577	S	Rýha v chodníku 35/50-70	43.00 m	18 555,36 Kč
952362	S	Rýha v chodníku zámková dlažba 35/50-70	55.00 m	27 833,85 Kč

952345	S	Rýha v trávě 35/70-100	222.00 m	61 380,78 Kč
954958	S	Rýha v trávě 35/70-100 rozšíření o 10 cm	224.00 m	17 696,00 Kč
955570	S	Rýha ve vozovce litý asfalt 50/100	27.00 m	29 077,11 Kč
954956	S	Rýha vjezd kostky 35/70-90	130.00 m	92 103,70 Kč
954955	S	Rýha vjezd litý asfalt 35/70-90	6.00 m	5 161,86 Kč
954957	S	Rýha vjezd litý beton 35/70-90	68.00 m	55 060,28 Kč
955054	S	Vytyčení trasy podél silnice,železnice	1180.00 m	11 658,40 Kč
951349	S	Zřízení a odstr.přech.lávky z ocel.desky	4.00 ks	395,00 Kč
MONTÁŽ				
955093	S	Demontáž objektu samost. SIS do 50 čtyř.	1.00 ks	740,58 Kč
955030	S	Demontáž úložných kabelů do 50 XN	256.00 m	4 551,68 Kč
955029	S	Demontáž úložných kabelů do15 XN	630.00 m	9 336,60 Kč
955824	S	Instal.metal. kab. do stávajících trubek	886.00 m	34 997,00 Kč
952649	S	Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka	16.00 ks	2 053,92 Kč
952650	S	Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka	83.00 ks	2 459,29 Kč
954999	S	Montáž jedné čtyřky s jednostr.číslování	398.00 ks	7 860,50 Kč
955267	S	Montáž nadzemní tratě síťové	1.00 ks	34 720,00 Kč
		úprava stáv. vedení v ocel. chr. na rekonstruované mostní konstrukci		
955299	S	Montáž objektu samost. SIS do 50 čtyřek	1.00 ks	851,18 Kč
955268	S	Montáž podzemní tratě síťové metalické	1.00 ks	40 324,80 Kč
		montáž dělených chrániček na stávající prvky		
955282	S	Montáž spojky smrštitelné nad 50 čtyřek	6.00 ks	8 294,52 Kč
955281	S	Montáž spojky smrštitelné do 50 čtyřek	32.00 ks	30 018,24 Kč
954990	S	Montáž úložných kabelů do 15 XN	110.00 m	1 846,90 Kč
954991	S	Montáž úložných kabelů do 50 XN	30.00 m	622,20 Kč
955303	S	Montáž uzemnění venkovního rozvaděče	1.00 ks	900,55 Kč
957753	S	Realizace tratě síťové dohodou	1.00 ks	46 500,00 Kč
		rozpočtová rezerva		
958469	S	Uvedení stavby do provozu	1.00 ks	3 720,00 Kč
		kolaudace		
955096	S	Zrušení uzemnění vnitřního rozvaděče	1.00 ks	760,33 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE				
956286	S	Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1km	825.00 m	17 415,75 Kč
956285	S	Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1km pevná částka	1.00 ks	4 690,34 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA				
955313		Uzavření sml. o SB o VBŘ	2.00 ks	3 702,90 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE				
954830		Projednání Smlouvy o zřízení věcného břemene	2.00 ks	200,00 Kč
		náhrada - odhad		
Přesná výše náhrad za zřízení služebnosti (věcného břemene) nebo způsob jejího určení, bude známa po uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti se všemi vlastníky dotčených nemovitostí.				
955315		Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ	2.00 ks	4 221,32 Kč
958085		Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN	2.00 ks	3 344,96 Kč
POPLATKY				
955367		Poplatky k podzemním tratím síť.metalic.	1.00 ks	2 000,00 Kč
		zábor		

Limitka materiálu				
Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný				
303918	S	Deska krycí plast. 300x1000 mm	320.00 ks	11 724,80 Kč
319092	S	Díl ohybový Syspro 160/110	8.00 ks	1 884,08 Kč
305833	S	Drát ocelový pozink. D 10 mm 1kg=1,54m	3.00 kg	143,28 Kč
303795	S	Fólie výstražná 220mm PE oranžová	54.00 m	200,34 Kč
303813	S	Fólie výstražná 330mm PE oranžová	524.00 m	2 232,24 Kč
300118	S	Kabel plastový TCEPKPFLE 10x4x0,6	10.00 m	409,30 Kč
300119	S	Kabel plastový TCEPKPFLE 15x4x0,6	5.00 m	290,20 Kč
300115	S	Kabel plastový TCEPKPFLE 1x4x0,6	95.00 m	1 121,95 Kč
300121	S	Kabel plastový TCEPKPFLE 50x4x0,6	30.00 m	4 944,30 Kč
312240	S	Konektor UY2 přímý - plněný	112.00 ks	155,68 Kč
302550	S	Mini Marker 1401 3M Ball	22.00 ks	5 210,04 Kč
312425	S	Modul konektor. 9700-10P	78.00 ks	2 290,86 Kč
305338	S	Poklop žlabu beton 50x17x4 cm k TK 1	2.00 ks	95,52 Kč
305356	S	Poklop žlabu beton 50x23x6 cm k TK 2	2.00 ks	104,68 Kč
312863	S	Spojka kabelová XAGA 500 43/8-300/FLECZ	32.00 ks	15 792,32 Kč
312889	S	Spojka kabelová XAGA 500 75/15- 400/FLE	6.00 ks	4 387,44 Kč
319184	S	Spona trubkySYSPRO	3260.00 ks	63 993,80 Kč
309992	S	Svorka zemnicí SR 03 pro drát D 6-12mm	1.00 ks	47,24 Kč
319209	S	Trubka dělená SYSPRO 160/110	542.00 m	241 108,70 Kč
302423	S	Trubka vrapovaná 110/94 s lankem	175.00 m	6 893,25 Kč
302361	S	Trubka vrapovaná 50/40 s lankem	45.00 m	759,60 Kč
309814	S	Zemnič tyčový D25 1500 mm FeZn	1.00 ks	516,81 Kč
305195	S	Žlab kabelový beton 100x17x14 cm TK 1	1.00 ks	157,01 Kč
305232	S	Žlab kabelový beton 100x23x19 cm TK 2	1.00 ks	248,59 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný				
403175	S	Pěna montážní Soudal 300ml	5.00 ks	0,00 Kč

