

SOUBOR VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

pro zadání podlimitní veřejné zakázky
na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním
řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, v účinném znění (dále jen „zákon“)

s názvem

„Hrotovice – školní víceúčelové hřiště“

*Zadavatel poskytuje toto následující vysvětlení zadávací dokumentace
vztahujícím se k výše uvedené zakázce.*

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Tímto žádáme o předložení celkové kompletní PD, která odpovídá předmětu veřejné zakázky a povinnostem zadavatele, viz. příloha "Stanovisko k odpovědnosti zadavatele za zadávací podmínky"

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Předložená dokumentace pro výběr zhotovitele s jednoznačně daným výkazem výměr zpracovaným v RTS, který bude nedílnou součástí uzavřené smlouvy, je ve fázi výběru zhotovitele dostačující. Kompletní realizační dokumentace se dopracovává a bude předána vybranému zhotoviteli díla před započítím realizace stavby.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

721176226R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 250 x 6,2 mm m 135,00
Toto potrubí není zakresleno v PD. Vede od nikud nikam? Je napojeno na šachty?

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

Potrubí není zakresleno v PD, protože povede v trase současné kanalizace odvodňující tuto plochu, dojde k "výměně" stávajícího starého nevyhovujícího potrubí za nové. Vytyčení trasy této kanalizace zajistí investor stavby před započítím stavebních prací. Šachty na trase tohoto potrubí v současné době nejsou ani se neuvažují, jedná se o čtyři kanalizační větve v délkách cca 30-40m.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:

212.01 Dodávka + montáž trativodů z flexibilních trubek jakékoliv DN se zřízením šterkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m³/m m 476,00

Toto potrubí není zakresleno v PD. Pro správné ocenění je nezbytné znát DN. Jinak jsou nabídky neporovnatelné.

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:

Potrubí z perforovaných PVC flexibilních trubek DN100 mm.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 4:

69365133 Geotextilie tkaná m² 4 794,00

Pro správné ocenění je nezbytné znát gramáž a pevnost geotextilie. Jinak jsou nabídky neporovnatelné.

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 4:

Běžná geotextílie 300g/m².

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 5:

274321311R00 Železobeton základových pasů a patek C 16/20 - pomocné základy m³ 8,40

Pod které konstrukce je použit pomocný základ?

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 5:

Pomocné základy jsou uvažované mimo plochu samotného sportoviště ke zřízení provizorního vstupu ke sportovišti. Bude upřesněno v realizační dokumentaci, která se dopracovává a kterou dostane realizační firma před začátkem stavebních prací.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 6:

341361721R00 Výztuž stěn z oceli BSt 500 S - pr. drátu 14mm T 2,68

341361721R00 Výztuž stěn z oceli BSt 500 S - pr. drátu 8mm - rozdělovací výztuž T 0,25
Pro správné ocenění položek žádáme o výkres výztuže.

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 6:

Rozdělovací výztuž BSt500 - pr. drátu 8mm je rovná neohýbaná výztuž v běžné metráži. Hlavní nosná výztuž mezi deskovým základem a stěnou BSt500 - pr. drátu 14mm je ohýbaná výztuž - 703ks ohýbaných prvků s rozvinutou délkou $703ks \cdot 3,15m = 2.214,45m$ * 1,21kg = 2.679,5kg. Na každém prutu budou provedeny 3ohyby.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 7:

274D+M021 Základové patky pod sloupky nového montovaného plotu z položky č. - betonové prefa patky systémové s otvorem pro vsazení sloupku - dodávka + montáž ks 64,00 Na jaké č. položky se chtěl zadavatel odkazovat? Jaký je průměr sloupku?

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 7:

Tyto patky jsou uvažované k systémovému oplocení z položky č. 63 - oplocení ocelové drátěné poplastované systémové v. 1,8m. Většina takovýchto systémů používá ocelové sloupky poplastované průřezu 42-50mm.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 8:

Celkem se domníváme, že PD je jak pro správné ocenění, tak pro realizaci nedostatečná. Žádáme o její doplnění – kanalizace, řezy, oplocení atd.

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 8:

Pro nacenění je dána požadovaná jednoznačnost výkazem výměr zpracovaným v RTS, který bude součástí smlouvy o dílo. Realizační dokumentace se dopracovává a bude předána smluvní realizační firmě před začátkem realizace díla.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 9:

Bude investor požadovat geometrický plán vč. zanešení do katastrální mapy? Soupis prací tuto pol. neobsahuje.

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 9:

Investor bude vyžadovat jen a pouze to, co je v soupisu prací.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 10:

Bude zadavatel požadovat realizační dokumentaci stavby nebo si jí zajistí investor na své náklady?

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 10:

Investor bude vyžadovat jen a pouze to, co je v soupisu prací. Realizační dokumentaci zajišťuje investor.

Informace o prodloužení lhůty pro podání nabídek

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek **do 4. 9. 2020 do 10:00 hodin.**

V Brně dne 26. 8. 2020

Deregio Tender, s.r.o.
Ing. Jan Ševčík, jednatel
Zástupce zadavatele