



Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,
příspěvková organizace
se sídlem: Ruská 260, 417 03 Dubí 3
IČ: 00080837, DIČ: CZ00080837

Vaše značka / Č.j.:

Naše značka / Č.j.: SUSUKCV/MB/14132/2024

UID:

Počet listů/příloh:

Vyřizuje: Batzová
batzova.cv@susuk.cz

Tel.: 734 284 764

Datum: 12.07.2024

SITEZ s.r.o.

Sídlíště Nová ves - CPS
415 01 Teplice

Vyjádření

Nemáme námitek k předložené PD pro územního řízení na akci **“Rozšíření TN Litvínov etapa I.”** za podmínek:

- **Podélný výkop v pozemku p.č. 2507/1 k.ú. Horní Litvínov** (cca 78,74m) bude veden v komunikaci v max. šíři 2m od hrany vozovky
- vykopaná zemina nebude ukládána na AB kryt krajské komunikace, nebude narušeno odvodnění komunikace
- odtěžené podkladní vrstvy nebudou použity na zásyp
- mechanizace ani jiné stroje nebudou umístěny na krajské komunikaci č. III/2564 vyjma provádění vlastních prací
- Výkop bude hutněn po 20 cm vrstvách nesléhavým materiálem
- **AB kryt krajské komunikace bude odfrézován a po ukončení prací dobalen v šíři jednoho jízdního pruhu v celé délce výkopu, hrany budou zality asfaltovou páskou za tepla**
- **po ukončení prací bude provedena úprava krytu komunikace dle platných technických norem.**

Konstrukce vozovky:

- Asfaltový beton obrusný-pojezdový - hutněný na 97% míry zhutnění - rýha + zámek - ACO 11 + 40 mm
- Asfaltový spojovací postřik - rýha + zámek
- Asfaltový beton ložný hutněný na 97% míry zhutnění - ACL 16+ 60 mm
- Asfaltový spojovací postřik
- Asfaltový beton podkladní - ACP 16+ 50 mm
- Podkladní vrstva štěrkodrt' - ŠD 0-63 300 mm E > 90 MPa
- **Křížení** krajské komunikace **č. III/2564**, (p.p.č.2507/1 k.ú. Horní Litvínov) bude provedeno **protlakem** v min. hloubce 100cm
- startovací a koncové jámy budou umístěny mimo AB kryt komunikace III/2564 za vnější hranou příkopu či min. 1 m od hrany AB krytu v zeleném pásu. Jámy budou

Kontakt

Organizace: Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Ruská 260, 417 03 Dubí 3
Tel.: +420 417 532 235, +420 417 531 489, e-mail: dubi.tp@susuk.cz, ID datové schránky : 6hevxe
Informace o zpracování osobních údajů: <http://www.susuk.cz/dokumenty>
Bankovní spojení: KB a.s., č.ú.78-7308630297/0100

- dostatečně zabezpečeny proti pádu osob, pokud nebude možné dodržet psanou vzdálenost startovací a koncové jámy nezasáhnou do jízdního profilu komunikace
- po ukončení prací budou dotčená místa uvedena do původního stavu
 - V provozním staničení 6.6.km se nachází most č. 2564-9, v tomto místě povede horkovodní přípojka mimo mostní konstrukci, dle odsouhlasené situace
 - **V úseku 6.8 – 6.950 km se nachází protismyková úprava. V tomto úseku nebude výkop v žádném případě zasahovat do komunikace. Horkovodní přípojka v tomto úseku povede mimo krajskou komunikaci a to v min. vzdálenosti 1m od hrany AB krytu či za hranou příkopu**
 - V provozním staničení 7.350km se nachází propust, v tomto místě povede horkovodní přípojka min. 4m od tohoto propustku
 - Podélný výkop realizovaný mimo komunikaci povede min. 1m za vnější hranou příkopu, v případě nutnosti uložení horkovodu do příkopu bude uložen v min. hloubce 1,0m pod niveletou terénu a funkce příkopu nebude narušena
 - Pokud bude výkop realizován v kratší vzdálenosti než 1m od hrany AB krytu komunikace, nezasáhne výkop do jízdního profilu komunikace
 - Po ukončení prací bude výkop podél komunikace III/2564 uveden do původního stavu, hutněn a zatravněn
 - **Křížení krajské komunikace č. III/2564, (p.p.č.225/81 k.ú. Meziboří u Litvínova) bude provedeno překopem po polovinách, při částečné uzavírcce komunikace III/2564 se zachováním průjezdu**
 - Horkovod bude uložen v min. hloubce 100cm
 - vykopaná zemina nebude ukládána na AB kryt krajské komunikace, nebude narušeno odvodnění komunikace
 - odtěžené podkladní vrstvy nebudou použity na zásyp
 - mechanizace ani jiné stroje nebudou umístěny na krajské komunikaci č. III/2564 vyjma provádění vlastních prací
 - Výkop bude hutněn po 20 cm vrstvách nesléhavým materiálem
 - **AB kryt krajské komunikace bude odfrézován a následně obnoven v celé šířce s přesahem o 0.70m na každou stranu, než byl vlastní výkop, hrany budou zality asfaltovou páskou za tepla**
 - **po ukončení prací bude provedena úprava krytu komunikace dle platných technických norem**
 - **Podélný výkop (cca 14,68 m) v komunikaci povede (p.p.č. 225/81 k.ú. Meziboří u Litvínova) v max. šíři 2m od hrany vozovky a následně bude dobalena šíře jízdního pruhu v celé délce výkopu, v případě poškození (zásahu) i do druhé poloviny vozovky, bude tento úsek obnoven v celé šířce komunikace**

Kontakt

Organizace: Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Ruská 260, 417 03 Dubí 3
Tel.: +420 417 532 235, +420 417 531 489, e-mail: dubi.tp@susuk.cz, ID datové schránky : 6hevxe
Informace o zpracování osobních údajů: <http://www.susuk.cz/dokumenty>
Bankovní spojení: KB a.s., č.ú.78-7308630297/0100



Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,
příspěvková organizace
se sídlem: Ruská 260, 417 03 Dubí 3
IČ: 00080837, DIČ: CZ00080837

- **Podélný výkop v komunikaci a překop komunikace budou upraveny dle platných technických norem**

Konstrukce vozovky:

- Asfaltový beton ohrubný-pojezdový - hutněný na 97% míry zhutnění - rýha + zámek - ACO 11 + 40 mm
- Asfaltový spojovací postřik - rýha + zámek
- Asfaltový beton ložný hutněný na 97% míry zhutnění - ACL 16+ 60 mm
- Asfaltový spojovací postřik
- Asfaltový beton podkladní - ACP 16+ 50 mm
- Podkladní vrstva štěrkodrt' - ŠD 0-63 300 mm E > 90 MPa

- **před započítáním prací požadujeme uzavřít protokol o předání a převzetí místa dotčeného stavbou**
- **do doby vydání územního souhlasu, rozhodnutí či SP bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě k pozemku p.č. 2507/1 k.ú. Horní Litvínov a p.p.č. 225/81 k.ú. Meziboří u Litvínova a smlouva o úpravě vzájemných práv a povinností souvisejících se vstupem do tělesa silnice v důsledku realizace stavby**
- Stavební práce **nebudou probíhat v době od 1.11. do 31. 3. každého roku** z důvodu provádění zimní údržby
- Za bezpečnost silničního provozu **zodpovídá** po celou dobu prací, do doby protokolárního předání dotčeného úseku zpět správci, **zhotovitel**.
- **Stavbou nebude narušena, poškozena či znečišťována dotčená komunikace č. III/2564 včetně příslušenství**, nebude narušeno odvodnění uvedené komunikace v opačném případě dojde k okamžité nápravě na náklady žadatele
- Podrobné technické podmínky budou řešeny v rámci rozhodnutí o povolení zvláštního užívání komunikace před započítáním prací
- **V případě jakýchkoliv změn oproti schválené PD, nedostatku místa nebo jakéhokoliv jiného zásahu (výkopu) do zpevněné části sil. tělesa, požadujeme konzultovat změnu umístění předem na místě stavby se zástupcem SÚSÚK – provoz Chomutov**
- Toto vyjádření platí po dobu dvou let od data vystavení

S pozdravem

Ing. Lenka Tačnerová
Vedoucí TSÚ provozu Chomutov
Tel.: 476111737

Doručovací adresa: Správa a údržba silnic Úk, p.o. Žižkova 876, 436 01 Litvínov

Kontakt

Organizace: Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Ruská 260, 417 03 Dubí 3
Tel.: +420 417 532 235, +420 417 531 489, e-mail: dubi.tp@susuk.cz, ID datové schránky : 6hevxxje
Informace o zpracování osobních údajů: <http://www.susuk.cz/dokumenty>
Bankovní spojení: KB a.s., č.ú.78-7308630297/0100