

DODATEK č. 2

ke Smlouvě o dílo č. 9/2022 ze dne 18. 10. 2022
uzavřený podle Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. a prepisů následujících

na akci:

„Zateplení kulturního domu v Přibyslavi 2022“

I. Smluvní strany

Objednatel: **Město Přibyslav**
Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav
IČO:00268097
DIČ:CZ00268097
Tel.: 420 569 430 837, e-mail: kamaradm@pribyslav.cz

Zástupce objednatele pro jednání o záležitostech této smlouvy nebo v souvislosti s ní:
Martin Kamarád, starosta
dále jen „objednatel“ na straně jedné

Zhotovitel: **STAVOKOMP SERVICE s.r.o.**
Bělohradská 119
580 01 Havlíčkův Brod
IČO:25274368
DIČ:CZ 25274368
Tel. 569 423 453, e-mail: stavokomphb@stavokomphb.cz

Zástupce zhotovitele pro jednání o záležitostech této smlouvy nebo v souvislosti s ní:
Pavel Běhunčík, Čestmír Holan

1.
Účastníci se dohodli na této změně smlouvy o dílo:

Článek IV. Cena díla

Na základě dohodnutých změn při provádění stavebních prací se cena díla (soubor
změnových rozpočtů) mění takto:

**Soubor změnových rozpočtů 14-31 v celkovém finančním obratu 6 122 563,90 Kč bez
DPH**

Přípočty + 4 855 932,20 Kč bez DPH

Odpočty – 1 266 631,70 Kč bez DPH

Cena díla dle SOD 27 388 888,00 Kč bez DPH

Cena díla se dodatkem č. 1 nemění

Cena díla se dodatkem č. 2 zvyšuje o 3 589 300,50 Kč bez DPH

Celková dosavadní cena za zhotovení díla je 30 978 188,50Kč bez DPH, tj. 37 483 608,09 Kč včetně DPH.

Článek III. Doba a místo plnění

Termín pro ukončení a předání díla se prodlužuje z 5.10. 2023 do 15.11.2023, tj. 40 dnů.


- 27 388 888,00 Kč: 305dní = 89 799,63 Kč.
- 3 589 300,50 Kč: 89 799,63 = 39,97 = 40dnů

Ostatní body a ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 9/2022 ze dne 18. 10. 2022 byl schválen Radou města Příbyslav dne 3. 5. 2023, č. usnesení 139/2023.

Příloha č. 1 – Změnové listy

V Příbyslavi dne: 24.5.2023




Objednatel:
Martin Kamarád



MĚSTO PŘIBYSLAV
IČO 00268097
Bechyňovo náměstí 1
582 22 Příbyslav

V Havlíčkově Brodě dne: 22.5.2023



Zhotovitel:
Čestmír Holan

STAVOKOMP SERVICE s.r.o.
Bělohorská 119
580 01 Havlíčkův Brod
IČO: 252 74 368 DIČ: CZ25274368
tel. 569 423 453, tel./fax: 569 423 463

Krycí list rozpočtu

Název stavby: **Stavební úpravy stavby občanského vybavení č.p.555 v ulici Husova, na p.č.671 k.ú.Přibyslav**
Druh stavby: **Souhrn změnových rozpočtů 14-31**
Lokalita: **Přibyslav**
Začátek výstavby:
JKSO:
Objednatel: **Město Přibyslav** IČO/DIČ:
Projektant: **Život památkám o.p.s.** IČO/DIČ:
Zhotovitel: **Stavokomp Service s.r.o.** IČO/DIČ: **25274368**
Konec výstavby: **Položek: 22**
Zpracoval: **Čestmír Holan** Datum: **11.04.2023**

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby	
HSV	Dodávky	-1 266 631,70		Práce přesčas	0,00		Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	4 855 932,20		Bez pevné podl.	0,00		Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	0,00		Kulturní památka	0,00		Územní vlivy	0,00
	Montáž	0,00			0,00		Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			0,00		Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			0,00		NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00			0,00			
Přesun hmot a sutí		0,00			0,00			
ZRN Celkem		3 589 300,50	DN Celkem		0,00	NUS Celkem		0,00
			DN Celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		
			ORN Celkem		0,00	ORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00	Základ 15%	0,00	Základ 21%	3 589 300,50	Celkem bez DPH	3 589 300,50
		DPH 15%	0,00	DPH 21%	753 753,10	Celk. včet DPH	4 343 053,61

Projektant:	Objednatel: 24.5.2023	Zhotovitel:
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:



MĚSTO PŘIBYSLAV
IČO 00265097
Bechyňovo náměstí 1
582 22 Přibyslav
-1-

Stavební rozpočet

Název stavby: **Stavební úpravy stavby občanského vybavení č.p.555 v ulici Husova, na p.č.671 k.ú.Přibyslav**

Doba výstavby:

Objednatel: Město Přibyslav

Začátek výstavby:

Projektant: Život památkám o.p.s.

Druh stavby: Souhrn změnových rozpočtů 14-31

Konec výstavby:

Zhotovitel: Stavokomp Service s.r.o.

Lokalita: Přibyslav

Datum zpracování: 11.04.2023

Zpracoval: Čestmír Holan

JKSO:

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	Celkem MJ	Celková
		1	Přípočty				4 855 932,20			0,0000
1		1	Změnový rozpočet č.14	kpl	1	3 302,40	3 302,40	0,0000		0,0000
2		2	Změnový rozpočet č.15	kpl	1	17 915,96	17 915,96	0,0000		0,0000
3		3	Změnový rozpočet č.16	kpl	1	59 462,69	59 462,69	0,0000		0,0000
4		4	Změnový rozpočet č.17	kpl	1	10 284,00	10 284,00	0,0000		0,0000
5		5	Změnový rozpočet č.18b	kpl	1	12 825,00	12 825,00	0,0000		0,0000
6		6	Změnový rozpočet č.19	kpl	1	143 472,49	143 472,49	0,0000		0,0000
7		7	Změnový rozpočet č.20	kpl	1	133 601,40	133 601,40	0,0000		0,0000
8		8	Změnový rozpočet č.22	kpl	1	9 910,28	9 910,28	0,0000		0,0000
9		9	Změnový rozpočet č.23	kpl	1	2 191 090,97	2 191 090,97	0,0000		0,0000
10		10	Změnový rozpočet č.24b	kpl	1	1 343 017,54	1 343 017,54	0,0000		0,0000
11		11	Změnový rozpočet č.25	kpl	1	22 706,24	22 706,24	0,0000		0,0000
12		12	Změnový rozpočet č.26b	kpl	1	68 543,37	68 543,37	0,0000		0,0000
13		13	Změnový rozpočet č.27b	kpl	1	499 404,90	499 404,90	0,0000		0,0000
14		14	Změnový rozpočet č.28	kpl	1	42 480,00	42 480,00	0,0000		0,0000
15		15	Změnový rozpočet č.29	kpl	1	16 635,00	16 635,00	0,0000		0,0000
16		16	Změnový rozpočet č.30	kpl	1	160 048,00	160 048,00	0,0000		0,0000
17		17	Změnový rozpočet č.31	kpl	1	121 231,96	121 231,96	0,0000		0,0000
		2	Odpočty				-1 266 631,70			0,0000
18		19	Změnový rozpočet č.18a	kpl	1	-12 825,00	-12 825,00	0,0000		0,0000
19		20	Změnový rozpočet č.21	kpl	1	-22 704,00	-22 704,00	0,0000		0,0000
20		21	Změnový rozpočet č.24a	kpl	1	-1 047 932,00	-1 047 932,00	0,0000		0,0000
21		22	Změnový rozpočet č.26a	kpl	1	-3 959,20	-3 959,20	0,0000		0,0000
22		23	Změnový rozpočet č.27a	kpl	1	-179 211,50	-179 211,50	0,0000		0,0000

Celkové náklady: 3 589 300,50 Kč

Krycí list rozpočtu

Název stavby: **Stavební úpravy stavby občanského vybavení č.p.555 v ulici Husova, na p.č.671 k.ú.Přibyslav**
Druh stavby: **Změnový rozpočet č.14 - Dodatečná izolace zdiva injektáží beztlakovou infuzí**
Lokalita: **Přibyslav**
Začátek výstavby:
JKSO:
Objednatel: **Město Přibyslav** IČO/DIČ:
Projektant: **Život památkám o.p.s.** IČO/DIČ:
Zhotovitel: **Stavokomp Service s.r.o.** IČO/DIČ: **25274368**
Konec výstavby: **Položek: 1**
Zpracoval: **Čestmír Holan** Datum: **08.02.2023**

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby	
HSV	Dodávky	2 304,00		Práce přesčas	0,00		Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	998,40		Bez pevné podl.	0,00		Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	0,00		Kulturní památka	0,00		Územní vlivy	0,00
	Montáž	0,00			0,00		Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			0,00		Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			0,00		NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00			0,00			
Přesun hmot a sutí		0,00			0,00			
ZRN Celkem		3 302,40	DN Celkem		0,00	NUS Celkem		0,00
			DN Celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		
			ORN Celkem		0,00	ORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00	Základ 15%	0,00	Základ 21%	3 302,40	Celkem bez DPH	3 302,40
		DPH 15%	0,00	DPH 21%	693,50	Celk. včat. DPH	3 995,90

Projektant:	Objednatel:	Zhotovitel:
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka: Při přepočítání množství dodatečné izolace zdiva injektáží beztlakovou infuzí bylo zjištěno že ve výkazu výměr je uvedeno nedostatečné množství. Navýšení původního množství injektáže.

Stavební rozpočet

Název stavby: **Stavební úpravy stavby občanského vybavení č.p.555 v ulici Husova, na p.č.671 k.ú.Přibyslav** Doba výstavby: _____ Objednatel: **Město Přibyslav**

Druh stavby: **Změnový rozpočet č.14 - Dodatečná izolace zdiva injektáží beztlakovou infuzí** Začátek výstavby: _____ Projektant: **Život památkám o.p.s.**

Lokalita: **Přibyslav** Konec výstavby: _____ Zhotovitel: **Stavokomp Service s.r.o.**

JKSO: _____ Datum zpracování: **08.02.2023** Zpracoval: **Čestmír Holan**

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	M.J.	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
								Celkem/MJ	Celková
		1	Dodatečná izolace zdiva injektáží				3 302,40		0,0021
1		319202213	Dodatečná izolace zdiva injektáží beztlakovou infuzí silikonovou mikroemulzí, tloušťka zdiva přes 300 do 450mm. Navýšení položky č.32 dle zprávy projektanta ze dne 30.11.2022 chybi ve výkazu výměr 17,19m injektáže. Navýšení položky je tedy + 17,19m. Odpočet za neprovedenou injektáž pod rampou - 13,35m. Rozdíl - 3,84m.	m	3,84	860,00	3 302,40	0,0005	0,0021

Celkové náklady: 3 302,40 Kč

Poznámka:

Při přepočítání množství dodatečné izolace zdiva injektáží beztlakovou infuzí bylo zjištěno že ve výkazu výměr je uvedeno nedostatečné množství. Navýšení původního množství injektáže.

Krycí list rozpočtu

Název stavby: **Stavební úpravy stavby občanského vybavení č.p.555 v ulici Husova, na p.č.671 k.ú.Přibyslav**
Druh stavby: **Změnový rozpočet č.15 - Stavební úpravy po demontáži potrubí VZT, místnost č.0.01.**
Lokalita: **Přibyslav**
Začátek výstavby:
JKSO:
Objednatel: **Město Přibyslav** IČO/DIČ:
Projektant: **Život památkám o.p.s.** IČO/DIČ:
Zhotovitel: **Stavokomp Service s.r.o.** IČO/DIČ: **25274368**
Konec výstavby: **Položek: 16**
Zpracoval: **Čestmír Holan** Datum: **08.02.2023**

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby	
HSV	Dodávky	9 031,88		Práce přesčas	0,00		Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	7 631,89		Bez pevné podl.	0,00		Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	0,00		Kulturní památka	0,00		Územní vlivy	0,00
	Montáž	0,00			0,00		Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			0,00		Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			0,00		NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00			0,00			
Přesun hmot a sutí		1 252,19			0,00			
ZRN Celkem		17 915,96	DN Celkem		0,00	NUS Celkem		0,00
			DN Celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		
			ORN Celkem		0,00	ORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00	Základ 15%	0,00	Základ 21%	17 915,96	Celkem bez DPH	17 915,96
		DPH 15%	0,00	DPH 21%	3 762,35	Celk. včetně DPH	21 678,31

Projektant:	Objednatel:	Zhotovitel:
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka: Zapravení prostupů ve stěnách a v podlaze po odstranění potrubí VZT v místnostech 0.01 a 0.02. Vyrovnání podlahy samonivelacní stěrkou pro ruční zpracování.

Stavební rozpočet

Název stavby: **Stavební úpravy stavby občanského vybavení č.p.555 v ulici Husova, na p.č.671 k.ú.Přibyslav** Doba výstavby: _____ Objednatel: **Město Přibyslav**

Začátek výstavby: _____ Projektant: **Život památkám o.p.s.**

Druh stavby: **Změnový rozpočet č.15 - Stavební úpravy po demontáži potrubí VZT, místnost č.0.01.** Konec výstavby: _____ Zhotovitel: **Stavokomp Service s.r.o.**

Lokalita: **Přibyslav** Datum zpracování: **08.02.2023** Zpracoval: **Čestmír Holan**

JKSO: _____

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
								Celkem/MJ	Celková
		1	Zapravení prostupů po demontáži potrubí VZT v místnostech 0.01 a 0.02.				17 915,96		1,6173
1		751511804	Demontáž potrubí plechového skupiny I čtyřhranného s přírubou nebo bez příruby tloušťky plechu 0,8mm průřezu do 0,13m2 navýšení položky č.183 přívod vzduchu celkem 7,8m - 1,8m = 6m.	m	6	249,00	1 494,00	0,0110	0,0659
2		311231117	Zdivo z cihel pálených nosné z cihel plných dl.290mm P7, až P15, na maltu ze suché směsi 10 MPa navýšení položky č.25 -zazdění otvoru ve zdivu tl.300mm mezi místnostmi 0.01a 0.02, rozměr 600x600mm - 1ks = 0,108m3. -zazdění prostupů v obvodovém nosném zdivu tl.500mm, rozměr 400x400mm - 3ks = 0,24m3. Celkem - 0,348	m3	0,348	8 270,00	2 877,96	1,6317	0,5679
3		612325222	Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivé přes 0,09 do 0,25m2 navýšení položky č.47 (0,4x0,4) 0,16m2 - 3ks obvodová zeď, pouze vnitřní strana	kus	3	600,00	1 800,00	0,0087	0,0260
4		612325223	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2 navýšení položky č.48 (0,6x0,6) = 0,36m2 příčka mezi místnostmi 0.01a 0.02, dvě strany Celkem 2ks	kus	2	651,00	1 302,00	0,0356	0,0712
5		273362021	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí KARI navýšení položky č.23 zabetonování podlahy po vybourání VZT potrubí 1,2x0,6x4,44x1,25=3,996/1000 = 0,003996t	t	0,004	53 000,00	212,00	1,0570	0,0042
6		411351101RT1	Bednění stropů deskových, bednění vlastní -zřízení bednění materiál prkna nová položka zapravení po odstranění potrubí VZT (1,2x0,6) = 0,72m2	m2	0,72	831,00	598,32	0,0364	0,0262
7		631311131R00	Doplnění mazanin betonem do 1 m2, nad tl. 8 cm nová položka zabetonování části podlahy po vybourání VZT potrubí 0,72m2 x 0,1 = 0,072m3 pouze montáž, byla použita betonová směs pytlovaná.	m3	0,072	2 018,00	145,30	2,5000	0,1800
8		58556678751	Směs betonová Baumit Beton B 30 - 160kg	t	0,16	6 270,00	1 003,20	1,0000	0,1600
9		632419115RT2	Samonivelač, stěrka BASF, ruční zpracování tl.15 mm cementová podlahová stěrka PCI Pericem 515 nová položka vyrovnání podlahy v místnosti 0.01 (3,42x3,3)+(0,7x2,2)+(2,2x3)/2 = 6,45m2	m2	6,45	997,01	6 430,71	0,0268	0,1727
10		965043321	Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100mm, plochy do 1m2 bourání betonového stupně v místnosti č.0.02 použitá položka č.114 (1,3x0,4x0,3) = 0,156m3	m3	0,156	5 130,00	800,28	2,2000	0,3432
11		997013214	Vnitrostavební doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50m	t	0,491	341,00	167,43	0,0000	0,0000

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
								Celkem/MJ	Celková
			navýšení položky č.126 +0,491t						
12		997006002	Úprava stavebního odpadu třídění na jednotlivé druhy navýšení položky č.125 (0,0659+0,3432) = 0,4091t	t	0,491	100,00	49,10	0,0000	0,0000
13		997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1km..... navýšení položky č.127	t	0,491	240,00	117,84	0,0000	0,0000
14		997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku, příplatek za každý i započatý 1km přes 1km (0,491 x 30) = 14,73t	t	14,73	8,00	117,84	0,0000	0,0000
15		997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) navýšení položky č.129 +0,491t	t	0,491	715,00	351,07	0,0000	0,0000
16		998018003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby navýšení položky č.130 (0,5679+0,0260+0,0712+0,0042+0,0262+0,18+0,16+0,1727) = 1,2082t	t	1,21	371,00	448,91	0,0000	0,0000

Celkové náklady: 17 915,96 Kč

Poznámka:

Zapravení prostupů ve stěnách a v podlaze po odstranění potrubí VZT v místnostech 0.01 a 0.02. Vyrovnání podlahy samonivelacní stěrkou pro ruční zpracování.

Krycí list rozpočtu

Název stavby: **Stavební úpravy stavby občanského vybavení č.p.555 v ulici Husova, na p.č.671 k.ú.Přibyslav**
 Druh stavby: **Změnový rozpočet č.16 - Stavební úpravy v místnostech 0.07 a 0.08**
 Lokalita: **Přibyslav**
 Začátek výstavby:
 JKSO:
 Objednatel: **Město Přibyslav** IČO/DIČ:
 Projektant: **Život památkám o.p.s.** IČO/DIČ:
 Zhotovitel: **Stavokomp Service s.r.o.** IČO/DIČ: **25274368**
 Konec výstavby: **Položek: 13**
 Zpracoval: **Čestmír Holan** Datum: **08.02.2023**

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby	
HSV	Dodávky	19 019,19	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	38 274,85	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	0,00			0,00	Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	0,00			0,00	Ostatní		0,00
	Montáž	0,00			0,00	NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		0,00			0,00			
Přesun hmot a sutí		2 168,84			0,00			
ZRN Celkem		59 462,69	DN Celkem		0,00	NUS Celkem		0,00
			DN Celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		
			ORN Celkem		0,00	ORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00	Základ 15%	0,00	Základ 21%	59 462,69	Celkem bez DPH	59 462,69
		DPH 15%	0,00	DPH 21%	12 487,16	Celk. včel. DPH	71 949,85

Projektant:	Objednatel:	Zhotovitel:
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka: Vybourání stávající SDK příčky, nová příčka z pálených cihel, izolace, zárubně. Požadavek investora, není obsaženo ve výkazu výměr.

Stavební rozpočet

Název stavby: **Stavební úpravy stavby občanského vybavení č.p.555 v ulici Husova, na p.č.671 k.ú.Přibyslav** Doba výstavby: _____ Objednatel: **Město Přibyslav**

Začátek výstavby: _____ Projektant: **Život památkám o.p.s.**

Druh stavby: **Změnový rozpočet č.16 - Stavební úpravy v místnostech 0.07 a 0.08** Konec výstavby: _____ Zhotovitel: **Stavokomp Service s.r.o.**

Lokalita: **Přibyslav** Datum zpracování: **08.02.2023** Zpracoval: **Čestmír Holan**

JKSO: _____

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
								Celkem/MJ	Celková
		1	Stavební úpravy v místnostech 0.07 a 0.08				59 462,69		5,2700
1		767137803R00	Demontáž příček sádkartonových, desek do suti nová položka demontáž stávající SDK příčky na dřevěném roštu (5,35x2,65) = 14,2m2	m2	14,2	69,10	981,22	0,0120	0,1704
2		711141559RT1	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, asfaltovými pásy přitavením 1 vrstva - pásy ve specifikaci nová položka pod příčkou a na styku příčka stěna 0,12x(5,35+2,65) = 0,96m3	m2	0,96	122,00	117,12	0,0004	0,0004
3		711199097R00	Příplatek za plochu do 10 m2, izolace proti vlhkosti, natavenými asfaltovými pásy nová položka 0,96	m2	0,96	36,60	35,14	0,0000	0,0000
4		62856011	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl.4,0mm položka č.137. 0,96mx1,2 = 1,152m2	m2	1,152	229,50	264,38	0,0046	0,0053
5		342240012RAA	Příčka jednoduchá z cihel Porotherm P+D tl.11,5 cm cihla pero + drážka 115 x 497 x 238 mm, P 10 nová položka (5,35x2,65) - (0,8x1,97) = 12,6m2	m2	12,6	1 203,00	15 157,80	0,1167	1,4699
6		642942111RU4	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 800 x 1970 x 150 mm nová položka	kus	1	3 214,99	3 214,99	0,0321	0,0321
7		622420010RAA	Omítka stěn vnější vápenocementová štuková stupeň složitosti 2, lešení nová položka 20,01 + (2x12,6) = 45,21m2	m2	45,21	829,98	37 523,40	0,0795	3,5919
8		997013214	Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 12 do 15m navýšení položky č.126 +0,1704t	t	0,1704	341,00	58,11	0,0000	0,0000
9		997006002	Úprava stavebního odpadu třídění na jednotlivé druhy navýšení položky č.125 0,1704t	t	0,1704	100,00	17,04	0,0000	0,0000
10		997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1km navýšení položky č.127 +0,1704t	t	0,1704	240,00	40,90	0,0000	0,0000
11		997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, Příplatek k ceně za každý další i započatý 1km přes 1km navýšení položky č.128 0,1704x30 = 5,112t	t	5,112	8,00	40,90	0,0000	0,0000
12		997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do katalogu odpadů pod kódem 170904 navýšení položky č.129 0,1704t	t	0,1704	715,00	121,84	0,0000	0,0000
13		998018003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení výrobu a služby ruční bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100m pro budovy s ja...	t	5,094	371,00	1 889,87	0,0000	0,0000

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
								Celkem/MJ	Celková
			navýšení položky č.130						
			(1,4699 + 0,0321 + 3,5919) = 5,094t						
Celkové náklady							59 462,69	Kč	

Poznámka:

Vybourání stávající SDK příčky, nová příčka z pálených cihel, izolace, zárubně. Požadavek investora, není obsaženo ve výkazu výměr.

Krycí list rozpočtu

Název stavby: **Stavební úpravy stavby občanského vybavení č.p.555 v ulici Husova, na p.č.671 k.ú.Přibyslav**
Druh stavby: **Změnový rozpočet č.17 - Vyčištění topného kanálu část druhá**
Lokalita: **Přibyslav**
Začátek výstavby:
JKSO:
Objednatel: **Město Přibyslav** IČO/DIČ:
Projektant: **Život památkám o.p.s.** IČO/DIČ:
Zhotovitel: **Stavokomp Service s.r.o.** IČO/DIČ: **25274368**
Konec výstavby: **Položek: 1**
Zpracoval: **Čestmír Holan** Datum: **20.01.2023**

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby	
HSV	Dodávky	0,00	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	10 284,00	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	0,00			0,00	Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	0,00			0,00	Ostatní		0,00
	Montáž	0,00			0,00	NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		0,00			0,00			
Přesun hmot a sutí		0,00			0,00			
ORN Celkem		10 284,00	DN Celkem		0,00	NUS Celkem		0,00
			DN Celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		
			ORN Celkem		0,00	ORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00	Základ 15%	0,00	Základ 21%	10 284,00	Celkem bez DPH	10 284,00
		DPH 15%	0,00	DPH 21%	2 159,64	Celk. včel DPH	12 443,64

Projektant:	Objednatel:	Zhotovitel:
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka: Část rozvodu slaboproudů bude vedena ve stávajícím topném kanálu.
Z tohoto důvodu je nutné odstranit veškerá stávající vedení která se v topném kanálu nacházejí.
Jedná se o postupnou demontáž stávajícího izolovaného ocelového portubí 2x 19m, včetně ručního přemístění vybouraných hmot a uložení do kontejneru.

Stavební rozpočet

Název stavby: **Stavební úpravy stavby občanského vybavení č.p.555 v ulici Husova, na p.č.671 k.ú.Přibyslav**
Druh stavby: **Změnový rozpočet č.17 - Vyčištění topného kanálu část druhá**
Lokalita: **Přibyslav**
JKSO:

Doba výstavby:
Začátek výstavby:
Konec výstavby:
Datum zpracování: **20.01.2023**

Objednatel: **Město Přibyslav**
Projektant: **Život památkám o.p.s.**
Zhotovitel: **Stavokomp Service s.r.o.**
Zpracoval: **Čestmír Holan**

Č.	Objekt	Kód	Zpracovaný popis / Varianta	M.J.	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
								Celkem/MJ	Celková
		1	Vyčištění topného kanálu - druhá etapa				10 284,00		0,0000
1		913 R00	Hzs - Stavební dělník 24hod	h	24	428,50	10 284,00	0,0000	0,0000

Celkové náklady: 10 284,00 Kč

Poznámka:

Část rozvodu slaboproudů bude vedena ve stávajícím topném kanálu.
Z tohoto důvodu je nutné odstranit veškerá stávající vedení která se v topném kanálu nacházejí.
Jedná se o postupnou demontáž stávajícího izolovaného ocelového portubí 2x 19m, včetně ručního přemístění vybouraných hmot a uložení do kontejneru.

Krycí list rozpočtu

Název stavby: Stavební úpravy stavby občanského vybavení č.p.555 v ulici Husova, na p.č.671 k.ú.Přibyslav
Druh stavby: Změnový rozpočet č.18a - odpočet trubek ohebných
Lokalita: Přibyslav
Začátek výstavby:
JKSO:
Objednatel: Město Přibyslav IČO/DIČ:
Projektant: Život památkám o.p.s. IČO/DIČ:
Zhotovitel: Stavokomp Service s.r.o. IČO/DIČ: 25274368
Konec výstavby: Položek: 3
Zpracoval: Čestmír Holan Datum: 12.02.2023

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby	
HSV	Dodávky	0,00	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00		
	Montáž	-1 962,00	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00		
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00		
	Montáž	0,00		0,00	Provozní vlivy	0,00		
"M"	Dodávky	0,00		0,00	Ostatní	0,00		
	Montáž	-10 863,00		0,00	NUS z rozpočtu	0,00		
Ostatní materiál		0,00		0,00				
Přesun hmot a sutí		0,00		0,00				
ZRN Celkem		-12 825,00	DN Celkem	0,00	NUS Celkem	0,00		
			DN Celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.			
			ORN Celkem	0,00	ORN celkem z obj.	0,00		

Základ 0%	0,00	Základ 15%	0,00	Základ 21%	-12 825,00	Celkem bez DPH	-12 825,00
		DPH 15%	0,00	DPH 21%	-2 693,25	Celk. včet. DPH	-15 518,25

Projektant:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum, razítko a podpis

Datum, razítko a podpis

Datum, razítko a podpis

Poznámka: 'Odpočty, nebo částečné odpočty z položek stavebního objektu SO05 Elektroinstalace.

Stavební rozpočet

Název stavby: **Stavební úpravy stavby občanského vybavení č.p.555 v ulici Husova, na p.č.671 k.ú.Přibyslav**

Doba výstavby:

Objednatel: Město Přibyslav

Druh stavby: Změnový rozpočet č.18a - odpočet trubek ohebných

Začátek výstavby:

Projektant: Život památkám o.p.s.

Lokalita: Přibyslav

Konec výstavby:

Zhotovitel: Stavokomp Service s.r.o.

JKSO:

Datum zpracování: 12.02.2023

Zpracoval: Čestmír Holan

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
								Celkem/MJ	Celková
		D2	Trasovací materiál				-7 830,00		0,0000
1		Pol224	Trubka ohebná 36mm, vč.příslušenství, do stěn, podlah částečný odpočet položky č.18 - SO05 Elektroinstalace 3x45m = 135m	m	-135	58,00	-7 830,00	0,0000	0,0000
		D5	Uzemnění + hromosvod				-3 033,00		0,0000
2		Pol154	Zemní pásek FeZn 30x4 včetně montáže odpočet položky č.28 - 05 Elektroinstalace	kpl	-1	3 033,00	-3 033,00	0,0000	0,0000
		D8	Ostatní				-1 962,00		0,0000
3		Pol244	Pomocné zednické práce (vyřezání drážek do podlahy, do stěn, vrtání průrazů,... částečný odpočet položky č.50 - SO05	klp	1	-1 962,00	-1 962,00	0,0000	0,0000
Celkové náklady							-12 825,00 Kč		

Poznámka:

Odpočty, nebo částečné odpočty z položek stavebního objektu SO05 Elektroinstalace.

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Stavební úpravy stavby občanského vybavení č.p.555 v ulici Husova, na p.č.671 k.ú.Přibyslav		
Druh stavby:	Změnový rozpočet č.18b - Instalace kabelových žlabů		
Lokalita:	Přibyslav		
Začátek výstavby:			
JKSO:			
Objednatel:	Město Přibyslav	IČO/DIČ:	
Projektant:	Život památkám o.p.s.	IČO/DIČ:	
Zhotovitel:	Stavokomp Service s.r.o.	IČO/DIČ:	25274368
Konec výstavby:		Položek:	2
Zpracoval:	Čestmír Holan	Datum:	12.02.2023

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby	
HSV	Dodávky	0,00	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00		
	Montáž	0,00	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00		
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00		
	Montáž	0,00		0,00	Provozní vlivy	0,00		
"M"	Dodávky	0,00		0,00	Ostatní	0,00		
	Montáž	12 825,00		0,00	NUS z rozpočtu	0,00		
Ostatní materiál		0,00		0,00				
Přesun hmot a sutí		0,00		0,00				
ZRN Celkem		12 825,00	DN Celkem	0,00	NUS Celkem	0,00		
			DN Celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.			
			ORN Celkem	0,00	ORN celkem z obj.	0,00		

Základ 0%	0,00	Základ 15%	0,00	Základ 21%	12 825,00	Celkem bez DPH	12 825,00
		DPH 15%	0,00	DPH 21%	2 693,25	Celk. včet. DPH	15 518,25

Projektant:	Objednatel:	Zhotovitel:
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka: Na základě požadavku správce objektu bude část kabelového vedení vedeno v suterénu pod stropem v pozinkovaných kabelových žlabech - náhrada za ZR18a

Stavební rozpočet

Název stavby:	Stavební úpravy stavby občanského vybavení č.p.555 v ulici Husova, na p.č.671 k.ú.Přibyslav	Doba výstavby:		Objednatel:	Město Přibyslav
Druh stavby:	Změnový rozpočet č.18b - Instalace kabelových žlabů	Začátek výstavby:		Projektant:	Život památkám o.p.s.
Lokalita:	Přibyslav	Konec výstavby:		Zhotovitel:	Stavokomp Service s.r.o.
JKSO:		Datum zpracování:	12.02.2023	Zpracoval:	Čestmír Holan

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
								Celkem/MJ	Celková
		1	Dodávka a montáž kabelových žlabů				12 825,00		0,1782
1		220263125RT4	Kabel žlab Jupiter s integr.spojku 50x200 mm tl. plechu 0,75 mm, s vikem, vč. příslušenství	m	36	295,00	10 620,00	0,0042	0,1516
2		220263123RT4	Kabel žlab Jupiter s integr.spojku 50x100 mm tl. plechu 0,75 mm, s vikem, vč. příslušenství	m	9	245,00	2 205,00	0,0030	0,0266

Celkové náklady: 12 825,00 Kč

Poznámka:

Na základě požadavku správce objektu bude část kabelového vedení vedeno v suterénu pod stropem v pozinkovaných kabelových žlabech - náhrada za ZR18a

STAVOKOMP SERVICE s.r.o.

B
555
IČO: 257
tel. 569 423 433, tel./fax: 569 423 433

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Stavební úpravy stavby občanského vybavení č.p.555 v ulici Husova, na p.č.671 k.ú.Přibyslav				
Druh stavby:	Změnový rozpočet č.19 - Vyrovnání základového pasu a nadzákladového zdiva ze železobetonu				
Lokalita:	Přibyslav				
Začátek výstavby:					
JKSO:					
Objednatel:	Město Přibyslav	IČO/DIČ:			
Projektant:	Život památkám o.p.s.	IČO/DIČ:			
Zhotovitel:	Stavokomp Service s.r.o.	IČO/DIČ: 25274368			
Konec výstavby:		Položek: 6			
Zpracoval:	Čestmír Holan	Datum: 21.02.2023			

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby	
HSV	Dodávky	376,00	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	143 096,49	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	0,00			0,00	Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	0,00			0,00	Ostatní		0,00
	Montáž	0,00			0,00	NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		0,00			0,00			
Přesun hmot a sutí		0,00			0,00			
ZRN Celkem		143 472,49	DN Celkem		0,00	NUS Celkem		0,00
			DN Celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		
			ORN Celkem		0,00	ORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00	Základ 15%	0,00	Základ 21%	143 472,49	Celkem bez DPH	143 472,49
		DPH 15%	0,00	DPH 21%	30 129,22	Celk. včetně DPH	173 601,71

Projektant:	Objednatel:	Zhotovitel:
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka: Po provedení zemních prací byly zjištěny značné nerovnosti stěn základového pasu, který byl vylit do nezačištěné rýhy. Před aplikací tepelné izolace je nutné vnější stěnu základového pasu vyrovnat. Totéž platí i o nadzákladovém zdivu ze železobetonu. Zde jsou po odsekání keramického obkladu patrné sice menší nerovnosti, ale i tyto je třeba vyrovnat.

Stavební rozpočet

Název stavby: **Stavební úpravy stavby občanského vybavení č.p.555 v ulici Husova, na p.č.671 k.ú.Přibyslav**

Doba výstavby:

Objednatel: Město Přibyslav

Druh stavby: Změnový rozpočet č.19 - Vyrovnání základového pasu a nadzákladového zdiva ze železobetonu

Začátek výstavby:

Projektant: Život památkám o.p.s.

Lokalita: Přibyslav

Konec výstavby:

Zhotovitel: Stavokomp Service s.r.o.

Datum zpracování: 21.02.2023

Zpracoval: Čestmír Holan

JKSO:

Č.	Objekt/Kód	Zkrácený popis / Varianta	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	Celkem/MJ	Celková
	1	Vyrovnání povrchů				133 905,17			5,0965
1	216904213R00	Očištění stlačeným vzduchem líce klenéb nová položka JZ podzemní část - $(1,7 \times 0,4) + (19,7 \times 0,75) + (2,02 \times 0,6) = 16,67 \text{ m}^2$ JV podzemní část - $(13,23 \times 0,6) + (2,4 \times 0,5) + (1 \times 1,7) = 10,84 \text{ m}^2$ SV podzemní část - $(6,36 \times 0,5) + (7,44 \times 0,8) = 9,13 \text{ m}^2$ SZ podzemní část - $(5 \times 0,75) + (13,23 \times 0,5) = 10,37 \text{ m}^2$ Celkem = $(16,67 + 10,84 + 9,13 + 10,37) = 47,01 \text{ m}^2$	m2	47,01	208,00	9 778,08	0,0000		0,0000
2	216904391R00	Příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči. nová položka JZ podzemní část - $(1,7 \times 0,4) + (19,7 \times 0,75) + (2,02 \times 0,6) = 16,67 \text{ m}^2$ JV podzemní část - $(13,23 \times 0,6) + (2,4 \times 0,5) + (1 \times 1,7) = 10,84 \text{ m}^2$ SV podzemní část - $(6,36 \times 0,5) + (7,44 \times 0,8) = 9,13 \text{ m}^2$ SZ podzemní část - $(5 \times 0,75) + (13,23 \times 0,5) = 10,37 \text{ m}^2$ Celkem = $(16,67 + 10,84 + 9,13 + 10,37) = 47,01 \text{ m}^2$	m2	47,01	243,50	11 446,94	0,0000		0,0000
3	319201319R00	Vyrovnání zdiva pod omítkou maltou ze suché maltové směsi tl. 50 mm nová položka - vyrovnání pod tepelnou izolaci základového pasu Cena je pouze za aplikaci, materiál bude upřesněn a dopočítán. JZ podzemní část - $(1,7 \times 0,4) + (19,7 \times 0,75) + (2,02 \times 0,6) = 16,67 \text{ m}^2$ JV podzemní část - $(13,23 \times 0,6) + (2,4 \times 0,5) + (1 \times 1,7) = 10,84 \text{ m}^2$ SV podzemní část - $(6,36 \times 0,5) + (7,44 \times 0,8) = 9,13 \text{ m}^2$ SZ podzemní část - $(5 \times 0,75) + (13,23 \times 0,5) = 10,37 \text{ m}^2$ Celkem = $(16,67 + 10,84 + 9,13 + 10,37) = 47,01 \text{ m}^2$	m2	47,01	272,37	12 804,11	0,0399		1,8734
4	319201317R00	Vyrovnání zdiva pod omítkou maltou ze suché maltové směsi tl. 30 mm nová položka - vyrovnání pod tepelnou izolaci základového zdiva Cena je pouze za aplikaci, materiál bude upřesněn a dopočítán. JZ nadzemní část - $(2,8 \times 1,25) + (21,05 \times 1,25) + (1,5 \times 2,02) = 32,84 \text{ m}^2$ JV nadzemní část - $(13,23 \times 1,5) + (3,4 \times 1,5) + (1,15 \times 16) = 43,35 \text{ m}^2$ SV nadzemní část - $(6,36 \times 1,15) + (12,7 \times 1) + (7,35 \times 1,15) = 28,49 \text{ m}^2$ SZ nadzemní část - $(8,65 \times 0,8) + (8,9 \times 1) + (13,23 \times 1,15) = 31,03 \text{ m}^2$ Celkem = $(32,84 + 43,35 + 28,49 + 31,03) = 135,71 \text{ m}^2$	m2	135,71	206,33	28 001,04	0,0238		3,2231
5	1VP	NIVOPLAN PLUS - materiál Nivoplan Plus je určen k vyrovnání vodorovných i svislých ploch v interiéru i exteriéru, opravám defektů, vyrovnání podkladů a lokálních nerovností v tloušťce od 3 do 50 mm před instalací obkladů a dlažeb z keramiky a přírodního kamene nebo jiných povrchových úprav. Vždy se doporučuje nanést na podklad nejprve „nulovou“	kg	6250	11,50	71 875,00	0,0000		0,0000

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
								Celkem/MJ	Celková
			vrstvu malty, aby bylo zajištěno dokonalé pokrytí podkladu a ihned potom aplikovat vrstvu nezbytnou pro jeho vyrovnaní (max. 50 mm). Spotřeba je v závislosti na tloušťce vrstvy cca 1,5 kg/m ² /1mm tl.vrstvy. Podzemní část - 50mm x 1,5kg x 47,01m ² = 3 525,75kg Nadzemní část - 30mm x 1,5kg x 135,71m ² = 6 106,95kg Celkem = (3525,75+6106,95) = 9 634,70/25kg = 385,388ks = 386ks x 25kg = 9 650,00kg (předpoklad) skutečná spotřeba - 6250kg.						
		95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách				9 567,32		0,0000
6		953991311R00	Osazení hmoždinek ve stěnách z žb. DN 6 - 8 mm nová položka - ukotvení EPS k základu 4ks/m ² = (47,01x4) = 188,04 = 188ks.	kus	188	50,89	9 567,32	0,0000	0,0000

Celkové náklady: 143 472,49 Kč

Poznámka:

Po provedení zemních prací byly zjištěny značné nerovnosti stěn základového pasu, který byl vylit do nezačištěné rýhy. Před aplikací tepelné izolace je nutné vnější stěnu základového pasu vyrovnat. Totéž platí i o nadzákladovém zdivu ze železobetonu. Zde jsou po odsekání keramického obkladu patrné sice menší nerovnosti, ale i tyto je třeba vyrovnat.

Krycí list rozpočtu

Název stavby: **Stavební úpravy stavby občanského vybavení č.p.555 v ulici Husova, na p.č.671 k.ú.Přibyslav**
Druh stavby: **Změnový rozpočet č.20 - Rekonstrukce parapetního zdiva, prodloužení AL sloupků.**
Lokalita: **Přibyslav**
Začátek výstavby:
JKSO:
Objednatel: **Město Přibyslav** IČO/DIČ:
Projektant: **Život památkám o.p.s.** IČO/DIČ:
Zhotovitel: **Stavokomp Service s.r.o.** IČO/DIČ: **25274368**
Konec výstavby: **Položek: 18**
Zpracoval: **Čestmír Holan** Datum: **21.02.2023**

Rozpočtové náklady v Kč

Rozpočtové náklady v Kč											
A		Základní rozpočtové náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
HSV	Dodávky		37 673,92	Práce přesčas		0,00		Zařízení staveniště		0,00	
	Montáž		48 722,97	Bez pevné podl.		0,00		Mimostav. doprava		0,00	
PSV	Dodávky		3 567,81	Kulturní památka		0,00		Územní vlivy		0,00	
	Montáž		11 401,79			0,00		Provozní vlivy		0,00	
"M"	Dodávky		0,00			0,00		Ostatní		0,00	
	Montáž		0,00			0,00		NUS z rozpočtu		0,00	
Ostatní materiál			0,00			0,00					
Přesun hmot a sutí			32 234,90			0,00					
ORN Celkem			133 601,40	DN Celkem		0,00		NUS Celkem		0,00	
				DN Celkem z obj.		0,00		NUS celkem z obj.			
				ORN Celkem		0,00		ORN celkem z obj.		0,00	

Základ 0%	0,00	Základ 15%	0,00	Základ 21%	133 601,40	Celkem bez DPH	133 601,40
		DPH 15%	0,00	DPH 21%	28 056,29	Celk. včet. DPH	161 657,69

Projektant:	Objednatel:	Zhotovitel:
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka: Po odsekání keramického obkladu na fasádě bylo obnaženo parapetní zdivo z keramických bloků které se jeví jako nevyhovující pro založení prosklené stěny. Bylo rozhodnuto o vybourání stávajícího parapetního zdiva. Prodloužení AL fasádních sloupků prosklené stěny o cca 820mm (19ks) a jejich ukotvení do stávajícího nadzákladového zdiva ze železobetonu. Vyzdění nového parapetního zdiva z bednicích tvarovek ZB30 včetně ocelové výztuže a výplně z betonu. Zřízení ztužujícího ŽB věnce.

Stavební rozpočet

Název stavby: **Stavební úpravy stavby občanského vybavení č.p.555 v ulici Husova, na p.č.671 k.ú.Přibyslav** Doba výstavby: _____ Objednatel: **Město Přibyslav**

Začátek výstavby: _____ Projektant: **Život památkám o.p.s.**

Druh stavby: **Změnový rozpočet č.20 - Rekonstrukce parapetního zdiva, prodloužení AL sloupků.** Konec výstavby: _____ Zhotovitel: **Stavokomp Service s.r.o.**

Lokalita: **Přibyslav** Datum zpracování: **21.02.2023** Zpracoval: **Čestmír Holan**

JKSO:

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
								Gelken/MJ	Celková
		31	Zdi podpěrné a volné				33 024,81		10,3077
1		311112130RT3	Stěna z tvárnice ztraceného bednění, tl. 300 mm zalití tvárnice betonem C 20/25 nová položka - nové parapetní zdivo (22,1 + 4,56) x 0,5 = 13,18m ²	m ²	13,18	1 726,01	22 748,81	0,7712	10,1648
2		311361821R00	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli B500B (10 505) nová položka R12 vodorovná - (22,1 + 4,3)x4 = 105,6m + 10% = 116,16m R12 svislá - 53ks x (0,82 - 0,05) = 40,81m. Celkem = (116,16 x 40,81) = 158,97m x 0,89kg = 139,70/1000 = 0,1397033t	t	0,14	73 400,01	10 276,00	1,0203	0,1428
		38	Různé kompletní konstrukce nedělitelné do stav. dílů				14 818,96		0,0019
3		380932115R00	Vlepení výztuže D 12 mm do vrtu v betonu 2složkovou epoxidovou hmotou nová položka délka 300mm po cca 500mm (22,1m + 4,3m) = 26,4m / 0,5m = 52,8 = 53ks 53 x 0,3m = 15,9m	m	15,9	932,01	14 818,96	0,0001	0,0019
		41	Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)				29 243,63		6,7037
4		417321315R00	Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 20/25 nová položka - ztužující věnec parapetního zdiva (22,1 + 4,3) x 0,3 x 0,32 = 2,5344m ³	m ³	2,53	3 950,01	9 993,53	2,5251	6,3885
5		417351115	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení použita položka č.36 (22,1 + 4,3) x 0,32 x 2 = 16,896m ²	m ²	16,9	443,00	7 486,70	0,0078	0,1322
6		417351116	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění použita položka č.37 16,9m ²	m ²	16,9	106,00	1 791,40	0,0000	0,0000
7		417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 použita položka č.38 R12 - (22,1 + 4,3) x 6 = 158,4 + 10% = 174,24m x 0,89kg = 155,0736kg R6 - (22,1 + 4,3) / 0,25 = 106ks + 2ks = 108ks x (0,05+0,2+0,22+0,2+0,22+0,05) = 101,52 + 10% = 111,7m x 0,22kg = 24,574kg Celkem = (155,0736 + 24,574) = 179,6476kg/1000 = 0,1796476t	t	0,18	55 400,00	9 972,00	1,0167	0,1830
		711	Izolace proti vodě				5 469,60		0,0056
8		711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním použita položka č.131 (22,8 + 4,56) = 27,36m x 0,5m = 13,68m ³	m ²	13,68	27,00	369,36	0,0000	0,0000
9		11163150	Lak penetrační asfaltový použita položka č.132 13,68 x 0,0003 = 0,004104	t	0,0041	100 000,00	410,00	0,0000	0,0000
10		711141559R00	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, asfaltovými pásy přitavením nová položka	m ²	13,68	122,00	1 668,96	0,0004	0,0056

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
								Celkem/MJ	Celková
			$(22,8 + 4,56) = 27,36 \text{ m} \times 0,5 \text{ m} = 13,68 \text{ m}^3$						
11		62856011	pás asfaltový natažitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným mti použita položka č.137 $13,68 \text{ m}^2 \times 1,2 = 16,416 \text{ m}^2$	m2	16,42	184,00	3 021,28	0,0000	0,0000
		767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				9 500,00		0,0000
12		767-01a	Prodloužení AL fasádních sloupků nová položka prodloužení AL fasádních sloupků prosklené stěny včetně ukotvení ve stávajícím ZB nadzákladovém zdivu 19ks cca 820mm	kus	19	500,00	9 500,00	0,0000	0,0000
		96	Bourání konstrukcí				9 309,50		15,5991
13		962032631	Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárníc komínového z cihel pálených, šamotových nebo vápenopískových nad střechou na maltu vápennou nebo váp použita položka č.110 bourání stávajícího parapetního zdiva $(26,4 \times 0,82 \times 0,4) = 8,6592 \text{ m}^3$	m3	8,66	1 075,00	9 309,50	1,8013	15,5991
		H00	Běžné stavební práce				8 273,30		0,0000
14		998018003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby - ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s použita položka č.130 $(6,7037 + 0,0056 + 15,5991) = 22,3084 \text{ t}$	t	22,3	371,00	8 273,30	0,0000	0,0000
		S	Přesuny sutí				23 961,60		0,0000
15		997013214	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m použita položka č.126 15,6t	t	15,6	341,00	5 319,60	0,0000	0,0000
16		997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km použita položka č.127 15,6t	t	15,6	240,00	3 744,00	0,0000	0,0000
17		997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km použita položka č.128 $15,6 \text{ t} \times 30 = 468 \text{ t}$	t	468	8,00	3 744,00	0,0000	0,0000
18		997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 použita položka č.129 15,6t	t	15,6	715,00	11 154,00	0,0000	0,0000
Celkové náklady							133 601,40 Kč		

Poznámka:

Po odsekání keramického obkladu na fasádě bylo obnaženo parapetní zdivo z keramických bloků které se jeví jako nevyhovující pro založení prosklené stěny. Bylo rozhodnuto o vybourání stávajícího parapetního zdiva. Prodloužení AL fasádních sloupků prosklené stěny o cca 820mm (19ks) a jejich ukotvení do stávajícího nadzákladového zdiva ze železobetonu. Vyzdění nového parapetního zdiva z bednicích tvarovek ZB30 včetně ocelové výztuže a výplně z betonu. Zřízení ztužujícího ŽB věnce.

Krycí list rozpočtu

Název stavby: **Stavební úpravy stavby občanského vybavení č.p.555 v ulici Husova, na p.č.671 k.ú.Přibyslav**
Druh stavby: **Změnový rozpočet č.21 - Dodatečná izolace zdiva injektáží beztlakovou infuzí**
Lokalita: **Přibyslav**
Začátek výstavby:
JKSO:
Objednatel: **Město Přibyslav** IČO/DIČ:
Projektant: **Život památkám o.p.s.** IČO/DIČ:
Zhotovitel: **Stavokomp Service s.r.o.** IČO/DIČ: **25274368**
Konec výstavby: Položek: **1**
Zpracoval: **Čestmír Holan** Datum: **21.02.2023**

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby	
HSV	Dodávky	-15 840,00	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	-6 864,00	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	0,00			0,00	Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	0,00			0,00	Ostatní		0,00
	Montáž	0,00			0,00	NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		0,00			0,00			
Přesun hmot a sutí		0,00			0,00			
ZRN Celkem		-22 704,00	DN Celkem		0,00	NUS Celkem		0,00
			DN Celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		
			ORN Celkem		0,00	ORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00	Základ 15%	0,00	Základ 21%	-22 704,00	Celkem bez DPH	-22 704,00
		DPH 15%	0,00	DPH 21%	-4 767,84	Celk. včet. DPH	-27 471,84

Projektant:	Objednatel:	Zhotovitel:
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka: "V případě, že bude provedena rekonstrukce parapetního zdiva pod prosklenou stěnou, nebude v tomto úseku stavby provedena beztlaková injektáž."

Stavební rozpočet

Název stavby:	Stavební úpravy stavby občanského vybavení č.p.555 v ulici Husova, na p.č.671 k.ú.Přibyslav	Doba výstavby:		Objednatel:	Město Přibyslav
Druh stavby:	Změnový rozpočet č.21 - Dodatečná izolace zdiva injektáží beztlakovou infuzí	Začátek výstavby:		Projektant:	Život památkám o.p.s.
Lokalita:	Přibyslav	Konec výstavby:		Zhotovitel:	Stavokomp Service s.r.o.
JKSO:		Datum zpracování:	21.02.2023	Zpracoval:	Čestmír Holan

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	M.J.	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
								Celkem/MJ	Celková
		1	Dodatečná izolace zdiva injektáží				-22 704,00		-0,0143
1		319202213	Dodatečná izolace zdiva injektáží beztlakovou infuzí silikonovou mikroemulzí, tloušťka zdiva přes 300 do 450mm. částečný odpočet položky č.32 (22,1 + 4,3) = 26,4m	m	-26,4	860,00	-22 704,00	0,0005	-0,0143

Celkové náklady: -22 704,00 Kč

Poznámka:

V případě, že bude provedena rekonstrukce parapetního zdiva pod prosklenou stěnou, nebude v tomto úseku stavby provedena beztlaková injektáž.

Krycí list rozpočtu

Název stavby: **Stavební úpravy stavby občanského vybavení č.p.555 v ulici Husova, na p.č.671 k.ú.Přibyslav**
Druh stavby: **Změnový rozpočet č.22 - Sešití trhlín v nadzákladovém železobetonovém zdivu pod prosklenou stěnou**
Lokalita: **Přibyslav**
Začátek výstavby:
JKSO:
Objednatel: **Město Přibyslav** IČO/DIČ:
Projektant: **Život památkám o.p.s.** IČO/DIČ:
Zhotovitel: **Stavokomp Service s.r.o.** IČO/DIČ: **25274368**
Konec výstavby: **Položek: 4**
Zpracoval: **Čestmír Holan** Datum: **10.03.2023**

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby	
HSV	Dodávky	3 254,93	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	6 655,35	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	0,00			0,00	Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	0,00			0,00	Ostatní		0,00
	Montáž	0,00			0,00	NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		0,00			0,00			
Přesun hmot a sutí		0,00			0,00			
ZRN Celkem		9 910,28	DN Celkem		0,00	NUS Celkem		0,00
			DN Celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		
			ORN Celkem		0,00	ORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00	Základ 15%	0,00	Základ 21%	9 910,28	Celkem bez DPH	9 910,28
		DPH 15%	0,00	DPH 21%	2 081,16	Celk. včet DPH	11 991,44

Projektant:	Objednatel:	Zhotovitel:
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka: 'Po odsekání vnějších obkladů a omítek pod prosklenou stěnou byly zjištěny tři svislé trhliny v konstrukci železobetonového nadzákladového zdiva. Tyto trhliny budou sešity pomocí žebírkové výztuže dle návrhu projektanta.

Stavební rozpočet

Název stavby:	Stavební úpravy stavby občanského vybavení č.p.555 v ulici Husova, na p.č.671 k.ú.Přibyslav	Doba výstavby:		Objednatel:	Město Přibyslav
Druh stavby:	Změnový rozpočet č.22 - Sešití trhlin v nadzákladovém železobetonovém zdivu pod prosklenou stěnou	Začátek výstavby:		Projektant:	Život památkám o.p.s.
Lokalita:	Přibyslav	Konec výstavby:		Zhotovitel:	Stavokomp Service s.r.o.
		Datum zpracování:	10.03.2023	Zpracoval:	Čestmír Holan
JKSO:					

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	M.J.	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
		1	Sešití trhlin				9 910,28		0,0881
1		974051513R00	Frézování drážky do 30x30 mm, zdivo, beton nová položka 3 trhliny x 5 drážek x 1,2m = 18m	m	18	123,50	2 223,00	0,0022	0,0389
2		380932115R00	Vlepení výztuže D 12 mm do vrtu v betonu 2složkovou epoxidovou hmotou nová položka 3 trhliny x 10 vrtů x 0,18m = 5,4m.	m	5,4	932,01	5 032,85	0,0001	0,0007
3		612403380R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x3 cm maltou ze SMS nová položka	m	18	65,79	1 184,22	0,0016	0,0281
4		311361821R00	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli B500B (10 505) nová položka (0,15+1,2+0,15)x15x0,89=20,025/1000=0,020025t	t	0,02003	73 400,01	1 470,20	1,0203	0,0204

Celkové náklady 9 910,28 Kč

Poznámka:

Po odsekání vnějších obkladů a omítek pod prosklenou stěnou byly zjištěny tři svislé trhliny v konstrukci železobetonového nadzákladového zdiva. Tyto trhliny budou sešity pomocí žebírkové výztuže dle návrhu projektanta.

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Stavební úpravy stavby občanského vybavení č.p.555 v ulici Husova, na p.č.671 k.ú.Přibyslav		
Druh stavby:	Změnový rozpočet č.23 - Střecha S1 547,802m2		
Lokalita:	Přibyslav		
Začátek výstavby:			
JKSO:			
Objednatel:	Město Přibyslav	IČO/DIČ:	
Projektant:	Život památkám o.p.s.	IČO/DIČ:	
Zhotovitel:	Stavokomp Service s.r.o.	IČO/DIČ:	25274368
Konec výstavby:		Položek:	27
Zpracoval:	Čestmír Holan	Datum:	10.03.2023

Rozpočtové náklady v Kč							
A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby
HSV	Dodávky	233 501,73	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00	
	Montáž	526 787,70	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00	
PSV	Dodávky	475 985,38	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00	
	Montáž	257 017,67		0,00	Provozní vlivy	0,00	
"M"	Dodávky	0,00		0,00	Ostatní	0,00	
	Montáž	0,00		0,00	NUS z rozpočtu	0,00	
Ostatní materiál		0,00		0,00			
Přesun hmot a sutí		697 798,49		0,00			
ZRN Celkem		2 191 090,97	DN Celkem	0,00	NUS Celkem	0,00	
			DN Celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.		
			ORN Celkem	0,00	ORN celkem z obj.	0,00	

Základ 0%	0,00	Základ 15%	0,00	Základ 21%	2 191 090,97	Celkem bez DPH	2 191 090,97
		DPH 15%	0,00	DPH 21%	460 129,10	Celk. včetně DPH	2 651 220,07

Projektant:	Objednatel:	Zhotovitel:
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	

Poznámka:

Stavební rozpočet

Název stavby: **Stavební úpravy stavby občanského vybavení č.p.555 v ulici Husova, na p.č.671 k.ú.Přibyslav**
Doba výstavby: _____
Objednatel: **Město Přibyslav**
Druh stavby: **Změnový rozpočet č.23 - Střecha S1 547,802m2**
Začátek výstavby: _____
Projektant: **Život památkám o.p.s.**
Lokalita: **Přibyslav**
Konec výstavby: _____
Zhotovitel: **Stavokomp Service s.r.o.**
Datum zpracování: **10.03.2023**
Zpracoval: **Čestmír Holan**
JKSO: _____

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady celkem (Kč)	Hodnota (t)	
								Celkem/MJ	Celková
		63	Podlahy a podlahové konstrukce				370 266,26		112,0466
1		631312711RM1	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 25/30 z betonu prostého nová položka 547,802 x 0,08 = 43,82416m3	m3	43,82	4 494,99	196 970,46	2,5250	110,6455
2		631317205R00	Řezání dilatační spáry hl. 0-50 mm, železobeton nová položka	m	147	112,00	16 464,00	0,0000	0,0000
3		631319151R00	Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky tl. 8 cm nová položka	m3	43,82	1 390,00	60 909,80	0,0000	0,0000
4		631361921RT1	Výztuž mazanin svařovanou sítí KA 16, drát d 4,0 mm, oko 100 x 100 mm nová položka	t	1,314	73 000,00	95 922,00	1,0663	1,4011
		712	Izolace střech (živičné krytiny)				170 329,40		4,1715
5		712341559	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše navýšení položky č.144 obětovaná parozábrana	m2	547,802	150,00	82 170,30	0,0004	0,1917
6		628560VP	pás asfaltový ASPA BIT VS 35 - nová položka	m2	629,97	85,00	53 547,45	0,0052	3,2758
7		712841559	Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku pásy přitavením na konstrukce převyšující úroveň střechy navýšení položky č.159 obětovaná parozábrana	m2	117,329	193,00	22 644,50	0,0004	0,0493
8		628560VP	pás asfaltový ASPA BIT VS 35 - nová položka	m2	140,79	85,00	11 967,15	0,0047	0,6547
		713	Izolace tepelné				334 378,24		1,9808
9		713141151	Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá navýšení položky č.172 polystyren EPS 150 tl. 10cm - 185m2 spádové klíny EPS 150 - 547,802m2 Celkem - 732,802m2	m2	732,802	36,00	26 380,87	0,0000	0,0000
10		28375768.A	Deska izolační polystyren samozhášivý EPS 150 - nová položka	m3	18,5	4 200,00	77 700,00	0,0250	0,4625
11		28375972	Deska spádová EPS 150 BACHL - nová položka	m3	31,17	4 935,00	153 823,95	0,0250	0,7793
12		713131143	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně s mechanickým kotvením navýšení položky č.168 atiky S1	m2	78,21	310,00	24 245,10	0,0000	0,0000
13		63141471	deska tepelné izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno navýšení položky č.170	m2	82,12	636,00	52 228,32	0,0090	0,7391
		762	Konstrukce tesařské				130 757,63		2,1576
14		762712110R00	Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 120 cm2 Nová položka - konstrukce pro vzduchotechniku hranoly 100x100mm - 242,23m	m	242,23	317,50	76 908,03	0,0026	0,6177
15		605152001	Hranolek stavební SM do 100 x 100 mm, 1 - 4 m - nová položka	m3	2,66	11 560,00	30 749,60	0,5500	1,4630
16		31175325	Patka sloupku L 100 x 90 mm - nová položka	kus	33	700,00	23 100,00	0,0023	0,0769

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
								Celkem/MJ	Celková
		763	Dřevostavby				97 537,78		1,7560
17		763612132R00	M.obložení stěn z desek do tl.18 mm,P+D,šroubo. nová položka $147,06 + 32,11 = 179,17\text{m}^2$	m2	179,17	197,49	35 384,28	0,0007	0,1308
18		60725037	Deska dřevostěpková OSB ECO 3 N - 4PD tl. 15 mm - nová položka	m2	197	315,50	62 153,50	0,0083	1,6253
		96	Bourání konstrukcí				381 593,17		398,7940
19		965041441	Bourání mazanin škvárbetonových tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m2 navýšení položky č.112 $547,802 \times 0,4 = 219,12\text{m}^3$	m3	219,12	1 526,00	334 377,12	1,6000	350,5920
20		965042141	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2 navýšení položky č.113 $547,802 \times 0,04 = 21,91\text{m}^3$	m3	21,91	2 155,00	47 216,05	2,2000	48,2020
		97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				8 430,00		0,0589
21		970051100R00	Vrtání jádrové do ŽB do D 100 mm nová položka - vyvrtání otvorů ve zvýšeném věnci nad obvodovou zdí $6\text{ks} \times 0,5\text{m} = 3\text{m}$	m	3	2 810,00	8 430,00	0,0196	0,0589
		H01	Budovy občanské výstavby				45 274,99		0,0000
22		998018003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s navýšení položky č.130 $112,0466 + 4,1715\text{t} + 1,9804\text{t} + 2,0807\text{t} + 1,756\text{t} = 122,0352\text{t}$	t	122,035	371,00	45 274,99	0,0000	0,0000
		S	Přesuny sutí				652 523,51		0,0000
23		997006002	Úprava stavebního odpadu třídění na jednotlivé druhy navýšení položky č.125 $(398,794 + 0,0589) = 398,8529\text{t}$	t	398,853	100,00	39 885,30	0,0000	0,0000
24		997013214	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m navýšení položky č.126	t	398,853	341,00	136 008,87	0,0000	0,0000
25		997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km navýšení položky č.127	t	398,853	240,00	95 724,72	0,0000	0,0000
26		997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Připlátek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km navýšení položky č.128 $398,853 \times 30 = 11965,59\text{t}$	t	11965,59	8,00	95 724,72	0,0000	0,0000
27		997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 navýšení položky č.129	t	398,853	715,00	285 179,90	0,0000	0,0000
Celkové náklady							2 191 090,97	Kč	

Krycí list rozpočtu

Název stavby: **Stavební úpravy stavby občanského vybavení č.p.555 v ulici Husova, na p.č.671 k.ú.Přibyslav**
Druh stavby: **Změnový rozpočet č.24a - Tepelná izolace střechy, skladba S1 a S2 - změna materiálu - odpočet**
Lokalita: **Přibyslav**
Začátek výstavby:
JKSO:
Objednatel: **Město Přibyslav** IČO/DIČ:
Projektant: **Život památkám o.p.s.** IČO/DIČ:
Zhotovitel: **Stavokomp Service s.r.o.** IČO/DIČ: **25274368**
Konec výstavby: Položek: **2**
Zpracoval: **Čestmír Holan** Datum: **10.03.2023**

Rozpočtové náklady v Kč

Rozpočtové náklady v Kč						
A Základní rozpočtové náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby		
HSV	Dodávky	0,00	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	0,00	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	0,00		0,00	Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00		0,00	Ostatní	0,00
	Montáž	0,00		0,00	NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		-1 047 932,00		0,00		
Přesun hmot a sutí		0,00		0,00		
ZRN Celkem		-1 047 932,00	DN Celkem	0,00	NUS Celkem	0,00
			DN Celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	
			ORN Celkem	0,00	ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00	Základ 15%	0,00	Základ 21%	-1 047 932,00	Celkem bez DPH	-1 047 932,00
		DPH 15%	0,00	DPH 21%	-220 065,72	Celk. včetně DPH	-1 267 997,72

Projektant:	Objednatel:	Zhotovitel:
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka: Ve výkazu výměr byl specifikován, z hlediska použití, nevhodný typ tepelné izolace ploché střechy. Na KD byl odsouhlasen vhodný typ izolantu.

Stavební rozpočet

Název stavby: **Stavební úpravy stavby občanského vybavení č.p.555 v ulici Husova, na p.č.671 k.ú.Přibyslav** Doba výstavby: _____ Objednatel: **Město Přibyslav**

Začátek výstavby: _____ Projektant: **Život památkám o.p.s.**

Druh stavby: **Změnový rozpočet č.24a - Tepelná izolace střechy, skladba S1 a S2 - změna materiálu - odpočet** Konec výstavby: _____ Zhotovitel: **Stavokomp Service s.r.o.**

Lokalita: **Přibyslav** Datum zpracování: **10.03.2023** Zpracoval: **Čestmír Holan**

JKSO: _____

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
								Celkem/MJ	Celková
			Ostatní materiál				-1 047 932,00		-24,1743
1		63141471	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,037$ tl 160mm - odpočet položky č.173	m2	-945,787	635,00	-600 574,75	0,0128	-12,0872
2		63151563	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,038$ tl 100mm - odpočet položky č.174	m2	-945,787	473,00	-447 357,25	0,0128	-12,0872

Celkové náklady: -1 047 932,00 Kč

Poznámka:

Ve výkazu výměr byl specifikován, z hlediska použití, nevhodný typ tepelné izolace ploché střechy. Na KD byl odsouhlasen vhodný typ izolantu.

Krycí list rozpočtu

Název stavby: **Stavební úpravy stavby občanského vybavení č.p.555 v ulici Husova, na p.č.671 k.ú.Přibyslav**
Druh stavby: **Změnový rozpočet č.24b - Tepelná izolace střechy, skladba S1 a S2 - změna materiálu - připočty**
Lokalita: **Přibyslav**
Začátek výstavby:
JKSO:
Objednatel: **Město Přibyslav** IČO/DIČ:
Projektant: **Život památkám o.p.s.** IČO/DIČ:
Zhotovitel: **Stavokomp Service s.r.o.** IČO/DIČ: **25274368**
Konec výstavby: **Položek: 2**
Zpracoval: **Čestmír Holan** Datum: **10.03.2023**

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby	
HSV	Dodávky	0,00	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	0,00	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	0,00			0,00	Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	0,00			0,00	Ostatní		0,00
	Montáž	0,00			0,00	NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		1 343 017,54			0,00			
Přesun hmot a sutí		0,00			0,00			
ZRN Celkem		1 343 017,54	DN Celkem		0,00	NUS Celkem		0,00
			DN Celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		
			ORN Celkem		0,00	ORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00	Základ 15%	0,00	Základ 21%	1 343 017,54	Celkem bez DPH	1 343 017,54
		DPH 15%	0,00	DPH 21%	282 033,68	Celk. včetně DPH	1 625 051,22

Projektant:	Objednatel:	Zhotovitel:
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka: Ve výkazu výměr byl specifikován, z hlediska použití, nevhodný typ tepelné izolace ploché střechy. Na KD byl odsouhlasen vhodný typ izolantu.

Stavební rozpočet

Název stavby: **Stavební úpravy stavby občanského vybavení č.p.555 v ulici Husova, na p.č.671 k.ú.Přibyslav** Doba výstavby: _____ Objednatel: **Město Přibyslav**

Druh stavby: **Změnový rozpočet č.24b - Tepelná izolace střechy, skladba S1 a S2 - změna materiálu - připočty** Začátek výstavby: _____ Projektant: **Život památkám o.p.s.**

Lokalita: **Přibyslav** Konec výstavby: _____ Zhotovitel: **Stavokomp Service s.r.o.**

JKSO: _____ Datum zpracování: **10.03.2023** Zpracoval: **Čestmír Holan**

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
								Celkem/MJ	Celková
			Ostatní materiál				1 343 017,54		30,2463
1		631403990	Deska střešní těžká RoofRock 30 E 2020 x 1200 x 160 mm - záměna za položku č.173	m2	945,787	834,00	788 786,36	0,0192	18,1591
2		631402292	Deska střešní těžká Monrock MAX E 2000 x 1200 x 100 mm - záměna za položku č.174	m2	945,787	586,00	554 231,18	0,0128	12,0872

Celkové náklady: 1 343 017,54 Kč

Poznámka:

Ve výkazu výměr byl specifikován, z hlediska použití, nevhodný typ tepelné izolace ploché střechy. Na KD byl odsouhlasen vhodný typ izolantu.


Krycí list rozpočtu

Název stavby: **Stavební úpravy stavby občanského vybavení č.p.555 v ulici Husova, na p.č.671 k.ú.Přibyslav**
Druh stavby: **Změnový rozpočet č.25 - Hromosvod - výměna zemnicího drátu od zemnicí pásky ke svorce na fasádě**
Lokalita: **Přibyslav**
Začátek výstavby:
JKSO:
Objednatel: **Město Přibyslav** IČO/DIČ:
Projektant: **Život památkám o.p.s.** IČO/DIČ:
Zhotovitel: **Stavokomp Service s.r.o.** IČO/DIČ: **25274368**
Konec výstavby: Položek: **6**
Zpracoval: **Čestmír Holan** Datum: **10.03.2023**

Rozpočtové náklady v Kč

Rozpočtové náklady v Kč											
A		Základní rozpočtové náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
HSV	Dodávky	2 565,68		Práce přesčas	0,00		Zařízení staveniště	0,00			
	Montáž	0,00		Bez pevné podl.	0,00		Mimostav. doprava	0,00			
PSV	Dodávky	0,00		Kulturní památka	0,00		Územní vlivy	0,00			
	Montáž	0,00			0,00		Provozní vlivy	0,00			
"M"	Dodávky	0,00			0,00		Ostatní	0,00			
	Montáž	20 140,56			0,00		NUS z rozpočtu	0,00			
Ostatní materiál		0,00			0,00						
Přesun hmot a sutí		0,00			0,00						
ZRN Celkem		22 706,24		DN Celkem	0,00		NUS Celkem	0,00			
				DN Celkem z obj.	0,00		NUS celkem z obj.				
				ORN Celkem	0,00		ORN celkem z obj.	0,00			
Základní											

Základ 0%	0,00	Základ 15%	0,00	Základ 21%	22 706,24	Gelkem bez DPH	22 706,24
		DPH 15%	0,00	DPH 21%	4 768,31	Gelk. včet. DPH	27 474,55

Projektant:	Objednatel:	Zhotovitel:
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	
Poznámka:		

Stavební rozpočet

Název stavby:	Stavební úpravy stavby občanského vybavení č.p.555 v ulici Husova, na p.č.671 k.ú.Přibyslav	Doba výstavby:		Objednatel:	Město Přibyslav
Druh stavby:	Změnový rozpočet č.25 - Hromosvod - výměna zemníčho drátu od zemníčí pásky ke svorce na fasádě	Začátek výstavby:		Projektant:	Život památkám o.p.s.
Lokalita:	Přibyslav	Konec výstavby:		Zhotovitel:	Stavokomp Service s.r.o.
JKSO:		Datum zpracování:	10.03.2023	Zpracoval:	Čestmír Holan

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
								Celkem/MJ	Celková
		M65	Elektroinstalace				19 845,44		0,0409
1		650811111R00	Demontáž vodiče svodového do D 10 mm nová položka 12ks x 5m = 60m	m	60	71,40	4 284,00	0,0000	0,0000
2		650111713R00	Montáž hromosvodové svorky nad 2 šrouby nová položka 24ks	kus	24	186,49	4 475,76	0,0000	0,0000
3		650111621R00	Montáž svodového vodiče D do 10 mm bez podpěr nová položka 12ks x 5m = 60m	m	60	142,00	8 520,00	0,0000	0,0000
4		156112270000	Drát ocelový pozinkovaný 426406 D 10 mm - 60m+10% = 66m x 0,62kg = 40,92kg - nová položka	kg	40,92	62,70	2 565,68	0,0010	0,0409
		M21	Elektromontáže				2 860,80		0,0000
5		210292011R00	Měření zem. odporu, demontáž/montáž svorky nová položka	kus	12	211,50	2 538,00	0,0000	0,0000
6		210293011R00	Nátěr svodového vodiče včetně podpěr a svorek nová položka 0,5m x 12 = 6m	m	6	53,80	322,80	0,0000	0,0000

Celkové náklady 22 706,24 Kč

Krycí list rozpočtu

Název stavby: **Stavební úpravy stavby občanského vybavení č.p.555 v ulici Husova, na p.č.671 k.ú.Přibyslav**
Druh stavby: **Změnový rozpočet č.26a - úprava vnitřních ostění oken a dveří - odpočet**
Lokalita: **Přibyslav**
Začátek výstavby:
JKSO:
Objednatel: **Město Přibyslav** IČO/DIČ:
Projektant: **Život památkám o.p.s.** IČO/DIČ:
Zhotovitel: **Stavokomp Service s.r.o.** IČO/DIČ: **25274368**
Konec výstavby: **Položek: 1**
Zpracoval: **Čestmír Holan** Datum: **10.03.2023**

Rozpočtové náklady v Kč

Rozpočtové náklady v Kč							
A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby
HSV	Dodávky	0,00	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00	
	Montáž	-3 959,20	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00	
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00	
	Montáž	0,00		0,00	Provozní vlivy	0,00	
"M"	Dodávky	0,00		0,00	Ostatní	0,00	
	Montáž	0,00		0,00	NUS z rozpočtu	0,00	
Ostatní materiál		0,00		0,00			
Přesun hmot a sutí		0,00		0,00			
ORN Celkem		-3 959,20	DN Celkem	0,00	NUS Celkem	0,00	
			DN Celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.		
			ORN Celkem	0,00	ORN celkem z obj.	0,00	

Základ 0%	0,00	Základ 15%	0,00	Základ 21%	-3 959,20	Celkem bez DPH	-3 959,20
		DPH 15%	0,00	DPH 21%	-831,43	Celk. včet DPH	-4 790,63

Projektant:	Objednatel:	Zhotovitel:
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis
Poznámka:		12.5.2023

Stavební rozpočet

Název stavby: **Stavební úpravy stavby občanského vybavení č.p.555 v ulici Husova, na p.č.671 k.ú.Přibyslav**
Druh stavby: Změnový rozpočet č.26a - úprava vnitřních ostění oken a dveří - odpočet
Lokalita: Přibyslav
Doba výstavby:
Začátek výstavby:
Konec výstavby:
Datum zpracování: 10.03.2023
Objednatel: Město Přibyslav
Projektant: Život památkám o.p.s.
Zhotovitel: Stavokomp Service s.r.o.
Zpracoval: Čestmír Holan
JKSO:

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
								Celkem/MJ	Celková
		61	Úprava povrchů vnitřní				-3 959,20		-0,2589
1		612325302	Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží štuková částečný odpočet položky č.51 -4,9m2	m2	-4,9	808,00	-3 959,20	0,0528	-0,2589

Celkové náklady: -3 959,20 Kč


Krycí list rozpočtu

Název stavby: **Stavební úpravy stavby občanského vybavení č.p.555 v ulici Husova, na p.č.671 k.ú.Přibyslav**
Druh stavby: **Změnový rozpočet č.26b - úprava vnitřních ostění oken a dveří - přípočty**
Lokalita: **Přibyslav**
Začátek výstavby:
JKSO:
Objednatel: **Město Přibyslav** IČO/DIČ:
Projektant: **Život památkám o.p.s.** IČO/DIČ:
Zhotovitel: **Stavokomp Service s.r.o.** IČO/DIČ: **25274368**
Konec výstavby: **Položek: 10**
Zpracoval: **Čestmír Holan** Datum: **10.03.2023**

Rozpočtové náklady v Kč

Rozpocetové náklady v Kč							
A Základní rozpočtové náklady			B Doplňkové náklady		C Náklady na umístění stavby		
HSV	Dodávky	23 938,97	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00	
	Montáž	30 909,61	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00	
PSV	Dodávky	2 930,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00	
	Montáž	10 764,80		0,00	Provozní vlivy	0,00	
"M"	Dodávky	0,00		0,00	Ostatní	0,00	
	Montáž	0,00		0,00	NUS z rozpočtu	0,00	
Ostatní materiál		0,00		0,00			
Přesun hmot a sutí		0,00		0,00			
ZRN Celkem		68 543,37	DN Celkem	0,00	NUS Celkem	0,00	
			DN Celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.		
			ORN Celkem	0,00	ORN celkem z obj.	0,00	

Základ 0%	0,00	Základ 15%	0,00	Základ 21%	68 543,37	Celkem bez DPH	68 543,37
		DPH 15%	0,00	DPH 21%	14 394,11	Celk. včet. DPH	82 937,48

Projektant:	Objednatel:	Zhotovitel:
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	
Poznámka:		

Stavební rozpočet

Název stavby: **Stavební úpravy stavby občanského vybavení č.p.555 v ulici Husova, na p.č.671 k.ú.Přibyslav** Doba výstavby: _____ Objednatel: **Město Přibyslav**

Druh stavby: **Změnový rozpočet č.26b - úprava vnitřních ostění oken a dveří - přípochy** Začátek výstavby: _____ Projektant: **Život památkám o.p.s.**

Lokalita: **Přibyslav** Konec výstavby: _____ Zhotovitel: **Stavokomp Service s.r.o.**

JKSO: _____ Datum zpracování: **10.03.2023** Zpracoval: **Čestmír Holan**

Č.	Objekt	Kód	Zpracovaný popis / Varianta	MJ	Množství	Cena MJ (Kč)	Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
								Celkem/MJ	Celková
		61	Úprava povrchů vnitřní				22 646,46		0,0384
1		629991011	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou zakrytí vnitřních ploch výplní otvorů použita položka č.80 $235,435 - (0,595+1,5) = 233,466\text{m}^2$	m2	233,466	50,90	11 883,42	0,0000	0,0093
2		622473187R00	Příplatek za okenní lištu (APU) - montáž nová položka $284,885 - 8,45 = 276,435\text{m}$	m	276,435	25,81	7 134,79	0,0000	0,0000
3		28350116	Profil okenní začišťovací bez tkaniny, omítka 6 mm - $276,435+5\% = 290,26\text{m}$	m	290,26	12,50	3 628,25	0,0001	0,0290
		63	Podlahy a podlahové konstrukce				31 862,88		1,9949
4		632451012R00	Vyrovnávací potěr ze směsi Cemix, v pásu, tl. 30 mm nová položka vyrovnání pod vnitřní parapety $(4,9+31,1+12,9+34,35)-(0,85+1,2) = 81,2\text{m}^2$ $81,2 \times 0,4 = 32,48\text{m}^2$	m2	32,48	981,00	31 862,88	0,0614	1,9949
		781	Obklady (keramické)				13 694,80		0,3865
5		781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu navýšení položky č.314 místnost 2.14 - $(5,9 \times 0,45) = 2,66\text{m}^2$ místnost 1.12 - $(1,2 \times 2) + 1,35 = 3,75 \times 0,25 = 0,94\text{m}^2$ místnost 1.11 - $(1,2 \times 2) + 1,35 = 3,75 \times 0,25 = 0,94\text{m}^2$ místnost 2.03 - $(1,45 \times 0,25) = 0,36\text{m}^2$ Celkem - 4,9m2	m2	4,9	102,00	499,80	0,0002	0,0010
6		781151031	Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnaní podkladu stěrkou, tloušťky 3 mm navýšení položky č.315 +4,9m2	m2	4,9	200,00	980,00	0,0000	0,0000
7		781474114	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 19 do 22 ks/m2 navýšení položky č.316 +4,9m2	m2	4,9	1 500,00	7 350,00	0,0712	0,3489
8		59761040	obklad keramický hladký přes 19 do 22ks/m2 - navýšení položky č.317 - místnost 2.14 - $2,66\text{m}^2 + 10\% = 2,93\text{m}^2$	m2	2,93	1 000,00	2 930,00	0,0122	0,0358
9		781495115	Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem navýšení položky č.318 místnost 2.14 - $(0,45 \times 4) + (1,35 \times 2) + (1,6 \times 2) = 7,7\text{m}^2$ místnost 1.12 - $(0,45 \times 2) + 1,35 + (1,2 \times 2) = 4,65\text{m}^2$ místnost 1.11 - $(0,45 \times 2) + 1,35 + (1,2 \times 2) = 4,65\text{m}^2$ místnost 2.03 - $0,85 + (0,3 \times 2) + (0,45 \times 2) = 2,35\text{m}^2$ Celkem - 19,35m	m	19,35	100,00	1 935,00	0,0000	0,0008
		97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				339,24		0,0802
10		978059511R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn do 1 m2 nová položka místnost 2.14 $(1,35\text{m} \times 2) + (1,6\text{m} \times 2) = 5,9\text{m} \times 0,2 = 1,18\text{m}^2$	m2	1,18	287,49	339,24	0,0680	0,0802

Celkové náklady: 68 543,37 Kč

Krycí list rozpočtu

Název stavby: **Stavební úpravy stavby občanského vybavení č.p.555 v ulici Husova, na p.č.671 k.ú.Přibyslav**
Druh stavby: **Změnový rozpočet č.27a - Střecha S2 393,45m2 - odpočet**
Lokalita: **Přibyslav**
Začátek výstavby:
JKSO:
Objednatel: **Město Přibyslav**
Projektant: **Život památkám o.p.s.**
Zhotovitel: **Stavokomp Service s.r.o.**
Konec výstavby:
Zpracoval: **Čestmír Holan**

IČO/DIČ:
IČO/DIČ:
IČO/DIČ: **25274368**
Položek: **2**
Datum: **11.04.2023**

Rozpočtové náklady v Kč

A Základní rozpočtové náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
HSV	Dodávky		Práce přesčas		Zařízení staveniště
	Montáž		Bez pevné podl.		Mimostav. doprava
PSV	Dodávky		Kulturní památka		Územní vlivy
	Montáž				Provozní vlivy
"M"	Dodávky				Ostatní
	Montáž				NUS z rozpočtu
Ostatní materiál					
Přesun hmot a sutí					
ZRN Celkem			DN Celkem		NUS Celkem
			DN Celkem z obj.		NUS celkem z obj.
			ORN Celkem		ORN celkem z obj.
Základ 0%			Základ 15%		Základ 21%
DPH 16%			DPH 21%		Celkem bez DPH
					Celk. včet DPH

Projektant: **Datum, razítko a podpis**
Objednatel: **Datum, razítko a podpis**
Zhotovitel: **Datum, razítko a podpis**
Poznámka:

Stavební rozpočet

Název stavby: **Stavební úpravy stavby občanského vybavení č.p.555 v ulici Husova, na p.č.671 k.ú.Přibyslav** Doba výstavby: _____ Objednatel: **Město Přibyslav**

Začátek výstavby: _____ Projektant: **Život památkám o.p.s.**

Druh stavby: **Změnový rozpočet č.27a - Střecha S2 393,45m2 - odpočet** Konec výstavby: _____ Zhotovitel: **Stavokomp Service s.r.o.**

Lokalita: **Přibyslav** Datum zpracování: **11.04.2023** Zpracoval: **Čestmír Holan**

JKSO: _____

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
								Celkem/MJ	Celková
		63	Podlahy a podlahové konstrukce				-123 000,00		-3,5730
1		985311313	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně rubu kleneb a podlah, tloušťky přes 20 do 30 mm odpočet položky č.82	m2	-75	1 640,00	-123 000,00	0,0476	-3,5730
		97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				-56 211,50		-1,6447
2		977151129	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 300 do 350 mm částečný odpočet položky č.104 -9,7m	m	-9,7	5 795,00	-56 211,50	0,1696	-1,6447

Celkové náklady: -179 211,50 Kč

Krycí list rozpočtu

Název stavby: **Stavební úpravy stavby občanského vybavení č.p.555 v ulici Husova, na p.č.671 k.ú.Přibyslav**
Druh stavby: **Změnový rozpočet č.27b - Střecha S2 393,45m2**
Lokalita: **Přibyslav**
Začátek výstavby:
JKSO:
Objednatel: **Město Přibyslav** IČO/DIČ:
Projektant: **Život památkám o.p.s.** IČO/DIČ:
Zhotovitel: **Stavokomp Service s.r.o.** IČO/DIČ: **25274368**
Konec výstavby: **Položek: 11**
Zpracoval: **Čestmír Holan** Datum: **11.04.2023**

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby	
HSV	Dodávky	178 824,99	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	173 110,13	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	49 506,31	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	67 010,94			0,00	Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	0,00			0,00	Ostatní		0,00
	Montáž	0,00			0,00	NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		0,00			0,00			
Přesun hmot a sutí		30 952,53			0,00			
ZRN Celkem		499 404,90	DN Celkem		0,00	NUS Celkem		0,00
			DN Celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		
			ORN Celkem		0,00	ORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00	Základ 15%	0,00	Základ 21%	499 404,90	Celkem bez DPH	499 404,90
		DPH 15%	0,00	DPH 21%	104 875,03	Celk. včetně DPH	604 279,93

Projektant:	Objednatel:	Zhotovitel:
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Stavební rozpočet

Název stavby: **Stavební úpravy stavby občanského vybavení č.p.555 v ulici Husova, na p.č.671 k.ú.Přibyslav** Doba výstavby: _____ Objednatel: **Město Přibyslav**

Začátek výstavby: _____ Projektant: **Život památkám o.p.s.**

Druh stavby: **Změnový rozpočet č.27b - Střecha S2 393,45m2** Konec výstavby: _____ Zhotovitel: **Stavokomp Service s.r.o.**

Lokalita: **Přibyslav** Datum zpracování: **11.04.2023** Zpracoval: **Čestmír Holan**

JKSO: _____

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
								Celkem/MJ	Celková
		38	Různé kompletní konstrukce nedělitelné do stav. dílů				65 432,35		0,0933
1		380932113R00	Vlepení výztuže D 8 mm do vrtu v betonu 2složkovou epoxidovou hmotou nová položka 1650ks x 0,07 = 115,5m množstevní sleva ceny na položce cca 30% - 520,00Kč/m (původní 746,00Kč/m)	m	115,5	520,00	60 060,00	0,0001	0,0069
2		13285286	Tyč žebírková pro betonářskou výztuž B500B, d 8 mm - 1650ks x 0,13m = 214,5m + cca1% = 216m x 0,4kg = 86,4kg	t	0,0864	62 180,00	5 372,35	1,0000	0,0864
		63	Podlahy a podlahové konstrukce				286 502,77		80,4834
3		631310031RA0	Mazanina z betonu C 16/20, tloušťka 8 cm nová položka 393,45m2 beton vyráběný na stavbě	m2	393,45	409,99	161 310,57	0,2020	79,4769
4		631316231R00	Hlazení betonových mazanin, strojně nová položka 393,45	m2	393,45	116,00	45 640,20	0,0000	0,0000
5		631317205R00	Řezání dilatační spáry hl. 0-50 mm, železobeton nová položka	m	95	112,00	10 640,00	0,0000	0,0000
6		631361921RT1	Výztuž mazanin svařovanou sítí KA 16, drát d 4,0 mm, oko 100 x 100 mm nová položka	t	0,944	73 000,00	68 912,00	1,0663	1,0065
		712	Izolace střech (živé krytiny)				116 517,25		2,8549
7		712341559	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše navýšení položky č.144 obětovaná parozábrana	m2	393,45	150,00	59 017,50	0,0004	0,1377
8		628560VP	pás asfaltový ASPA BIT VS 35 - nová položka	m2	472,14	85,00	40 131,90	0,0052	2,4551
9		712841559	Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku pásy přitavením na konstrukce převyšující úroveň střechy navýšení položky č.159 obětovaná parozábrana	m2	43,68	193,00	8 430,24	0,0004	0,0184
10		628560VP	pás asfaltový ASPA BIT VS 35 - nová položka	m2	52,42	170,50	8 937,61	0,0047	0,2438
		H01	Budovy občanské výstavby				30 952,53		0,0000
11		998018003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s navýšení položky č.130 0,0933+80,4834 + 2,8549 = 83,43t	t	83,43	371,00	30 952,53	0,0000	0,0000

Celkové náklady 499 404,90 Kč

Krycí list rozpočtu

Název stavby: **Stavební úpravy stavby občanského vybavení č.p.555 v ulici Husova, na p.č.671 k.ú.Přibyslav**
Druh stavby: **Změnový rozpočet č.28 - Demontáž, zpětná montáž a revize nerezového komínu**
Lokalita: **Přibyslav**
Začátek výstavby:
JKSO:
Objednatel: **Město Přibyslav** IČO/DIČ:
Projektant: **Život památkám o.p.s.** IČO/DIČ:
Zhotovitel: **Stavokomp Service s.r.o.** IČO/DIČ: **25274368**
Konec výstavby: **Položek: 7**
Zpracoval: **Čestmír Holan** Datum: **11.04.2023**

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby	
HSV	Dodávky	25 600,00	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00		
	Montáž	16 880,00	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00		
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00		
	Montáž	0,00		0,00	Provozní vlivy	0,00		
"M"	Dodávky	0,00		0,00	Ostatní	0,00		
	Montáž	0,00		0,00	NUS z rozpočtu	0,00		
Ostatní materiál		0,00		0,00				
Přesun hmot a sutí		0,00		0,00				
ZRN Celkem		42 480,00	DN Celkem	0,00	NUS Celkem	0,00		
			DN Celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.			
			ORN Celkem	0,00	ORN celkem z obj.	0,00		

Základ 0%	0,00	Základ 15%	0,00	Základ 21%	42 480,00	Celkem bez DPH	42 480,00
		DPH 15%	0,00	DPH 21%	8 920,80	Celk. včet. DPH	51 400,80

Projektant:	Objednatel:	Zhotovitel:
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka: Z důvodu provedení kontaktního zateplení obvodového zdiva bylo třeba zdemontovat stávající nerezový komín a provedení zateplení tento komín znovu osadit.

Stavební rozpočet

Název stavby: **Stavební úpravy stavby občanského vybavení č.p.555 v ulici Husova, na p.č.671 k.ú.Přibyslav** Doba výstavby: _____ Objednatel: **Město Přibyslav**

Druh stavby: **Změnový rozpočet č.28 - Demontáž, zpětná montáž a revize nerezového komínu** Začátek výstavby: _____ Projektant: **Život památkám o.p.s.**

Lokalita: **Přibyslav** Konec výstavby: _____ Zhotovitel: **Stavokomp Service s.r.o.**

JKSO: _____ Datum zpracování: **11.04.2023** Zpracoval: **Čestmír Holan**

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
								Celkem/MJ	Celková
		1	Demontáž a zpětná montáž stávajícího nerezového komínu, revize.				42 480,00		0,0000
1		900 R43	HZS demontáž, úprava dílů a zpětná montáž komína	h	24	527,00	12 648,00	0,0000	0,0000
2		1VP	Systém DW-FU Koleno pevné 60st 200/265 DW84 nová položka materiál od společnosti Jeremias CZ s.r.o.	kus	1	3 606,00	3 606,00	0,0000	0,0000
3		2VP	Systém DW-FU Prodloužení 1000mm 200/265 DW13 nová položka materiál od společnosti Jeremias CZ s.r.o.	kus	1	3 764,00	3 764,00	0,0000	0,0000
4		3VP	Systém DW-FU Odstup od stěny nastavitelný 150-250mm 200/265 DW23 nová položka materiál od společnosti Jeremias CZ s.r.o.	kus	6	2 067,00	12 402,00	0,0000	0,0000
5		4VP	Systém DW-FU Základová deska se spodním odvodem kondenzátu DW05 nová položka materiál od společnosti Jeremias CZ s.r.o.	kus	1	3 830,00	3 830,00	0,0000	0,0000
6		5VP	Systém DW-FU Stěnová vzpěra typ II 500mm DW392 nová položka materiál od společnosti Jeremias CZ s.r.o.	kus	1	1 998,00	1 998,00	0,0000	0,0000
7		910 R00	Hzs - predbezne obhlídka a revize revize	h	8	529,00	4 232,00	0,0000	0,0000

Celkové náklady: 42 480,00 Kč

Poznámka:

Z důvodu provedení kontaktního zateplení obvodového zdiva bylo třeba zdemontovat stávající nerezový komín a provedení zateplení tento komín znovu osadit.

Krycí list rozpočtu

Název stavby: **Stavební úpravy stavby občanského vybavení č.p.555 v ulici Husova, na p.č.671 k.ú.Přibyslav**
Druh stavby: **Změnový rozpočet č.29 - elektrické ovládání dveří ze dvou míst - provedení audio**
Lokalita: **Přibyslav**
Začátek výstavby:
JKSO:
Objednatel: **Město Přibyslav** IČO/DIČ:
Projektant: **Život památkám o.p.s.** IČO/DIČ:
Zhotovitel: **Stavokomp Service s.r.o.** IČO/DIČ: **25274368**
Konec výstavby: **Položek: 9**
Zpracoval: **Čestmír Holan** Datum: **11.04.2023**

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby	
HSV	Dodávky	13 510,00	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	3 125,00	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	0,00			0,00	Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	0,00			0,00	Ostatní		0,00
	Montáž	0,00			0,00	NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		0,00			0,00			
Přesun hmot a sutí		0,00			0,00			
ZRN Celkem		16 635,00	DN Celkem		0,00	NUS Celkem		0,00
			DN Celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		
			ORN Celkem		0,00	ORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00	Základ 15%	0,00	Základ 21%	16 635,00	Celkem bez DPH	16 635,00
		DPH 15%	0,00	DPH 21%	3 493,35	Celk. včet. DPH	20 128,35

Projektant:	Objednatel:	Zhotovitel:
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis: tel. 569 423 433, tel./fax: 569 423 463

Poznámka: Na základě požadavku investora bude zámek vchodových dveří, poz.č.11, ovládán audio systémem ze dvou určených míst.

Stavební rozpočet

Název stavby: **Stavební úpravy stavby občanského vybavení č.p.555 v ulici Husova, na p.č.671 k.ú.Přibyslav** Doba výstavby: _____ Objednatel: **Město Přibyslav**

Začátek výstavby: _____ Projektant: **Život památkám o.p.s.**

Druh stavby: **Změnový rozpočet č.29 - elektrické ovládání dveří ze dvou míst - provedení audio** Konec výstavby: _____ Zhotovitel: **Stavokomp Service s.r.o.**

Lokalita: **Přibyslav** Datum zpracování: **11.04.2023** Zpracoval: **Čestmír Holan**

JKSO: _____

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	Celkem/MJ	Celková
		1	Demontáž a zpětná montáž stávajícího nerezového komínu, revize.				16 635,00			0,0000
1		1VP	LEGRAND BTICINO NEW CL100 AUDIO	kus	2	1 473,00	2 946,00	0,0000		0,0000
2		2VP	LEGRAND BTICINO zdroj napájecí 1,2A 6DIN 2-vodiče A+V	kus	1	2 191,00	2 191,00	0,0000		0,0000
3		3VP	LEGRAND BTICINO krabice instalační do zdi 1M	kus	1	2 747,00	2 747,00	0,0000		0,0000
4		4VP	LEGRAND BTICINO rám + šasi kov 1M	kus	1	1 305,00	1 305,00	0,0000		0,0000
5		5VP	LEGRAND BTICINO stříška kov 1M	kus	1	762,00	762,00	0,0000		0,0000
6		6VP	LEGRAND BTICINO nová sfera audio jednotka 44288	kus	1	2 628,00	2 628,00	0,0000		0,0000
7		7VP	LEGRAND BTICINO nová sfera kryt pro modul 351000 2-tlačítka/2-sloupce ko	kus	1	742,00	742,00	0,0000		0,0000
8		8VP	LEGRAND BTICINO konfigurátor 1	kus	1	189,00	189,00	0,0000		0,0000
9		900 R33	HZS montáž	h	5	625,00	3 125,00	0,0000		0,0000

Celkové náklady: 16 635,00 Kč

Poznámka:

Na základě požadavku investora bude zámek vchodových dveří, poz.č.11, ovládán audio systémem ze dvou určených míst.

Krycí list rozpočtu

Název stavby: **Stavební úpravy stavby občanského vybavení č.p.555 v ulici Husova, na p.č.671 k.ú.Přibyslav**
Druh stavby: **Změnový rozpočet č.30 - Záchytný systém**
Lokalita: **Přibyslav**
Začátek výstavby:
JKSO:
Objednatel: **Město Přibyslav** IČO/DIČ:
Projektant: **Život památkám o.p.s.** IČO/DIČ:
Zhotovitel: **Stavokomp Service s.r.o.** IČO/DIČ: **25274368**
Konec výstavby: **Položek: 12**
Zpracoval: **Čestmír Holan** Datum: **11.04.2023**

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby	
HSV	Dodávky	0,00		Práce přesčas	0,00		Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	137 908,00		Bez pevné podl.	0,00		Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	6 190,50		Kulturní památka	0,00		Územní vlivy	0,00
	Montáž	15 949,50			0,00		Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			0,00		Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			0,00		NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00			0,00			
Přesun hmot a sutí		0,00			0,00			
ZRN Celkem		160 048,00	DN Celkem		0,00	NUS Celkem		0,00
			DN Celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		
			ORN Celkem		0,00	ORN celkem z obj.		0,00
Základ 0%		0,00	Základ 15%		0,00	Základ 21%		160 048,00
			DPH 15%		0,00	DPH 21%		33 610,08
						Celkem bez DPH		160 048,00
						Celk. včet. DPH		193 658,08

Projektant:	Objednatel:	Zhotovitel:
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka: Na základě požadavku investora na střeše instalován záchytný systém dle návrhu společnosti TOPWET s.r.o.

Stavební rozpočet

Název stavby: **Stavební úpravy stavby občanského vybavení č.p.555 v ulici Husova, na p.č.671 k.ú.Přibyslav** Doba výstavby: Objednatel: **Město Přibyslav**

Začátek výstavby: Projektant: **Život památkám o.p.s.**

Druh stavby: **Změnový rozpočet č.30 - Záchytný systém** Konec výstavby: Zhotovitel: **Stavokomp Service s.r.o.**

Lokalita: **Přibyslav** Datum zpracování: **11.04.2023** Zpracoval: **Čestmír Holan**

JKSO:

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
								Celkem/MJ	Celková
		711	Izolace proti vodě				22 140,00		0,0048
1		711778088R00	Opracování kotevních prostupů, termoplasty	kus	30	541,00	16 230,00	0,0001	0,0021
2		283483412	Manžeta těsnící otevřená TopWet TWOT 43	kus	30	197,00	5 910,00	0,0001	0,0027
		90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)				35 126,00		0,0000
3		908 R00	Hzs-práce výškových specialistů montáž záchytného systému TOPWET s.r.o.	h	38	813,00	30 894,00	0,0000	0,0000
4		910 R00	Hzs - předběžné obhlídky a revize tahové zkoušky a revize TOPWET s.r.o.	h	8	529,00	4 232,00	0,0000	0,0000
		94	Lešení a stavební výtahy				102 782,00		0,0000
5		VP1	kotvicí bod TSL-600BSR10-A TOPWET s.r.o.	kus	28	2 793,00	78 204,00	0,0000	0,0000
6		VP2	spojovací lanko TSL-L8 TOPWET s.r.o.	m	18	129,00	2 322,00	0,0000	0,0000
7		VP3	napínák TSL-NAP8 TOPWET s.r.o.	kus	1	4 564,00	4 564,00	0,0000	0,0000
8		VP4	koncovka k lanu TOPWET s.r.o.	kus	1	1 149,00	1 149,00	0,0000	0,0000
9		VP5	šlítek TSL TOPWET s.r.o.	kus	1	378,00	378,00	0,0000	0,0000
10		VP6	montážní lano TS-ML23 TOPWET s.r.o.	m	23	242,00	5 566,00	0,0000	0,0000
11		VP7	set pro údržbu střechy TS-SET15 TOPWET s.r.o.	kus	1	4 937,00	4 937,00	0,0000	0,0000
12		VP8	skříňka pro uložení OOPP TS-SAFECARE TOPWET s.r.o.	kus	1	5 662,00	5 662,00	0,0000	0,0000

Celkové náklady 160 048,00 Kč

Poznámka:

Na základě požadavku investora na střeše instalován záchytný systém dle návrhu společnosti TOPWET s.r.o.

Krycí list rozpočtu

Název stavby: **Stavební úpravy stavby občanského vybavení č.p.555 v ulici Husova, na p.č.671 k.ú.Přibyslav**
Druh stavby: **Změnový rozpočet č.31 - oprava omítek vnějších stěn**
Lokalita: **Přibyslav**
Začátek výstavby:
JKSO:
Objednatel: **Město Přibyslav** IČO/DIČ:
Projektant: **Život památkám o.p.s.** IČO/DIČ:
Zhotovitel: **Stavokomp Service s.r.o.** IČO/DIČ: **25274368**
Konec výstavby: **Položek: 8**
Zpracoval: **Čestmír Holan** Datum: **11.04.2023**

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby	
HSV	Dodávky	27 283,03		Práce přesčas	0,00		Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	81 690,96		Bez pevné podl.	0,00		Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	0,00		Kulturní památka	0,00		Územní vlivy	0,00
	Montáž	0,00			0,00		Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			0,00		Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			0,00		NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00			0,00			
Vesun hmot a sutí		12 257,97			0,00			
ZRN Celkem		121 231,96	DN Celkem		0,00	NUS Celkem		0,00
			DN Celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		
			ORN Celkem		0,00	ORN celkem z obj.		0,00
Základ 0%		0,00	Základ 15%		0,00	Základ 21%		121 231,96
			DPH 15%		0,00	DPH 21%		25 458,71
						Celkem bez DPH		121 231,96
						Celk. včet. DPH		146 690,67

Projektant:	Objednatel:	Zhotovitel:
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Stavební rozpočet

Název stavby: **Stavební úpravy stavby občanského vybavení č.p.555 v ulici Husova, na p.č.671 k.ú.Přibyslav** Doba výstavby: Objednatel: **Město Přibyslav**

Začátek výstavby: Projektant: **Život památkám o.p.s.**

Druh stavby: **Změnový rozpočet č.31 - oprava omítek vnějších stěn** Konec výstavby: Zhotovitel: **Stavokomp Service s.r.o.**

Lokalita: **Přibyslav** Datum zpracování: **11.04.2023** Zpracoval: **Čestmír Holan**

JKSO:

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	M.J.	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
								Celkem/MJ	Celková
		31	Zdi podpěrné a volné				68 145,70		10,9469
1		319201311R00	Vyrovnání povrchu zdiva maltou tl.do 3 cm nová položka - po odsekání obkladu kolem prosklené stěny - 55,6m2 - nerovnosti ploch stávajících vnějších omítek břizolitových v množství do 20% z celkové výměry 1175m2 - 235m2 Celkem = 290,6m2	m2	290,6	234,50	68 145,70	0,0377	10,9469
		62	Úprava povrchů vnější				26 261,47		2,8814
2		622421111RT2	Omítka vnější stěn, MVC, hrubá nezatřená nová položka s použitím suché maltové směsi po otlučení břizolitu - 92,8m2	m2	92,8	282,99	26 261,47	0,0311	2,8814
		97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				14 566,82		4,6400
3		978300030RA0	Otlučení vnějších omítek stěn břizolitových 100 % nová položka - stěny divadelního sálu JV,SV,SZ v pruhu cca 1m pod atikou (25,1+4,5+13,6+25,1+4,5)*1 = 72,8m2 ostatní lokální nesoudržná místa cca 20m2 Celkem - 92,8m3	m2	92,8	156,97	14 566,82	0,0500	4,6400
		H01	Budovy občanské výstavby				5 130,93		0,0000
4		998018003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s navýšení položky č.130 10,9469+2,8814 = 13,8283t	t	13,83	371,00	5 130,93	0,0000	0,0000
		S	Přesuny sutí				7 127,04		0,0000
5		997013214	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m navýšení položka č.126 4,64t	t	4,64	341,00	1 582,24	0,0000	0,0000
6		997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km navýšení položky č.127 4,64t	t	4,64	240,00	1 113,60	0,0000	0,0000
7		997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km navýšení položky č.128 4,64*30 = 139,2t	t	139,2	8,00	1 113,60	0,0000	0,0000
8		997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 navýšení položky č.129 4,64t	t	4,64	715,00	3 317,60	0,0000	0,0000

Celkové náklady 121 231,96 Kč