ZAŘÍZENÍ SLABOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY

Zařízení slaboproudé elektrotechniky - základní materiál		specifikace				
		měrné jednotky		cena	cena	
č.	Položka	m/ks/hod	celkem	jedn.	celkem	
Domácí telefon a el. vrátný - bloky 13, 14, 15 a 16						
1	kabel SYKFY 10x2x0.5	m	60	32	1920	
2	kabel SYKFY 3x2x0.5	m	60	18	1080	
3	telefon domácí	ks	24	873	20952	
4	tlačítko zvonkové	ks	24	96	2304	
5	modul tlačítek	ks	4	1551	6204	
6	zámková lišta a zámek	ks	4	502	2008	
7	montážní deska 1rám	ks	8	302	2416	
8	el. střídavý zámek	ks	4	1490	5960	
9	modul el. vrátného	ks	4	1590	6360	
10	napájecí zdroj	ks	4	2195	8780	
11	trubka ohebná 1216	m	60	20	1200	
12	krabice KO125 se svorkovnicí	ks	4	195	780	59964

Přeložky kabelů kabelové TV, sítě MAN a Telefonica O2 - bloky 13, 14, 15 a 16						
1	kabel koaxiální - KTV	m	96	23	2208	
4	demontáž sdělovacího kabelu UTP	m	260	2	520	
5	opětné zatažení kabelu UTP	m	260	5	1300	
6	demontáž sdělovacího kabelu KTV	m	220	2	440	
7	opětné zatažení kabelu KTV	m	220	5	1100	
8	demontáž zásuvky UTP	ks	15	11	165	
9	opětná demontáž zásuvky UTP	ks	15	24	360	
10	demontáž zásuvky KTV	ks	30	21	630	
11	opětná montáž zásuvky KTV	ks	30	40	1200	
12	vodič CY zž. 6mm2	m	20	20	400	
13	trubka SUPER MONOFLEX 1240	m	60	32	1920	
14	trubka SUPER MONOFLEX 1225	m	95	18	1710	
15	trubka SUPER MONOFLEX 1216	m	85	15,7	1334,5	
17	krabice universální KO125	ks	22	95,2	2094,4	
18	zásuvka datová	ks	36	53	1908	
20	podružný materiál	jedn.	1	2000	2000	
21	sekání drážky v cihlovém zdivu š x hl. 150x60	m	75	59,3	4447,5	
22	sekání drážky v cihlovém zdivu š x hl. 100x60	m	25	51,5	1287,5	
23	sekání drážky v cihlovém zdivu š x hl. 50x60	m	80	40,8	3264	
24	zapravení drážky š x hl. 150x60	m	75	115	8625	
25	zapravení drážky š x hl. 100x60	m	25	85	2125	
26	zapravení drážky š x hl. 50x60	m	80	60	4800	
27	průraz v cihlovém zdivu tl. 60 cm	ks	3	58	174	
28	průraz v cihlovém zdivu tl. 45 cm	ks	16	52	832	
29	průraz v cihlovém zdivu tl. 30 cm	ks	16	18	288	
30	průraz v cihlovém zdivu tl. 15 cm	ks	38	36	1368	
31	průraz betonovou stěnou tl. 45 cm	ks	8	10	80	
32	přeložka skříně serveru nej-TV	ks	1	2300	2300	48880,9

Zařízení slaboproudé elektrotechniky - hodinové zúčtovací sazby - HZS						
1	zjišťování stávajícího stavu	hod	21	200	4200	
2	stavební úpravy pro montáž tabla	hod	10	500	5000	
3	demontáž stávajícího tabla a dom. telefonů	hod	3	180	540	
4	drobné zednické práce	hod	3	500	1500	
5	montáž elektrického zámku - úprava dveří	hod	5	180	900	
6	montáž popisných štítků	hod	2	180	360	
7	připojení na zdroj 230V	hod	2	200	400	
8	poučení a přezkoušení DT s uživatelem	hod	3	180	540	
5	prostorová koordinace tras	hod	10	180	1800	
6	výchozí revize	hod	16	250	4000	
7	přepojování stávajících obvodů	hod	39	200	7800	27040

DOMÁCÍ TELEFON A EL.VRÁTNÝ				59 964,00	
PŘELOŽKY KABELŮ KABELOVÉ TV, SÍTĚ MAN, TELEFONIKY O2				48 880,90	
HODINOVÉ SAZBY				27 040,00	
CELKEM BEZ DPH				135 884,90	Kč
NUS	**%**	**1,5**	**135884,9**	**2 038,27**	
	CELKEM			**137 923,-**	

PROFISERV
PŘEROV a.s.
750 02 Přerov VI-Předdvoří, K Moštěnici 265/8a

Elektroinstalace společných prostor domu		specifikace				
		měrné jednotky		cena	cena	
č.	Položka	m/ks/hod	celkem	mj	celkem	
1	kabel CYKY J - 2x1,5	m	185	17	3145	
2	kabel CYKY J - 3x1,5	m	320	23,1	7392	
3	kabel CYKY J - 5x2,5	m	14	44	616	
4	kabel CYKY J - 3x2,5	m	76	33,5	2546	
5	kabel CYKY J - 5x2,5	m	22	44	968	
6	vodič CY 10 čer.	m	216	45	9720	
7	vodič CY 10 zž.	m	216	45	9720	
8	svorka VAGO 2x1,5	ks	44	15	660	
9	svorka VAGO 3x2,5	ks	108	16	1728	
10	svorka odbočná pro pospojování	ks	16	43	688	
11	ukončení vodičů pospojování	ks	46	24	1104	
12	vodič ochranného pospojování CYY 10mm2	m	336	45,5	15288	
13	vodič ochranného pospojování CYY 6mm2	m	70	35,5	2485	
14	svorka Bernard	ks	16	67	1072	
15	svotka hlavního pospojování	ks	4	320	1280	
16	svítidlo zářivkové 2xTL-D36W/840 IP 43	ks	2	950	1900	
17	svítidlo žárovkové 1x60W-IP 54 ANTIVANDAL	ks	1	1830	1830	
18	svítidlo žárovkové přisazené 1x60W-IP 43	ks	31	420	13020	
19	svítidlo žárovkové 40W-IP43 na hořlavý povrch	ks	4	627	2508	
20	svítidlo zářivkové s čidlem pohybu 18W- IP43	ks	16	1484	23744	
21	kompaktní zářivka 18W s teplým startem	ks	16	352	5632	
22	žárovka 40W	ks	35	19,5	682,5	
23	zářivka lineární 36W	ks	4	95,5	382	
24	lišta vkládací 24x22	m	56	42	2352	
25	trubka ohebná	m	198	23,5	4653	
26	trubka ohebná	m	88	14,5	1276	
27	spínač řazení 1 - IP20 vč. rámečku a krytu	ks	21	193	4053	
28	spínač řazení 1 - IP54 na hořlavý podklad	ks	4	189	756	
29	krabice přístrojová KP68	ks	26	69	1794	
30	krabice universální KU68 včetně svorkovnice a víčka	ks	47	101	4747	
31	krabice spojovací na hořlavý podklad IP54	ks	4	140	560	
32	krabice odbočná KO 125 s víkem	ks	12	83	996	
33	zásuvka jednoduchá 16A/230V- IP20 pod om.	ks	3	185	555	
34	podružný materiál	jedn.	1	2254	2254	
35	sekání drážky v cihlovém zdivu š x hl. 150x60	m	21	59,3	1245,3	
36	sekání drážky v cihlovém zdivu š x hl. 100x60	m	28	51,5	1442	
37	sekání drážky v cihlovém zdivu š x hl. 50x60	m	320	40,8	13056	
38	vysekání kapsy pro instalační krabici do zdiva	ks	61	30	1830	
39	zapravení drážky š x hl. 150x60	m	85	115	9775	
40	zapravení drážky š x hl. 100x60	m	55	85	4675	
41	zapravení drážky š x hl. 50x60	m	160	60	9600	
42	průraz v cihlovém zdivu tl. 60 cm	ks	19	40	760	
43	průraz v cihlovém zdivu tl. 45 cm	ks	22	38,5	847	
44	průraz v cihlovém zdivu tl. 30 cm	ks	23	31	713	
45	průraz v cihlovém zdivu tl. 15 cm	ks	22	19,2	422,4	
46	průraz betonovou stěnou tl. 45 cm	ks	6	74,2	445,2	
47	demontáž stávajících bytových rozvodnic	ks	24	155	3720	
48	demontáž stávajících rozvodnic společných prostor	ks	5	305,5	1527,5	
49	zazdění otvorů pro rozvodnice	m3/hod	1,2	2301	2761,2	
50	demontáž stávající elektroinstalace	hod	48	150	7200	
51	zapravení omítek po demontáži elektroinstalace	jedn./hod	20	500	10000	202126,1

ROZVÁDĚČ RSP

Zařízení silnoproudé elektrotechniky - základní materiál		specifikace				
		měrné jednotky		cena	cena	
č.	Položka	m/ks/hod	celkem	mj	celkem	
1	skříň rozvodnice ocep. IP30 zapuštěné provedení	ks	1	2700	2700	
2	hlavní vypínač 3P 63A	ks	1	410	410	
3	chránič 4P 16A/0,03A	m	1	1400	1400	
4	chránič 2P 16A/0,03A	m	1	1022,5	1022,5	
5	jistič 3P 16A/B	ks	2	422,5	845	
6	jistič 16A/B	ks	1	142,5	142,5	
7	jistič 10A/B	ks	8	142,5	1140	
8	jistič 6A/B	ks	5	142,5	712,5	
9	zdroj domácího telefonu	ks	5	650	3250	
10	přípojnice PEN	ks	1	160,5	160,5	
11	přípojnice PE	ks	1	160,5	160,5	
12	přípojnice N	ks	1	160,5	160,5	
13	přípojnice L1,L2,L3 - 63A	m	1	263,5	263,5	
14	svorka RS	ks	38	29	1102	13469,5

ROZVODNICE BYTOVE RB - 24ks

Zařízení silnoproudé elektrotechniky - základní materiál		specifikace				
		měrné jednotky		cena	cena	
č.	Položka	m/ks/hod	celkem	mj	celkem	
1	skříň rozvodnice ocep. IP43 se zámkem	ks	24	1490	35760	
2	chránič 2P 25A/0,03A	m	24	1035	24840	
3	jistič 1P 13A/B	ks	72	142,5	10260	
4	jistič 10A/B	ks	48	142,5	6840	
5	popisové štítky	ks	216	6	1296	
6	přípojnice PEN	ks	24	103,5	2484	
7	přípojnice PE	ks	24	102,5	2460	
8	přípojnice N	ks	24	102,5	2460	
9	svorky RS 6	ks	312	24	7488	
10	pomocný materiál	jedn.	24	500	12000	
11	kompletace rozvodnice	ks	24	400	9600	
12	revizní zpráva a typový list rozvodnice	ks	24	200	4800	
13	montáž rozvodnice	ks	24	462	11088	131376

ROZVADECE RE13 + RE14 + RE15 + RE16

Zařízení silnoproudé elektrotechniky - základní materiál	specifikace

		měrné jednotky		cena	cena	
č.	Položka	m/ks/hod	celkem	mj	celkem	
1	jistič jednopólový 25A/B	ks	24	620	14880	
2	jistič trojpólový 25A/B	ks	1	442	442	
3	nosný panel elektroměru	ks	25	528	13200	
4	DIN lišta pro jističe	ks	4	392	1568	
5	svorky řadové	ks	64	20	1280	
6	přípojnice PEN	ks	4	210	840	
7	přípojnice L1, L2, L3	ks	12	190	2280	
8	demontáž stávající výzbroje	ks	4	680	2720	
10	zákrytový plech elektroměrů	ks	4	720	2880	
11	zákrytový plech jističů	ks	4	655	2620	
12	oprava a montáž dveří včetě zámků	ks	4	980	3920	
13	podružný materiál	ks	4	1480	5920	
14	nátěr a označení rozváděče	ks	4	250	1000	
15	kompletace rozvodnice	ks	4	1555	6220	
16	revizní zpráva a typový list rozvodnice	ks	4	1000	4000	63770

BLESKOSVOD

Zařízení silnoproudé elektrotechniky - základní materiál		specifikace				
		měrné jednotky		cena	cena	
č.	Položka	m/ks/hod	celkem	mj	celkem	
	montážní práce					
1	jímací vedení a svody - vodič FeZn 8mm	m	171	70	11970	
2	zemnící vodič FeZn 10mm	m	78	45	3510	
3	podpěra vedení na plechovou střechu	ks	31	45	1395	
4	podpěra vedení do zdiva	ks	36	40	1440	
5	svorka pro připojení k hloubkovému zemniči	ks	10	50	500	
6	svorka spojovací	ks	22	30	660	
7	svorka univerzální	ks	12	30	360	
8	svorka na okapovou rouru	ks	37	50	1850	
9	svorka na okap	ks	5	30	150	
10	svorka zkušební SZ	ks	5	60	300	
11	štítek pro označení svodu	ks	5	10	50	
12	ochranný úhelník 1,7m	ks	5	250	1250	
13	držák ochranného úhelníku	ks	12	45	540	
14	zemnící tyč se svorkou FeZn - 1500mm	ks	15	250	3750	
15	zatloukací hrot	ks	5	100	500	
16	připojení na stávající uzemnění	ks	5	50	250	
17	**zemní práce**				0	
18	výkop rýhy 70x35cm v zemině tř. 3	m	19	120	2280	
19	zához rýhy 70x35cm	m	19	30	570	
20	úprava povrchu terénu	m2	9	60	540	31865

Zařízení silnoproudé elektrotechniky - hodinové zúčtovací sazby						
1	zjišťování stávajícího stavu	hod	21	200	4200	
2	prostorová koordinace tras	hod	28	200	5600	
3	výchozí revize	hod	39	250	9750	
4	přepojování stávajících obvodů	hod	26	200	5200	24750

ELEKTROINSTALACE				202 126,10
ROZVADĚČ RSP				13 469,50
ROZVODNICE BYTOVÉ RB 24 KS				131 376,00
ROZVADĚČE RE13, RE14, RE15, RE16				63 770,00
BLESKOSVOD				31 865,00
HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY				24 750,00
BEZ DPH				467 956,30 Kč
NUS	**%**	**1,5**	**467 956,30**	**7 019,35**
	CELKEM		**474 976,-**	



Krycí list zadání

Název stavby:	STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉHO DOMU JIŽNÍ ČTVRŤ I/13, I/14, I/15, I/16 - PŘEROV	Část:	ZAŘÍZENÍ ZDRAVOTNĚ TECHNICKÝCH INSTALACÍ A PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ

Zakázka:		Umístění:	PŘEROV
Stav. objekt č:		Investor:	SVJ DOMU č.p. 2468, 2469, 2470, 2471, JIŽNÍ ČTVRŤ I/13, I/14, I/15, I/16
Č. rozpočtu:		Objednal:	
Č. dodatku:		Projektant:	Ing. PETR MACHALEC
Archivní číslo:		Zpracoval:	
Datum:	03/ 2012		

Rozpočtové náklady [Kč]

Typ oddílu	Dodávka	Montáž	HZS	Přirážky
HSV				
PSV		420 378,60		
MON				
VRN				
OST				6 778,00
Celkem		**420 378,60**		**31 528,40**

Základní rozpočtové náklady	**420 378,60 Kč**
Přirážky	**38 306,40 Kč**
Celkové rozpočtové náklady (bezDPH)	**458 685,00 Kč**

Daň z přidané hodnoty (Rozpočet+Ostatní)

Sazba[%]	Základ	Daň
14 %	458 685,00 Kč	64 215,90 Kč
0 %		
0 %		
	458 685,00 Kč	**64 215,90 Kč**

Celkové naklady (Rozpočet +Ostatní) vč. DPH

522 900,90 Kč

Ostatní náklady

Název nákladu	Částka	Sazba DPH
Celkové ostatní náklady		

Dílčí DPH

	Základna	Daň

Účelové měrné jednotky (bez DPH)

Název MJ	Počet MJ	Náklady/MJ

Vypracoval:

Dne:

Odsouhlasil:

PROFISTAV PŘEROV a.s.
750 02 Přerov VI-Újezdec, K Moštěnici 265/8a

Dne:

Razítko:

Položkový rozpočet

STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉHO DOMU JIŽNÍ ČTVRŤ I/13, I/14, I/15, I/16 - PŘEROV

Zadání

150 950,00 Kč	0,00	420 378,60	0,00	0,00	0,04	0,00	58 853,10

ZAŘÍZENÍ ZDRAVOTNĚ TECHNICKÝCH INSTALACÍ A PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ

Obj	Odd	Dr	Ř	Číslo(SKP)	Popis řádku	Množství	Mj	Sazba	Celkem	Dodávka	Montáž	HZS	Přirážky	Hm1[t]	Hm2[t]	Dph
001		**B**							**150 950,00 Kč**	**0,00**	**420 378,60**	**0,00**	**0,00**	**0,040**	**0,000**	**58 853,00**
	713	**O**		**PSV**	**VNITŘNÍ KANALIZACE**				**150 950,00 Kč**	**0,00**	**150 950,00**	**0,00**	**0,00**	**0,000**	**0,000**	**21 133,00**
		Seznam položek pro oddíl :														
		P	1	721	Potrubí kanalizační PP DN110	184,000	m	355,00	**65 320,00 Kč**		65 320,00					14 %
		P	2	721	Potrubí kanalizační PP DN75	24,000	m	246,00	**5 904,00 Kč**		5 904,00					14 %
		P	3	721	Potrubí kanalizační PP DN50	12,000	m	191,00	**2 292,00 Kč**		2 292,00					14 %
		P	4	721	Potrubí kanalizační PP DN40	42,000	m	182,00	**7 644,00 Kč**		7 644,00					14 %
		P	5	721	Větrací hlavice DN110	8,000	kus	348,00	**2 784,00 Kč**		2 784,00					14 %
		P	6	721	Napojení na stávající WC DN110	24,000	soubor	162,00	**3 888,00 Kč**		3 888,00					14 %
		P	7	721	Napojení na stávající připojovací potrubí DN75	24,000	soubor	156,00	**3 744,00 Kč**		3 744,00					14 %
		P	8	721	Potrubí kanalizační PVC DN125	22,000	m	415,00	**9 130,00 Kč**		9 130,00					14 %
		P	9	721	Izolační souprava pro potrubí DN125 s bitumenovou manžetou	8,000	kus	3577,00	**28 616,00 Kč**		28 616,00					14 %
		P	10	721	Prostupka střechou DN110	8,000	kus	680,00	**5 440,00 Kč**		5 440,00					14 %
		P	11	721	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace do DN 125	228,000	m	6,00	**1 368,00 Kč**		1 368,00					14 %
		P	12	721	Demontáž litinového potrubí do DN125	148,000	m	76,00	**11 248,00 Kč**		11 248,00					14 %
		P	13	721	Přesun demontovaného potrubí pro vnitřní kanalizaci v objektech v do 12m	4,150	t		**2 947,00 Kč**		2 947,00					14 %
		U	14	721	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech v do 24 m	0,760	t		**625,00 Kč**		625,00					14 %
	732	**O**		**PSV**	**VNITŘNÍ VODOVOD**					**0,00**	**189 376,00**	**0,00**	**0,00**	**0,000**	**0,000**	**26 512,64**
		Seznam položek pro oddíl :														
		P	1	722	Potrubí vodovodní plastové PPR PN20 D20x2,8 stabi	36,000	m	144,00	**5 184,00 Kč**		5 184,00					14 %
		P	2	722	\Potrubí vodovodní plastové PPR PN 20 D 25x3,5 stabi	62,000	m	186,00	**11 532,00 Kč**		11 532,00					14 %
		P	3	722	Potrubí vodovodní plastové PPR PN20 D32x4,4 stabi	108,000	m	228,00	**24 624,00 Kč**		24 624,00					14 %
		P	4	722	Potrubí vodovodní plastové PPR PN20 D40x5,5 stabi	8,000	m	321,00	**2 568,00 Kč**		2 568,00					14 %
		P	5	722	Návlekové tepelně izolační trubice, tloušťka 10mm bez povrchové úpravy											14 %
		P	6	722	Izolace trubice 22/10	36,000	m	14,00	**504,00 Kč**		504,00					14 %
		P	7	722	Izolace trubice 28/10	62,000	m	16,00	**992,00 Kč**		992,00					14 %
		P	8	722	Izolace trubice 35/20	108,000	m	41,00	**4 428,00 Kč**		4 428,00					14 %
		P	9	722	Návlekové tepelně izolační trubice, tloušťka 20mm s AL povrchovou úpravou											14 %
		P	10	722	Izolace trubice 42/20	12,000	m	83,00	**996,00 Kč**		996,00					14 %
		P	11	722	MTZ izolačních trubic Tubex do DN50	214,000	m	18,00	**3 852,00 Kč**		3 852,00					14 %
		P	12	722	Montážní a spojovací materiál	1,000	soubor		**3 365,00 Kč**		3 365,00					14 %
		P	13	722	Kulový kohout, PN 42, chromovaný DN20	66,000	kus	140,00	**9 240,00 Kč**		9 240,00					14 %
		P	14	722	Kulový kohout, PN 42, chromovaný DN25 s vypuštěním	8,000	kus	231,00	**1 848,00 Kč**		1 848,00					14 %
		P	15	722	Kulový kohout, PN 42, chromovaný DN32	4,000	kus	335,00	**1 340,00 Kč**		1 340,00					14 %
		P	16	722	Zpětná klapka DN20	21,000	kus	92,00	**1 932,00 Kč**		1 932,00					14 %
		P	17	722	Zpětná klapka DN32	4,000	kus	198,00	**792,00 Kč**		792,00					14 %
		P	18	722	Vypouštěcí kulový kohout G 1/2	25,000	kus	79,00	**1 975,00 Kč**		1 975,00					14 %
		P	19	722	Pojistný ventil DN15 (6bar)	21,000	kus	226,00	**4 746,00 Kč**		4 746,00					14 %
		P	20	722	Odělovač sytému- kombinovaný zpětný uzávěr DN25	4,000	kus	9887,00	**39 548,00 Kč**		39 548,00					14 %
		P	21	722	Demontáž + zpětná montáž kombi klozetu	24,000	kus	386,00	**9 264,00 Kč**		9 264,00					14 %
		P	22	722	Antimagnetický bytový vodoměr DN15, Q= 1,5m3/h	24,000	kus	400,00	**9 600,00 Kč**		9 600,00					14 %
		P	23	722	Demontáž + montáž vodměru DN15	24,000	kus	56,00	**1 344,00 Kč**		1 344,00					14 %
		P	24	722	Napojení na stávající potrubí pod kotlem (plyn, SV a TV)	21,000	kus	260,00	**5 460,00 Kč**		5 460,00					14 %
		P	25	722	Hydrantový systém s tvarově stálou hadicí D25 30m	4,000	kus	5160,00	**20 640,00 Kč**		20 640,00					14 %
		P	26	722	Demontáž + zpětná montáž hydrantového systému	4,000	kus	280,00	**1 120,00 Kč**		1 120,00					14 %
		P	27	722	Demontáž uzavíracích armatur do DN32	36,000	kus	10,00	**360,00 Kč**		360,00					14 %
		P	28	722	Demontáž pozinkovaného potrubí do DN40	160,000	m	28,00	**4 480,00 Kč**		4 480,00					14 %
		P	29	722	Tlaková zkouška vodovodního potrubí do 80	214,000	m	10,00	**2 140,00 Kč**		2 140,00					14 %
		P	30	722	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí do 80	214,000	m	10,00	**2 140,00 Kč**		2 140,00					14 %
		P	31	722	Napojení na stávající potrubí DN40	4,000	kus	320,00	**1 280,00 Kč**		1 280,00					14 %
		P	32	722	Napojení na stávající potrubí DN20	24,000	kus	140,00	**3 360,00 Kč**		3 360,00					14 %
		P	33	722	Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2	46,000	kus	32,00	**1 472,00 Kč**		1 472,00					14 %

Zadání

STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉHO DOMU JIŽNÍ ČTVRŤ I/13, I/14, I/15, I/16 - PŘEROV

150 950,00 Kč	0,00	420 378,60	0,00	0,00	0,04	0,00	58 853,10

ZAŘÍZENÍ ZDRAVOTNĚ TECHNICKÝCH INSTALACÍ A PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ

Obj	Odd	Dr	Ř	Číslo(SKP)	Popis řádku	Množství	Mj	Sazba	Celkem	Dodávka	Montáž	HZS	Přirážky	Hm1[t]	Hm2[t]	Dph
		P	34	722	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/4	87,000	kus	32,00	**2 784,00 Kč**		2 784,00					14 %
		P	35	722	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1	12,000	kus	39,00	**468,00 Kč**		468,00					14 %
		P	36	722	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 5/4	8,000	m	42,00	**336,00 Kč**		336,00					14 %
		P	37	722	Přesun hmot demontovaného potrubí a armatur pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m	1,450	t		**2 966,00 Kč**		2 966,00					14 %
		P	38	722	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech v do 24 m	0,850	t		**696,00 Kč**		696,00					14 %
	1	O		PSV	ZEMNÍ PRÁCE					**0,00**	**45 795,60**	**0,00**	**0,00**	**0,040**	**0,000**	**6 411,38**
		Seznam položek pro oddíl :														
		P	1	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	32,400	m3	829,00	**26 859,60 Kč**		26 859,60					14 %
		P	2	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	16,200	m3	23,00	**372,60 Kč**		372,60					14 %
					50% z 32,4m3											
		P	3	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	32,400	m3	74,00	**2 397,60 Kč**		2 397,60					14 %
		P	4	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	3,600	m3	247,00	**889,20 Kč**		889,20					14 %
		P	5	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	3,600	m3	247,00	**889,20 Kč**		889,20					14 %
		P	6	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	3,600	m3	163,00	**586,80 Kč**		586,80					14 %
		P	7	171201201	Uložení sypaniny na skládky	3,600	m3	295,00	**1 062,00 Kč**		1 062,00					14 %
		P	8	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	28,800	m3	67,00	**1 929,60 Kč**		1 929,60					14 %
		P	9	0010000001.R	Písek zrnitost 0,5-4mm	6,660	t	350,00	**2 331,00 Kč**		2 331,00					14 %
		P	10	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	10,000	m3	339,00	**3 390,00 Kč**		3 390,00					14 %
		P	11	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	48,000	m2	106,00	**5 088,00 Kč**		5 088,00			0,001		14 %
	734	O		PSV	VNITŘNÍ PLYNOVOD					**0,00**	**34 257,00**	**0,00**	**0,00**	**0,000**	**0,000**	**4 795,98**
		Seznam položek pro oddíl :														
		P	1	723	Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním 22x1	21,000	m	299,00	**6 279,00 Kč**		6 279,00					14 %
		P	2	723	Plynová nerezová flexi hadice L=500mm, DN20	21,000	kus	158,00	**3 318,00 Kč**		3 318,00					14 %
		P	4	723	Napojení na stávající plynovod DN20	21,000	kus	68,00	**1 428,00 Kč**		1 428,00					14 %
		P	5	723	Kulový kohout např.Giacomini R950, PN 42, chromovaný DN20	21,000	kus	240,00	**5 040,00 Kč**		5 040,00					14 %
		P	6	723	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/4	21,000	kus	32,00	**672,00 Kč**		672,00					14 %
		P	7	723	Napuštění a vypuštění plynového potrubí	256,000	m	11,00	**2 816,00 Kč**		2 816,00					14 %
		P	8	723	Zkouška těsnosti plynového potrubí	4,000	soubor	600,00	**2 400,00 Kč**		2 400,00					14 %
		P	9	723	Demontáž stávajících plynových zařízení vč. 1.PP- prádelna (vafky + karmy) vč. kouřovodů	87,000	soubor		**5 937,00 Kč**		5 937,00					14 %
		P	10	723	Demontáž plynového potrubí do DN25	220,000	m	18,00	**3 960,00 Kč**		3 960,00					14 %
		P	11	723	Demontáž armatur do DN25	126,000	kus	10,00	**1 260,00 Kč**		1 260,00					14 %
		P	12	723	Přesun hmot demontovaných vnitřního plynovodu v objektech v do 12 m	1,350	t		**927,00 Kč**		927,00					14 %
		U	13	998734101	Přesun hmot pro vnitřní plynovod v objektech v do 12 m	0,209	t		**220,00 Kč**		220,00					14 %

Zadání

STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉHO DOMU JIŽNÍ ČTVRŤ I/13, I/14, I/15, I/16 - PŘEROV

ZAŘÍZENÍ ZDRAVOTNĚ TECHNICKÝCH INSTALACÍ A PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ

									150 950,00 Kč	0,00	420 378,60	0,00	0,00	0,04	0,00	58 853,10
Obj	Odd	Dr	Ř	Číslo(SKP)	Popis řádku	Množství	Mj	Sazba	Celkem	Dodávka	Montáž	HZS	Přirážky	Hm1[t]	Hm2[t]	Dph