

Smlouva o dílo

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění, na zhotovení díla:

MĚSTO HOSTOUPŮ – ODSTRANĚNÍ HAVARIJNÍCH STAVŮ SPODNÍCH ČÁSTÍ BUDOV A HISTORICKÉ ELEKTROINSTALACE ZÁKLADNÍ ŠKOLY V HOSTOUNI

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Město Hostouň

se sídlem Dobrohostova 110, 345 25 Hostouň

Zastoupený: Ing. Miroslavem Rauchem, starostou města

Telefon: +420 725 041 351

IČO: 002 53 391

DIČ: CZ00253391

Bankovní spojení, číslo účtu: *(bude doplněno před podpisem smlouvy o dílo)*

Osoby zmocněné jednat ve věcech:

- smluvních: Ing. Miroslav Rauch

Telefon: +420 725 041 351

- technických Ing. arch. Jiří Olejník

Telefon: +420 776 600 514

- autorský dozor: Dekprojekt s.r.o., Ing. Miroslav Adam

Telefon: +420 739 388 134

(dále jen „objednatel“)

2. Zhotovitel:

DSP Domažlický stavební podnik s.r.o.

Havlíčková 6, 34401 Domažlice

Zastoupený: p. Janem Sloupem, Ing. Jaroslavem Koutníkem - jednatelem

Telefon a fax: 379725905

Email: info@dspdomažlice.cz

IČO: 25200631

DIČ: CZ25200631

Plátce DPH: ano

Bankovní spojení, číslo účtu: Moneta Money Bank, a.s., 172108704/0600

Společnost zapsaná v OR vedená KS v Plzni, odd. C, vl.7863

Osoby zmocněné jednat ve věcech:

- smluvních: p. Jan Sloup

Mobilní telefon: 602441497

- odborných: p. Jan Sloup

Mobilní telefon: 602441497

(dále jen „zhotovitel“)

Smlouva je uzavřena na základě rozhodnutí objednatele o výběru nejvhodnější nabídky ve výběrovém řízení, vyhlášeném objednatelem jako zadavatelem zakázky dne 10. 8. 2020.

II. Předmět plnění

1.

Zhotovitel se na základě vítězné nabídky ze dne 28.8.2020 zavazuje touto smlouvou v souladu s platnými právními předpisy provést na své náklady a nebezpečí dílo, spočívající v odstranění havarijních stavů spodních částí budov a historické elektroinstalace ZŠ v Hostouni (pozemky p.č. st. 250, st. 302, st. 303 a p.č. 999) v k.ú. Hostouň u Horšovského Týna (dále jen „dílo“), a objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo (jeho předmět) od zhotovitele převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu ve výši, za podmínek a způsobem uvedeným v této smlouvě.

2.

Dílo bude plněno na základě této smlouvy o dílo, přičemž dílem se rozumí zhotovení stavební i technologické části stavby dle projektové dokumentace předložené objednatelem, která tvoří jako Příloha č. 1 nedílnou součást této smlouvy, a zhotovení v rozsahu vymezeném podrobným soupisem stavebních prací obsaženém ve výkazu výměr (dále jen „výkaz výměr“) ze dne 27.8.2020, zpracovaném zhotovitelem, který je jako Příloha č. 2 nedílnou součástí této smlouvy o dílo. V rámci řádného zhotovení díla bude zhotovitelem provedeno úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací včetně dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla nezbytné (zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.)

3.

Zhotovitel se zavazuje vykonat dílo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost.

4.

Zhotovitel je povinen provést dílo s využitím vlastních kapacit a popř. poddodavatelů. Zhotovitel bude veškeré práce poddodavatelů řádně koordinovat. Změnit poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech na základě předchozího písemného souhlasu objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána původním poddodavatelem v zadávacím řízení. Zhotovitel odpovídá v souladu s § 1935 občanského zákoníku za práci provedenou poddodavatelem tak, jako by ji provedl sám. Zhotovitel plně odpovídá za výběr takových poddodavatelů, kteří splňují požadované předpoklady, oprávnění a kvalifikaci, odpovídající povaze prací prováděných těmito poddodavatelem. Zhotovitel bude povinen dozorovat práci poddodavatelů a bude koordinovat jejich práci tak, aby jednotlivé části díla byly provedeny řádně a včas. Zhotovitel se tímto zaručuje, že uhradí objednateli škodu způsobenou poddodavatelem v případě, že tak neučiní poddodavatel.

5.

Použité materiály jsou stanoveny v projektu stavby. Pokud by se ukázala potřeba užít materiálů jiných, budou podmínky jejich uplatnění projednány samostatně v rámci písemných dodatků zpracovaných k této smlouvě. Bez písemného souhlasu objednatele, obsaženého v dodatku k této smlouvě, nesmí být použity jiné materiály, technologie či změny proti schválenému projektu stavby. Všechny materiály a výrobky na stavbě, musí mít vlastnosti dle § 156 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.

6.

Zhotovitel je povinen zaznamenávat veškeré změny oproti předanému projektu provedení díla/stavby, provedené v souladu s touto smlouvou, do změnového listu a vypracovat dokumentaci skutečného provedení stavby, která se považuje za součást díla.

III. Čas plnění

1.

Termíny plnění předmětu smlouvy podle článku II. jsou následující:

<i>Termín předání a převzetí staveniště:</i>	do 3 dnů od podpisu smlouvy o dílo
<i>Termín zahájení stavebních prací:</i>	do 3 dnů od podpisu smlouvy o dílo
<i>Termín dokončení stavebních prací:</i>	do 26. dubna 2021
<i>Termín ukončení a předání stavby:</i>	do 30. dubna 2021
<i>Počátek běhu záruční lhůty:</i>	den následující po dni ukončení a předání stavby

Prodloužení uvedených termínů je možné pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě.

2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosté práv třetích osob, které by bránily provádění díla v termínu dle čl. III, odstavce 1. Předání staveniště se uskuteční protokolárně za účasti odpovědných zástupců obou smluvních stran. O předání a převzetí staveniště bude sepsán písemný protokol.
3. Zhotovitel se zavazuje řádně dokončit dílo a předat ho objednateli v termínu dle čl. III, odstavce 1.
4. Příslušná projektová dokumentace související s předmětem díla bude předána zhotoviteli při podpisu smlouvy o dílo v 1 tištěném paré. Za správnost a úplnost předané dokumentace odpovídá objednatel.
5. Zhotovitel, jako odborně způsobilá osoba, je povinen zkontrolovat technickou část předané dokumentace, a to nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a písemně upozornit objednatele na zjištěné zjevné vady a nedostatky, a to bez zbytečného odkladu.
6. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů a jejich odstranění a dopadem na předmět a cenu díla zhotovitel předá objednateli.
7. Objednatel je povinen řádně dokončené dílo převzít na základě zápisu o předání a převzetí díla a zaplatit za něj cenu dle čl. IV. Za řádně dokončené dílo podle této smlouvy je považováno dílo, které nevykazuje žádné vady ani nedodělky. Ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije. Dřívější předání a převzetí řádně dokončeného díla není vyloučeno.
8. Místem plnění jsou pozemky p.č. st. 250, st. 302, st. 303 a p.č. 999 v k.ú. Hostouň u Horšovského Týna.

IV. Cena za dílo a platební podmínky

1. Cena za provedené dílo byla ujednána s odkazem na položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr), který je součástí smlouvy (Příloha č. 2 této smlouvy) dle § 2620 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a činí:

Cena v Kč bez DPH	DPH	Cena v Kč s DPH
11 833 887,60	2 485 116,40	14 319 004,-

Zhotovitel přebírá výslovně odpovědnost za nebezpečí změny okolností, které by jinak mohly být dle § 2620 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku důvodem pro zvýšení ceny.

2. Objednatel zaplatí dohodnutou cenu za dílo na základě dílčích faktur vystavených zhotovitelem. Dílčí fakturu vystaví zhotovitel jednou měsíčně. Právo vystavit dílčí fakturu vzniká okamžikem, kdy objednatel (technický dozor) podepíše soupis provedených prací, který bude tvořit přílohu této dílčí faktury. Splatnost dílčí faktury je 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli.
3. Objednatel neposkytuje zálohy.
4. Faktura musí obsahovat mimo náležitostí stanovených v této smlouvě také veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Dále bude obsahovat název projektu „MĚSTO HOSTOŮŇ – ODSTRANĚNÍ HAVARIJNÍCH STAVŮ SPODNÍCH ČÁSTÍ BUDOV A HISTORICKÉ ELEKTROINSTALACE ZÁKLADNÍ ŠKOLY V HOSTOUNI“.

V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, bude obsahovat nesprávné údaje nebo nebude obsahovat náležitosti v souladu s touto smlouvou, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová 30denní lhůta splatnosti začne plynout vždy až dnem doručení opravené nebo oprávněně vystavené faktury objednateli.

5.

Přílohou č. 2 této smlouvy je výkaz výměr stavby, jehož jednotkové ceny uvedené ve výkazu výměr jsou ceny neměnné po celou dobu realizace stavby. Zhotovitel se nemůže domáhat práva na zvýšení sjednané ceny díla z důvodu chyb či nedostatků ve výkazu výměr.

6.

Cena za dílo je stanovena jako cena pevná a nejvýše přípustná a lze ji měnit jen při splnění podmínek uvedených v čl. IV. odst. 7 až 9 této smlouvy.

7.

Dojde-li po uzavření této smlouvy ke změnám díla uvedeným v čl. V. odst. 1, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu za dílo, sníženou o hodnotu neprovedených prací (méněprací), jejichž ocenění bude provedeno dle čl. V. odst. 1 věty druhé.

8.

Bude-li po uzavření této smlouvy uzavřen mezi stranami dodatek ke smlouvě, uvedený v čl. V. odst. 2 této smlouvy, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu za dílo, zvýšenou o hodnotu prací (víceprací), uvedených v tomto dodatku (novou cenu za dílo uvedenou v tomto dodatku). Pro případ, že nebude dodrženo kterékoliv z ujednání uvedených v čl. V. odst. 2 této smlouvy, se odchýlí od § 2612 a § 2622 občanského zákoníku ujednává, že zhotovitel nemá nárok na zaplacení hodnoty víceprací ani nárok na protihodnotu toho, o co se v důsledku provedených víceprací zvýšila hodnota předmětu díla (nárok na zhodnocení).

9.

Sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena zhotovitelem dle sazeb platných v době vystavení daňového dokladu. Dojde-li po uzavření této smlouvy ke změně sazby DPH, cena za dílo se v závislosti na této změně automaticky změní, aniž by bylo zapotřebí uzavírat z tohoto důvodu dodatek k této smlouvě.

10.

Zhotovitel prohlašuje, že výkaz výměr zahrnuje veškeré materiály a úkony (činnosti) potřebné k provedení díla v rozsahu dle článku II. této smlouvy. Ukáže-li se toto prohlášení jako nepravdivé, platí, že hodnota chybějícího materiálu a prací, neuvedených ve výkazu výměr, které jsou nutné k provedení díla dle této smlouvy, je již zahrnuta ve sjednané ceně za dílo a dodávka tohoto materiálu a prací se nepovažuje za vícepráce.

11.

Zhotovitel dále prohlašuje, že ceny uvedené v položkovém rozpočtu (oceněném výkazu výměr), který je součástí této smlouvy (Příloha č. 2 této smlouvy) obsahují veškeré činnosti a náklady související se zhotovením úplného, kvalitního a provozuschopného předmětu díla dle této smlouvy, a dále vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště, vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště, zabezpečením bezpečnosti a hygieny práce, koordinační a kompletační činností, odvozem, likvidací a uložením odpadu ve smyslu platných právních předpisů, zajištěním všech nezbytných zkoušek, a také ostatní náklady související s plněním zadávacích podmínek. Případné změny cen stavebních prací, materiálů a energií v průběhu realizace díla nemají na dohodnutou cenu žádný vliv.

12.

Objednatel je oprávněn odmítnout úhradu faktury v případě, že zhotovitel přeruší v rozporu s touto smlouvou práce nebo práce provádí v rozporu s projektovou dokumentací, výkazem výměrem, stavebním povolením nebo touto smlouvou, pokud je v prodlení s realizací oproti harmonogramu, a to až do doby, než překážka k úhradě odpadne.

V. Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování

1.

Dojde-li po uzavření této smlouvy ke změnám díla (spočívajícím zejména v neprovedení určitých prací či částí díla nebo v provedení jiných prací v nižší hodnotě), v důsledku, nichž se sníží sjednaná cena za dílo, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu provést soupis těchto změn ve změnovém listu a předložit jej objednateli. Ocenění změn bude provedeno dle jednotkových cen, použitých pro výpočet ceny díla v položkovém rozpočtu, výkazu výměr, který jako Příloha č. 2 tvoří nedílnou součást této smlouvy, a pokud to není možné, tak podle cen z příslušných katalogů ÚRS, a.s., Praha.

2.

Má-li dojít po uzavření této smlouvy ke změnám díla, v důsledku, nichž by se měla zvýšit sjednaná cena za dílo, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu provést soupis těchto změn a předložit jej objednateli k odsouhlasení. Ocenění změn bude provedeno dle čl. V. odst. 1 věty druhé. Soupis změn musí mít formu písemného dodatku k této smlouvě a musí obsahovat seznam jednotlivých změn, jejich ocenění a novou výši ceny za dílo. Smluvní strany tímto výslovně vylučují jiný způsob a formu sjednání těchto změn díla (tj. změny nelze sjednat např. zápisem ve stavebním deníku nebo zápisem v záznamu z kontrolního dne apod.). Dále se ujednává, že zhotovitel není oprávněn provést předmětné změny díla do doby podpisu dodatku ke smlouvě objednatelem. Zhotoviteli vzniká právo na změnu sjednané ceny teprve v případě, kdy změna bude zdokumentována a odsouhlasena v souladu s ustanoveními této smlouvy, zejm. čl. V, čl. IV.

VI. Způsob a podmínky provedení díla

1.

Zhotovitel se zavazuje dílo provést řádně, včas, úplně, bezvadně, v rozsahu a kvalitě a za ostatních podmínek specifikovaných touto smlouvou, projektovou dokumentací, oceněným položkovým rozpočtem (výkaz výměr), stavebním povolením, zadávacími podmínkami a příslušnými normami ČSN a platnými právními předpisy. Při provádění díla je zhotovitel vázán pokyny objednatele nebo technického dozoru.

2.

Objednatel prohlašuje, že má zajištěno financování díla a zavazuje se, že řádně dokončené dílo, provedené dle projektové dokumentace v rozsahu této smlouvy, převezme a zaplatí za něj sjednanou cenu dle podmínek této smlouvy.

3.

Zhotovitel provede dílo na své náklady a na vlastní nebezpečí. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu upozornit objednatele na skryté překážky ve smyslu ustanovení § 2627 občanského zákoníku a na skutečnosti uvedené v ustanovení § 2594 občanského zákoníku. Zhotovitel je povinen zajistit dílo proti krádeži.

4.

Zhotovitel je povinen nepřekračovat povolené hranice hluku o sobotách, nedělích, svátcích po celý den, ve všední den od 19:00 hodin do 7:00 hodin.

5.

Zhotovitel je povinen při realizaci díla používat pouze nový a nepoužitý bezvadný materiál v první jakostní třídě a odpovídající všem normám, obecně závazným předpisům, technologickým a montážním předpisům výrobců uvedených v katalogových listech a které jsou v souladu s projektovou dokumentací.

6.

Zhotovitel je povinen při realizaci díla veškerý materiál a technologická zařízení používat a zabudovávat pouze podle technologických předpisů stanovených výrobcem a podle katalogových listů. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s českými technickými normami, a to i tehdy pokud mají jen doporučující charakter, a dále v souladu s obecně závaznými předpisy platnými v ČR v době provedení díla.

7.

Zhotovitel je povinen při realizaci předmětu této smlouvy dodržovat veškeré platné právní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Zhotovitel je povinen zajistit předmět smlouvy v souladu s podmínkami této smlouvy. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel a je povinen je objednateli nahradit.

8.

Objednatel umožní zhotoviteli napojení na zdroje el. energie, vody a uhradí spotřebovanou energii.

9.

Objednatel je odpovědný za to, že řádný průběh prací zhotovitele nebude rušen zásahy třetích osob.

10.

Objednatel nebo jím pověřená osoba se zavazuje vykonávat technický dozor. Technický dozor nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená.

11.

Technický dozor nebo objednatel jsou oprávněni písemně nebo záznamem do stavebního deníku uvést informaci o tom, kdy (v jaké fázi díla) je zhotovitel objednatele povinen vyzvat ke kontrole díla dle § 2626 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

12.

Objednatel prohlašuje, že byl proveden řádný průzkum, a podle něj se v místě staveniště nenachází žádná jiná vedení, než jsou v projektu a situačním plánu, předaném při předání a převzetí staveniště. Objednatel odpovídá za škody a nese odpovědnost v případě narušení inženýrských sítí a podzemních vedení nezakreslených v situaci a neznámých zhotoviteli. Objednatel i zhotovitel je povinen dbát na dodržování pravidel BOZP a PO v místě a okolí staveniště.

13.

Zhotovitel odpovídá za dodržování pravidel BOZP, PO, apod. svými zaměstnanci a zaměstnanci svých poddodavatelů v místě staveniště. Zhotovitel odpovídá za škody, které porušením těchto povinností z viny výše uvedených pracovníků vzniknou. Objednatel i zhotovitel jsou povinni koordinovat postupy prací především s ohledem na oblasti ochrany BOZP a PO.

14.

Místo k zázemí pracovníků zhotovitele včetně sociálního zázemí zajistí zhotovitel na své náklady.

15.

Zhotovitel se zavazuje jednou za 14 dní zajistit tzv. kontrolní den, na který pozve zástupce objednatele a kterého se zúčastní i jeho odpovědný zástupce. O kontrolním dnu bude proveden zvláštní zápis, případně zápis ve stavebním deníku.

16.

Technický dozor objednatele, autorský dozor projektanta a koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci bude mít v kteroukoliv potřebnou dobu plný přístup do všech částí staveniště a budou oprávněni provádět, kontrolovat, měřit a zkoušet materiály a práci a kontrolovat postupy práce.

17.

Zhotovitel se zavazuje zavázat své poddodavatele k dodržování všech povinností vyplývajících pro zhotovitele z této smlouvy.

18.

Objednatel může kdykoliv požádat zhotovitele, aby bezodkladně odvolal poddodavatele, který není způsobilý nebo je nedbalý v řádném plnění svých povinností. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně zajistit nápravu. Odvoláním poddodavatele nebudou změněny lhůty realizace díla ani cena díla.

19.

Objednatel je kdykoliv oprávněn požadovat, aby nebyly provedeny určité práce či části díla (méněpráce) a zhotovitel je povinen tomuto požadavku vyhovět. V takovém případě se postupuje podle čl. V. odst. 1 této smlouvy.

20.

V případě, kdy dílo nebo část nebude souhlasit s touto smlouvou či pokyny objednatele, je zhotovitel povinen na žádost objednatele provedené formou zápisu ve stavebním deníku v přiměřené lhůtě nedostatky odstranit. V opačném případě je objednatel oprávněn odstranit uvedené nedostatky sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele.

21.

Technický dozor či objednatel má právo nepřijmout práci nebo dodávku, která nebude odpovídat této smlouvě. Technický dozor či objednatel má právo zajistit zvláštní kontrolu nebo zkoušku třetí stranou, aby se zjistilo dodržování projektu a této smlouvy. Náklady na kontroly nebo zkoušky ponese zhotovitel ze svého, pokud:

- jsou kontroly nebo zkoušky stanoveny nebo předpokládány v této smlouvě nebo vyplývají z obecně závazných právních předpisů nebo technických norem,
- se kontrolou nebo zkouškou prokáže jakékoliv vadné plnění zhotovitele nebo pokud je prováděno v rozporu s touto smlouvou, projektovou dokumentací, stavebním povolením, technickými normami nebo právními předpisy.

VII. Odpovědnost zhotovitele za škodu

1.

Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám opomenutím, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo povinností vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

2.

Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.

3.

Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

VIII. Staveniště

1.

Staveništěm se rozumí prostor určený projektovou dokumentací nebo jiným dokumentem, např. zápisem o předání staveniště, kde budou určeny i plochy pro zařízení staveniště.

2.

Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za předané staveniště a je povinen zajistit stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování a nadměrnému či zbytečnému obtěžování okolí stavby, a to při plném respektování ochrany životního prostředí a majetku třetích osob v zájmovém okolí.

3.

Zařízení staveniště je povinen zabezpečit zhotovitel, a to v souladu s jeho potřebami a v souladu s dokumentací předanou objednatelem a požadavky objednatele.

4.

Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou případných podzemních vedení na staveništi, a tyto buď vhodným způsobem přeložit, nebo chránit, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.

5.

Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.

6.

Práce, které budou dalším pracovním postupem zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je objednatel oprávněn prověřit a dát písemný souhlas s jejich zakrytím ve stavebním deníku. Toto prověření provede do 5 pracovních dnů od obdržení písemné výzvy zhotovitele učiněné zápisem ve stavebním deníku.

Pokud se zástupce objednatele ke kontrole přes včasné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li objednatel požadovat dodatečně jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se při kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s jejich odkrytím, opravou a zakrytím zhotovitel.

7.

Veškerá potřebná povolení k užívání všech veřejných ploch zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.

8.

Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a je povinen průběžně odstraňovat každodenní odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

9.

Zhotovitel je povinen do 7 dnů od řádného předání a převzetí díla staveniště vyklidit a odstranit zařízení staveniště.

IX. Stavební deník

1.

Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v souladu s § 157 zák. č. 183/2006 Sb. – SZ a prováděcí vyhláškou č. 499/2006 Sb., do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace atp. Povinnost vést stavební deník končí odstraněním veškerých vad a nedodělků. Stavební deník bude kdykoli přístupný na stavbě v průběhu práce na staveništi. Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení deníku. Stavební deník musí být k dispozici objednateli a orgánu státního stavebního dohledu. Je zakázáno zápisy ve stavebním deníku přepisovat, škrtnat a dále nelze z deníku vytrhávat jednotlivé listy, to se netýká průpisů/kopíí listů.

2.

Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné:

- název, sídlo, IČO objednatele,
- název, sídlo, IČO a DIČ zástupce objednatele ve věcech technických,
- název, sídlo, IČO a DIČ zhotovitele,
- název, sídlo, IČO a DIČ zpracovatele PD,

- přehled všech provedených zaměření, provedení zkoušek jakosti atp.,
- seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků,
- seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby.

3.

Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány.

4.

Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje zhotovitel nebo ve stavebním deníku určený pracovník zhotovitele vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu. Mimo zástupců zhotovitele (viz. čl. I. této smlouvy) může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel, případně jím pověřený zástupce ve věcech technických, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.

5.

Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo případně zpracovatel projektové dokumentace, do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

6.

Objednatel je povinen vyjádřit se k zápisům ve stavebním deníku minimálně 1x v týdnu a připojit své stanovisko formou písemného zápisu. Pokud tak neučiní, má se za to, že s uvedeným zápisem zhotovitele souhlasí.

7.

Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jen jako podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy.

8.

Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jaké jsou uvedeny pro vedení stavebního deníku vést deník víceprací a změn díla (dále jen „deník víceprací“).

9.

Do deníku víceprací zapisuje zhotovitel zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchyľují od projektové dokumentace a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizaci díla vzniknou.

10.

Zhotovitel je povinen vypracovat a do deníku víceprací uvést stručný, ale přesný technický popis víceprací nebo změn díla a jejich podrobný a přesný položkový rozpočet a návrh na zvýšení či snížení ceny. Zápisy v deníku víceprací slouží pouze jako podklad pro vyhotovení soupisů méněprací a víceprací, uvedených v čl. V.

X. Předání a převzetí díla

1.

Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo okamžikem dokončení díla bez vad a nedodělků a jeho předáním v místě plnění objednateli na základě zápisu o převzetí díla. Provedením díla se rozumí jeho dokončení a předání. Dílo je předáno, pokud došlo k podpisu zápisu o převzetí díla oběma smluvními stranami. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu, zejména musí být provedeny všechny stavební a montážní práce a konstrukce včetně dodávek potřebných materiálů, technologií a zařízení nezbytných pro dokončení díla, dále musí být provedeny všechny činnosti související s dodávkou montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.). Podmínkou předání a převzetí díla je úspěšné provedení veškerých zkoušek předepsaných právními předpisy vztahujícími se k dílu a platnými normami a objednatel, které provede zhotovitel na své náklady. Všechny doklady, jimiž je zhotovitel povinen dokladovat řádné provedení díla, předloží zhotovitel objednateli nejpozději ke dni zahájení přejímky.

2.

Zápis o převzetí díla bude obsahovat zhodnocení jakosti díla. Bude-li dílo provedeno bez vad, zápis bude obsahovat prohlášení objednatel, že předávané dílo přejímá. Bude-li dílo provedeno s vadami a objednatel jej i přesto převezme, bude zápis o převzetí díla obsahovat soupis zjištěných vad a nedodělků,

dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, popřípadě o slevě z ceny za dílo nebo o jiných právech z odpovědnosti za vady a nedošlo-li k dohodě, stanovisko zhotovitele a objednatele.

3.

Zhotovitel je povinen předat objednateli dílo nejpozději v den termínu dokončení díla a ve stavu odpovídajícím smlouvě. K převzetí díla vyzve zhotovitel objednatele písemně min. 14 dnů před dokončením díla a současně s výzvou je povinen předat objednateli návrh zápisu o předání a převzetí díla včetně jeho příloh.

4.

Pokud objednatel dílo ve lhůtě navržené zhotovitelem nepřevzme, je objednatel povinen neprodleně písemně sdělit důvody nepřevzetí, resp. specifikuje vady, které převzetí díla bránily. Po odstranění takto specifikovaných vad je zhotovitel oprávněn opětovně vyzvat objednatele k převzetí díla.

5.

Místem předání díla je místo, kde je stavba prováděna. Při předání a převzetí díla bude účasten zástupce objednatele, zástupce zhotovitele, technický dozor stavebníka a autorského dozoru projektanta, případně další osoby, o kterých tak stanoví objednatel.

6.

Zhotovitel je povinen při předání stavby předložit veškeré požadované doklady ke kolaudačnímu souhlasu stavby, zejména:

- stavební deníky
- certifikáty použitých výrobků a atesty a zápisy či osvědčení použitých materiálů,
- prohlášení o shodě na použité výrobky a materiály,
- záruční listy a návody k obsluze,
- stanoviska dotčených orgánů,
- doklady o odstranění odpadů,
- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
- zápisy o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizích, protokoly o provedených provozních zkouškách apod. v rozsahu dle prováděcích předpisů a ČSN,
- 1 paré projektové dokumentace skutečného provedení díla.

Každý jednotlivý chybějící doklad či dokumentace bude u přejímky brán jako vada s dohodou o termínu odstranění – předání objednateli.

7.

Objednatel je povinen předmět díla řádně prohlédnout při předání a převzetí díla.

8.

Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. Pokud dokončené dílo neodpovídá smlouvě a vykazuje při předávacím řízení zjevné vady, vzniká objednateli dnem převzetí díla s výhradou, právo z odpovědnosti za vady:

- je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má objednatel právo na odstranění vady nebo na slevu z ceny díla,
- je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, tj. takovým, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala, má objednatel právo na:
 - a) odstranění vady opravou díla,
 - b) na přiměřenou slevu z dohodnuté ceny díla nebo
 - c) odstoupení od smlouvy. Má-li dílo vady, které podstatným způsobem porušují smlouvu, sdělí objednatel zhotoviteli, jaké právo z odpovědnosti za vady si zvolí, a to při oznámení vady, popř. bez zbytečného odkladu po jejím oznámení vady. Provedenou volbu práva z odpovědnosti za vady nelze bez souhlasu zhotovitele změnit.

9.

Do odstranění vady zhotovitelem nemusí objednatel platit část ceny díla odhadem přiměřeně odpovídající jeho právu na slevu.

10.

Skryté vady díla je třeba oznámit zhotoviteli písemně bez zbytečného odkladu poté, co je možné je při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do 60 měsíců od převzetí díla.

11.

Vlastnictví k dílu a nebezpečí škody na díle přechází na objednatele dnem protokolárního předání a převzetí díla.

XI. Záruční lhůta – Odpovědnost za vady díla

1.

Zhotovitel je odpovědný za to, že předmět této smlouvy bude zhotovený dle uzavřené smlouvy a jejích příloh, zejména projektovou dokumentací, a všemi technickými normami, které se vztahují k materiálům a pracím prováděným na základě této smlouvy, a že po dobu záruky bude mít vlastnosti sjednané v této smlouvě, a že bude v souladu s platnými technickými normami a právními předpisy.

2.

Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost v trvání 60 měsíců. Tato lhůta začíná běžet od řádného předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. U dodávek výrobků, u kterých je součástí dodávky záruční list, platí záruční doba v tomto listě uvedená. Tyto záruční listy je zhotovitel povinen objednateli předložit při předání díla. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít po tuto dobu vlastnosti stanovené ve všech technických normách (ČSN a EN), které se vztahují k materiálům, zařízením a pracím souvisejících se zhotovením díla, dále stanovené touto smlouvou a že dílo může po tuto dobu sloužit účelu, ke kterému bylo zhotoveno. Zhotovitel nese odpovědnost za vhodnost použitých materiálů a konstrukci technologických zařízení.

3.

Objednatel je povinen zjištěné vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, a to písemně doporučeným dopisem nebo elektronicky e-mailem. Reklamací lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž rozhodné je datum odeslání.

4.

Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které vznikly použitím chybných podkladů a věcí poskytnutých objednatelem a zhotovitel nemohl ani při vynaložení veškeré péče zjistit jejich nevhodnost, nebo na ně upozornil objednatele, ale ten na jejich použití trval.

5.

Zhotovitel po dobu trvání záruky je povinen odstranit vady bezplatně nejpozději do 10 pracovních dnů od jejich oznámení, pokud nedojde k dohodě o jiné lhůtě nebo pokud tomu nebudou bránit technologicky nevhodné podmínky. V případě havárie (neočekávaná náhlá závada, která vylučuje, nebo podstatným způsobem ztěžuje užívání díla) je zhotovitel povinen odstranit vady do 48 hodin od uplatnění reklamace.

6.

V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady je objednatel oprávněn zajistit odstranění vady sám či prostřednictvím jiné osoby, a to na náklady zhotovitele. Nárok na náhradu škody způsobené vadným plněním ani na smluvní pokuty uvedené v čl. XII. odst. 2 tím není dotčen.

XII. Smluvní pokuty

1.

Pokud bude zhotovitel v prodlení se splněním termínu dokončení díla nebo termínu předání díla dle čl. III. 1 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % ze sjednané ceny za dílo, a to za každý i započatý den prodlení.

2.

Pokud se zhotovitel ocitne v prodlení s odstraněním vady, mající charakter havárie, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 10 000,00 Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení a za každý den prodlení, a v případě prodlení s odstraněním ostatních vad je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 3 000,00 Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení, a za každý den prodlení.

3.

Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště v termínu sjednaném v čl. VIII., je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 0,05 % ze sjednané ceny za dílo za každý i započatý den prodlení zhotovitele, nejvýše však 50 000,00 Kč za den.

4.

V případě prodlení objednatele s úhradou dlužné částky zhotoviteli, zaplatí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení.

5.

Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje zhotovitele povinnosti splnit závazek smluvní pokutou utvrzený Povinností zaplatit smluvní pokuty, jak jsou specifikovány v této smlouvě, není dotčeno právo na náhradu škody v plné výši. Povinnost zaplatit smluvní pokutu může vzniknout i opakovaně a její celková výše není omezena.

XIII. Pojištění

1.

Zhotovitel je povinen před podpisem smlouvy o dílo předložit objednateli pojistnou smlouvu, ve které bude prokazatelně sjednáno pojištění zhotovitele proti škodám způsobeným třetím osobám jeho činností, včetně možných škod způsobených jeho pracovníky, a to ve výši odpovídající možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí, minimálně však ve výši předpokládané hodnoty této zakázky, a to po celou dobu plnění díla. Zhotovitel musí mít pojištění platné po celou dobu realizace díla až do jeho předání objednateli bez vad a nedodělků.

2.

Zhotovitel je povinen před podpisem smlouvy o dílo předložit objednateli pojistnou smlouvu, ve které bude prokazatelně sjednáno pojištění pro případ stavebních a montážních rizik, která mohou vzniknout v průběhu provádění stavebních nebo montážních prací (tj. pojištění za škody způsobené na zhotovovaném díle), minimálně však ve výši předpokládané hodnoty této zakázky. Pojištění musí být platné po celou dobu realizace díla až do předání díla objednateli bez vad a nedodělků.

3.

Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva, včetně potvrzení o zaplacení pojistného. Doklad o pojištění je zhotovitel povinen na požádání předložit objednateli či technickému doзору kdykoli během celé doby realizace díla až do jeho předání objednateli bez vad a nedodělků. Nepředložení pojistné smlouvy dle čl. XIII. 1. a nepředložení pojistné smlouvy dle čl. XIII. odst. 2 včetně dokladů o pojištění nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne výzvy objednatele či technického doзору, opravňuje objednatele k odstoupení smlouvy, nebo opravňuje objednatele po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 10 % z celkové ceny díla, a to i opakovaně.

XIV. Ostatní ustanovení

1.

Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednatele, pokyny objednatele, resp. jeho zástupci pro věci technické, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran a rozhodnutími a vyjádřeními kompetentních orgánů státní správy.

2.

Objednatel se zavazuje poskytnout v souvislosti s prováděním díla zhotoviteli veškerou nezbytnou součinnost, kterou po něm lze spravedlivě požadovat.

3.

Žádná ze smluvních stran není oprávněna postoupit práva, povinnosti a závazky ze smlouvy na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany.

XV. Vyšší moc

1.

Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují skutečnosti, které nejsou závislé na vůli smluvních stran a ani nemohou být ovlivněny smluvními stranami – např. živelné pohromy, pandemie, požáry, záplavy, stávky, které by podstatně zasáhly do předmětu plnění atd.

2.

Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným do měsíce od zásahu vyšší moci, strana, která se bude odvolávat na vyšší moc, požádá druhou stranu o úpravy u smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od smlouvy. Účinky odstoupení nastanou dnem doručení oznámení.

XVI. Ukončení smluvního vztahu, odstoupení od smlouvy

1.

Smluvní strany mohou smlouvu ukončit písemnou dohodou nebo formou písemného odstoupení. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců smluvních stran.

2.

Každá smluvní strana této smlouvy je oprávněna od smlouvy odstoupit při jejím podstatném porušení druhou smluvní stranou.

3.

Za podstatné porušení smlouvy zhotovitelem se kromě případů uvedených v ostatních částech smlouvy, nebo zákona o zadávání veřejných zakázek, považuje taková skutečnost, kdy:

- a) zhotovitel dílo neprovádí standardním způsobem, přičemž postup nebo dosavadní výsledek provádění díla vede nepochybně k vadnému dílu,
- b) zhotovitel je v prodlení s řádným protokolárním předáním díla o dobu delší než 15 dnů, nebo zhotovitel bez vážného důvodu přerušil zhotovování nebo zastavil provádění díla na dobu delší než 5 pracovních dnů,
- c) zhotovitel při provádění díla použil výrobky a materiály, které nesplňují požadavky vyhlášky č. 137/1998 o obecných technických požadavcích na výstavbu ve znění vyhlášek č. 491/2006 a č. 502/2006 a dále § 156 zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon),
- d) zhotovitel nedodrží některý ze stanovených termínů dle této smlouvy,
- e) nastane vyšší moc, která na dobu delší než 60 dnů znemožní některé ze smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy,

- f) v případě, že zhotovitel uvedl v nabídce do zadávacího řízení, na základě, kterého byla uzavřena tato smlouva, informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.

4.

Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy v případě, že druhá smluvní strana vstoupí do likvidace nebo byl zjištěn úpadek druhé smluvní strany nebo bylo vůči ní zahájeno insolvenční řízení, kterým je řešen úpadek této smluvní strany, anebo byl návrh na prohlášení konkurzu zamítnut pro nedostatek majetku.

5.

Chce-li některá ze stran od smlouvy odstoupit na základě ujednání ze smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje, a přesná citace toho bodu smlouvy či zákona, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

6.

Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy, s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy a nároku na sjednané smluvní pokuty.

XVII. Závěrečná ustanovení

1.

Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva odpovídá jejich pravé vůli a že souhlasí s celým jejím zněním a na důkaz tohoto tuto smlouvu vlastnoručně podepisují.

2.

Měnit nebo doplňovat text této smlouvy lze jen formou písemných dodatků, které budou číslovány, a budou platné jen, budou-li řádně podepsané oběma smluvními stranami. Jiná forma změn a doplnění této smlouvy je vyloučena.

3.

Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

4.

Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel se ve spolupráci s objednatelem zavazuje poskytnout kontrolním orgánům jakékoliv dokumenty vztahující se k realizaci projektu, podat informace a umožnit vstup do svého sídla a jakýchkoliv dalších prostor a na pozemky související s projektem nebo jeho realizací. Zhotovitel se zavazuje poskytnout na výzvu své účetnictví nebo daňovou evidenci k nahlédnutí v rozsahu, který souvisí s projektem. Zhotovitel se dále zavazuje provést v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě opatření k odstranění kontrolních zjištění a informovat o nich příslušný kontrolní orgán a objednatele. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028. Zhotovitel se zavazuje písemně poskytnout na žádost objednatele jakékoliv doplňující informace související s realizací projektu, a to ve lhůtě stanovené objednatelem.

5.

Zhotovitel je povinen minimálně po dobu 10 let od dokončení díla poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (MF ČR, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

6.

Zhotovitel je povinen doložit objednateli seznam poddodavatelů zakázky, ve kterém budou uvedeni všichni poddodavatelé, kteří se na plnění zakázky podíleli, a to nejpozději při podpisu této smlouvy o dílo.

7.

Veškeré případné spory vzniklé na základě této smlouvy budou řešeny primárně jednáním objednatele a zhotovitele. Pro zamezení jakýchkoli pochyb smluvní strany konstatují, že pro řešení sporů sjednávají výlučnou jurisdikci českých soudů.

8.

Tato smlouva je vypracována ve třech vyhotoveních, z nichž dvě vyhotovení si ponechá objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.

9.

Zhotovitel není oprávněn postupovat pohledávky za objednatelem třetím osobám.

10.

Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, či jiným způsobem vynucena, na důkaz čehož připojují níže své vlastnoruční podpisy.

11.

V případě, že se ke kterémukoli ustanovení této smlouvy či k jeho části podle občanského zákoníku jako ke zdánlivému právnímu jednání nepřihlíží, nebo že kterékoli ustanovení této smlouvy či jeho část je nebo se stane neplatným, neúčinným a/nebo nevymahatelným, oddělí se v příslušném rozsahu od ostatních ujednání této smlouvy a nebude mít žádný vliv na platnost, účinnost a vymahatelnost ostatních ujednání této smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit takové zdánlivé, nebo neplatné, neúčinné a/nebo nevymahatelné ustanovení či jeho část ustanovením novým, které bude platné, účinné a vymahatelné a jehož věcný obsah a ekonomický význam bude shodný nebo co nejvíce podobný nahrazovanému ustanovení tak, aby účel a smysl této smlouvy zůstal zachován.

12.

Smluvní strany se dohodly, že ustanovení § 577 občanského zákoníku se nepoužije. Určení množstevního, časového, územního nebo jiného rozsahu v této smlouvě je pevně určeno autonomní dohodou smluvních stran a soud není oprávněn dohodu smluvních stran v tomto smyslu měnit.

13.

Dle § 1765 občanského zákoníku na sebe zhotovitel převzal nebezpečí změny okolností. Před uzavřením smlouvy smluvní strany zvážily hospodářskou, ekonomickou i faktickou situaci a jsou si plně vědomy okolností smlouvy. Zhotovitel není oprávněn domáhat se změny smlouvy v tomto smyslu u soudu.

14.

Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem její registrace v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

15.

Zhotovitel souhlasí s uveřejněním této smlouvy a konstatuje, že ve smlouvě nejsou informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

XVIII. Přílohy k této smlouvě

1.

Příloha č. 1 – Projektová dokumentace k provedení díla (bude doplněno objednatelům před uzavřením smlouvy)

Příloha č. 2 – Oceněný výkaz výměr

V Hostouni dne 23.09.2020




Ing. Miroslav Rauch, starosta
Město Hostouň

objednatel

MĚSTO HOSTOŮŇ
DOBROHOSTOVA 110, PSČ 345 25
IČO: 253391, tel. 379 496 112

V Hostouni dne 23.09.2020



Jan Sloup, jednatel
DSP Domažlický stavební podnik s.r.o.

zhotovitel

DSP Domažlický stavební podnik s.r.o.
Havlíčková 6, 344 01 Domažlice
IČO 25200631
DIČ 118-25200631

REKAPITULACE STAVBY

Kód: HOUSTOUN-582020

Stavba: Sanace příčin vlhkostních poruch spodní stavby - Základní škola Osvobození 188 345 25 Hostouň

KSO:
Místo: Základní škola Hostouň, Osvobození 188, Hostouň

CC-CZ:
Datum: 27.8.2020

Zadavatel:
Město Hostouň, Dobrohostova 110 345 25 Hostouň

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
DSP Domažlický stavební podnik s.r.o.

IČ: 25200631
DIČ: CZ25200631

Projektant:
DEKPROJEKT s.r.o., Tiskařská 10/257, 108 00 Praha

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Výkazy výměr (též Soupis prací a dodávek včetně nabídkového ocenění):

Výkaz výměr je zpracován v souladu se zák. č. 137/2006 Sb. (§44, odst. (4), písm. b).

Při vyplňování výkazu výměr je nutné respektovat dále uvedené pokyny:

- 1) Při zpracování nabídky je nutné využít všech částí (dílů) projektu pro provádění stavby (zák. č. 137/2006 Sb., §44, odst. (4), písm. a), tj. technické zprávy, seznamu pozic, všech výkresů, tabulek a specifikací materiálů.
- 2) Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž.
- 3) Každá uchazečem vyplněná položka musí obsahovat veškeré technicky a logicky doveditelné součásti dodávky a montáže (včetně údajů o podmínkách a úhradě licencí potřebných SW).
- 4) Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu, tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.
- 5) Označení výrobků konkrétním výrobcem v projektu pro provádění stavby vyjadřuje standard požadované kvality (zák. č. 137/2006 Sb, §44, odst. (9)). Pokud uchazeč nabídne produkt od jiného výrobce je povinen dodržet standard a zároveň, přejímá odpovědnost za správnost náhrady – splnění všech parametrů a koordinaci se všemi navazujícími profesemi, eventuální nutnost úpravy projektu pro provádění stavby půjde k tíži uchazeče (vybraného dodavatele).
- 6) Uvedené jednotkové a celkové ceny jsou ceny včetně montáže.

Cena bez DPH			9 614 570,60
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	9 614 570,60	2 019 059,80
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			11 633 630,40

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

DSP
Domažlický stavební podnik s.r.o.
Havlíčкова 6, 344 01 Domažlice
IČO: 25200631
DIČ: CZ25200631

5

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 24.8.2020

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: HOUSTOUN-582020

Stavba: Sanace příčin vlhkostních poruch spodní stavby - Základní škola Osvobození 188 345 25 Hostouň

Místo: Základní škola Hostouň, Osvobození 188, Hostouň

Datum: 27.08.2020

Zadavatel: Město Hostouň, Dobrohostova 110 345 25 Hostouň

Projektant: DEKPROJEKT
s.r.o., Tiskařská 10/257,
108 00 Praha

Uchazeč: DSP Domažlický stavební podnik s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		9 614 570,60	11 633 630,40
SO1	STAVEBNÍ ČÁST A SPOLEČNÉ pro ZTI a DK	7 822 130,60	9 464 778,00
D.1.4.1	Technika prostředí staveb - zdravotně technické instalace	1 566 940,00	1 895 997,40
VRN	VRN	225 500,00	272 855,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Sanace příčin vlhkostních poruch spodní stavby - Základní škola Osvobození 188 345 25 Hostouň

Objekt:

SO1 - STAVEBNÍ ČÁST A SPOLEČNÉ pro ZTI a DK

KSO:

Místo: Základní škola Hostouň, Osvobození 188, Hostouň

Zadavatel:

Město Hostouň, Dobrohostova 110 345 25 Hostouň

Uchazeč:

DSP Domažlický stavební podnik s.r.o.

Projektant:

DEKPROJEKT s.r.o., Tiskařská 10/257, 108 00 Praha

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 27.08.2020

IČ:

DIČ:

IČ:

25200631

DIČ:

CZ25200631

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

7 822 130,60

DPH základní
snížená

Základ daně

7 822 130,60

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

1 642 647,40

0,00

Cena s DPH

v CZK

9 464 778,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Sanace příčin vlhkostních poruch spodní stavby - Základní škola Osvobození 188 345 25 Hostouň

Objekt: SO1 - STAVEBNÍ ČÁST A SPOLEČNÉ pro ZTI a DK

Místo: Základní škola Hostouň, Osvobození 188, Hostouň

Datum: 27.08.2020

Zadavatel: Město Hostouň, Dobrohostova 110 345 25 Hostouň

Projektant: DEKPROJEKT
s.r.o., Tiskařská
10/257, 108 00
Praha

Uchazeč: DSP Domažlický stavební podnik s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

7 822 130,60

HSV - Práce a dodávky HSV

6 084 653,80

1 - Zemní práce	2 247 544,60
2 - Zakládání	124 968,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	429 536,80
4 - Vodorovné konstrukce	635 618,20
5 - Komunikace pozemní	76 832,80
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	613 050,00
8 - Trubní vedení	432 937,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	882 351,70
997 - Přesun sutě	373 899,60
998 - Přesun hmot	267 915,10

PSV - Práce a dodávky PSV

1 644 306,80

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	713 399,20
713 - Izolace tepelné	338 161,50
741 - Elektroinstalace - silnoproud	90 200,00
751 - Vzduchotechnika	37 950,00
764 - Konstrukce klempířské	448 090,80
767 - Konstrukce zámečnické	16 505,30

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

93 170,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Sanace příčin vlhkostních poruch spodní stavby - Základní škola Osvobození 188 345 25 Hostouň

Objekt:

SO1 - STAVEBNÍ ČÁST A SPOLEČNÉ pro ZTI a DK

Místo:

Základní škola Hostouň, Osvobození 188, Hostouň

Datum: 27.08.2020

Zadavatel:

Město Hostouň, Dobrohostova 110 345 25 Hostouň

Projektant: DEKPROJEKT
s.r.o., Tiskařská
10/257, 108 00
Praha

Uchazeč:

DSP Domažlický stavební podnik s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							7 822 130,60	
D HSV Práce a dodávky HSV							6 084 653,80	
D 1 Zemní práce							2 247 544,60	
1	K	113107012	Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 200 mm při překozech ručně	m2	360,000	164,00	59 040,00	CS ÚRS 2020 01
	W		"PODLOŽÍ					
	W		260 "okapové chodníky		260,000			
	W		105*0,6 " betonové žlaby		63,000			
	W		27*10 "pod asfaltovou komunikací a pro doasfaltování po betonových žlabech.		37,000			
	W		Součet		360,000			
2	K	113107031	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm při překozech ručně	m2	323,000	690,00	222 870,00	CS ÚRS 2020 01
	W		260 "okapové chodníky		260,000			
	W		105*0,6 " betonové žlaby		63,000			
	W		Součet		323,000			
3	K	113107042	Odstranění podkladu živiničných tl 100 mm při překozech ručně	m2	27,000	218,00	5 886,00	CS ÚRS 2020 01
4	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	10,000	317,00	3 170,00	CS ÚRS 2020 01
5	K	119001422	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z 6 volně ložených kabelů	m	5,000	432,00	2 160,00	CS ÚRS 2020 01
6	K	119001423	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z více než 6 volně ložených kabelů	m	2,000	697,00	1 394,00	CS ÚRS 2020 01
7	K	119002121	Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro zabezpečení výkopu zřízení	kus	10,000	233,00	2 330,00	CS ÚRS 2020 01
8	K	119002122	Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro zabezpečení výkopu odstranění	kus	10,000	131,00	1 310,00	CS ÚRS 2020 01
9	K	119002131	Pochozí protiskluzový plech pro zabezpečení výkopu zřízení	m2	12,000	138,00	1 656,00	CS ÚRS 2020 01
10	K	119002411	Pojezdový ocelový plech pro zabezpečení výkopu zřízení	m2	8,000	429,00	3 432,00	CS ÚRS 2020 01
11	K	119002412	Pojezdový ocelový plech pro zabezpečení výkopu odstranění	m2	8,000	206,00	1 648,00	CS ÚRS 2020 01
12	K	119003131	Výstražná páska pro zabezpečení výkopu zřízení	m	300,000	33,00	9 900,00	CS ÚRS 2019 01
13	K	119003132	Výstražná páska pro zabezpečení výkopu odstranění	m	300,000	13,00	3 900,00	CS ÚRS 2019 01
14	K	119003211	Mobilní plotová zábrana s reflexním pásem výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu zřízení	m	150,000	74,00	11 100,00	CS ÚRS 2019 01
15	K	119003212	Mobilní plotová zábrana s reflexním pásem výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu odstranění	m	8,000	41,00	328,00	CS ÚRS 2020 01
16	K	129001101	Příplatek za zřízení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	30,000	747,00	22 410,00	CS ÚRS 2020 01
17	K	131251104	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	379,300	127,00	48 171,10	CS ÚRS 2020 01
	W		379,3 "pro retenční nádrže		379,300			
18	K	132212111	Hloubení rýh š do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	255,720	1 342,00	343 176,20	CS ÚRS 2020 01
	W		852,4*0,3 "pro drenážní a kanalizační potrubí		255,720			
19	K	132251104	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně	m3	596,680	174,00	103 822,30	CS ÚRS 2020 01
	W		852,4*0,7 "pro drenážní a kanalizační potrubí		596,680			
20	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	800,000	138,00	110 400,00	CS ÚRS 2020 01
21	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	800,000	30,00	24 000,00	CS ÚRS 2020 01
22	K	151102101	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh do 20 m2 hl do 2 m při překozech inženýrských sítí	m2	800,000	138,00	110 400,00	CS ÚRS 2020 01
23	K	151102111	Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn rýh do 20 m2 hl do 2 m při překozech inženýrských sítí	m2	800,000	30,00	24 000,00	CS ÚRS 2020 01
24	K	162251101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	1 231,700	45,00	55 426,50	CS ÚRS 2020 01
	W		1231,7		1 231,700			
25	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	361,500	291,00	105 196,50	CS ÚRS 2020 01
	W		1231,7		1 231,700			
	W		-655,4		-655,400			
	W		-175,2		-175,200			
	W		-39,6		-39,600			
	W		Součet odvoz na skládku		361,500			
26	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 807,500	23,00	41 572,50	CS ÚRS 2020 01
	W		361,5*5		1 807,500			
27	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	1 231,700	282,00	347 339,40	CS ÚRS 2020 01
	W		379,3		379,300			
	W		852,4		852,400			
	W		Součet		1 231,700			
28	K	171152501	Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy	m2	1 260,000	99,00	124 740,00	CS ÚRS 2020 01
29	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	650,700	439,00	285 657,30	CS ÚRS 2020 01
	W		361,5*1,8		650,700			
30	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	1 231,700	18,00	22 170,60	CS ÚRS 2020 01
	W		1231,7 "v místě stavby		1 231,700			
31	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	655,400	133,00	87 168,20	CS ÚRS 2020 01
	W		426,3 "drenážní a kanalizační potrubí		426,300			
	W		229,1 "retenční nádrže		229,100			
	W		Součet		655,400			
32	K	181111131	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 200 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	440,000	60,00	26 400,00	CS ÚRS 2020 01
33	K	181411131	Založení parkového trávníku výševem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	440,000	26,00	11 440,00	CS ÚRS 2020 01
34	M	00572470	osivo směs travní univerzální	kg	110,000	131,00	14 410,00	CS ÚRS 2020 01
	W		440,000*0,25		110,000			
35	K	181951112	Úprava pláňe v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	680,000	14,00	9 520,00	CS ÚRS 2020 01
D 2 Zakládání							124 968,00	
36	K	212752402	Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 8 perforace 360" včetně lože otevřený výkop DN 150 pro liniové stavby	m	322,000	264,00	85 008,00	CS ÚRS 2020 01
	W		140*182		322,000			
37	K	212752403	Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 8 perforace 360" včetně lože otevřený výkop DN 200 pro liniové stavby	m	120,000	333,00	39 960,00	CS ÚRS 2020 01
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							429 536,80	
38	K	319202215	Dodatečná izolace zdíva tl do 900 mm beztlakou injektáží silikonovou mikroemulzí	m	106,400	4 037,00	429 536,80	CS ÚRS 2020 01
Poznámka k položce: A.7.3 Chemická injektáž zdíva U paty suterénního obvodového zdíva pavilonu A bude provedena liniová hydroizolační clona beztlakovou chemickou injektáží s použitím injektážního krému.								
P								
W			56*1,9		106,400			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
39	K	430321616	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 30/37	m3	8,200	4 553,00	37 334,60	CS ÚRS 2020 01
Poznámka k položce: Dle popisu T2 A.7.5.2 Schody a podesta u vstupu do spojovacího krčku k tělocvičně + přímochařého schodiště u severního vstupu do historické části budovy V rámci provádění drenáže a dešťové kanalizace bude stávající vstupní schodiště odstraněno + přímochařého schodiště u severního vstupu do historické části budovy - UVEDENO V ODDÍLE BOURÁNÍ P provedeno nové z vodostavebného betonu. Po obvodu bude proveden základový pás šířky 400 mm do hloubky 1,5 m, spotřeba výztuže 80 kg/m3. Před zahájením prací je nutné vypracovat prováděcí a výrobní dodavatelskou dokumentaci, ve které bude, krom jiného, obsažen podrobný výkaz materiálu apod. dle popisu - Stavebně konstrukční řešení – TECHNICKÁ ZPRÁVA A STATICKÝ VÝPOČET - Výrobní dokumentace bude předložena projektantovi k odsouhlasení								
	VV		8,2		8,200			
40	K	430361821	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505	t	0,656	54 047,00	35 454,80	CS ÚRS 2020 01
	VV		8,2*80/1000		0,656			
41	K	431351121	Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímochařých v do 4 m	m2	24,000	2 203,00	52 872,00	CS ÚRS 2020 01
42	K	431351122	Odstanění bednění podest schodišť a ramp přímochařých v do 4 m	m2	24,000	160,00	3 840,00	CS ÚRS 2020 01
43	K	433351131	Zřízení bednění schodnic přímochařých schodišť v do 4 m	m2	8,000	1 515,00	12 120,00	CS ÚRS 2020 01
44	K	433351132	Odstanění bednění schodnic přímochařých schodišť v do 4 m	m2	8,000	184,00	1 472,00	CS ÚRS 2020 01
45	K	452311131	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	39,600	3 184,00	126 086,40	CS ÚRS 2020 01
	VV		39,6 "pod drenážní potrubí v č. 07+08		39,600			
46	K	452351101	Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop	m2	88,000	457,00	40 216,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		440*0,2		88,000			
47	K	457539110	Příplatek za přesné urovnání filtračních vrstev	m3	175,200	354,00	62 020,80	CS ÚRS 2020 01
	VV		175,2		175,200			
48	K	457572211	Filtrační vrstvy z kameniva téženého hrubého se ztuhnutím frakce od 4 až 8 do 16 až 32 mm	m3	175,200	1 508,00	264 201,60	CS ÚRS 2020 01
	VV		157,4 " drenážní potrubí + obsyp		157,400			
	VV		17,8 " retenční nádrže + obsyp		17,800			
	VV		Součet		175,200			
							76 832,80	
D 5 Komunikace pozemní								
49	K	564750111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 150 mm	m2	99,000	166,00	16 434,00	CS ÚRS 2020 01
50	K	564811111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 50 mm	m2	99,000	76,00	7 524,00	CS ÚRS 2020 01
51	K	572360111	Vyspravení krytu komunikací po překozech plochy do 15 m2 studenou asfaltovou směsí tl 40 mm	m2	27,000	283,00	7 641,00	CS ÚRS 2020 01
52	K	572360112	Vyspravení krytu komunikací po překozech plochy do 15 m2 studenou asfaltovou směsí tl 60 mm	m2	10,000	406,00	4 060,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		10 "doasfaltování po betonových žlabech		10,000			
53	K	581131115	Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB I tl 200 mm	m2	20,000	801,00	16 020,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		20 "nové betonové komunikace		20,000			
54	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	42,000	281,00	11 802,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		32+10		42,000			
55	M	59245015	dlažba zámková tvaru I 200x165x60mm přírodní	m2	46,200	241,00	11 134,20	CS ÚRS 2020 01
	VV		42,000*1,1		46,200			
56	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,720	3 080,00	2 217,60	CS ÚRS 2020 01
	VV		8*0,3*0,3		0,720			
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							613 050,00	
57	K	612131101	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	50,000	66,00	3 300,00	CS ÚRS 2020 01
58	K	612821012	Vnitřní sanační štuková omítka pro vlhké a zasolené zdivo prováděná ručně	m2	50,000	728,00	36 400,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		50 "Preferujeme, aby zdivo suterénu zůstalo rezně		50,000			
59	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	100,000	50,00	5 000,00	CS ÚRS 2020 01
60	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	20,000	94,00	1 880,00	CS ÚRS 2020 01
61	K	622131101	Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně	m2	600,000	66,00	39 600,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		600 "SI		600,000			
62	K	622135002	Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou cementovou tl do 10 mm	m2	600,000	167,00	100 200,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		600 "SI		600,000			
63	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	132,000	268,00	35 376,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		120*1,1 "nad terénem ze skladby S1		132,000			
64	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení lepených	m	380,000	55,00	20 900,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		380 " pod K01		380,000			
65	M	59051512	profil zacišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro parapet ETICS	m	418,000	48,00	20 064,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		380*1,1		418,000			
66	K	622511101	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková jemnozrná omítka včetně penetrace vnějších stěn	m2	132,000	540,00	71 280,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		120*1,1 "nad terénem ze skladby S1		132,000			
67	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	100,000	50,00	5 000,00	CS ÚRS 2020 01
68	K	637211122	Okapový chodník z betonových dlaždic tl 60 mm kladených do písku se zalitím spár MC	m2	190,000	735,00	139 650,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		190 "nové okapové chodníky z dlažby 500x500x50 – 380 bm		190,000			
69	K	637311122	Okapový chodník z betonových chodníkových obrubníků stojatých lože beton	m	400,000	336,00	134 400,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		400 "nové chodníkové obrubníky 50x80x1000		400,000			
D 8 Trubní vedení							432 937,00	
70	K	894221316	Šachty kanalizační z bet se zvýš nároky C 25/30 na stokách kruhových DN 1000 s kalovou jímkou	kus	1,000	43 505,00	43 505,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		1 "šachta číslo 23		1,000			
71	K	894811113	Revizní šachta z PVC typ přímý, DN 315/160 hl od 1360 do 1730 mm	kus	46,000	3 850,00	177 100,00	CS ÚRS 2020 01
Poznámka k položce: V cenách jsou započteny náklady na dodání a montáž šachtového dna, trouby šachty a teleskopu. VV 46 " drenážního potrubí 1. V cenách jsou započteny náklady na dodání a montáž šachtového dna, trouby šachty a teleskopu.								
	VV		46 " drenážního potrubí 1. V cenách jsou započteny náklady na dodání a montáž šachtového dna, trouby šachty a teleskopu.		46,000			
72	K	894812541	Revizní a čistící šachta z PP DN 1000 poklop litinový pro třídu zatížení B125 na plastovém konusu	kus	46,000	4 510,00	207 460,00	CS ÚRS 2020 01
73	K	899104112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	1,000	868,00	868,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		1 "šachta číslo 23		1,000			
74	M	28661935	poklop šachtový litinový dno DN 600 pro třídu zatížení D400	kus	1,000	4 004,00	4 004,00	CS ÚRS 2020 01
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							882 351,70	
75	K	916231113	Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	10,000	345,00	3 450,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		10 "lokální opravy		10,000			
76	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	11,000	153,00	1 683,00	CS ÚRS 2020 01
77	K	919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 500 g/m2	m2	792,000	118,00	93 456,00	CS ÚRS 2020 01
Poznámka k položce: Kamenivo obalit filtrační geotextilií hmotností 500 g/m2, (např. FILTEK 500 g/m2), která musí být v přesazích (min. 100 mm) horkovzduršné svařena VV 440*1,8 "drenážní potrubí v č. 07+08								
	VV		440*1,8 "drenážní potrubí v č. 07+08		792,000			
78	K	919731122	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živичného tl do 100 mm	m	6,000	56,00	336,00	CS ÚRS 2020 01
79	K	919735114	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 200 mm	m	54,000	162,00	8 748,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		27*2		54,000			
80	K	919735123	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 150 mm	m	24,000	224,00	5 376,00	CS ÚRS 2020 01
81	K	935932520	Odvodňovací plastový žlab pro zatížení E600 vnitřní š 300 mm s roštem můstkovým z litiny	m	10,700	12 759,00	136 521,30	CS ÚRS 2020 01
Poznámka k položce: Kamenivo obalit filtrační geotextilií hmotností 500 g/m2, (např. FILTEK 500 g/m2), která musí být v přesazích (min. 100 mm) horkovzduršné svařena VV 440*1,8 "drenážní potrubí v č. 07+08								
	VV		440*1,8 "drenážní potrubí v č. 07+08		792,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
82	K	935932620	Vpust s kalovým košem pro plastový žlab vnitřní š 300 mm	kus	2,000	17 675,00	35 350,00	CS ÚRS 2020 01	
83	K	935932623	Mezikus pro kalový koš pro plastový žlab vnitřní š 300 mm	kus	2,000	880,00	1 760,00	CS ÚRS 2020 01	
84	K	935932629	Vislé odtokové hrdlo pro plastový žlab vnitřní š 300 mm z PP	kus	2,000	440,00	880,00	CS ÚRS 2020 01	
85	K	935932635	Sífon a sítko pro plastový žlab vnitřní š 300 mm z PP	kus	2,000	880,00	1 760,00	CS ÚRS 2020 01	
86	K	935932641	Adaptér pro napojení pro plastový žlab vnitřní š 300 mm z PP	kus	2,000	1 320,00	2 640,00	CS ÚRS 2020 01	
87	K	938906142	Pročištění drenážního potrubí DN 80 a 100	m	20,000	90,00	1 800,00	CS ÚRS 2020 01	
	vv		20 "u stávajících svodu		20,000				
88	K	952901221	Vyčištění budov průmyslových objektů při jakékoliv výšce podlaží	m2	100,000	108,00	10 800,00	CS ÚRS 2020 01	
89	K	961055111	Bourání základů ze ŽB	m3	8,200	7 392,00	60 614,40	CS ÚRS 2020 01	
	P		Poznámka k položce: Dle popisu TZ A.7.2 Schody a podesta u vstupu do spojovacího krčku k tělocvičně + přímočarého schodiště u severního vstupu do historické části budovy Vrámei provádění drenáže a dešťové kanalizace bude stávající vstupní schodiště odstraněno						
	vv		8,2 "bourání schodišť přímočarého schodiště u severního vstupu do historické části budovy včetně základů		8,200				
90	K	977151123	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 150 mm do stavebních materiálů	m	1,800	3 515,00	6 327,00	CS ÚRS 2020 01	
	vv		1,8 "do kminových těles pro osazení ventilátoru s hydrostatickými čidly		1,800				
91	K	978021191	Otlučení (osekání) cementových omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	350,000	239,00	83 650,00	CS ÚRS 2020 01	
	P		Poznámka k položce: A.7.2 Bourací práce A.7.2.1 Odstranění omítek v suterénu Aby bylo zajištěno maximální možné vysychání zdiva, budou omítky na vnitřních obvodových stěnách v 1.PP části A a na vnitřním zdvu v místech zdegradované omítky ostřích částí osekány. Omítka bude osekána až na cihelné zdivo včetně proskrábání spár do hloubky 20 mm.						
	vv		350 " dle popisu TZ A.7.2.1 Odstranění omítek v suterénu		350,000				
92	K	978023411	Výškrabání spár zdiva cihelného	m2	350,000	78,00	27 300,00	CS ÚRS 2020 01	
93	K	978059641	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnějších obkládaček plochy přes 1 m2	m2	125,000	236,00	29 500,00	CS ÚRS 2020 01	
	vv		125 "Odstranění obkladu soklu z káblince		125,000				
94	K	985112111	Odsekání degradovaného betonu stěn tl do 10 mm	m2	600,000	153,00	91 800,00	CS ÚRS 2020 01	
	vv		600" pro novou skladu S1		600,000				
95	K	985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči	m2	950,000	175,00	166 250,00	CS ÚRS 2020 01	
	vv		600" pro novou skladu S1		600,000				
	vv		350 " dle popisu TZ A.7.2.1 Odstranění omítek v suterénu		350,000				
	vv		Součet		950,000				
96	K	985131411	Vysušení ploch stěn, rubu kleneb a podlah stlačeným vzduchem	m2	350,000	177,00	61 950,00	CS ÚRS 2020 01	
	P		Poznámka k položce: Dle popisu TZ Povrch bude očistěn proudem vzduchu nebo kartáčem						
	vv		350 " dle popisu TZ A.7.2.1 Odstranění omítek v suterénu		350,000				
97	K	985139111	Příplatek k očištění ploch za práci ve stísněném prostoru	m2	600,000	84,00	50 400,00	CS ÚRS 2020 01	
	D	997	Přesun sutě				373 899,60		
98	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	289,396	336,00	97 237,10	CS ÚRS 2020 01	
99	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	289,396	242,00	70 033,80	CS ÚRS 2020 01	
100	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	5 498,524	26,00	142 961,60	CS ÚRS 2020 01	
	vv		289,396"19 "Přepočtené koeficientem množství		5 498,524				
101	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kódu odpadu 17 09 04	t	289,396	220,00	63 667,10	CS ÚRS 2020 01	
	D	998	Přesun hmot				267 915,10		
102	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	722,143	371,00	267 915,10	CS ÚRS 2020 01	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				1 644 306,80		
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				713 399,20		
103	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vislé za studena nátěrem penetračním	m2	680,000	27,00	18 360,00	CS ÚRS 2020 01	
	vv		680 "ze skladby - skladba suterénního zdiva S1		680,000				
104	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,238	49 500,00	11 781,00	CS ÚRS 2020 01	
	P		Poznámka k položce: Spotřeba 0,340,4kg/m2 680,000*0,35/1000						
	vv				0,238				
105	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vislé NAIP	m2	680,000	139,00	94 520,00	CS ÚRS 2020 01	
	vv		680 "ze skladby - skladba suterénního zdiva S1		680,000				
106	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu	m2	816,000	157,00	128 112,00	CS ÚRS 2020 01	
	vv		680,000*1,2		816,000				
107	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vislé NAIP	m2	680,000	139,00	94 520,00	CS ÚRS 2020 01	
	vv		680 "ze skladby - skladba suterénního zdiva S1		680,000				
108	M	62855001	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu	m2	816,000	186,00	151 776,00	CS ÚRS 2020 01	
	vv		680,000*1,2		816,000				
109	K	711161222	Izolace proti zemní vlhkosti popovou fólií s textilií vislá, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm	m2	600,000	229,00	137 400,00	CS ÚRS 2020 01	
110	K	711161383	Izolace proti zemní vlhkosti popovou fólií ukončení horní lištou	m	380,000	154,00	58 520,00	CS ÚRS 2020 01	
	vv		380		380,000				
111	K	711747167	Izolace proti vodě opracování trubních prostupů pod objímkou přes 300 mm přitavením NAIP	kus	10,000	407,00	4 070,00	CS ÚRS 2020 01	
	vv		10" DETAIL C v č.09		10,000				
112	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu	m2	10,000	157,00	1 570,00	CS ÚRS 2020 01	
	vv		10		10,000				
113	M	59071005	pěna pistolová PUR nízkoexpanzní celoroční	litr	5,000	193,00	965,00	CS ÚRS 2020 01	
114	M	59071067	tmel bitumenový plastoelastický	litr	5,000	275,00	1 375,00	CS ÚRS 2020 01	
115	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	10,029	1 040,00	10 430,20	CS ÚRS 2020 01	
	D	713	Izolace tepelné				338 161,50		
116	K	713131172	Montáž izolace tepelné stěn připevněné samolepicími trny rohoží, pásů, dílců, desek vně objektu	m2	600,000	294,00	176 400,00	CS ÚRS 2020 01	
	P		Poznámka k položce: -Montáž tepelnéizolačních desek z extrudovaného polystyrenu tl. 100 mm, které budou k podkladu kotveny pomocí samolepicích trnů.						
	vv		600 "ze skladby - skladba suterénního zdiva S1		600,000				
117	M	28376017	deska perimetrická fasádní soklová 150kPa λ=0,035 tl 100mm	m2	660,000	242,00	159 720,00	CS ÚRS 2020 01	
	vv		600,000*1,1		660,000				
118	K	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	2,058	992,00	2 041,50	CS ÚRS 2020 01	
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				90 200,00		
119	K	741410021	Montáž vodič uzemňovací pásek průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě v zemi	m	800,000	72,00	57 600,00	CS ÚRS 2020 01	
	vv		800 " vodivce pospojení		800,000				
120	M	35442062	pás zemnicí 30x4mm FeZn	kg	800,000	38,00	30 400,00	CS ÚRS 2020 01	
121	K	998741101	Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 6 m	t	0,800	2 750,00	2 200,00	CS ÚRS 2020 01	
	D	751	Vzduchotechnika				37 950,00		
122	K	751-R0	Revize stávajících komínových těles s protokolem o možnosti použití	soub	3,000	3 300,00	9 900,00	vlastní	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
	VV		3" INFORMACE ZAPOJENÍ UVEDENO V HZSA 7.7 Ostatní navržené úpravy		3,000				
123	K	751-R1	Dodávka, montáž, osazení ventilátor s hydrostatickými čidly a přívodním kabelem	soub	3,000	9 350,00	28 050,00	vlastní	
	P		Poznámka k položce: Dle popisu TZ A 7.7 Ostatní navržené úpravy Do původních nepoužívaných komínových těles suterénu objektu A bude osazen ventilátor s hydrostatickými čidly cca 3 ks						
	VV		3 "Kompletní provedení dodávka, montáž, stavební přípomoc, kotvení, přesun hmot		3,000				
	D	764	Konstrukce klempířské				448 090,80		
124	K	764011420	Dilatační přípojovací lišta z Pz plechu včetně tmelení rš 80 mm	m	380,000	134,00	50 920,00	CS ÚRS 2020 01	
125	K	764011620	Dilatační přípojovací lišta z Pz s povrchovou úpravou včetně tmelení rš 80 mm	m	380,000	180,00	68 400,00	CS ÚRS 2020 01	
126	K	764216604	Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	380,000	453,00	172 140,00	CS ÚRS 2020 01	
	VV		380 " K01 rš 235 mm		380,000				
127	K	764216643	Oplechování rovných parapetů celoplošné lepené z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm	m	380,000	398,00	151 240,00	CS ÚRS 2020 01	
	VV		380 " K01 rš 235 mm		380,000				
128	K	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	2,588	2 083,00	5 390,80	CS ÚRS 2020 01	
	D	767	Konstrukce zámečnické				16 505,30		
129	K	767161111	Montáž zábradlí rovného z trubek do zdi hmotnosti do 20 kg	m	6,000	112,00	672,00	CS ÚRS 2020 01	
130	M	140R100	dodávka trubkového pozinkovaného zábradlí venkovních schodišť	m	6,000	2 420,00	14 520,00	vlastní	
	P		Poznámka k položce: zahájením prací je nutné vypracovat prováděcí a výrobní dodavatelskou dokumentaci, ve které bude, krom jiného, obsažen podrobný výkaz materiálu apod.						
	VV		6 " kompletní dodávka včetně přesunů hmotzahájením prací je nutné vypracovat prováděcí a výrobní dodavatelskou dokumentaci, ve které bude, krom jiného		6,000				
131	K	767161821	Demontáž zábradlí schodišťového rozebíratelného hmotnosti 1m zábradlí do 20 kg do suti	m	6,000	217,00	1 302,00	CS ÚRS 2020 01	
132	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,008	1 409,00	11,30	CS ÚRS 2020 01	
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				93 170,00		
133	K	HZS2162	Hodinová zúčtovací sazba izolátér odborný	hod	40,000	440,00	17 600,00	CS ÚRS 2020 01	
	VV		40 " sváření geotextilií dle popisu projektu v č. 07+08		40,000				
134	K	HZS2491	Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí	hod	60,000	385,00	23 100,00	CS ÚRS 2020 01	
	VV		60"stvební přípomocje jiné neuvedené		60,000				
135	K	HZS3212	Hodinová zúčtovací sazba montér vzduchotechniky a chlazení odborný	hod	8,000	495,00	3 960,00	CS ÚRS 2020 01	
	P		Poznámka k položce: Dle popisu TZ Do původních nepoužívaných komínových těles suterénu objektu A bude osazen ventilátor s hydrostatickými čidly cca 3 ks - dodávka uvedena v oddíle vzduchotechnika						
	VV		8 " zprovoznění		8,000				
136	K	HZS3222	Hodinová zúčtovací sazba montér slaboproudých zařízení odborný	hod	8,000	495,00	3 960,00	CS ÚRS 2020 01	
	VV		8 " zapojení a zprovoznění		8,000				
137	K	HZS4212	Hodinová zúčtovací sazba revizní technik specialista	hod	30,000	605,00	18 150,00	CS ÚRS 2020 01	
	VV		30 " REVIZE ELEKTRO A UZEMNĚNÍ		30,000				
138	K	HZS4222	Hodinová zúčtovací sazba geodet specialista	hod	40,000	660,00	26 400,00	CS ÚRS 2020 01	
	P		Poznámka k položce: Dle popisu TZ Výkop bude realizován až pod úroveň podlahové konstrukce. Doporučujeme provést výkop až na dno základové spáry (Nutno konzultovat se statikem). Výkopové práce je nutné provádět po jednotlivých záběrech max. 4 m. V palé výkopu je nutno zajistit minimální pracovní prostor šířky 600 mm (vzhledem k minimální šířce prostoru při případném provádění podléžání, doporučujeme vytvořit prostor šířky min. 1000 mm).						
	VV		40 " konzultace statik geodet		40,000				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Sanace příčin vlhkostních poruch spodní stavby - Základní škola Osvobození 188 345 25 Hostouň

Objekt:

D.1.4.1 - Technika prostředí staveb - zdravotně technické instalace

KSO:

Místo: Základní škola Hostouň, Osvobození 188, Hostouň

CC-CZ:

Datum: 27.08.2020

Zadavatel:

Město Hostouň, Dobrohostova 110 345 25 Hostouň

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

DSP Domažlický stavební podnik s.r.o.

IČ:

25200631

DIČ:

CZ25200631

Projektant:

DEKPROJEKT s.r.o., Tiskářská 10/257, 108 00 Praha

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		1 566 940,00		
		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		1 566 940,00	21,00%	329 057,40
DPH snížená		0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK		1 895 997,40

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Sanace příčin vlhkostních poruch spodní stavby - Základní škola Osvobození 188 345 25 Hostouň

Objekt:

D.1.4.1 - Technika prostředí staveb - zdravotně technické instalace

Místo:

Základní škola Hostouň, Osvobození 188, Hostouň

Datum:

27.08.2020

Zadavatel:

Město Hostouň, Dobrohostova 110 345 25 Hostouň

Projektant:

DEKPROJEKT
s.r.o., Tiskařská
10/257, 108 00
Praha

Uchazeč:

DSP Domažlický stavební podnik s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 566 940,00

HSV - Práce a dodávky HSV

1 298 529,60

1 - Zemní práce - INFORMACE

0,00

8 - Trubní vedení

1 292 892,00

998 - Přesun hmot

5 637,60

PSV - Práce a dodávky PSV

268 410,40

711 - Retenční nádrže jsou obaleny svařovaným hydroizolačním souvrstvím

268 410,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Sanace příčin vlhkostních poruch spodní stavby - Základní škola Osvobození 188 345 25 Hostouň

Objekt: D.1.4.1 - Technika prostředí staveb - zdravotně technické instalace

Místo: Základní škola Hostouň, Osvobození 188, Hostouň

Datum: 27.08.2020

Zadavatel: Město Hostouň,Dobrohostova 110 345 25 Hostouň

Projektant: DEKPROJEKT s.r.o.,Tiskařská 10/257, 108 00 Praha

Uchazeč: DSP Domažlický stavební podnik s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 566 940,00

D	HSV	Práce a dodávky HSV					1 298 529,60	
D	1	Zemní práce - INFORMACE					0,00	
1	K	1	UVEDENO VE STAVEBNÍ ČÁST		0,000	2 247 544,60	0,00	

D	8	Trubní vedení					1 292 892,00	
2	K	871275211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 125	m	141,000	259,00	36 519,00	CS ÚRS 2020 01
VV			141 "DN 125		141,000			
3	K	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 160	m	75,000	336,00	25 200,00	CS ÚRS 2020 01
VV			75 "DN 160		75,000			
4	K	871355221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 200	m	169,000	496,00	83 824,00	CS ÚRS 2020 01
5	K	871365221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 250	m	61,000	754,00	45 994,00	CS ÚRS 2020 01
6	K	877265271	Montáž lapače střešních splavenin z tvrdého PVC-systém KG DN 125	kus	25,000	374,00	9 350,00	CS ÚRS 2020 01
7	M	56231163	lapač střešních splavenin se zápchovou klapkou a lapacím košem DN 125/125	kus	25,000	385,00	9 625,00	CS ÚRS 2020 01
8	K	877310410	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP trub korugovaných DN 150	kus	75,000	86,00	6 450,00	CS ÚRS 2020 01
VV			75 "pro připojení lapače střešních splavenin		75,000			
9	M	28617338	koleno kanalizace PP KG DN 160x45°	kus	25,000	135,00	3 375,00	CS ÚRS 2020 01
10	M	28617329	koleno kanalizace PP KG DN 160x30°	kus	25,000	120,00	3 000,00	CS ÚRS 2020 01
11	M	28617320	koleno kanalizace PP KG DN 160x15°	kus	25,000	119,00	2 975,00	CS ÚRS 2020 01
12	K	877350410	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP trub korugovaných DN 200	kus	12,000	101,00	1 212,00	CS ÚRS 2020 01
13	M	28617330	koleno kanalizace PP KG DN 200x30°	kus	12,000	253,00	3 036,00	CS ÚRS 2020 01
14	K	877350420	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub korugovaných DN 200	kus	102,000	162,00	16 524,00	CS ÚRS 2020 01
15	M	28612222	odbočka kanalizační plastová PVC KG DN 200x160/45° SN12/16	kus	8,000	462,00	3 696,00	CS ÚRS 2020 01
16	M	28612223	odbočka kanalizační plastová PVC KG DN 200x200/45° SN12/16	kus	25,000	541,00	13 525,00	CS ÚRS 2020 01
VV			25,000"pro lapače střešních splavenin		25,000			
17	M	28611508	redukce kanalizační PVC 200/160	kus	27,000	198,00	5 346,00	CS ÚRS 2020 01
18	M	28611512	redukce kanalizační PVC 250/200	kus	12,000	594,00	7 128,00	CS ÚRS 2020 01
19	M	28611506	redukce kanalizační PVC 160/125	kus	1,000	136,00	136,00	CS ÚRS 2020 01
20	M	28611590	zátka kanalizace plastové KG DN 200	kus	2,000	135,00	270,00	CS ÚRS 2020 01
21	K	877350430	Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP trub korugovaných DN 200	kus	10,000	174,00	1 740,00	CS ÚRS 2020 01
22	M	28661842	spojka navrtávané kanalizace DN 150 do korugovaného potrubí	kus	2,000	143,00	286,00	CS ÚRS 2020 01
23	M	28661846	spojka navrtávané kanalizace DN 200 do korugovaného potrubí	kus	8,000	260,00	2 080,00	CS ÚRS 2020 01
24	K	894812201	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/150 průtočné	kus	2,000	3 630,00	7 260,00	CS ÚRS 2020 01
25	K	894812202	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/150 průtočné 30°, 60°, 90°	kus	3,000	3 817,00	11 451,00	CS ÚRS 2020 01
26	K	894812203	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/150 s přítokem tvaru T	kus	1,000	4 005,00	4 005,00	CS ÚRS 2020 01
27	K	894812204	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/150 sběrné tvaru X	kus	2,000	4 231,00	8 462,00	CS ÚRS 2020 01
28	K	894812205	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/200 průtočné	kus	1,000	3 945,00	3 945,00	CS ÚRS 2020 01
29	K	894812206	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/200 průtočné 30°, 60°, 90°	kus	4,000	4 010,00	16 040,00	CS ÚRS 2020 01
30	K	894812208	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/200 uliční vpusti	kus	1,000	3 945,00	3 945,00	CS ÚRS 2020 01
31	K	894812231	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 1500 mm	kus	12,000	2 057,00	24 684,00	CS ÚRS 2020 01
32	K	894812233	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 3000 mm	kus	1,000	3 883,00	3 883,00	CS ÚRS 2020 01
33	K	894812262	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 poklop litinový plný do teleskopické trubky pro třídu zatížení D400	kus	10,000	4 070,00	40 700,00	CS ÚRS 2020 01
34	K	894812267	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 mříž litinová do teleskopu čtvercová pro třídu zatížení D400	kus	4,000	7 260,00	29 040,00	CS ÚRS 2020 01
35	K	894812322	Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/250 šachtové dno průtočné 30°, 60°, 90°	kus	4,000	7 161,00	28 644,00	CS ÚRS 2020 01
36	K	894812331	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 1000 mm	kus	5,000	2 200,00	11 000,00	CS ÚRS 2020 01
37	K	894812377	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový pro třídu zatížení D400 s teleskopickým adaptérem	kus	8,000	9 955,00	79 640,00	CS ÚRS 2020 01
38	K	894812522	Revizní a čistící šachta z PP DN 1000 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 2400 mm	kus	2,000	10 340,00	20 680,00	CS ÚRS 2020 01
39	K	894812523	Revizní a čistící šachta z PP DN 1000 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 3600 mm	kus	2,000	14 960,00	29 920,00	CS ÚRS 2020 01
40	K	894812553	Revizní a čistící šachta z PP DN 1000 poklop litinový pro třídu zatížení D400 na teleskopickém adaptéru	kus	4,000	14 410,00	57 640,00	CS ÚRS 2020 01
41	K	8949-R100	Montáž příslušenství revizní šachty	kus	16,000	385,00	6 160,00	vlastní
VV			16 "Kompletní provedení montáže, stavební přípomoc, přesun hmot		16,000			
42	M	28661983	žebřík šachtový pro dno DN 1000 dl 2,83m	kus	2,000	7 569,00	15 138,00	CS ÚRS 2020 01
43	M	28661984	žebřík šachtový pro dno DN 1000 dl 4,03m	kus	2,000	11 045,00	22 090,00	CS ÚRS 2020 01
44	M	28661441	dno šachtové tvarované 1000 slepé	kus	4,000	12 210,00	48 840,00	CS ÚRS 2020 01
45	M	28661493	kónus přechodový korugovaný 1000/600	kus	4,000	5 438,00	21 752,00	CS ÚRS 2020 01
46	M	28661942	těsnění pro teleskop a bet. prsteneč	kus	2,000	660,00	1 320,00	CS ÚRS 2020 01
47	M	28661784	revizní šachty D 400-kalový koš pro D 315	kus	4,000	608,00	2 432,00	CS ÚRS 2020 01
48	K	895972114	Zasakovací box z polypropylenu PP s revizí pro vsakování jednořadová galerie objemu do 50 m3	soubor	1,000	385 770,00	385 770,00	CS ÚRS 2020 01

Poznámka k položce:
Sestava:
Akumulační box 105 Ks
Dno uzavřené 105 Ks
Boční deska 1,2m 42 Ks
Vstupní deska 5 Ks

49	K	8959-R200	Dodávka a montáž příslušenství retenčního objektu	soub	1,000	115 060,00	115 060,00	vlastní
----	---	-----------	---	------	-------	------------	------------	---------

Poznámka k položce:
KGU přesuvka 315 5 Ks
KG REDUKCE 315/250 2 Ks
KG REDUKCE 315/200 3 Ks
KG REDUKCE 315/160 1 Ks
Šachtový adaptér 315 5 Ks
KALOVÝ KOŠ 600 TYP D 1 Ks
TELESKOP 600 2 Ks
MŘÍŽ LIT. 600/D400 s odvětráním 2 Ks

P								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1 "Kompletní provedení dodávka, montáž, stavební přípomoc, přesun hmot		1,000			
50	K	8959-R300	Dodávka a montáž regulátor průtoku, regulační prvek typ T 250	soub	1,000	12 100,00	12 100,00	vlastní
	VV		1 "Kompletní provedení dodávka, montáž, stavební přípomoc, přesun hmot		1,000			
	D	998	Přesun hmot				5 637,60	
51	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	37,584	150,00	5 637,60	CS ÚRS 2020 01
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				268 410,40	
	D	711	Retenční nádrže jsou obaleny svařovaným hydroizolačním souvrstvím				268 410,40	
52	K	712391171	Provedení podkladní textilní vrstvy	m2	290,000	53,00	15 370,00	CS ÚRS 2020 01
	P		Poznámka k položce: Dle popisu TZ Obalový materiál Retenční nádrže jsou obaleny svařovaným hydroizolačním souvrstvím. To je tvořeno ochrannou geo- textilií (300 g/m2), která je v přímém kontaktu s akumulačními boxy. Další vrstva je PVC nebo HDPE folie o síle min. 1,5mm. Pokládku a montáž (svařování) musí provést oprávněná firma. Vnější vrstvu opět tvoří geotextilie (500 g/m2). Při montáži je nutné uvažovat s dostatečnými přesahy obalové sestavy. Všechné spoje musí být provedeny všechny spoje folie včetně závlíkové hmoty a také všechny propojení na kanalizační systém (nátok, odtok, odvětrání, revizní šachty).					
53	M	69311172	geotextilie PP s ÚV stabilizací 300g/m2	m2	348,000	43,00	14 964,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		290*1,2		348,000			
54	K	712391172	Provedení ochranné textilní vrstvy	m2	290,000	67,00	19 430,00	CS ÚRS 2020 01
	P		Poznámka k položce: Dle popisu TZ Obalový materiál Retenční nádrže jsou obaleny svařovaným hydroizolačním souvrstvím. To je tvořeno ochrannou geo- textilií (300 g/m2), která je v přímém kontaktu s akumulačními boxy. Další vrstva je PVC nebo HDPE folie o síle min. 1,5mm. Pokládku a montáž (svařování) musí provést oprávněná firma. Vnější vrstvu opět tvoří geotextilie (500 g/m2). Při montáži je nutné uvažovat s dostatečnými přesahy obalové sestavy. Všechné spoje musí být provedeny všechny spoje folie včetně závlíkové hmoty a také všechny propojení na kanalizační systém (nátok, odtok, odvětrání, revizní šachty).					
55	M	69311175	geotextilie PP s ÚV stabilizací 500g/m2	m2	319,000	72,00	22 968,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		290*1,1		319,000			
56	K	711671051	Provedení hydroizolace fólií PVC	m2	290,000	299,00	86 710,00	CS ÚRS 2020 01
	P		Poznámka k položce: Dle popisu TZ Obalový materiál Retenční nádrže jsou obaleny svařovaným hydroizolačním souvrstvím. To je tvořeno ochrannou geo- textilií (300 g/m2), která je v přímém kontaktu s akumulačními boxy. Další vrstva je PVC nebo HDPE folie o síle min. 1,5mm. Pokládku a montáž (svařování) musí provést oprávněná firma. Vnější vrstvu opět tvoří geotextilie (500 g/m2). Při montáži je nutné uvažovat s dostatečnými přesahy obalové sestavy. Všechné spoje musí být provedeny všechny spoje folie včetně závlíkové hmoty a také všechny propojení na kanalizační systém (nátok, odtok, odvětrání, revizní šachty).					
	VV		290		290,000			
57	M	28322004	fólie hydroizolační pro spodní stavbu tl 1,5mm	m2	348,000	219,00	76 212,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		290*1,2		348,000			
58	M	24747001	lepidlo pro lepení a těsnění izolačních pásů	litr	20,000	792,00	15 840,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		20 "NA PROSTUPY		20,000			
59	M	24639003	tmel pro utěsnění napojení pojistných hydroizolačních fólií	litr	20,000	792,00	15 840,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		20 "NA PROSTUPY		20,000			
60	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	1,035	1 040,00	1 076,40	CS ÚRS 2020 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Sanace příčin vlhkostních poruch spodní stavby - Základní škola Osvobození 188 345 25 Hostouň

Objekt:

VRN - VRN

KŠO:

Místo: Základní škola Hostouň, Osvobození 188, Hostouň

Zadavatel:

Město Hostouň, Dobrohostova 110 345 25 Hostouň

Uchazeč:

DSP Domažlický stavební podnik s.r.o.

Projektant:

DEKPROJEKT s.r.o., Tiskařská 10/257, 108 00 Praha

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 27.08.2020

IČ:

DIČ:

IČ:

25200631

DIČ:

CZ25200631

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH		225 500,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	225 500,00	21,00%	47 355,00
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	272 855,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Sanace příčin vlhkostních poruch spodní stavby - Základní škola Osvobození 188 345 25 Hostouň

Objekt:

VRN - VRN

Místo:

Základní škola Hostouň, Osvobození 188, Hostouň

Datum:

27.08.2020

Zadavatel:

Město Hostouň, Dobrohostova 110 345 25 Hostouň

Projektant:

DEKPROJEKT
s.r.o., Tiskařská
10/257, 108 00
Praha

Uchazeč:

DSP Domažlický stavební podnik s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

225 500,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

225 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Sanace příčin vlhkostních poruch spodní stavby - Základní škola Osvobození 188 345 25 Hostouň

Objekt: VRN - VRN

Místo: Základní škola Hostouň, Osvobození 188, Hostouň

Datum: 27.08.2020

Zadavatel: Město Hostouň, Dobrohostova 110 345 25 Hostouň

Projektant: DEKPROJEKT
s.r.o., Tiskařská
10/257, 108 00
Praha

Uchazeč: DSP Domažlický stavební podnik s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

225 500,00

D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady							225 500,00
1	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,000	38 500,00	38 500,00	CS ÚRS 2020 01	
Poznámka k položce: Náklady na vytvoření dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu; 3x listinná provedení+1x elektronické provedení na CD-Rom									
2	K	020001000	Příprava staveniště	Kč	1,000	88 000,00	88 000,00	CS ÚRS 2020 01	
Poznámka k položce: Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi. Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby a ochrana stávajících vedení a zařízení před poškozením Dle popisu TZ Před započtím zemních prací musí být zajištěno na terénu vyznačení tras podzemních vedení inženýrských sítí a jiných překážek. Toto platí i pro trasy inženýrských sítí v blízkosti staveniště, které by mohly být stavební činností narušeny (viz kapitola D.7.4.1).									
3	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	49 500,00	49 500,00	CS ÚRS 2020 01	
Poznámka k položce: Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.									
4	K	034103000	Oplocení staveniště	Kč	1,000	33 000,00	33 000,00	CS ÚRS 2020 01	
Poznámka k položce: Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště.									
5	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	Kč	1,000	16 500,00	16 500,00	CS ÚRS 2020 01	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Hostouň , Základní škola

Objekt: Elektroinstalace

KSO:
Místo: Hostouň

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 09.07.2020

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

DSP
Domažlický stavební podnik s.r.o.
Havlíčková 6, 344 01 Domažlice
IČO: 25200631
DIČ: CZ25200631 (5)

Cena bez DPH 2 219 317,00

		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH	základní	2 219 317,00	21,00%	466 057,00
	snížená	0,00	15,00%	0,00
	zákl. přenesená	0,00	21,00%	0,00
	sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00
	nulová	0,00	0,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 2 685 374,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Hostouň , Základní škola

Objekt: Elektroinstalace

Místo: Hostouň

Datum: 09.07.2020

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Hostouň , Základní škola

Objekt: Elektroinstalace

Místo: Hostouň

Datum: 09.07.2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem bez DPH							2 219 316,90
D		HSV	Práce a dodávky HSV				161 095,00
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				161 095,00
101	K	64764112	Sekání drážek, frézování	soubor	1,000	30 400,00	30 400,00
102	K	64764129	Zednické začistění drážek	soubor	1,000	161 095,00	161 095,00
D		PSV	Práce a dodávky PSV silnoproud				1 870 131,90
D		741	Elektroinstalace - silnoproud				1 782 651,90
103	K	741122501	Montáž lišt plastových vkládacích LV, LHD, včetně spojek a krytu	m	580,000	52,00	30 160,00
104	M	1186843	Lišta hranatá 20x20, bílá	m	350,000	20,50	7 175,00
105	M	1243057	Lišta hranatá LH 50x20/1, bílá	m	230,000	41,00	9 430,00

106	K	741122501	Montáž kanálů plastových EKD, včetně spojek a krytu	m	280,000	70,00	19 600,00
107	M	1214143	Elektroinstalační kanál EKD 120x40, bílý	m	280,000	204,00	57 120,00
108	K	741122501	Montáž žlabů, včetně spojek a nosníků	m	165,000	121,00	19 965,00
109	M	1200222	Žlab MERKUR 2 150/50 GZ	m	165,000	189,00	31 185,00
110	K	741122015	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm ²	m	2 250,000	26,00	58 500,00
111	M	10.671.740	Kabely a vodiče a příslušenství Kabely a vodiče Nízkonapětové napájecí kabely 1-CYKY 3x1,5	M	2 250,000	11,90	26 775,00
112	K	741122016	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5mm ²	m	2 845,000	27,00	76 815,00
113	M	10.828.441	Kabely a vodiče a příslušenství Kabely a vodiče Nízkonapětové napájecí kabely 1-CYKY 3x2,5	M	2 845,000	20,50	58 322,50
114	K	741122032	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm ²	m	673,000	38,00	25 574,00
115	M	10.789.047	Kabely a vodiče a příslušenství Kabely a vodiče Nízkonapětové napájecí kabely 1-CYKY 5x1,5	M	580,000	19,00	11 020,00
116	M	10.878.032	Kabely a vodiče a příslušenství Kabely a vodiče Nízkonapětové napájecí kabely 1-CYKY 5x2,5	M	798,000	38,30	30 563,40
117	K	741122032	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 5x6 až 10 mm ²	m	765,000	30,20	23 103,00
118	M	10.853.476	Kabely a vodiče a příslušenství Kabely a vodiče Nízkonapětové napájecí kabely 1-CYKY 5x10	M	465,000	121,00	56 265,00
119	M	10.852.099	Kabely a vodiče a příslušenství Kabely a vodiče Nízkonapětové napájecí kabely 1-CYKY 5x6	M	300,000	81,00	24 300,00
120	K	741210101	Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových bez zapojení vodičů sestavy hmotnosti do 50 kg	kus	4,000	1 401,00	5 604,00
121	K	741210101	Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových bez zapojení vodičů sestavy hmotnosti do 50 kg	kus	6,000	946,00	5 676,00
122	M	357116520R	Rozváděč pro el. rozvody (viz PD)	kus	7,000	21 000,00	147 000,00
123	M	357116580	Rozváděč pro Datové rozvody (komplet vybavení)	kus	4,000	52 500,00	210 000,00
124	K	741210113R	Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových bez zapojení vodičů sestavy hmotnosti do DMTZ stávajícího rozváděče třídy 2.04 a osazení nového rozváděče D3 a D4	h	50,000	650,00	32 500,00
125	K	741310001	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální vypínačů, řazení 1-jednopólových	kus	68,000	96,00	6 528,00
126	M	358121001R	Spínač vačkový 10A schéma 1103 A8 na panelu s uzamknutím nástavbou střední	kus	68,000	295,00	20 060,00
127	K	741311004	Montáž spínačů speciálních se zapojením vodičů čidla pohybu nástěnného	kus	3,000	455,00	1 365,00
128	M	1223647	Sdělovací a zabezpečovací technika Vstupní systémy, bezdrátové ovládání	ks	3,000	3 740,00	11 220,00
130	K	741313001	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE	kus	61,000	63,00	3 843,00
131	M	345551020	Zásuvka 1n2s0bná 16A ostatní barvy	kus	36,000	157,00	5 652,00
132	M	345551021R	Zásuvka 1n2s0bná 16A ostatní barvy se svodičem přepětí	kus	25,000	1 004,00	25 100,00
133	K	741313003	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2x (2P + PE) dvojnásobná	kus	98,000	82,00	8 036,00
134	M	345551220	Zásuvka 2n2s0bná 16A ostatní barvy	kus	98,000	265,00	25 970,00
135	K	741321041	Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů čtyřpólových nn do 63 A bez krytu	kus	14,000	94,00	1 316,00
136	M	358892120	Chránič proudový 4pólový 40A pracovního proudu 0.03 A	kus	14,000	1 570,00	21 980,00
137	K	741372012	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností přisazených nástěnných reflektorových bez pohybového čidla	kus	42,000	200,00	8 400,00
138	M	348381001R	Svítilna dočasné nouzové osvětlení, IP66 1x9W, 1h	kus	42,000	1 340,00	56 280,00
139	K	741372021	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností přisazených nástěnných panelových, obsahu do 0,09 m ²	kus	86,000	197,00	16 942,00
140	M	348344010	Svítilna s modulem LED 2x1800 lm, spektrum 840, a Al chladič, 38W	kus	86,000	1 993,00	171 398,00
141	K	741372061	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností přisazených stropních panelových, obsahu do 0,09 m ²	kus	75,000	235,00	17 625,00
142	M	348344011R	Svítilna s modulem LED 1300 lm, spektrum 840, a Al chladič, 12W	kus	36,000	1 060,00	38 160,00
143	M	348344012R	Svítilna s modulem LED 2x1300 lm, spektrum 840, a Al chladič, 24W	kus	64,000	1 545,00	98 880,00
144	K	741372151	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů průmyslových závěsných lamp	kus	36,000	397,00	14 292,00
145	M	348344091R	Svítilna průmyslová s modulem LED 15500 lm, spektrum 840, a Al chladič, 156W	kus	36,000	6 370,00	229 320,00

146	K	741810003	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 500 do 1000 tis. Kč	kus	1,000	15 000,00	15 000,00
147	K	741810011	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací Příplatek k ceně 0003 za každých dalších i započatých 500 tis. Kč přes 1000 tis. Kč	kus	3,000	5 100,00	15 300,00
148	K	998741101	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,952	3 500,00	3 332,00
D 749 Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce							87 480,00
149	K	740991112R	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky SW, oživení, zaškolení	soubor	1,000	24 500,00	24 500,00
150	K	740991120R	Materiál nosný, lišty krabice.	kpl	1,000	60 880,00	60 880,00
151	K	740991113R	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky značení trasy vedení	m	2,000	1 050,00	2 100,00
D M Práce a dodávky M slaboproud EZS + data							142 240,00
D 742 Elektroinstalace - slaboproud data							136 286,00
152	K	74211257R	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky Monitor statistiky výroby a časového přehledu, napojení do internetu, včetně ukládání dat, čtení dat pro výukové a prezentační účely, vč. propojovacích kabelů	ks	1,000	38 600,00	38 600,00
153	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15	m	3 860,000	17,50	67 550,00
154	M	341210021R	kabel sdělovací s Cu jádrem SYKY 4x2x0,5 mm	m	720,000	9,20	6 624,00
155	M	341210051R	kabel sdělovací s Cu jádrem SYKY 4x2x0,5 mm	m	580,000	9,20	5 336,00
156	M	341103430R	datový kabel UTP CAD5E koncovka na drát	m	2 560,000	7,10	18 176,00
157	K	360410033R	Montáž zásuvek datových, cat 5 2xRJ45	kus	47,000	254,00	11 938,00
158	M	357116647R	Zásuvka datová 2xRJ45, cat 5e	kus	47,000	260,00	12 220,00
159	K	360410035R	Montáž zásuvek datových, cat 5 1xRJ45	kus	26,000	236,00	6 136,00
160	M	404830101R	Zásuvka datová 2xRJ45, cat 5e	kus	26,000	229,00	5 954,00
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							45 850,00
D 58-M Revize vyhrazených technických zařízení							5 850,00
161	K	580107009R	Pomocné práce při revizích demontáž a opětná montáž krytu Montáž elektrického přístroje, spotřebiče nebo krabice	kus	9,000	650,00	5 850,00
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							40 000,00
162	K	013244000	Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) pro provádění stavby	...	1,000	30 000,00	30 000,00
163	K	013254000	Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby	...	1,000	10 000,00	10 000,00