

Pobočka městské knihovny v Praze a kulturní centrum

Sestavení nákladů stavby

obj.č.	název	ZRN	VRN	součet	DPH	CELKEM
SO 01	Rekonstrukce části stáv.objektu	11 898 778	107 089	12 005 867	2 521 232	14 527 099
SO 02	Anglický dvorek	2 065 154	18 586	2 083 740	437 585	2 521 326
SO 03	Ohrada na nádoby na odpad	31 700	285	31 985	6 717	38 702
SO 04	Sadové úpravy	22 324	335	22 659	4 758	27 417
		14 017 956	126 296	14 144 252	2 970 293	17 114 544


DEREZA s.r.o. ©
Libocká 685/43d 162 04 Praha 6
tel: +420 224 942 676 (23)
DIČ: CZ48036315

1
Zelen 131.

Krycí list CENOVÉ NABÍDKY

Stavba : Pobočka městské knihovny v Praze a kulturní centrum
SO 01 Rekonstrukce části stáv.objektu

		IČO	DIČ
Objednatel:	Městská část Praha 3 Havlíčkově náměstí 700/9		
Projektant:	ARCHITEKTONICKÝ ATELIÉR PROJEKTIL		
Zhotovitel:			
Zástupce			
Zpracovatel PP:			
Uživatel:			
Jiné údaje:			
Název MJ :	Počet MJ:	Náklady na MJ:	
JKSO:	Ev.č.typ.proj.:	Cenová úroveň:	2014
Reg. Číslo:	Zakázka:		

Rozpočtové náklady v korunách

Základní rozpočtové náklady				Vedlejší rozpočtové náklady		
1	ZRN PROFESE	Dodávka		13	zařízení staveniště	107 089 Kč
2		Montáž	4 526 047	14		0
3	ZRN prací stavebních	HSV	3 942 780	15		0
4		PSV	3 429 951	16		
5	ZRN celkem (ř. 1-4)		11 898 778	17		
6	HZS a jiné nákl. hl. II/III		0	18		
7	Jiné náklady - rezerva			19		
8	Hlava II/III celkem (ř. 5-7)		11 898 778	20		
9				21		
10				22		
11				23		
12	Součet (ř. 8-11)		11 898 778	24		
				25	VRN celkem (ř. 13-24)	107 089
DEREZA s.r.o. IČO Libocká 685/431, 162 00 Praha 6 tel. +420 224 842 076 (33) DIČ: CZ45036315				Celkové náklady		
				26	Celkem (ř. 12+25)	12 005 867
				27	DPH 21%	2 521 232
				28		
				29		
				30	Celkem (ř. 26-29)	14 527 099

Vypracoval :

Podpis

Razítko

Název stavby v evid.

Název objektu v evid.

Číslo záznamu v evid.

Datum

březen 2014

132

Stavba : Pobočka městské knihovny v Praze a kulturní centrum SO 01

Investor : Městská část Praha 3

březen 2014

REKAPITULACE NÁKLADŮ HSV

1	Zemní práce	195 152 Kč
2	Základy	81 681 Kč
800-2	Zvláštní zákládání	609 987 Kč
3	Svislé a kompletní konstrukce	307 671 Kč
4	Vodorovné konstrukce	169 911 Kč
61	Úpravy povrchů vnitřní	578 111 Kč
62	Úpravy povrchů vnějších	219 120 Kč
63	Podlahy a podlahové konstrukce	361 898 Kč
9	Bourání	916 764 Kč
99	Dokončovací konstrukce a lešení	502 485 Kč
PRÁCE HSV CELKEM		3 942 780 Kč

REKAPITULACE NÁKLADŮ PSV

711	Izolace proti vodě	55 171 Kč
713	Izolace tepelné	62 242 Kč
763	Tesařské a sádkarton.konstrukce	283 140 Kč
766	Konstrukce truhlářské	112 265 Kč
767	Konstrukce zámečnické	2 054 913 Kč
777	Podlahy ze syntetických hmot	656 972 Kč
783	Nátěry	80 528 Kč
784	Malby	87 541 Kč
900	Kompletace, vybavení	37 178 Kč
PRÁCE PSV CELKEM		3 429 951 Kč

ZRN stavebních prací

7 372 731 Kč

REKAPITULACE PROFESE

731	Vytápění	587 710 Kč
721	Zdravotní technika	662 508 Kč
751	Vzduchotechnika	1 379 357 Kč
21 - M	Elektroinstalace silnoproud	416 813 Kč
	Elektroinstalace slaboproud	691 556 Kč
	M a R	229 104 Kč
	Domovní výtah / vertikální plošina	559 000 Kč
PROFESE CELKEM		4 526 047 Kč

ZRN CELKEM

11 898 778 Kč

133.

SOUPIS PRACÍ SO 01 Rekonstrukce části stáv. objektu				Stavební část			
Stavba : Pobočka městské knihovny v Praze a kulturní centrum				březen 2014			
Investor : Městská část Praha 3							
P.C.	Kód položky	Popis		MJ	Počet	Cena jednotková	Cena celkem
1	3	4		5	6,00	7	8

Práce a dodávky HSV

1

Zemní práce

1	131 10-1102	Hloubení nezapažených jam v hor. 3 do 1000 m3	m3	0,00	368,0	-	Kč
2	131 20-1109	Příplatek za lepivost - hloubení nezapažených jam v hor. 3	m3	0,00	16,4	-	Kč
3	131 20-1101	Hloubení rýh do š. 600 mm v hor. 3	m3	0,00	380,00	-	Kč
4	132 30-1109	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor. 3	m3	0,00	188,00	-	Kč
5	131 20-1201	Hloubení rýh š. 600-2000 mm v hor. 3	m3	74,91	416,00	31 161,8	Kč
6	132 20-1209	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60-200 cm v hor. 3	m3	37,45	17,60	659,2	Kč
7	139 71-1101	Vykopávka v uzavřených prostorách v hor. 1-4	m3	67,38	1 350,00	90 957,8	Kč
8	171 10-1102	Uložení sypaniny do násypů zhuštěných na 96% PS	m3	12,10	35,50	429,4	Kč
9	162 20-1102	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 50 m	m3	24,19	27,00	653,2	Kč
10	162 70-1105	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m	m3	130,19	235,00	30 594,1	Kč
11	162 70-1109	Příplatek k vod. přemístění hor. 1-4 za další 1 km = 5 X	m3	650,94	24,00	15 622,5	Kč
12	171 20-1201	Uložení sypaniny na skládku	m3	130,19	12,60	1 640,4	Kč
13	171 20-1211	Poplatek za uložení na skládku	m3	130,19	180,00	23 433,8	Kč
SOUČET - Zemní práce							195 152,3 Kč

2

Základy

14	279 32-2512	Železobeton základových zdí C 30/37XC4 , XF4 - opěrná zeď	m3	5,42	2 670,0	14 479,3	Kč
15	273 35-1215	Bednění stěn základových desek - zřízení	m2	36,86	181,0	6 670,8	Kč
16	273 35-1216	Díto, ale odstranění	m2	36,86	41,0	1 511,1	Kč
17	279 11-3134s	Základové zdi tl. 300 mm z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu C 20/25	m2	0,00	955,0	-	Kč
18	279 36-1821	Výztuž základových zdí z oceli 10505	tun	0,78	23 400,0	18 146,3	Kč
19	273 32-1411	Železobeton základových desek, pasů C 20/25	m3	7,54	2 290,0	17 257,4	Kč
20	272 31-3611	Beton prostý základových desek C 16/20 - podkl. mazanina 60 mm	m3	2,26	2 210,0	4 996,4	Kč
21	274 36-2021	Výztuž základových desek ze svař. sítě Kari 150/150/6 mm	tun	0,26	28 400,0	7 370,1	Kč
22	Pořizovací cena	Vlepení výztuže do stáv. beton. konstrukcí	kpl	1,00	11 250,0	11 250,0	Kč
SOUČET - Základy							81 681,3 Kč

139.

SOUPIS PRÁCI				Stavební část			
SO 01 Rekonstrukce části stáv. objektu				březen 2014			
Stavba : Pobočka městské knihovny v Praze a kulturní centrum							
Investor : Městská část Praha 3							
P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Počet	Cena jednotková	Cena celkem	
1	3	4	5	6,00	7	8	

800-2 Zvláštní základy

23	225 51-1112	Vrty pro záporny průměr 250 mm	m	144,00	1800	230 400,0 Kč	
24	151 71-1111	Osazení ocel. zápor do 8 m.vč. Závlaky a obsypu	m	144,00	490	70 560,0 Kč	
25	Pořizovací cena	Dodávka ocel.válcovaných nosníků	kg	4 998,38	25	124 959,6 Kč	
26	151 72-1112	Dřevěné pažení tl. 80 mm	m ²	111,70	920	102 764,5 Kč	
27	153 71-2111	Převážka ocelová HEB 200	bm	26,47	1900	50 293,0 Kč	
28	153 89-1112	Osazení ocel konstrukce rozpěr	kg	525,60	19	9 986,4 Kč	
29	Pořizovací cena	Dodávka ocel.trubky 194/6,3 mm	kg	525,60	25	13 140,0 Kč	
30	153 89-1121	Odstanění ocel.konstrukce rozpěr	kg	525,60	15	7 884,0 Kč	
SOUČET - Zvláštní základy						609 987,5 Kč	

3 Svěslé a kompletní konstrukce

31	311 23-8116	Zdivo nosné z cihel Porotherm P15 tl.300 mm	m ²	13,26	1 060,0	14 055,6 Kč	
32	311 23-8116	Zdivo nosné z cihel Porotherm P15 tl.300 mm	m ²	23,47	1 060,0	24 881,7 Kč	
33	342 24-8112	Příčky z cihel Porotherm P10 tl.115 mm na MVC	m ²	167,15	509,0	85 077,3 Kč	
34	342 24-8110	Příčky z cihel Porotherm P10 tl.80 mm na MVC	m ²	45,27	414,0	18 741,8 Kč	
35	310 23-8211	Dozdívky a zazdívky z cihel pál.plyných na MVC	m ³	4,94	3 696,0	18 267,9 Kč	
36	311 11-3132s	Zdivo z tvárníc broušených ztraceného bednění tl.200 mm beton C16/20	m ²	61,39	960,0	58 932,0 Kč	
37	311 11-3131s	Zdivo z tvárníc broušených ztraceného bednění tl.150 mm beton C16/20	m ²	37,68	750,0	28 260,0 Kč	
38	342 27-2523	Přízdívky porobetonové tl.150 mm	m ²	3,20	731,5	2 340,8 Kč	
39	342 27-2148	Přízdívky porobetonové tl.50 mm	m ²	19,40	357,5	6 935,5 Kč	
40	342 27-2248	Přízdívky porobetonové tl.75 mm	m ²	23,10	451,0	10 418,1 Kč	
41	342 27-2323	Příčky porobetonové tl.100 mm	m ²	16,40	537,9	8 821,6 Kč	
42	342 29-1122	Ukrojení příčky nerez kotvami k cihel.konstrukci	bm	18,00	91,9	1 653,3 Kč	
43	342 29-1132	Ukrojení příčky nerez kotvami k betoni.konstrukci	bm	27,20	97,9	2 662,9 Kč	
44	311 36-1821	Výztuž základových zdí z oceli 10505	tun	0,51	25 740,0	13 126,9 Kč	
45	317 16-8112	Překlady keramické ploché š 115 mm v 71 mm dl.1250 mm - 002	ks	6,00	269,5	1 617,0 Kč	
46	317 16-8113	Překlady keramické ploché š 115 mm v 71 mm dl.1500 mm - 001	ks	1,00	311,3	311,3 Kč	
47	Pořizovací cena	Překlad z betonových věncovek š. 190 mm, výšky 190 mm - 004	bm	1,20	475,2	570,2 Kč	
48	317 32-1511	Překlad z betonu C 20/25 - 004	m ³	0,06	2 783,0	160,3 Kč	
49	317 35-1101	Bednění překladů - zřízení	m ²	1,68	537,9	903,7 Kč	

135.

SOUPIS PRACÍ SO 01 Rekonstrukce části stáv. objektu						Stavební část	
Stavba : Pobočka městské knihovny v Praze a kulturní centrum						březen 2014	
Investor : Městská část Praha 3							
P.C.	Kód položky	Popis	MJ	Počet	Cena jednotková	Cena celkem	
1	3	4	5	6,00	7	8	
50	317 35-1102	Bednění překladů - odstranění	m2	1,68	148,5	249,5 Kč	
51	317 36-1821	Výztuž překladů ocel 10505	tun	0,01	23 400,0	134,8 Kč	
52	Opravy krycí vrstvy výztuže - očištění povrchu a nanesení stříkaného betonu C20/25						7 200,0 Kč
53	Pořizovací cena Výplň dutin a otvorů ve sloupech						1 305,0 Kč
54	Pořizovací cena Betonové cihly povrchově upraveny stříkaným betonem C20/25						378,0 Kč
55	Pořizovací cena Překlad z betonových věncovek š. 190 mm, výšky 190 mm - 004						518,4 Kč
56	317 94-1123	Osazování ocel.válcovaných nosníků 140 mm dle tabulky 003	tun	0,003	22 100,0	66,3 Kč	
57	Pořizovací cena Dodávka ocel.válcovaných nosníků L 50/30/3 mm						81,0 Kč
			SOUČET - Svislé a kompletní konstrukce				307 670,8 Kč
4 Vodorovné konstrukce							
58	411 32-1313	Stropy deskové ze železobetonu C 16/20	m3	12,94	2 800,0	36 218,5 Kč	
59	411 35-4213	Bednění stropů ztracené z trapézových plechů tl.0,75 mm	m2	37,23	359,0	13 364,9 Kč	
60	411 35-1101	Bednění stropů deskových, bednění vlastní -zřízení ,systémové	m2	37,12	354,0	13 139,9 Kč	
61	411 35-1102	Bednění stropů deskových, vlastní - odstranění	m2	37,12	120,0	4 454,2 Kč	
62	411 35-4173	Podpěrná konstrukce stropů - zřízení	m2	37,12	144,0	5 345,1 Kč	
63	411 35-4174	Podpěrná konstrukce stropů - odstranění	m2	37,12	70,0	2 598,3 Kč	
64	411 36-1821	Výztuž stropů z betonářské oceli 10505	tun	1,42	23 400,0	33 331,2 Kč	
65	411 36-2021	Výztuž stropů svařovanou sítí z sítí Kari	tun	0,15	19 600,0	3 000,6 Kč	
66	417 32-1414	Ztužující věnce železobeton C 20/25	m3	0,30	2 460,0	743,9 Kč	
67	417 35-1115	Bednění ztužující věnce -zřízení	m2	4,31	350,0	1 506,8 Kč	
68	411 35-1116	Bednění ztužující věnce - odstranění	m2	4,31	100,0	430,5 Kč	
69	411 36-1821	Výztuž ztužující věnce z betonářské oceli 10505	tun	0,02	23 400,0	378,1 Kč	
70	Pořizovací cena Osazení ocel.nosníků na kotvy HIT HY						3 198,7 Kč
71	Pořizovací cena Dodávka ocel.válcovaných nosníků IPE č.120						1 527,6 Kč
72	Pořizovací cena Dodávka ocel.válcovaných nosníků L 60/60/6						398,8 Kč
73	430 32-1313	Schodišťové konstrukce, železobeton C 16/20	m3	2,43	3 800,0	9 221,1 Kč	
74	430 36-1821	Výztuž schodišťových konstrukcí z oceli 10505	m2	0,17	23 400,0	4 062,0 Kč	
75	431 35-1121	Bednění schodišťových konstrukcí přímočarých - zřízení	m2	16,41	450,0	7 384,5 Kč	
76	433 35-1122	Bednění schodišťových konstrukcí - odstranění	m2	16,41	68,0	1 115,9 Kč	
77	Pořizovací cena Schodiště z prefa dílů 3x350/1000mm 24.2 002 kompletní provedení						27 500,0 Kč
78	Pořizovací cena Kolevní a pomocné prvky,vlepování výztuže						990,0 Kč
			SOUČET - Vodorovné konstrukce				169 910,6 Kč

136

SOUPIS PRÁCI SO 01 Rekonstrukce části stáv.objektu							Stavební část	
Stavba : Pobočka městské knihovny v Praze a kulturní centrum							březen 2014	
Investor : Městská část Praha 3								
P.C.	Kód položky	Popis	MJ	Počet	Cena jednoková	Cena celkem		
1	3	4	5	6,00	7	8		

61 Úpravy povrchů vnitřní

79	612 14-2001s	Potažení stěn pleťem - perlinkou	m2	1 394,33	94,0	131 067,1 Kč
80	612 32-1141	Omitka váp.cementová štuková	m2	1 394,33	210,0	292 809,5 Kč
81	611 32-1141	Omitka váp.cementová štuková - stropů	m2	390,15	230,0	89 734,5 Kč
82	611 14-2001s	Potažení stropů pleťem - perlinkou	m2	390,15	120,0	46 818,0 Kč
83	611 42-1231	Oprava omítek vnitřních štukových - stropů do 10%	m2	210,50	84,0	17 682,0 Kč
SOUČET - Úpravy povrchů vnitřní						578 111,2 Kč

62 Úpravy povrchů vnějších

84	622 42-2121	Oprava omítek vnějších váp.cem.štukových - stěn do 10%	m2	103,9	58,0	6 025,2 Kč
85	622 25-2001	Montáž soklových základních lišt	bm	54,2	64,0	3 471,0 Kč
86	Pořizovací cena	Dodávka např. - Weber sokl 143mm tl.1,0mm/2m	bm	56,9	63,0	3 587,6 Kč
87	622 14-3003	Montáž rohových lišt s tkaninou	bm	106,5	23,5	2 501,8 Kč
88	Pořizovací cena	Dodávka např. - Weber roh kombi AL 2,5	bm	111,8	27,0	3 018,1 Kč
89	622 14-3004	Montáž APU lišt	bm	106,5	20,5	2 182,4 Kč
90	Pořizovací cena	Dodávka např. - Zatepovací okenní profil s tkaninou 9mm	bm	111,8	24,0	2 682,8 Kč
91	622 21-1031	Kontaktní zateplení tl.120-160 mm z polystyren.desek - montáž	m2	122,2	386,0	47 154,6 Kč
92	Pořizovací cena	Dodávka např. Fasádní polystyren Polystyren EPS 100 F 140 mm	m2	124,6	294,0	36 634,0 Kč
93	622 61-1132	Nátěr fasády dvojnásobný vč.penetrace	m2	122,2	156,0	19 057,3 Kč
94	622 21-100x	Kontaktní zateplení soklový polystyren tl.140 mm - kompletní provedení	m2	100,9	920,0	92 805,0 Kč
SOUČET - Úpravy povrchů vnějších						219 119,8 Kč

63 Podlahy a podlahové konstrukce

95	631 31-1126	Mazanina z betonu prostého C25/30 tl.80-120 mm	m3	3,75	2 830,0	10 612,5 Kč
96	631 36-1921	Výztuž mazanin svař.sítí	tun	0,05	21 100,0	995,6 Kč
97	632 45-3416s	Potěr samonivelační tl.50 mm ,strojně hlazený P01	m2	95,92	350,0	33 572,0 Kč
98	632 45-3416s	Potěr samonivelační tl.35 mm ,strojně hlazený P02+04	m2	299,81	320,0	95 939,2 Kč
99	632 45-3414s	Potěr samonivelační tl.20 mm ,strojně hlazený P11+P12	m2	361,21	280,0	101 138,8 Kč
100	632 45-3411	Potěr samonivelační tl.5 mm ,strojně hlazený P13+14	m2	16,79	202,0	3 391,6 Kč
101	631 31-9222	Příplatek za vyztužení polymer.vlákný 3kg/m3	m3	50,21	500,0	25 105,2 Kč
102	631 31-9XXX	Nápojevací můstek - penetrace P02+04	m2	299,81	79,0	23 685,0 Kč
103	Pořizovací cena	Asfaltový chodník - kompletní skladba	m2	10,00	1 200,0	12 000,0 Kč
104	Pořizovací cena	Chodník z beont.dlažby - kompletní skladba	tun	52,00	958,5	49 842,0 Kč
105	Pořizovací cena	Doplňení stáv.podlahy v 1pp pro kanalizaci - kompletní skladba	m2	9,18	612,0	5 616,0 Kč
106	635 11-1242s	Náryp hutněný z kameniva HDK 0-63 mm K01	m3	0,00	0,0	- Kč
SOUČET - Podlahy a podlahové konstrukce						361 897,8 Kč

134.

SOUPIS PRACÍ SO 01 Rekonstrukce části stáv. objektu						Stavební část	
Stavba : Pobočka městské knihovny v Praze a kulturní centrum						březen 2014	
Investor : Městská část Praha 3							
P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Počet	Cena jednotková	Cena celkem	
1	3	4	5	6,00	7	8	
9 Bourání							
107	962 03-1132	Bourání přiček cihelných tl. do 10 cm	m2	661,89	62	41 037,2 Kč	
108	962 03-1133	Bourání přiček cihelných tl. do 15 cm	m2	31,85	74,5	2 372,6 Kč	
109	962 03-2231	Bourání zdiva z cihel na MVC	m3	118,11	485	54 921,9 Kč	
110	971 03-3561	Vybourání otvorů ve zdivu cihel na MVC do 1 m2 a tl.600 mm	m3	1,30	1090	1 415,9 Kč	
111	971 05-4491	Vybourání žel.bet.stropní konstrukce do 1m2 tl.přes 80 mm	m3	0,63	315	199,6 Kč	
112	978 01-3191	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	632,89	49	31 011,8 Kč	
113	978 01-1121	Otlučení omítek vnitřních stropů v rozsahu do 10 %	m2	210,50	5,7	1 199,9 Kč	
114	978 01-1191	Otlučení omítek vnitřních stropů v rozsahu do 100 %	m2	390,15	62,5	24 384,4 Kč	
115	978 01-5221	Otlučení omítek vnějších stupně I-IV v rozsahu do 10 %	m2	103,88	3,75	389,6 Kč	
116	Pořizovací cena	Odstanění stáv.zateplení	m2	103,88	13,5	1 402,4 Kč	
117	963 05-3935	Bourání žel.betonových schodišť	m2	8,07	705	5 686,5 Kč	
118	965 04-2141	Bourání podkladů z betonu do 100 mm	m3	24,45	1800	44 004,2 Kč	
119	965 08-1213	Bourání keramických dlaždic do 10 mm	m2	23,15	42	972,2 Kč	
120	965 08-1223	Bourání keramických dlaždic přes 10 mm	m2	206,84	60,5	12 513,6 Kč	
121	776 51-1820	Odstanění povlakových podlah	m2	46,00	58	2 668,1 Kč	
122	Pořizovací cena	Vybourání stáv.podlahy v 1pp pro kanalizaci - kompletní skladba	m2	9,2	97,2	892,0 Kč	
123	Pořizovací cena	Vybourání stáv.živého chodníku - kompletní skladba	m2	153,00	103	15 759,0 Kč	
124	968 06-2355	Vybourání dřevěných rámu oken	m2	7,87	116	912,9 Kč	
125	968 07-2746	Vybourání kovových stěn,oken a dveří	m2	126,39	73,5	9 289,3 Kč	
126	968 07-2455	Vybourání ocel. zárubní	m2	28,04	177	4 963,1 Kč	
127	968 07-2456	Vybourání ocel. zárubní dvoukřídlových	m2	17,40	136	2 366,4 Kč	
128	968 07-1125	Vyvěšení dveřních křidel	ks	39,00	15,3	596,7 Kč	
129	968 07-2875	Vybourání ocelových mříží	m2	5,00	70	350,0 Kč	
130	Pořizovací cena	Vybourání stáv.výtahu	kpl	1,00	80000	80 000,0 Kč	
131	978 05-9511	Odsekání vnitřních obkladů stěn - odhad	m2	65,00	90,5	5 882,5 Kč	
132	979 08-2111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	tun	519,14	428	222 191,6 Kč	
133	979 08-2121	Za každých dalších 5 m	tun	1 038,28	39,5	41 012,0 Kč	
134	979 08-1111	Vodorovné přemístění suti na skládku do 1 km	tun	519,14	230	119 402,0 Kč	
135	979 08-1121	Příplatek za dalších započatých 1 km	tun	7 267,95	14	101 751,3 Kč	
136	979 09-8231	Uložení suti na skládku bez zhuštění + poplatek za uložení	tun	519,14	168	87 215,4 Kč	
SOUČET - Bourání					916 763,9 Kč		
9 Dokončovací konstrukce a lešení							
137	941 11-1112	Montáž lešení leh.řad.s podlahami.š.do 1 m, H 10-25 m	m2	267,0	34,0	9 078,7 Kč	
138	941 11-1212	Příplatek za každý den použití lešení - 35 dnů	m2	9 345,7	1,0	9 345,7 Kč	
139	941 11-1812	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami.š.1 m, H 30 m	m2	267,0	32,0	8 544,6 Kč	
140	Pořizovací cena	Dodávka a montáž nerez listů na schodiště - 24.2.001+002	bm	14,7	340,0	5 008,2 Kč	

Ben! B.S.

SOUPIS PRACÍ SO 01 Rekonstrukce části stáv. objektu				Stavební část		
Stavba : Pobočka městské knihovny v Praze a kulturní centrum				březen 2014		
Investor : Městská část Praha 3						
P.C.	Kód položky	Popis	MJ	Počet	Cena jednotková	Cena celkem
1	3	4	5	6,00	7	8
141	Pořizovací cena	Čistící zona 55/10/2255 mm - 71.1 101	kpl	1,0	59 430,0	59 430,0 Kč
142	Pořizovací cena	Čistící zona 2065/1960 mm - 71.1 001	kpl	1,0	19 300,0	19 300,0 Kč
143	952 90-1111	Výčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	802,0	54,0	43 308,5 Kč
144	998 01-1003	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstr.zděnou do 24 m	tun	1 001,3	348,0	348 469,3 Kč
SOUČET - Dokončovací konstrukce a lešení						502 485,1 Kč

711 Izolace proti vodě						
1	711 11-1001	Izolace proti vlhkosti nátěr ALP, za studena	m2	47,3	8,0	378,2 Kč
2	711 11-2001	Dtto, ale svisle	m2	101,4	15,0	1 520,4 Kč
3	Pořizovací cena	Dodávka lak asfaltový penetrační např. Dekprimer	kg	53,5	39,0	2 086,9 Kč
4	711 11-1053	Izolace proti vlhkosti krystalizující nátěr	m2	4,0	45,0	180,0 Kč
5	Pořizovací cena	Dodávka krystalizující nátěr	kg	6,0	140,0	840,0 Kč
6	711 11-311x	Izolace proti vlhkosti těsnící stěrka vč. penetrace - sprcha	m2	6,0	104,0	624,0 Kč
7	Pořizovací cena	Doplnění izolace včetně napojení na stáv. izolaci - 1 pp	m2	10,1	135,0	1 362,7 Kč
8	711 14-1559	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením	m2	47,3	64,0	3 025,9 Kč
9	711 14-2559	Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením	m2	101,4	84,0	8 514,2 Kč
10	Pořizovací cena	Dodávka modifikovaného pásu např. GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL	m2	176,0	127,0	22 352,5 Kč
11	711 13-2230	Izolace nópovou folii - svislá	m2	101,4	128,0	12 974,1 Kč
12	998 71-1202	Přesun hmot výšky do 12 m	%	3,21		1 312,4 Kč
SOUČET - Izolace proti vodě						55 171,4 Kč

713 Izolace tepelné						
13	713 12-1111	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá	m2	201,4	36,00	7 250,7 Kč
14	Pořizovací cena	Dodávka izolace - podlahový polystyren tl. 40mm	m2	97,8	110,00	10 762,2 Kč
15	Pořizovací cena	Dodávka izolace - podlahový polystyren tl. 140mm	m2	32,4	390,00	12 630,2 Kč
16	Pořizovací cena	Dodávka izolace - minerál.vlna polotuhá 140mm	m2	75,2	340,00	25 572,0 Kč
17	713 19-1132	Prekrytí podlahy separační folií Pe 0,2 mm P01	m2	95,9	18,00	1 726,6 Kč
18	713 19-113x	Prekrytí podlahy separační geotextilií 100g/m2 P21	m2	73,7	43,00	3 170,7 Kč
19	998 71-3202	Přesun hmot výšky do 12 m	%	1,95		1 129,9 Kč
SOUČET - Izolace tepelné						62 242,1 Kč

763 Tesařské a sádrokartonové konstrukce						
20	763 13-1551	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. PO 01	m2	41,9	720,0	30 146,4 Kč
21	763 43-103x	Podhled akustický PO 02	m2	156,3	740,0	115 632,4 Kč
		70,97+15,84+5,04+64,41				
22	763 22-1121s	Předstěna SDK na ocel. konstr.z profilů CW,UW	m2	60,8	520,0	31 591,6 Kč

Dem 139

SOUPIS PRACÍ SO 01 Rekonstrukce části stáv. objektu				Stavební část			
Stavba : Pobočka městské knihovny v Praze a kulturní centrum				březen 2014			
Investor : Městská část Praha 3							
P.C.	Kód položky	Popis	MJ	Počet	Cena jednotková	Cena celkem	
1	3	4	5	6	7	8	
141	Pořizovací cena	Čistící zona 5510/2255 mm - 71.1 101	kpl	1,0	59 430,0	59 430,0 Kč	
142	Pořizovací cena	Čistící zona 2065/1960 mm - 71.1 001	kpl	1,0	19 300,0	19 300,0 Kč	
143	952 90-1111	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	802,0	54,0	43 308,5 Kč	
144	998 01-1003	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstr.zděnou do 24 m	tun	1 001,3	348,0	348 469,3 Kč	
SOUČET - Dokončovací konstrukce a lešení						502 485,1 Kč	

711		Izolace proti vodě					
1	711 11-1001	Izolace proti vlhkosti nátěr ALP, za studena	m2	47,3	8,0	378,2 Kč	
2	711 11-2001	Dto,ale svisle	m2	101,4	15,0	1 520,4 Kč	
3	Pořizovací cena	Dodávka lak asfaltový penetrační např Dekprimer	kg	53,5	39,0	2 086,9 Kč	
4	711 11-1053	Izolace proti vlhkosti krystalizující nátěr	m2	4,0	45,0	180,0 Kč	
5	Pořizovací cena	Dodávka krystalizující nátěr	kg	6,0	140,0	840,0 Kč	
6	711 11-311x	Izolace proti vlhkosti těsnící stěrkou v penetrace - sprcha	m2	6,0	104,0	624,0 Kč	
7	Pořizovací cena	Doplnění izolace včetně napojení na stáv.izolaci - 1pp	m2	10,1	135,0	1 362,7 Kč	
8	711 14-1559	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením	m2	47,3	64,0	3 025,9 Kč	
9	711 14-2559	Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením	m2	101,4	84,0	8 514,2 Kč	
10	Pořizovací cena	Dodávka modifikovaného pásu např. GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL	m2	176,0	127,0	22 352,5 Kč	
11	711 13-2230	Izolace novovou folií - svislá	m2	101,4	128,0	12 974,1 Kč	
12	998 71-1202	Přesun hmot výšky do 12 m	%	3,21		1 312,4 Kč	
SOUČET - Izolace proti vodě						55 171,4 Kč	

713		Izolace tepelné					
13	713 12-1111	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá	m2	201,4	36,00	7 250,7 Kč	
14	Pořizovací cena	Dodávka izolace - podlahový polystyren tl. 40mm	m2	97,8	110,00	10 762,2 Kč	
15	Pořizovací cena	Dodávka izolace - podlahový polystyren tl. 140mm	m2	32,4	390,00	12 630,2 Kč	
16	Pořizovací cena	Dodávka izolace - minerál.vlna polotuhá 140mm	m2	75,2	340,00	25 572,0 Kč	
17	713 19-1132	Překrytí podlahy separační folií Pe 0,2 mm P01	m2	95,9	18,00	1 726,6 Kč	
18	713 19-113x	Překrytí podlahy separační geotextilií 100g/m2 P21	m2	73,7	43,00	3 170,7 Kč	
19	998 71-3202	Přesun hmot výšky do 12 m	%	1,95		1 129,9 Kč	
SOUČET - Izolace tepelné						62 242,1 Kč	

763		Tesařské a sádrokartonové konstrukce					
20	763 13-1551	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. PO 01	m2	41,9	720,0	30 146,4 Kč	
21	763 43-103x	Podhled akustický PO 02	m2	156,3	740,0	115 632,4 Kč	
		70,97+15,84+5,04+64,41					
22	763 22-1121s	Předstěna SDK na ocel. konstr.z profilů CW,UW	m2	60,8	520,0	31 591,6 Kč	

Jan 140.

SOUPIS PRACÍ SO 01 Rekonstrukce části stáv. objektu				Stavební část			
Stavba : Pobočka městské knihovny v Praze a kulturní centrum				březen 2014			
Investor : Městská část Praha 3							
P.C.	Kód položky	3	Popis	MJ	Počet	Cena jednotková	Cena celkem
1			4	5	6,00	7	0
23	Pořizovací cena	PO podhled - 45 mín. - SDK 15 mm na zavěšeném ocelovém rástru		m2	30,0	770,0	23 100,0 Kč
24	Pořizovací cena	Interier, příčka skladba 103		m2	27,8	950,0	26 410,0 Kč
25	763 17-2312	Montáž revizních dvířek do SDK podhledu 200/250 mm		ks	9,0	220,0	1 980,0 Kč
26	763 17-2315	Montáž revizních dvířek do SDK podhledu 600/600 mm		ks	6,0	430,0	2 580,0 Kč
27	Pořizovací cena	Revizní dvířka 200/250 mm - 32.8 001		ks	9,0	2 520,0	22 680,0 Kč
28	Pořizovací cena	Revizní dvířka 600/600 mm - 32.8 002		ks	6,0	4 130,0	24 780,0 Kč
29	998 76-3402	Přesun hmot výšky do 12 m		%	1,52		4 239,3 Kč
SOUČET - Tesařské a sádrokartonové konstrukce							283 139,6 Kč

766

Konstrukce truhlářské - podrobný popis viz tabulky

knc = kompletní nabídková cena za prvek dle specifikace v tabulkách, kde platí
Všeobecné podmínky C766 pro montážní práce + poř.cena za dodávku

30	766 66 knc	Dveře vnitřní 1000/2100 s ocel. zárubní - označ. 32.2 001+002	ks	2,0	5 920,0		11 840,0 Kč
31	766 66 knc	Dito, ale 800/2100 mm - označ. 32.2 003+004	ks	4,0	5 285,0		21 140,0 Kč
32	766 66 knc	Dito, ale 1000/2100 mm - označ. 32.2 005	ks	1,0	5 607,0		5 607,0 Kč
33	766 66 knc	Dito, ale 900/2100 mm - označ. 32.2 006	ks	1,0	5 392,0		5 392,0 Kč
34	766 66 knc	Dito, ale 800/2100 mm - označ. 32.2 007	ks	1,0	5 177,0		5 177,0 Kč
35	766 66 knc	Dito, ale 700/2100 mm - označ. 32.2 008+009	ks	2,0	5 070,0		10 140,0 Kč
36	766 66 knc	Dito, ale 800/2100 mm - označ. 32.2 011+012	ks	2,0	5 177,0		10 354,0 Kč
37	766 66 knc	Dito, ale 700/2100 mm - označ. 32.2 014+015+016	ks	3,0	5 070,0		15 210,0 Kč
38	766 12 knc	Sanitární příčka - označ. 22.3 101	kpl	1,0	13 037,0		13 037,0 Kč
39	766 12 knc	Sanitární příčka - označ. 22.3 102	kpl	1,0	13 037,0		13 037,0 Kč
40	998 76-6202	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	1,20			1 331,2 Kč
SOUČET - Konstrukce truhlářské							112 265,2 Kč

767

Konstrukce zámečnické - podrobný popis viz tabulky

knc = kompletní nabídková cena za prvek dle specifikace v tabulkách, kde platí
Všeobecné podmínky C766 pro montážní práce + poř.cena za dodávku

41	767 11 knc	Stěna vnitřní 3275/2370 mm označ. 22.3 001	ks	1,0	41 055,0		41 055,0 Kč
42	767 11 knc	Dito, ale 2940/2370 mm označ. 22.3 002	ks	1,0	45 700,0		45 700,0 Kč
43	767 11 knc	Dito, ale 2000/2145 mm označ. 22.3 003	ks	1,0	152 000,0		152 000,0 Kč
44	767 11 knc	Dito, ale 4600/2370 mm označ. 22.3 004	ks	1,0	56 200,0		56 200,0 Kč
45	767 11 knc	Dito, ale 4600/2370 mm označ. 22.3 005	ks	1,0	56 200,0		56 200,0 Kč
46	767 11 knc	Dito, ale 5600/3190 mm označ. 22.3 101	ks	1,0	112 400,0		112 400,0 Kč
47	767 11 knc	Dito, ale 2900/3190 mm označ. 22.3 102	ks	1,0	54 000,0		54 000,0 Kč
48	767 11 knc	Dito, ale 3095/4145 mm označ. 22.3 103	ks	1,0	89 900,0		89 900,0 Kč
49	767 11 knc	Dito, ale 5000/3190 mm označ. 22.3 104	ks	1,0	84 400,0		84 400,0 Kč
50	767 71 knc	Fasádní výplň 5600/1000 mm označ. 31.2 001	ks	1,0	40 100,0		40 100,0 Kč
51	767 71 knc	Dito, ale 5600/2370 mm označ. 31.2 002	ks	1,0	101 500,0		101 500,0 Kč

SOUČET PRÁČÍ				SO 01 Rekonstrukce části stáv. objektu				Stavební část			
Stavba : Pobočka městské knihovny v Praze a kulturní centrum				Investor : Městská část Praha 3				březen 2014			
P.C.	Kód položky	Popis		MJ	Počet	Cena jednotková	Cena celkem				
1	3	4		5	6,30	7	8				
52	767 71 knc	Dřto,ale 5000/2270 mm označ. 31.2 003		ks	1,0	89 800,0	89 800,0 Kč				
53	767 71 knc	Dřto,ale 5000/540 mm označ. 31.2 004		ks	1,0	40 100,0	40 100,0 Kč				
54	767 71 knc	Dřto,ale 18050/3050 mm označ. 31.2 101		ks	1,0	421 900,0	421 900,0 Kč				
55	767 71 knc	Dřto,ale 5000/2390 mm označ. 31.2 102		ks	1,0	91 200,0	91 200,0 Kč				
56	767 71 knc	Dřto,ale 5000/2390 mm označ. 31.2 103		ks	1,0	197 900,0	197 900,0 Kč				
57	767 71 knc	Dřto,ale 5000/3100 mm označ. 31.2 104		ks	2,0	59 100,0	118 200,0 Kč				
58	767 11 knc	Dveře vnitřní AI 1350/2370 mm označ. 32.2 010		ks	1,0	24 300,0	24 300,0 Kč				
59	767 11 knc	Dveře vnitřní AI 1800/2590 mm označ. 32.2 013		ks	1,0	37 400,0	37 400,0 Kč				
60	767 51 knc	Poklop 600/900 mm označ. 33.4 001		ks	2,0	5 400,0	10 800,0 Kč				
61	767 99 knc	Vana pro osazení plošiny 1600/1680/260 mm označ. 33.4 002		ks	1,0	30 500,0	30 500,0 Kč				
62	767 99 knc	Ukončovací profil rš 300mm tl.5 mm dl.6,5 m označ. 33.8 001		ks	1,0	4 900,0	4 900,0 Kč				
63	767 22 knc	Skleněné zábradlí označ. 34.1 103		ks	1,0	35 400,0	35 400,0 Kč				
64	767 22 knc	Skleněné zábradlí označ. 34.1 104		ks	1,0	30 500,0	30 500,0 Kč				
65	767 22 knc	Skleněné zábradlí označ. 34.1 105		ks	1,0	28 600,0	28 600,0 Kč				
66	767 22 knc	Skleněné zábradlí označ. 34.1 106		ks	1,0	15 800,0	15 800,0 Kč				
67	767 281 knc	Mřížka 1060/450 mm - přemístění označ. 31.7 001		ks	2,0	2 500,0	5 000,0 Kč				
68	767 281 knc	Mřížka 650/450 mm - přemístění označ. 31.7 002		ks	8,0	2 100,0	16 800,0 Kč				
69	998 76-7102	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m		%	1,10		22 358,1 Kč				
SOUČET - Konstrukce zámečnické				2 054 913,1 Kč							
777 Podlahy ze syntetických hmot											
70	777 knc	Probarvující nátěr se vsypem P01+02+03+04+11+12+13		m2	790,0	825,0	651 758,3 Kč				
71	998 77-7202	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 12 m		%	0,80		5 214,1 Kč				
SOUČET - Podlahy ze syntetických hmot				656 972,3 Kč							
783 Nátěry											
72	783 22-4900	Nátěry zámečnických konstr. syntetické		m2	10,0	91,0	910,0 Kč				
73	Polizovací cena	Nátěry betonu dle skladby F02,F03		m2	175,7	360,0	63 269,3 Kč				
74	783 85 knc	Nátěry stěn omyvatelný nátěr dle skladby F01		m2	230,3	71,0	16 348,5 Kč				
SOUČET - Nátěry				80 527,7 Kč							
784 Malby											
75	784 45-3661s	Malba do v =3,8 m, tonovaná,dvojnásobná		m2	2 097,6	41,0	86 001,8 Kč				
76	784 49-6500	Penetrace podkladu SDK - univerzální Primalex 1x - srovnatelné		m2	102,6	15,0	1 539,3 Kč				
SOUČET - Malby				87 541,1 Kč							

142.

SOUŠIS PRACÍ SO 01 Rekonstrukce části stáv. objektu						Stavební část	
Stavba : Pobočka městské knihovny v Praze a kulturní centrum						březen 2014	
Investor : Městská část Praha 3							
P.C.	Kód položky	Popis	MJ	Počet	Cena jednotková	Cena celkem	
1	2	4	5	6,00	7	8	
900 Kompletace, vybavení - podrobný popis viz tabulky							
77	Pořizovací cena	Dávkovač tekutého mýdla označ.74.8 101	ks	7,0	550,00	3 850,0 Kč	
78	Pořizovací cena	Zásobník toaletního papíru označ.74.8 102	ks	5,0	620,00	3 100,0 Kč	
79	Pořizovací cena	Zásobník papírových ručníků označ.74.8 103	ks	5,0	700,00	3 500,0 Kč	
80	Pořizovací cena	Odpadkový koš označ.74.8 104	ks	5,0	820,00	4 100,0 Kč	
81	Pořizovací cena	Odpadkový koš označ.74.8 105	ks	3,0	820,00	2 460,0 Kč	
82	Pořizovací cena	WC souprava označ.74.8 106	ks	5,0	400,00	2 000,0 Kč	
83	Pořizovací cena	Kompletní vybavení pro invalidy označ.74.8 107	ks	2,0	5 220,00	10 440,0 Kč	
84	Pořizovací cena	Háček označ.74.8 107	ks	10,0	288,00	2 880,0 Kč	
85	Pořizovací cena	Zrcadlo 2400/900 mm označ.74.8 109	ks	2,0	1 944,00	3 888,0 Kč	
86	Pořizovací cena	Zrcadlo 900/900 mm označ.74.8 110	ks	1,0	960,00	960,0 Kč	
87	Pořizovací cena	Zrcadlo 800/1800 mm označ.74.8 111	ks	0,0	1 728,00	-	
SOUČET - Kompletace vybavení						37 178,0 Kč	

143.

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Počet	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7
Vytápění						
01	Rozvody vytápění					
1.	1.01	Měděné potrubí 15x1	m	500,0	265,00	132 500,0 Kč
2.		Měděné potrubí 18x1	m	75,0	308,00	23 100,0 Kč
3.		Měděné potrubí 22x1	m	30,0	345,00	10 350,0 Kč
4.		Měděné potrubí 28x1,5	m	55,0	533,00	29 315,0 Kč
5.		Měděné potrubí 35x1,5	m	25,0	696,00	17 400,0 Kč
6.		Měděné potrubí 42x1,5	m	30,0	862,00	25 860,0 Kč
7.	1.02	Teplná izolace návleková na potrubí 15x1 - tl. 20mm	m	500,0	71,60	35 800,0 Kč
8.		Teplná izolace návleková na potrubí 18x1 - tl. 20mm	m	75,0	71,60	5 370,0 Kč
9.		Teplná izolace návleková na potrubí 22x1 - tl. 25mm	m	30,0	122,00	3 660,0 Kč
10.		Teplná izolace návleková na potrubí 28x1,5 - tl. 25mm	m	55,0	122,00	6 710,0 Kč
11.		Teplná izolace návleková na potrubí 35x1,5 - tl. 25mm	m	25,0	148,00	3 700,0 Kč
12.		Teplná izolace na potrubí -minerální vlna + Al fólie tl.40mm	m	30,0	150,00	4 500,0 Kč
02	Armatury					
13.	2.01	Kulový kohout pro připojení otopné vody DN 40	ks	5,0	771,00	3 855,0 Kč
14.		Kulový kohout pro připojení otopné vody DN 50	ks	4,0	1 090,00	4 360,0 Kč
15.	2.02	Filtr DN 40	ks	1,0	744,00	744,0 Kč
16.		Filtr DN 50	ks	1,0	1 170,00	1 170,0 Kč
17.	2.04	Vypouštěcí kohout DN 15	ks	2,0	171,00	342,0 Kč
18.	2.05	Odvzdušňovací ventil DN15	ks	14,0	168,00	2 352,0 Kč
19.	2.06	Ultrazvukový měřič spotřeby tepla DN 20, na zpátečku s průtokoměrným senzorem Qnom=2,5m3/h, Δp=0,03bar, sadou teplotních senzorů do jímek s kabely, včetně 2 jímek	ks	1,0	4 120,00	4 120,0 Kč
20.		Ultrazvukový měřič spotřeby tepla DN 25, na zpátečku s průtokoměrným senzorem Qnom=3,5m3/h, Δp=0,07bar, sadou teplotních senzorů do jímek s kabely, včetně 2 jímek	ks	1,0	4 540,00	4 540,0 Kč
21.	2.07	Plynule nastavitelný regulátor tlakové difference a ruční vyvažovací ventil, DN 25 Q=1500kg/h, Δp=18kPa s kompletním připojením a měřicími vsuvkami	ks	1,0	1 770,0	1 770,0 Kč
22.	2.08	Teploměr ponorný v rozsahu 0 + 100 °C s přesností 1,5 %, médium voda, vnitřní provedení	ks	4,0	541,0	2 164,0 Kč
23.	2.09	Manometr (rozsah 0 - 4 bar)	ks	2,0	974,0	1 948,0 Kč
03	Otopná tělesa					
25.	3.01	Deskové otopné těleso, vertikální, hladké, středově připojené, Q= 0,622kW – 80/60/20°C, DxŠxH 400x1600x52mm, + termostatický ventil -HM-armatura a termostatická hlavice, vč. upevnění	kpl	2,0	3 680,00	7 360,0 Kč
26.		Deskové otopné těleso, vertikální, hladké, středově připojené, Q= 0,829kW – 80/60/10°C, DxŠxH 400x1800x52mm, + termostatický ventil -HM-armatura a termostatická hlavice, vč. upevnění	kpl	2,0	3 920,00	7 840,0 Kč
27.		Deskové otopné těleso, vertikální, hladké, středově připojené, Q= 0,594kW – 80/60/24°C, DxVxH 400x1600x68mm, + termostatický ventil -HM-armatura a termostatická hlavice, vč. upevnění	kpl	1,0	4 880,00	4 880,0 Kč

164

SOUPIS PRACÍ SO 01 Rekonstrukce části stáv.objektu							Vytápění	
Stavba : Pobočka městské knihovny v Praze a kulturní centrum							březen 2014	
Investor : Městská část Praha 3								
P.Č.	Kód položky	Popis			MJ	Počet	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3			4	5	6	7
27.		Deskové otopné těleso, vertikální, hladké, středově připojené, Q= 1,274kW – 80/60/20°C, DxVxH 600x1800x68mm, + termostatický ventil -HM-armatura, vč. upevnění, (termopohon dodávkou ELE (MaR))			kpl	6,0	5 250,00	
29.	3.05	Deskové otopné těleso, typ VK, Q= 0,448kW – 80/60/15°C, DxVxH 400x600x63mm, vč. termostatického integrovaného ventilu, hlavice, šroubení a upevnění			kpl	1,0	2 760,00	31 500,0 Kč
29.	3.05	Deskové otopné těleso, typ VK, Q= 0,590kW – 80/60/20°C, DxVxH 600x600x63mm, vč. termostatického integrovaného ventilu, hlavice, šroubení a upevnění			kpl	1,0	2 920,00	2 760,0 Kč
29.	3.05	Deskové otopné těleso, typ VK, Q= 0,984kW – 80/60/20°C, DxVxH 1000x600x63mm, vč. termostatického integrovaného ventilu, šroubení a upevnění			kpl	2,0	3 430,00	2 920,0 Kč
29.	3.05	Deskové otopné těleso, typ VK, Q= 0,720kW – 80/60/15°C, DxVxH 500x600x66mm, vč. termostatického integrovaného ventilu, hlavice, šroubení a upevnění			kpl	1,0	3 060,00	6 860,0 Kč
29.	3.05	Deskové otopné těleso, typ VK, Q= 1,012kW – 80/60/20°C, DxVxH 800x600x66mm, vč. termostatického integrovaného ventilu, šroubení a upevnění			kpl	2,0	3 920,00	3 060,0 Kč
29.	3.05	Deskové otopné těleso, typ VK, hladké, Q= 1,440kW – 80/60/20°C, DxVxH 1200x600x68mm, vč. termostatického integrovaného ventilu, šroubení a upevnění			kpl	2,0	4 260,00	7 840,0 Kč
29.	3.05	Deskové otopné těleso, typ VK, Q= 1,377kW – 80/60/20°C, DxVxH 800x900x66mm, vč. termostatického integrovaného ventilu, šroubení a upevnění			kpl	1,0	4 550,00	8 520,0 Kč
29.	3.05	Deskové otopné těleso, typ VK, Q= 2,067kW – 80/60/20°C, DxVxH 1200x900x100mm, vč. termostatického integrovaného ventilu, hlavice, šroubení a upevnění			kpl	2,0	5 190,00	4 550,0 Kč
29.	3.05	Deskové otopné těleso, typ VK, hladké, Q= 1,542kW – 80/60/20°C, DxVxH 700x900x68mm, vč. termostatického integrovaného ventilu, šroubení a upevnění			kpl	1,0	3 880,00	10 380,0 Kč
43.	3.19	Trubkové otopné těleso, rovné, středově připojené, Q = 0,471kW – 80/60/20°C, DxVxH 450x1220x30mm,, vč. kompaktního připojení, termostatické hlavice a upevnění			kpl	1,0	2 120,00	3 880,0 Kč
43.	3.19	Trubkové otopné těleso, rovné, středově připojené, Q = 0,512kW – 80/60/25°C, DxVxH 450x1500x30mm,, vč. Kompaktního připojení, termostatické hlavice a upevnění			kpl	1,0	2 840,00	2 120,0 Kč
40.	3.16	Otopný registr, Q=0,988kW– 80/60/20°C, DxVxH 1400x50x120mm, vč. termostatického ventilu, šroubení a upevnění			kpl	7,0	4 110,00	2 840,0 Kč
07		Ostatní části a doplňky vytápění						28 770,0 Kč
48.	7.01	Demontáž stávajícího systému vytápění			kpl	1,0	20 000,00	20 000,0 Kč
48.	7.01	Fitinky pro měděné potrubí			kpl	1,0	20 000,00	20 000,0 Kč
49.	7.02	Kotvy, závěsy a uložení potrubí (technická místnost, stoupačka)			kpl	1,0	15 000,00	15 000,0 Kč
50.	7.03	Montáž systému a napuštění, natlakování			kpl	1,0	50 000,00	50 000,0 Kč
51.	7.04	Tlakové zkoušky těsnosti (i dílčí) dle ČSN 06 0310 - paušál			kpl	1,0	3 000,00	3 000,0 Kč
52.	7.05	Veškeré revizní zprávy od zařízení, vč. případné úřední zkoušky apod. - paušál			kpl	1,0	3 000,00	3 000,0 Kč
53.	7.06	Zaregulování systému vytápění - paušál			kpl	1,0	3 000,00	3 000,0 Kč
54.	7.07	Vyhodnocení dokumentace skutečného provedení stavby pro archiv investora. - paušál			kpl	1,0	12 000,00	12 000,0 Kč
Vytápění CELKEM								587 710,0 Kč

celkem 145.

SOUPIS PRACÍ SO 01 Rekonstrukce části stáv. objektu				ZDRAVOTNÍ TECHNIKA		
Stavba : Pobočka městské knihovny v Praze a kulturní centrum				březen 2014		
Investor : Městská část Praha 3						
P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Počet	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

ZDRAVOTNÍ TECHNIKA						
Vnitřní vodovod						
Přípravné a zemní práce						
1		Demontáž vodovodního potrubí oc. do DN50, s vysekáním ze zdi	m	200,00	40,00	8 000,0 Kč
		Zdravotní technika - vnitřní vodovod				268 209,3 Kč
		Zdravotní technika - vnitřní vodovod potrubí vč. montáže				88 635,6 Kč
1		Potrubí DN15 - PPR D20 PN16, včetně tvarovek, délkových kompenzátorů, kotvení a montážního materiálu	m	119,0	210,0	24 990,0 Kč
2		Potrubí DN20 - PPR D25 PN16, včetně tvarovek, délkových kompenzátorů, kotvení a montážního materiálu	m	18,0	259,0	4 662,0 Kč
3		Potrubí DN25 - PPR D32 PN16, včetně tvarovek, délkových kompenzátorů, kotvení a montážního materiálu	m	11,0	309,0	3 399,0 Kč
4		Potrubí DN32 - PPR D50 PN20, včetně tvarovek, délkových kompenzátorů, kotvení a montážního materiálu	m	19,0	485,0	9 215,0 Kč
5		Potrubí DN25 - ocelové, pozinkované, včetně tvarovek, délkových kompenzátorů, kotvení a montážního materiálu	m	23,0	393,0	9 039,0 Kč
6		Kohout kulový G1/2"	kus	3,0	184,0	552,0 Kč
7		Kohout kulový G3/4"	kus	-	-	- Kč
8		Kohout kulový G1"	kus	2,0	390,0	780,0 Kč
9		Kohout kulový G5/4"	kus	4,0	538,0	2 152,0 Kč
10		Zpětná armatura G1/2"	kus	1,0	171,0	171,0 Kč
11		Zpětná armatura G1"	kus	1,0	292,0	292,0 Kč
12		Vypouštěcí ventil 1/2" s připojením na hadici	kus	1,0	315,0	315,0 Kč
13		Vypouštěcí ventil G3/4" s připojením na hadici	kus	2,0	387,0	774,0 Kč
14		Pinoprátkový šikmý filtr G5/4" do potrubí	kus	2,0	524,0	1 048,0 Kč
15		Termostatický cirkulační regulátor CV, DN 15	kus	1,0	340,0	340,0 Kč
16		Výtokový ventil na fasádu, nezámrzný DN 15, v uzamykatelné nerez. skříni + zásuvka 230 V	soubor	1,0	315,0	315,0 Kč
17		Kalorimetrický měřič TUV/CV prostor knihovny, (kalkulátor +2x průtokoměr DN32, DN15), 1x230 V	soubor	1,0	4 160,0	4 160,0 Kč
18		Kalorimetrický měřič TUV/CV, včev pro byty, (kalkulátor +2x průtokoměr DN32, DN15), 1x230 V	soubor	1,0	4 160,0	4 160,0 Kč
19		Požární hydrantový systém D25/30, nástěnný s příslušenstvím (skříň, zámek, stálotvará hadice D25 30m, proudnice s uzavěrem o průměru 10 mm, barva skříň RAL, dle výběru architekt)	soubor	1,0	6 180,0	6 180,0 Kč
20		Vodoměr podružný elektronický, na SV Qn=2,5 m3/h	kus	1,0	2 110,0	2 110,0 Kč
21		Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN80	m	190,0	33,0	6 270,0 Kč
22		Proplach a dezinfekce potrubí do DN80	m	190,0	27,0	5 130,0 Kč
23		Přesun hmot	%	3,00	860,54	2 581,6 Kč

196.

SOUPIŠ PRACÍ SO 01 Rekonstrukce části stáv. objektu						
Stavba : Pobočka městské knihovny v Praze a kulturní centrum						
Investor : Městská část Praha 3						
ZDRAVOTNÍ TECHNIKA						
březen 2014						
P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Počet	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

		Zdravotní technika - vnitřní vodovod zařízení předměty vč. Montáže				
1		Příprava pro instalaci WC - Instalační modul pro klozet závěsný – Geberit kombifix, vč. ovládání, nádržky, rohového ventilu G1/2", přípojovací hadičky a přípojovacího kolena, montážního a upevňovacího materiálu (zař. předmět je dodávka A-S části.)	soubor	5,00	7 200,00	166 912,4 Kč
2		Příprava pro umyvadlo, vč. pákové stojánkové baterie, 2x rohového ventilu G1/2", 2x přípojovací flexhadice G1/2-3/8", sifonu DN40 a přípojovacího kolena, montážního a upevňovacího materiálu (zař. předmět je dodávka arch. stavební části)	soubor	5,00	550,00	2 750,0 Kč
3		Příprava pro dřez, vč. pákové stojánkové dřezové baterie, 2x rohového ventilu G1/2", 2x přípojovací flexhadice G1/2-3/8", sifonu DN50 a přípojovacího kolena, montážního a upevňovacího materiálu (zař. předmět je dodávka arch. stavební části)	soubor	1,00	550,00	550,0 Kč
4		Příprava pro výlevku s mříží, vč. pákové nástěnné dřezové baterie, sifonu a přípojovacího kolena, montážního a upevňovacího materiálu (zař. předmět je dodávka arch. stavební části)	soubor	2,00	800,00	1 600,0 Kč
5		Příprava pro sprchu (vč. sprchové baterie s ruční hlavici, sifonu DN50, příslušenství, montážního a upevňovacího materiálu) bez vaničky a zasklení koutu (zař. předmět je dodávka arch. stavební části)	soubor	1,00	1 600,00	1 600,0 Kč
6		Příprava pro pisoár, vč. automatického termického splachovače, rohového ventilu G1/2", sifonu DN50 a přípojovacího kolena, montážního a upevňovacího materiálu, (zař. předmět je dodávka arch. stavební části)	soubor	2,00	11 000,00	22 000,0 Kč
7		Závěsné WC, včetně sedátka označ. 74.4 101	ks	3,00	5 980,00	17 940,0 Kč
8		Závěsný klozet handicap, včetně sedátka označ. 74.4 102	ks	2,00	6 980,00	13 960,0 Kč
9		Pisoár označ. 74.4 103	ks	2,00	3 220,00	6 440,0 Kč
10		Umyvadlo 600x470x180mm označ. 74.2 101	ks	3,00	2 360,00	7 080,0 Kč
11		Zdravotní umyvadlo 640x550x165mm označ. 74.2 102	ks	2,00	3 220,00	6 440,0 Kč
12		Závěsná výlevka označ. 74.2 102	ks	2,00	11 700,00	23 400,0 Kč
13		Sprchová vanička 900/800 mm a závěs označ. 74.2 104	ks	1,00	5 330,00	5 330,0 Kč
14		Baterie umyvadlová stojánková označ. 74.5 101	ks	7,00	1 580,00	11 060,0 Kč
15		Baterie umyvadlová nástěnná, prodloužená výtoková hubice označ. 74.5 102	ks	2,00	1 340,00	2 680,0 Kč
16		Baterie sprchová nástěnná, s příslušenstvím označ. 74.5 103	ks	1,00	2 850,00	2 850,0 Kč
17		Baterie umyv. stojánk., s prodlouž. rukojetí pro inval. umyvadlo označ. 74.5 104	ks	2,00	2 350,00	4 700,0 Kč
18		Přesun hmot	%	0,32	1 663,80	532,4 Kč
		Teplé izolace vč. montáže				12 661,3 Kč
1		Izolace trubek DN/T 20/13 Tubolit DG	m	119,00	53,00	6 307,0 Kč
2		Izolace trubek DN/T 25/13 Tubolit DG	m	14,00	67,30	942,2 Kč
3		Izolace trubek DN/T 25/20 Tubolit DG	m	4,00	90,00	360,0 Kč
4		Izolace trubek DN/T 32/13 Tubolit DG	m	3,00	67,30	201,9 Kč
5		Izolace trubek DN/T 32/30 Tubolit DG	m	8,00	148,00	1 184,0 Kč
6		Izolace trubek DN/T 50/20 Tubolit DG	m	13,00	103,00	1 339,0 Kč
7		Izolace trubek DN/T 50/30 Tubolit DG	m	6,00	148,00	888,0 Kč
8		Izolace trubek DN/T 25/9 Tubolit DG	m	23,00	53,00	1 219,0 Kč

SOUPIS PRACÍ SO 01 Rekonstrukce části stáv. objektu				ZDRAVOTNÍ TECHNIKA		
Stavba : Pobočka městské knihovny v Praze a kulturní centrum				březen 2014		
Investor : Městská část Praha 3						
P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Počet	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7
9		Přesun hmot	%	1,77	124,41	220,2 Kč
		Ostatní náklady				53 800,0 Kč
1		Projekt skutečného provedení	kpl	1,00	10 000,00	10 000,0 Kč
2		Návrh provozního řádu	kpl	1,00	1 800,00	1 800,0 Kč
3		Zaškolení obsluhy	kpl	1,00	1 000,00	1 000,0 Kč
4		Uvedení do provozu	kpl	1,00	1 000,00	1 000,0 Kč
5		Mimostaveništní doprava (pokud není uvedeno u jednotlivých položek)	kpl	1,00	15 000,00	15 000,0 Kč
6		Zednické výpomoci	kpl	1,00	25 000,00	25 000,0 Kč
		Vnitřní kanalizace				332 498,4 Kč
		Přípravné a zemní práce				10 500,0 Kč
1		Demontáž ležatého kanalizačního potrubí z kameniny do DN200, vybourání podlahy, výkop	m	10,00	50,00	500,0 Kč
2		Demontáž svislého kanalizačního potrubí litinového do DN200, s vysekáním ze zdi	m	100,00	50,00	5 000,0 Kč
3		Demontáž odpadního nebo připojovacího potrubí z PVC do DN 114	m	100,00	50,00	5 000,0 Kč
		Zdravotní technika - vnitřní kanalizace splašková a dešťová vč. montáže				291 998,4 Kč
		Vnitřní kanalizace splašková+dešťová vč. montáže				239 531,4 Kč
1		Potrubí PP-HT DN70, potrubí ve zdvojené podlaže včetně tvarovek	m	10,50	325,00	3 412,5 Kč
2		Potrubí PVC-KG DN100, ležatý svod včetně tvarovek	m	3,50	289,00	1 011,5 Kč
3		Potrubí PVC-KG DN125, ležatý svod včetně tvarovek	m	5,50	332,00	1 826,0 Kč
4		Potrubí PVC-KG DN160, ležatý svod včetně tvarovek	m	9,50	432,00	4 104,0 Kč
5		Potrubí PVC-KG DN200 ležatý svod včetně tvarovek	m	5,50	668,00	3 674,0 Kč
6		Trlivost kan. potrubí se sníženou hlučností, PP-HT DN40, připojovací potrubí včetně tvarovek	m	0,00	480,00	- Kč
7		Trlivost kan. potrubí se sníženou hlučností, PP-HT DN50, připojovací potrubí včetně tvarovek	m	12,00	632,00	7 584,0 Kč
8		Trlivost kan. potrubí se sníženou hlučností, PP-HT DN70, odpadní a připojovací potrubí včetně tvarovek	m	8,00	829,00	6 632,0 Kč
9		Trlivost kan. potrubí se sníženou hlučností, PP-HT DN100, odpadní a připojovací potrubí včetně tvarovek	m	10,00	1 500,00	15 000,0 Kč
10		Trlivost kan. potrubí se sníženou hlučností, PP-HT DN125, odpadní potrubí včetně tvarovek	m	37,00	1 600,00	59 200,0 Kč
11		Trlivost kan. potrubí se sníženou hlučností, PP-HT DN150, odpadní potrubí včetně tvarovek	m	32,50	1 900,00	61 750,0 Kč
12		Sifon kondenzační D40 s transp. zásuv. trubicemi	ks	1,00	580,00	580,0 Kč
13		Sifon myčkový (pračkový) D40/50, s rohovým výtokovým ventilem SV DN15/20	ks	2,00	813,00	1 626,0 Kč
14		Zpětná klapka DN 75 (odpadní voda bez fekálií)	ks	2,00	4 520,00	9 040,0 Kč
15		Zpětná klapka DN 100 (odpadní voda s obsahem fekálií)	ks	2,00	5 300,00	10 600,0 Kč
16		Zpětná klapka DN 125 (odpadní voda s obsahem fekálií)	ks	2,00	6 300,00	12 600,0 Kč
17		Hlavice - kanalizační přivěšovací ventil DN50/75/110	ks	3,00	717,00	2 151,0 Kč

SOUPIS PRACÍ SO 01 Rekonstrukce části stáv. objektu			ZDRAVOTNÍ TECHNIKA			
Stavba : Pobočka městské knihovny v Praze a kulturní centrum			březen 2014			
Investor : Městská část Praha 3						
P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Počet	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7
18		Kanalizační šachtička pro osazení zpěné klapky. Materiál svařovaný PE, nerezový rámeček poklopu s místem pro materiál okolní podlahové krytiny (viditelná pouze hrana rámečku, nevystupující nad úroveň podlahy). Výrobek bude upřesněn prováděcí firmou.	soubor	6,00	3 500,00	21 000,0 Kč
19		Protipožární manžeta pro potrubí DN125	ks	3,00	1 580,00	4 740,0 Kč
20		Protipožární manžeta pro potrubí DN160	ks	2,00	2 630,00	5 260,0 Kč
21		Zkouška kanalizace vodou	m	103,50	15,70	1 625,0 Kč
22		Přesun hmot	%	2,62	2 334,16	6 115,5 Kč
1		Akustické izolace vč. montáže				8 127,0 Kč
2		Izolace trubek DN 50/9 mm	m	3,00	90,00	270,0 Kč
3		Izolace trubek DN 70/9 mm	m	7,00	126,00	882,0 Kč
4		Izolace trubek DN 100/9 mm	m	3,00	180,00	540,0 Kč
5		Izolace trubek DN 125/9 mm	m	13,00	225,00	2 925,0 Kč
		Izolace trubek DN 150/5 mm	m	13,00	270,00	3 510,0 Kč
		Zdravotní technika - vnitřní kanalizace dešťová vč. montáže (Anglický dvorek)				44 340,0 Kč
1		Liniové odvodnění - odtokový žlab DN100 vč. doplňků (běla, štěrbínový vlož nebo mříž atd., dle výrobku)	m	10,00	3 400,00	34 000,0 Kč
2		Potrubí PVC-KG DN100 ležatý svod včetně tvarovek	m	10,00	385,00	3 850,0 Kč
3		Svislé napojení odtokových žlabů DN100 vč. západkové uzávěry	ks	2,00	520,00	1 040,0 Kč
4		Zpětná klapka DN 100	ks	1,00	5 390,00	5 390,0 Kč
5		Zkouška kanalizace vodou	m	4,00	15,00	60,0 Kč
6		Přesun hmot	%	2,62	443,40	1 161,7 Kč
		Ostatní náklady				30 000,0 Kč
1		Projekt skutečného provedení	kpl	1,00	10 000,00	10 000,0 Kč
2		Návrh provozního řádu	kpl	1,00	3 000,00	3 000,0 Kč
3		Zaškolení obsluhy	kpl	1,00	1 000,00	1 000,0 Kč
4		Uvedení do provozu	kpl	1,00	1 000,00	1 000,0 Kč
5		Mimostaveništní doprava (pokud není uvedeno u jednotlivých položek)	kpl	1,00	15 000,00	15 000,0 Kč
ZDRAVOTNÍ TECHNIKA CELKEM						

149.

SOUPIS PRACÍ

Stavba : Pobočka městské knihovny v Praze a kulturní centrum
Investor : Městská část Praha 3

Vzduchotechnika
březen 2014

číslo	z	Popis	Referenční zařízení	MJ	počet	J.c. dodávka	J.c. montáž	Cena
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Vzduchotechnika

01 Zařízení č. 1

1. 1.01a		Centrální vzduchotechnická jednotka, ve vnitřním provedení (umístění na podlaží), množství vzduchu přiváděného 3720 m ³ /h; externí tlaková ztráta 300 Pa; D x Š x V 2650 x 895 x 1771 mm; hmotnost 555 kg; přivodní část obsahuje: filtr F7, protiproudý deskový rekuperátor ZRT, ohřev, vodní výměník, ventilátor (EC motor), odvodní část obsahuje: filtr F5, protiproudý deskový rekuperátor ZRT (leže obsazený v přivodní části), ventilátor (EC motor), přivodní a odvodní ventilátor, výkon 2x1,90 kW, doporučené jističe 3x10 A, 3x400 V, deskový protiproudý rekuperátor ZRT: tepelná účinnost dle EN 308 při venkovní teplotě 5°C a odvodního vzduchu 25°C (27% r.v.) 79 %, ohřev (vodní výměník): topný výkon 4,8 kW, výstupní teplota vzduchu v zimě 20°C, teplota vody 80/35°C; jednotka je včetně bypassu rekuperačního výměníku, autonomní regulace pro řízení VZT jednotky (řízení na konstantní externí tlak), čidel a externího ovladače s přípojevacím kabelem	Systemair Topvex SC08-HW-L-VAV	kpl	1,0	408 032	####	1 379 357
2.		Pružná manžeta 60x400 (do 70°C)	Systemair DS 60-40	ks	4,0	803	96,00	419 749
3.		Uzávěrní klapka včetně servopohonu	Systemair EFD/IS 60-40	ks	2,0	5 066	605,00	
4.		Směšovací uzly pro připojení topného okruhu na vodní ohřev, řízení signálem 0-10 V, 24 V, včetně příslušenství	Systemair SUV 15-60-1,0-A	kpl	1,0	14 619	1 749,00	
5. 1.04a		Požární klapka čtyřhranná (pro osazení do nosné stropní konstrukce s požární odolností REI 45DP1); s mechanickým ovládáním a tepelnou tavnou pojiskou; parametry požární klapky: Š x V x D 200 x 250 x 375 mm, volná plocha 0,0288 m ² ; požární odolnost klapky při zabudování dle požadavků výrobce EIS 90	Mandik PKTM III-C 200x250x375-01 TPM075/09	ks	4,0	2 702	325,00	12 108
6. 1.04b		Požární klapka čtyřhranná (pro osazení do nosné stropní konstrukce s požární odolností REI 45DP1); s mechanickým ovládáním a tepelnou tavnou pojiskou; parametry požární klapky: Š x V x D 355 x 250 x 375 mm, volná plocha 0,0567 m ² ; požární odolnost klapky při zabudování dle požadavků výrobce EIS 90	Mandik PKTM III-C 355x250x375-01 TPM075/09	ks	3,0	2 984	358,00	10 026
7. 1.04c		Požární klapka čtyřhranná (pro osazení do nosné stropní konstrukce s požární odolností REI 45DP1); s mechanickým ovládáním a tepelnou tavnou pojiskou; parametry požární klapky: Š x V x D 500 x 560 x 375 mm, volná plocha 0,2254 m ² ; požární odolnost klapky při zabudování dle požadavků výrobce EIS 90	Mandik PKTM III-C 500x560x375-01 TPM075/09	ks	1,0	4 032	484,00	4 516
8. 1.04d		Požární klapka čtyřhranná (pro osazení do nosné stropní konstrukce s požární odolností REI 45DP1); s mechanickým ovládáním a tepelnou tavnou pojiskou; parametry požární klapky: Š x V x D 630 x 250 x 375 mm, volná plocha 0,1062 m ² ; požární odolnost klapky při zabudování dle požadavků výrobce EIS 90	Mandik PKTM III-C 630x250x375-01 TPM075/09	ks	3,0	3 498	418,00	11 748
9. 1.04e		Požární klapka čtyřhranná (pro osazení do nosné stropní konstrukce s požární odolností REI 45DP1); s mechanickým ovládáním a tepelnou tavnou pojiskou; parametry požární klapky: Š x V x D 630 x 400 x 375 mm, volná plocha 0,1947 m ² ; požární odolnost klapky při zabudování dle požadavků výrobce EIS 90	Mandik PKTM III-C 630x400x375-01 TPM075/09	ks	2,0	3 927	471,00	8 796
10. 1.04f		Požární klapka čtyřhranná (pro osazení do nosné stropní konstrukce s požární odolností REI 45DP1); s mechanickým ovládáním a tepelnou tavnou pojiskou; parametry požární klapky: Š x V x D 900 x 355 x 375 mm, volná plocha 0,2451 m ² ; požární odolnost klapky při zabudování dle požadavků výrobce EIS 90	Mandik PKTM III-C 900x355x375-01 TPM075/09	ks	1,0	4 697	564,00	5 261
11.		Výzvuovací rám pro čtyřhrannou požární klapku	Mandik VRM-III	ks	14,0	154	11,00	
12.		Požární úspavka prostupu (musí být upravena požadovanou požární odolností konstrukce)		kpl	14,0	495	165,00	2 310
13. 1.06a		Regulátor konstantního průtoku vzduchu, dimenze ø100, navrhový průtok vzduchu 150 až 180 m ³ /h; minimální pracovní tlaková ztráta 70 Pa	Systemair RPK-R-100	ks	3,0	1 398	167,00	9 240
14. 1.06b		Regulátor konstantního průtoku vzduchu, dimenze ø125, navrhový průtok vzduchu 260 m ³ /h; minimální pracovní tlaková ztráta 90 Pa	Systemair RPK-R-125	ks	1,0	1 436	172,00	4 695
15. 1.06c		Regulátor konstantního průtoku vzduchu, dimenze ø180, navrhový průtok vzduchu 560 m ³ /h; minimální pracovní tlaková ztráta 80 Pa	Systemair RPK-R-180	ks	1,0	1 635	196,00	1 608
16. 1.06d		Regulátor variabilního průtoku vzduchu; dimenze ø180; navrhový minimální / maximální průtok vzduchu 700 / 1000 m ³ /h; včetně pohonu a modulu pro komunikaci s ovladačem s plynulou regulací (signál 1-10 V, MP-Bus)	Systemair Optima-R-18-BLC1	ks	2,0	6 915	831,00	1 831
17. 1.06e		Regulátor variabilního průtoku vzduchu; dimenze ø225; navrhový minimální / maximální průtok vzduchu 1x 0 / 1160 m ³ /h, 1x 0 / 1700 m ³ /h, 1x 340 / 1500 m ³ /h; včetně pohonu a modulu pro komunikaci s ovladačem s plynulou regulací (signál 1-10 V, MP-Bus)	Systemair Optima-R-22-BLC1	ks	3,0	6 941	833,00	15 492
18. 1.06f		Regulátor variabilního průtoku vzduchu; dimenze ø250; navrhový minimální / maximální průtok vzduchu 350 / 2050 m ³ /h; včetně pohonu a modulu pro komunikaci s ovladačem s plynulou regulací (signál 1-10 V, MP-Bus)	Systemair Optima-R-25-BLC1	ks	1,0	7 321	880,00	23 322
19.		Ovladač s plynulou regulací pro ovládání regulátoru variabilního průtoku vzduchu, 230 V, 0-10 V, MP-Bus	Systemair MTV 1010	ks	4,0	1 304	156,00	8 201
								5 840

SOUPIS PRACÍ			Vzduchotechnika březen 2014					
Savba : Pobočka městské knihovny v Praze a Kulturní centrum Investor : Městská část Praha 3								
Poř. číslo	Kód	Popis	Referenční zařízení	MJ	počet	J.c. dodávka	J.c. montáž	Cena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20.	1.07a	Prívodní/odvodní mřížka vč. regulace; rozměr 225x75; materiál: hliník; viditelné svislé jednotlivé nastavitelné lamely; včetně montážního rámu a dalšího příslušenství	Trox - VAT-DG 225x75	ks	29,0	495	59,00	16 066
21.	1.07b	Prívodní/odvodní mřížka vč. regulace; rozměr 225x125; materiál: hliník; viditelné svislé jednotlivé nastavitelné lamely; včetně montážního rámu a dalšího příslušenství	Trox - VAT-DG 225x125	ks	2,0	539	64,00	1 206
22.	1.07c	Prívodní/odvodní mřížka vč. regulace; rozměr 525x75; materiál: hliník; viditelné svislé jednotlivé nastavitelné lamely; včetně montážního rámu a dalšího příslušenství	Trox - VAT-DG 525x75	ks	6,0	759	90,00	5 094
23.	1.07d	Prívodní/odvodní mřížka vč. regulace; rozměr 625x75; materiál: hliník; viditelné svislé jednotlivé nastavitelné lamely; včetně montážního rámu a dalšího příslušenství	Trox - VAT-DG 625x75	ks	15,0	953	114,00	16 005
24.	1.07e	Prívodní/odvodní mřížka vč. regulace; rozměr 825x125; materiál: hliník; viditelné svislé jednotlivé nastavitelné lamely; včetně montážního rámu a dalšího příslušenství	Trox - VAT-DG 825x125	ks	4,0	1 062	127,00	4 756
25.	1.07f	Prívodní/odvodní tlakový ventil Ø80; kovový; včetně montážní jímky a dalšího příslušenství	Systemair TFF 080	ks	10,0	143	17,00	1 600
26.	1.07g	Prívodní/odvodní tlakový ventil Ø100; kovový; včetně montážní jímky a dalšího příslušenství	Systemair TFF 100	ks	4,0	165	20,00	740
27.	1.08a	Přičistovač vzduchu; rozměr 1250x500; materiál: hliník; včetně montážního rámu a dalšího příslušenství	Systemair PZ AL 1250x500	ks	2,0	2 596	262,00	5 716
28.	1.10a	Kulísový tlumič hluku do bytelného potrubí; vč. opláštění; průtok vzduchu 3720 m³/h; rozměr šxvxd 1000x400x1250; tlaková ztráta 15 Pa; vlastní hluk max. 55 dB(A); útlum tlumiče (dB) v okt. pásmech (93/125/250/500/1k/2k/4k/8k Hz) je 51/11/19/22/31/33/25/21 dB	Trox MSA100-67-6 PF1000x400x1250	ks	1,0	1 628	187,00	1 815
29.	1.10b	Kulísový tlumič hluku do bytelného potrubí; vč. opláštění; průtok vzduchu 3720 m³/h; rozměr šxvxd 1000x400x750; tlaková ztráta 12 Pa; vlastní hluk max. 55 dB(A); útlum tlumiče (dB) v okt. pásmech (93/125/250/500/1k/2k/4k/8k Hz) je 46/11/14/21/25/20/15 dB	Trox MSA100-67-6 PF1000x400x750	ks	1,0	902	108,00	1 010
30.	1.10c	Kulísový tlumič hluku do bytelného potrubí; vč. opláštění; průtok vzduchu 3720 m³/h; rozměr šxvxd 710x600x750; tlaková ztráta 26 Pa; vlastní hluk max. 35 dB(A); útlum tlumiče (dB) v okt. pásmech (93/125/250/500/1k/2k/4k/8k Hz) je 47/11/15/17/25/32/27/21 dB	Trox MSA100-42-5 PF710x600x750	ks	1,0	1 034	123,00	1 157

151.

SOUPIŠ PRÁCI		Vzduchotechnika březen 2014						
Stavba : Pobočka městské knihovny v Praze a kulturní centrum		Investor : Městská část Praha 3						
Por.	Kód	Popis	Referenční zařízení	MJ	počet	Jc. dodávka	Jc. montáž	Cena
31.	1.10d	Kulísový tlumič hluku do čtyřhranného potrubí; vč. opláštění; průtok vzduchu 3720 m ³ /h; rozměr škvrd 825x800x1250; tlaková ztráta 16 Pa; vlastní hluk max. 55 dB(A); útlum tlumiče [dB] v okt. pásmech (93/125/250/500/1k/2k/4k/8k Hz) je 5/14/31/34/37/30/20/15 dB	Trox MSA200-75-3-PF/825x800x1250	ks	2,0	2 123	253,00	4 752
32.	1.10e	Kulísový tlumič hluku do čtyřhranného potrubí; vč. opláštění; průtok vzduchu 3720 m ³ /h; rozměr škvrd 550x800x1500; tlaková ztráta 20 Pa; vlastní hluk max. 55 dB(A); útlum tlumiče [dB] v okt. pásmech (93/125/250/500/1k/2k/4k/8k Hz) je 5/15/32/34/39/27/17/14 dB	Trox MSA200-95-2-PF/550x800x1500	ks	1,0	2 651	319,00	2 970
33.	1.10f	Kulísový tlumič hluku do čtyřhranného potrubí; vč. opláštění; průtok vzduchu 150-180 m ³ /h; rozměr škvrd 150x200x500; tlaková ztráta 3 Pa; vlastní hluk max. 45 dB(A); útlum tlumiče [dB] v okt. pásmech (93/125/250/500/1k/2k/4k/8k Hz) je 38/39/11/8/23/19/14 dB	Trox MSA100-60-1-PF/150x200x500	ks	3,0	437	53,00	1 470
34.	1.10g	Kulísový tlumič hluku do čtyřhranného potrubí; vč. opláštění; průtok vzduchu 260 m ³ /h; rozměr škvrd 140x280x500; tlaková ztráta 14 Pa; vlastní hluk max. 45 dB(A); útlum tlumiče [dB] v okt. pásmech (93/125/250/500/1k/2k/4k/8k Hz) je 4/10/11/13/20/27/24/18 dB	Trox MSA100-40-1-PF/140x280x500	ks	1,0	484	58,00	542
35.	1.10h	Kulísový tlumič hluku do čtyřhranného potrubí; vč. opláštění; průtok vzduchu 590 m ³ /h; rozměr škvrd 280x250x500; tlaková ztráta 27 Pa; vlastní hluk max. 45 dB(A); útlum tlumiče [dB] v okt. pásmech (93/125/250/500/1k/2k/4k/8k Hz) je 3/5/14/15/18/14/11/9 dB	Trox MSA200-90-1-PF/280x250x500	ks	1,0	550	61,00	611
36.	1.10i	Kulísový tlumič hluku do čtyřhranného potrubí; vč. opláštění; průtok vzduchu 1500 m ³ /h; rozměr škvrd 730x250x150; tlaková ztráta 20 Pa; vlastní hluk max. 45 dB(A); útlum tlumiče [dB] v okt. pásmech (93/125/250/500/1k/2k/4k/8k Hz) je 4/11/15/17/25/30/26/20 dB	Trox MSA100-45-5-PF/730x250x150	ks	1,0	704	85,00	789
37.	1.10j	Kulísový tlumič hluku do čtyřhranného potrubí; vč. opláštění; průtok vzduchu 1150 m ³ /h; rozměr škvrd 500x200x1000; tlaková ztráta 22 Pa; vlastní hluk max. 45 dB(A); útlum tlumiče [dB] v okt. pásmech (93/125/250/500/1k/2k/4k/8k Hz) je 4/10/15/19/26/29/23/18 dB	Trox MSA100-67-3-PF/500x200x1000	ks	1,0	567	68,00	635
38.	1.10k	Kulísový tlumič hluku do čtyřhranného potrubí; vč. opláštění; průtok vzduchu 1000 m ³ /h; rozměr škvrd 315x355x750; tlaková ztráta 15 Pa; vlastní hluk max. 45 dB(A); útlum tlumiče [dB] v okt. pásmech (93/125/250/500/1k/2k/4k/8k Hz) je 4/10/13/15/22/28/23/18 dB	Trox MSA100-58-2-PF/315x355x750	ks	2,0	616	75,00	1 382
39.	1.10l	Kulísový tlumič hluku do čtyřhranného potrubí; vč. opláštění; průtok vzduchu 1700 m ³ /h; rozměr škvrd 400x400x1500; tlaková ztráta 11 Pa; vlastní hluk max. 45 dB(A); útlum tlumiče [dB] v okt. pásmech (93/125/250/500/1k/2k/4k/8k Hz) je 4/10/14/19/29/28/19/13 dB	Trox MSA100-100-2-PF/400x400x1500	ks	1,0	706	86,00	792
40.	1.10m	Kulísový tlumič hluku do čtyřhranného potrubí; vč. opláštění; průtok vzduchu 2650 m ³ /h; rozměr škvrd 510x355x1250; tlaková ztráta 20 Pa; vlastní hluk max. 45 dB(A); útlum tlumiče [dB] v okt. pásmech (93/125/250/500/1k/2k/4k/8k Hz) je 5/11/17/21/30/32/25/20 dB	Trox MSA100-70-3-PF/510x355x1250	ks	1,0	807	97,00	904
41.	1.16a	Spirto potrubí ø300		m	7,0	81	44,00	875
		Spirto potrubí ø100		m	13,0	99	44,00	1 859
		Spirto potrubí ø125		m	3,0	116	55,00	513
		Spirto potrubí ø160		m	6,5	154	61,00	1 398
		Spirto potrubí ø180		m	2,5	163	66,00	573
		Spirto potrubí ø225		m	1,5	209	66,00	413
		Spirto potrubí ø250		m	2,0	257	88,00	690
42.	1.17a	Čtyřhranné potrubí, materiál: pozinkovaný plech		m ²	845,0	330	94,00	358 280
43.	1.19a	Teplná izolace VZT rozvodů, tl. 40 mm; minerální vata s hliníkovou fólií	Rockwool Techrock 60 ALS	m ²	500,0	143	77,00	110 000
44.	1.19b	Teplná izolace VZT rozvodů, tl. 60 mm; minerální vata s hliníkovou fólií	Rockwool Techrock 60 ALS	m ²	613,0	204	88,00	178 996
45.	1.19c	Teplná izolace VZT rozvodů, tl. 80 mm; minerální vata s hliníkovou fólií	Rockwool Techrock 60 ALS	m ²	16,0	220	99,00	5 104
46.	1.20a	Propojovací izolace pro doizolování potrubí od proslupu k požární kládce, kamena vlna s požární odolností EIS 90, min. objemová hmotnost 300 kg/m ³ , tl. 60 mm	Contit Ductrock EIS 90, tl. 60 mm	m ²	7,0	209	99,00	2 156
47.		Demontáž stávajícího systému VZT		kpl	1,0	-	#####	50 000
48.		Instalace VZT jednotky a zprovoznění - paušál		kpl	1,0	-	-	5 940,00
49.		Montáž a zprovoznění, zkušební a měření, zkoušky, zaškolení		kpl	1,0	-	-	4 400,00
50.		Vyhodnocení, dokumentace skutečného provedení stavby pro archív investora - paušál		kpl	1,0	-	-	8 800,00
51.		Veškeré revizní, zprávy od zařízení, vč. případné úřední zkoušky špod. - paušál		kpl	1,0	-	-	3 300,00

152.

SOUPIS PRACÍ			Vzduchotechnika březen 2014					
Stavba : Pobočka městské knihovny v Praze a kulturní centrum			Investor : Městská část Praha 3					
Poř.	Kód	Popis	Referenční zařízení	MJ	počet	J.c. dodávka	J.c. montáž	Cena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
pozn.: Tlumící štítu a jejich útlumy jsou navrženy ke konkrétním zařízením a jejich hodnotám akustických výkonů (VZT jednotka, regulátory průtoku vzduchu). Pokud nebudou použity referenční výrobky, tak je nutné znovu výpočtem prověřit, zda hladina akustického výkonu za tlumiči bude splňovat požadavky dané projektem. Požadavky na akustický výkon jsou následující: sání čerpského vzduchu do VZT jednotky: 50 dB(A); výtluk odpadního vzduchu z VZT jednotky: 60 dB(A); přívod / odvod vzduchu pro větrání budovy z / do VZT jednotky: 55 dB(A); hodnota akustického výkonu za všemi regulátory průtoku vzduchu směrem do místnosti: 45 dB(A).								

153.

SOUPIS PRACÍ SO 01 Rekonstrukce části stáv. objektu									
Stavba : Pobočka městské knihovny v Praze a kulturní centrum									
Investor : Městská část Praha 3									
Poř.	Kód	Popis		MJ	počet	J.c. dodávka	J.c. montáž	Cena	
1	2	3		5	6	7	8	9	

ESI Elektroinstalace silnoproud									
100 Rozvaděče									
101.	Úprava/doplnění stávajícího rozvaděče RH			kpl	1,0	495,00	1 540,00	96 212	
102.	Nový rozvaděč RS1.1			kpl	1,0	79 012,00	6 600,00	2 035	
103.	Nový rozvaděč R-OVL			kpl	1,0	5 595,00	2 310,00	85 612	
104.	Hlavní ochranná přípojnice			kpl	1,0	330,00	330,00	7 905	
200 Osvětlovací tělesa, vč. zdrojů a příslušenství									
Osvětlovací tělesa, vč. zdrojů a příslušenství jsou dodávkou částí interiérů									
201.	Ukončení vývodu pro svítidlo - zapojení ve svítidlech, popř. svorkovnice, objímka, žárovka			ks	209,0	28,00	28,00	11 704	
300 Koncové elementy									
301.	Spínač řaz. 1, zapuštěný, IP20, 250V/10A, vč. Rámečků, vícerámečků, instalačních krabic.			ks	11,0	63,00	143,00	69 947	
302.	Spínač řaz. 6, zapuštěný, IP20, 250V/10A, vč. Rámečků, vícerámečků, instalačních krabic.			ks	29,0	68,00	143,00	2 266	
303.	Spínač řaz. 7, zapuštěný, IP20, 250V/10A, vč. Rámečků, vícerámečků, instalačních krabic.			ks	8,0	96,00	143,00	6 119	
304.	Tlačítkový spínač zapuštěný, IP20, 250V/10A, vč. Rámečků, vícerámečků, instalačních krabic.			ks	11,0	71,00	143,00	1 912	
305.	Pohybové čidlo 220°, IP20, 250V/10A, dosah 9m			ks	11,0	1 226,00	143,00	2 354	
306.	Zásuvky 2P+PE (jednonásobná), zapuštěná, IP20, 250V/16A, vč. Rámečků, vícerámečků, instalačních krabic.			ks	78,0	70,00	154,00	15 059	
307.	Zásuvky 2P+PE (dvojnásobná), zapuštěná, IP20, 250V/16A, vč. Rámečků, vícerámečků, instalačních krabic.			ks	39,0	85,00	154,00	17 472	
308.	Podlahová krabice 6-ti modulová, IP20, 250V/16A, vč. Rámečků, montážního rámu/boxu, víka pro podlahovou krytinu v daném místě, montážních vaniček, zásuvek - 4x zás. 230V, 4x zás. strukt. Kabeláže			ks	3,0	4 158,00	990,00	9 321	
400 Montážní materiál									
401.	Instalační krabice rozbočné, včetně svorek a víček.			ks	35,0	31,0	132,0	49 997	
402.	Trubka pevná, PVC, D=16-32 mm, vč. Spojek, příchytěk, kolen, kotvícího materiálu. Nízké mechanické namáhání.			m	450,0	17,0	24,0	5 705	
403.	Trubka ohebná, PVC, D=16-32 mm, vč. příchytěk, kotvícího materiálu. Nízké mechanické namáhání.			m	320,0	8,0	22,0	18 450	
404.	Žlab drátěný 200/60, vč. Spojek, příchytěk, kolen, závěsného a kotvícího materiálu.			m	10,0	198,0	143,0	9 600	
405.	Příchytka kabelového svazku SH15			ks	80,0	17,0	17,0	3 410	
406.	Příchytka kabelová pro jeden kabel			kpl	1,0	3,0	11,0	2 720	
407.	Příchytka kabelového svazku 2-3 kabely			kpl	1,0	6,0	11,0	14	
408.	Svorky ochranného pospojování + CU pásek.			kpl	1,0	33,0	28,0	17	
409.	Trubka ohebná, PVC, D=20 mm, vč. příchytěk, kotvícího materiálu. Nízké mechanické namáhání - trubkování pro AV techniku.			m	25,0	9,0	22,0	61	
410.	Trubka ohebná, PVC, D=40 mm, vč. příchytěk, kotvícího materiálu. Nízké mechanické namáhání - trubkování pro AV techniku.			m	215,0	15,0	28,0	775	
500 Kabelové rozvody									
								9 245	126 445

Starba : Pobočka městské knihovny v Praze a kulturní centrum
Investor : Městská část Praha 3

Elektroinstalace silnoproud
březen 2014

		Popis		MJ	počet	J.c. dodávka	J.c. montáž	Cena
		3		5	6	7	8	9
501.		Kabel s Cu jádrem CYKY-O 2x1,5		m	325,0	8,0	14,0	7 150
502.		Kabel s Cu jádrem CYKY-O 3x1,5		m	425,0	10,0	14,0	10 200
503.		Kabel s Cu jádrem CYKY-J 3x1,5		m	1 660,0	10,0	14,0	39 840
504.		Kabel s Cu jádrem CYKY-J 3x2,5		m	1 410,0	18,0	14,0	45 120
505.		Kabel s Cu jádrem CYKY-J 5x1,5		m	560,0	17,0	14,0	17 360
506.		Kabel s Cu jádrem CYKY-J 5x2,5		m	15,0	27,0	17,0	660
507.		Kabel s Cu jádrem CYKY-J 4x16 - odpočítatelná položka - bude uplatněna pouze, když z jakýchkoli důvodů nebude možno použít stávající přírodní kabel z hlavního rozvaděče (nepůjde provést demontáž, nevyhovující stav, porušený kabel, krátký kabel, atd.) nutno prověřit na místě při demontážních pracích		m	20,0	143,0	28,0	3 420
508.		Kabel s Cu jádrem CYKY-J 12x1,5		m	20,0	53,0	17,0	1 400
509.		Celoplastový vodič s Cu jádrem, CY 10mm2 zž		m	35,0	26,0	11,0	1 295
600 Ostatní materiál a montáže				60 308				
601.		Kabeláž a napojení otvíracích oken, vč. systému ovládání. Nutná koordinace se stavební částí s ohledem na použití konkrétních typů oken a pohonů.		kpl	1,0	–	2 200,0	2 200
602.		Příprava pro AV techniku - trubkování. Přesný rozsah bude stanoven v průběhu výstavby po vybrání konkrétního dodavatele AV techniky.		kpl	1,0	–	2 200,0	2 200
603.		Napojení zařízení jednotlivých profesí UT, VZT, ZTI v součinnosti s jednotlivými specializy profesí.		kpl	1,0	–	990,0	990
604.		Drobný montážní materiál (stahovací pásy, sádra, hmoždinky, šrouby, hřebíky, izolační pásy, kotvící materiál ...)		kpl	1,0	11 358,0	–	11 358
605.		Demontáž stávající elektroinstalace		kpl	1,0	–	3 300,0	3 300
606.		Ekologická likvidace odpadů		kpl	1,0	–	1 650,0	1 650
607.		Koordinace mezi profesemi.		kpl	1,0	–	1 650,0	1 650
608.		Výkony spojené s pracemi v budově, stavební přípomoce.		kpl	1,0	–	#####	11 000
609.		Dražkování do zdi, průřazy stropy		kpl	1,0	–	7 700,0	7 700
610.		Závěrečná měření, kontrola a nastavení prvků.		kpl	1,0	–	660,0	660
611.		Revize a revizní zprávy.		kpl	1,0	770,0	#####	11 880
612.		PD skutečného provedení.		kpl	1,0	–	6 600,0	6 600

155.

SOUPIS PRACÍ SO 01 Rekonstrukce části stáv. objektu Stavba : Pobočka městské knihovny v Praze a kulturní centrum Investor : Městská část Praha 3												SLABOPROUD březen 2014					
NÁZEV ZAŘÍZENÍ	Popis zařízení											Ref. výrobce (nezávazný)	Ref. typu (nezávazný)	Jednotka	Počet	jed.cena	celkem
ČÁST SLABOPROUD																	
Elektrická zabezpečovací signalizace																	
Ústředna EZS	Počet podsystémů 16, celkový počet zón 96. Je určen do středních komerčních aplikací, například komfortní RD, budovy státní správy, restaurace, administrativní budovy atd.											Honeywell	GALAXYGD-96	ks	1	14482	14 482 Kč
Akumulátor 12V/17Ah	Vhodný pro všeobecné použití k zálohování napájecího napětí v poplachových, požárních, přístupových atd. systémech. AKU 12V/17Ah se šroubovými svorkami M5 a životností až 5 let. VdS											Power Sonic	PS12170 VdS	ks	2	1148	2 296 Kč
LCD klávesnice	Programovací a ovládací klávesnice v klasickém provedení s LCD dvouřádkovým displejem a podsvícením.											Honeywell	MK7	ks	2	3435	6 870 Kč
Koncentrátor	Koncentrátor slouží k rozšíření počtu zón ústředny Galaxy o dalších 8 zón a 4 tranzistorové PGM výstupy. Jeden prvek tak slouží jak ke zvětšení počtu zón tak může být využit i pro signalizaci stavů nebo k aktivování jiných provázaných technologií. Při odběru více než 3ks respektive více než 10ks jej nabíízíme ve zvýhodněných cenách.											Honeywell	G8P	ks	5	3223	16 115 Kč
Modul posilovacího zdroje + koncentrátor	Modul systémového posilovacího zdroje 2,75A v kovovém krytu pro posílení napájecí soustavy v aplikacích, kde nepostačuje zdroj a počet zón ústředny. Kombinace zdroje a koncentrátoru dovoluje jednoduše rozšířit instalaci například o zabezpečení dalšího nadzemního podlaží. Pokročilou diagnostiku funkčnosti je možné provádět přímo z libovolné klávesnice nebo z programu DSI.											Honeywell	P026-B	ks	1	6331	6 331 Kč
Infradetektor PIR	Duální detektor s funkcí vyvážení T-EOL, antimaskingem a dosahem 15m.											Texcom	PRESTIGE AMDT	ks	11	1686	18 546 Kč
Držák detektoru PIR na stěnu	Používá se k detektorům Texcom řady PRESTIGE pro montáž na strop nebo na stěnu.											Texcom	PRESTIGE DRŽÁK	ks	11	172	1 892 Kč
Detektor tříštění skla	Detektor tříštění skla s dosahem až 7,6m i pro skla s fóliemi											Honeywell	FG1625TAS	ks	13	810	10 530 Kč
Magnetický kontakt	Magnetický kontakt se svorkovnicí a EOL rezistory 1k/1k, pracovní mezera 20mm.											Elmdene	QST-GN	ks	31	168	5 208 Kč
GSM modul	GSM modul využívá možnosti moderních komunikačních technologií sítí GSM k odeslání SMS o požadovaných událostech v objektu společně s prozvonením na zvolené telefonní číslo a poskytuje tak detailní přehled o událostech v budově až do jednotlivé zóny či uživatele. Využití najde pro správce systému, kteří chtějí mít zprávy o dění v objektu.											Honeywell	GXYSMART GSM	ks	1	9452	9 452 Kč
VÝPIS MONTÁŽNÍHO MATERIÁLU																	
Kabel FTP cat.5e bezhalogenové provedení											KELine		m	550	8	4 400 Kč	
Kabel CYKY 2x1,5											PRAKAB		m	180	9	1 620 Kč	
Kabelové příchytky pro jednotlivé kabely											KOPOS		ks	500	11	5 500 Kč	
Kabelové příchytky pro svazky kabelů do Ø50 mm											KOPOS		ks	400	18	7 200 Kč	
Elektroinstalční trubka ohebná Ø25 + příslušenství											KOPOS		m	120	10	1 200 Kč	
Příchytky trubky pro vedení na povrchu Ø25											KOPOS		ks	240	5	1 200 Kč	
Chráníčka Ø50 do polahy											KOPOS		m	10	16	160 Kč	

156

NÁZEV ZAŘÍZENÍ	Popis zařízení	Ref. výrobce (nezávazný)	Ref. typu (nezávazný)	Jednotka	Počet	Jed. cena	celkem
Protipožární tmel		HILTY CP611A		ks	5	1181	5 905 Kč
Pomocný elektroinstalační materiál (protahovací vodiče, vývodky, ucpávky)				kpl	1	4950	4 950 Kč
MONTÁŽ ZAŘÍZENÍ							
Montáž - Ústředna EZS							
Montáž - Akumulátor 12V/17Ah				ks	1	1980	1 980 Kč
Montáž - LCD klávesnice s vestavěnou čtečkou				ks	2	99	198 Kč
Montáž - Koncentrátor				ks	2	275	550 Kč
Montáž - Modul posilovacího zdroje + koncentrátor				ks	5	539	2 695 Kč
Montáž - Infradetektor PIR				ks	1	715	715 Kč
Montáž - Držák detektoru PIR na stěnu				ks	11	253	2 783 Kč
Montáž - Detektor tříštění skla				ks	11	110	1 210 Kč
Montáž - Magnetický kontakt				ks	13	275	3 575 Kč
Montáž - GSM modul				ks	31	297	9 207 Kč
				ks	1	715	715 Kč
MONTÁŽ MONTÁŽNÍHO MATERIÁLU							
Montáž - Kabel FTP cat.5e bezhalogenové provedení				m	550	11	6 050 Kč
Montáž - Kabel CYKY 2x1,5				m	180	11	1 980 Kč
Montáž - Kabelové příchytky pro jednotlivé kabely				ks	500	9	4 500 Kč
Montáž - Kabelové příchytky pro svazky kabelů do Ø50 mm				ks	400	9	3 600 Kč
Montáž - Elektroinstalační trubka ohebná Ø25 + příslušenství				m	120	25	3 000 Kč
Montáž - Příchytky trubky pro vedení na povrchu Ø25				ks	240	9	2 160 Kč
Montáž - Chránička Ø50 do poláhy				m	10	25	250 Kč
Montáž - Protipožární tmel				ks	5	385	1 925 Kč
Montáž - Pomocný elektroinstalační materiál (protahovací vodiče, vývodky, ucpávky)				kpl	1	1650	1 650 Kč

154

SOUPIS PRACÍ SO 01 Rekonstrukce části stávajícího objektu Stavba : Pobočka městské knihovny v Praze a kulturní centrum Investor : Městská část Praha 3												SLABOPROUD březen 2014	
NÁZEV ZAŘÍZENÍ	Popis zařízení						Ref. výrobce (nezávazný)	Ref. typu (nezávazný)	Jednotka	Počet	jed.cena	celkem	
PRÁCE, OSTATNÍ NÁKLADY													
Pomocné montážní práce													
Přůřazy stěnami, stropy								kpl	1	1100	1 100 Kč		
Sekání, drážkování, prostupy								kpl	1	1650	1 650 Kč		
Koordinace								kpl	1	2750	2 750 Kč		
Měření								kpl	1	1320	1 320 Kč		
Revize								kpl	1	2970	2 970 Kč		
Konfigurace								kpl	1	1650	1 650 Kč		
Oživení								kpl	1	7150	7 150 Kč		
Zaškolení								kpl	1	7150	7 150 Kč		
Předání								kpl	1	935	935 Kč		
Ekologická likvidace odpadů								kpl	1	935	935 Kč		
Dokumentace skutečného provedení								kpl	1	1100	1 100 Kč		
								kpl	1	1650	1 650 Kč		
Telefonní a datové rozvody													
Datový rozvaděč 45U	Stojanový 19" 45U rozvaděč kompaktní RMA, šířka 600 mm, hloubka 800mm						KELine	RZA-xx-A88-CAY-A1	ks	1	11169	11 169 Kč	
Ventilační jednotka s termostatem	Montovatelná do střešních všech typů stojanových rozvaděčů, počet ventilátorů 4ks, příkon 60W						KELine	RAX-CH-X04-X3	ks	1	3053	3 053 Kč	
Police 1U	Pevná police 19"						KELine	RAB-UP-xxx-A4	ks	1	437	437 Kč	
Rozvodný panel 19", 9 x 230V	Přívodní kabel ukončen koncovkou IEC320 C14 Indikace připojení LED kontrolkou						KELine	620090J	ks	1	1232	1 232 Kč	
Vyvozovací panel 1U	Vyvozovací panel 19", 5 x kovový háček, zabezpečuje horizontální management kabelů v rozvaděči						KELine	RAB-VP-X01-A2	ks	5	161	805 Kč	
Vyvozovací háčky	Zabezpečuje vertikální management kabelů v rozvaděči						KELine	RAX-D1-xxx-X3	ks	10	64	640 Kč	
Patch panel 24port cat.6 1U	Osazený 24 keystone moduly KEJ-C6-U-TL Určený pro montáž do 19" rozvaděčů, cat.6						KELine	KEP-C6-U-TL	ks	5	1210	6 050 Kč	
Telefonní panel 50 port	Patch panel, Kategorie 3, 50xRJ45/u, kompletně osazený						KELine	509020	ks	1	898	898 Kč	
Montážní sada	Slouží k upevnění zařízení do vertikálních lišt 4 šroubky M6, 4 plovoucí matice, 4 plastové podložky						KELine	RAX-MS-X19-X1	ks	20	17	340 Kč	
Sada koleček	Vhodná pro všechny typy stojanových a serverových rozvaděčů, v sadě 4 koleček jsou 2 kolečka s brzdou						KELine	RAX-MS-X81-X1	ks	1	1043	1 043 Kč	
Zásuvka modul 45, cat.6, 2xRJ45	Osazená dvěma keystone moduly. Protiprachová ochrana nevyužitých portů záslepkami. Přímou montovatelná do žlábků, podlahových krabic a technologických sloupů různých výrobců: Legrand, OBO Bettermann, Elektroplan Niedax, atd.						KELine	601120 + KEJ-C6-U-TL(2)	ks	6	95	570 Kč	
Zásuvka datová RJ45-8 cat. 6 keystone									ks	102	40	4 080 Kč	
Masky nosná									ks	102	25	2 550 Kč	
Kryt zásuvky									ks	51	58	2 958 Kč	
Rámeček									ks	45	21	945 Kč	
Pathcord UTP RJ45-RJ45 cat.6 2m							KELine		ks	108	35	3 780 Kč	

15P.

SLABOPROUD březen 2014					
NÁZEV ZAŘÍZENÍ	Popis zařízení	Jednotka	Počet	jed. cena	celkem
Pobočkový analogový interkom	Analogový interkom Force 1-tlačítko, IP65, Dvěřní interkom Po spojení zabezpečení vstupu do objektu a pomocí analogové linky srozumitelnou komunikaci s příchozími. Splňuje maximální krytí na trhu dle normy IP65, díky čemuž je odolný nejen vůči počasí, vodě a prachu, ale i vůči mechanickému poškození, vř. vandalismu. Koncept „plug and play“ Vám umožní jednoduchou instalaci pouhým připojením do analogové pobočkové ústředny GSM brány nebo veřejné telefonní sítě (PSTN).	ks	2	7525	15 050 Kč
Pobočková ústředna ANALOV (IP + příslušensví (rozhraní) (karty, moduly, zdroj, licence atd.)	Max. počet analogových portů 24; Max. počet BRI portů 6; Max. VoIP kanálů/uživatelů 8/60 Max. počet GSM/UMTS kanálů 12/1; Max. počet systémových telefonů 20 Komunikační rozhraní - LAN/Ether T-Base 10/100; seriové rozhraní (RS232/115200)	ks	1	48587	48 587 Kč
Napájecí zdroj	Lineární zdroj v kovovém krytu 13.8 Vss / 2A s výstupy a prost. AKU 17Ah	ks	1	2858	2 858 Kč
Akumulátor 12V/17Ah	Vhodný pro všeobecné použití k zálohování napájecího napětí v poplachových, požárních, přístupových atd. systémech. AKU 12V/17Ah se šroubovými svorkami M5 a životností až 5 let, VdS	ks	1	1102	1 102 Kč
Kvalitní HDMI kabel s koncovkami délka 15m (průhledový)	HDMI propojovací kabel, vhodný pro připojení LCD televizí ke grafické kartě nebo multimediálnímu centru s HDMI rozhraním - zvuk i video v jediném kabelu, integrovaný zesilovač, zlačené konektory.	ks	3	1447	4 341 Kč

SOUPIS PRACÍ SO 01 Rekonstrukce části stávajícího objektu Stavba : Pobočka městské knihovny v Praze a kulturní centrum Investor : Městská část Praha 3										SLABOPROUD březen 2014	
NÁZEV ZAŘÍZENÍ	Popis zařízení			Ref. výrobce (nezávazný)	Ref. typu (nezávazný)	Jednotka	Počet	jed.cena	celkem		
PRÁCE, OSTATNÍ NÁKLADY											
Pomocné montážní práce						kpl	1	1100	1 100 Kč		
Přírazy stěnami, stropy						kpl	1	1650	1 650 Kč		
Sekání, drážkování, průstupy						kpl	1	2750	2 750 Kč		
Koordinace						kpl	1	1320	1 320 Kč		
Měření						kpl	1	2970	2 970 Kč		
Revize						kpl	1	1650	1 650 Kč		
Konfigurace						kpl	1	7150	7 150 Kč		
Oživení						kpl	1	7150	7 150 Kč		
Zaškolení						kpl	1	935	935 Kč		
Předání						kpl	1	935	935 Kč		
Ekologická likvidace odpadů						kpl	1	1100	1 100 Kč		
Dokumentace skutečného provedení						kpl	1	1650	1 650 Kč		
Telefonní a datové rozvody											
Datový rozvaděč 45U	Stojanový 19" 45U rozvaděč kompaktní RMA, šířka 600 mm, hloubka 800mm			KELine	RZA-xx-A68-CAY-A1	ks	1	11169	11 169 Kč		
Ventilační jednotka s termostatem	Montovatelná do střechy všech typů stojanových rozvaděčů, počet ventilátorů 4ks, výkon 60W			KELine	RAX-CH-X04-X3	ks	1	3053	3 053 Kč		
Police 1U	Pevná police 19"			KELine	RAB-UP-xxx-A4	ks	1	437	437 Kč		
Rozvodný panel 19", 9 x 230V	Přívodní kabel ukončen koncovkou IEC320 C14 Indikace připojení LED kontrolkou			KELine	620090I	ks	1	1232	1 232 Kč		
Vyvozovací panel 1U	Vyvozovací panel 19", 5 x kovový háček, zabezpečuje horizontální management kabelů v rozvaděči			KELine	RAB-VP-X01-A2	ks	5	161	805 Kč		
Vyvozovací háčky	Zabezpečuje vertikální management kabelů v rozvaděči			KELine	RAX-D1-xxx-X3	ks	10	64	640 Kč		
Patch panel 24port cat.6 1U	Osazený 24 keystone moduly KEJ-C6-U-TL Určený pro montáž do 19" rozvaděčů, cat.6			KELine	KEP-C6-U-TL	ks	5	1210	6 050 Kč		
Telefonní panel 50 port	Patch panel, Kategorie 3, 50xRJ45/U, kompletně osazený			KELine	509020	ks	1	898	898 Kč		
Montážní sada	Slouží k upevnění zařízení do vertikálních lišt 4 šroubky M6, 4 plovcové matice, 4 plastové podložky			KELine	RAX-MS-X19-X1	ks	20	17	340 Kč		
Sada koleček	Vhodná pro všechny typy stojanových a serverových rozvaděčů, v sadě 4 koleček jsou 2 kolečka s brzdou			KELine	RAX-MS-X81-X1	ks	1	1043	1 043 Kč		
Zásuvka modul 45, cat.6, 2xRJ45	Osazená dvěma keystone moduly, Protiprachová ochrana nevyužitých portů záslepkami. Přímá montovatelná do žlabů, podlahových krabic a technologických sloupů různých výrobců: Legrand, OBO Bettermann, Elektroplan Niedax, aid.			KELine	601120 + KEJ-C6-U-TL(2)	ks	6	95	570 Kč		
Zásuvka datová RJ45-8 cat. 6 keystone						ks	102	40	4 080 Kč		
Masky nosná						ks	102	25	2 550 Kč		
Krýt zásuvky						ks	51	58	2 958 Kč		
Rámeček						ks	45	21	945 Kč		
Pathcord UTP RJ45-RJ45 cat.6 2m				KELine		ks	108	35	3 780 Kč		

160.

SOUPIS PRACÍ SO 01 Rekonstrukce části stáv. objektu Stavba : Pobočka městské knihovny v Praze a kulturní centrum Investor : Městská část Praha 3				SLABOPROUD březen 2014					
NÁZEV ZAŘÍZENÍ	Popis zařízení	Ref. výrobce (nezávazný)	Ref. typu (nezávazný)	Jednotka	Počet	jed. cena	celkem		
Pobočkový analogový interkom	Analogový interkom Force 1 tlačítko, IP65. Dvěřní interkom Force zaručí spolehlivé zabezpečení vstupu do objektu a pomocí analogové telefonní linky srozumitelnou komunikaci s příchozími. Splňuje maximální možné krytí na trhu dle normy IP65, díky čemu je odolný nejen vůči nepřiznivému počasí, vodě a prachu, ale i vůči mechanickému poškození, včetně vandalizmu. Koncept „plug and play“ Vám umožní jednoduchou a rychlou instalaci pouhým připojením do analogové pobočkové ústředny (PBX), GSM brány nebo veřejné telefonní sítě (PSTN).	2N	FORCE9151201	ks	2	7525	15 050 Kč		
Pobočková ústředna ANALOG / IP + příslušenství(rozhraní karty, moduly, zdroj, licence atd.)	Max. počet analogových portů 24; Max. počet BRI portů 6; Max. počet VoIP kanálů/uživatelů 8/60 Max. počet GSM/UMTS kanálů 12/1; Max. počet systémových telefonů 20 Komunikační rozhraní - LAN(Eth T-Base 10/100), seriové rozhraní(RS232/115200)	2N	Omega Lite	ks	1	48587	48 587 Kč		
Napájecí zdroj	Lineární zdroj v kovovém krytu 13,8 Vss / 2A s výstupy a prostorem pro AKU 17Ah	Pulsar	ZBPK13,8V/2A-K17	ks	1	2858	2 858 Kč		
Akumulátor 12V/17Ah	Vhodný pro všeobecné použití k zálohování napájecího napětí v poplachových, požárních, přístupových atd. systémech. AKU 12V/17Ah se šroubovými svorkami M5 a životností až 5 let, VdS	Power Sonic	PS12170 VdS	ks	1	1102	1 102 Kč		
Kvalitní HDMI kabel s koncovkami délka 15m (projektory)	HDMI propojovací kabel, vhodný pro připojení LCD televize ke grafické kartě nebo multimediálnímu centru s HDMI rozhraním, zvuk i video v jediném kabelu, integrovaný zesilovač, zlačené konektory.	PremiumCord		ks	3	1447	4 341 Kč		

161.

SOUPIŠ PRACÍ SO 01 Rekonstrukce části stávajícího objektu Stavba : Pobočka městské knihovny v Praze a kulturní centrum Investor : Městská část Praha 3						
NÁZEV ZARÍZENÍ	Popis zařízení	Ref. výkres (nezávazný)	Ref. typu (nezávazný)	Jednotka	Počet	celkem
VÝPIS MONTÁŽNÍHO MATERIÁLU						
Kabel UTP cat.6 bezhalogenové provedení						
Kabel SYKFY 10x2x0.5		KELINE		m	4 180	8
Elektroinstalační trubka ohebná φ32 pod omítku pro HDMI + příslušenství		KOPOS		m	20	16
Kabelové příchytky pro jednotlivé kabely		KOPOS		m	40	12
Kabelové příchytky pro svazky kabelů do φ50 mm		KOPOS		ks	850	11
Elektroinstalační trubka ohebná φ25 + příslušenství		KOPOS		ks	400	11
Příchytky trubky pro vedení na povrchu φ25		KOPOS		m	200	10
Elektroinstalační trubka pevná φ25 + příslušenství		KOPOS		ks	380	11
Chránička φ50 do podlahy		KOPOS		ks	15	11
Protipožární tmel		KOPOS		m	50	16
Pomocný elektroinstalační materiál (protahovací vodiče, vývodky, ucpávky)		HILTY CP611A		ks	3	1181
				kpl	1	19800
MONTÁŽ ZARÍZENÍ						
Montáž - Datový rozvaděč 45U				ks	1	2750
Montáž - Ventilací jednotka s termostatem				ks	1	385
Montáž - Police 1U				ks	1	110
Montáž - Rozvodný panel 19", 9 x 230V				ks	1	110
Montáž - Vyzovovací panel 1U				ks	5	110
Montáž - Vyzovovací háčky				ks	10	55
Montáž - Patch panel 24port cat.6 1U				ks	5	165
Montáž - Telefonní panel 50 port				ks	1	1540
Montáž - Montážní sada				ks	20	55
Montáž - Sada koleček				ks	1	220
Montáž - Zásuvka modul 45, cat.6, 2xRJ45				ks	3	66
Montáž - Zásuvka datová RJ45-8 cat. 6 keystone				ks	102	66
Montáž - Masky nosná				ks	102	14
Montáž - Kyt zásuvky				ks	51	28
Montáž - Rámeček				ks	51	28
Montáž - Patchcord UTP RJ45-RJ45 cat.6 2m				ks	108	11
Montáž - Pobočkový analogový interkom				ks	2	539
Montáž - Pobočková ústředna ANALOG / IP + příslušenství (rozšiřující karty, moduly, zdroj, licence atd.)				ks	1	4290
Montáž - Napájecí zdroj				ks	1	517
Montáž - Akumulátor 12V/17Ah				ks	1	99
Montáž - Kvalitní HDMI kabel s koncovkami délka 15m (projektory)				ks	3	275

162.

SOUPIS PRACÍ SO 01 Rekonstrukce části stáv. objektu Stavba : Pobočka městské knihovny v Praze a kulturní centrum Investor : Městská část Praha 3 SLABOPROUD březen 2014						
NÁZEV ZAŘÍZENÍ	Popis zařízení	Ref. výrobe (nezávazný)	Ref. typu (nezávazný)	Jednotka	Počet	jed. cena
MONTÁŽ MONTÁŽNÍHO MATERIÁLU						
Montáž - Kabel UTP cat.6 bezhalogenové provedení						
Montáž - Kabel SYKFY 10x2x0.5				m	4 180	9
Montáž - Elektroinstalční trubka ohebná ϕ 32 pod omítku pro HDMI + příslušenství				m	20	11
Montáž - Kabelové příchytky pro jednotlivé kabely				m	40	25
Montáž - Kabelové příchytky pro svazky kabelů do ϕ 50 mm				ks	850	9
Montáž - Elektroinstalční trubka ohebná ϕ 25 + příslušenství				ks	400	9
Montáž - Příchytky trubky pro vedení na povrchu ϕ 25				m	200	25
Montáž - Elektroinstalční trubka pevná ϕ 25 + příslušenství				ks	360	9
Montáž - Chránička ϕ 50 do podlahy				ks	15	25
Montáž - Protipožární tmel				m	50	25
Montáž - Pomocný elektroinstalční materiál (protahovací vodiče, vývodky, ucpávky)				ks	3	385
				kpl	1	7150
PRÁCE, OSTATNÍ NÁKLADY						
Pomocné montážní práce				kpl	1	4950
Průřezby stěnami, stropy				kpl	1	4180
Sekání+dražkování				kpl	1	9900
Sekání kaps instalčních krabic				ks	45	44
Měření datového kabelu UTP				ks	96	110
Ukončení vývodu na patch panelu				ks	96	77
Ukončení vývodu na zásuvkách				ks	96	88
Koordinace				kpl	1	1950
Měření				kpl	1	1900
Revize				kpl	1	3300
Konfigurace				kpl	1	9350
Oživení				kpl	1	7150
Zaškolení				kpl	1	2200
Předání				kpl	1	1650
Ekologická likvidace odpadů				kpl	1	1100
Dokumentace skutečného provedení				kpl	1	2200
						- Kč

163.

SOUPIS PRÁCI SO 01 Rekonstrukce části stáv.objektu Stavba : Pobočka městské knihovny v Praze a kulturní centrum Investor : Městská část Praha 3												SLABOPROUD březen 2014	
NÁZEV ZAŘÍZENÍ		Popis zařízení			Ref. výrobce (nezávazný)	Ref. typu (nezávazný)	Jednotka	Počet	jed.cena	celkem			
Kamerový systém													
Záznam NVR		NVR SRN, (sw+hw) pro 4 IP kamery Samsung, 1000obr./s, HDD 500GB, komprese H.265 / MPEG4 / MJPEG			Samsung	SRN-470DP5G	ks	1	15400	15 400 Kč			
HDD		3,5"interní, kapacita 2TB, SATA 6Gb, buffer 64MB, 5400ot/min			WD	WD20EURX-64HYZY0	ks	1	2640	2 640 Kč			
Venkovní IP DOME kamera		Venkovní IP dome kamera, TD/N, HD 1080p, 3MP, f=3-8.5mm, WDR, VA, Sm. Codec, IR 25m			Samsung	SNV-7080R	ks	1	9790	9 790 Kč			
Vnitřní IP box kamera		IP box kamera, TD/N, HD 1080p, 3MP, SSNR, WDR, VA, Smart Comp., Back Focus			Samsung	SNB-7002P	ks	3	7590	22 770 Kč			
Napájecí zdroj 24V AC (vyhřívání)		Transformátor 230V/24Vac lze použít jako ekonomický univerzální napájecí zdroj pro kamerové systémy, Transformátor toroidní, 230V/24Vac, 100VA, IP55			METEL	TRF-24100T-IP55	ks	1	935	935 Kč			
Licence pro 4 IP kamery + software		Obsaženo v dodávce záznamu NVR.			Samsung		kpl	1	0	- Kč			
Přepěťová ochrana 10/100M Ethernet + PoE A/B nebo Hi PoE (max.70W)		Přepěťová ochrana 10/100M Ethernet + PoE A/B nebo Hi PoE (max.70W), dvoustupňové provedení, galvanicky izolovaná svorka PE, rychlá montáž, montáž na rovný podklad nebo DIN.			METEL	OVP-100M-HIPOE-BOX	ks	1	4290	4 290 Kč			
Přepěťová ochrana napájení 1x 48VDC/1A nebo 24VAC/1A		Přepěťová ochrana napájení 1x 48VDC/1A nebo 24VAC/1A. Obsahuje dvoustupňové provedení a galvanicky izolovanou svorku PE. Je vhodná pro montáž na rovný podklad nebo DIN35.			METEL	OVP-1/48/1-BOX	ks	1	1205	1 205 Kč			
Patch panel 24port cat.6 1U		Osazený 24 keystone moduly KEJ-C6-U-TL Určený pro montáž do 19" rozvaděčů, cat.6			KELine	KEP-C6-U-TL	ks	1	1210	1 210 Kč			
Vývažovací panel 1U		Vývažovací panel 19", 5 x kovový háček, zabezpečuje horizontální management kabelů v rozvaděči			KELine	RAB-VP-X01-A2	ks	1	161	161 Kč			
Police 1U		Pevná police 19"			KELine	RAB-UP-xxx-A4	ks	1	437	437 Kč			
Patchcord UTP RJ45-RJ45 cat.6 2m					KELine		ks	4	35	140 Kč			
Konektor RJ45					KELine		ks	4	40	160 Kč			
VÝPIS MONTÁŽNÍHO MATERIÁLU													
Kabel UTP cat.6 bezhalogenové provedení					KELine		m	240	8	1 920 Kč			
Kabel CYKY 3x1.5					PRAKAB		m	240	11	2 640 Kč			
Kabelové příchytky pro jednotlivé kabely					KOPOS		ks	960	11	10 560 Kč			
Elektroinstalační trubka ohebná Ø25 + příslušenství					KOPOS		m	30	10	300 Kč			
Příchytky trubky pro vedení na povrchu Ø25					KOPOS		ks	60	11	660 Kč			
Protipožární tmel					HILTY CP611A		ks	5	1102	5 510 Kč			
Pomocný elektroinstalační materiál (protahovací vodiče, vývodky, ucpávky)							kpl	1	1650	1 650 Kč			

169.

SOUPIS PRACÍ SO 01 Rekonstrukce části stáv. objektu Stavba : Pobočka městské knihovny v Praze a kulturní centrum Investor : Městská část Praha 3 SLABOPROUD březen 2014						
NÁZEV ZAŘÍZENÍ	Popis zařízení	Ref. výrobce (nezávazný)	Ref. typu (nezávazný)	Jednotka	Počet	Ref. cena
celkem						
MONTÁŽ ZAŘÍZENÍ						
Montáž - Záznam NVR, licence pro 4 IP kamery + software				ks	1	2 970 Kč
Montáž - HDD				ks	1	220 Kč
Montáž - Venkovní IP DOME kamera				ks	1	935 Kč
Montáž - Vnitřní IP box kamera				ks	3	539 Kč
Montáž - Napájecí zdroj 24V AC (vyhřívání)				ks	1	517 Kč
Montáž - Přepěťová ochrana 10/100M Ethernet + PoE A/B nebo Hi PoE (max.70W)				ks	1	385 Kč
Montáž - Přepěťová ochrana napájení 1x 48VDC/1A nebo 24VAC/1A				ks	1	385 Kč
Montáž - Patch panel 24port cat.6 1U				ks	1	165 Kč
Montáž - Vývazovací panel 1U				ks	1	110 Kč
Montáž - Police 1U				ks	1	110 Kč
Montáž - Patchcord UTP RJ45-RJ45 cat.6 2m				ks	4	11 Kč
Montáž - Konektor RJ45				ks	4	99 Kč
MONTÁŽ MONTÁŽNÍHO MATERIÁLU						
Montáž - Kabel UTP cat.6 bezhalogenové provedení				m	240	9 Kč
Montáž - Kabel CYKY 3x1,5				m	240	11 Kč
Montáž - Kabelové příchytky pro jednotlivé kabely				ks	960	9 Kč
Montáž - Elektroinstalční trubka ohebná φ25 + příslušenství				m	30	25 Kč
Montáž - Příchytky trubky pro vedení na povrchu φ25				ks	60	9 Kč
Montáž - Protipožární tmel				ks	5	385 Kč
Montáž - Pomocný elektroinstalční materiál (protažovací vodiče, vývodky, ucpávky)				kpl	1	880 Kč
PRÁCE, OSTATNÍ NÁKLADY						
Pomocné montážní práce				kpl	1	1 320 Kč
Přůrazy stěnami, stropy				kpl	1	660 Kč
Sekání+drážkování				kpl	1	1 650 Kč
Měření datového kabelu UTP				ks	4	110 Kč
Ukončení vývodu na patch panelu				ks	4	99 Kč
Ukončení vývodu u kamery				ks	4	99 Kč
Koordinace				kpl	1	1 100 Kč
Měření				kpl	1	2 200 Kč
Revize				kpl	1	1 650 Kč
Konfigurace				kpl	1	1 650 Kč
Oživení				kpl	1	1 100 Kč
Zaškolení				kpl	1	550 Kč
Předání				kpl	1	550 Kč
Ekologická likvidace odpadů				kpl	1	550 Kč
Dokumentace skutečného provedení				kpl	1	1 650 Kč

165.

SOUPIS PRÁCE SO 01 Rekonstrukce části stáv.objektu Stavba : Pobočka městské knihovny v Praze a kulturní centrum Investor : Městská část Praha 3							SLABOPROUD březen 2014	
NÁZEV ZARÍZENÍ	Popis zařízení	Ref. výrobce (nezávazný)	Ref. typu (nezávazný)	Jednotka	Počet	jed.cena	celkem	
MONTÁŽ ZARÍZENÍ								
Montáž - Záznam NVR „Licence pro 4 IP kamery + software								
Montáž - HDD				ks	1	2970	2 970 Kč	
Montáž - Venkovní IP DOME kamera				ks	1	220	220 Kč	
Montáž - Vnitřní IP box kamera				ks	1	935	935 Kč	
Montáž - Napájecí zdroj 24V AC (vyhřívání)				ks	3	539	1 617 Kč	
Montáž - Přepěťová ochrana 10/100M Ethernet + PoE A/B nebo Hi PoE (max.70W)				ks	1	517	517 Kč	
Montáž - Přepěťová ochrana napájení 1x 48VDC/1A nebo 24VAC/1A				ks	1	385	385 Kč	
Montáž - Patch panel 24port cat.6 1U				ks	1	385	385 Kč	
Montáž - Vývazovací panel 1U				ks	1	165	165 Kč	
Montáž - Police 1U				ks	1	110	110 Kč	
Montáž - Patchcord UTP RJ45-RJ45 cat.6 2m				ks	1	110	110 Kč	
Montáž - Konektor RJ45				ks	4	11	44 Kč	
				ks	4	99	396 Kč	
							- Kč	
MONTÁŽ MONTÁŽNÍHO MATERIÁLU								
Montáž - Kabel UTP cat.6 bezhalogenové provedení								
Montáž - Kabel CYKY 3x1,5				m	240	9	2 160 Kč	
Montáž - Kabelové příchytky pro jednotlivé kabely				m	240	11	2 640 Kč	
Montáž - Elektroinstalční trubka ohebná ϕ 25 + příslušenství				ks	960	9	8 640 Kč	
Montáž - Příchytky trubky pro vedení na povrchu ϕ 25				m	30	25	750 Kč	
Montáž - Protipožární tmel				ks	60	9	540 Kč	
Montáž - Pomocný elektroinstalční materiál (protahovací vodiče, vývodky, ucpávky)				ks	5	385	1 925 Kč	
				kpl	1	880	880 Kč	
							- Kč	
PRÁCE, OSTATNÍ NÁKLADY								
Pomocné montážní práce								
Průrazy stěnami, stropy				kpl	1	1320	1 320 Kč	
Sekání+drážkování				kpl	1	660	660 Kč	
Měření datového kabelu UTP				kpl	1	1650	1 650 Kč	
Ukončení vývodu na patch panelu				ks	4	110	440 Kč	
Ukončení vývodu u kamery				ks	4	99	396 Kč	
Koordinace				ks	4	99	396 Kč	
Měření				kpl	1	1100	1 100 Kč	
Revize				kpl	1	2200	2 200 Kč	
Konfigurace				kpl	1	1650	1 650 Kč	
Oživení				kpl	1	1650	1 650 Kč	
Zaškolení				kpl	1	1100	1 100 Kč	
Předání				kpl	1	550	550 Kč	
Ekologická likvidace odpadů				kpl	1	550	550 Kč	
Dokumentace skutečného provedení				kpl	1	550	550 Kč	
				kpl	1	1650	1 650 Kč	

166.

SOUPIS PRACÍ SO 01 Rekonstrukce části stávajícího objektu									
Stavba : Pobočka městské knihovny v Praze a kulturní centrum									
Investor : Městská část Praha 3									
Měření a Regulace									
březen 2014									
Por.	Kód	Popis		MJ	počet	J.c. dodávka	J.c. montáž	Cena	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

MaR Měření a Regulace									
100 Rozvaděč RA1									
101	Nástěnný rozvaděč 1200x800x400, přívody horem Vnitřní vybavení rozvaděče (svorky, relé, jističe, ...)			ks	1,0	27 060,00	6 050,00	71 181	33 110
	PLC regulátor vč. SW vybavení, 8AI, 8DI, 4AO, 8DO			ks	1,0	21 857,00	748,00	22 605	5 852
	Modul komunikace MP-BUS			ks	1,0	5 500,00	352,00	2 354	5 258
	Napájecí zdroj 5A			ks	1,0	2 046,00	308,00	2 002	47 463
	Převodník MBUS/Ethernet			ks	1,0	4 950,00	308,00	19 168	9 584
	Ethernet switch 6 portů			ks	1,0	1 650,00	352,00	18 711	17 710
200 Regulace vytápění									
201	Nástěnný programovatelný regulátor vytápění - prostorová teplota, RS485, 24VDC			ks	4,0	4 290,00	502,00	11 209	6 501
202	Nástěnný programovatelný regulátor vytápění - prostorová teplota, RS485, 24VDC			ks	2,0	4 290,00	502,00	7 810	3 850
203	Elektrotechnická hlavice 230V, IP40, nc.			ks	21,0	748,00	143,00	3 960	22 735
300 Regulace VZT									
301	snímač CO2 založený na optickém měření infračervené absorpce, 24VDC			ks	1,0	10 857,00	352,00		
302	ovladač přítomnosti pro VAV boxy MTV-1/010			ks	3,0	1 815,00	352,00		
400 Montážní materiál									
401	Protipožární ucpávky pro kabelové průchody stavební konstrukci			kpl	1,0	2 200,0	1 650,0		
402	Pomocný montážní a elektroinstalační materiál			%	5,0	2 200,0	1 760,0		
500 Kabelové rozvody									
501	Kabel s Cu jádrem CYKY-O 2x1,5			m	225,0	13,0	28,0	9 225	2 150
502	Kabel s Cu jádrem CYKY-O 3x1,5			m	50,0	15,0	28,0	2 300	1 080
503	Kabel s Cu jádrem CYKY-J 5x1,5			m	50,0	18,0	28,0	4 180	3 800
504	Dat. vedení UTP cat 5e			m	30,0	8,0	28,0		
504	Kabel J-Y(st)-Y 1x2x0,8			m	110,0	10,0	28,0		
504	Kabel J-Y(st)-Y 2x2x0,8			m	95,0	12,0	28,0		
600 Ostatní materiál a montáže									
601	Uvedení do provozu vč. odzkoušení, měření, atestů ...			hod.	40,0	-	275,0	11 000	1 375
602	Revize zařízení MaR			hod.	5,0	-	275,0	1 375	33 000
603	Koordinace mezi profesemi.			hod.	5,0	-	275,0	550	660
604	Software			hod.	40,0	550,0	275,0	2 695	4 400
605	Zaškolení obsluhy			hod.	2,0	-	275,0	3 850	3 300
606	Ekologická likvidace odpadů			kpl	1,0	-	660,0		
607	Výkony spojené s pracemi v budově, stavební přípomoc.			kpl	1,0	660,0	2 035,0		
608	Dražkování do zdi, průrazy stropy			kpl	1,0	1 650,0	2 750,0		
609	PD skutečného provedení.			hod.	5,0	495,0	275,0		
610	Doprava v místě			kpl	1,0	2 200,0	1 100,0		

Všechny pohledové a koncové prvky musí být schváleny investorem nebo architektem. Navržené technické řešení odpovídá použití referenčních výrobků, při jejichž záměně nutno v technickém řešení zohlednit odlišné parametry (i v návaznosti na ostatní profese)

164.


SOUPIS PRACÍ SO 01 Rekonstrukce části stáv.objektu				Plošina	
Stavba : Pobočka městské knihovny v Praze a kulturní centrum				březen 2014	
Investor : Městská část Praha 3					
P.Č.	Popis	MJ	Počet	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6
Domovní výtah / vertikální plošina DOMOVNÍ VÝTAH TRAVEL IPB 300 referenční výrobek NOSNOST 415 kg , zdvih 3320 mm , rychlost 0,15 m/sek. , počet stanic: 2 st./ 3 nást. – neprůchozí , šachta zděná + ocelová samonosná konstrukce. Pohon výtahový stroj LENZE s elektromagnetickou brzdou LENZE					
1.	Čelní portálová stěna - provedení RAL	kpl	2,0	72 000	144 000 Kč
2.	Plošina	kpl	1,0	415 000	415 000 Kč
Domovní výtah / vertikální plošina celkem					559 000 Kč

Krycí list CENOVÉ NABÍDKY

Stavba : Pobočka městské knihovny v Praze a kulturní centrum
SO 02 - Anglický dvorek

Objednatel:	Městská část Praha 3 Havlíčkově náměstí 700/9	IČO	DIČ
Projektant:	ARCHITEKTONICKÝ ATELIÉR PROJEKTIL		
Zhotovitel:			
Zástupce			
Zpracovatel PP:			
Uživatel:			
Jiné údaje:			
Název MJ :	Počet MJ:	Náklady na MJ:	
JKSO:	Ev.č.typ.proj.:	Cenová úroveň:	2014
Reg. Číslo:	Zakázka:		

Rozpočtové náklady v korunách

Základní rozpočtové náklady				Vedlejší rozpočtové náklady		
1	ZRN PROFESE	Dodávka		13	zařízení staveniště	18 586 Kč
2		Montáž		14		0
3	ZRN prací stavebních	HSV	1 983 613	15		0
4		PSV	81 541	16		
5	ZRN celkem (ř. 1-4)		2 065 154	17		
6	HZS a jiné nákl. hl. II/III		0	18		
7	Jiné náklady - rezerva			19		
8	Hlava II/III celkem (ř. 5-7)		2 065 154	20		
9				21		
10				22		
11				23		
12	Součet (ř. 8-11)		2 065 154	24		
				25	VRN celkem (ř. 13-24)	18 586
 DEREZA s.r.o. Libocká 685/43d, 162 00 Praha 6 tel. +420 224 942 676 (53) DIČ: CZ48086315				Celkové náklady		
				26	Celkem (ř. 12+25)	2 083 740
				27	DPH 21%	437 585
				28		
				29		
				30	Celkem (ř. 26-29)	2 521 326

Vypracoval :

Podpis

Razítko

Název stavby v evid.

Název objektu v evid.

Číslo záznamu v evid.

Datum

duben 2014

169.

Stavba : Pobočka městské knihovny v Praze a kulturní centrum SO 02

Investor : Městská část Praha 3

březen 2014

REKAPITULACE NÁKLADŮ HSV

1	Zemní práce	289 940 Kč
2	Základy	519 913 Kč
800-2	Zvláštní zákládání	764 155 Kč
4	Vodorovné konstrukce	226 102 Kč
63	Podlahy a podlahové konstrukce	66 972 Kč
99	Dokončovací konstrukce a lešení	116 531 Kč
PRÁCE HSV CELKEM		1 983 613 Kč

REKAPITULACE NÁKLADŮ PSV

711	Izolace proti vodě	851 Kč
713	Izolace tepelné	808 Kč
766	Konstrukce truhlářské	52 385 Kč
767	Konstrukce zámečnické	27 496 Kč
PRÁCE PSV CELKEM		81 541 Kč

ZRN stavebních prací

2 065 154 Kč

ZRN CELKEM

2 065 154 Kč

Den 140.

ROZPOČET			SO 02 - Anglický dvorek		Stavební část		
Stavba : Pobočka městské knihovny v Praze a kulturní centrum			Investor : Městská část Praha 3			březen 2014	
P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Počet	Cena jednotková	Cena celkem	
1	3	4	5	6,00	7	8	
Práce a dodávky HSV							

Práce a dodávky HSV

1 Zemní práce

1	131 10-1102	Hloubení nezapažených jam v hor. 3 do 1000 m3	m3	378,43	368,0	139 262,5 Kč
2	131 20-1109	Příplatek za lepivost - hloubení nezap. jam v hor. 3	m3	189,22	16,4	3 103,1 Kč
3	131 20-1101	Hloubení rýh do š. 600 mm v hor. 3	m3	7,94	380,00	3 016,8 Kč
4	132 30-1109	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor. 3	m3	3,97	188,00	746,3 Kč
5	171 10-1102	Uložení sypaniny do násypů zhuštěných na 96% PS	m3	147,93	35,50	5 251,4 Kč
6	162 20-1102	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 50 m	m3	295,85	27,00	7 988,0 Kč
7	162 70-1105	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m	m3	238,44	235,00	56 034,3 Kč
8	162 70-1109	Příplatek k vod. přemístění hor. 1-4 za další 1 km = 5 X	m3	1 192,22	24,00	28 613,3 Kč
9	171 20-1201	Uložení sypaniny na skládku	m3	238,44	12,60	3 004,4 Kč
10	171 20-1211	Poplatek za uložení na skládku	m3	238,44	180,00	42 919,9 Kč
SOUČET - Zemní práce						289 939,9 Kč

2 Základy

11	279 32-2512	Železobeton základových zdí C 30/37XC4 , XF4 - opěrná zeď	m3	53,57	3 150,0	168 730,0 Kč
12	273 35-1215	Bednění stěn základových desek - zřízení	m2	194,77	450,0	87 644,5 Kč
13	273 35-1216	Dtto, ale odstranění	m2	194,77	120,0	23 371,9 Kč
14	279 11-3134s	Základové zdi tl. 300 mm z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu C 20/25	m2	17,59	955,0	16 800,1 Kč
15	279 36-1821	Výztuž základových zdí z oceli 10505	tun	7,97	23 000,0	183 413,9 Kč
16	273 32-1411	Železobeton základových desek, pasů C 20/25	m3	12,21	2 290,0	27 952,7 Kč
17	Přířizovací cena	Vlepení výztuže do stáv. beton. konstrukcí	kpl	1,00	12 000,0	12 000,0 Kč
SOUČET - Základy						519 913,0 Kč

171.

ROZPOČET			SO 02 - Anglický dvorek		Stavební část		
Stavba : Pobočka městské knihovny v Praze a kulturní centrum			Investor : Městská část Praha 3			březen 2014	
P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Počet	Cena jednotková	Cena celkem	
1	3	4	5	6,00	7	8	
800-2			Zvláštní základání				

800-2 Zvláštní zákládání

18	225 51-1112	Vrty pro záporny průměr 250 mm	m	235,01	1400	329 014,0 Kč
19	151 71-1111	Osazení ocel. zápor do 8 m.vč. Zálivky a obsypu	m	235,01	450	105 754,5 Kč
20	Pořizovací cena	Dodávka ocel.válcovaných nosníků	kg	8 157,43	24	195 778,4 Kč
21	151 72-1112	Dřevěné pažení tl. 80 mm	m ²	69,91	920	64 314,6 Kč
22	153 71-2111	Převázka ocelová HEB 200	bm	33,75	1900	64 125,0 Kč
23	153 89-1112	Osazení ocel.konstrukce rozpěr	kg	87,60	19	1 664,4 Kč
24	Pořizovací cena	Dodávka ocel.trubky 194/6,3 mm	kg	87,60	25	2 190,0 Kč
25	153 89-1121	Odstanění ocel.konstrukce rozpěr	kg	87,60	15	1 314,0 Kč
SOUČET - Zvláštní zákládání						764 154,9 Kč

4 Vodorovné konstrukce

26	Pořizovací cena	Dodávka a montáž prefa desek PO1	ks	4,00	4 978,0	19 912,0 Kč
27	Pořizovací cena	Dtto, ale PO2	ks	2,00	4 789,0	9 578,0 Kč
28	Pořizovací cena	Dtto, ale PO3	ks	2,00	3 988,0	7 976,0 Kč
29	Pořizovací cena	Dtto, ale PO4	ks	2,00	2 115,0	4 230,0 Kč
30	Pořizovací cena	Dtto, ale PO5	ks	2,00	3 128,0	6 256,0 Kč
31	Pořizovací cena	Dtto, ale PO6	ks	2,00	4 140,0	8 280,0 Kč
32	Pořizovací cena	Dtto, ale PO7	ks	2,00	1 865,0	3 730,0 Kč
33	Pořizovací cena	Dtto, ale PO8	ks	2,00	2 686,0	5 372,0 Kč
34	Pořizovací cena	Dtto, ale PO9	ks	2,00	3 506,0	7 012,0 Kč
35	Pořizovací cena	Dtto, ale P10	ks	2,00	1 619,0	3 238,0 Kč
36	Pořizovací cena	Dtto, ale P11	ks	2,00	2 251,0	4 502,0 Kč
37	Pořizovací cena	Dtto, ale P12	ks	2,00	3 780,0	7 560,0 Kč
38	Pořizovací cena	Dtto, ale P13	ks	2,00	3 176,0	6 352,0 Kč

Handwritten signature and number 142.

ROZPOČET

SO 02 - Anglický dvorek

Stavba : Pobočka městské knihovny v Praze a kulturní centrum
Investor : Městská část Praha 3

Stavební část
březen 2014

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Počet	Cena jednotková	Cena celkem
1	3	4	5	6,00	7	8
39	Pořizovací cena	Dtto, ale P14	ks	11,00	1 776,0	19 536,0 Kč
40	Pořizovací cena	Dtto, ale P15	ks	1,00	1 843,0	1 843,0 Kč
41	Pořizovací cena	Dtto, ale P16	ks	2,00	1 871,0	3 742,0 Kč
42	Pořizovací cena	Dtto, ale P17	ks	3,00	1 861,0	5 583,0 Kč
43	Pořizovací cena	Dtto, ale P18	ks	3,00	28 800,0	86 400,0 Kč
44	Pořizovací cena	Kotevní a pomocné prvky, vlepování výztuže	kpl	1,00	15 000,0	15 000,0 Kč
SOUČET - Vodorovné konstrukce						226 102,0 Kč

63

Podlahy a podlahové konstrukce

45	631 31-1127	Mazanina z betonu prostého C230/37 tl.120 mm K01	m3	9,40	2 830,0	26 611,1 Kč
46	631 31-9202	Příplatek za vyztužení ocel.nerez.vlákný - drátkobeton	m3	9,40	830,0	7 804,7 Kč
47	635 11-1241	Násyp hutněný z kameniva HDK 8/16 K01+02	m3	14,78	863,0	12 752,8 Kč
48	635 11-1242s	Násyp hutněný z kameniva HDK 0-63 mm K01	m3	23,52	842,0	19 803,8 Kč
SOUČET - Podlahy a podlahové konstrukce						66 972,3 Kč

9

Dokončovací konstrukce a lešení

49	998 01-1003	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstr.zděnou do 24 m	tun	334,9	348,0	116 530,9 Kč
SOUČET - Dokončovací konstrukce a lešení						116 530,9 Kč

173.

ROZPOČET		SO 02 - Anglický dvorek		Stavební část			
Stavba : Pobočka městské knihovny v Praze a kulturní centrum				březen 2014			
Investor : Městská část Praha 3							
P.č.	Kód položky	Popis	MJ	Počet	Cena jednotková	Cena celkem	
1	3	4	5	6,00	7	8	

711 Izolace proti vodě

1	711 11-1002	Izolace proti vlhkosti nátěr lakem asfaltovým, za studena - vodorovně	m2	75,6	8,0	605,0 Kč	
2	711 11-2002	Díto, ale svisle	m2	0,0	15,0	-	
3	711 14-1559	Dodávka lak asfaltový	kg	5,7	39,0	221,2 Kč	
4	998 71-1201	Přesun hmot výšky do 6 m	%	3,05		25,2 Kč	
SOUČET - Izolace proti vodě						851,5 Kč	

713 Izolace tepelné

5	713 13-1145	Izolace tepelná stěn deskami - bodově lepené	m2	2,6	64,0	166,4 Kč	
6	Požizovací cena	Dodávka izolace - tepelně izolační desky z XPS tl. 100mm	m2	2,7	230,0	627,9 Kč	
7	998 71-3201	Přesun hmot výšky do 12 m	%	1,77		14,1 Kč	
SOUČET - Izolace tepelné						808,4 Kč	

766 Konstrukce truhlářské - podrobný popis viz tabulky

knc = kompletní nabídková cena za prvek dle specifikace v tabulkách, kde platí
Všeobecné podmínky C766 pro montážní práce + poř. cena za dodávku

8	766 knc	Dřevěná lavice 530/430/4000 mm - označ. 70.4 001	ks	4,0	13 000,0	52 000,0 Kč	
9	998 76-6201	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	0,74		384,8 Kč	
SOUČET - Konstrukce truhlářské						52 384,8 Kč	

767 Konstrukce zámečnické - podrobný popis viz tabulky

knc = kompletní nabídková cena za prvek dle specifikace v tabulkách, kde platí
Všeobecné podmínky C766 pro montážní práce + poř. cena za dodávku

10	767 22 knc	Ocel. zábradlí 3715 mm v 900 mm označ. 34.1 101	ks	1,0	14 200,0	14 200,0 Kč	
11	767 22 knc	Ocel. zábradlí 2190 mm v 900 mm označ. 34.1 102	ks	1,0	8 330,0	8 330,0 Kč	
12	767 22 knc	Ocel. branka 1330 mm v 900 mm označ. 34.1 ??	ks	1,0	4 600,0	4 600,0 Kč	
13	998 76-7101	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	1,35		366,3 Kč	
SOUČET - Konstrukce zámečnické						27 496,3 Kč	


174.

Krycí list CENOVÉ NABÍDKY

Stavba : Pobočka městské knihovny v Praze a kulturní centrum
SO 03 Ohrada na nádoby na odpad

		IČO	DIČ
Objednatel:	Městská část Praha 3 Havlíčkově náměstí 700/9		
Projektant:	ARCHITEKTONICKÝ ATELIÉR PROJEKTIL		
Zhotovitel:			
Zástupce			
Zpracovatel PP:			
Uživatel:			
Jiné údaje:			
Název MJ :	Počet MJ:	Náklady na MJ:	
JKSO:	Ev.č.typ.proj.:	Cenová úroveň:	2014
Reg. Číslo:	Zakázka:		

Rozpočtové náklady v korunách

Základní rozpočtové náklady				Vedlejší rozpočtové náklady		
1	ZRN PROFESE	Dodávka		13	zařízení staveniště	285 Kč
2		Montáž		14		0
3	ZRN prací stavebních	HSV	4 385	15		0
4		PSV	27 315	16		
5	ZRN celkem (ř. 1-4)		31 700	17		
6	HZS a jiné nákl. hl. II/III		0	18		
7	Jiné náklady - rezerva			19		
8	Hlava II/III celkem (ř. 5-7)		31 700	20		
9				21		
10				22		
11				23		
12	Součet (ř. 8-11)		31 700	24		
				25	VRN celkem (ř. 13-24)	285
				Celkové náklady		
				26	Celkem (ř. 12+25)	31 985
				27	DPH 21%	6 717
				28		
				29		
				30	Celkem (ř. 26-29)	38 702

Vypracoval :		Název stavby v evid.	
		Název objektu v evid.	
		Číslo záznamu v evid.	
		Datum	duben 2014
Podpis	Razítko		

145.

Stavba : Pobočka městské knihovny v Praze a kulturní centrum SO 03

Investor : Městská část Praha 3

březen 2014

REKAPITULACE NÁKLADŮ HSV

1	Zemní práce	1 483 Kč
2	Základy	2 308 Kč
99	Dokončovací konstrukce a lešení	593 Kč
PRÁCE HSV CELKEM		4 385 Kč

REKAPITULACE NÁKLADŮ PSV

767	Konstrukce zámečnické	27 315 Kč
PRÁCE PSV CELKEM		27 315 Kč

ZRN stavebních prací	31 700 Kč
-----------------------------	------------------

ZRN CELKEM	31 700 Kč
-------------------	------------------

146.

SOUPLIS PRÁCI SO 03 Ohrada na nádoby na odpad				Stavební část			
Stavba : Pobočka městské knihovny v Praze a kulturní centrum				březen 2014			
Investor : Městská část Praha 3							
P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Počet	Cena jednotková	Cena celkem	
1	3	4	5	6,00	7	8	

Práce a dodávky HSV

1 Zemní práce

1	133 20-1101	Hloubení nezapažených šachet v hor.3 do 100 m3	m3	1,15	680,0	783,4 Kč
		0,4*0,4*0,8*9				
2	131 20-1109	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3	m3	0,58	120,0	69,1 Kč
3	162 70-1105	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	1,15	235,00	270,7 Kč
4	162 70-1109	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km = 5 X	m3	5,76	24,00	138,2 Kč
5	171 20-1201	Uložení sypaniny na skládku	m3	1,15	12,60	14,5 Kč
6	171 20-1211	Poplatek za uložení na skládku	m3	1,15	180,00	207,4 Kč
SOUČET - Zemní práce						1 483,3 Kč

2 Základy

7	273 32-1411	Železobeton základových desek, pasů C 20/25	m3	1,01	2 290,0	2 308,3 Kč
		0,4*0,4*0,7*9				
SOUČET - Základy						2 308,3 Kč

9 Dokončovací konstrukce a lešení

8	998 01-1001	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstr.zděnou do 6 m	tun	2,5	240,0	593,5 Kč
SOUČET - Dokončovací konstrukce a lešení						593,5 Kč

767

Konstrukce zámečnické - podrobný popis viz výkres č.1

knc = kompletní nabídková cena za prvek dle specifikace na výkresu, kde platí
Všeobecné podmínky C766 pro montážní práce + poř.cena za dodávku

1	767 22 knc	Ocel.konstrukce ohrady - pevná	m2	5,3	1 950,0	10 276,5 Kč
		(0,9*2+1,3)*1,7				- Kč
2	767 22 knc	Ocel.konstrukce ohrady - otvřívá	m2	8,6	1 950,0	16 674,5 Kč
		(3+2,03)*1,7				
1	998 76-7101	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	1,35		363,8 Kč
SOUČET - Konstrukce zámečnické						27 314,8 Kč

144

Krycí list cenové nabídky

Stavba : Pobočka městské knihovny v Praze a kulturní centrum
SO 04 Sadové úpravy

Objednatel:	Městská část Praha 3 Havlíčkově náměstí 700/9	IČO	DIČ
Projektant:	ARCHITEKTONICKÝ ATELIÉR PROJEKTIL		
Zhotovitel:			
Zástupce			
Zpracovatel PP:			
Uživatel:			
Jiné údaje:			
Název MJ :	Počet MJ:	Náklady na MJ:	
JKSO:	Ev.č.typ.proj.:	Cenová úroveň:	2014
Reg. Číslo:	Zakázka:		

Rozpočtové náklady v korunách

Základní rozpočtové náklady				Vedlejší rozpočtové náklady		
1	ZRN PROFESE	Dodávka		13	zařízení staveniště	335 Kč
2		Montáž		14		0
3	ZRN prací stavebních	HSV	22 324	15		0
4		PSV		16		
5	ZRN celkem (ř. 1-4)		22 324	17		
6	HZS a jiné nákl. hl. II/III		0	18		
7	Jiné náklady - rezerva			19		
8	Hlava II/III celkem (ř. 5-7)		22 324	20		
9				21		
10				22		
11				23		
12	Součet (ř. 8-11)		22 324	24		
				25	VRN celkem (ř. 13-24)	335
				Celkové náklady		
				26	Celkem (ř. 12+25)	22 659
				27	DPH 21%	4 758
				28		
				29		
				30	Celkem (ř. 26-29)	27 417

Vypracoval :

Podpis

Razítko

Název stavby v evid.

Název objektu v evid.

Číslo záznamu v evid.

Datum

duben 2014

Beu 17.4.

Soupis prací

SO 04 Sadové úpravy

Stavba : Pobočka městské knihovny v Praze a kulturní centrum

Investor : Městská část Praha 3

březen 2011

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Počet	Cena jednotková	
1	3	4	5	6,00	7	8
1		<i>Amelanchier lamarckii</i>	ks	1,00	2 898,0	2 898,0 Kč
2		<i>Hedera helix</i>	ks	15,00	144,0	2 160,0 Kč
3		<i>Parthenocissus tricuspidata 'Veitchii'</i>	ks	8,00	144,0	1 152,0 Kč
4		<i>Anemone hupehensis 'Honorine Jobert'</i>	ks	6,00	49,00	294,0 Kč
5		<i>Aquilegia vulgaris 'Gradmothers Garden'</i>	ks	14,00	49,00	686,0 Kč
6		<i>Carex morrowii</i>	ks	45,00	49,00	2 205,0 Kč
7		<i>Pachysandra terminalis</i>	ks	25,00	58,00	1 450,0 Kč
8		<i>Epimedium rubrum</i>	ks	15,00	49,00	735,0 Kč
9		<i>Brunera sibirica</i>	ks	10,00	49,00	490,0 Kč
10		Příprava stanoviště – dodání pěstebního substrátu dle TZ (kap. 3.4)	m3	8,00	1 104,0	8 832,0 Kč
11		Mulčování jemně drcenou mulčovací borkou vrstva 5 cm	m3	1,20	1 185,0	1 422,0 Kč
SO 04 Sadové úpravy Celkem						22 324,0 Kč

149.