



Europäische Union. Europäischer
Fonds für regionale Entwicklung.
Evropská unie. Evropský fond pro
regionální rozvoj.



Ahoj sousede. Hallo Nachbar.
Interreg V A / 2014 – 2020

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanského zákoníku (dále jen „OZ“)

(dále jen „Dodatek“)

Smluvní strany

- 1. Objednatel:** Město Boží Dar
se sídlem: 362 62 Boží Dar 1
zastoupený: Ing. Janem Horníkem, starostou města
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Jan Horník, starosta města
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [REDACTED]
IČO: 00479705
DIČ: CZ00479705
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
- a
- 2. Zhotovitel:** AMP Chomutov a.s.
zápis v OR: vedeném Krajským úřadem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1197
se sídlem: Pražská 720/31, 430 01 Chomutov
zastoupený: Ing. Vladimírem Čermákem, předsedou představenstva
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Vladimír Čermák
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [REDACTED]
IČO: 254 02 188
DIČ: CZ25402188
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]

dále též jako „smluvní strany“

I.

Předmětem Dodatku je provedení stavebních prací stavby „Výstavba veřejného soc. zařiz. na p.č.st. 856/7 vč. přípojek na p.p.č. 5327/1 a p.p.č. 1538/3, Klínovec“ na základě zpracovaného Změnového listu č. 1 a Změnového listu č. 2.

II.

Na základě provedení stavebních prací dle změnových listů se mění čl. IV. Cena díla Smlouvy o dílo následovně:

	cena díla bez DPH	DPH 21 %	cena včetně DPH
Původní cena	6 013 344,14 Kč	1 262 802,27 Kč	7 276 146,41 Kč
Změnový list č. 1	84.727,50 Kč	17.792,78 Kč	102.520,28 Kč
Změnový list č. 2	328.207,97 Kč	68.923,67 Kč	397.131,64 Kč
Celková cena	6.426.279,61 Kč	1.349.518,72 Kč	7.775.798,33 Kč

III.

Změna závazku ze Smlouvy o dílo je v souladu s § 222 ZZVZ odst. 6 a byla na základě předloženého Změnového listu č. 1 a Změnového listu č. 2 odsouhlasena oběma smluvními stranami.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou následující přílohy:

příloha č. 1: Změnový list č. 1

příloha č. 2: Změnový list č. 2


V Božím Daru dne 03. 09. 2020



město Boží Dar
Ing. Jan Horník, starosta města
Objednatel



V Božím Daru dne 03. 09. 2020



AMP Chomutov a.s.
Ing. Vladimír Čermák, předseda představenstva
Zhotovitel

Rekapitulace změn

Stavba:

Výstavba veř.soc. zařízení na p.č.st. 856/7 vč. přípojek na p.p.č. 5327/1 a 1538/3, Klínovec, k.ú. Jáchymov

Objekt:

PK - Přípojka splaškové kanalizace

Místo:

Klínovec

Zadavatel:

Město Boží Dar

Zhotovitel

AMP Chomutov a.s., Pražská 720/31, Chomutov 430 01

změna č. :	popis změny:	méněpráce	vícepráce	celkem
ZL1	Změna klasifikace třídy těžitelnosti části výkopku přípojky splaškové kanalizace. Předpokládaná třída č. 3, skutečná č. 5 a 6	-24 034,50	108 762,00	84 727,50
ZL2	Z důvodu nevhodného výkopku pro podsyp a obsyp je nutné část výkopku vyvést na skládku a nahradit ho vhodným materiálem, tj. štěrkodrt' a štěrkopísek, dále jsou doplněny položky chybějící v soupisu prací, které jsou realizovány	-44 964,73	373 172,70	328 207,97
CELKEM		-68 999,23	481 934,70	412 935,47

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY				Číslo změnového listu	
				ZL č. 1	
STAVBA:	Výstavba veř.soc. zařízení nap.č.st. 856/7 vč. přípojek na p.p.č. 5327/1 a 1538/3, Klínovec, k.ú. Jáchymov			Číslo stavby:	39/17
Stavební objekt:	PK - Přípojka splaškové kanalizace			Číslo objektu:	
Část:	D1 - Zemní práce				
Popis změny: Změna klasifikace třídy těžitelnosti části výkopku přípojky splaškové kanalizace. Předpokládaná třída č. 3, skutečná č. 5 a 6					
Zdůvodnění změny: Při výkopových pracích rýhy pro přípojku kanalizace se narazilo na skalnaté podloží, které si vyžádalo změnu technologie hloubení rýhy. ZL řeší dopravu tohoto zařízení do místa stavby a změnu klasifikace zatřídění třídy těžitelnosti a to z čísla 3 na číslo 5 a 6.					
DOPAD:	projektová dokumentace	nemá vliv na PD		Příloha č./název	
	časový plán prací	nemá vliv		Příloha č./název	
	cena odpočtů v Kč bez DPH	-24 034,50		Příloha č./název	ZL1-MP
	cena přípočtů v Kč bez DPH	108 762,00		Příloha č./název	ZL1-VP
	cena změny v Kč bez DPH	84 727,50		Příloha č./název	
	ostatní			Příloha č./název	
Navrhovatel změny:			Podpis:		
			Lhůta na schválení		
Vyjádření objednatele:					Datum/Podpis
Vyjádření projektanta:					Datum/Podpis
Vyjádření zhotovitele:					Datum/Podpis
Vyjádření účastníků řízení:					Datum/Podpis
Závěrečné stanovisko:					
Za zhotovitele:			Za o		
datum					
Poznámky, seznam příloh:					
Příloha ke Změnovému listu: ZL1-MP, ZL1-VP					

SOUPIS PRACÍ změny č. 1 - méněpráce

Druh změny:

Změna klasifikace třídy těžitelnosti části výkopku přípojky splaškové kanalizace. Předpokládaná třída č. 3, skutečná č. 5 a 6

Stavba:

Výstavba veř.soc. zařízení nap.č.st. 856/7 vč. přípojek na p.p.č. 5327/1 a 1538/3, Klínovec,
k.ú. Jáchymov

Objekt:

PK - Přípojka splaškové kanalizace

Místo: Klínovec

Datum: 08.07.2020

Zadavatel: Město Boží Dar

Projektant: Jurica a.s. - Ateliér
Sokolov

Zhotovitel: AMP Chomutov a.s., Pražská 720/31, Chomutov 430 01

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-24 034,50	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-24 034,50	
D	1		Zemní práce				-24 034,50	
1	K	132201202	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	-105,000	217,80	-22 869,00	PK pol. č. 3
2	K	132201209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	-52,500	22,20	-1 165,50	PK pol. č. 4
	W		105/2					

SOUPIS PRACÍ změny č. 1 - vícepráce

Druh změny:

Změna kvalifikace třídy těžitelnosti výkopových prací přípojky splaškové kanalizace. Předpokládaná třída č. 3, změna na č. 5 a 6

Stavba:

Výstavba veř.soc. zařízení nap.č.st. 856/7 vč. přípojek na p.p.č. 5327/1 a 1538/3, Klínovec,
k.ú. Jáchymov

Objekt:

PK - Přípojka splaškové kanalizace

Místo: Klínovec

Datum: 08.07.2020

Zadavatel: Město Boží Dar

Projektant: Jurica a.s. - Ateliér
Sokolov

Zhotovitel: AMP Chomutov a.s., Pražská 720/31, Chomutov 430 01

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

108 762,00

D	HSV		Práce a dodávky HSV				108 762,00
D	1		Zemní práce				108 762,00
1	K	132551253	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti III, skupiny 6 objem do 100 m3 strojně	m3	99,000	958,00	94 842,00
2	K	132412211	Hloubení rýh š do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti II, skupiny 5 ručně	m3	6,000	2 320,00	13 920,00

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		Číslo změnového listu	
		ZL č. 2	
STAVBA:	Výstavba veř.soc. zařízení nap.č.st. 856/7 vč. přípojek na p.p.č. 5327/1 a 1538/3, Klínovec, k.ú. Jáchymov	Číslo stavby:	39/17
Stavební objekt:		Číslo objektu:	
Část:	D1 - Zemní práce		

Popis změny:

Z důvodu nevhodného výkopku pro podsyp a obsyp je nutné část výkopku vyvést na skládku a nahradit ho vhodným materiálem, tj. štěrkodrt a štěrkopísek, dále jsou doplněny položky chybějící v soupisu prací, které jsou realizovány

Zdůvodnění změny: ...

Z důvodu nevhodného výkopku pro podsyp a zásyp je nutné část výkopku vyvést na skládku a nahradit ho vhodným materiálem, tj. štěrkodrt a štěrkopísek, dále jsou doplněny položky chybějící v soupisu prací, které jsou realizovány

DOPAD:	projektová dokumentace	nemá vliv na PD	Příloha č./název	
	časový plán prací	nemá vliv	Příloha č./název	
	cena odpočtů v Kč bez DPH	-44 964,73	Příloha č./název	ZL2-MP
	cena přípočtů v Kč bez DPH	373 172,70	Příloha č./název	ZL2-VP
	cena změny v Kč bez DPH	328 207,97	Příloha č./název	
	ostatní		Příloha č./název	
Navrhovatel změny:		Podpis:		
		Lhůta na schválení		
Vyjádření objednatele:			Datum/Podpis	
Vyjádření projektanta:			Datum/Podpis	
Vyjádření zhotovitele:			Datum/Podpis	
Vyjádření účastníků řízení:			Datum/Podpis	
Závěrečné stanovisko:				
Za zhotovitele:		Za objednatele:		
datum				
Poznámky, seznam příloh:				
Příloha ke Změnovému listu: ZL2-VP				

SOUPIS PRACÍ změny č. 2 - vícepráce

Druh změny:

Z důvodu nevhodného výkopku pro podsyp a obsyp je nutné část výkopku vyvést na skládku a nahradit ho vhodným materiálem, tj. štěrkodrtí a štěrkopískem, dále jsou doplněny položky chybějící v soupisu prací, které jsou realizovány

Stavba:

Výstavba veř.soc. zařízení nap.č.st. 856/7 vč. přípojek na p.p.č. 5327/1 a 1538/3, Klínovec, k.ú. Jáchymov

Objekt:

PK - Přípojka splaškové kanalizace

Místo:	Klínovec	Datum:	08.07.2020
Zadavatel:	Město Boží Dar	Projektant:	Jurica a.s. - Ateliér Sokolov
Zhotovitel:	AMP Chomutov a.s., Pražská 720/31, Chomutov 430 01	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							373 172,70	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				373 172,70	
D		1	Zemní práce				373 172,70	
1	K	132201202	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	254,660	0,00	0,00	
2	K	139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	12,000	479,00	5 748,00	URS I/2020
		161151103	Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 3 hl výkopu přes 4 do 8 m doplnění chybějících položek, přípojka kanalizace vodovod 4m3, elektrokabely 8m3	m3	155,660	137,00	21 325,42	URS I/2020
3	K	161151123	Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 6 a 7 hl výkopu přes 4 do 8 m doplnění chybějících položek, přípojka kanalizace 50% z 254,660	m3	99,000	164,00	16 236,00	URS I/2020
4	K	162201102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m doplnění chybějících položek	m3	46,173	31,10	1 435,96	ST-pol,č.8

			přemístění 50% výkopku						
			přípojka vodovodu: 20,625 m3		10,313				
			přípojka plynu: 57,720 m3		28,860				
			přípojka elektro: 14,00 m3		7,000				
5	K	162251142	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III, skupina 6 a 7 do 50 m	m3	103,850	64,90	6 739,87	URS I/2020	
			doplnění chybějících položek						
			přemístění 50% výkopku						
			přípojka splaškové kanalizace: 207,700 m3		103,850				
6	K	162751157	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7	m3	46,960	341,00	16 013,36	URS I/2020	
			přípojka kanalizace, změna zatřídění horniny						
			přemístění výkopku dle PD: 46,96m3		46,960				
7	K	162751159	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	2 341,600	23,30	54 559,28	URS I/2020	
			změna zatřídění horniny, zrealizovaný odvoz						
			skládka Chbany: skutečně odvezeno 58,54*40		2 341,600				
8	K	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	92,345	152,10	14 045,67	ST-pol.č.10	
			upřesnění množství						
			přemístění 50% výkopku						
			přípojka vodovodu: 2*10,317		20,625				
			přípojka plynu: 2*28,860		57,720				
			přípojka elektro: 2*7,000		14,000				
9	K	167151103	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 6 a 7 do 100 m3	m3	254,660	224,00	57 043,84	URS I/2020	
			změna zatřídění horniny, upřesnění množství						
			přemístění 50% výkopku						
			přípojka splaškové kanalizace: 2*103,850+46,960		254,66				
11	M	58337302	Štěrkopisek frakce 0/16	t	81,375	1 044,15	84 967,25	URS I/2020 - kalkulace dopravy	
			doplnění chybějících položek						
			přípojka vodovodu: 11,875/2*1,9*1,15		12,973				
			přípojka kanalizace: 35,970/2*1,15*1,9		39,297				
			přípojka plynu: 13,320/2*1,9*1,15		29,104				
12	M	58344169	Štěrkodrt' frakce 0/32	t	81,375	1 168,15	95 058,05	URS I/2020 - kalkulace dopravy	
			doplnění chybějících položek						
			přípojka vodovodu: 11,875/2*1,9*1,15		12,973				
			přípojka kanalizace: 35,970/2*1,15*1,9		39,297				
			přípojka plynu: 13,320/2*1,9*1,15		29,104				

Stavba:

Výstavba veř.soc. zařízení nap.č.st. 856/7 vč. přípojek na p.p.č. 5327/1 a 1538/3, Klínovec,
k.ú. Jáchymov

Objekt:

méněpráce

Místo: Klínovec

Datum: 08.07.2020

Zadavatel: Město Boží Dar

Projektant: Jurica a.s. - Ateliér
Sokolov

Zhotovitel: AMP Chomutov a.s., Pražská 720/31, Chomutov 430 01

Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-44 964,73	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-44 964,73	
D	1		Zemní práce				-44 964,73	
1	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	-46,960	207,00	-9 720,72	PK pol. č. 7
			přípojka kanalizace, změna zatřídění horniny					
			přemístění výkopku dle PD		-46,960			
2	K	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	-46,960	152,10	-7 142,62	PK pol. č. 8
			přípojka kanalizace, změna zatřídění horniny					
12	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	-49,693	565,50	-28 101,39	
			odpočet skládkovného změnou skládky					
			přípojka vodovodu: 11,875*1,5		-17,813			PV pol. č. 8
			přípojka splaškové kanalizace: 46,960*1,5		-70,440			PK pol. č. 10
			přípojka plynu: 13,320*1,5		-19,980			PP pol. č. 7
			mezisoučet		-108,233			
			již odvezeno na skládku do Chban 58,54 t (vážní lístky)		58,540			
			Součet		-49,693			

MATERIÁLY - KALKULACE DOPRAVY

Stavba: Výstavba veř.soc. zařízení nap.č.st. 856/7 vč. přípojek na p.p.č. 5327/1 a 1538/3, Klínovec, k.ú. Jáchymov
Objekt: PK - Přípojka splaškové kanalizace
Část: Návoz vhodného podsypového a zásypového materiálu z pískovny Chbany

Objednatel: Město Boží Dar
Zhotovitel: AMP Chomutov a.s., Pražská 720/31, Chomutov 430 01
Místo: Klínovec

Zpracoval:
Datum: 16. 7. 2020

TV	Kód	Popis	MJ	Množství	NC cena jedn.	Doprava jedn.	PC cena jedn.	Doprava celkem	Cena celkem	Nosnost	Cena za km	Cena za hod.	Průměrná rychlost	Čas nakládky	Čas vykládky	Vzdálenost	Index
M	58337302	štěrkopísek frakce 0/16	t	81,375	182,00	862,15	1 044,15	70 157,14	84 967,25								
	301030012100	Nákladní automobil sklápěč 325 kW nosnost 32 t						70 157,14		32,00	50,00	2 860,00	70,00	4,00	1,00	50,00	1,00
M	58344169	štěrkodrt frakce 0/32 OTP ČD	t	81,375	306,00	862,15	1 168,15	70 157,46	95 058,05								
	301030012100	Nákladní automobil sklápěč 325 kW nosnost 32 t						70 157,14		32,00	50,00	2 860,00	70,00	4,00	1,00	50,00	1,00