

D.1.4.d-09

Datové body – Elektro + MaR

Akce:	Stavební úpravy objektu č.p. 97, Sudkov SPOLKOVÝ DŮM
Obsah:	Zdroj tepla – tepelné čerpadlo + vrty
Stupeň projektu:	DUR+DSP+DPS
Číslo zakázky:	2200084
Datum vytvoření:	5/2022
Vyhotovil:	Ing. Simeon Jančev
Zodpovědný projektant:	Ing. Jiří Krajcar
Investor:	Obec Sudkov, č.p. 96, 788 21 Sudkov

[illegible]

DO – Digitální výstupy									
DO-00	EV1.01	Dopouštění systému	AI8ADO8	N3				vypnuto	zapnuto
DO-01	EK1.01	EK TUV	AI8ADO8	N3				vypnuto	zapnuto
DO-02	EK1.02	EK AKU	AI8ADO8	N3				vypnuto	zapnuto
DO-03	MC1.01	čerpadlo cirkulace TUV	AI8ADO8	N3				vypnuto	zapnuto
DO-04	MC1.02	čerpadlo TO UT1 – START	AI8ADO8	N3				vypnuto	zapnuto
DO-05	MC1.03	čerpadlo TO UT2 – START	AI8ADO8	N3				vypnuto	zapnuto
DO-06	MC1.04	čerpadlo TO UT3 – START	AI8ADO8	N3				vypnuto	zapnuto
DO-07	HP1.01	Blokace TČ1	AI8ADO8	N3				vypnuto	zapnuto
DO-08									
DO-09									
DO-10									
DO-11									
DO-12									
DO-13									
DO-14									
DO-15									
AO – Analogové výstupy									
AO-00	RV1.01	Servopohon UT1	AI8AO8U	N2	0	10	V	0,00%	100,00%
AO-01	RV1.02	Servopohon – rezerva	AI8AO8U	N2	0	10	V	0,00%	100,00%
AO-02	RV1.03	Servopohon – rezerva	AI8AO8U	N2	0	10	V	0,00%	100,00%
AO-03			AI8AO8U	N2	0	10	V	0,00%	100,00%
AO-04			AI8AO8U	N2	0	10	V	0,00%	100,00%
AO-05			AI8AO8U	N2	0	10	V	0,00%	100,00%
AO-06			AI8AO8U	N2	0	10	V	0,00%	100,00%
AO-07			AI8AO8U	N2	0	10	V	0,00%	100,00%