PŘÍVOD VZDUCHU DO MÍSTNOSTÍ ŘEŠEN POMOCÍ TEXTILNÍ VÝUSTKY
TVAR POLKRUHOVÝ
ROZMĚR 300-300 mm
CELKOVÁ DÉLKA 8710 mm (1860+6750)
PRŮTOK 700 m3/h (151+549)
POUŽITELNÝ PŘETLAK 100Pa, TLAKOVÁ ZTRÁTA TŘENÍM = 9 Pa
1 OBLOUK 300/R1500 90°/3

VENTILÁTOR VĚTRÁNÍ CHODEB
RADIÁLNÍ VENTILÁTOR DO ČTYŘHRANNÉHO POTRUBÍ
1,5 kW, IP55, Q= 3000/1800m3/h, 400V~50Hz
VČETNĚ REGULACE A PŘÍSLUŠENSTVÍ
NAPÁJENÍ 3~400/690V~50Hz
MAX. PROVOZNÍ PROUD 10,5 A / 6,1 A
STARTOVACÍ PROUD 76,6 A
SPÍNÁNÍ POMOCÍ EPS
NUTNÁ KOORDINACE PŘED REALIZACÍ

POTRUBÍ VYVEDENO SVISLE POD STROP MÍSTNOSTI
NA BOČNÍ STRANĚ POTRUBÍ
OSAZENA KRYCÍ MŘÍŽKA POTRUBÍ
PRO DISTRIBUCI VZDUCHU SYSTÉMU
VĚTRÁNÍ CHODEB
ROZMĚR KRYCÍ MŘÍŽKY 800x3700mm
EFEKTIVNÍ PLOCHA KRYCÍ MŘÍŽKY
UVAŽOVÁNA 5=78%

DIAGONÁLNÍ VENTILÁTOR S DOBĚHEM
107W, 230V~50Hz, Q=900m3/h,
4000
SPÍNÁNÍ SE SVĚTLEM, DOBĚH

LEGENDA:

ODTAHOVÉ POTRUBÍ – POTRUBÍ TYPU SPIRO
ODTAHOVÉ POTRUBÍ – POTRUBÍ TYPU SONOFLEX MI

PŘÍVODNÍ POTRUBÍ – POTRUBÍ TYPU SPIRO
PŘÍVODNÍ POTRUBÍ – POTRUBÍ TYPU SONOFLEX MI

VZT PŘÍVKY NAD STŘECHOU MUSÍ BÝT UZEMNĚNY PROTI ATMOSFÉRICKÉ ELEKTŘINĚ!!!
VŠECHNY DVEŘE ODSÁVANÝCH MISTNOSTÍ BUDOU PROVEDENY BEZ PRAHŮ

TLAČÍTKO PRO ZVÝŠENÍ VÝKONU ODTAHU MISTNOSTI

Vrchlického 1590
Litvínov 436 01
e-mail: josef.holub@hlprojekt.cz
Mob.: +420 721 027 902
web: www.HLprojekt.cz

Generální projektant:	JIRSA - ARCHITEKTI, s.r.o. Úzká 19/5, 162 00 Praha 6 - Liboc
Vypracoval:	Pavel Paleček
Zodpovědný projektant:	Ing. Josef Holub

Číslo zakázky:	2021_00032
Stupeň dokumentace:	DSP
Měřítko:	1:50
Formát:	1000x841
Datum:	06/2022

Název akce:	Modernizace Domova sv. Václava - rekonstrukce domova pro seniory a modernizace zázemí služby
Místo stavby:	Lázeňská 61, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Stavebník:	ARCIDIECÉZNÍ CHARITA PRAHA, Londýnská 13/44, Vinohrady, 12000 Praha 2
Profese:	D.1.4 VZDUCHOTECHNIKA
Číslo paré:	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Název výkresu:	PŮDORYS 1.NP SO01
Číslo výkresu:	02