

**SMLOUVA O DÍLO č. 099/17**

(uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění)

**I. Smluvní strany**

Objednatel: **Obec Víkřovice**  
 Sídlo: Petrovská 168, 788 13 Víkřovice  
 Zastoupen: Václav Mazánek, starosta  
 ve věcech smluvních: Ing. Irena Bittnerová, stavební a investiční technik  
 ve věcech technických: 00635898  
 IČ: -  
 DIČ: -  
 Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Šumperk  
 Číslo účtu: XXXXXXXXXX  
 Tel.: 730 136 110, 583 034 768, 583 213 146  
 E-mail: bittnerova@vikyrovce.cz, podatelna@vikyrovce.cz  
 (dále jen „objednatel“)

|                                  |       |           |
|----------------------------------|-------|-----------|
| <b>OBEČNÍ ÚŘAD<br/>VIKŘOVICE</b> |       | Čís. dop. |
| Došlo: <b>23-08-2017</b>         |       | Zprac.    |
| Č.j.: <i>066/1754/2017</i>       | Příl. | Ukl. znak |

a

Zhotovitel: **EKOZIS spol. s r. o.**  
 Sídlo: Na Křtaltě 980/21, 789 01 Zábřeh  
 Zastoupen: Ing. Petr Blažek, jednatel  
 ve věcech smluvních: Marek Pelikán, stavbyvedoucí  
 ve věcech technických: 41031024  
 IČ: CZ41031024  
 DIČ: Česká spořitelna, a.s.  
 Bankovní spojení: XXXXXXXXXX  
 Číslo účtu: 602 737 958  
 Tel.: 602 737 958  
 E-mail: pelikan@ekozis.cz  
 Zapsán v obch. rejstříku: Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 2061  
 (dále jen „zhotovitel“)

**II. Základní ustanovení**

- Účelem této smlouvy je právní úprava postavení smluvních stran při realizaci předmětu plnění uvedeného v čl. III. této smlouvy.
- Tato smlouva má pro smluvní strany význam zejména z hlediska zajištění jejich řádného vzájemného spolupůsobení při realizaci plnění podle této smlouvy, kdy tato smlouva vymezuje nejdůležitější práva a povinnosti zhotovitele a objednatele.
- Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání na straně zhotovitele jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.
- Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

**III. Předmět smlouvy**

- Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo specifikované v čl. III. odst. 2 této smlouvy k akci „Autobusová zastávka - ul. Hraběšická“. Předmětem této smlouvy je rovněž závazek objednatele dílo převzít a zaplatit cenu.
- Specifikace díla:  
 Vybudování záливové autobusové zastávky na ulici Hraběšické ve Víkřovicích. Stavba je umístěna v trase stávajícího chodníku pro pěši. Kvůli stávajícímu terénu a rozšíření v místě zastávky (pro zastávkový záliv a čekárnu) dojde k přeložce stávajícího pletivového oplocení, nově bude zastávka lemována pletivovým plotem v 1 m umístěným na gabionové opěrné zídce – podezdívce plotu. Nasvětlení zastávky bude provedeno přesunutou lampou veřejného osvětlení. Podrobně viz příložená projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby společnosti Cetr CZ s.r.o. ze srpna 2016.

*Stavba je členěna na objekty:*

## 100 Komunikace

SO 131 – Zastávka BUS

SO 132 – Přístřešek BUS

SO 133 – Gabionová zeď a pletivové oplocení

## 190 Dopravní značení

SO 191 – dopravní značení – konečné

SO 192 – DIO

## 400 Elektro a sdělovací objekty

SO 401 – Přeložka VO

## 800 Vegetační úpravy a rekultivace

SO 801 – Terénní úpravy a rekultivace

## 1000 – Ostatní náklady

## 1020 – VRN

- Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 10.8.2017, která byla na základě zadávacího řízení vybrána jako nejvýhodnější.
- Zhotovitel se řádně seznámil s projektovou dokumentací, pečlivě a s odbornou péčí ji překontroloval a prohlašuje, že je podle ní schopen provést funkční a bezvadné dílo.
- Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným, a že tuto smlouvu uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

**IV. Místo plnění**

- Místem plnění dle této smlouvy je k. ú. Víkřovice, p. p. č. 739/1, 1905/1, 1891/1.

**V. Doba plnění**

- Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději 5 pracovních dnů před termínem zahájení stavebních prací.
- Stavební práce budou zahájeny **28. 8. 2017**.
- Dílo dle čl. III této smlouvy bude řádně dokončeno a předáno objednateli do **16. 11. 2017**.
- Staveniště musí být vyklizeno a předáno zhotovitelem objednateli nejpozději 5 pracovních dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud v protokolu o předání a převzetí díla není dohodnuto jinak (v případě ponechání zařízení nutných pro zabezpečení odstranění vad a nedodělků díla ve smyslu protokolu o předání a převzetí díla).

**VI. Cena díla**

- Cena za řádně provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran jako pevná a nejvýše přípustná a činí:

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Cena bez DPH:               | 1 061 309,48        |
| DPH 21 %:                   | 222 874,99          |
| <b>Cena včetně DPH 21%:</b> | <b>1 284 184,47</b> |

- Cena zahrnuje všechny nákladové složky nezbytné k řádné realizaci díla (materiál, mzdy, ostatní přímé náklady, odpisy techniky, provozní režie, správní režie, zařízení staveniště, zisk, veškeré doklady o provedení stavby, rizika a vlivy během provádění díla, poskytnutou záruku apod.).
- Cena díla je stanovena jako pevná a nejvýše přípustná při sazbě DPH ve výši 21 %, přičemž sazba DPH bude v případě její změny stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
- Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k odsouhlasení.
- Vícepráce budou oceněny takto:
  - na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen uvedených ve výkazu výměr v nabídce zhotovitele; v případě ocenění víceprací, které ve výkazu výměr nejsou obsaženy, budou použity ceny, které nesmí přesáhnout 90 % částky uvedené v aktuálním ceníku ÚRS (Ústav pro racionalizaci ve stavebnictví; ÚRS Praha, a.s., IČ: 471 15 645, se sídlem Praha 10, Pražská 18, PSČ 102 00) v cenové úrovni odpovídající době provedení prací
  - vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady víceprací
  - k základním nákladům víceprací dopočte zhotovitel přírůzek na podíl vedlejších nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve svých výkazech výměr

- součet vedlejších a základních nákladů pak tvoří základnu pro kompletační přírážku, která bude doložena v takové výši, v jaké ji zhotovitel uplatnil ve svých výkazech výměr
  - k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších nákladů a kompletační přírážce pak bude doložena DPH podle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění.
6. Méněpráce budou oceněny takto:
- na základě písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle výkazu výměr
  - vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady méněprací
  - k základním nákladům méněprací doloží zhotovitel přírážku na podíl vedlejších nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve svých výkazech výměr
  - součet vedlejších a základních nákladů pak tvoří základnu pro kompletační přírážku, která bude doložena v takové výši, v jaké ji zhotovitel uplatnil ve svých výkazech výměr
  - k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších nákladů a kompletační přírážce pak bude doložena DPH ve výši, v jaké byla doložena ve sjednané ceně.
7. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele nejpozději do 14 dnů ode dne předložení návrhu zhotovitele.
8. Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou dodatku ke smlouvě.
9. Vícepráce do výše 20 % z celkové ceny díla bez DPH nemají vliv na konečný termín komplexního dokončení realizace předmětu plnění dle této smlouvy.
10. Pokud zhotovitel provede vícepráce bez předchozího písemného sjednání dodatku ke smlouvě, nevznikne na jeho straně nárok na zaplacení jejich ceny. Tato okolnost však nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za vady takto provedené části díla.

## VII. Platební podmínky

1. Zálohy nejsou sjednány.
2. Cenu za dílo uhradí objednatel na základě dílčích faktur, které budou mít náležitosti běžného daňového dokladu dle §29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a §435 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a které budou vystavovány měsíčně, a to vždy po uplynutí kalendářního měsíce na základě potvrzeného soupisu prací objednatel.
3. Zhotovitel vystaví fakturu vždy po předání a převzetí fakturovaných prací, a to do 5 pracovních dnů po ukončení kalendářního měsíce, popř. po předání a převzetí celého díla. Lhůta splatnosti faktur činí 30 kalendářních dnů od jejího doručení objednateli. Stejná lhůta splatnosti platí pro smluvní strany i při úhradě jiných plateb (např. úroků z prodlení, smluvních pokut, náhrady škody aj.).
4. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech:
  - a) nebude-li faktura obsahovat některou dohodnutou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena
  - b) budou-li vyúčtovány práce, které zhotovitel neprovedl
  - c) bude-li DPH vyúčtována v nesprávné výši
5. Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena vždy na účet uvedený ve faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v článku I. této smlouvy.
6. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
7. Pokud objednatel uplatní nárok na odstranění vady díla ve lhůtě splatnosti faktury, není objednatel povinen až do odstranění vady díla uhradit cenu díla. Okamžikem odstranění vady díla začne běžet nová lhůta splatnosti faktury.
8. Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením objednatel souhlasil, bude cena fakturována samostatně. Faktura za vícepráce musí, kromě výše uvedených náležitostí faktury, obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny.

## VIII. Provádění díla

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosté všech právních i faktických vad formou oboustranně podepsaného protokolu obsahujícího prohlášení zhotovitele, že staveniště za podmínek v zápise uvedených přijímá. Objednatel zajistí přístup na staveniště po celou dobu realizace díla. Od okamžiku převzetí staveniště k provedení díla nese zhotovitel nebezpečí všech škod na jím prováděném díle nebo v souvislosti s prováděním díla vzniklých, to do doby provedení díla.
2. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy. Zhotovitel zajistí oplocení staveniště, příp. jiné vhodné zabezpečení.
3. Pokud zhotovitel nezahájí činnosti vedoucí ke zdárnému dokončení díla do 10 dnů ode dne uvedeného v čl. V. odst. 2, ani v dodatečně přiměřené lhůtě, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost. V případě, že provedením díla nebo jeho části pověří jinou osobu, má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo provedl sám.
5. Zhotovitel je povinen řídit se při provádění díla platnými normami, předpisy a technologickými postupy.
6. Zhotovitel zajistí odborné vedení stavby, její provádění kvalifikovanými pracovníky a koordinaci všech prací v rozsahu předmětu smlouvy.
7. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí zhotovitel použít jiné materiály a technologie, než jsou uvedeny v projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý, a že předá objednateli prohlášení o shodě výrobků s technickými předpisy a platnými technickými normami, ve smyslu zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky v platném znění.
8. Zhotovitel je při zhotovení díla povinen postupovat s odbornou péčí, podle svých nejlepších znalostí a schopností, přičemž je při své činnosti povinen chránit zájmy a dobré jméno objednatele a postupovat v souladu s jeho pokyny. V případě nevhodných pokynů objednatele je zhotovitel povinen na nevhodnost těchto pokynů objednatele písemně upozornit, v opačném případě nese zhotovitel zejména odpovědnost za vady a za škodu, které v důsledku nevhodných pokynů objednatele objednateli a/nebo zhotoviteli a/nebo třetím osobám vznikly.
9. Zhotovitel vyzve objednatele prokazatelně písemně 2 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při provádění díla zakryty nebo se stanou nepřístupnými. V případě, že se na tuto výzvu objednatel nedostaví, může zhotovitel po předcházejícím písemném upozornění objednatele pokračovat v provádění prací. V případě, že při kontrole bude zjištěno, že provedené práce neodpovídají parametrům daným projektovou dokumentací, opravy provede zhotovitel na své vlastní náklady.
10. Objednatel si vyhrazuje právo provádět průběžnou kontrolu kvality díla a dodaných materiálů pro stavbu a přizvat si podle potřeby nezávislý kontrolní orgán.
11. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů včetně prostoru zařízení staveniště.
12. Zhotovitel se zavazuje udržívat na převzatém staveništi a příjezdových komunikacích pořádek, čistotu a na svůj náklad odstraní odpad vzniklý jeho činností.
13. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla si počínat tak, aby nedošlo ke škodám na majetku objednatele, či třetích osob a dojde-li ke škodám na majetku, ponese za ně přímou zodpovědnost.
14. Smluvní strany sepíší a podepíší na závěr protokol o vyklizení staveniště.
15. Jestliže nevyklidí zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel.
16. Zhotovitel se zavazuje, že technický dozor u stavby nebude provádět on ani osoba s ním propojená.

#### **IX. Stavební deník**

1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník, do kterého bude zaznamenávat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, o provedených zkouškách a další údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy a objednatelem. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat a k zápisům připojovat svá stanoviska.
2. Povinnost vést stavební deník končí dnem převzetí díla bez vad a nedodělků objednatelem.
3. Zhotovitel i objednatel jsou povinni sledovat obsah i záznamy stavebního deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.
4. Během pracovní doby musí být stavební deník na stavbě trvale přístupný. Záznamy do stavebního deníku budou prováděny denně a čitelně. Zápisem do stavebního deníku nelze obsah této smlouvy měnit.

#### **X. Kontrolní dny**

1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 4x měsíčně.
2. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně nejméně 3 dny před jeho konáním.
3. Kontrolních dnů se účastní zástupci objednatele, příp. osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru.
4. Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastnit kontrolních dnů. Zhotovitel má právo přizvat na kontrolní den své podzhotovitele.
5. Obsahem kontrolního dne je zpráva o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění prováděných prací, stanovení příp. nápravných opatření a úkolů.
6. Objednatel pořizuje z kontrolního dne zápis, který předá všem zúčastněným.
7. Zhotovitel je povinen zapsat termín konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.

## **XI. Předání a převzetí díla**

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním objednateli. O předání a převzetí díla jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat protokol, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přijímá bez výhrad nebo s výhradou zjevných vad.
2. V předávacím protokolu budou uvedeny všechny zjištěné vady díla a lhůta k jejich odstranění v délce 14 dnů, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
3. Objednatel není povinen dílo převzít, pokud budou zjištěny vady podstatně omezující užívání díla.
4. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k převzetí díla zápisem do stavebního deníku alespoň 3 pracovní dny předem a současně mu v téže lhůtě předat doklady nutné pro zahájení přijímacího řízení:
  - originál stavebního deníku a kopie změnových listů
  - certifikáty materiálů
  - prohlášení o shodě dodaných materiálů a výrobků
  - revize
  - záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce.
5. Pokud doklady zhotovitel nepředá, nebude zahájeno přijímací řízení.
6. Přijímací řízení se uskuteční v místě plnění dle této smlouvy.

## **XII. Odpovědnost za škodu**

1. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich zmírnění.
2. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.
3. Zhotovitel je povinen v souvislosti s plněním této smlouvy sjednat pojištění proti škodám způsobeným jeho činnostmi včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to až do výše ceny díla. Toto pojištění je zhotovitel povinen udržovat v platnosti po celou dobu realizace díla.

## **XIII. Odpovědnost za vady a záruky**

1. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovené projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými technickými normami ČSN, je-li zaviněna zhotovitelem.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání, a za vady, které se vyskytly v záruční době.
3. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce:
  - **36 měsíců** na stavební práce
  - **24 měsíců** na dodávané výrobky,kteřá začíná běžet ode dne řádného předání a převzetí díla.
4. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, oznámí objednatel tuto skutečnost zhotoviteli:
  - písemně na adresu uvedenou v čl. I této smlouvy nebo
  - e-mailem na adresu: [ekozis@ekozis.cz](mailto:ekozis@ekozis.cz)
5. Zhotovitel odstraní vadu do pracovních 5 dnů ode dne, kdy se o výskytu vady dozvěděl, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
6. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady.
7. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá a vyhotoví o tom písemný zápis.
8. V případě, že zhotovitel neodstraní vadu v dohodnutém termínu, objednatel má právo vadu odstranit sám nebo prostřednictvím třetí osoby s tím, že zhotovitel uhradí prokazatelné náklady spojené s odstraněním této vady.

## **XIV. Sankční ujednání**

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč vč. DPH za každý i započatý den prodlení s dokončením a předáním díla.
2. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
3. V případě nedodržení termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý i započatý den prodlení s odstraněním každé vady.
4. Neodstraní-li zhotovitel vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v termínech dohodnutých, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý i započatý den prodlení.
5. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinností.
6. Zánik závazku pozdním plněním neznamena zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.

7. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.
8. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.

### XV. Závěrečná ujednání


1. Zhotovitel bere na vědomí, že zakázka je spolufinancovaná v rámci dotačního titulu Státního fondu dopravní infrastruktury. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů, tj. zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (SFDI, Ministerstvo financí, Nejvyšší kontrolní úřad, příslušný finanční úřad a další oprávněné orgány státní správy) a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu díla a poskytnout jim součinnost.
2. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
3. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy budou řešeny smírnou cestou – dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před příslušnými obecnými soudy České republiky.
4. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.
5. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna na oficiálních webových stránkách Obce Vikýřovice ([www.vikyrovce.cz](http://www.vikyrovce.cz)) a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu §504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
7. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaná oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po dvou stejnopisech.
8. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
9. Smlouva byla schválena Radou obce Vikýřovice č. 19 dne 21.8.2017.
10. Nedílnou součástí této smlouvy je Položkový rozpočet.

Ve Vikýřovicích dne 23.8.2017

V Zábřehu dne 23.08.2017



za objednatele:  
Václav Mazanek, starosta



za zhotovitele:  
Ing. Petr Blažek, jednatel

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 015d  
**Stavba:** Autobusová zastávka - ul. Hraběšická, Vikýřovice  
Místo: Vikýřovice  
Zadavatel: Obec Vikýřovice, Petrovská 168  
Uchazeč: EKOZIS spol. s r. o.  
Projektant: Cetr CZ s.r.o., Mazalova 57/2, Šumperk

Datum: 10.8.2017  
IČ: 00635898  
DIČ: CZ00635898  
IČ: 41031024  
DIČ: CZ41031024  
IČ: 27821251  
DIČ: CZ27821251

|                  |                      |                             |                         |
|------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------------|
| Cena bez DPH     |                      |                             | 1 061 309,48            |
| DPH základní     | sazba daně<br>21,00% | Základ daně<br>1 061 309,48 | Výše daně<br>222 874,99 |
| Cena s DPH v CZK |                      |                             | 1 284 184,47            |

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 015d  
**Stavba:** Autobusová zastávka - ul. Hraběšická, Vikýřovice  
Místo: Vikýřovice  
Zadavatel: Obec Vikýřovice, Petrovská 168  
Uchazeč: EKOZIS spol. s r. o.  
Datum: 10.08.2017  
Projektant: Cetr CZ s.r.o., Mazalova

| Kód                          | Objekt, Soupis prací                               | Cena bez DPH [CZK]  | Cena s DPH [CZK]    |
|------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Náklady stavby celkem</b> |                                                    | <b>1 061 309,48</b> | <b>1 284 184,47</b> |
| 100                          | Komunikace                                         | 892 293,65          | 1 079 675,32        |
| SO 131                       | Zastávka BUS - uznatelné náklady                   | 440 510,46          | 533 017,66          |
| SO 132                       | Přístřešek BUS - neuznatelné doklady               | 162 439,00          | 196 551,19          |
| SO 133                       | Gabionová zeď a pletivové oplocení                 | 263 158,69          | 318 422,01          |
| SO 133-1                     | Gabionová zeď - uznatelné náklady                  | 211 100,70          | 255 431,85          |
| SO 133-2                     | Oplocení z pletiva - neuznatelné náklady           | 52 057,99           | 62 990,17           |
| SO 190                       | Dopravní značení                                   | 26 185,50           | 31 684,46           |
| SO 191                       | Dopravní značení konečné - uznatelné náklady       | 16 285,50           | 19 705,46           |
| SO 192                       | DIO - uznatelné náklady                            | 9 900,00            | 11 979,00           |
| 400                          | Elektro a sdělovací objekty                        | 81 476,23           | 98 586,24           |
| 401                          | Rozvody VO - uznatelné náklady                     | 75 996,23           | 91 955,44           |
| 401a                         | Rozvody VO - neuznatelné náklady                   | 5 480,00            | 6 630,80            |
| 800                          | Vegetační úpravy a rekultivace                     | 38 739,60           | 46 874,92           |
| SO 801-1                     | Terénní úpravy a rekultivace - uznatelné náklady   | 18 570,00           | 22 469,70           |
| SO 801-1a                    | Terénní úpravy a rekultivace - neuznatelné náklady | 19 203,60           | 23 236,36           |
| SO 801-2                     | Terénní úpravy a rekultivace - neuznatelné náklady | 966,00              | 1 168,86            |
| 1000                         | Ostatní náklady                                    | 40 000,00           | 48 400,00           |
| 1000-1                       | Ostatní náklady - neuznatelné náklady              | 35 500,00           | 42 955,00           |
| 1000-2                       | Ostatní náklady - uznatelné náklady                | 4 500,00            | 5 445,00            |
| 1020                         | VRN                                                | 8 800,00            | 10 648,00           |
| 1020-1                       | VRN - neuznatelné náklady                          | 2 500,00            | 3 025,00            |
| 1020-2                       | VRN - uznatelné náklady                            | 6 300,00            | 7 623,00            |

E  
sp  
789 01  
IČO: 41

V Zábřehu dne 10.8.2017

Ing. Petr Blažek, jednatel

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Autobusová zastávka - ul. Hraběšická, Vikýřovice

Objekt:

100 - Komunikace

Soupis:

## SO 131 - Zastávka BUS

KSO:

Místo: Vikýřovice

Zadavatel:

Obec Vikýřovice, Petrovská 168

Uchazeč:

EKOZIS spol. s r. o.

Projektant:

Cekr CZ s.r.o., Mazalova 57/2, Šumperk

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 10.08.2017

IČ:

00635898

DIČ:

CZ00635898

IČ:

41031024

DIČ:

CZ41031024

IČ:

27821251

DIČ:

CZ27821251

Cena bez DPH

440 510,46

DPH základní  
snížená

Základ daně

440 510,46

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

92 507,20

0,00

Cena s DPH

v CZK

533 017,66

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Autobusová zastávka - ul. Hraběšická, Vikýřovice

Objekt:

100 - Komunikace

Soupis:

## SO 131 - Zastávka BUS

Místo:

Vikýřovice

Datum:

10.08.2017

Zadavatel:

Obec Vikýřovice, Petrovská 168

Projektant Cekr CZ s.r.o., Mazal

Uchazeč:

EKOZIS spol. s r. o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

440 510,46

HSV - Práce a dodávky HSV

440 510,46

1 - Zemní práce

111 165,23

2 - Zakládání

5 828,48

5 - Komunikace

178 333,26

8 - Trubní vedení

9 684,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

114 698,38

997 - Přesun sutě

10 799,60

998 - Přesun hmot

10 001,51

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Autobusová zastávka - ul. Hraběšická, Víkřovice

Objekt:

100 - Komunikace

Soupis:

SO 131 - Zastávka BUS

Místo: Víkřovice

Datum: 10.08.2017

Zadavatel: Obec Víkřovice, Petrovská 168

Projektant Cetr CZ s.r.o., Mazal

Uchazeč: EKOZIS spol. s r. o.

| PČ                            | Ty<br>p | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                        | MJ     | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------------------------------|---------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------------|-------------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b> |         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |          |                 | <b>440 510,46</b> |
| D                             | HSV     |           | <b>Práce a dodávky HSV</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |        |          |                 | <b>440 510,46</b> |
| D                             | 1       |           | <b>Zemní práce</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |        |          |                 | <b>111 165,23</b> |
| 1                             | K       | 113106123 | Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár ze zámkové dlažby                                | m2     | 89,000   | 33,00           | 2 937,00          |
| 2                             | K       | 113154113 | Frézování živice podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 50 mm                                                                                                                    | m2     | 50,000   | 126,00          | 6 300,00          |
| 3                             | K       | 113201111 | Vytrhání obrub chodníkových ležatých                                                                                                                                                                                                                                         | m      | 104,000  | 36,00           | 3 744,00          |
| 4                             | K       | 122201102 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3                                                                                                                                                                                                           | m3     | 147,984  | 155,00          | 22 937,52         |
| 5                             | K       | 122201109 | Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3                                                                                                                                                                                                                       | m3     | 73,992   | 28,00           | 2 071,78          |
| 6                             | K       | 132201101 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3                                                                                                                                             | m3     | 1,000    | 216,00          | 216,00            |
| 7                             | K       | 132201109 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3                                                                                                           | m3     | 1,000    | 38,00           | 38,00             |
| 8                             | K       | 162601101 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 3 000 do 4 000 m                                                                         | m3     | 147,984  | 113,00          | 16 722,19         |
| 9                             | K       | 171101101 | Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů ztuhnutých na 95 % PS                                                                                                                                                                                                         | m3     | 48,768   | 91,00           | 4 437,89          |
| 10                            | M       | 583312010 | kamenivo těžené stabilizační zemina                                                                                                                                                                                                                                          | t      | 87,782   | 180,00          | 15 800,76         |
| 11                            | K       | 171201211 | Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)                                                                                                                                                                                                        | t      | 266,371  | 135,00          | 35 960,09         |
| D                             | 2       |           | <b>Zakládání</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |        |          |                 | <b>5 828,48</b>   |
| 12                            | K       | 215901101 | Ztuhnutí podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypaných l(d) do 0,8                                                                                                                                                                                        | m2     | 208,160  | 28,00           | 5 828,48          |
| D                             | 5       |           | <b>Komunikace</b>                                                                                                                                                                                                                                                            |        |          |                 | <b>178 333,26</b> |
| 13                            | K       | 564851111 | Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm                                                                                                                                                                                                                                           | m2     | 101,200  | 95,00           | 9 614,00          |
| 14                            | K       | 564851112 | Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a ztuhnutím, po ztuhnutí tl. 160 mm                                                                                                                                                                                                 | m2     | 96,600   | 105,00          | 10 143,00         |
| 15                            | K       | 564871111 | Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm                                                                                                                                                                                                                                           | m2     | 96,360   | 130,00          | 12 526,80         |
| 16                            | K       | 573211111 | Postřik živice spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2                                                                                                                                                                                                                  | m2     | 50,000   | 35,00           | 1 750,00          |
| 17                            | K       | 577144131 | Asfaltový beton ABS I z modifikovaného asfaltu tl 50 mm š do 3 m                                                                                                                                                                                                             | m2     | 50,000   | 596,00          | 29 800,00         |
| 18                            | K       | 591241111 | Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 50 mm                                                                                                                                                                                                                     | m2     | 92,000   | 344,00          | 31 648,00         |
| 19                            | M       | 583801200 | Výrobky lomařské a kamenické pro komunikace (kostky dlažební, krajníky a obrubníky) kostka dlažební drobná žula (materiálová skupina I/2) vel. 8/10 cm šedá (1t = cca 5 m2)                                                                                                  | t      | 20,853   | 2 220,00        | 46 293,66         |
| 20                            | K       | 596211111 | Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 50 do 100 m2 | m2     | 88,000   | 191,00          | 16 808,00         |
| 21                            | M       | 592451110 | dlažba zámková 20x10x6 cm červená                                                                                                                                                                                                                                            | m2     | 3,060    | 316,00          | 966,96            |
| 22                            | M       | 592451190 | dlažba zámková slepecká 20x10x6 cm barevná                                                                                                                                                                                                                                   | m2     | 1,020    | 422,00          | 430,44            |
| 23                            | M       | 592451100 | dlažba zámková 20x10x6 cm přírodní                                                                                                                                                                                                                                           | m2     | 79,560   | 165,00          | 13 127,40         |
| 24                            | K       | 599141112 | Vyplnění spár mezi silničními dílci trvale pružnou živice zalivkou                                                                                                                                                                                                           | m      | 55,000   | 95,00           | 5 225,00          |
| D                             | 8       |           | <b>Trubní vedení</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |        |          |                 | <b>9 684,00</b>   |
| 25                            | K       | 810000002 | Provedení napojení nových kanal. přípojek od ul. vpustí na stávající kanalizaci                                                                                                                                                                                              | soubor | 1,000    | 3 300,00        | 3 300,00          |
| 26                            | K       | 895941311 | Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50                                                                                                                                                                                                              | kus    | 1,000    | 1 150,00        | 1 150,00          |
| 27                            | M       | 552423120 | vpust' uliční s rámem 560 x 560 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                      | kus    | 1,000    | 2 250,00        | 2 250,00          |
| 28                            | M       | 592238500 | dno betonové pro uliční vpust' s výtokovým otvorem TBV-Q 450/330/1a 45x33x5 cm                                                                                                                                                                                               | kus    | 1,010    | 500,00          | 505,00            |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Autobusová zastávka - ul. Hraběšická, Víkřovice

Objekt:

100 - Komunikace

Soupis:

SO 131 - Zastávka BUS

Místo:

Víkřovice

Datum: 10.08.2017

Zadavatel:

Obec Víkřovice, Petrovská 168

Projektant Cetr CZ s.r.o., Mazal

Uchazeč:

EKOZIS spol. s r. o.

| PČ    | Ty<br>p | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                    | MJ  | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------|---------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------------|-------------------|
| 29    | M       | 592238570 | skruž betonová pro uliční vpust' horní TBV-Q 450/295/5b, 45x30x5 cm                                                                                                                                      | kus | 1,010    | 300,00          | 303,00            |
| 30    | M       | 592238620 | skruž betonová pro uliční vpust' středová TBV-Q 450/295/6a 45x30x5 cm                                                                                                                                    | kus | 1,010    | 300,00          | 303,00            |
| 31    | M       | 592238660 | Prefabrikáty pro uliční vpusti dílce betonové pro uliční vpusti skruž<br>přechodová TBV-Q 450-270/325/11 45-27/32,5/11                                                                                   | kus | 1,010    | 300,00          | 303,00            |
| 32    | M       | 592238740 | Prefabrikáty pro uliční vpusti dílce betonové pro uliční vpusti vpust'<br>dešťová uliční s rámem koš pozink. C3 DIN 4052, vysoký, rám 500/300                                                            | kus | 1,000    | 770,00          | 770,00            |
| 33    | K       | 895951304 | Demolice uliční vpusti vč. zásepů                                                                                                                                                                        | ks  | 1,000    | 800,00          | 800,00            |
| D 9   |         |           | Ostatní konstrukce a práce-bourání                                                                                                                                                                       |     |          |                 | 114 698,38        |
| 34    | K       | 113451240 | Příplatek za řezání betonových obrubníků                                                                                                                                                                 | ks  | 22,000   | 55,00           | 1 210,00          |
| 35    | K       | 915495118 | Osazení umělé vodící linie do lože z kameniva pásů a pruhů š 400 mm                                                                                                                                      | m   | 14,000   | 125,00          | 1 750,00          |
| 36    | M       | 592457025 | Umělá vodící linie dlažba betonová plošná 40x40x5 cm šedá                                                                                                                                                | m2  | 5,712    | 455,00          | 2 598,96          |
| 37    | K       | 916111123 | Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu<br>prostého                                                                                                                             | m   | 154,000  | 225,00          | 34 650,00         |
| 38    | M       | 583801200 | Výrobky lomařské a kamenické pro komunikace (kostky dlažební, krajníky<br>a obrubníky) kostka dlažební drobná žula (materiálová skupina I/2) vel.<br>8/10 cm šedá (1t = cca 5 m2)                        | t   | 3,491    | 2 220,00        | 7 750,02          |
| 39    | K       | 916131213 | Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože<br>z betonu prostého                                                                                                            | m   | 40,000   | 216,00          | 8 640,00          |
| 40    | M       | 592174650 | obrubník betonový silniční 100x15x25 cm                                                                                                                                                                  | kus | 38,380   | 95,00           | 3 646,10          |
| 41    | M       | 592175110 | Obrubníky betonové a železobetonové obrubník silniční přechodový levý,<br>pravý 100 x 15 x 15/25                                                                                                         | kus | 1,010    | 308,00          | 311,08            |
| 42    | M       | 592175111 | Obrubníky betonové a železobetonové obrubník silniční přechodový levý,<br>pravý 100 x 15 x 15/25                                                                                                         | kus | 1,010    | 308,00          | 311,08            |
| 43    | M       | 592175400 | Obrubníky betonové a železobetonové obrubníky bezbariérové - CSB<br>rozměr: š x h x l obrubník HK přímý 40x33x100                                                                                        | kus | 9,090    | 1 950,00        | 17 725,50         |
| 44    | M       | 592175410 | Obrubníky betonové a železobetonové obrubníky bezbariérové - CSB<br>rozměr: š x h x l obrubník HK náběhový pravý 40x33-31x100                                                                            | kus | 1,010    | 1 950,00        | 1 969,50          |
| 45    | M       | 592175420 | Obrubníky betonové a železobetonové obrubníky bezbariérové - CSB<br>rozměr: š x h x l obrubník HK náběhový levý 40x31-33x100                                                                             | kus | 1,010    | 1 950,00        | 1 969,50          |
| 46    | M       | 592175390 | Obrubníky betonové a železobetonové obrubníky bezbariérové - CSB<br>rozměr: š x h x l obrubník HK přechod. Levý 40xH25-31x100                                                                            | kus | 1,010    | 1 950,00        | 1 969,50          |
| 47    | M       | 592175380 | Obrubníky betonové a železobetonové obrubníky bezbariérové - CSB<br>rozměr: š x h x l obrubník HK přechod. pravý 40x31-H25x 100                                                                          | kus | 1,010    | 1 950,00        | 1 969,50          |
| 48    | K       | 916231213 | Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do<br>lože z betonu prostého                                                                                                          | m   | 53,000   | 196,00          | 10 388,00         |
| 49    | M       | 592174100 | obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm                                                                                                                                                                | kus | 53,530   | 88,00           | 4 710,64          |
| 50    | K       | 916431111 | Osazení betonového bezbariérového obrubníku z betonu prostého tř. C<br>30/37 s ložem betonovým tl. 150 mm úložná šířka do 400 mm                                                                         | m   | 13,000   | 573,00          | 7 449,00          |
| 51    | K       | 916991121 | Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu<br>prostého                                                                                                                        | m3  | 1,070    | 5 000,00        | 5 350,00          |
| 52    | K       | 979054451 | Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s<br>odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na<br>skládku na vzdálenost do 10 m zámkových dlaždic z vyplněním spár | m2  | 6,000    | 55,00           | 330,00            |
| D 997 |         |           | Přesun sutě                                                                                                                                                                                              |     |          |                 | 10 799,60         |
| 53    | K       | 997221551 | Vodorovná doprava suti ze syklých materiálů do 1 km                                                                                                                                                      | t   | 6,400    | 96,00           | 614,40            |
| 54    | K       | 997221559 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze syklých materiálů                                                                                                                                         | t   | 19,200   | 16,00           | 307,20            |
| 55    | K       | 997221561 | Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km                                                                                                                                                      | t   | 45,500   | 96,00           | 4 368,00          |
| 56    | K       | 997221569 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů                                                                                                                                         | t   | 91,000   | 16,00           | 1 456,00          |
| 57    | K       | 997221611 | Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu                                                                                                                                             | t   | 45,500   | 68,00           | 3 094,00          |
| 58    | K       | 997221845 | Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkové)                                                                                                                                  | t   | 6,400    | 150,00          | 960,00            |
| D 998 |         |           | Přesun hmot                                                                                                                                                                                              |     |          |                 | 10 001,51         |
| 59    | K       | 998223011 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným                                                                                                                                                    | t   | 227,307  | 44,00           | 10 001,51         |

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Autobusová zastávka - ul. Hraběšická, Víkřovice

Objekt:

100 - Komunikace

Soupis:

## SO 132 - Přístřešek BUS

KSO:

Místo: Víkřovice

CC-CZ:

Datum: 10.08.2017

Zadavatel:

Obec Víkřovice, Petrovská 168

IČ: 00635898

DIČ: CZ00635898

Uchazeč:

EKOZIS spol. s r. o.

IČ: 41031024

DIČ: CZ41031024

Projektant:

Cekr CZ s.r.o., Mazalova 57/2, Šumperk

IČ: 27821251

DIČ: CZ27821251

Poznámka:

|                         |             |            |            |
|-------------------------|-------------|------------|------------|
| Cena bez DPH            |             | 162 439,00 |            |
| DPH základní<br>snižená | Základ daně | Sazba daně | Výše daně  |
|                         | 162 439,00  | 21,00%     | 34 112,19  |
|                         | 0,00        | 15,00%     | 0,00       |
| Cena s DPH              |             | v CZK      | 196 551,19 |

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Autobusová zastávka - ul. Hraběšická, Víkřovice

Objekt:

100 - Komunikace

Soupis:

## SO 132 - Přístřešek BUS

Místo: Víkřovice

Datum: 10.08.2017

Zadavatel: Obec Víkřovice, Petrovská 168

Projektant Cekr CZ s.r.o., Mazal

Uchazeč: EKOZIS spol. s r. o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

|                                        |  |            |
|----------------------------------------|--|------------|
| Náklady soupisu celkem                 |  | 162 439,00 |
| HSV - Práce a dodávky HSV              |  | 162 439,00 |
| 1 - Zemní práce                        |  | 4 131,18   |
| 2 - Zakládání                          |  | 11 780,62  |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání |  | 143 156,00 |
| 998 - Přesun hmot                      |  | 3 371,20   |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Autobusová zastávka - ul. Hraběšická, Víkřovice

Objekt:

100 - Komunikace

Soupis:

**SO 132 - Přístřešek BUS**

Místo:

Víkřovice

Datum: 10.08.2017

Zadavatel:

Obec Víkřovice, Petrovská 168

Projektant Cetr CZ s.r.o., Maza

Uchazeč:

EKOZIS spol. s r. o.

| PČ                            | Ty<br>p | Kód                                       | Popis                                                                                                                                                                                                | MJ  | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------------------------------|---------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------------|-------------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b> |         |                                           |                                                                                                                                                                                                      |     |          |                 | <b>162 439,00</b> |
| D                             | HSV     | <b>Práce a dodávky HSV</b>                |                                                                                                                                                                                                      |     |          |                 | <b>162 439,00</b> |
| D                             | 1       | <b>Zemní práce</b>                        |                                                                                                                                                                                                      |     |          |                 | <b>4 131,18</b>   |
| 1                             | K       | 131203101                                 | Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných                                                 | m3  | 4,743    | 440,00          | 2 086,92          |
| 2                             | K       | 131203109                                 | Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3                | m3  | 2,372    | 150,00          | 355,80            |
| 3                             | K       | 162601101                                 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 3 000 do 4 000 m | m3  | 4,743    | 113,00          | 535,96            |
| 4                             | K       | 171201211                                 | Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)                                                                                                                                | t   | 8,537    | 135,00          | 1 152,50          |
| D                             | 2       | <b>Zakládání</b>                          |                                                                                                                                                                                                      |     |          |                 | <b>11 780,62</b>  |
| 5                             | K       | 271572211                                 | Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze štěrkopisku netříděného                                                                                                          | m3  | 0,527    | 585,00          | 308,30            |
| 6                             | K       | 275313611                                 | Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20                                                                                                                  | m3  | 4,216    | 2 150,00        | 9 064,40          |
| 7                             | K       | 275351215                                 | Bednění základových stěn patek svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr zřízení                     | m2  | 9,480    | 199,00          | 1 886,52          |
| 8                             | K       | 275351216                                 | Bednění základových stěn patek svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr odstranění                  | m2  | 9,480    | 55,00           | 521,40            |
| D                             | 9       | <b>Ostatní konstrukce a práce-bourání</b> |                                                                                                                                                                                                      |     |          |                 | <b>143 156,00</b> |
| 9                             | K       | 936104211                                 | Montáž odpadkového koše do betonové patky                                                                                                                                                            | kus | 1,000    | 850,00          | 850,00            |
| 10                            | M       | 749101333                                 | Zařízení městského mobiliáře koše odpadkové kovové FOCA (litina, ocel) výška 100,5 cm, průměr 47 cm, obsah 50 l                                                                                      | kus | 1,000    | 11 874,00       | 11 874,00         |
| 11                            | K       | 936124112                                 | Montáž lavičky parkové stabilní se zabetonováním noh                                                                                                                                                 | kus | 1,000    | 1 250,00        | 1 250,00          |
| 12                            | K       | 936174352                                 | Dodávka a osazení typového přístřešku BUS dle PD vč. zemních prací a betonáže                                                                                                                        | kus | 1,000    | 122 600,00      | 122 600,00        |
| 13                            | K       | 953961114                                 | Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 16, hloubka 125 mm                                                                                    | kus | 16,000   | 263,00          | 4 208,00          |
| 14                            | K       | 953965132                                 | Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 16, délka 260 mm                                                                                                     | kus | 16,000   | 114,00          | 1 824,00          |
| 15                            | K       | 966001211                                 | Odstranění lavičky stabilní zabetonované                                                                                                                                                             | kus | 1,000    | 550,00          | 550,00            |
| D                             | 998     | <b>Přesun hmot</b>                        |                                                                                                                                                                                                      |     |          |                 | <b>3 371,20</b>   |
| 16                            | K       | 998018001                                 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m       | t   | 11,017   | 306,00          | 3 371,20          |

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Autobusová zastávka - ul. Hraběšická, Víkřovice

Objekt:

100 - Komunikace

Soupis:

SO 133 - Gabionová zed' a pletivové oplocení

Úroveň 3:

**SO 133-1 - Gabionová zed'**

KSO:

Místo: Víkřovice

CC-CZ:

Datum: 10.08.2017

Zadavatel:

Obec Víkřovice, Petrovská 168

IČ:

00635898

DIČ:

CZ00635898

Uchazeč:

EKOZIS spol. s r. o.

IČ:

41031024

DIČ:

CZ41031024

Projektant:

Cekr CZ s.r.o., Mazalova 57/2, Šumperk

IČ:

27821251

DIČ:

CZ27821251

Poznámka:

Cena bez DPH

211 100,70

DPH základní  
snížená

Základ daně  
211 100,70  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
44 331,15  
0,00

Cena s DPH

v CZK

255 431,85

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Autobusová zastávka - ul. Hraběšická, Víkřovice

Objekt:

100 - Komunikace

Soupis:

SO 133 - Gabionová zed' a pletivové oplocení

Úroveň 3:

**SO 133-1 - Gabionová zed'**

Místo:

Víkřovice

Datum:

10.08.2017

Zadavatel:

Obec Víkřovice, Petrovská 168

Projektant

Cekr CZ s.r.o., Mazal

Uchazeč:

EKOZIS spol. s r. o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady soupisu celkem**

**211 100,70**

HSV - Práce a dodávky HSV

211 100,70

1 - Zemní práce

9 150,70

2 - Zakládání

7 605,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

181 350,00

4 - Vodorovné konstrukce

6 084,00

998 - Přesun hmot

6 911,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Autobusová zastávka - ul. Hraběšická, Víkřovice

Objekt:

100 - Komunikace

Soupis:

SO 133 - Gabionová zeď a pletivové oplocení

Úroveň 3:

**SO 133-1 - Gabionová zeď**

Místo: Víkřovice

Datum: 10.08.2017

Zadavatel: Obec Víkřovice, Petrovská 168

Projektant Cetr CZ s.r.o., Maza

Uchazeč: EKOZIS spol. s r. o.

| PČ                                | Ty<br>p | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                 | MJ             | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-----------------------------------|---------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-----------------|-------------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b>     |         |           |                                                                                                                                                                                                       |                |          |                 | <b>211 100,70</b> |
| D HSV Práce a dodávky HSV         |         |           |                                                                                                                                                                                                       |                |          |                 | 211 100,70        |
| D 1 Zemní práce                   |         |           |                                                                                                                                                                                                       |                |          |                 | 9 150,70          |
| 1                                 | K       | 122201101 | Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m <sup>3</sup>                                             | m <sup>3</sup> | 18,200   | 181,00          | 3 294,20          |
| 2                                 | K       | 122201109 | Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3                       | m <sup>3</sup> | 9,100    | 55,00           | 500,50            |
| 3                                 | K       | 132212101 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných                                  | m <sup>3</sup> | 10,400   | 440,00          | 4 576,00          |
| 4                                 | K       | 132212109 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3 | m <sup>3</sup> | 5,200    | 150,00          | 780,00            |
| D 2 Zakládání                     |         |           |                                                                                                                                                                                                       |                |          |                 | 7 605,00          |
| 5                                 | K       | 271532211 | Podsyp pod základové konstrukce se zhuštění a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 32 - 63 mm                                                                                                 | m <sup>3</sup> | 13,000   | 585,00          | 7 605,00          |
| D 3 Svislé a kompletní konstrukce |         |           |                                                                                                                                                                                                       |                |          |                 | 181 350,00        |
| 6                                 | K       | 326214111 | Zdivo z lomového kamene na sucho do drátěných košů (gabionů) s urovnáním viditelných hran                                                                                                             | m <sup>3</sup> | 39,000   | 4 650,00        | 181 350,00        |
| D 4 Vodorovné konstrukce          |         |           |                                                                                                                                                                                                       |                |          |                 | 6 084,00          |
| 7                                 | K       | 451541111 | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze štěrkodrtě 0-63 mm                                                                                                                     | m <sup>3</sup> | 10,400   | 585,00          | 6 084,00          |
| D 998 Přesun hmot                 |         |           |                                                                                                                                                                                                       |                |          |                 | 6 911,00          |
| 8                                 | K       | 998312011 | Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystrin jakéhokoliv rozsahu pro dopravní vzdálenost 50 m                                                                                               | t              | 113,295  | 61,00           | 6 911,00          |

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Autobusová zastávka - ul. Hraběšická, Vikýřovice

Objekt:

100 - Komunikace

Soupis:

SO 133 - Gabionová zeď a pletivové oplocení

Úroveň 3:

## SO 133-2 - Oplocení z pletiva

KSO:

Místo: Vikýřovice

Zadavatel:

Obec Vikýřovice, Petrovská 168

Uchazeč:

EKOZIS spol. s r. o.

Projektant:

Cekr CZ s.r.o., Mazalova 57/2, Šumperk

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 10.08.2017

IČ:

00635898

DIČ:

CZ00635898

IČ:

41031024

DIČ:

CZ41031024

IČ:

27821251

DIČ:

CZ27821251

Cena bez DPH

52 057,99

DPH základní  
snížená

Základ daně  
52 057,99  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
10 932,18  
0,00

Cena s DPH

v CZK

62 990,17

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Autobusová zastávka - ul. Hraběšická, Vikýřovice

Objekt:

100 - Komunikace

Soupis:

SO 133 - Gabionová zeď a pletivové oplocení

Úroveň 3:

## SO 133-2 - Oplocení z pletiva

Místo:

Vikýřovice

Datum:

10.08.2017

Zadavatel:

Obec Vikýřovice, Petrovská 168

Projektant

Cekr CZ s.r.o., Mazal

Uchazeč:

EKOZIS spol. s r. o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady soupisu celkem

52 057,99

HSV - Práce a dodávky HSV

52 057,99

2 - Zakládání

9 657,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

32 729,20

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

8 611,92

998 - Přesun hmot

1 059,87

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Autobusová zastávka - ul. Hraběšická, Víkřovice

Objekt:

100 - Komunikace

Soupis:

SO 133 - Gabionová zeď a pletivové oplocení

Úroveň 3:

## SO 133-2 - Oplocení z pletiva

Místo: Víkřovice

Datum: 10.08.2017

Zadavatel: Obec Víkřovice, Petrovská 168

Projektant Cetr CZ s.r.o., Mazal

Uchazeč: EKOZIS spol. s r. o.

| PČ                            | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                         | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------------------------------|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b> |     |           |                                                                                                                                                                                               |     |          |              | <b>52 057,99</b>  |
| D                             | HSV |           | Práce a dodávky HSV                                                                                                                                                                           |     |          |              | 52 057,99         |
| D                             | 2   |           | Zakládání                                                                                                                                                                                     |     |          |              | 9 657,00          |
| 1                             | K   | 233211143 | Zemní vrt pro ocel. sloupky oplocení průměr 300 mm hl. 650 mm                                                                                                                                 | kus | 29,000   | 333,00       | 9 657,00          |
| D                             | 3   |           | Svislé a kompletní konstrukce                                                                                                                                                                 |     |          |              | 32 729,20         |
| 2                             | K   | 338171126 | Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,60 m se zabetonováním (tř. C 25/30) do 0,08 m3 do připravených jamek                                   | kus | 29,000   | 411,00       | 11 919,00         |
| 3                             | M   | 553422575 | Příslušenství stavební kovové sloupky plotové pozinkované a komaxitové průběžný 38x1,5 mm včetně čepičky, úchyt 3000 mm                                                                       | kus | 20,000   | 309,00       | 6 180,00          |
| 4                             | M   | 553422755 | Příslušenství stavební kovové sloupky plotové pozinkované a komaxitové vzpěra 38x1,5 mm včetně krytky s uch 3000 mm                                                                           | kus | 7,000    | 311,00       | 2 177,00          |
| 5                             | K   | 348401120 | Osazení oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty výšky do 1,6 m do 15° sklonu svahu                                                                                                  | m   | 52,000   | 122,00       | 6 344,00          |
| 6                             | M   | 313248050 | Sítě drátěné z neúšlechtilých ocelí tříd 10 a 11, povrch pozinkovaný pletivo šestihranné pozinkované POZ oko 40 mm, drát 0,9 mm, výška                                                        | m   | 54,600   | 74,00        | 4 040,40          |
| 7                             | K   | 348401130 | Osazení oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty do 15 st. sklonu svahu, výšky přes 1,6 do 2,0 m                                                                                     | m   | 6,000    | 181,00       | 1 086,00          |
| 8                             | M   | 313247680 | Sítě drátěné z neúšlechtilých ocelí tříd 10 a 11, povrch pozinkovaný pletivo drátěné se čtvercovými oky zapletené drát ocelový pozinkovaný, bal. 15, 25 m oko 50 mm, drát 2 mm, výška 2000 mm | m   | 6,300    | 156,00       | 982,80            |
| D                             | 9   |           | Ostatní konstrukce a práce-bourání                                                                                                                                                            |     |          |              | 8 611,92          |
| 9                             | K   | 966071711 | Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m zabetonovaných                                                                                                                           | kus | 15,000   | 175,00       | 2 625,00          |
| 10                            | K   | 966071822 | Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými oky, výšky přes 1,6 do 2,0 m                                                                                                            | m   | 52,000   | 105,00       | 5 460,00          |
| 11                            | K   | 997013211 | Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně                                                                                                                   | t   | 1,114    | 95,00        | 105,83            |
| 12                            | K   | 997013501 | Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením                                                                                                                 | t   | 1,114    | 96,00        | 106,94            |
| 13                            | K   | 997013509 | Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km                                                                                                                      | t   | 2,228    | 16,00        | 35,65             |
| 14                            | K   | 997013831 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směšného                                                                                                                        | t   | 1,114    | 250,00       | 278,50            |
| D                             | 998 |           | Přesun hmot                                                                                                                                                                                   |     |          |              | 1 059,87          |
| 15                            | K   | 998232111 | Přesun hmot pro oplocení zděné z cihel nebo tvárnic v do 10 m                                                                                                                                 | t   | 5,326    | 199,00       | 1 059,87          |

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Autobusová zastávka - ul. Hraběšická, Víkřovice

Objekt:

100 - Komunikace

Soupis:

SO 190 - Dopravní značení

Úroveň 3:

## SO 191 - Dopravní značení konečné

KSO:

Místo: Víkřovice

Zadavatel:

Obec Víkřovice, Petrovská 168

Uchazeč:

EKOZIS spol. s r. o.

Projektant:

Cekr CZ s.r.o., Mazalova 57/2, Šumperk

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 10.08.2017

IČ:

00635898

DIČ:

CZ00635898

IČ:

41031024

DIČ:

CZ41031024

IČ:

27821251

DIČ:

CZ27821251

Cena bez DPH

16 285,50

DPH základní  
snížená

Základ daně  
16 285,50  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
3 419,96  
0,00

Cena s DPH

v CZK

19 705,46

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Autobusová zastávka - ul. Hraběšická, Víkřovice

Objekt:

100 - Komunikace

Soupis:

SO 190 - Dopravní značení

Úroveň 3:

## SO 191 - Dopravní značení konečné

Místo:

Víkřovice

Datum:

10.08.2017

Zadavatel:

Obec Víkřovice, Petrovská 168

Projektant

Cekr CZ s.r.o., Mazal

Uchazeč:

EKOZIS spol. s r. o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

16 285,50

HSV - Práce a dodávky HSV

16 285,50

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

16 123,50

998 - Přesun hmot

162,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Autobusová zastávka - ul. Hraběšická, Víkřovice

Objekt:

100 - Komunikace

Soupis:

SO 190 - Dopravní značení

Úroveň 3:

**SO 191 - Dopravní značení konečné**

Místo:

Víkřovice

Datum: 10.08.2017

Zadavatel:

Obec Víkřovice, Petrovská 168

Projektant Cetr CZ s.r.o., Mazař

Uchazeč:

EKOZIS spol. s r. o.

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

**Náklady soupisu celkem**

**16 285,50**

|    |     |           |                                                                                                                                                                                              |     |        |          |           |
|----|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|-----------|
| D  | HSV |           | Práce a dodávky HSV                                                                                                                                                                          |     |        |          | 16 285,50 |
| D  | 9   |           | Ostatní konstrukce a práce-bourání                                                                                                                                                           |     |        |          | 16 123,50 |
| 1  | K   | 914111111 | Montáž svíslé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu                                                                                                            | kus | 1,000  | 440,00   | 440,00    |
| 2  | M   | 404443065 | značka svíslá reflexní AL- NK                                                                                                                                                                | kus | 1,000  | 1 450,00 | 1 450,00  |
| 14 | M   | 404452600 | Výrobky a zabezpečovací prvky pro zařízení silniční značky dopravní svíslé Bandimex - montáž na sloupky upínací páska 12,7 x 0,75 mm (50 m)                                                  | m   | 2,400  | 250,00   | 600,00    |
| 15 | K   | 915121111 | Vodorovné dopravní značení stříkané barvou vodící čára bílá šířky 250 mm základní                                                                                                            | m   | 51,000 | 135,00   | 6 885,00  |
| 17 | K   | 915131111 | Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly bílé základní                                                                                                 | m2  | 8,750  | 355,00   | 3 106,25  |
| 10 | K   | 915611111 | Předznačení vodorovného liniového značení                                                                                                                                                    | m   | 51,000 | 11,00    | 561,00    |
| 11 | K   | 915621111 | Předznačení vodorovného plošného značení                                                                                                                                                     | m2  | 8,750  | 55,00    | 481,25    |
| 12 | K   | 966006132 | Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami                                                                                                               | kus | 4,000  | 250,00   | 1 000,00  |
| 18 | K   | 966006135 | Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou | kus | 1,000  | 1 600,00 | 1 600,00  |
| D  | 998 |           | Přesun hmot                                                                                                                                                                                  |     |        |          | 162,00    |
| 13 | K   | 998229111 | Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem z kameniva, betonu, živice na vzdálenost do 50 m                                                                                           | t   | 0,018  | 9 000,00 | 162,00    |

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Autobusová zastávka - ul. Hraběšická, Víkřřovice

Objekt:

100 - Komunikace

Soupis:

SO 190 - Dopravní značení

Úroveň 3:

**SO 192 - DIO**

KSO:

Místo: Víkřřovice

Zadavatel:

Obec Víkřřovice, Petrovská 168

Uchazeč:

EKOZIS spol. s r. o.

Projektant:

Cekr CZ s.r.o., Mazalova 57/2, Šumperk

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 10.08.2017

IČ: 00635898

DIČ: CZ00635898

IČ: 41031024

DIČ: CZ41031024

IČ: 27821251

DIČ: CZ27821251

Cena bez DPH

9 900,00

DPH základní  
snížená

Základ daně  
9 900,00  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
2 079,00  
0,00

Cena s DPH

v CZK

11 979,00

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Autobusová zastávka - ul. Hraběšická, Víkřřovice

Objekt:

100 - Komunikace

Soupis:

SO 190 - Dopravní značení

Úroveň 3:

**SO 192 - DIO**

Místo:

Víkřřovice

Datum: 10.08.2017

Zadavatel:

Obec Víkřřovice, Petrovská 168

Projektant Cekr CZ s.r.o., Mazal

Uchazeč:

EKOZIS spol. s r. o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady soupisu celkem**

9 900,00

HSV - Práce a dodávky HSV

9 900,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

9 900,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Autobusová zastávka - ul. Hraběšická, Víkýřovice

Objekt:

100 - Komunikace

Soupis:

SO 190 - Dopravní značení

Úroveň 3:

SO 192 - DIO

Místo: Víkýřovice

Datum: 10.08.2017

Zadavatel: Obec Víkýřovice, Petrovská 168

Projektant Cetr CZ s.r.o., Maza

Uchazeč: EKOZIS spol. s r. o.

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|-----------------|-------------------|
| P  |     |     |       |    |          |                 |                   |

Náklady soupisu celkem

9 900,00

D HSV Práce a dodávky HSV

9 900,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

9 900,00

|   |   |           |                                                |     |        |        |          |
|---|---|-----------|------------------------------------------------|-----|--------|--------|----------|
| 1 | K | 913911120 | Montáž a demontáž dočasného dopravního značení | kus | 18,000 | 550,00 | 9 900,00 |
|---|---|-----------|------------------------------------------------|-----|--------|--------|----------|

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Autobusová zastávka - ul. Hraběšická, Víkřovice

Objekt:

400 - Elektro a sdělovací objekty

Soupis:

## 401 - Rozvody VO

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Obec Víkřovice, Petrovská 168

Uchazeč:

EKOZIS spol. s r. o.

Projektant:

Cekr CZ s.r.o., Mazalova 57/2, Šumperk

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 10.08.2017

IČ:

00635898

DIČ:

CZ00635898

IČ:

41031024

DIČ:

CZ41031024

IČ:

27821251

DIČ:

CZ27821251

Cena bez DPH

75 996,23

DPH základní  
snížená

Základ daně

75 996,23

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

15 959,21

0,00

Cena s DPH

v CZK

91 955,44

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Autobusová zastávka - ul. Hraběšická, Víkřovice

Objekt:

400 - Elektro a sdělovací objekty

Soupis:

## 401 - Rozvody VO

Místo:

Zadavatel:

Obec Víkřovice, Petrovská 168

Uchazeč:

EKOZIS spol. s r. o.

Datum: 10.08.2017

Projektant Cekr CZ s.r.o., Mazal

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

75 996,23

D1 - Silnoproud - montáž

10 494,25

D2 - Silnoproud - materiál nosný

22 372,38

D3 - Zemní práce pro montážní práce

43 129,60

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Autobusová zastávka - ul. Hraběšická, Víkřovice

Objekt:

400 - Elektro a sdělovací objekty

Soupis:

## 401 - Rozvody VO

Místo:

Datum: 10.08.2017

Zadavatel:

Obec Víkřovice, Petrovská 168

Uchazeč:

EKOZIS spol. s r. o.

Projektant Cetr CZ s.r.o., Mazal

| PČ | Ty<br>P | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|---------|-----|-------|----|----------|-----------------|-------------------|
|----|---------|-----|-------|----|----------|-----------------|-------------------|

### Náklady soupisu celkem

75 996,23

| D   |   | D1          | Silnoproud - montáž                                                                               | 10 494,25 |        |        |          |
|-----|---|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|--------|----------|
| 211 | K | 210 01-0135 | Montáž trubek ochranných plastových tuhých D do 90 mm uložených nevně                             | m         | 4,000  | 34,00  | 136,00   |
| 211 | K | 210 01-0138 | Montáž trubek ochranných plastových tuhých D do 152 mm uložených pevně - stož. pouzdro VO         | m         | 0,800  | 56,00  | 44,80    |
| 211 | K | 210 02-0951 | Montáž tabulky výstražné smaltované formát A3 až A4                                               | kus       | 1,000  | 16,00  | 16,00    |
| 211 | K | 210 02-1014 | Zhotovení otvorů v plastu tl do 4 mm kruhových D do 100 mm                                        | kus       | 2,000  | 5,00   | 10,00    |
| 211 | K | 210 04-0741 | Odmaštění ocelových součástí venkovního vedení nn na zemi                                         | m2        | 0,120  | 55,00  | 6,60     |
| 211 | K | 210 04-0751 | Očištění ocelových součástí venkovního vedení nn na zemi                                          | m2        | 0,120  | 55,00  | 6,60     |
| 211 | K | 210 04-0761 | Nátěr základní ocelových součástí venkovního vedení nn na zemi                                    | m2        | 0,120  | 65,00  | 7,80     |
| 211 | K | 210 04-0771 | Nátěr vrchní ocelových součástí venkovního vedení nn na zemi                                      | m2        | 0,120  | 65,00  | 7,80     |
| 211 | K | 210 05-0441 | Zajištění šroubu barvou                                                                           | soub      | 1,000  | 5,00   | 5,00     |
| 211 | K | 210 10-0001 | Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 2,5 mm2             | kus       | 3,000  | 14,00  | 42,00    |
| 211 | K | 210 10-0151 | Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování žíly do 4x16 mm2       | kus       | 2,000  | 125,00 | 250,00   |
| 211 | K | 210 12-0101 | Montáž pojistkových patron do 60 A se styčným kroužkem                                            | kus       | 1,000  | 30,00  | 30,00    |
| 211 | K | 210 20-2013 | Montáž svítidel výbojkových průmyslových stropních závěsných na výložník                          | kus       | 1,000  | 305,00 | 305,00   |
| 211 | K | 210 20-4011 | Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m                             | kus       | 1,000  | 955,00 | 955,00   |
| 211 | K | 210 20-4103 | Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových hmotností do 35 kg                           | kus       | 1,000  | 500,00 | 500,00   |
| 211 | K | 210 20-4201 | Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh                                                  | kus       | 1,000  | 325,00 | 325,00   |
| 211 | K | 210 22-0002 | Montáž uzemňovacích vedení vodičů FeZn pomocí svorek na povrchu drátem nebo lanem do 10 mm        | m         | 0,600  | 41,00  | 24,60    |
| 211 | K | 210 22-0020 | Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm2 ve městské zástavbě | m         | 46,200 | 49,00  | 2 263,80 |
| 211 | K | 210 22-0022 | Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi drátem do 10 mm ve městské zástavbě   | m         | 1,400  | 32,00  | 44,80    |
| 211 | K | 210 22-0301 | Montáž svorek hromosvodných typu SS, SR 03 se 2 šrouby                                            | kus       | 2,000  | 79,00  | 158,00   |
| 211 | K | 210 22-0302 | Montáž svorek hromosvodných typu ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02 se 3 a více šrouby                     | kus       | 5,000  | 96,00  | 480,00   |
| 211 | K | 210 29-2012 | Zjištění izolačního stavu zemních kabelů a vedení jedno měření                                    | kus       | 1,000  | 79,00  | 79,00    |
| 211 | K | 210 29-2021 | Sfázování žil kabelů a vedení do 4 žil                                                            | kus       | 1,000  | 79,00  | 79,00    |
| 211 | K | 210 29-2022 | Vypnutí vedení se zajištěním proti nedovolenému zapnutí, vyzkoušením a s opětovným zapnutím       | kus       | 1,000  | 36,00  | 36,00    |
| 211 | K | 210 81-0014 | Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 4x16mm2 uložených volně          | m         | 49,150 | 58,00  | 2 850,70 |
| 211 | K | 210 81-0045 | Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x1,5 mm2 uložených pevně        | m         | 7,000  | 24,00  | 168,00   |
| 211 | K | 210 95-0101 | Další štítek označovací na kabel                                                                  | kus       | 1,000  | 35,00  | 35,00    |
| 211 | K | 210 95-0201 | Příplatek na zatahování kabelů hmotností do 0,75 kg do tvárniceových tras a kolektorů             | m         | 7,000  | 7,00   | 49,00    |
| 211 | K | 210 95-0202 | Příplatek na zatahování kabelů hmotností do 2 kg do tvárniceových tras, kolektorů a trubek        | m         | 49,150 | 25,00  | 1 228,75 |
| 211 | K | 250 06-0012 | Písmomaliřské práce číslice a písmena výšky do 100 mm                                             | kus       | 5,000  | 50,00  | 250,00   |
| 211 | K | 999 99-9915 | Podíl přidruž. výkonů - kabelová vedení 1%                                                        | %         | 1,000  | 100,00 | 100,00   |

| D   |   | D2         | Silnoproud - materiál nosný     | 22 372,38 |       |       |       |
|-----|---|------------|---------------------------------|-----------|-------|-------|-------|
| 212 | K | 15 615 235 | Drát pozink měkký 11343 D10,0mm | kg        | 1,240 | 29,00 | 35,96 |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Autobusová zastávka - ul. Hraběšická, Víkřovice

Objekt:

400 - Elektro a sdělovací objekty

Soupis:

## 401 - Rozvody VO

Místo:

Datum: 10.08.2017

Zadavatel:

Obec Víkřovice, Petrovská 168

Uchazeč:

EKOZIS spol. s r. o.

Projektant Cetr CZ s.r.o., Mazal

| PČ  | Ty | Kód         | Popis                                                                    | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-----|----|-------------|--------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
| 212 | K  | 24 621 724  | Email prům rschnoucí šedý                                                | l   | 1,000    | 84,00        | 84,00             |
| 212 | K  | 24 642 030  | Redidlo olejo-syntetické S6006                                           | kg  | 1,000    | 84,00        | 84,00             |
| 212 | K  | 28 611 020  | Trubka PVC kanál hrd 160x4,7x5000 do zakl. VO                            | kus | 0,160    | 1 620,00     | 259,20            |
| 212 | K  | 34 111 030  | Kabel Cu jádro CYKY 3 x 1,5                                              | m   | 7,000    | 21,00        | 147,00            |
| 212 | K  | 34 111 076  | Kabel Cu jádro CYKY 4 x 10                                               | m   | 49,150   | 108,00       | 5 308,20          |
| 212 | K  | 34 523 415  | Vložka poj E14 6A normální                                               | kus | 1,000    | 51,00        | 51,00             |
| 212 | K  | 35 441 120  | Pásek uzemňovací 30x4 mm                                                 | kg  | 43,890   | 28,00        | 1 228,92          |
| 212 | K  | 35 441 895  | Svorka přípoj SP1 FeZn                                                   | kus | 1,000    | 27,00        | 27,00             |
| 212 | K  | 35 441 986  | Svorka vodov SR 02 30x4mm pás-pás FeZn                                   | kus | 4,000    | 28,00        | 112,00            |
| 212 | K  | 35 441 996  | Svorka vodov SR 03 vod D6-12 FeZn                                        | kus | 2,000    | 26,00        | 52,00             |
| 212 | K  | 73 534 530  | Tabulka bezp tisk 2bar A5                                                | kus | 1,000    | 15,00        | 15,00             |
| 212 | K  | 3415879666  | Folie výstražná š 33 červená                                             | m   | 45,150   | 5,00         | 225,75            |
| 212 | K  | 354x00001   | Ochranná suspenze asfaltová                                              | kg  | 0,600    | 51,00        | 30,60             |
| 212 | K  | 354x00008   | Smršťovací a rozdělovací hlava 4x16 1kV                                  | kus | 2,000    | 168,00       | 336,00            |
| 212 | K  | 354x00009   | Chránička HDPE 63                                                        | m   | 49,150   | 45,00        | 2 211,75          |
| 212 | K  | 354x00010   | SPOJKA NASUVNA na HDPE 63                                                | ks  | 1,000    | 15,00        | 15,00             |
| 212 | K  | 354x00016   | Svítilno silniční cloněné na výložník, zdroj LED 28W/3500lm, 4000K, IP65 | kus | 1,000    | 6 150,00     | 6 150,00          |
| 212 | K  | 354x00097   | Výložník lomený na sadový stožár 1/60-500 oboustranný zinek              | kus | 1,000    | 556,00       | 556,00            |
| 212 | K  | 354x001022  | Stožár sadový 6-114/76/60 oboustranný zinek                              | kus | 1,000    | 3 850,00     | 3 850,00          |
| 212 | K  | 354x00103   | Svorkovnice stožárová 1 pojistka E14, 3x4x16, IP54                       | kus | 1,000    | 395,00       | 395,00            |
| 212 | K  | 354x00105   | Smrštitelná trubice 19mm/6mm protikor ochrana 1metr                      | kus | 2,000    | 119,00       | 238,00            |
| 212 | K  | 999 99-9911 | Prořez materiálu 5%                                                      | %   | 5,000    | 100,00       | 500,00            |
| 212 | K  | 999 99-9912 | Dopravné 3,6%                                                            | %   | 3,600    | 100,00       | 360,00            |
| 212 | K  | 999 99-9913 | Přesun hmot 1%                                                           | %   | 1,000    | 100,00       | 100,00            |

### D D3

### Zemní práce pro montážní práce

43 129,60

|    |   |             |                                                                                           |    |        |          |          |
|----|---|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------|----------|
| 46 | K | 460 03-0007 | Sejmutí ornice ručně v hornině třídy 2, vrstva tloušťky přes 15 cm                        | m3 | 0,400  | 114,00   | 45,60    |
| 46 | K | 460 03-0011 | Sejmutí drnu jakékoliv tloušťky                                                           | m2 | 2,020  | 55,00    | 111,10   |
| 46 | K | 460 03-0039 | Rozebrání dlažeb ručně z dlaždic zámkových do písku spáry nezalité                        | m2 | 4,800  | 71,00    | 340,80   |
| 46 | K | 460 03-0095 | Vytrhání obrub ležatých silničních s odhozením nebo naložením na dopravní prostředek      | m  | 2,000  | 55,00    | 110,00   |
| 46 | K | 460 03-0143 | Odstranění podkladu nebo krytu komunikace z kameniva těženého tloušťky do 30 cm           | m2 | 33,000 | 65,00    | 2 145,00 |
| 46 | K | 460 05-0813 | Hloubení nezapažených jam pro stožáry strojně v hornině tř 3                              | m3 | 1,590  | 235,00   | 373,65   |
| 46 | K | 460 08-0013 | Základové konstrukce z monolitického betonu C 12/15 bez bednění                           | m3 | 0,350  | 2 350,00 | 822,50   |
| 46 | K | 460 08-0112 | Bourání základu betonového se záhozem jámy sypaninou                                      | m3 | 0,300  | 1 560,00 | 468,00   |
| 46 | K | 460 08-0201 | Zřízení nezabudovaného bednění základových konstrukcí                                     | m2 | 2,640  | 123,00   | 324,72   |
| 46 | K | 460 08-0202 | Zřízení zabudovaného bednění základových konstrukcí                                       | m2 | 0,400  | 185,00   | 74,00    |
| 46 | K | 460 08-0301 | Odstranění nezabudovaného bednění základových konstrukcí                                  | m2 | 2,640  | 21,00    | 55,44    |
| 46 | K | 460 12-0019 | Naložení výkopku strojně z hornin třídy 1až4                                              | m3 | 9,670  | 77,00    | 744,59   |
| 46 | K | 460 12-0082 | Uložení sypaniny do násypů ztuhnutých z hornin třídy 3až4                                 | m3 | 9,670  | 91,00    | 879,97   |
| 46 | K | 460 20-0843 | Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 80 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3              | m  | 5,000  | 168,00   | 840,00   |
| 46 | K | 460 20-2163 | Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 35 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3            | m  | 38,000 | 93,00    | 3 534,00 |
| 46 | K | 460 23-0414 | Odkop zeminy ručně s vodorovným přemístěním do 50 m na skládku v hornině tř 3 a 4         | m3 | 1,430  | 440,00   | 629,20   |
| 46 | K | 460 30-0002 | Zásyp jam nebo rýh strojně včetně ztuhnutí ve volném terénu                               | m3 | 15,060 | 91,00    | 1 370,46 |
| 46 | K | 460 42-1101 | Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad kabel, bez zakrytí, šířky lože do 65 cm | m  | 43,000 | 46,00    | 1 978,00 |
| 46 | K | 460 47-0001 | Provizorní zajištění potrubí ve výkopech při křížení s kabelem                            | m  | 1,000  | 95,00    | 95,00    |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Autobusová zastávka - ul. Hraběšická, Víkřovice

Objekt:

400 - Elektro a sdělovací objekty

Soupis:

## 401 - Rozvody VO

Místo:

Datum: 10.08.2017

Zadavatel:

Obec Víkřovice, Petrovská 168

Projektant Cetr CZ s.r.o., Mazal

Uchazeč:

EKOZIS spol. s r. o.

| PČ | Ty<br>p | Kód         | Popis                                                                                     | MJ  | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|---------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------------|-------------------|
| 46 | K       | 460 47-0011 | Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich křížení                                | m   | 1,000    | 95,00           | 95,00             |
| 46 | K       | 460 47-0012 | Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich souběhu                                | m   | 4,000    | 95,00           | 380,00            |
| 46 | K       | 460 49-0013 | Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm                                                 | m   | 45,150   | 27,00           | 1 219,05          |
| 46 | K       | 460 51-0064 | Kabelové prostupy z trub plastových do ryhy s obsypem, průměru do 10 cm                   | m   | 45,150   | 116,00          | 5 237,40          |
| 46 | K       | 460 60-0022 | Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 500 m                                     | m3  | 9,670    | 113,00          | 1 092,71          |
| 46 | K       | 460 60-0031 | Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za každých dalších 1000 m                      | m3  | 33,840   | 9,00            | 304,56            |
| 46 | K       | 460 62-0013 | Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 3                                     | m2  | 18,510   | 125,00          | 2 313,75          |
| 46 | K       | 460 62-0032 | Vyčištění štěrkového lože při křížení kabelů za vyloučení provozu                         | m3  | 33,000   | 15,00           | 495,00            |
| 46 | K       | 460 65-0045 | Zřízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku ze štěrkopísku se zhutněním tloušťky do 25 cm | m2  | 33,000   | 147,00          | 4 851,00          |
| 46 | K       | 460 65-0176 | Očištění dlaždic betonových tvarovaných nebo zámkových z rozebraných dlažeb               | m2  | 4,800    | 55,00           | 264,00            |
| 46 | K       | 460 65-0185 | Osazení betonových obrubníků ležatých silničních do betonu prostého                       | m   | 2,000    | 233,00          | 466,00            |
| 46 | K       | 460 65-0195 | Očištění vybouraných obrubníků silničních od spojovacího materiálu s odklizením do 10 m   | m   | 2,000    | 55,00           | 110,00            |
| 46 | K       | 460 65-0932 | Kladení dlažby po překopech dlaždice betonové zámkové do lože z kameniva těžného          | m2  | 4,800    | 983,00          | 4 718,40          |
| 46 | K       | 460 68-0204 | Vybourání otvorů ve zdivu betonovém plochy do 0,02 m2, tloušťky do 60 cm                  | kus | 1,000    | 1 180,00        | 1 180,00          |
| 46 | K       | 21x744444   | Poplatek za uložení na skládku                                                            | T   | 17,410   | 270,00          | 4 700,70          |
| 46 | K       | 21x99993    | Zřízení provizorní lávky pro pěší                                                         | kus | 1,000    | 500,00          | 500,00            |
| 46 | K       | 999 99-9914 | Zednické výpomoci 1,6%                                                                    | %   | 1,600    | 100,00          | 160,00            |
| 46 | K       | 999 99-9915 | Podíl přidružených výkonů - kabelová vedení 1%                                            | %   | 1,000    | 100,00          | 100,00            |

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Autobusová zastávka - ul. Hraběšická, Vikýřovice

Objekt:

400 - Elektro a sdělovací objekty

Soupis:

## 401a - Rozvody VO - neuznatelné

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Obec Vikýřovice, Petrovská 168

Uchazeč:

EKOZIS spol. s r. o.

Projektant:

Cekr CZ s.r.o., Mazalova 57/2, Šumperk

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 10.08.2017

IČ:

00635898

DIČ:

CZ00635898

IČ:

41031024

DIČ:

CZ41031024

IČ:

27821251

DIČ:

CZ27821251

Cena bez DPH

5 480,00

DPH základní  
snížená

Základ daně

5 480,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

1 150,80

0,00

Cena s DPH

v CZK

6 630,80

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Autobusová zastávka - ul. Hraběšická, Vikýřovice

Objekt:

400 - Elektro a sdělovací objekty

Soupis:

## 401a - Rozvody VO - neuznatelné

Místo:

Zadavatel:

Obec Vikýřovice, Petrovská 168

Uchazeč:

EKOZIS spol. s r. o.

Datum: 10.08.2017

Projektant Cekr CZ s.r.o., Mazal

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

5 480,00

D1 - Silnoproud - montáž

3 850,00

D2 - Silnoproud - materiál nosný

300,00

D3 - Zemní práce pro montážní práce

1 330,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Autobusová zastávka - ul. Hraběšická, Víkřovice

Objekt:

400 - Elektro a sdělovací objekty

Soupis:

**401a - Rozvody VO - neuznatelné**

Místo:

Datum: 10.08.2017

Zadavatel:

Obec Víkřovice, Petrovská 168

Projektant Cetr CZ s.r.o., Maza

Uchazeč:

EKOZIS spol. s r. o.

| PČ                                         | Typ | Kód         | Popis                                                                                         | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|--------------------------------------------|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b>              |     |             |                                                                                               |     |          |              | <b>5 480,00</b>   |
| <b>D D1 Silnoproud - montáž</b>            |     |             |                                                                                               |     |          |              | <b>3 850,00</b>   |
| 211                                        | K   | 210 28-0001 | Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem mtž prací do 100 000 Kč | kus | 1,000    | 3 300,00     | 3 300,00          |
| 211                                        | K   | 210 29-2011 | Změření zemního odporu zkušební svorky                                                        | kus | 1,000    | 550,00       | 550,00            |
| <b>D D2 Silnoproud - materiál nosný</b>    |     |             |                                                                                               |     |          |              | <b>300,00</b>     |
| 212                                        | K   | 999 99-9910 | Přirážka na podružný materiál 3%                                                              | %   | 3,000    | 100,00       | 300,00            |
| <b>D D3 Zemní práce pro montážní práce</b> |     |             |                                                                                               |     |          |              | <b>1 330,00</b>   |
| 46                                         | K   | 460 01-0024 | Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru                             | km  | 0,040    | 8 000,00     | 320,00            |
| 46                                         | K   | 460 62-0002 | Položení drnu včetně zalití vodou na rovině                                                   | m2  | 2,020    | 250,00       | 505,00            |
| 46                                         | K   | 460 62-0007 | Zatravnění včetně zalití vodou na rovině                                                      | m2  | 2,020    | 250,00       | 505,00            |

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Autobusová zastávka - ul. Hraběšická, Vikýřovice

Objekt:

800 - Vegetační úpravy a rekultivace

Soupis:

## SO 801-1 - Terénní úpravy a rekultivace

KSO:

Místo: Vikýřovice

Zadavatel:

Obec Vikýřovice, Petrovská 168

Uchazeč:

EKOZIS spol. s r. o.

Projektant:

Cekr CZ s.r.o., Mazalova 57/2, Šumperk

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 10.08.2017

IČ: 00635898

DIČ: CZ00635898

IČ: 41031024

DIČ: CZ41031024

IČ: 27821251

DIČ: CZ27821251

Cena bez DPH

18 570,00

DPH základní  
snížená

Základ daně  
18 570,00  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
3 899,70  
0,00

Cena s DPH

v CZK

22 469,70

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Autobusová zastávka - ul. Hraběšická, Vikýřovice

Objekt:

800 - Vegetační úpravy a rekultivace

Soupis:

## SO 801-1 - Terénní úpravy a rekultivace

Místo:

Vikýřovice

Zadavatel:

Obec Vikýřovice, Petrovská 168

Uchazeč:

EKOZIS spol. s r. o.

Datum: 10.08.2017

Projektant Cekr CZ s.r.o., Mazal

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

18 570,00

HSV - Práce a dodávky HSV

18 570,00

1 - Zemní práce

18 570,00

998 - Přesun hmot

0,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Autobusová zastávka - ul. Hraběšická, Víkřovice

Objekt:

800 - Vegetační úpravy a rekultivace

Soupis:

**SO 801-1 - Terénní úpravy a rekultivace**

Místo: Víkřovice

Datum: 10.08.2017

Zadavatel: Obec Víkřovice, Petrovská 168

Projektant Cetr CZ s.r.o., Mazal

Uchazeč: EKOIS spol. s r. o.

| PČ | Ty<br>P | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|---------|-----|-------|----|----------|-----------------|-------------------|
|----|---------|-----|-------|----|----------|-----------------|-------------------|

## Náklady soupisu celkem

**18 570,00**

D HSV Práce a dodávky HSV

**18 570,00**

D 1 Zemní práce

**18 570,00**

|   |   |           |                                                                                                                                                                      |     |        |          |          |
|---|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|----------|
| 1 | K | 11113 VD  | Ekologická likvidace větví z pokácených stromů                                                                                                                       | ks  | 2,000  | 300,00   | 600,00   |
| 2 | K | 11119 VD  | Ekologická likvidace pařezů D kmene do 900 mm z pokácených stromů                                                                                                    | ks  | 2,000  | 3 000,00 | 6 000,00 |
| 3 | K | 112101102 | Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm                                                                          | kus | 2,000  | 2 500,00 | 5 000,00 |
| 4 | K | 112201102 | Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 300 do 500 mm                                                     | kus | 2,000  | 1 100,00 | 2 200,00 |
| 5 | K | 121101103 | Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost přes 100 do 250 m | m3  | 18,000 | 155,00   | 2 790,00 |
| 6 | K | 162201456 | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 3000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm                   | kus | 2,000  | 330,00   | 660,00   |
| 7 | K | 162201466 | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 3000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 300 do 500 mm                         | kus | 2,000  | 330,00   | 660,00   |
| 8 | K | 162201476 | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 3000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm                                    | kus | 2,000  | 330,00   | 660,00   |

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Autobusová zastávka - ul. Hraběšická, Vikýřovice

Objekt:

800 - Vegetační úpravy a rekultivace

Soupis:

## SO 801-1a - Terénní úpravy a rekultivace - neuznatelné

KSO:

Místo: Vikýřovice

CC-CZ:

Datum: 10.08.2017

Zadavatel:

Obec Vikýřovice, Petrovská 168

IČ: 00635898

DIČ: CZ00635898

Uchazeč:

EKOZIS spol. s r. o.

IČ: 41031024

DIČ: CZ41031024

Projektant:

Cekr CZ s.r.o., Mazalova 57/2, Šumperk

IČ: 27821251

DIČ: CZ27821251

Poznámka:

|                         |             |            |           |
|-------------------------|-------------|------------|-----------|
| Cena bez DPH            |             | 19 203,60  |           |
| DPH základní<br>snížená | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|                         | 19 203,60   | 21,00%     | 4 032,76  |
|                         | 0,00        | 15,00%     | 0,00      |
| Cena s DPH              |             | v CZK      | 23 236,36 |

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Autobusová zastávka - ul. Hraběšická, Vikýřovice

Objekt:

800 - Vegetační úpravy a rekultivace

Soupis:

## SO 801-1a - Terénní úpravy a rekultivace - neuznatelné

Místo: Vikýřovice

Datum: 10.08.2017

Zadavatel: Obec Vikýřovice, Petrovská 168

Projektant Cekr CZ s.r.o., Mazal

Uchazeč: EKOZIS spol. s r. o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Náklady soupisu celkem    | 19 203,60 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 19 203,60 |
| 1 - Zemní práce           | 16 863,60 |
| 998 - Přesun hmot         | 2 340,00  |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Autobusová zastávka - ul. Hraběšická, Víkřovice

Objekt:

800 - Vegetační úpravy a rekultivace

Soupis:

SO 801-1a - Terénní úpravy a rekultivace - neuznatelné

Místo: Víkřovice

Datum: 10.08.2017

Zadavatel: Obec Víkřovice, Petrovská 168

Projektant Cetr CZ s.r.o., Mazal

Uchazeč: EKOZIS spol. s r. o.

| PČ | Ty<br>P | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|---------|-----|-------|----|----------|-----------------|-------------------|
|----|---------|-----|-------|----|----------|-----------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

19 203,60

D HSV Práce a dodávky HSV

19 203,60

D 1 Zemní práce

16 863,60

|    |   |           |                                                                                                            |    |        |          |          |
|----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------|----------|
| 9  | K | 162301101 | Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4                                        | m3 | 20,800 | 55,00    | 1 144,00 |
| 10 | K | 167103101 | Nakládání výkopku ze zemín schopných zúrodnění                                                             | m3 | 20,800 | 77,00    | 1 601,60 |
| 11 | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky                                                                                | m3 | 18,000 | 26,00    | 468,00   |
| 12 | K | 181006117 | Rozprostření zemín schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5, tloušťka vrstvy přes 0,50 do 0,60 m    | m2 | 26,000 | 155,00   | 4 030,00 |
| 13 | K | 182301121 | Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm | m2 | 52,000 | 55,00    | 2 860,00 |
| 14 | K | 184911421 | Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5                  | m2 | 26,000 | 100,00   | 2 600,00 |
| 15 | M | 103911000 | Výrobky ostatní kůra mulčovací VL                                                                          | m3 | 2,600  | 1 600,00 | 4 160,00 |

D 998 Přesun hmot

2 340,00

|    |   |           |                                                                                                                     |   |       |          |          |
|----|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|----------|----------|
| 18 | K | 998231411 | Ruční přesun hmot pro sadovnické a krajinnářské úpravy bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m | t | 0,520 | 4 500,00 | 2 340,00 |
|----|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|----------|----------|

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Autobusová zastávka - ul. Hraběšická, Vikýřovice

Objekt:

800 - Vegetační úpravy a rekultivace

Soupis:

## SO 801-2 - Terénní úpravy a rekultivace

KSO:

Místo: Vikýřovice

CC-CZ:

Datum: 10.08.2017

Zadavatel:

Obec Vikýřovice, Petrovská 168

IČ: 00635898

DIČ: CZ00635898

Uchazeč:

EKOZIS spol. s r. o.

IČ: 41031024

DIČ: CZ41031024

Projektant:

Cekr CZ s.r.o., Mazalova 57/2, Šumperk

IČ: 27821251

DIČ: CZ27821251

Poznámka:

|              |             |            |           |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| Cena bez DPH |             |            | 966,00    |
|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | 966,00      | 21,00%     | 202,86    |
| DPH snížená  | 0,00        | 15,00%     | 0,00      |
| Cena s DPH   |             |            | 1 168,86  |
| v CZK        |             |            |           |

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Autobusová zastávka - ul. Hraběšická, Vikýřovice

Objekt:

800 - Vegetační úpravy a rekultivace

Soupis:

## SO 801-2 - Terénní úpravy a rekultivace

Místo:

Vikýřovice

Datum: 10.08.2017

Zadavatel:

Obec Vikýřovice, Petrovská 168

Projektant Cekr CZ s.r.o., Mazal

Uchazeč:

EKOZIS spol. s r. o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

|                                            |        |
|--------------------------------------------|--------|
| Náklady soupisu celkem                     | 966,00 |
| HSV - Práce a dodávky HSV                  | 966,00 |
| 18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu | 955,50 |
| 998 - Přesun hmot                          | 10,50  |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Autobusová zastávka - ul. Hraběšická, Vikýřovice

Objekt:

800 - Vegetační úpravy a rekultivace

Soupis:

## SO 801-2 - Terénní úpravy a rekultivace

Místo: Vikýřovice

Datum: 10.08.2017

Zadavatel: Obec Vikýřovice, Petrovská 168

Projektant Cetr CZ s.r.o., Mazal

Uchazeč: EKOZIS spol. s r. o.

| PČ | Ty<br>p | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|---------|-----|-------|----|----------|-----------------|-------------------|
|----|---------|-----|-------|----|----------|-----------------|-------------------|

### Náklady soupisu celkem

966,00

|    |     |           |                                                                                                                    |    |        |           |        |
|----|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-----------|--------|
| D  | HSV |           | Práce a dodávky HSV                                                                                                |    |        |           | 966,00 |
| D  | 18  |           | Zemní práce - povrchové úpravy terénu                                                                              |    |        |           | 955,50 |
| 16 | K   | 181411131 | Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5                                   | m2 | 26,000 | 31,00     | 806,00 |
| 17 | M   | 005724100 | osivo směs travní parková rekreační                                                                                | kg | 1,300  | 115,00    | 149,50 |
| D  | 998 |           | Přesun hmot                                                                                                        |    |        |           | 10,50  |
| 18 | K   | 998231411 | Ruční přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m | t  | 0,001  | 10 500,00 | 10,50  |

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Autobusová zastávka - ul. Hraběšická, Víkřovice

Objekt:

1000 - Ostatní náklady

Soupis:

## 1000-1 - Ostatní náklady

KSO:

Místo: Víkřovice

CC-CZ:

Datum: 10.08.2017

Zadavatel:

Obec Víkřovice, Petrovská 168

IČ: 00635898

DIČ: CZ00635898

Uchazeč:

EKOZIS spol. s r. o.

IČ: 41031024

DIČ: CZ41031024

Projektant:

Cekr CZ s.r.o., Mazalova 57/2, Šumperk

IČ: 27821251

DIČ: CZ27821251

Poznámka:

Cena bez DPH

35 500,00

DPH- základní  
snížená

Základ daně  
35 500,00  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
7 455,00  
0,00

Cena s DPH

v CZK

42 955,00

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Autobusová zastávka - ul. Hraběšická, Víkřovice

Objekt:

1000 - Ostatní náklady

Soupis:

## 1000-1 - Ostatní náklady

Místo:

Víkřovice

Datum: 10.08.2017

Zadavatel:

Obec Víkřovice, Petrovská 168

Projektant Cekr CZ s.r.o., Mazal

Uchazeč:

EKOZIS spol. s r. o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

35 500,00

OST - Ostatní

35 500,00

001 - Ostatní

35 500,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Autobusová zastávka - ul. Hraběšická, Víkřřovice

Objekt:

1000 - Ostatní náklady

Soupis:

## 1000-1 - Ostatní náklady

Místo: Víkřřovice

Datum: 10.08.2017

Zadavatel: Obec Víkřřovice, Petrovská 168

Projektant Cetr CZ s.r.o., Mazal

Uchazeč: EKOZIS spol. s r. o.

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|-----------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|-----------------|-------------------|

### Náklady soupisu celkem

35 500,00

D OST Ostatní 35 500,00

D 001 Ostatní 35 500,00

|   |   |           |                                                      |        |       |          |          |
|---|---|-----------|------------------------------------------------------|--------|-------|----------|----------|
| 1 | K | 111500000 | Provedení realizační PD                              | soubor | 1,000 | 500,00   | 500,00   |
| 2 | K | 211500000 | Dokumentace skutečného provedení                     | soubor | 1,000 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| 3 | K | 221500000 | Vytýčení stávajících sítí                            | soubor | 1,000 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 4 | K | 221600000 | Vytýčení hlavních bodů stavby autorizovaným geodetem | soubor | 1,000 | 4 500,00 | 4 500,00 |
| 5 | K | 231600000 | Geodetické práce                                     | soubor | 1,000 | 4 500,00 | 4 500,00 |
| 6 | K | 411600000 | GP oddělování pro všechny SO,                        | soubor | 1,000 | 9 000,00 | 9 000,00 |
| 7 | K | 711800000 | Průkazné a kontrolní zkoušky                         | soubor | 1,000 | 6 000,00 | 6 000,00 |

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Autobusová zastávka - ul. Hraběšická, Víkýřovice

Objekt:

1000 - Ostatní náklady

Soupis:

## 1000-2 - Ostatní náklady

KSO:

Místo: Víkýřovice

CC-CZ:

Datum: 10.08.2017

Zadavatel:

Obec Víkýřovice, Petrovská 168

IČ: 00635898

DIČ: CZ00635898

Uchazeč:

EKOZIS spol. s r. o.

IČ: 41031024

DIČ: CZ41031024

Projektant:

Cekr CZ s.r.o., Mazalova 57/2, Šumperk

IČ: 27821251

DIČ: CZ27821251

Poznámka:

Cena bez DPH

4 500,00

DPH základní  
snížená

Základ daně

4 500,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

945,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

5 445,00

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Autobusová zastávka - ul. Hraběšická, Víkýřovice

Objekt:

1000 - Ostatní náklady

Soupis:

## 1000-2 - Ostatní náklady

Místo:

Víkýřovice

Datum: 10.08.2017

Zadavatel:

Obec Víkýřovice, Petrovská 168

Projektant Cekr CZ s.r.o., Mazal

Uchazeč:

EKOZIS spol. s r. o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

4 500,00

OST - Ostatní

4 500,00

001 - Ostatní

4 500,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Autobusová zastávka - ul. Hraběšická, Víkýřovice

Objekt:

1000 - Ostatní náklady

Soupis:

## 1000-2 - Ostatní náklady

Místo:

Víkýřovice

Datum: 10.08.2017

Zadavatel:

Obec Víkýřovice, Petrovská 168

Projektant Cetr CZ s.r.o., Mazal

Uchazeč:

EKOZIS spol. s r. o.

| PČ                     | Ty<br>P | Kód       | Popis                      | MJ     | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem [CZK] |
|------------------------|---------|-----------|----------------------------|--------|----------|-----------------|-------------------|
| Náklady soupisu celkem |         |           |                            |        |          |                 | 4 500,00          |
| D                      | OST     |           | Ostatní                    |        |          |                 | 4 500,00          |
| D                      | 001     |           | Ostatní                    |        |          |                 | 4 500,00          |
| 1                      | K       | 311600000 | Geodetické zaměření stavby | soubor | 1,000    | 4 500,00        | 4 500,00          |

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Autobusová zastávka - ul. Hraběšická, Víkřovice

Objekt:

1020 - VRN

Soupis:

1020-1 - VRN

KSO:

Místo: Víkřovice

Zadavatel:

Obec Víkřovice, Petrovská 168

Uchazeč:

EKOZIS spol. s r. o.

Projektant:

Cekr CZ s.r.o., Mazalova 57/2, Šumperk

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 10.08.2017

IČ: 00635898

DIČ: CZ00635898

IČ: 41031024

DIČ: CZ41031024

IČ: 27821251

DIČ: CZ27821251

|                         |             |            |           |
|-------------------------|-------------|------------|-----------|
| Cena bez DPH            |             | 2 500,00   |           |
| DPH základní<br>snižená | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|                         | 2 500,00    | 21,00%     | 525,00    |
|                         | 0,00        | 15,00%     | 0,00      |
| Cena s DPH              |             | v CZK      | 3 025,00  |

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Autobusová zastávka - ul. Hraběšická, Víkřovice

Objekt:

1020 - VRN

Soupis:

1020-1 - VRN

Místo: Víkřovice

Datum: 10.08.2017

Zadavatel: Obec Víkřovice, Petrovská 168

Projektant Cekr CZ s.r.o., Mazal

Uchazeč: EKOZIS spol. s r. o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| Náklady soupisu celkem            | 2 500,00 |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | 2 500,00 |
| 0 - Vedlejší rozpočtové náklady   | 2 500,00 |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Autobusová zastávka - ul. Hraběšická, Víkřovice

Objekt:

1020 - VRN

Soupis:

1020-1 - VRN

Místo:

Víkřovice

Datum: 10.08.2017

Zadavatel:

Obec Víkřovice, Petrovská 168

Projektant Cetr CZ s.r.o., Mazal

Uchazeč:

EKOZIS spol. s r. o.

| PČ | Ty<br>P | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|---------|-----|-------|----|----------|-----------------|-------------------|
|----|---------|-----|-------|----|----------|-----------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

2 500,00

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

2 500,00

D 0

Vedlejší rozpočtové náklady

2 500,00

1 K 070001000

Provozní vlivy

Kč

1,000

2 500,00

2 500,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Autobusová zastávka - ul. Hraběšická, Víkřovice

Objekt:

1020 - VRN

Soupis:

1020-2 - VRN

KSO:

Místo: Víkřovice

Zadavatel:

Obec Víkřovice, Petrovská 168

Uchazeč:

EKOZIS spol. s r. o.

Projektant:

Cekr CZ s.r.o., Mazalova 57/2, Šumperk

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 10.08.2017

IČ:

00635898

DIČ:

CZ00635898

IČ:

41031024

DIČ:

CZ41031024

IČ:

27821251

DIČ:

CZ27821251

Cena bez DPH

6 300,00

DPH základní  
snížená

Základ daně  
6 300,00  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
1 323,00  
0,00

Cena s DPH

v CZK

7 623,00

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Autobusová zastávka - ul. Hraběšická, Víkřovice

Objekt:

1020 - VRN

Soupis:

1020-2 - VRN

Místo:

Víkřovice

Datum:

10.08.2017

Zadavatel:

Obec Víkřovice, Petrovská 168

Projektant

Cekr CZ s.r.o., Mazal

Uchazeč:

EKOZIS spol. s r. o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

6 300,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

6 300,00

0 - Vedlejší rozpočtové náklady

6 300,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Autobusová zastávka - ul. Hraběšická, Vikýřovice

Objekt:

1020 - VRN

Soupis:

**1020-2 - VRN**

Místo: Vikýřovice

Datum: 10.08.2017

Zadavatel: Obec Vikýřovice, Petrovská 168

Projektant Cetr CZ s.r.o., Mazal

Uchazeč: EKOZIS spol. s r. o.

| PČ                            | Ty<br>p | Kód       | Popis                       | MJ | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------------------------------|---------|-----------|-----------------------------|----|----------|-----------------|-------------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b> |         |           |                             |    |          |                 | <b>6 300,00</b>   |
| D                             | VRN     |           | Vedlejší rozpočtové náklady |    |          |                 | 6 300,00          |
| D                             | 0       |           | Vedlejší rozpočtové náklady |    |          |                 | 6 300,00          |
| 1                             | K       | 030001000 | Zařízení staveniště         | KČ | 2,000    | 3 150,00        | 6 300,00          |