

Dodatek č. 2/2022
ke smlouvě o dílo ze dne 9. 2. 2022 na akci
Oprava a dostavba chodníků ul. Komenského, Dvorce

Smluvní strany:

BERKASTAV s.r.o., se sídlem Nádražní 955/11, 79201 Bruntál
IČ: 02657392
zastoupený: Patrikem Berkou a Dominikem Berkou, jednatele společnosti
Kontakt tel.: 775 056 143
/dále jen zhotovitel/

a

Obec Dvorce, Náměstí 13, 793 68 Dvorce
IČ: 00295973
Zastoupený: Jan Božovský, starosta obce
Kontakt tel.: 554 219 880, 724 078 608

uzavírají

dne 30. 5. 2022 tento Dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo na akci „Oprava a dostavba chodníků ul. Komenského, Dvorce“

I. Předmět plnění

Dodatkem č.2 se upravuje cena díla v čl. IV. Smlouvy o dílo takto:

Za provedené vícepráce a méněpráce dle **Stavebního rozpočtu víceprací č. 3 a méněprací č. 1** – se cena díla zvyšuje o **93 863,53 Kč bez DPH** – viz. přiložený rozpočet víceprací a méněprací. Součástí tohoto dodatku.

Provedené vícepráce a méněpráce byly odsouhlasené stavebním dozorem a zástupcem objednatele stavby. Vzniklé vícepráce a méněpráce zahrnují stavební práce dle položkového rozpočtu

Cena díla dle smlouvy o dílo a Dodatku č.2 činí:

Cena dle dodatku č. 14 826 462,78,- Kč bez DPH

VCP č.3314 963,25 Kč bez DPH

MNP č.1- 221 099,72 Kč bez DPH

Cena celkem4 920 326,31 Kč bez DPH

Výše DPH 21 %1 033 268,53 Kč

Cena celkem vč. DPH...5 953 594,84 Kč

II. Závěrečná ustanovení

Obě strany souhlasí s obsahem Dodatku č.2 ke Smlouvě o dílo na akci " Oprava a dostavba chodníků ul. Komenského, Dvorce, což stvrzují svými podpisy.

Dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo na akci " Oprava a dostavba chodníků ul. Komenského, Dvorce" byl vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž po dvou obdrží objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.

Přílohy:

Stavební rozpočet víceprací, dodatky

Ve Dvorcích dne 30. 5. 2022

Za zhotovitele:

BERKASTAV S.R.O. ZB
Nádražní 11, 792 01 Bruntál
IČ: 02657392
Tel.: 775 056 143, 775 056 141

.....
Patrik Berka
jednatel společnosti

Za objednatele:

OBEC DVORCE
Náměstí 13, 793 68 Dvorce
IČ: 00295973 / DIČ: CZ00295973
Telefon: 554 219 880 554 745 272

.....
Jan Božovský
starosta obce

SOUPIS PRACÍ - ke konečné fakturaci

Stavba:

Oprava a dostavba chodníku ul. Komenského

Objekt:

Vícepráce č. 3

Místo:

Dvorce

Datum:

Zadavatel:

Dvorce

Projektant:

Uchazeč:

Berkastav s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

314 963,25

314 963,25

D	1		Liniová dlažba				31 600,80	
3	K	R1	linie vodící pro orientaci nevidomých 20x20x8 červená	m2	39,600	798,00	31 600,80	https://www.best.cz/best-vodici-665,-/m2+20% doprava

D	2		Propojení chodníku				28 800,28	
1	K	113107036	Odstranění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl přes 100 do 150 mm při překozech ručně	m2	4,600	1 330,00	6 118,00	CS ÚRS 2022 01
2	K	977211111	Řezání ŽB kci s výztuží průměru do 16 mm hl do 200 mm	m	2,000	1 440,00	2 880,00	CS ÚRS 2022 01
8	K	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	0,736	90,00	66,24	SOD
9	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepidlost	m3	0,736	20,00	14,72	SOD
95	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	1,472	150,00	220,80	SOD
85	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,472	190,00	279,68	SOD
86	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	20,608	5,00	103,04	SOD
24	K	181951101	Úprava plátně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	11,400	12,00	136,80	SOD
35	K	561121011	Podklad zhutněný mechanicky Edef,2=30MPa	m2	11,400	8,00	91,20	SOD
78	K	919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 500 g/m2	m2	11,400	22,00	250,80	SOD
36	K	564211111	Podklad nebo podsyp ze šterkopísku ŠP frakce 0-4 mm tl 50 mm	m2	11,400	37,00	421,80	SOD
22	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD frakce 0-63 mm tl 200 mm	m2	11,400	167,00	1 903,80	SOD
3	K	564851011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	11,400	202,00	2 302,80	CS ÚRS 2022 01
27	K	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	11,400	248,00	2 827,20	SOD
28	M	592451090	dlažba skladebná HOLLAND HBB 20x10x8 cm přírodní	m2	10,000	254,00	2 540,00	SOD
29	M	592451091	dlažba skladebná HOLLAND HBB slepecká 20x10x8 cm červená	m2	1,400	448,00	627,20	SOD
70	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	8,000	236,00	1 888,00	SOD
73	M	592174690	obrubník betonový silniční přechodový L + P Standard 100x15x15-25 cm	kus	8,000	320,00	2 560,00	SOD
74	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	11,400	225,00	2 565,00	SOD
75	M	592174120	obrubník betonový chodníkový ABO 13-10 100x10x20 cm	kus	11,400	88,00	1 003,20	SOD

D	3		Zpevněná plocha před garážemi				89 345,49	
8	K	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	50,180	90,00	4 516,20	SOD
9	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepidlost	m3	50,180	20,00	1 003,60	SOD
85	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	92,833	190,00	17 638,27	SOD

86	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 299,662	5,00	6 498,31	SOD
VV 92,833*14 Přepočtené koeficientem množství								
94	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	50,180	8,00	401,44	SOD
95	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	92,833	150,00	13 924,95	SOD
24	K	181951101	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	200,720	12,00	2 408,64	SOD
35	K	561121011	Podklad zhutněný mechanicky Edef,2=30MPa	m2	200,720	8,00	1 605,76	SOD
35	K	564871111	Podklad ze štěrkodrté ŠD frakce 0-63 mm tl 250 mm	m2	200,720	206,00	41 348,32	SOD

D 4 Dodávka materiálu 26 896,00

1	K	58337402	kamenivo dekorační (kačírek) frakce 16/22	t	18,400	1 340,00	24 656,00	CS ÚRS 2022 01
2	K	56230634	poklop uliční plastový	ks	1,000	2 240,00	2 240,00	CS ÚRS 2022 01

D 5 Vjezd u domu č.p. 360 19 838,70

1	K	977312114	Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 200 mm	m	7,000	581,00	4 067,00	CS ÚRS 2022 01
2	K	961055111	Bourání základů ze ŽB	m3	1,400	6 370,00	8 918,00	CS ÚRS 2022 01
7*1*0,2								
3	K	997321611	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	3,500	165,00	577,50	CS ÚRS 2022 01
1,4*2,5								
85	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3,500	190,00	665,00	SOD
86	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	49,000	5,00	245,00	SOD
VV 3,5*14 Přepočtené koeficientem množství								
94	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	1,400	8,00	11,20	SOD
3	K	468873112	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu zelezobetonového kod odpadu 1 / U1 U1	t	3,500	1 530,00	5 355,00	CS ÚRS 2022 01

D 6 Uliční vpust' u HZS 10 754,00

1	K	890411811	Bourání šachet z prefabrikovaných skruží ručně obestavěného prostoru do 1,5 m3	m3	0,700	4 340,00	3 038,00	CS ÚRS 2022 01
2	K	28614136	trubka kanalizační žebrovaná PP DN 400x2000mm	m	0,800	3 120,00	2 496,00	CS ÚRS 2022 01
62	K	899202111	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno hmotností nad 50 do 100 kg	kus	1,000	720,00	720,00	SOD
3	K	59224481	mříž vtoková s rámem pro uliční vpust' 500x500, zatížení 40 tun	ks	1,000	3 120,00	3 120,00	CS ÚRS 2022 01
4	K	58932576	beton C 16/20 X0,XC1 kamenivo frakce 0/22	m3	0,500	2 760,00	1 380,00	CS ÚRS 2022 01

D 7 Zpevněná plocha u HZS 8 595,10

8	K	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	4,600	90,00	414,00	SOD
VV 4,6*4=18,4*0,25								
9	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepidlost	m3	4,600	20,00	92,00	SOD
85	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	8,510	190,00	1 616,90	SOD
4,6*1,85								
86	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	119,140	5,00	595,70	SOD
VV 8,51*14 Přepočtené koeficientem množství								
94	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	4,600	8,00	36,80	SOD
95	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	8,510	150,00	1 276,50	SOD
24	K	181951101	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	18,400	12,00	220,80	SOD
35	K	561121011	Podklad zhutněný mechanicky Edef,2=30MPa	m2	18,400	8,00	147,20	SOD
35	K	564871111	Podklad ze štěrkodrté ŠD frakce 0-63 mm tl 250 mm	m2	18,400	206,00	3 790,40	SOD
57	K	919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 500 g/m2	m2	18,400	22,00	404,80	SOD

D 8 Přeložení vjezdu u domu č.p. 329 4 950,70

5	K	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	5,000	77,00	385,00	SOD
1	K	979024443	Očištění vybouraných obrubníků a krajiníků silničních	m	5,000	41,30	206,50	CS ÚRS 2022 01
70	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	5,000	236,00	1 180,00	SOD
1	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic	m2	8,000	76,00	608,00	SOD
2	K	979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva téženého	m2	8,000	73,40	587,20	CS ÚRS 2022 01
27	K	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 90 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	8,000	248,00	1 984,00	SOD

D 9 Opěrná zeď 17 899,00


30	K	311113135	Nosná zeď tl do 400 mm z hladkých tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20	m2	7,000	1 820,00	12 740,00	vcp1
70*0,4*0,5								
31	K	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	0,110	46 900,00	5 159,00	vcp1

D 10 Vytvoření prostoru pro žul. kostku 31 283,18

1	K	139911121	Bourání kci v hloubených vykopávkách z betonu prostého ručně 0,1*0,07*550	m3	3,850	6 680,00	25 718,00	CS ÚRS 2022 01
3	K	997321611	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot 3,85*2,5	t	9,625	165,00	1 588,13	CS ÚRS 2022 01
85	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	9,625	190,00	1 828,75	SOD
86	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km VV 9,625*14 Přepočtené koeficientem množství	t	134,750	5,00	673,75	SOD
94	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	3,850	8,00	30,80	SOD
87	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	9,625	150,00	1 443,75	CS ÚRS 2022 01
D		11	VRN				45 000,00	
1	R		Zpracování GP	kpl	1,000	45 000,00	45 000,00	R

TDS:

[Handwritten signature]



SOUPIS PRACÍ - ke konečné fakturaci

Stavba:

Oprava a dostavba chodníku ul. Komenského

Objekt:

Méněpráce č. 1

Místo:

Dvorce

Datum:

Zadavatel:

Dvorce

Projektant:

Uchazeč:

Berkastav s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

221 099,72

221 099,72

1		101 chodník				140 140,56	
40	K	572330111	Vyspravení krytu komunikací po překozech plochy do 15 m2 obalovaným kamenivem tl 50 mm	m2	129,900	336,00	43 646,40
			"2xložná vrstva, celkový tl 100mm"				
			"rýhy pod asfalt komunikace po dopojení UV na kanalizační řád"				
			"I" (4,7*1,0+1,5*1,5)*2		13,900		
			"II" (3,7*1,0+1,5*1,5)*2		11,900		
			"IV" (3,3+4,2+1,0+1,0+4,2+2,2+3,0+3,7+4,7)*2+1,5*1,5*11*2		104,100		
			Součet		129,900		
41	K	572340111	Vyspravení krytu komunikací po překozech plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB) tl 50 mm	m2	64,950	360,00	23 382,00
			"rýhy pod asfalt komunikace po dopojení UV na kanalizační řád"				
			"I" (4,7*1,0+1,5*1,5)		6,950		
			"II" (3,7*1,0+1,5*1,5)		5,950		
			"IV" (3,3+4,2+1,0+1,0+4,2+2,2+3,0+3,7+4,7)*1,5*1,5*11		52,050		
			Součet		64,950		
42	K	573211112	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2	m2	165,987	14,00	2 323,82
			"komunikace"				
			"I" 24,975*0,25		6,244		
			"II" 51,96*0,25		12,990		
			"III" 21,37*0,25		5,343		
			"IV" (428,09-4,0-3,0*2-4,5*2-3,5-3,0*2-3,0*3-12,0-6,0-55,78-5,16-5,81)*0,25		76,460		
			"rýhy pod asfalt komunikace po dopojení UV na kanalizační řád"				
			"I" 4,7*1,0+1,5*1,5		6,950		
			"II" 3,7*1,0+1,5*1,5		5,950		
			"IV" (3,3+4,2+1,0+1,0+4,2+2,2+3,0+3,7+4,7)*1,0+1,5*1,5*11		52,050		
			Součet		165,987		
43	K	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	101,037	360,00	36 373,32
			"komunikace"				
			"I" 24,975*0,25		6,244		
			"II" 51,96*0,25		12,990		
			"III" 21,37*0,25		5,343		
			"IV" (428,09-4,0-3,0*2-4,5*2-3,5-3,0*2-3,0*3-12,0-6,0-55,78-5,16-5,81)*0,25		76,460		
			Součet		101,037		
52	K	596999004	Řezání obrubníků do oblouku	m	135,020	87,00	11 746,74
77	K	919121213	Těsnění spár závlkou modifikovaným asfaltem pro komůrky š 10 mm hl 25 mm bez těsnícího profilu	m	566,707	40,00	22 668,28
2		102 Vjezdy k RD				18 129,06	
24	K	564931412	Podklad z asfaltového recyklátu tl 100 mm	m2	55,780	75,00	4 183,50
			"IV"				
			"u garáží"				
			55,78*1,0		55,780		
			Součet		55,780		
25	K	573211112	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2	m2	26,063	14,00	364,88
			"komunikace"				
			"IV"				
			(4,0+3,0+3,0+4,5+4,5+3,5+3,0+3,0+6,0+55,78+5,16+5,81)*0,25		26,063		
			Součet		26,063		
26	K	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	26,063	360,00	9 382,68
			"komunikace"				
			"IV"				
			(4,0+3,0+3,0+4,5+4,5+3,5+3,0+3,0+6,0+55,78+5,16+5,81)*0,25		26,063		
			Součet		26,063		
41	K	919121213	Těsnění spár závlkou modifikovaným asfaltem pro komůrky š 10 mm hl 25 mm bez těsnícího profilu	m	104,950	40,00	4 198,00
3		103 Zpevněné plochy u HZS				6 773,10	
38	K	573211112	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2	m2	11,650	14,00	163,10
			"komunikace"				
			"IV"				
			12,0*0,25		3,000		
			34,6*0,25		8,650		

VV

Součet

11 650

39	K	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	11,650	360,00	4 194,00
56	K	919121213	Těsnění spár zálivkou modifikovaným asfaltem pro komůrky š 10 mm hl 25 mm bez těsnicího profilu	m	60,400	40,00	2 416,00

4

VRN

30 000,00

9	K	034503000	Informační tabule na staveništi	soub.	1,000	10 000,00	10 000,00
10	K	034703000	Osvětlení staveniště	soub.	1,000	20 000,00	20 000,00

5

VCP2

26 057,00

40	K	572330111	Vyspravení krytu komunikací po překozech plochy do 15 m2 obalovaným kamenivem tl 50 mm	m2	36,700	336,00	12 331,20
41	K	572340111	Vyspravení krytu komunikací po překozech plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB) tl 50 mm	m2	36,700	360,00	13 212,00
42	K	573211112	Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2	m2	36,700	14,00	513,80

OBEC DVORCE

Náměstí 13, 793 68 Dvorce
 IČ: 00295973 / DIČ: CZ00295973
 Telefon 554 219 680, 554 745 272

TDS: