

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

(„Obnova vodohospodářských sítí Dolní Dvořiště – průtah obcí“)

Uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

Objednatel: **Obec Dolní Dvořiště**

se sídlem: Dolní Dvořiště 62, 382 72 Dolní Dvořiště

Zastoupený: Ivanem Kůtou, starostou obce

IČ: 00245844

DIČ: CZ00245844

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Č. účtu: 3721241/ 0100

Telefonní spojení: +420 724 184 639

dále jen „Objednatel či Zadavatel“

Zhotovitel: **ZVÁNOVEC a.s.**

se sídlem: Rudolfovska tř. 597, 370 01 České Budějovice

zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 17.7.2000,
v odd. B vložce 1109

Zastoupený: Ing. Jaroslavem Zvánovcem, předsedou správní rady

IČ: 260 26 279 DIČ: CZ26026279

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Č. účtu: 86-8606050287/0100

Telefonní spojení: 387 221 549

E-mail: info@zvanovec.cz

dále jen „Zhotovitel či Dodavatel“

Smluvní strany se na základě schválených změnových listů dohodly v souladu s § 222 odst. 4 zákona 134/2016 Sb. na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 20.4.2023, kterým se mění rozsah a cena díla takto:

5. Rozsah předmětu díla

V článku 5. Rozsah předmětu díla se doplňuje bod 5.1.5, který zní takto:

- 5.1.5. Rozsah předmětu díla se upravuje změnovým listem č. 3, který řeší změny na stoce DB, změnovým listem č. 4, který řeší úpravu šachty Š.JA-05, změnovým listem č. 5, kterým se odečítají neosazené tvarovky a armatury a změnovým listem č. 6, kterým se řeší změny na stoce J.A.
Specifikace změn je vymezena soupisem prací, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

10. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

V článku 10. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny se mění cena díla v bodě 10.2.1., který zní takto:

10.2. Cena díla

10.2.1. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši:

I. etapa	
Cena bez DPH	663 988,49 Kč
II. etapa	
Cena bez DPH	7 075 499,13 Kč
Celkem za celou stavbu bez DPH SOD	7 739 487,62 Kč
ZL 1 oprava asfaltových povrchů	324 933,50 Kč
ZL 2 zkrácení stoky D.C	- 170 487,58 Kč
Celkem za celou stavbu bez DPH dodatek č.1	7 893 933,54 Kč
ZL 3 změny na stoce D.B	-10 149,00 Kč
ZL 4 úprava dna šachty Š.JA-05	10 149,00 Kč
ZL 5 odpočet tvarovek a armatur	-97 765,63 Kč
ZL 6 změny na stoce J.A	49 995,23 Kč
Celkem za celou stavbu bez DPH dodatek č.2	7 846 163,14 Kč
DPH 21%	1 647 694,26 Kč
Cena celkem včetně DPH	9 493 857,40 Kč

Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti podpisem smluvních stran.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 20.4.2023 zůstávají beze změn.

Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si Dodatek č. 2 smlouvy o dílo před jeho podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že je sepsán podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.

Nedílnou součástí dodatku č. 1 jsou položkové rozpočty včetně změnových listů.

Za Objednatele:
V Dolním Dvořišti

O B E C
382 72 DOLNÍ DVOŘIŠTĚ
okr. Český Krumlov

Ivan Kůta, starosta obce

Za Zhotovitele:

V Českých Budějovicích

ZVÁNOVEC
a.s.
Rudolfovská 597 (14)
370 01 České Budějovice
IČ: 26026279 DIČ: CZ26026279

Ing. Jaroslav Zvánovec
předseda správní rady

Změnový list č. 3

Projekt: **Obnova vodohospodářských sítí Dolní Dvořiště průtah obcí**

Část: **etapa II, SO 02 kanalizace**

Název: **Změny na stoce DB**

Předkládá: **ZVÁNOVEC a.s.**

Investor: **Obec Dolní Dvořiště**

Datum vystavení: **Říjen 2023**

Požadováno kým: **objednatel**

Podklady: **Projektová dokumentace, výkaz výměr**

Bylo požadováno provedení následující změny: zkrácení stoky DB, přidání zděné šachty, napojení objevených kanalizací

Zdůvodnění změny:

Při realizaci dešťové stoky DB byl zjištěn jiný stav stávající kanalizace oproti PD. Z důvodu směru stávajícího betonového potrubí a objevených dvou kameninových kanalizací musí být přidána jedna zděná šachta. Kamerou byl zjištěn dobrý stav betonového potrubí před koncem úseku, proto bude posledních 19,5 m kanalizace ponecháno.

Technický popis změny:

Propojení nové kanalizace se stávající kanalizací za šachtou Š.DB 01 bude provedeno novou zděnou šachtou, do které bude zaústěna i objevená stávající kameninová kanalizace DN 150. Objevená kameninová kanalizace DN 300 bude v délce 4m prodloužena a napojena do navíc vybouraného otvoru v šachtě Š.DB 01. V trase navržené kanalizace bude ponechán koncový úsek ze stávajících betonových rour v délce 19,5 m. Naopak nebude vynechán úsek v délce 5,9m u sloupu NN. Výsledná úspora je tedy 13,6 m kanalizace DN 500.


Cenový dopad (je-li nějaký) : **-10 149 Kč bez DPH**

Časový dopad (je-li nějaký) : **NE**

Dopad do standardu (je-li nějaký) : **NE**

ZVÁNOVEC

Předkládá: **Ing. Martin Slabihoudek**
(GD) **Výrobní ředitel**

Podpis: 
Rudolfovská 597 (14)
370 01 České Budějovice
IČO: 2579 DIČ: CZ26026279

Datum: **31.10.2023**

Schválil: **Zdeněk Pavelec**
(TDI)

Podpis: 

Datum: _____

Ověřil: _____

Podpis: _____

Datum: _____

Schválil: **Ivan Kůta**
(OBJEDNATEL) **starostka obce**

Podpis: 

Datum: _____

O B E C

Přílohy: **Položkový rozpočet**

382 72 DOLNÍ DVOŘIŠTĚ
okr. Český Krumlov

Distribuce:



GD



TDI



OBJ.L

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	ZL 3	Změny na stoce D.B	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
Změny	Změny v průběhu výstavby		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
108/23	Obnova vodohospodářských sítí Dolní Dvořiště		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel	Zvánovec a.s.		Zakázkové číslo	100/23
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	-10 149	Ztižené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
R M práce celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
N M dodávky celkem	0	Zařízení staveniště	0
ZRN celkem	-10 149	Provoz investora	0
		Kompletační činnost (IČD)	0
HZS	0	Rezerva rozpočtu	0
ZRN+HZS	-10 149	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	-10 149	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		-10 149 Kč
DPH	21,0 %		-2 131 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			-12 280 Kč

Poznámka :

Stavba :	108/23 Obnova vodohospodářských sítí Dolní Dvořiště	Rozpočet : ZL 3
Objekt :	Změny Změny v průběhu výstavby	Změny na stoce D.B

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M Méněpráce	-91 419	0	0	0	0
V Vícepráce	81 270	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	-10 149	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	-10 149	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	-10 149	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	-10 149	0
Zařízení staveniště	0	0,0	-10 149	0
Provoz investora	0	0,0	-10 149	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	-10 149	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	-10 149	0
Geodetické práce	0	0,0	-10 149	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	108/23 Obnova vodohospodářských sítí Dolní Dvořiště	Rozpočet: ZL 3
Objekt :	Změny Změny v průběhu výstavby	Změny na stoce D.B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: M		Méněpráce				
1	132254204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a -13,6*2,4*0,9 4*1,5*2,4	m3	-14,976 -29,376 14,400	352,70	-5 282,04
2	151101102	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloub -13,6*2*2,4	m2	-65,280 -65,280	120,00	-7 833,60
3	151101112	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost	m2	-65,280	45,00	-2 937,60
4	162451106	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez nalože meziskládka:-(29,376-9,18)*2 10,8*2	m3	-18,792 -40,392 21,600	77,36	-1 453,75
5	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez nalože skládka:-(29,376-20,196) 14,4-10,8	m3	-5,580 -9,180 3,600	190,66	-1 063,88
6	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství meziskládka:-20,196 10,8	m3	-9,396 -20,196 10,800	37,95	-356,58
7	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení za -9,18*2 3,6	t	-14,760 -18,360 3,600	291,00	-4 295,16
8	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsané -29,376 14,4	m3	-14,976 -29,376 14,400	14,14	-211,76
9	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šac -(13,6*0,9*(2,4-0,75)) 4*1,5*1,8	m3	-9,396 -20,196 10,800	86,81	-815,67
10	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo ma -13,6*(0,9*0,65-3,14/4*0,5*0,5) 4*1,5*0,5	m3	-2,287 -5,287 3,000	258,15	-590,39
11	58337302	Štěrkopísek frakce 0/16 -5,287*1,67 3-1,67	t	-7,499 -8,829 1,330	337,00	-2 527,26
12	389381001	Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí -(0,4*0,4*0,2-0,34*0,34*3,14/4*0,2)	m3	-0,014 -0,014	7 781,62	-108,16
13	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až -13,6*0,9*0,1 4*1,5*0,1	m3	-0,624 -1,224 0,600	1 304,00	-813,70
14	810441811	Bourání stávajícího potrubí z betonu v otevřeném výkopu DN přes 400 do 600 DN 500:-13,6	m	-13,600 -13,600	269,60	-3 666,56
15	871423121	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu	m	-13,600	165,02	-2 244,27
16	28611111	trubka kanalizační PVC-U DN 500x6000mm SN12 -13,6*1,03	m	-14,008 -14,008	3 890,00	-54 491,12
17	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm	m	-9,600	18,67	-179,23

Položkový rozpočet

Stavba :	108/23 Obnova vodohospodářských sítí Dolní Dvořiš	Rozpočet: ZL 3
Objekt :	Změny Změny v průběhu výstavby	Změny na stoce D.B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		-13,6		-13,600		
		4		4,000		
18	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	-1,029	196,21	-201,86
		-13,6*(0,6*0,6*3,14/4-0,5*0,5*3,14/4)*2,3		-2,701		
		2,787*0,6		1,672		
19	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k	t	-9,250	8,57	-79,27
		-2,7*9		-24,300		
		1,6722*9		15,050		
20	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu	t	-2,700	124,00	-334,80
21	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené zátrub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovod	t	-2,804	689,14	-1 932,21
		dobetonování:-0,00365*2,64468		-0,010		
		trubka:-14,6*0,19138		-2,794		
Celkem za		M Méněpráce				-91 418,88
Díl: V	Vícepráce					
22	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbuš	m3	3,600	421,84	1 518,62
		1,5*1,2*2		3,600		
23	319271121	Zdivo žump a šachet z cihel betonových na MC	m3	1,080	7 750,00	8 370,00
		(1,5+0,9)*2*0,75*0,3		1,080		
24	334741113	Prostup beton kamenin trouba DN-200	m	0,300	1 780,00	534,00
25	564751101	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 15 cm	m2	14,000	225,00	3 150,00
		7*2		14,000		
26	631311215	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m3	0,053	6 000,00	316,20
27	631319181	Příplatek za sklon mazaniny 15°-35° tl. 5 - 8 cm	m3	0,053	161,00	8,48
		0,9*0,9*(0,05+0,08)/2		0,053		
28	631319195	Přípl mazanina -8cm plocha -5m2	m3	0,053	266,00	14,02
29	632452113	Potěr dna šachet hlaz ocel hladítko	m2	0,810	388,00	314,28
		0,9*0,9		0,810		
30	831372121	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 300	m	4,000	623,00	2 492,00
31	59710707	trouba kameninová glazovaná DN 300 dl 2,50m spojovací systém C Třída 240	m	4,120	3 050,00	12 566,00
		4*1,03		4,120		
32	877420310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 500	kus	1,000	768,00	768,00
33	PPL.KGB50045	Koleno kanalizační PVC DN 500 45°	kus	1,030	5 641,00	5 810,23
34	890431851	Bourání šachet a jímek strojně velikosti obestavěného prostoru přes 1,5 do 3 m3 z prefabrik	m3	2,787	1 559,13	4 345,92
		1,3*1,3*Pi*2,1/4*1		2,787		
35	894118001	Šachty kanalizační zděné Příplatek k cenám za každých dalších 0,60 m výšky vstupu	kus	2,000	1 456,12	2 912,24
36	894201161	Dno šachet tl přes 200 mm z prostého betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m3	0,288	5 570,00	1 604,16
		1,2*1,2*0,2		0,288		
37	894411141	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložním dna betonem tř.	kus	1,000	13 080,50	13 080,50
38	59224312	kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 100x62,5x58cm	kus	1,010	3 070,00	3 100,70
		1*1,01		1,010		
39	59224421	deska betonová přechodová šachty DN 1200 kanalizační 147/100x25cm	kus	1,010	4 390,00	4 433,90

Položkový rozpočet

Stavba :	108/23 Obnova vodohospodářských sítí Dolní Dvořiš	Rozpočet: ZL 3
Objekt :	Změny Změny v průběhu výstavby	Změny na stoce D.B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
40	59224051	skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100x50x12cm	kus	1,010	1 920,00	1 939,20
41	59224348	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000	kus	2,000	228,00	456,00
42	894502101	Bednění stěn šachet pravoúhlých jednostranné 1,5*4*0,2	m2	1,200	418,00	501,60
43	894608211	Výztuž šachet ze svařovaných sítí typu Kari 1,5*1,5*3,65*1,2/1000	t	0,010	36 400,00	360,36
44	899104112	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	1,000	993,08	993,08
45	28661935	poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení D400	kus	1,000	3 890,00	3 890,00
46	971052551	Vybourání a prorážení otvorů v železobetonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových, 0,2*0,4*0,4*Pi/4	m3	0,025	6 988,76	175,42
47	977211112	Řezání konstrukcí stěnovou pilou železobetonových průměru řezané výztuže do 16 mm hloubka řezu přes 4*0,4	m	1,600	2 167,72	3 468,35
48	997013862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného beton	t	1,672	232,00	387,95
49	998274101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub betonových otevřený výkop 2,44274+0,01224+4,0824+0,11891+0,04304+0,412+0,7344+0,59085+0,505+0,51106+0,0149+0,196	t	9,664	389,00	3 759,10
Celkem za		V Vícepráce				81 270,32

Změnový list č. 4

Projekt: **Obnova vodohospodářských sítí Dolní Dvořiště průtah obcí**

Část: **etapa II, SO 02 kanalizace**

Název: **úprava šachty Š.JA-05**

Předkládá: **ZVÁNOVEC a.s.**

Investor: **Obec Dolní Dvořiště**

Datum vystavení: **Říjen 2023**

Požadováno kým: **objednatel**

Podklady: **Projektová dokumentace, výkaz výměr**

Bylo požadováno provedení následující změny: **úprava dna šachty Š.JA-05**

Zdůvodnění změny:

Z důvodu chybných údajů v projektové dokumentaci bylo vyrobeno šachtové dno s opačnými přítokovými otvory

Technický popis změny:

Aby bylo šachtové dno použitelné, otočí se tak, aby byly využitelné otvory pro kanalizaci DN 500. Nepožitelný otvor pro kanalizaci DN315 bude zabetonován a bude vyvrtán nový otvor průměru 350 mm pro nasazení roury DN 315 ve správném směru. Otvor bude dotěsněn bobtnavou páskou a ergelitem.


Cenový dopad (je-li nějaký) : **10 149 Kč bez DPH**

Časový dopad (je-li nějaký) : **NE**

Dopad do standardu (je-li nějaký) : **NE**

ZVÁNOVEC

Předkládá: **Ing. Martin Slabihoudek**
(GD) **Výrobní ředitel**

Podpis: 
Rudolfovská 597 (14)
370 01 České Budějovice
IČ: 26026279 DIČ: CZ26026279

Datum: **31.10.2023**

Schválil: **Zdeněk Pavelec**
(TDI)

Podpis: 


Datum: _____

Ověřil: _____

Podpis: _____

Datum: _____

Schválil: **Ivan Kůta**
(OBJEDNATEL) **starostka obce**

Podpis: 

Datum: _____

Přílohy: **Položkový rozpočet**

O B E C

Distribuce:



GD



TDI



OBJ.L

382 72 DOLNÍ DVORIŠTĚ
okr. Český Krumlov

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	ZL 4	Úprava šachty Š.JA-05	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
Změny	Změny v průběhu výstavby		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
108/23	Obnova vodohospodářských sítí Dolní Dvořiště		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel	Zvánovec a.s.		Zakázkové číslo	100/23
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	10 148,50	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0
R M práce celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0
N M dodávky celkem	0,00	Zařízení staveniště	0
ZRN celkem	10 148,50	Provoz investora	0
		Kompletační činnost (IČD)	0
HZS	0,00	Rezerva rozpočtu	0
ZRN+HZS	10 148,50	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	10 148,50	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		10 149,00 Kč
DPH	21,0 %		2 131,00 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0,00 Kč
DPH	0,0 %		0,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			12 280,00 Kč

Poznámka :

Stavba :	108/23 Obnova vodohospodářských sítí Dolní Dvořiště	Rozpočet : ZL 4
Objekt :	Změny Změny v průběhu výstavby	Úprava šachty Š.JA-05

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
V Vícepráce	10 148,50	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	10 148,50	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	10 149	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	10 149	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	10 149	0
Zařízení staveniště	0	0,0	10 149	0
Provoz investora	0	0,0	10 149	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	10 149	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	10 149	0
Geodetické práce	0	0,0	10 149	0
CELKEM VRN				0

POL Položkový rozpočet ET

Stavba : 108/23 Obnova vodohospodářských sítí Dolní Dvořiší		Rozpočet: ZL 4
Objekt : Změny Změny v průběhu výstavby		Úprava šachty Š.JA-05

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: V Vícepráce						
1	411386621	Zabetonování prostupů v šachtách ze suchých směsí pl přes 0,09 do 0,25 m2	kus	1,00	1 020,00	1 020,00
2	931994111	Těs styč spára bobt profil swell	m	1,10	435,00	478,50
3	977151129	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 300 do 350 mm	m	0,63	10 400,00	6 500,00
4	VRN	Doprava techniky	kpl	1,00	2 150,00	2 150,00
Celkem za V Vícepráce						10 148,50

PSV celkem	10 148,50	Zlúžené výrobní podmínky	0
Z PSV úprava	0,00	Úprava stavebních kapacit	0
R M. úprava celkem	0,00	Úprava stavebního dovozu	0
N M. úprava celkem	0,00	Zatmění stavebního	0
VRN celkem	10 148,50	Úprava investice	0
		Kompletní projekt (KCD)	0
H2S	0,00	Rozsah rozpočtu	0
Zlúžené H2S	10 148,50	Ostatní náklady neuváděné	0
Zlúžené H2S - H2S	10 148,50	Ostatní náklady celkem	0
Podpis :			
Jméno :			
Datum :			
Podpis :			
Jméno :			
Datum :			
Podpis :			
Jméno :			
Datum :			
Podpis :			
Jméno :			
Datum :			
Podpis :			
Jméno :			
Datum :			
Podpis :			
Jméno :			
Datum :			
Podpis :			
Jméno :			
Datum :			
Podpis :			
Jméno :			
Datum :			
Podpis :			
Jméno :			
Datum :			
Podpis :			
Jméno :			
Datum :			
Podpis :			
Jméno :			
Datum :			
Podpis :			
Jméno :			
Datum :			
Podpis :			
Jméno :			
Datum :			
Podpis :			
Jméno :			
Datum :			
Podpis :			
Jméno :			
Datum :			
Podpis :			
Jméno :			
Datum :			
Podpis :			
Jméno :			
Datum :			
Podpis :			
Jméno :			
Datum :			
Podpis :			
Jméno :			
Datum :			
Podpis :			
Jméno :			
Datum :			
Podpis :			
Jméno :			
Datum :			
Podpis :			
Jméno :			
Datum :			
Podpis :			
Jméno :			
Datum :			
Podpis :			
Jméno :			
Datum :			
Podpis :			
Jméno :			
Datum :			
Podpis :			
Jméno :			
Datum :			
Podpis :			
Jméno :			
Datum :			
Podpis :			
Jméno :			
Datum :			
Podpis :			
Jméno :			
Datum :			
Podpis :			
Jméno :			
Datum :			
Podpis :			
Jméno :			
Datum :			
Podpis :			
Jméno :			
Datum :			
Podpis :			
Jméno :			
Datum :			
Podpis :			
Jméno :			
Datum :			
Podpis :			
Jméno :			
Datum :			
Podpis :			
Jméno :			
Datum :			
Podpis :			
Jméno :			
Datum :			
Podpis :			
Jméno :			
Datum :			
Podpis :			
Jméno :			
Datum :			
Podpis :			
Jméno :			
Datum :			
Podpis :			
Jméno :			
Datum :			
Podpis :			
Jméno :			
Datum :			
Podpis :			
Jméno :			
Datum :			
Podpis :			
Jméno :			
Datum :			
Podpis :			
Jméno :			
Datum :			
Podpis :			
Jméno :			
Datum :			
Podpis :			
Jméno :			
Datum :			
Podpis :			
Jméno :			
Datum :			
Podpis :			
Jméno :			
Datum :			
Podpis :			
Jméno :			
Datum :			
Podpis :			
Jméno :			
Datum :			
Podpis :			
Jméno :			
Datum :			
Podpis :			
Jméno :			
Datum :			
Podpis :			
Jméno :			
Datum :			
Podpis :			
Jméno :			
Datum :			
Podpis :			
Jméno :			
Datum :			
Podpis :			
Jméno :			
Datum :			
Podpis :			
Jméno :			
Datum :			
Podpis :			
Jméno :			
Datum :			
Podpis :			
Jméno :			
Datum :			
Podpis :			
Jméno :			
Datum :			
Podpis :			
Jméno :			
Datum :			
Podpis :			
Jméno :			
Datum :			
Podpis :			
Jméno :			
Datum :			
Podpis :			
Jméno :			
Datum :			
Podpis :			
Jméno :			
Datum :			
Podpis :			
Jméno :			
Datum :			
Podpis :			
Jméno :			
Datum :			
Podpis :			
Jméno :			
Datum :			
Podpis :			
Jméno :			
Datum :			
Podpis :			
Jméno :			
Datum :			
Podpis :			
Jméno :			
Datum :			
Podpis :			
Jméno :			
Datum :			
Podpis :			
Jméno :			
Datum :			
Podpis :			
Jméno :			
Datum :			
Podpis :			
Jméno :			
Datum :			
Podpis :			
Jméno :			
Datum :			
Podpis :			
Jméno :			
Datum :			
Podpis :			
Jméno :			
Datum :			
Podpis :			
Jméno :			
Datum :			
Podpis :			
Jméno :			
Datum :			
Podpis :			
Jméno :			
Datum :			
Podpis :			
Jméno :			
Datum :			
Podpis :			
Jméno :			
Datum :			
Podpis :			
Jméno :			
Datum :			
Podpis :			
Jméno :			
Datum :			
Podpis :			
Jméno :			

Změnový list č. 5

Projekt: **Obnova vodohospodářských sítí Dolní Dvořiště průtah obcí**

Část: **etapa II, SO 01 Vodovod**

Název: **Odpočet tvarovek a armatur**

Předkládá: **ZVÁNOVEC a.s.**

Investor: **Obec Dolní Dvořiště**

Datum vystavení: **Listopad 2023**

Požadováno kým: **objednatel**

Podklady: **Projektová dokumentace, výkaz výměr**

Bylo požadováno provedení následující změny: odpočet tvarovek a armatur ze začátku úseku řadu 1

Zdůvodnění změny:

Z důvodu dřívější realizace nových šoupat a hydrantu budou tyto tvarovky a armatury odečteny.

Technický popis změny:

Na začátku úseku řadu 1 bude nové potrubí PP d110 napojeno na již hotové nové šoupě DN 100. Jelikož nová šoupata a hydrant na začátku úseku řadu 1 investor zrealizoval v dřívější stavbě, nebudou se již nyní vyměřovat.

Cenový dopad (je-li nějaký) : **-97 765,63 Kč bez DPH**

Časový dopad (je-li nějaký) : **NE**

Dopad do standardu (je-li nějaký) : **NE**

ZVÁNOVEC

Předkládá: **Ing. Martin Slabihoudek**
(GD) **Výrobní ředitel**

Podpis: **Rudolfovská 597 (14)**
370 01 České Budějovice
IČ: 260 0279 DIČ: CZ26026279

Datum: **7.11.2023**

Schválil: **Zdeněk Pavelec**
(TDI)

Podpis: **4**

Datum: _____

Ověřil: _____

Podpis: _____

Datum: _____

Schválil: **Ivan Kůta**
(OBJEDNATEL) **starostka obce**

Podpis: **8**

Datum: _____

Přílohy: **Položkový rozpočet**

Distribuce:

☐

GD

☐

TDI

☐☐

OBJ.L

O B E C

382 72 DOLNÍ DVOŘIŠTĚ
okr. Český Krumlov

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	ZL 5	Odpčet armatur na řadu 1	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
Změny	Změny v průběhu výstavby		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
108/23	Obnova vodohospodářských sítí Dolní Dvořiště		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel	Zvánovec a.s.		Zakázkové číslo	100/23
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	-97 765,63	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0
R M práce celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0
N M dodávky celkem	0,00	Zařízení staveniště	0
ZRN celkem	-97 765,63	Provoz investora	0
		Kompletační činnost (IČD)	0
HZS	0,00	Rezerva rozpočtu	0
ZRN+HZS	-97 765,63	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	-97 765,63	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH 21,0 %		-97 765,63 Kč	
DPH 21,0 %		-20 531,00 Kč	
Základ pro DPH 0,0 %		0,00 Kč	
DPH 0,0 %		0,00 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM		-118 297,00 Kč	

Poznámka :

Stavba :	108/23 Obnova vodohospodářských sítí Dolní Dvořiště	Rozpočet : ZL 5
Objekt :	Změny Změny v průběhu výstavby	Odpočet armatur na řadu 1

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M Měněpráce	-97 765,63	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	-97 765,63	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	-97 766	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	-97 766	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	-97 766	0
Zařízení staveniště	0	0,0	-97 766	0
Provoz investora	0	0,0	-97 766	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	-97 766	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	-97 766	0
Geodetické práce	0	0,0	-97 766	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	108/23 Obnova vodohospodářských sítí Dolní Dvořiště	Rozpočet: ZL 5
Objekt :	Změny Změny v průběhu výstavby	Odpčet armatur na řadu 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: M		Méněpráce				
1	857242122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových	kus	-1,00	991,36	-991,36
2	55251820	koleno přírubové prodloužené s patkou pro připojení k hydrantu DN80mm	kus	-1,01	4 600,00	-4 646,00
3	857262122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových	kus	-1,00	1 035,17	-1 035,17
4	HWL.40010011	Příruba s jištěním proti posunu pro PE potrubí DN/D 100/110	kus	-1,01	3 492,00	-3 526,92
5	857264122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v	kus	-2,00	1 353,08	-2 706,16
6	-1,01	tvarovka přírubová litinová vodovodní s přírubovou odbočkou PN10/16 T-kus DN 100/100	kus	-1,01	6 290,00	-6 352,90
7	55253515	tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou, práškový epoxid tl 250Ám T-kus DN 100/80	kus	-1,01	6 450,00	-6 514,50
8	891247111	Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 80	kus	-1,00	1 010,72	-1 010,72
9	HWL.D4900801	Hydrant podzemní plnopřítokový DN80/1,50 m	kus	-1,01	32 185,00	-32 506,85
10	HWL.99990000	Drenážní obal k hydrantům	kus	-1,01	1 210,00	-1 222,10
11	891261112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo vá	kus	-2,00	1 278,50	-2 557,00
12	HWL.40021000	Šoupě přírubové krátké DN100	kus	-2,02	10 163,57	-20 530,41
13	HWL.95020501	Souprava zemní teleskopická pro šoupě DN50-100 (1, 3-1,8m)	kus	-2,02	2 278,00	-4 601,56
14	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	-2,00	505,66	-1 011,32
15	42291352	poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky	kus	-2,00	1 060,00	-2 120,00
16	56230636	deska podkladová uličního poklopu šoupátkového	kus	-2,00	335,00	-670,00
17	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	-1,00	1 073,66	-1 073,66
18	42291452	poklop litinový hydrantový DN 80	kus	-1,00	2 510,00	-2 510,00
19	56230638	deska podkladová uličního poklopu plastového hydrantového	kus	-1,00	979,00	-979,00
20	R8-2	Revize hydrantu	kus	-1,00	1 200,00	-1 200,00
Celkem za		M Méněpráce				-97 765,63

Změnový list č. 6

Projekt: **Obnova vodohospodářských sítí Dolní Dvořiště průtah obcí**

Část: **etapa II, SO 02 Kanalizace**

Název: **Změny na stoce J.A**

Předkládá: **ZVÁNOVEC a.s.**

Investor: **Obec Dolní Dvořiště**

Datum vystavení: **Listopad 2023**

Požadováno kým: **objednatel**

Podklady: **Projektová dokumentace, výkaz výměr**

Bylo požadováno provedení následující změny: odpočet uliční vpusti a prodloužení začátku úseku stoky J.A

Zdůvodnění změny:

Uliční vpust' UV1 nebude dělána z důvodu kolize se stavbou bytového domu.

Napojení stoky J.A na stávající plastové potrubí je o 6 m dál, než je v projektové dokumentaci.

Technický popis změny:

Pro uliční vpust' UV1 bude udělána příprava, a to navrtáním otvoru v potrubí DN 500, osazení sedlové odbočky a zaslepení víčkem. Osazení a napojení uliční vpusti UV1 provede zhotovitel stavby bytového domu při konečných povrchových úpravách.

Staré betonové potrubí na začátku stoky J.A je o 6m delší a zasahuje do asfaltové komunikace. Dojde k jeho vybourání. Nové potrubí bude v komunikaci napojeno na stávající plastové potrubí. Výkop bude zasypán s hutněním a budou opraveny konstrukční vrstvy komunikace včetně asfaltového povrchu.


Cenový dopad (je-li nějaký) : **49 995,23 Kč bez DPH**

Časový dopad (je-li nějaký) : **NE**

Dopad do standardu (je-li nějaký) : **NE**

ZVÁNOVEC

Předkládá: **Ing. Martin Slabihoudek**
(GD) **Výrobní ředitel**

Podpis: 
a.s.
Rudolfovská 597 (14)
370 01 České Budějovice
IČ: 26026279 DIČ: CZ26026279

Datum: **16.11.2023**

Schválil: **Zdeněk Pavelec**
(TDI)

Podpis: 

Datum: _____

Ověřil: _____

Podpis: _____

Datum: _____

Schválil: **Ivan Kůta**
(OBJEDNATEL) **starostka obce**

Podpis: 

Datum: _____

Přílohy: **Položkový rozpočet**

Distribuce:

☐

GD

☐

TDI

☐☐

OBJ.L

O B E C

382 72 DOLNÍ DVOŘIŠTĚ
okr. Český Krumlov

Položkový rozpočet stavby ZL 6

Stavba : 108/23

Obnova vodohospodářských sítí Dolní Dvořiště

Objednatel : Obec Dolní Dvořiště
Dolní Dvořiště 62
38272 Dolní Dvořiště

IČO : 00245844
DIČ : CZ00245844

Zhotovitel : Zvánovec a.s.
Rudolfovská tř. 597
37001 České Budějovice

IČO : 26026279
DIČ : CZ26026279

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	49 995,23
DPH	21 %	10 499,00
Cena celkem za stavbu		60 494,23

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
Změny Změny v průběhu výstavby	60 494,23	0,00	49 995,23	10 499,00	100,0
Celkem za stavbu	60 494,23	0,00	49 995,23	10 499,00	100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
Změny	ZL 6 SO 03 SO 03 - zpevněné plochy	22 269,30	0,00	18 404,38	3 864,92	36,8
Změny	ZL 6.SO 02 SO 02 - změny nanstoce J.A	38 224,93	0,00	31 590,85	6 634,08	63,2
Celkem za stavbu		60 494,23	0,00	49 995,23	10 499,00	100,0

Rekapitulace stavebních dělů

Číslo a název dílu	%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M Méněpráce	-17,7	-8 847,06	0	0	0	0
V Vícepráce	117,7	58 842,29	0	0	0	0
Celkem za stavbu	100,0	49 995,23	0	0	0	0

Za zhotovitele :

Za objednatele :

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	ZL 6 SO 03	SO 03 - zpevněné plochy	JKSO	
Objekt			SKP	
Změny	Změny v průběhu výstavby		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
108/23	Obnova vodohospodářských sítí Dolní Dvořiště		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel	Zvánovec a.s.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	18 404,38	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0
R	M práce celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0
N	M dodávky celkem	0,00	Zařízení staveniště	0
	ZRN celkem	18 404,38	Provoz investora	0
			Kompletační činnost (IČD)	0
	HZS	0,00	Rezerva rozpočtu	0
	ZRN+HZS	18 404,38	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	18 404	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %	18 404,38 Kč	
DPH		21,0 %	3 864,92 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %	0,00 Kč	
DPH		0,0 %	0,00 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				22 269,30 Kč

Poznámka :

Stavba :	108/23 Obnova vodohospodářských sítí Dolní Dvořiště	Rozpočet : ZL 6 SO 03
Objekt :	Změny Změny v průběhu výstavby	SO 03 - zpevněné plochy

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
V Vícepráce	18 404,38	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	18 404,38	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	18 404	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	18 404	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	18 404	0
Zařízení staveniště	0	0,0	18 404	0
Provoz investora	0	0,0	18 404	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	18 404	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	18 404	0
Geodetické práce	0	0,0	18 404	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	108/23 Obnova vodohospodářských sítí Dolní Dvořiš	Rozpočet: ZL 6 SO 03
Objekt :	Změny Změny v průběhu výstavby	SO 03 - zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: V		Vícepráce				
1	113107224	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 sápfemistěním hmot na sklád MK:7*1,2	m2	8,40	62,63	526,09
2	113107241	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 sápfemistěním hmot na sklád	m2	8,40	25,48	214,03
3	113154123	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2	m2	8,40	87,72	736,85
4	564861111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	8,40	238,61	2 004,32
5	564952111	Podklad zámechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a sápfutněním, po	m2	8,40	298,77	2 509,67
6	565135101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zh	m2	8,40	415,55	3 490,62
7	573211107	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30 kg/m2	m2	8,40	7,78	65,35
8	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním zánemodifikovaného as	m2	8,40	381,91	3 208,04
9	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm 7+1	m	8,00	57,22	457,76
10	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů	t	6,6024	37,77	249,37
11	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek káceně za 6,6024*19	t	125,4456 125,4456	8,96	1 123,99
12	997221645	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděn 0,8232+1,0752+4,704	t	6,6024 6,6024	500,00	3 301,20
13	998225111	Přesun hmot pro komunikace sápfytem zákameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdá	t	9,1517	56,50	517,07
Celkem za		V Vícepráce				18 404,38

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	ZL 6.SO 02	SO 02 - změny nanstoce J.A	JKSO	
Objekt			SKP	
Změny	Změny v průběhu výstavby		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
108/23	Obnova vodohospodářských sítí Dolní Dvořiště		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel	Zvánovec a.s.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	31 590,85	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0
R	M práce celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0
N	M dodávky celkem	0,00	Zařízení staveniště	0
	ZRN celkem	31 590,85	Provoz investora	0
			Kompletační činnost (IČD)	0
	HZS	0,00	Rezerva rozpočtu	0
	ZRN+HZS	31 590,85	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	31 591	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval			Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :			Jméno :	Jméno :
Datum :			Datum :	Datum :
Podpis :			Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH			21,0 %	31 590,85 Kč
DPH			21,0 %	6 634,08 Kč
Základ pro DPH			0,0 %	0,00 Kč
DPH			0,0 %	0,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				38 224,93 Kč

Poznámka :

Stavba :	108/23 Obnova vodohospodářských sítí Dolní Dvořiště	Rozpočet : ZL 6.SO 02
Objekt :	Změny Změny v průběhu výstavby	SO 02 - změny nanstoce J.A

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M Méněpráce	-8 847,06	0	0	0	0
V Vícepráce	40 437,92	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	31 591	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	31 591	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	31 591	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	31 591	0
Zařízení staveniště	0	0,0	31 591	0
Provoz investora	0	0,0	31 591	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	31 591	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	31 591	0
Geodetické práce	0	0,0	31 591	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	108/23 Obnova vodohospodářských sítí Dolní Dvořiš	Rozpočet: ZL 6.SO 02
Objekt :	Změny Změny v průběhu výstavby	SO 02 - změny nanstoce J.A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: M		Méněpráce				
1	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu UV:-0,45	m	-0,45 -0,45	118,07	-53,13
2	28611230	trubka kanalizační PVC-U DN 160x3000mm SN12 UV:-0,45*1,03	m	-0,46 -0,46	633,00	-293,40
3	877315211	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub záplasty zátvrdeho PVC nebo z polypropylenu v otev	kus	-1,00	187,90	-187,90
4	28611363	koleno kanalizační PVC KG 160x87°	kus	-1,03	130,00	-133,90
5	895941342	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 dno nízké s kalištěm	kus	-1,00	851,69	-851,69
6	59224469	vpust' uliční DN 500 kaliště nízké 500/225x65mm	kus	-1,00	572,00	-572,00
7	895941351	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 skruž horní pro čtvercovou vtokovou mříž	kus	-1,00	660,83	-660,83
8	59224460	vpust' uliční DN 500 betonová 500x190x65mm čtvercový poklop	kus	-1,00	727,00	-727,00
9	895941361	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 skruž středová 290 mm	kus	-1,00	660,83	-660,83
10	59224461	vpust' uliční DN 500 skruž průběžná nízká betonová 500/290x65mm	kus	-1,00	463,00	-463,00
11	895941367	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 skruž průběžná se zápachovou uzávěrkou	kus	-1,00	1 140,66	-1 140,66
12	59224467	vpust' uliční DN 500 skruž průběžná 500/590x65mm betonová se zápachovou uzávěrkou 150mm PVC	kus	-1,00	2 690,00	-2 690,00
13	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené zátrub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovod	t	-0,5989	689,14	-412,73
	Celkem za	M Méněpráce				-8 847,06
Díl: V		Vícepráce				
14	132254204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 7*1*0,75	m3	5,25 5,25	352,70	1 851,68
15	162451106	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez nalože meziskládka a zpět zásyp:0,75*2	m3	1,50 1,50	77,36	116,04
16	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez nalože skládka přebytek:6*(0,65+0,1)	m3	4,50 4,50	190,66	857,97
17	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství meziskládka pro zásyp:0,75	m3	0,75 0,75	37,95	28,46
18	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení za 4,5*2	t	9,00 9,00	291,00	2 619,00
19	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsané	m3	5,25	14,14	74,24
20	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šac 5,25-0,6-6*1*0,65	m3	0,75 0,75	86,81	65,11
21	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo ma 6*1*0,65-3,14*0,26*0,26*6	m3	2,6264 2,6264	258,15	678,01
22	58337302	šterkopisek frakce 0/16 2,6264*1,67	t	4,3861 4,3861	337,00	1 478,12
23	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až	m3	0,60	1 304,00	782,40

Položkový rozpočet

Stavba :	108/23 Obnova vodohospodářských sítí Dolní Dvořiš	Rozpočet: ZL 6.SO 02
Objekt :	Změny Změny v průběhu výstavby	SO 02 - změny nanstoce J.A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		6*1*0,1		0,60		
24	810441811	Bourání stávajícího potrubí z betonu v otevřeném výkopu DN přes 400 do 600	m	6,00	269,60	1 617,60
25	871423121	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu	m	6,00	165,02	990,12
26	286111111	trubka kanalizační PVC-U DN 500x6000mm SN12	m	6,18	3 890,00	24 040,20
		6*1,03		6,18		
27	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	4,20	196,21	824,08
28	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k	t	37,80	8,57	323,95
		4,2*9		37,80		
29	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu	t	4,20	124,00	520,80
30	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené zátrub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovod	t	5,1806	689,14	3 570,16
	Celkem za	V Vícepráce				40 437,92