

## SMLOUVA O DÍLO

č. Smlouvy u objednatele: .....

č. Smlouvy u zhotovitele: 01/02/2023

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, platném znění (dále jen „*občanský zákoník*“) mezi:

### 1. OBJEDNATELEM:

#### OBEC KRABČICE

Se sídlem: Rovné 67, 411 87 Krabčice

IČ: 00263834

bankovní spojení: číslo účtu: 5621471/0100, vedený u Komerční banky, a.s.

jednající ve věcech smluvních: Jiří Šimáček, starosta obce

*dále také jen jako „objednatel“ na straně jedné*

a

### 2. ZHOTOVITELEM:

První Podřipská stavební\_ a.s.

se sídlem v Roudnici nad Labem, Špindlerova třída 773 PSČ: 413 01

IČO: 28508751

DIČ: CZ28508751

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem v oddíle B, vložce 2420

bankovní spojení: č.ú.: 241246300/0300 vedený u ČSOB a.s.,

zástupce ve věcech smluvních: Jaroslav Husák

zástupce ve věcech technických: Jaroslav Husák

*dále také jen jako „zhotovitel“ na straně druhé*

*(objednatel a zhotovitel jsou společně dále označeni také jen jako „smluvní strany“ nebo „účastníci“)*

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- (A) objednatel, coby zadavatel, vyhlásil mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „*zákon o zadávání veřejných zakázek*“), dle „Směrnice obce Krabčice, k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu“- III. kategorie výběrové řízení pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „Obec Krabčice – polopodzemní kontejnery“ (dále také jen „*Veřejná zakázka*“),



- (B) nabídku zhotovitele ze dne 31.01.2023 podanou ve výběrovém řízení vyhlášeném objednatelem, coby zadavatelem, k Veřejné zakázce (dále také jen „nabídka“) vybral objednatel jako nabídku nejvhodnější, a to rozhodnutím ze dne ..... ;
- (C) zhotovitel je držitelem příslušných veřejnoprávních oprávnění potřebných k provedení předmětu Veřejné zakázky (specifikovaného touto smlouvou jako „dílo“) a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas realizoval Veřejnou zakázku;
- (D) zhotovitel prohlašuje, že je plně způsobilý a schopný dílo dle této smlouvy provést v souladu s touto smlouvou za sjednanou cenu a současně splnit veškeré ostatní povinnosti stanovené touto smlouvou, a že si je vědom skutečnosti, že objednatel má značný zájem na provedení díla, které je předmětem této smlouvy, v čase, způsobem a kvalitě dle této smlouvy;
- (E) Zastupitelstvo obce Krabčice schválilo uzavření této smlouvy na své 3. schůzi konané dne 8.3.2023, Usnesením č. 45,

uzavírají objednatel a zhotovitel společně tuto

## **SMLOUVU O DÍLO:**

### **I. Předmět smlouvy**

- 1.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele s odbornou péčí, řádně a včas, na svůj náklad a na své nebezpečí dílo podrobně specifikované v článku II. této smlouvy, a to v rámci realizace veřejné zakázky s názvem „Obec Krabčice – polopodzemní kontejnery“, a objednatel se zavazuje provedené dílo za podmínek v této smlouvě sjednaných od zhotovitele převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu.
- 1.2. Zhotovitel splní závazek založený touto smlouvou tím, že řádně a včas, v požadovaném rozsahu, způsobem, kvalitě a termínech provede předmět díla dle této smlouvy, včetně všech souvisejících činností, prací a dodávek, a splní veškeré ostatní povinnosti vyplývající z této smlouvy a z právních předpisů.

### **II. Specifikace díla**

- 2.1. Dílo dle této smlouvy spočívá v realizaci stavebních prací a souvisejících činností a dodávek zaměřených na provedení na provedení výstavby tří stanovišť (v Krabčice a v místní části Rovné) polopodzemních prefabrikovaných velkoobjemových sběrných nádob o objemu 5 m<sup>3</sup> a 3 m<sup>3</sup> na separovaný odpad.

Dle projektové dokumentace s názvem „*Polozapuštěné podzemní kontejnery na parc.č. 347/4 a 338/15 v k.ú. Krabčice*“, „*Polozapuštěné podzemní kontejnery na parc.č. 692/1 v k.ú. Rovné*“, „*Polozapuštěné podzemní kontejnery II na parc.č. 692/1 v k.ú. Rovné*“, vyhotovené Ing. Radko Benda, B a u b e – projekční kancelář, ČKAIT 0400330 - vč. soupisu prací s výkazem výměr (dále jen „projektová dokumentace“).

Dle Územních souhlasů vydaných MěÚ Roudnice nad Labem, Stavební úřad (č.j. MURCE/49662/2021 ze dne 16. 12. 2021, č.j. MURCE/47096/2021 ze dne 30. 11. 2021, č.j. MURCE/5374/2022 ze dne 7. 2. 2022).

Součástí díla dle této smlouvy jsou následující dodávky, práce, úkony, služby a činnosti zhotovitele:

- 2.1.1. Kompletní a komplexní realizace stavebních prací, činností a dodávek spočívajících v provedení stavebních prací při výstavbě dvou stanovišť polopodzemních prefabrikovaných velkoobjemových sběrných nádob na separovaný odpad, a to v rozsahu a způsobem stanovým v zadávací dokumentaci a nabídkou zhotovitele;





2.1.2. Kompletní a komplexní provedení díla, kterým se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací, konstrukcí, dodávek materiálů a zboží, včetně všech činností spojených s plněním předmětu smlouvy a nezbytných pro uvedení předmětu díla do užívání, a které zahrnuje zejména následující práce, činnosti a dodávky zhotovitele:

- a) článek neobsazen; a
- b) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla;
- c) zajištění zařízení staveniště, a to podle potřeby k řádnému provedení díla včetně jeho údržby, odstranění a likvidace; a
- d) zajištění fotodokumentace stavby a okolí před zahájením prací a v průběhu provádění stavebních prací a po dokončení díla - 1 x na CD ROM; a
- e) vyklizení staveniště a provedení závěrečného úklidu místa provedení díla vč. úklidu stavby (viz. článek IV. a IX. této smlouvy) dle této smlouvy; uvedení pozemků a komunikací případně dotčených pracemi na díle do původního stavu,
- f) provedení opatření při realizaci díla vyplývajících z umístění a návaznosti díla a zohledňující tyto skutečnosti:
  - (i) komunikace a plochy v okolí místa provádění díla lze využít jako skládky materiálu výhradně po předchozí písemné dohodě s objednatelem nebo příslušným vlastníkem; a
  - (ii) prostor místa plnění díla (viz. článek IV. odst. 4.1. této smlouvy) nelze bez dalšího opatření a předchozího písemného souhlasu objednatele využít k umístění sociálního a hygienického zařízení zhotovitele; a
  - (iii) zhotovitel provede i jiná opatření související s provedením díla.
- g) článek neobsazen, a
- h) článek neobsazen, a
- i) zajištění uložení stavební suti a veškerých odpadů vzniklých při provádění díla, a jejich ekologická likvidace a doložení dokladů o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů; zmíněné poplatky hradí na své náklady zhotovitel,
- j) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu života a zdraví osob a majetku, řádné označení všech nebezpečných míst;
- k) ostražba staveb a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;
- l) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného; zmíněné poplatky a nájemné hradí na své náklady zhotovitel;
- m) zajištění případného dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemísťování a následné odstranění;
- n) zajištění aktuálních či aktualizovaných vyjádření správců inženýrských sítí, příslušných správních úřadů a jiných ve smlouvě uvedených či zhotovitelem vyžádaných písemností nezbytných k provedení díla;
- o) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (i dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění – např. prohlášení o shodě).
- p) zajištění případných povolení k záboru veřejného prostranství či komunikací včetně úhrady poplatků a dopravně inženýrských opatření (DIO) pro staveništní dopravu,
- q) zajištění ochrany stávajících inženýrských sítí (IS) během provádění stavby,



- r) zajištění ochrany životního prostředí, zhotovitel bude zakázku realizovat tak, aby neměla nepříznivý dopad na životní prostředí a okolí stavby,
- s) zajištění čistoty na staveništi a zejména v jeho okolí, v případě potřeby zajistit čištění komunikací dotčených provozem zhotovitele, zejména výjezd a příjezd na staveniště, jakož i všech pozemních komunikací, veřejných prostranství, případně jakýkoli věcí, které byly činností zhotovitele znečištěny,

2.1.3. Součástí díla dle této smlouvy je dále provedení veškerých dalších prací, činností a dodávek, a to i těch v této smlouvě a jejích přílohách výslovně neuvedených, které jsou nezbytné pro řádné provedení a dokončení díla dle této smlouvy.

2.1.4. Dílo dle této smlouvy bude zhotovitelem provedeno jako komplexní a kompletní funkční celek.

(dále také jen „dílo“)

2.2. Objednatel si tímto vymíní a zhotovitel se tímto výslovně zavazuje, že dodané dílo bude splňovat zejména následující podmínky a parametry, tj. že bude mít následující objednatelům vymíněné vlastnosti:

2.2.1. Dílo bude provedeno v souladu se zadávací dokumentací pro veřejnou zakázku s názvem „Obec Krabčice – polopodzemní kontejnery“.

2.2.2. Dílo bude provedeno podle *projektové dokumentace*, tj. podle položkového soupisu prací s výkazem výměr a dále podle *nabídky zhotovitele*, vč. oceněného soupisu prací s výkazem výměr, který je Přílohou č. 1 a nedílnou součástí této smlouvy.

2.2.3. Dílo bude provedeno zcela v souladu se všemi právními a technickými předpisy a závaznými normami.

2.2.4. Dílo bude provedeno, a zhotovitel se zavazuje na své náklady dílo provést, v souladu s vyjádřeními či stanovisky veřejnoprávních orgánů a organizací, majitelů a správců inženýrských sítí, jakož i dalších stavbami dotčených osob, a v souladu s technickými a kvalitativními podmínkami stanovenými touto smlouvou.

2.3. **Závaznými podklady**, kterými se sjednává obsah, rozsah, způsob provedení a kvalita díla, a dle nichž a v souladu s nimiž je zhotovitel povinen dílo provést, jsou zejména:

a) Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku s názvem „Obec Krabčice – polopodzemní kontejnery“:

- Projektové dokumentace *„Polozapuštěné podzemní kontejnery na parc.č. 347/4 a 338/15 v k.ú. Krabčice“*, *„Polozapuštěné podzemní kontejnery na parc.č. 692/1 v k.ú. Rovné“*, *„Polozapuštěné podzemní kontejnery II na parc.č. 692/1 v k.ú. Rovné“*
- položkový soupis prací s výkazem výměr;
- Územní souhlasy;
- Podmínky, vyjádření či stanoviska dotčených veřejnoprávních orgánů a organizací, majitelů a správců inženýrských sítí, jakož i dalších stavbami dotčených osob;

b) Nabídka zhotovitele, včetně veškerých jejích příloh a součástí (zejména zhotovitelem oceněného položkového soupisu prací s výkazem výměr);

c) Obecně závazné předpisy platné pro stavebnictví vztahující se k dílu;

d) Platné ČSN, případně jiné normy vztahující se k dílu.

Zhotovitel prohlašuje a svým podpisem potvrzuje, že se všemi výše uvedenými závaznými podklady k provedení díla se předem, ještě před uzavřením této smlouvy, náležitě seznámil, tyto podrobně prostudoval, neshledal v nich žádné nedostatky, vady či závady, tyto přijímá a souhlasí s nimi.





- 2.4. Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy ČSN (rozumí se tím i ČSN EN), jejichž použití přichází v úvahu při provádění díla dle této smlouvy, budou pro realizaci daného díla považovat obě strany za závazné v plném rozsahu.
- 2.5. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, není zhotovitel oprávněn provést jakoukoliv změnu díla bez písemné dohody s objednatelem ve formě písemného dodatku k této smlouvě.
- 2.6. Pokud se při realizaci díla vyskytnou nepředvídatelné náklady, tj. práce a dodávky nepředpokládané v projektové dokumentaci a zhotovitelem oceněném soupisu prací s výkazem výměr (který je součástí nabídky zhotovitele), jejichž potřeba vznikla v průběhu plnění smlouvy a objednatel ani zhotovitel je nemohli předvídat a jsou nutné pro realizaci díla, lze tyto realizovat pouze v souladu s touto smlouvou a v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek, jakož i v souladu s podmínkami a pravidly stanovenými v souvislosti s poskytnutou dotací (odstavec 2.14. tohoto článku) (dále jen „vícepráce“). Tyto vícepráce, které rozšiřují rozsah díla, včetně rozsahu finančního plnění sjednaného touto smlouvou, musí být ze strany objednatele odsouhlaseny. Vícepráce mohou být zhotoviteli uhrazeny pouze v případě, že půjde o práce provedené na výslovný písemný požadavek objednatele a současně vícepráce budou objednatelem předem písemně odsouhlaseny zejména co do rozsahu, ceny a případné změny termínu dokončení díla formou písemného dodatku ke smlouvě. Veškeré práce, výkony a dodávky, které jinak zhotovitel případně provede, byť i nad rozsah předmětu plnění podle této smlouvy a u nichž nebudou splněny náležitosti a podmínky podle této smlouvy, jdou k tíži zhotovitele, tzn., že jejich provedení v žádném případě nezakládá zhotoviteli právo nárokovat zvýšení sjednané ceny díla dle této smlouvy nebo jinou úhradu vůči objednateli.
- 2.7. Vystane-li potřeba provedení změn, doplňků nebo rozšíření díla, je zhotovitel povinen provést soupis změn, doplňků nebo rozšíření, a ocenit jej podle jednotkových cen obsažených v zhotovitelem oceněném soupisu prací s výkazem výměr, který je součástí nabídky. Pokud takový potup ocenění není možný (z důvodu, že zhotovitelem oceněný položkový soupis prací s výkazem výměr takové práce, činnosti či dodávky neobsahuje), je zhotovitel povinen ocenit takové práce, činnosti a dodávky podle ceníku společnosti ÚRS CZ, aktuálně platného v době uzavření této smlouvy; pokud ani tento postup ocenění není možný, je zhotovitel povinen ocenit takové práce, činnosti a dodávky podle cen v daném místě a čase plnění obvyklých. Oceněný soupis prací, činností a dodávek je zhotovitel povinen předložit objednateli k písemnému odsouhlasení formou změnových listů (s náležitostmi dle odstavce 2.12. tohoto článku). Po písemném odsouhlasení změnových listů pověřenými technickými zástupci objednatele (zástupce objednatele ve věcech technických, technický dozor stavebníka) a po následném uzavření dodatku či dodatků k této smlouvě má zhotovitel právo na realizaci těchto změn respektive na jejich úhradu. Pokud zhotovitel nepostupuje výše popsáním způsobem, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty. Uzavřením příslušného písemného dodatku k této smlouvě bude upraven nový rozsah díla, nová cena díla a případně nový termín dokončení díla.
- 2.8. V případě, že některé práce a dodávky, které jsou součástí díla dle této smlouvy a které byly obsahem oceněného výkazu výměr, nebudou realizovány (tzv. méněpráce), bude jejich cena z celkové ceny díla odpočtena ve výši, ve které bude uvedena v zhotovitelem oceněném soupisu prací s výkazem výměr (který je součástí nabídky). Méněpracemi se rozumí práce předpokládané v zhotovitelem oceněném soupisu prací s výkazem výměr (který je součástí nabídky), jejichž potřeba se v průběhu plnění předmětu smlouvy ukázala jako nadbytečná, a které zužují rozsah díla, včetně rozsahu finančního plnění sjednaného touto smlouvou. Skutečnost výskytu méněprací je zhotovitel povinen oznámit objednateli s předložením změnového listu (s náležitostmi dle odstavce 2.12. tohoto článku). Uzavřením příslušného písemného dodatku k této smlouvě bude upraven nový rozsah díla a nová cena díla.
- 2.9. Objednatel si vyhrazuje právo doplnit předmět díla o další práce a dodávky, jejichž potřeba vystane v rámci realizace díla a které nebylo možno předem předvídat ve smyslu odstavce 2.8. a 2.9. tohoto článku smlouvy.





- 2.10. V případě, že vzniknou vícepráce či méněpráce (odstavec 2.7., 2.8., 2.9. a 2.10. tohoto článku) je zhotovitel povinen bezodkladně předat objednateli změnový list odsouhlasený technickým dozorem stavebníka. Nedílnou součástí tohoto změnového listu bude zejména přesný slovní popis víceprací / méněprací vč. jejich odůvodnění, a soupis prací s výkazem výměr a oceněním jednotlivých položek v souladu s odst. 2.7., 2.9. a 2.10. tohoto článku.
- 2.11. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být zhotovitelem použity jiné materiály, technologické postupy nebo provedeny jakékoli jiné změny díla, které by byly v rozporu nebo v nesouladu s zadávací dokumentací k Veřejné zakázce nebo přílohami této smlouvy. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý ať už pro živé organismy či je nevhodný pro použité nebo stávající konstrukce. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že prováděné práce na realizaci předmětu díla budou odpovídat standardu a kvalitě prací deklarovaných v jeho nabídce.
- 2.12. Zhotovitel je povinen dbát na to, aby s ohledem na provádění díla na již existující stavbě nepoškodil stávající objekty, pozemky, zařízení, rozvody či inženýrské sítě, které nemají být dílem dotčeny. V případě vzniku škody nese zhotovitel veškerou odpovědnost za škodu takto způsobenou. U prací a dodávek, které vzniknou realizací prací zhotovitele na cizím díle a zásahem do cizího díla, přejímá zhotovitel odpovědnost i za vady, jež se v záruční době projeví na cizím díle z důvodu realizace prací zhotovitele nebo v souvislosti s tím. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se před podpisem této smlouvy s pozemky, stávajícími objekty, zařízeními, rozvody a inženýrskými sítěmi, které mohou být prováděním díla dotčeny, s jejich stavem a umístěním předem seznámil.
- 2.13. Zhotovitel provede pro objednatele dílo dle této smlouvy na svůj náklad, na své nebezpečí a svými silami, případně prostřednictvím poddodavatelů, za výsledek těchto činností však odpovídá objednateli stejně, jako by je provedl sám. Seznam poddodavatelů je uveden v **Příloze č. 2** této smlouvy.
- 2.14. Spolufinancování předmětu díla dle této smlouvy se předpokládá z prostředků z prostředků Ústeckého kraje v rámci dotačního programu Program pro podporu odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji na období 2017 až 2025, název projektu: *Obec Kabčice - zlepšení dostupnosti sběrných míst, 22/SML4115/SoPD/ZPZ*. Zhotovitel tuto skutečnost bere na vědomí a zavazuje se respektovat tuto skutečnost a veškeré povinnosti z toho vyplývající při plnění této smlouvy.

### **III. Doba plnění**

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje celé dílo, tak jak je specifikováno touto smlouvou, řádně provést, tj. dokončit a předat objednateli, nejpozději **do 31.7.2023**
- 3.1.1. Doba předání a převzetí staveniště – nejpozději do 5 dnů ode dne doručení písemné výzvy objednatele k převzetí staveniště zhotoviteli.
- 3.1.2. Doba zahájení prací na díle – nejpozději do 5 dnů od předání a převzetí staveniště objednatelem zhotoviteli.
- 3.1.3. V případě, že dojde ke zpoždění v termínu ukončení prací zhotovitelem nebo k prodloužení zhotovitele s dokončením díla z důvodu pokynu objednatele k přerušení prací nebo z jiného důvodu na straně objednatele, má zhotovitel právo dokončit dílo v termínu prodlouženém o takový počet dní, o kolik dní mu objednatel znemožnil práce vykonávat. Doba prodloužení termínu ukončení prací zhotovitele z důvodu na straně objednatele musí být odsouhlasená formou písemného dodatku ke smlouvě, jinak k ní nelze přihlížet.
- 3.1.4. Doba plnění a dokončení díla se po vzájemné dohodě objednatele a zhotovitele může přiměřeně prodloužit z důvodu dlouhodobě nepříznivých klimatických podmínek, které by narušovaly technologické procesy prací. Na prodloužení termínu dokončení díla nemá





zhotovitel právní nárok. Nepříznivými klimatickým podmínkami se rozumí takové nepříznivé klimatické podmínky, které jsou po dobu minimálně celých po sobě souvisle navazujících čtyř týdnů výrazně horší, než je pro dané období z dlouhodobého hlediska obvyklé.

- 3.1.5. Doba plnění díla se se po vzájemné dohodě objednatele a zhotovitele může přiměřeně prodloužit při změně rozsahu, který má za následek zvýšení pracnosti nebo nutnost dodatečné objednávky materiálu. Za změnu rozsahu mající za následek prodloužení termínu dokončení není považována zejména taková změna, která má pouze upřesňující nebo zjednodušující charakter nebo taková, která vznikne na základě požadavku zhotovitele nebo taková, která je vynucena volbou materiálu s kratší dodací lhůtou. Doba plnění díla se dále přiměřeně prodlužuje při prodlení vzniklém v souvislosti s archeologickými nálezy, ekologickými břemeny apod.
- 3.1.6. Obě smluvní strany jsou zproštěny v přiměřeném rozsahu smluvních závazků, pokud jejich plnění brání vyšší moc. Za vyšší moc pro účely této smlouvy bude považována zejména živelná pohroma a válečný konflikt v místě plnění díla nebo v místě sídla smluvní strany nebo jiná mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na vůli smluvní strany. V tomto případě je možno plnění dotčených smluvních závazků smluvní strany zastavit na dobu nezbytně nutnou na základě písemného oznámení druhé smluvní straně.
- 3.1.7. Překážka vzniklá z osobních poměrů smluvní strany nebo vzniklá až v době, kdy byla smluvní strana v prodlení, ani překážka, kterou byla smluvní strana povinna překonat, ji však povinnosti stanovené ve smlouvě nezproští.
- 3.2. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením jako komplexního a kompletního funkčního celku bez vad a nedodělků a protokolárním předáním předmětu díla objednateli.

- 3.3. Zhotovitel je povinen realizovat dílo a všechny jeho části v souladu s termíny stanovenými v **harmonogramu postupu prací při provádění díla**; zhotovitel je povinen tento časový harmonogram dodržet.

Harmonogram postupu prací při provádění díla, v členění po týdnech, včetně finančního plnění, zpracovaný zhotovitelem, předá zhotovitel objednateli k odsouhlasení nejpozději při předání a převzetí staveniště.

Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací na díle.

- 3.4. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno zhotovitelem jako celek, jak je sjednáno v odstavci 3.2. tohoto článku, a jako komplexní a kompletní funkční celek bude dílo předáno zhotovitelem objednateli a převzato objednatelem v souladu s ujednáním článku XI. této smlouvy.
- 3.5. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dokončení díla, vedle předvedení způsobilosti díla sloužit svému účelu, zhotovitel také prokáže předložením dokladové části díla, která musí obsahovat zejména stavební deník, revizní zprávy a protokoly o provedených zkouškách, prohlášení o shodě, atesty a certifikáty k použitým materiálům, záruční listy, doklady o likvidaci odpadů a projektovou dokumentaci skutečného provedení díla a další nutné dokumenty či doklady předkládané ke kolaudaci díla dle požadavků dotčených orgánů státní správy.

#### IV. Místo plnění díla

- 4.1. Místem plnění díla je obec Krabčice, p.p.č. 347/4 a 338/15 k.ú. Krabčice, místní část a dále místní části Rovné ( p.p.č. 692/1 v k.ú. Rovné) (vše zapsáno v Katastru nemovitostí na LV č. 1, vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice).





## V. Cena za dílo, platební podmínky

- 5.1. Cena za zhotovení díla dle této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran jako cena pevná a nejvýše přípustná a zahrnuje ocenění úplného rozsahu předmětu díla, předpokládaný vývoj cen v daném oboru vč. předpokládaného vývoje kurzu české měny k zahraničním měnám až do doby dokončení díla, zisk a veškeré další přímé i nepřímé náklady nutné k řádnému provedení a předání díla, které se k dílu váží. Cena díla rovněž zahrnuje zejména náklady na zřízení, provoz a odstranění zařízení staveniště, náklady na bezpečnostní opatření, náklady na dodávku elektřiny, vodné, stočné, náklady na používání strojů a služeb až do předání a převzetí dokončeného díla, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek, náklady na pojištění odpovědnosti za škody, bankovní garance, daně, cla, poplatky, náklady na provádění všech přípustných, normami a vyhláškami stanovených zkoušek materiálů, dílů a předávacích zkoušek, náklady na nutná, či úřady stanovená, opatření k realizaci díla a jakékoliv další vedlejší výdaje, potřebné pro realizaci díla. Jednotkové ceny uvedené v nabídce jsou zhotovitelem stanoveny jako maximální.

Cena díla sjednaná dle rozsahu této smlouvy činí:

|                                  |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| <b>Cena díla bez DPH:</b>        | <b>1 173 819,22 Kč</b> |
| <b>DPH 21 %:</b>                 | <b>246 502,03 Kč</b>   |
| <b>Cena díla celkem vč. DPH:</b> | <b>1 420 321,25 Kč</b> |

Daň z přidané hodnoty bude účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

- 5.2. Cena díla je v podrobnostech stanovena ve zhotovitelem oceněném soupisu prací s výkazem výměr, který je součástí **Přílohy č. 1** této smlouvy a tvoří nedílnou součást této smlouvy.
- 5.3. Změna ceny díla je možná pouze za těchto podmínek:
- v průběhu realizace díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty.
- 5.4. Změna ceny díla je možná po uzavření příslušného písemného dodatku této smlouvy, v souladu s ujednáním článku II. odstavců 2.7., 2.8., 2.9., 2.10. a 2.12. této smlouvy, a při vzniku následujících okolností:
- a) vícepráce (ve smyslu ujednání článku II. odstavce 2.7. této smlouvy),
  - b) méněpráce (ve smyslu ujednání článku II. odstavce 2.9. této smlouvy).
- 5.5. Smluvní strany se dohodly, že objednatel neposkytne zhotoviteli žádnou zálohu na cenu díla.
- 5.6. Cena za dílo bude objednatelem hrazena zhotoviteli postupně v závislosti na postupu realizace prací na díle zhotovitelem na základě dílčích daňových dokladů (dílčích faktur), kdy dílčí daňové doklady, jimiž bude zhotovitel účtovat objednateli cenu díla, resp. její příslušnou část, budou vystavovány zhotovitelem v souladu s touto smlouvou, vždy jednou *měsíčně*, a bude jimi zhotovitelem účtováno za práce na díle provedené v příslušném kalendářním měsíci, a to na základě zjišťovacího protokolu odsouhlaseného objednatelem – tj. na základě soupisu prací a dodávek provedených v daném kalendářním měsíci zhotovitelem v členění po jednotlivých položkách dle oceněného položkového soupisu prací s výkazem výměr (dále také jen „*zjišťovací protokol*“).

Tento zjišťovací protokol obsahuje rozsah stavebních prací, dodávek a služeb v rámci předmětu plnění za příslušné časové období, a zhotovitel je povinen jej předložit objednateli k odsouhlasení nejpozději k 10. pracovnímu dni měsíce následujícího po měsíci, za nějž je objednateli fakturováno za práce provedené v příslušném kalendářním měsíci. Objednatel, resp. pověřený zástupci objednatele ve věcech technických a technický dozor stavebníka, tento zjišťovací protokol písemně odsouhlasí nebo odmítne odsouhlasit do 5 pracovních dnů od jeho





doručení; do 2 pracovních dnů po doručení odsouhlasení zjišťovacího protokolu vystaví zhotovitel daňový doklad, jímž bude účtovat příslušnou část ceny díla; objednatelem odsouhlasený zjišťovací protokol bude přílohou takto zhotovitelem vystaveného daňového dokladu.

Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že dílčím zdanitelným plněním jsou práce skutečně provedené v příslušném kalendářním měsíci a za datum uskutečnění dílčího zdanitelného plnění prohlašují poslední den příslušného kalendářního měsíce.

- 5.7. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, tj. nestvrdí-li podpisem objednatel, resp. pověření zástupci objednatele ve věcech technických, zhotoviteli zhotovitelem předaný zjišťovací protokol, je zhotovitel oprávněn účtovat pouze ty práce, u kterých nedošlo k rozporu. Bude-li daňový doklad zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn takovýto daňový doklad zhotoviteli vrátit.
- 5.8. Konečný daňový doklad (fakturu) je zhotovitel povinen vystavit a předat objednateli nejpozději do 15 dnů ode dne předání a převzetí kompletně dokončeného celého díla, které je zbaveno všech vad a nedodělků, zhotovitelem objednateli.
- 5.9. Každý daňový doklad vystavený zhotovitelem bude obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a účetního dokladu stanovené zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů; vedle těchto náležitostí musí každý daňový doklad vystavený zhotovitelem obsahovat následující údaje:
  - číslo smlouvy objednatele,
  - číslo bankovního účtu poskytovatele zdanitelného plnění (zhotovitele), který musí být veden v České republice a který po celou dobu splatnosti peněžního závazku bude správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup.
- 5.10. Článek neobsazen.
- 5.11. Splatnost daňových dokladů vystavených zhotovitelem je smluvními stranami dohodnuta na **30 (slovy: třicet) kalendářních dní** ode dne doručení daňového dokladu objednateli přičemž za úhradu fakturované částky se považuje termín odepsání peněžních prostředků z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
- 5.12. V případě, že daňový doklad vystavený zhotovitelem nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, tedy nebude odpovídat sjednaným náležitostem dle tohoto článku, je objednatel oprávněn takový daňový doklad vrátit ve lhůtě jeho splatnosti zhotoviteli; v tomto případě objednatel není v prodlení s úhradou fakturované částky. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad opravit, event. vystavit nový daňový doklad – doba splatnosti (30 dnů) počíná v takovém případě běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného dokladu objednateli.

## VI. Součinnost smluvních stran

- 6.1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci díla za podmínek stanovených touto smlouvou. To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanoveními této smlouvy.
- 6.2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit v tom, aby dostala svým smluvním povinností, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny překážky, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností.
- 6.3. Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle této smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených touto





smlouvou pro naplnění smlouvy, k ochraně objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že poskytne objednateli, zástupci objednatele ve věcech technických a jiným osobám zúčastněným na provádění díla veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost.

## **VII. Prohlášení a závazky zhotovitele, oprávnění objednatele**

- 7.1. Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, s místem plnění díla, že má všechna právní řádem požadovaná oprávnění k provedení díla podle této smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné parametry provádění díla a podmínky provádění díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné provedení díla nezbytné.

Dále zhotovitel prohlašuje, že měl před uzavřením této smlouvy dostatek času si řádně prohlédnout místa, která se vztahují k plnění podle této smlouvy, včetně technických a provozních parametrů míst, na které se plnění podle této smlouvy vztahuje, že neexistují žádné nevyjasněné věci, které by se vztahovaly k plnění podle této smlouvy, že zná místní podmínky, a tedy že mu v plnění podle této smlouvy za podmínek v této smlouvě ujednaných včetně ceny za dílo nic nebrání.

Zhotovitel na základě vpředu uvedeného prohlašuje, že s použitím těchto všech znalostí, zkušeností, podkladů a pokynů splní svůj závazek založený touto smlouvou včas a řádně, za sjednanou cenu, aniž by podmiňoval splnění závazku poskytnutím jiné, než dohodnuté součinnosti.

- 7.2. Zhotovitel se zavazuje, že objednateli bezodkladně písemně oznámí:

- (a) zahájení insolvenčního řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele,
- (b) přijetí či vydání rozhodnutí o zrušení zhotovitele, coby obchodní korporace, s likvidací (tj. bez právního nástupce),
- (c) provedení změny v majetkové struktuře zhotovitele, s výjimkou změny majetkové struktury, která představuje běžný obchodní styk,
- (d) přijetí rozhodnutí příslušného orgánu zhotovitele o provedení přeměny zhotovitele či rozhodnutí o provedení jiných organizačních změn,
- (e) omezení či ukončení výkonu činnosti zhotovitele, která bezprostředně souvisí s předmětem této smlouvy,
- (f) rozhodnutí o založení obchodní společnosti zhotovitelem či účasti zhotovitele na podnikání jiné osoby,
- (g) všechny skutečnosti, které by mohly mít vliv na přechod či vypořádání závazků zhotovitele vůči objednateli vyplývajících z této smlouvy či s touto smlouvou souvisejících.

V případě porušení shora sjednané oznamovací povinnosti zhotovitelem je objednatel oprávněn od této smlouvy bez dalšího odstoupit.

- 7.3. Objednatel je oprávněn:

- (a) sám či prostřednictvím třetí osoby provádět cenovou kontrolu v celém průběhu provádění díla a kontrolu provádění závěrečného vyúčtování ceny díla; smluvní strany jsou povinny vytvářet dostatečné podmínky pro provádění cenové kontroly,
- (b) sám či prostřednictvím třetí osoby vykonávat v místě plnění díla stavební a technický dozor a v průběhu provádění díla zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle zadávací dokumentace, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné správy; na nedostatky při provádění díla upozorní objednatel zhotovitele zápisem ve stavebním deníku,





- c) v rámci působnosti koordinátora BOZP vykonávat v místě plnění díla kontrolu dodržování předpisů BOZP. Osoba vykonávající činnost koordinátora BOZP je oprávněna dát pracovníkům zhotovitele příkaz k přerušení stavebních prací, je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví osob pracujících na stavbě při provádění díla či třetích osob.

## VIII. Stavební deník

- 8.1. Zhotovitel se zavazuje ode dne protokolárního předání staveniště dle článku IX. smlouvy objednatelům zhotoviteli vést stavební deník alespoň v jednom originále a dvou průpisech dle ust. § 157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „stavební zákon“) a souvisejících předpisů. Na stavbě bude veden pouze jeden stavební deník, vedený zhotovitelem, ve kterém budou zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech prací, včetně prací poddodavatelů.
- 8.2. Do stavebního deníku je zhotovitel povinen zapisovat všechny skutečnosti stanovené zákonem a souvisejícími právními předpisy, a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, jakož i skutečnosti, které mohou ohrozit předmět provádění díla, jeho průběh, popř. termín provedení díla či jiné náležitosti touto smlouvou sjednané, o čemž zhotovitel neprodleně informuje objednatel.
- 8.3. Stavební deník bude uložen na staveništi a bude oběma stranám kdykoliv přístupný v době přítomnosti oprávněných osob na staveništi. Originál stavebního deníku předá zhotovitel při převjímacím řízení objednateli (článek XI. této smlouvy).
- 8.4. Stavební deník dle předchozích odstavců této smlouvy vede zhotovitelem pověřený stavbyvedoucí Jan Husák. V případě změny osoby zhotovitelem pověřené k vedení stavebního deníku musí být tato skutečnost bezodkladně uvedena ve stavebním deníku a současně písemně oznámena objednateli.
- Mimo zhotovitelem pověřené osoby mohou do stavebního deníku provádět potřebné zápisy pouze pověřený zástupce objednatel, koordinátor BOZP, technický dozor stavebníka nebo příslušné orgány státní správy.
- 8.5. Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů ve stavebním deníku odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty či zničení originálu stavebního deníku. Stavební deník musí být uložen tak, aby byl vždy okamžitě k dispozici objednateli a orgánu státního stavebního dohledu.
- 8.6. Denní záznamy se do stavebního deníku zapisují tak, že se píše do knihy s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy se očísloují shodně s listy pevnými. Denní záznamy oprávněná osoba zapisuje čitelně v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Mezi jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa.
- 8.7. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a vyjadřovat se k zápisu ve stavebním deníku, učiněnému zhotovitelem, nejpozději do 5 pracovních dnů.
- 8.8. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí zhotovitele se zápisem, který do stavebního deníku učinil objednatel, popřípadě jím pověřený zástupce nebo jiná osoba oprávněná provádět zápisy do stavebního deníku, musí k takovému zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
- 8.9. Zhotovitel se zavazuje na základě žádosti zástupce objednatel bezodkladně předávat objednateli úplné kopie zápisů ze stavebního deníku.
- 8.10. Zápisy ve stavebním deníku nepředstavují ani nenahrazují dohody smluvních stran či zvláštní písemná prohlášení či oznámení kterékoliv ze smluvních stran, která dle této smlouvy musí





učinít a doručit druhé ze smluvních stran. Zápisy ve stavebním deníku nelze dle dohody objednatele a zhotovitele považovat za změny této smlouvy.

## **IX. Staveniště a jeho zařízení**

- 9.1. Staveništěm se pro účely této smlouvy rozumí prostor a místo určené k provedení díla, které je vymezeno v článku IV. odst. 4.1. této smlouvy.
- 9.2. Objednatel protokolárně předá zhotoviteli staveniště na základě písemné výzvy doručené objednatelem zhotoviteli; doba předání a převzetí staveniště je ujednána v článku III. odst. 3.1.1. této smlouvy. O předání a převzetí staveniště objednatelem zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom, a tento bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Tento protokol připraví technický dozor stavebníka. Při předání staveniště bude objednatelem určeno zhotoviteli místo napojení na zdroj elektřiny a vody, současně pak budou objednatelem zhotoviteli předány potřebné doklady a dokumentace ke staveništi.
- 9.3. Zhotovitel je povinen zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností poddodavatelů, což zvláště platí při znečištění pozemních komunikací. Současně je pak zhotovitel povinen technickými či jinými opatřeními zabránit pronikání odpadů a nečistot mimo staveniště. V případě nesplnění těchto povinností k zajištění čistoty a pořádku zhotovitelem je objednatel oprávněn na náklady zhotovitele zjednat nápravu za pomoci třetích osob. Zhotovitel současně zajišťuje na své náklady zařízení staveniště v souladu se svými potřebami a stanovenými povinnostmi, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, a to i vytěženého, přičemž náklady s plněním tohoto závazku jsou zahrnuty v ceně díla.
- 9.4. Od okamžiku převzetí staveniště do doby předání díla objednateli zhotovitel v plné míře na své náklady odpovídá za:
  - a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod; a
  - b) zajištění zabezpečení zařízení staveniště; a
  - c) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených zhotovitelem na staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací díla a za osazení případného dopravního značení; a
  - d) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených provozní činností zhotovitele, včetně ochrany vzrostlé zeleně v průběhu výstavby; a
  - e) likvidaci a uskladňování veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti zhotovitele, v souladu s právními předpisy.
- 9.5. Zhotovitel až do konečného předání staveniště po ukončení prací zodpovídá za bezpečné zajištění staveniště vůči okolnímu provozu a chodcům.
- 9.6. Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za dodržování předpisů BOZP dle platné právní úpravy a zavazuje se dodržovat a plnit pokyny osob pověřených dozorem nad BOZP. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat pokyny požárního dozoru a dozoru bezpečnosti práce.





- 9.7. Zhotovitel zajišťuje na vlastní účet a náklady přípravu staveniště, zařízení staveniště, včetně zajištění energií potřebných k provádění prací dle této smlouvy. Zároveň je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce technického dozoru stavebníka a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.
- 9.8. Zhotovitel se zavazuje bez předchozího písemného souhlasu objednatele neumístit na staveniště, jeho zařízení či prostory se staveništem související jakékoli reklamní zařízení, ať již vlastní či ve vlastnictví třetí osoby.
- 9.9. Nejpozději ke dni předání dokončeného díla objednateli je zhotovitel povinen staveniště vyklidit a provést závěrečný úklid místa provádění díla včetně stavby samotné; pozemky a komunikace dotčené prováděním díla budou k tomuto dni uvedeny do původního stavu. V případě prodlení zhotovitele s plněním této povinnosti delším než 10 dnů, je objednatel oprávněn na náklady zhotovitele zjednat nápravu, a to za pomoci třetích osob, včetně uložení movitých věcí do úschovy, a to také na náklady zhotovitele.

## **X. Podmínky provádění díla**

- 10.1. Kvalita zhotovitelem na základě této smlouvy uskutečněného plnění musí odpovídat této smlouvě a veškerým požadavkům uvedeným v normách vztahujících se k plnění zhotovitele, zejména pak v normách ČSN, ČSN EN. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění díla veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené smlouvou. Dílo bude provedeno v souladu se stavebním zákonem a v souladu s předpisy souvisejícími (jedná se zejména o prováděcí vyhlášky ke stavebnímu zákonu a zákony související). Zhotovitel je povinen zajistit, že k výrobkům, které budou zabudovány do díla a na které se vztahuje ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, bude objednateli, nebo jím určené osobě, nebo k tomu příslušnému orgánu, předáno zhotovitelem prohlášení o shodě. Práce a dodávky budou dále provedeny v souladu s českými hygienickými, protipožárními, bezpečnostními předpisy a dalšími souvisejícími předpisy. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití taková certifikace nezbytná podle příslušných předpisů.
- 10.2. Pro dílo použije zhotovitel jen materiály a výrobky **nejvyšší kvality**, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla, při běžné údržbě, zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku a úspora energie.
- 10.3. Zhotovitel je povinen při provádění díla průběžně prověřovat vhodnost dokumentace a dokumentů, podle kterých je dle této smlouvy vymezen předmět a rozsah díla a podle kterých je povinen dílo, včetně realizační (dodavatelské) dokumentace, zhotovit, zejména je zhotovitel povinen prověřovat, zda tato dokumentace a dokumenty jsou v souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami a to před započítím prací, výkonů a služeb na díle, a současně je zhotovitel povinen neprodleně písemně na nevhodnost takové dokumentace a dokumentů upozornit objednatele.

Pokud tuto povinnost zhotovitel nesplní, odpovídá za vady díla tím způsobené, je povinen uvést dílo na své náklady do souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami a odpovídá v plném rozsahu rovněž za další důsledky porušení této povinnosti, včetně náhrady škody, která v důsledku opomenutí zhotovitele objednateli případně tímto vznikne. Stejným způsobem je zhotovitel povinen smluvně zavázat třetí osoby (své dodavatele), které v souladu se smlouvou použije ke splnění svého závazku.

- 10.4. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla:





- (a) v co nejmenší míře omezovalo užívání místa plnění díla vymezeného v článku IV. odst. 4.1. této smlouvy, veřejných prostranství či jiných okolních dotčených pozemků, staveb či pozemních komunikací; a
  - (b) neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům. V tomto směru si objednatel výslovně vymíní a zhotovitel se výslovně zavazuje, že práce na díle nebude zhotovitel provádět v neděli a ve dnech státního či ostatních svátků (ve smyslu zákona č. 245/2000 Sb., v platném znění), a to s ohledem na skutečnost, že práce na díle jsou prováděny v a na budově trvale užívané k bydlení; a
  - (c) nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů na okolí provádění díla; a
  - (d) bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem zhotovitele, který bude garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce poddodavatelů. Odbornou úroveň realizovaného díla jako celku zabezpečí zhotovitel odpovědnou osobou. Tato odpovědná osoba potvrdí stavební deník před zahájením prací na díle a po dokončení díla, a to otiskem svého autorizačního razítka a připojením vlastnoručního podpisu; a
  - (e) bylo realizováno k tomu odborně způsobilou a kvalifikovanou osobou. Zhotovitel zabezpečí, že odborné práce a činnosti, k jejichž provedení není oprávněn (nejsou zapsány v obchodním nebo živnostenském rejstříku), provede poddodavatel s odpovídající odbornou způsobilostí a kvalifikací. Doklady o odborné způsobilosti poddodavatele předloží zhotovitel objednateli k odsouhlasení, a to před zahájením prací jednotlivých poddodavatelů.
- 10.5. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně odpovědnost a záruku v plném rozsahu dle této smlouvy (článek XII. této smlouvy), jako by je prováděl sám. **Přílohou č. 2** a nedílnou součástí této smlouvy je Seznam poddodavatelů, kteří zajišťují poddodavatelské práce nebo části díla. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu než uvedenou Seznamu poddodavatelů (Příloha č. 2) bez předchozího písemného souhlasu objednatele; souhlas objednatele může být udělen pouze tehdy, jestliže zhotovitel objektivně zdůvodní jeho potřebu a důvody, pro které práce neprovede sám nebo prostřednictvím k tomu již dohodnutých poddodavatelů. Nový poddodavatel musí vždy splňovat požadavky stanovené objednatelem v zadávací dokumentaci k Veřejné zakázce. Tuto skutečnost zhotovitel doloží objednateli při oznamování změny poddodavatele. Objednatel nesmí tento souhlas bez závažného důvodu odepřít.
- Poddodavatel, kterým zhotovitel prokazoval kvalifikaci v nabídce, bude v Seznamu poddodavatelů uveden vždy a může být nahrazen pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele, a to jen tehdy, jestliže zhotovitel objektivně zdůvodní potřebu takové změny. Nový poddodavatel prokáže kvalifikaci ve stejném rozsahu jako původní poddodavatel.**
- 10.6. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost a ručení za škody způsobené všemi osobami zúčastněnými na provádění díla, a to po celou dobu provádění díla, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků. Zhotovitel přejímá odpovědnost za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektu, prostranství, inženýrských sítí) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit.
- 10.7. Článek neobsazen.
- 10.8. Zhotovitel je dále povinen:
- (a) po dobu provádění díla až do jeho řádného protokolárního předání objednateli řádně pečovat o výškové a směrové body, přičemž zhotovitel odpovídá za jejich přesnost a ochranu proti poškození. Konečná zaměření se zhotovitel zavazuje předat objednateli





v digitalizované podobě a na nosiči dat CD a současně v listinné podobě při převzetí díla jako součást předávacího protokolu (dokladová část) dle článku XI. odst. 11.4. této smlouvy;

- (b) při provádění částí díla, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, předem prokazatelně písemně vyzvat objednatele k jejich kontrole a prověření, a to v předstihu alespoň tři pracovních dní před jejich zakrytím; neučiní-li zhotovitel tak, je povinen na výzvu objednatele na svůj náklad odkrýt či jinak zpřístupnit práce, které byly zakryty nebo se staly nepřístupnými. V případě, že objednatel kontrolu zakrývaných částí díla i přes včasnou písemnou výzvu zhotovitele neprovede, má se za to, že objednatel se zakrytím souhlasí a tuto skutečnost zhotovitel uvede do stavebního deníku;
- (c) po dobu provádění díla zajišťovat, spolu s technickým dozorem stavebníka (který nesmí vykonávat zhotovitel nebo osoba s ním propojená), organizaci kontrolních dnů, a to v rozsahu alespoň 1x za 2 týdny s tím, že alespoň 1x měsíčně proběhne kontrolní den za účasti objednatele, autorského dozoru stavby, poddodavatelů, případně jiných přizvaných osob podle aktuálních potřeb stavby; termíny budou vždy předem odsouhlaseny všemi účastníky kontrolních dnů. Z kontrolního dne bude zhotovitelem pořízen písemný záznam, podepsanými zúčastněnými zástupci. Zjištěné vady a nedostatky při provádění díla je zhotovitel povinen odstranit v termínu uvedeném v písemném záznamu z kontrolního dne. Datum prvního kontrolního dne bude smluvními stranami dohodnuto při předání staveniště a uvedeno v předávacím protokolu o předání a převzetí staveniště a současně bude zaznamenáno ve stavebním deníku.

10.9. Zhotovitel je dále povinen zajistit:

- (a) veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch; zhotovitel nese veškeré případné poplatky s těmito povoleními spojené;
- (b) jestliže v souvislosti s provozem staveniště nebo prováděním díla bude třeba zabezpečit místní dopravní značení a umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto práce a opatření na svůj náklad zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá i za umísťování, přemisťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací. Jakékoliv pokuty či náhrady škod vzniklých v této souvislosti jdou k tíži zhotovitele;
- (c) zhotovitel je povinen udržovat na staveništi a přilehlých komunikacích pořádek a čistotu.

10.10. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací na díle tak, aby byly splněny všechny podmínky, které pro provádění díla vyplývají z této smlouvy a z právních či jiných předpisů, platných pro realizaci díla dle této smlouvy.

10.11. Pokud z důvodu nedodržení podmínek pravomocných rozhodnutí nebo závazných vyjádření orgánů státní správy nebo podmínek této smlouvy nebo podmínek stanovených právními předpisy zhotovitelem vzniknou objednateli vícenásledky, sankce, škody a poplatky, které bude objednatel nucen příslušným orgánům uhradit, je zhotovitel povinen tyto výdaje objednateli v plné výši nahradit bez zbytečného odkladu.

10.12. Termíny a náplň běžných kontrol prováděných objednatelem (dle ujednání odstavce 10.8. písm. c) tohoto článku) vyznačí objednatel v harmonogramu postupu prací při provádění díla (viz článek III. odstavec 3.3. této smlouvy), a to do sedmi dnů ode dne, kdy bude objednateli zhotovitelem tento harmonogram předán.

Termíny a náplň mimořádných kontrol prováděných objednatelem vyznačí objednatel ve stavebním deníku, a to vždy alespoň jeden den předem.

10.13. Zhotovitel ručí objednateli za to, že veškeré části díla, z nichž se dílo skládá nebo které k provedení díla užil, jsou jeho výlučným vlastnictvím vylučujícím práva či nároky třetích osob, a to i v případě nesplnění povinností zhotovitele vůči jeho dodavatelům.





10.14. Článek neobsazen.

10.15. Zhotovitel je podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

## **XI. Předání a převzetí díla**

11.1. Dílo je považováno za dokončené, pokud došlo k realizaci všech prací, činností a dodávek dle této smlouvy a k úplnému dokončení díla prováděného v souladu s rozsahem a obsahem této smlouvy, jakož i v souladu s platnými právními předpisy vztahujícími se k realizaci dohodnutých prací, činností a dodávek, a zhotovitel předal objednateli veškeré doklady uvedené v odstavci 11.4. tohoto článku.

11.2. Objednatel se zavazuje, že řádně provedené a dokončené dílo, které je zbaveno všech vad a nedodělků, převezme a zaplatí za jeho zhotovení touto smlouvou sjednanou cenu.

11.3. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele k převzetí dokončeného díla, a to minimálně 7 pracovních dnů před navrženým termínem konání předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 dnů od termínu navrženého zhotovitelem zahájit přejímací řízení. K přejímacímu řízení přizve objednatel osoby vykonávající funkce technického dozoru stavebníka.

11.4. Zhotovitel je povinen připravit, doložit a předat objednateli u přejímacího řízení následující doklady s tím, že bez předložení těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a způsobilé k předání objednateli:

- článek neobsazen,
- stavební deník,
- veškerá osvědčení a doklady o zkouškách a certifikaci použitých materiálů a výrobků,
- potvrzené záruční listy,
- doklady o ověření funkčnosti dodaných zařízení k provedení díla a dodávek podle platných právních předpisů,
- doklad o zabezpečení likvidace odpadu v souladu se zákonem o odpadech, ve znění pozdějších právních předpisů, a předpisů prováděcích,
- kompletní fotodokumentaci díla v rozsahu dle této smlouvy,
- doklady prokazující splnění podmínek orgánů a organizací, které si v souladu s právními předpisy stanovily,
- další doklady stanovené touto smlouvou.

11.5. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel písemný zápis o předání a převzetí dokončeného díla (obou staveb) – přejímací protokol. Přejímací protokol bude vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva objednatel. Každý stejnopis přejímacího protokolu bude podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran.

Přejímací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku díla, resp. jeho části, místo provedení díla a zhodnocení jakosti díla, a dále soupis zhotovitelem předávaných dokladů. Pokud budou zjištěny vady díla, bude protokol obsahovat soupis zjištěných vad díla a vyjádření zhotovitele k vadám díla vytčeným objednatel.

11.6. Odmítne-li objednatel dílo převzít, uvede tuto skutečnost vč. jejího odůvodnění do přejímacího protokolu.





- 11.7. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující jakékoliv vady nebo nedodělky. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvantitě, kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených dokumentací díla, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy.
- 11.8. Objednatel může převzít dílo s drobnými vadami a nedodělky nebránícími trvalému užívání díla. Tyto vady a nedodělky musí být uvedeny v přejímacím protokolu s termínem jejich odstranění, který stanoví objednatel a který je pro zhotovitele závazný.
- 11.9. Zhotovitel je povinen v objednatel stanovené lhůtě odstranit vady a nedodělky, i když tvrdí, že za ně neodpovídá. Náklady na odstranění vad a nedodělků v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel.
- 11.10. Ke dni zahájení přejímacího řízení musí být vyklizeno a uklizeno staveniště (místo plnění díla) v souladu s touto smlouvou. Nebude-li tato povinnost splněna, nepovažuje se dílo za řádně dokončené a objednatel není povinen dílo převzít.

## **XII. Záruka za jakost díla**

- 12.1. Zhotovitel se zavazuje, že zhotovitelem provedené a objednateli předané dílo bude mít vlastnosti dle obecně závazných právních předpisů, ČSN, pravomocného stavebního povolení na provedení díla a této smlouvy, dále vlastnosti v první jakosti kvality provedení, a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí.
- 12.2. Zhotovitel tímto poskytuje objednateli na celé dílo záruku za jakost díla **v délce trvání záruční doby 36 (slovy: šedesát pět) měsíců**,

Záruka za jakost díla počíná běžet dnem předání a převzetí dokončeného díla, které je zbaveno všech vad a nedodělků, zhotovitelem objednateli. Po tuto záruční dobu zhotovitel odpovídá za vady díla, které objednatel zjistil a které včas reklamoval.

- 12.3. Objednatel je povinen písemně reklamovat vady díla u zhotovitele, a to bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být objednatel vady díla popsány, nebo uveden alespoň způsob, jakým se projevují, a stanoven objednatel požadovaný termín jejich odstranění. Dále v reklamaci může objednatel uvést požadavky, jakým způsobem požaduje vadu odstranit, nebo zda požaduje finanční náhradu; tuto volbu může objednatel měnit i bez souhlasu zhotovitele.

Reklamací vad díla lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamáce odeslaná objednatel v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

- 12.4. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu, **nejpozději však do 7 dnů** od okamžiku oznámení vady díla či jeho části objednatel zahájit odstraňování vady díla či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li zhotovitel reklamací.

Reklamované vady je zhotovitel povinen odstranit ve lhůtě stanovené objednatel, maximálně však do 30 dní ode dne od oznámení vady díla objednatel zhotoviteli, kdy tuto lhůtu lze prodloužit pouze písemnou dohodou objednatel a zhotovitele a jen z objektivních technologických důvodů a po zdůvodněné žádosti zhotovitele o prodloužení lhůty k vyřízení reklamáce, nikoliv však více než o 10 dnů.

- 12.5. Záruční doba, týkající se reklamované části díla, se prodlužuje o dobu, která uplynula od doručení reklamáce vady objednatel zhotoviteli do doby odstranění reklamované vady zhotovitelem. Po dobu od doručení reklamáce vady díla objednatel zhotoviteli až do řádného odstranění reklamované vady díla zhotovitelem neběží záruční doba s tím, že doba přerušení běhu záruční doby bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den.

V případě odstranění reklamované vady díla či jeho části dodáním náhradního plnění, poskytuje zhotovitel objednateli novou záruku za jakost, vztahující se k tomuto náhradnímu





plnění, v délce trvání záruční doby dle odstavce 12.2. tohoto článku, které běží pro toto náhradní plnění ode dne řádného protokolárního dodání a převzetí náhradního plnění zhotovitelem objednateli.

12.6. Smluvní strany se dohodly, že:

- (a) nezahájí-li zhotovitel odstraňování vad díla v termínu dle odstavce 12.4. tohoto článku; a/nebo
- (b) neodstraní-li zhotovitel objednatelem reklamované vady díla či jeho části ve lhůtě dle odstavce 12.4. tohoto článku; a/nebo
- (c) oznámí-li zhotovitel objednateli před uplynutím lhůty k odstranění vad díla dle odstavce 12.4. tohoto článku, že vadu neodstraní; a/nebo
- (d) je-li zřejmé, že zhotovitel reklamované vady díla či jeho části ve lhůtě dle odstavce 12.4. tohoto článku neodstraní,

, má objednatel též právo, a to i bez předchozího upozornění zhotovitele, zadat provedení odstranění reklamované vady třetí osobě. Objednateli v takovém případě vzniká vůči zhotoviteli nárok, aby mu zhotovitel nahradil v plné výši veškeré výdaje, které objednateli v důsledku tohoto postupu vzniknou; nároky objednatele vzniklé vůči zhotoviteli v důsledku odpovědnosti za vady díla, nároky na náhradu vzniklé újmy a dále právo objednatele vůči zhotoviteli na zaplacení smluvní pokuty zůstávají tímto ujednáním nedotčeny.

12.7. Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoli ze smluvních stran od této smlouvy.

12.8. Po odstranění reklamované vady vyzve písemně zhotovitel objednatele k převzetí odstraněné reklamované vady. O reklamačním řízení bude zhotovitelem pořizován písemný zápis ve dvojím vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran, a z tohoto zápisu bude zřejmé, zda je reklamovaná vada odstraněna a termín jejího odstranění, což objednatel potvrdí svým podpisem.

12.9. Jakékoli náklady, které zhotoviteli vznikly v souvislosti s odstraňováním reklamovaných vad, které se vyskytly v záruční době, nese zhotovitel, a to i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.

### **XIII. Úrok z prodlení a smluvní pokuta**

13.1. Pro případ porušení níže uvedených povinností dohodly smluvní strany níže uvedené smluvní pokuty. Ujednáním a následným zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok příslušné smluvní strany na náhradu škody vzniklé porušením povinností, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.

Smluvní strany ujednaly, že objednatel je oprávněn započítat svoji pohledávku na zaplacení smluvní pokuty oproti pohledávce zhotovitele na zaplacení ceny díla nebo její části.

13.2. V případě prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla objednateli bez vad a nedodělků v termínu dle článku III. odst. 3.1. této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny za dílo (bez DPH) a to za každý, byť i jen započatý den prodlení.

13.3. V případě porušení povinností zhotovitele písemně vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými dle článku X. odstavce 10.8. písm. b) této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,-- Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.

13.4. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků, s nimiž bylo objednatelem dílo převzato, v termínu stanoveném v přejímacím protokolu (článek XI. odst. 11.8. této smlouvy)





- je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý, byť i jen započatý den prodlení, a to pro každou vadu nebo nedodělek zvlášť.
- 13.5. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním reklamované vady v záruční době v termínu dle ujednání článku XII. odst. 12.4. této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý, byť i jen započatý den prodlení; sjednanou smluvní pokutu je objednatel oprávněn nárokovat pro každou reklamovanou vadu zvlášť.
- 13.6. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti sjednané dle článku IX. odst. 9.9. této smlouvy (tj. povinnosti vyklizení a uklizení staveniště, provedení závěrečného úklidu a uvedení pozemků a komunikací do sjednaného stavu) v termínu dle ujednání článku IX. odst. 9.9. této smlouvy (tj. nejpozději ke dni předání dokončeného díla objednateli) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny za dílo (bez DPH) a to za každý, byť i jen započatý den prodlení.
- 13.7. Smluvní pokuta je splatná do 15 dnů ode dne doručení vyúčtování smluvní pokuty objednatelem zhotoviteli.
- 13.8. Pro případ prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo nebo její části, vyúčtované zhotovitelem objednateli v souladu s ujednáním článku V. této smlouvy, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,02 % z dlužné částky za každý, byť i jen započatý den prodlení.
- 13.9. Pro případ prodlení zhotovitele se zaplacením jakéhokoliv peněžitého plnění, na nějž vznikl objednateli nárok dle této smlouvy nebo v souvislosti s ní, je zhotovitel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,02 % z dlužné částky za každý, byť i jen započatý den prodlení.

#### **XIV. Odstoupení od smlouvy**

- 14.1. Smluvní strany ujednaly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon nebo tato smlouva.
- 14.2. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě jejího podstatného porušení zhotovitelem. Podstatným porušením této smlouvy ze strany zhotovitele se rozumí zejména následující jednání zhotovitele:
- (a) jestliže zhotovitel nezačal práce na díle v termínu dle článku III. odst. 3.1.2. této smlouvy, nebo
  - (b) jestliže je zhotovitel v prodlení s dokončením a předáním díla objednateli (článek III. odstavec 3.1. této smlouvy) po dobu delší než 14 kalendářních dnů, nebo
  - (c) jestliže zhotovitel po dobu delší než 14 kalendářních dní přerušil práce na díle a nezdůvodnil objednateli toto přerušení písemně, nebo
  - (d) jestliže zhotovitel řádně a včas na výzvu objednatele nedoloží existenci platně sjednaného pojištění dle článku XVI. této smlouvy, nebo
  - (e) jestliže bude vůči zhotoviteli, jakožto dlužníkovi, zahájeno insolvenční řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů, nebo
  - (f) jestliže bylo rozhodnuto o zrušení zhotovitele, coby obchodní korporace, s likvidací (tj. bez právního nástupce), nebo
  - (g) zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či pachtu obchodního závodu či jeho části, na základě které třetí osobě převedl, resp. propachtoval, svůj obchodní závod či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky založené touto smlouvou nebo v souvislosti s ní; nebo





- (h) zhotovitel porušil kteroukoliv ze svých povinností uvedených v článku X. této smlouvy, nebo
  - (i) zhotovitel porušil svoji oznamovací povinnost dle článku VII. odst. 7.2. této smlouvy, nebo
  - (j) kterékoliv prohlášení zhotovitele učiněné v článku VII. této smlouvy se ukáže být nepravdivým, neúplným či zkresleným.
- 14.3. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že objednatel nezíská účelovou dotaci určenou ke spolufinancování předmětu díla dle této smlouvy (viz. odst. 2.14. této smlouvy), nebo v případě, že objednatel nebude schopen spolufinancovat předmět díla z vlastních zdrojů na základě své ekonomické situace; z těchto důvodů je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit pouze do okamžiku, než dojde k předání a převzetí staveniště (viz článek III. odst. 3.1.1. této smlouvy).
- V případě odstoupení objednatele od této smlouvy ze shora sjednaných důvodů nemá zhotovitel vůči objednateli žádné nároky na náhradu škody či na poskytnutí jakékoliv kompenzace či náhrady za náklady, které zhotovitel v souvislosti s uzavřením této smlouvy vynaložil, a zhotovitel současně není oprávněn vůči objednateli uplatňovat ani žádné sankce či jakékoliv jiné nároky; s tímto ujednáním zhotovitel bez výhrad souhlasí.
- 14.4. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že je objednatel v prodlení se zaplacením ceny díla nebo kterékoliv jeho části, řádně zhotovitelem objednateli vyúčtované v souladu s článkem V. této smlouvy, po dobu delší než 60 kalendářních dnů.
- 14.5. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně a musí být doručeno druhé smluvní straně. V odstoupení od smlouvy musí být uveden důvod, pro který příslušná smluvní strany od této smlouvy odstupuje a který ji k odstoupení opravňuje, jinak je odstoupení neplatné.
- Odstoupení od smlouvy je účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně a tímto okamžikem zanikají práva a povinnosti smluvních stran ve vztahu k doposud nesplněné a nerealizované části díla; odstoupením od smlouvy nejsou dotčeny nároky smluvních stran vzniklé do dne odstoupení od smlouvy (zejména nároky na zaplacení smluvní pokuty, nároky na náhradu škody), a dále ujednání této smlouvy týkající se volby práva, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiná ujednání, které podle této smlouvy, projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.
- 14.6. Odstoupí-li kterákoliv ze smluvních stran po právu od této smlouvy, jsou smluvní strany povinny nejpozději do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení provést vypořádání dosavadních vzájemných plnění a to následovně, za následujících podmínek:
- (a) zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a současně s touto výzvou předloží objednateli soupis všech doposud provedených prací, činností a dodávek, realizovaných ke dni účinnosti odstoupení od smlouvy, a tento soupis ocení podle jednotkových položek použitých v zhotovitelem oceněném soupisu prací s výkazem výměr, jenž je součástí Přílohy č. I této smlouvy,
  - (b) objednatel do tří dnů po obdržení výzvy a oceněného soupisu všech prací, činností a dodávek zahájí „dílčí přejímací řízení“,
  - (c) zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, nedohodnou-li se strany písemně jinak,
  - (d) poté, co je zhotovitelem oceněný soupis provedených prací, činností a dodávek odsouhlasen objednatelem, vystaví zhotovitel „dílčí konečnou fakturu“, v rámci níž budou zohledněny veškeré objednatel provedené úhrady a platby na cenu díla; splatnost „dílčí konečné faktury“ bude činit 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli,
  - (e) odstoupením od smlouvy není dotčena odpovědnost zhotovitele za vady díla ve vztahu k zhotovitelem provedené a objednateli předané části díla,





- (f) odstoupení od smlouvy není dotčena zhotovitelem poskytnutá záruka za jakost díla ve vztahu k zhotovitelem provedené a objednateli předané části díla.

## **XV. Nebezpečí škody na věci a přechod vlastnického práva**

- 15.1. Zhotovitel nese od okamžiku převzetí staveniště do okamžiku předání a převzetí řádně dokončeného díla jako celku zhotovitelem objednateli bez vad a nedodělků nebezpečí škody a jiné nebezpečí na:

- (a) díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a jiných částech, a
- (b) plochách a prostorech staveniště a místa plnění díla, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích a stavbách, či pod staveništem nebo těmito pozemky.

- 15.2. Zhotovitel nese, do okamžiku předání a převzetí řádně dokončeného díla jako celku zhotovitelem objednateli bez vad a nedodělků, nebezpečí újmy a škody vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřených k provedení díla či jeho části, které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím díla a které jsou či byly použity k provedení díla, kterými jsou zejména:

- (a) zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru; nebo
- (b) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla či jeho části (např. podpěrné konstrukce, lešení); nebo
- (c) ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či jeho části.

- 15.3. Zhotovitel nese nebezpečí újmy a škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které zhotovitel sám či objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí (opatření) do doby řádného protokolárního předání díla bez vad a nedodělků zhotovitelem objednateli, popř. u věcí, které je zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich vrácení příslušné osobě. Zhotovitel rovněž odpovídá objednateli a ostatním stavbou dotčeným subjektům, za veškerou újmu a škodu způsobenou jeho činností v souvislosti s plněním této smlouvy.

- 15.4. Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které zhotovitel opatřil k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla.

Zhotovitel je povinen ve smlouvách se všemi poddodavateli toto ujednání respektovat tak, aby objednatel takto vlastnictví mohl nabývat, a nesmí sjednat výhradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví k takovým věcem. Pokud by zhotovitel tuto povinnost nesplnil a třetí osoba uplatňovala své vlastnické právo k části díla, je zhotovitel povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která tím objednateli vznikne, a dále je zhotovitel povinen učinit na výzvu objednatele veškeré právní kroky a jednání tak, aby předešel uplatňování nároků svých poddodavatelů vůči objednateli.

Zhotovitel ručí objednateli za to, že po nabytí vlastnického práva objednatel na zhotovované věci (díle) či její části nevážnou žádná práva třetích osob.

- 15.5. Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly objednatel zhotoviteli předány a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady vrátit na výzvu objednatele, a to nejpozději ke dni předání dokončeného díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků z této smlouvy.

## **XVI. Pojištění**

- 16.1. Zhotovitel prohlašuje, že má platně uzavřenu pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je **Pojištění odpovědnosti** za škodu či jinou újmu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, a to ve výši **pojistného plnění nejméně: 20 mil. Kč**, se





spoluúčastí zhotovitele min. ve výši 1000,-- Kč. Náklady na toto pojištění nese zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. Zhotovitel není oprávněn vinkulovat pojistné plnění ve prospěch třetí osoby bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Pojištění musí být sjednáno pro jednu a každou pojistnou událost.

Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a závazků z ní plynoucích bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v tomto ustanovení.

- 16.2. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné a plnit řádně veškeré další závazky z pojištění plynoucí tak, aby příslušná pojistná smlouva a pojištění jí založené byly platné v rozsahu stanoveném v odst. 16.1. tohoto článku po celou dobu trvání této smlouvy a závazků z ní plynoucích (vč. záruční doby). V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen tuto skutečnost bezodkladně sdělit objednateli a nejpozději do 3 pracovních dnů uzavřít novou pojistnou smlouvu alespoň ve stejném, výše v odstavci 16.1. tohoto článku uvedeném, rozsahu pojištění a tuto předložit v kopii objednateli nejpozději do tří dnů ode dne jejího uzavření, a to společně s dokladem prokazujícím zaplacení pojistného na shora uvedené období, eventuálně s potvrzením pojišťovacího ústavu o zaplaceném pojistném na toto období.

Zhotovitel je dále povinen bezodkladně informovat objednatele o všech pojistných událostech nastalých v souvislosti s touto smlouvou.

- 16.3. Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu trvání této smlouvy a závazků z ní plynoucích (vč. záruční doby) vyzvat zhotovitele k doložení existence platně sjednaného pojištění a zhotovitel je povinen bezodkladně (nejpozději do 3 dnů) existenci platně sjednaného pojištění v rozsahu dle odstavce 16.1. tohoto článku objednateli doložit.

- 16.4. Kopie pojistné smlouvy je **Přílohou č. 3** a nedílnou součástí této smlouvy.

## **XVII. Společná ustanovení**

- 17.1. Práva a povinnosti založená touto smlouvou nebo v souvislosti s ní přecházejí na právní nástupce smluvních stran.

- 17.2. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit třetí osobě jakoukoliv pohledávku za objednatelem, která zhotoviteli vznikne z titulu této smlouvy nebo v souvislosti s ní.

- 17.3. Objednatel je oprávněn oproti pohledávce zhotovitele na zaplacení ceny za dílo či jakékoliv její části či příslušenství či oproti jakékoliv jiné splatné či nesplacené pohledávce zhotovitele za objednatelem započítat jakoukoliv svou splatnou i nesplacenou pohledávku za zhotovitelem, a to zejména pohledávku vzniklou z titulu smluvní pokuty, odpovědnosti zhotovitele za vady, vyrovnání po odstoupení od této smlouvy či náhrady škody.

- 17.4. Zhotovitel je oprávněn oproti pohledávce objednatele započíst pouze ty pohledávky, které jsou ze strany objednatele písemně uznané jako pohledávky po právu nebo které jsou vykonatelné, a to vždy jen na základě písemně uzavřené dohody o vzájemném zápočtu pohledávek s objednatelem.

- 17.5. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele použít případné pohledávky za objednatelem, vzniklé z titulu této smlouvy nebo v souvislosti s ní, jako zástavu k zajištění svých závazků (dluhů) vůči třetí osobě.

- 17.6. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 občanského zákoníku na sebe přebírá v souvislosti s touto smlouvou a se závazky z ní plynoucí nebezpečí změny okolností.

Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 1766 občanského zákoníku na závazky a práva a povinnosti stran založené touto smlouvou nebo v souvislosti s ní.

- 17.7. Pokud kterékoliv ustanovení této smlouvy nebo jeho část bude neplatné či nevynutitelné a/nebo se stane neplatným či nevynutitelným a/nebo bude shledáno neplatným či





nevynutitelným soudem či jiným příslušným orgánem, pak tato neplatnost či nevynutitelnost nebude mít vliv na platnost či vynutitelnost ostatních ustanovení smlouvy nebo jejích částí.

- 17.8. Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a vzestupně číslovanými dodatky. K jakýmkoliv jiným, než písemným změnám této smlouvy se dle dohody smluvních stran nepřihlíží.
- 17.9. Přílohy uvedené v textu této smlouvy a sumarizované v závěrečných ustanoveních smlouvy tvoří nedílnou součást smlouvy.
- 17.10. Případné spory vzniklé z této smlouvy nebo v souvislosti s ní se smluvní strany zavazují řešit nejprve smírnou cestou; nepodaří-li se takto spory vyřešit, budou tyto spory rozhodovány s konečnou platností obecnými soudy České republiky.
- 17.11. Smluvní strany se dohodly, že práva a povinnosti založené touto smlouvou a v této smlouvě výslovně neupravené, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

### XVIII. Závěrečná ustanovení

- 18.1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 18.2. Smluvní strany konstatují, že tato smlouva byla vyhotovena ve **čtyřech stejnopisech**, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.
- 18.3. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto smlouvou zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného touto smlouvou.
- 18.4. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří jako přílohy této smlouvy:
- Příloha č. 1: Zhotovitelem oceněný soupis prací s výkazem výměr,**
- Příloha č. 2: Seznam poddodavatelů** (dle článku X. odstavce 10.5. této smlouvy),
- Příloha č. 3: Kopie pojistné smlouvy** (dle článku XVI. odstavce 16.1. této smlouvy).
- 18.5. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.
- 18.6. Objednatel, Obec Krabčice, ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v této smlouvě byly splněny veškeré zákonem č. 128/2000 Sb. stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.
- 18.7. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva může být bez jakýchkoliv omezení zveřejněna na oficiálních webových stránkách objednatele nebo na jeho profilu zadavatele a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

V Krabčicích, dne 22.03.2023

za objednatele

Obec Krabčice



V Roudnici nad Labem, dne 22.3.2023

za zhotovitele

Jaroslav Husák

Petr Boháč



PRVNÍ PODŘIPSKÁ  
STAVEBNÍ a.s

Špindlerova 773, 413 01 Roudnice n.L.  
IČ: 28508751 DIČ: CZ28508751









## Pojištění odpovědnosti za škodu

|                                                                                                                                                  |                      |                                                                                        |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Předmět pojištění:</b>                                                                                                                        |                      | Pojištění odpovědnosti z provozní činnosti a pro případ škody způsobené výtoku výrobků |                  |
| <b>Pojištěná činnost:</b>                                                                                                                        |                      |                                                                                        | Kód sekce:       |
| provozování staveb, jejich změn a odstranění                                                                                                     |                      |                                                                                        | 01120            |
| výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona                                                                       |                      |                                                                                        | 01990            |
| <b>Předmět pojištění:</b>                                                                                                                        |                      | Pojištění odpovědnosti z provozní činnosti                                             |                  |
| <b>Pojištěná činnost:</b>                                                                                                                        |                      |                                                                                        | Kód sekce:       |
| pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor                                                                                                  |                      |                                                                                        | 01122            |
| <b>Limit pojistného plnění:</b>                                                                                                                  | 20 000 000 Kč        |                                                                                        |                  |
| <b>Spoluúčast:</b>                                                                                                                               | 10 000 Kč            |                                                                                        |                  |
| <b>I. Základní pojištění odpovědnosti</b>                                                                                                        |                      |                                                                                        |                  |
| <b>Činnost:</b>                                                                                                                                  | <b>Jednotka:</b>     | <b>Podst. jednotka:</b>                                                                |                  |
| provozování staveb, jejich změn a odstranění                                                                                                     | obchodní úhrn (v Kč) |                                                                                        |                  |
| pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor                                                                                                  | obchodní úhrn (v Kč) | 10 000                                                                                 |                  |
| výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona                                                                       | obchodní úhrn (v Kč) |                                                                                        |                  |
| <b>Základní pojistné:</b>                                                                                                                        |                      | 21 827 Kč                                                                              |                  |
| <b>II. Rozšíření pojištění odpovědnosti</b>                                                                                                      |                      |                                                                                        |                  |
| <b>Předmět rozšíření:</b>                                                                                                                        | <b>Spoluúčast:</b>   | <b>Limit pojistného plnění:</b>                                                        | <b>Pojistné:</b> |
| škoda způsobená na podzemních a nadzemních vedeních (díl 15, ZPP-OP 1/15)                                                                        | 1 000 Kč             | 1 000 000 Kč                                                                           | 2 840 Kč         |
| <b>Rozšíření celkem:</b>                                                                                                                         |                      |                                                                                        | 2 840 Kč         |
| <b>Základní pojistné krytí zahrnuje:</b>                                                                                                         |                      | <b>Limit pojistného plnění:</b>                                                        |                  |
| škoda způsobená na pronajaté nemovitosti (díl 9, odst. 2, ZPP-OP 1/15)                                                                           |                      | 20 000 000 Kč                                                                          |                  |
| jiná ujmna na jmění (díl 16, ZPP-OP 1/15)                                                                                                        |                      | 20 000 000 Kč                                                                          |                  |
| náhrada nákladů léčeni vyvolaných zdravotní pojišťovnou a poskytnutých dávek sociálního pojištění (díl 9, odst. 7, ZPP-OP 1/15)                  |                      | 1 000 000 Kč                                                                           |                  |
| škoda způsobená na přepravě věcí (díl 9, odst. 8, ZPP-OP 1/15)                                                                                   |                      | 1 000 000 Kč                                                                           |                  |
| škoda způsobená na věcech zaměstnanců (díl 9, odst. 5, ZPP-OP 1/15)                                                                              |                      | 1 000 000 Kč max. 10 000 Kč/1 zaměstnanec                                              |                  |
| škoda, nebo ujma způsobená výkonem funkce člena statutárního orgánu                                                                              |                      | 1 000 000 Kč                                                                           |                  |
| společenská vřstníková a nebo při výkonu funkce statutárního orgánu družstva při správě pojištěného kulového dŕaví (díl 9, odst. 9, ZPP-OP 1/15) |                      |                                                                                        |                  |
| škoda způsobená na věc užívané majite (díl 13, ZPP-OP 1/15)                                                                                      |                      | 1 000 000 Kč                                                                           |                  |
| škoda na odškodně věcí a střešně věcí (díl 14, ZPP-OP 1/15)                                                                                      |                      | 1 000 000 Kč                                                                           |                  |
| <b>Pojistné celkem za pojištění odpovědnosti</b>                                                                                                 |                      | <b>24 667 Kč</b>                                                                       |                  |

Provozní pojištění  
Kancelář: Praha  
Adresa: Praha  
Telefon: 222 222 222  
E-mail: info@provozni.cz

*[Podpis]*

Arbitrážní komisí  
Kancelář: Praha  
Adresa: Praha  
Telefon: 222 222 222  
E-mail: info@arbitrazni.cz



## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Krábčice - polozapuštěné podzemní kontejnery

Místo:

Datum: 16. 9. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: První Podřipská stavební a.s. Špindlerova třída 773 Roudnice n.L. 41 Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**384 562,15**

#### HSV - Práce a dodávky HSV

**347 123,65**

1 - Zemní práce

44 726,53

5 - Komunikace pozemní

8 815,97

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

14 924,21

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

259 693,61

998 - Přesun hmot

18 963,33

#### VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

**17 438,50**

VRN7 - Provozní vlivy

17 438,50



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Krábčice - polozapuštěné podzemní kontejnery

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Datum: 16. 9. 2021

Projektant:

První Podřipská stavební a.s. Špindlerova třída 773 Roudnice n.L.

41Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

## Náklady soupisu celkem

364 562,15

347 123,65

44 726,53

16 793,41

CS ÚRS 2021 02

17,021

1,848

18,869

1,655

87,10

144,15

CS ÚRS 2021 02

0,514

0,503

0,218

0,420

1,655

2,814

573,00

1 612,42

CS ÚRS 2021 02

2,814

18,356

271,00

4 974,48

CS ÚRS 2021 02

18,356

1,655

151,00

249,91

CS ÚRS 2021 02

0,514

0,503

0,218

0,420

1,655

1,655

267,00

441,89

CS ÚRS 2021 02

0,514

0,503

0,218

0,420

1,655

33,041

480,00

15 859,68

CS ÚRS 2021 02

33,041

18,356

19,90

365,28

CS ÚRS 2021 02

18,356

18,356

12,475

28,20

351,80

CS ÚRS 2021 02

3,425

3,350

2,900

2,800

12,475

0,374

129,00

48,25

CS ÚRS 2021 02

| PČ  | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                               | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| W   |     |           | 12,475*0,03 *Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                       |    | 0,374    |              |                   |                 |
| 31  | K   | 181912112 | Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhuťněním ručně                                                                                                                                                                                            | m2 | 10,850   | 48,80        | 529,48            | CS ÚRS 2021 02  |
| PP  |     |           | Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhuťněním                                                                                                                                                               |    |          |              |                   |                 |
| VV  |     |           | 1,90*3,50+1,20*3,50                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 10,850   |              |                   |                 |
| 32  | K   | 182311123 | Rozprostření omnice ve svahu přes 1:5 tlí vrstvy do 200 mm ručně                                                                                                                                                                                                    | m2 | 12,475   | 269,00       | 3 355,78          | CS ÚRS 2021 02  |
| PP  |     |           | Rozprostření a urovnění omnice ve svahu sklonu přes 1:5 ručně při souvislé ploše, tlí vrstvy do 200 mm                                                                                                                                                              |    |          |              |                   |                 |
| W   |     |           | omnice - kolem plochy                                                                                                                                                                                                                                               |    |          |              |                   |                 |
| W   |     |           | (5,70+8,00)/2*0,50                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 3,425    |              |                   |                 |
| W   |     |           | (0,50*2+5,70)*0,50                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 3,350    |              |                   |                 |
| W   |     |           | 5,80*0,50/2*2                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 2,900    |              |                   |                 |
| W   |     |           | 2,80*0,50*2                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 2,800    |              |                   |                 |
| W   |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 12,475   |              |                   |                 |
| D 5 |     |           | Komunikace pozemní                                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
| 1   | K   | 564730011 | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tlí 100 mm                                                                                                                                                                                                         | m2 | 8,070    | 134,00       | 1 081,38          | CS ÚRS 2021 02  |
| PP  |     |           | Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhuťněním, po zhuťnění tlí 100 mm                                                                                                                                                      |    |          |              |                   |                 |
| W   |     |           | stabilizační vrstva                                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
| W   |     |           | 2,60*5,70                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 14,820   |              |                   |                 |
| W   |     |           | odpočet                                                                                                                                                                                                                                                             |    | -6,750   |              |                   |                 |
| W   |     |           | -1,50*1,50*3                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 8,070    |              |                   |                 |
| W   |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 8,070    |              |                   |                 |
| 2   | K   | 564750111 | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tlí 150 mm                                                                                                                                                                                                        | m2 | 8,070    | 184,00       | 1 484,88          | CS ÚRS 2021 02  |
| PP  |     |           | Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhuťněním, po zhuťnění tlí 150 mm                                                                                                                                                     |    |          |              |                   |                 |
| W   |     |           | mrazuvzdorná vrstva                                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
| W   |     |           | 2,60*5,70                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 14,820   |              |                   |                 |
| W   |     |           | odpočet                                                                                                                                                                                                                                                             |    | -6,750   |              |                   |                 |
| W   |     |           | -1,50*1,50*3                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 8,070    |              |                   |                 |
| W   |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 8,070    |              |                   |                 |
| 3   | K   | 569551111 | Zpevnění krajnic prohozenou zemínou tlí 150 mm                                                                                                                                                                                                                      | m2 | 3,420    | 73,00        | 249,66            | CS ÚRS 2021 02  |
| PP  |     |           | Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěši s rozprostřením a zhuťněním, po zhuťnění prohozenou zemínou tlí 150 mm                                                                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
| W   |     |           | kolem obrubníků                                                                                                                                                                                                                                                     |    |          |              |                   |                 |
| W   |     |           | 5,70*0,60                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 3,420    |              |                   |                 |
| W   |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 3,420    |              |                   |                 |
| 6   | K   | 596211130 | Kladení zamkové dlažby komunikací pro pěši tlí 60 mm skupiny C plí do 50 m2                                                                                                                                                                                         | m2 | 8,070    | 419,00       | 3 381,33          | CS ÚRS 2021 02  |
| PP  |     |           | Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši s ložem z kameniva těžného nebo drceného tlí do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tlí 60 mm skupiny C, pro plochy do 50 m2 |    |          |              |                   |                 |
| W   |     |           | pochozí vrstva                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          |              |                   |                 |
| W   |     |           | 2,60*5,70                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 14,820   |              |                   |                 |
| W   |     |           | odpočet                                                                                                                                                                                                                                                             |    | -6,750   |              |                   |                 |
| W   |     |           | -1,50*1,50*3                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 8,070    |              |                   |                 |
| W   |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 8,070    |              |                   |                 |
| 34  | M   | 59245018  | dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní                                                                                                                                                                                                                 | m2 | 8,877    | 295,00       | 2 618,72          | CS ÚRS 2021 02  |
| PP  |     |           | dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní                                                                                                                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
| W   |     |           | SPC                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
| W   |     |           | 8,07*1,1                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 8,877    |              |                   |                 |
| W   |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 8,877    |              |                   |                 |
| D 6 |     |           | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní                                                                                                                                                                                                                          |    |          |              |                   |                 |
| 7   | K   | 635111215 | Násyp pod podlahy ze štěrkopisku se zhuťněním                                                                                                                                                                                                                       | m3 | 5,972    | 1 600,00     | 9 555,20          | CS ÚRS 2021 02  |
| PP  |     |           | Násyp ze štěrkopisku, písku nebo kameniva pod podlahy se zhuťněním                                                                                                                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
| W   |     |           | ze štěrkopisku                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          |              |                   |                 |
| W   |     |           | pod kontejnery                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          |              |                   |                 |
| W   |     |           | na - 1,58                                                                                                                                                                                                                                                           |    |          |              |                   |                 |
| W   |     |           | 1,90*3,50*0,05                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 0,333    |              |                   |                 |
| W   |     |           | na - 0,44                                                                                                                                                                                                                                                           |    |          |              |                   |                 |
| W   |     |           | 4,20*2,80*0,05                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 0,588    |              |                   |                 |
| W   |     |           | horní obsyp kontejnerů                                                                                                                                                                                                                                              |    |          |              |                   |                 |
| W   |     |           | (2,20*4,20+2,80*4,50)/2*0,67                                                                                                                                                                                                                                        |    | 7,316    |              |                   |                 |
| W   |     |           | odpočet                                                                                                                                                                                                                                                             |    | -2,265   |              |                   |                 |
| W   |     |           | -1,30*1,30*0,67*2                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 5,972    |              |                   |                 |
| W   |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 5,972    |              |                   |                 |
| 8   | K   | 635111242 | Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 16-32 se zhuťněním                                                                                                                                                                                                             | m3 | 2,811    | 1 910,00     | 5 369,01          | CS ÚRS 2021 02  |
| PP  |     |           | Násyp ze štěrkopisku, písku nebo kameniva pod podlahy se zhuťněním                                                                                                                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
| W   |     |           | z kameniva hrubého 16-32                                                                                                                                                                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
| W   |     |           | spodní obsyp kontejneru                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
| W   |     |           | (1,90*3,50+2,20*4,20)/2*0,555                                                                                                                                                                                                                                       |    | 4,409    |              |                   |                 |
| W   |     |           | odpočet                                                                                                                                                                                                                                                             |    | -1,598   |              |                   |                 |
| W   |     |           | -1,20*1,20*0,555*2                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 2,811    |              |                   |                 |
| W   |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 2,811    |              |                   |                 |
| D 9 |     |           | Ostatní konstrukce a práce, bourání                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
| 11  | K   | 916231213 | Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého                                                                                                                                                                        | m  | 16,600   | 237,00       | 3 934,20          | CS ÚRS 2021 02  |
| PP  |     |           | Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
| W   |     |           | kolem zámkové dlažby                                                                                                                                                                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
| W   |     |           | (2,60+5,70)*2                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 16,600   |              |                   |                 |
| W   |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 16,600   |              |                   |                 |
| 12  | M   | 59217002  | obrubník betonový zahradní šedý 1000x50x200mm                                                                                                                                                                                                                       | m  | 18,260   | 82,50        | 1 506,45          | CS ÚRS 2021 02  |
| PP  |     |           | obrubník betonový zahradní šedý 1000x50x200mm                                                                                                                                                                                                                       |    |          |              |                   |                 |
| W   |     |           | 16,6*1,1 *Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                          |    | 18,260   |              |                   |                 |



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rovné - polozapuštěné podzemní kontejnery

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

První Podřipská stavební a.s. "Xpindlerova 773, Roudnice nad Labem

Datum:

16. 9. 2021

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

|                                                |            |
|------------------------------------------------|------------|
| HSV - Práce a dodávky HSV                      | 382 366,69 |
| 1 - Zemní práce                                | 364 037,44 |
| 5 - Komunikace pozemní                         | 42 529,30  |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | 8 749,91   |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání        | 14 924,21  |
| 997 - Přesun sutě                              | 264 268,63 |
| 998 - Přesun hmot                              | 15 197,71  |
|                                                | 18 367,68  |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady              | 18 329,25  |
| VRN7 - Provozní vlivy                          | 18 329,25  |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rovné - polozapuštěné podzemní kontejnery

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Datum: 16. 9. 2021

Projektant:

Zpracovatel:

První Podřipská stavební a.s. "Xpindlerova 773, Roudnice nad Labem

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

## Náklady soupisu celkem

382 366,69

364 037,44

|    |     |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |        |        |           |                |
|----|-----|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|-----------|----------------|
| D  | HSV | Práce a dodávky HSV |                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |        |        |           |                |
| D  | 1   | Zemní práce         |                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |        |        |           |                |
| 1  | K   | 113106123           | Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně                                                                                                                                                                                                  | m2 | 18,600 | 92,40  | 1 718,64  | CS ÚRS 2021 02 |
| PP |     |                     | Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby v místě nových kontejnerů - pro zpětné použití |    |        |        |           |                |
| W  |     |                     | 6,00*3,10                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 18,600 |        |           |                |
| W  |     |                     | Součet                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 18,600 |        |           |                |
| 2  | K   | 113202111           | Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých                                                                                                                                                                                                                      | m  | 11,400 | 65,30  | 744,42    | CS ÚRS 2021 02 |
| PP |     |                     | Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých                                                                                                 |    |        |        |           |                |
| W  |     |                     | stávající obrubník                                                                                                                                                                                                                                               |    |        |        |           |                |
| W  |     |                     | silniční                                                                                                                                                                                                                                                         |    |        |        |           |                |
| W  |     |                     | 5,70                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 5,700  |        |           |                |
| W  |     |                     | chodníkový                                                                                                                                                                                                                                                       |    |        |        |           |                |
| W  |     |                     | 5,70                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 5,700  |        |           |                |
| W  |     |                     | Součet                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 11,400 |        |           |                |
| 3  | K   | 131251201           | Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně                                                                                                                                                                          | m3 | 18,869 | 890,00 | 16 793,41 | CS ÚRS 2021 02 |
| PP |     |                     | Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3                                                                                                                       |    |        |        |           |                |
| W  |     |                     | výkop pro kontejnery                                                                                                                                                                                                                                             |    |        |        |           |                |
| W  |     |                     | (1,00*3,50 + 3,00*5,20)/2*1,53                                                                                                                                                                                                                                   |    | 17,021 |        |           |                |
| W  |     |                     | 3,50*1,20*0,44                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 1,848  |        |           |                |
| W  |     |                     | Součet                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 18,869 |        |           |                |
| 4  | K   | 162351104           | Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3                                                                                                                                                             | m3 | 1,026  | 87,10  | 89,36     | CS ÚRS 2021 02 |
| PP |     |                     | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m                                        |    |        |        |           |                |
| W  |     |                     | omnice - kolem plochy                                                                                                                                                                                                                                            |    |        |        |           |                |
| W  |     |                     | 1,026                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 1,026  |        |           |                |
| W  |     |                     | Součet                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 1,026  |        |           |                |
| 5  | M   | 10364101            | zemina pro terénní úpravy - omnice                                                                                                                                                                                                                               | t  | 1,744  | 573,00 | 999,31    | CS ÚRS 2021 02 |
| PP |     |                     | zemina pro terénní úpravy - omnice                                                                                                                                                                                                                               |    |        |        |           |                |
| W  |     |                     | 1,026*1,7 *Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                      |    | 1,744  |        |           |                |
| 6  | K   | 162751117           | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3                                                                                                                                                          | m3 | 18,356 | 171,00 | 3 138,88  | CS ÚRS 2021 02 |
| PP |     |                     | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m                                     |    |        |        |           |                |
| W  |     |                     | na skládku                                                                                                                                                                                                                                                       |    |        |        |           |                |
| W  |     |                     | 18,869-3,42*0,15                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 18,356 |        |           |                |
| W  |     |                     | Součet                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 18,356 |        |           |                |
| 7  | K   | 167151101           | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3                                                                                                                                                                                         | m3 | 1,026  | 151,00 | 154,93    | CS ÚRS 2021 02 |
| PP |     |                     | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypání strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3                                                                                                            |    |        |        |           |                |
| W  |     |                     | omnice - kolem plochy                                                                                                                                                                                                                                            |    |        |        |           |                |
| W  |     |                     | 5,70*(3,80-2,60)*0,15                                                                                                                                                                                                                                            |    | 1,026  |        |           |                |
| W  |     |                     | Součet                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 1,026  |        |           |                |
| 8  | K   | 171111103           | Uložení sypání z hornin soudržných do násypů zhutněných ručně                                                                                                                                                                                                    | m3 | 1,655  | 267,00 | 441,89    | CS ÚRS 2021 02 |
| PP |     |                     | Uložení sypání do násypů ručně s rozprostřením sypání ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti                                                                                                               |    |        |        |           |                |
| W  |     |                     | kolem plochy                                                                                                                                                                                                                                                     |    |        |        |           |                |
| W  |     |                     | (5,70+8,00)/2*0,50*0,15                                                                                                                                                                                                                                          |    | 0,514  |        |           |                |
| W  |     |                     | (0,50*2+5,70)*0,50*0,15                                                                                                                                                                                                                                          |    | 0,503  |        |           |                |
| W  |     |                     | 5,80*0,50/2*0,15/2*2                                                                                                                                                                                                                                             |    | 0,218  |        |           |                |
| W  |     |                     | 2,80*0,50*0,15*2                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 0,420  |        |           |                |
| W  |     |                     | Součet                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 1,655  |        |           |                |
| 9  | K   | 171201221           | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04                                                                                                                                                                                  | t  | 33,041 | 480,00 | 15 859,68 | CS ÚRS 2021 02 |
| PP |     |                     | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04                                                                                                                                   |    |        |        |           |                |
| W  |     |                     | 18,356*1,8 *Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                     |    | 33,041 |        |           |                |
| 10 | K   | 181411141           | Založení parterového trávníku výševem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5                                                                                                                                                                                   | m2 | 6,840  | 28,20  | 192,89    | CS ÚRS 2021 02 |
| PP |     |                     | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výševem včetně uložení parterového v rovině nebo na svahu do 1:5                                                                                                                                   |    |        |        |           |                |



| PČ                                         | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                              | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|--------------------------------------------|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 11                                         | M   | 00572420  | osivo směs travní parková okrasná                                                                                                                                                                                                                                  | kg | 0,205    | 129,00       | 26,45             | CS ÚRS 2021 02  |
|                                            | PP  |           | osivo směs travní parková okrasná                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
|                                            | VV  |           | 6,84*0,03 *Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                        |    | 0,205    |              |                   |                 |
| 12                                         | K   | 181912112 | Úprava pláně v homině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhuťněním ručně                                                                                                                                                                                            | m2 | 10,850   | 48,80        | 529,48            | CS ÚRS 2021 02  |
|                                            | PP  |           | Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v homině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhuťněním                                                                                                                                                               |    |          |              |                   |                 |
|                                            | VV  |           | 1,90*3,50+3,50*1,20                                                                                                                                                                                                                                                |    | 10,850   |              |                   |                 |
|                                            | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 10,850   |              |                   |                 |
| 13                                         | K   | 182311123 | Rozprostření ornice ve svahu přes 1:5 tlí vrstvy do 200 mm ručně                                                                                                                                                                                                   | m2 | 6,840    | 269,00       | 1 839,96          | CS ÚRS 2021 02  |
|                                            | PP  |           | Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 ručně při souvislé ploše, tlí vrstvy do 200 mm                                                                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
|                                            | VV  |           | ornice - kolem plochy                                                                                                                                                                                                                                              |    |          |              |                   |                 |
|                                            | VV  |           | 5,70*(3,80-2,60)                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 6,840    |              |                   |                 |
|                                            | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 6,840    |              |                   |                 |
| D 5                                        |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
| Komunikace pozemní                         |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
| 14                                         | K   | 564730011 | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tlí 100 mm                                                                                                                                                                                                        | m2 | 8,070    | 134,00       | 1 081,38          | CS ÚRS 2021 02  |
|                                            | PP  |           | Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhuťněním, po zhuťnění tlí 100 mm                                                                                                                                                     |    |          |              |                   |                 |
|                                            | VV  |           | stabilizační vrstva                                                                                                                                                                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
|                                            | VV  |           | 2,60*5,70                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 14,820   |              |                   |                 |
|                                            | VV  |           | odpočet                                                                                                                                                                                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
|                                            | VV  |           | -1,50*1,50*3                                                                                                                                                                                                                                                       |    | -6,750   |              |                   |                 |
|                                            | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 8,070    |              |                   |                 |
| 15                                         | K   | 564750111 | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tlí 150 mm                                                                                                                                                                                                       | m2 | 8,070    | 184,00       | 1 484,88          | CS ÚRS 2021 02  |
|                                            | PP  |           | Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhuťněním, po zhuťnění tlí 150 mm                                                                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
|                                            | VV  |           | mrazuvzdorná vrstva                                                                                                                                                                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
|                                            | VV  |           | 2,60*5,70                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 14,820   |              |                   |                 |
|                                            | VV  |           | odpočet                                                                                                                                                                                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
|                                            | VV  |           | -1,50*1,50*3                                                                                                                                                                                                                                                       |    | -6,750   |              |                   |                 |
|                                            | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 8,070    |              |                   |                 |
| 16                                         | K   | 569551111 | Zpevnění krajnic prohozenou zeminou tlí 150 mm                                                                                                                                                                                                                     | m2 | 3,420    | 73,00        | 249,66            | CS ÚRS 2021 02  |
|                                            | PP  |           | Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěši s rozprostřením a zhuťněním, po zhuťnění prohozenou zeminou tlí 150 mm                                                                                                                                                   |    |          |              |                   |                 |
|                                            | VV  |           | kolem obrubníků                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
|                                            | VV  |           | 5,70*0,60                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 3,420    |              |                   |                 |
|                                            | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 3,420    |              |                   |                 |
| 17                                         | K   | 572131112 | Vyrovnání povrchu dosavadních krytů živičnou směsí pro asfaltový koberec otevřený AKO tlí přes 40 do 60 mm                                                                                                                                                         | m2 | 1,140    | 341,00       | 388,74            | CS ÚRS 2021 02  |
|                                            | PP  |           | Vyrovnání povrchu dosavadních krytů s rozprostřením hmot a zhuťněním živičnou směsí pro asfaltový koberec otevřený AKO tlí přes 40 do 60 mm                                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
|                                            | VV  |           | doplnění kolem plochy u komunikace                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
|                                            | VV  |           | 5,70*0,20                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 1,140    |              |                   |                 |
|                                            | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 1,140    |              |                   |                 |
| 18                                         | K   | 572141112 | Vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACO (AB) tlí přes 40 do 60 mm                                                                                                                                                                               | m2 | 1,140    | 428,00       | 487,92            | CS ÚRS 2021 02  |
|                                            | PP  |           | Vyrovnání povrchu dosavadních krytů s rozprostřením hmot a zhuťněním asfaltovým betonem ACO (AB) tlí přes 40 do 60 mm                                                                                                                                              |    |          |              |                   |                 |
| 19                                         | K   | 596211130 | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tlí 60 mm skupiny C plí do 50 m2                                                                                                                                                                                        | m2 | 12,070   | 419,00       | 5 057,33          | CS ÚRS 2021 02  |
|                                            | PP  |           | Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši s ložem z kameniva těžného nebo drceného tlí do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajici tlí 60 mm skupiny C, pro plochy do 50 m2 |    |          |              |                   |                 |
|                                            | VV  |           | pochozí vrstva                                                                                                                                                                                                                                                     |    |          |              |                   |                 |
|                                            | VV  |           | 2,60*5,70                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 14,820   |              |                   |                 |
|                                            | VV  |           | odpočet                                                                                                                                                                                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
|                                            | VV  |           | -1,50*1,50*3                                                                                                                                                                                                                                                       |    | -6,750   |              |                   |                 |
|                                            | VV  |           | oprava stávajícího chodníku                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
|                                            | VV  |           | 4,00                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 4,000    |              |                   |                 |
|                                            | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 12,070   |              |                   |                 |
| D 6                                        |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
| Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
| 20                                         | K   | 635111215 | Násyp pod podlahy ze štěrkopísku se zhuťněním                                                                                                                                                                                                                      | m3 | 5,972    | 1 600,00     | 9 555,20          | CS ÚRS 2021 02  |
|                                            | PP  |           | Násyp ze štěrkopísku, písku nebo kameniva pod podlahy se zhuťněním ze štěrkopísku                                                                                                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
|                                            | VV  |           | pod kontejnery                                                                                                                                                                                                                                                     |    |          |              |                   |                 |
|                                            | VV  |           | na - 1,58                                                                                                                                                                                                                                                          |    |          |              |                   |                 |
|                                            | VV  |           | 1,90*3,50*0,05                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 0,333    |              |                   |                 |
|                                            | VV  |           | na - 0,44                                                                                                                                                                                                                                                          |    |          |              |                   |                 |
|                                            | VV  |           | 4,20*2,80*0,05                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 0,588    |              |                   |                 |
|                                            | VV  |           | horní obsyp kontejnerů                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
|                                            | VV  |           | (2,20*4,20+2,80*4,50)/2*0,67                                                                                                                                                                                                                                       |    | 7,316    |              |                   |                 |
|                                            | VV  |           | odpočet                                                                                                                                                                                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
|                                            | VV  |           | -1,30*1,30*0,67*2                                                                                                                                                                                                                                                  |    | -2,265   |              |                   |                 |
|                                            | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 5,972    |              |                   |                 |
| 21                                         | K   | 635111242 | Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 16-32 se zhuťněním                                                                                                                                                                                                            | m3 | 2,811    | 1 910,00     | 5 369,01          | CS ÚRS 2021 02  |
|                                            | PP  |           | Násyp ze štěrkopísku, písku nebo kameniva pod podlahy se zhuťněním z kameniva hrubého 16-32                                                                                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
|                                            | VV  |           | spodní obsyp kontejneru                                                                                                                                                                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
|                                            | VV  |           | (1,90*3,50+2,20*4,20)/2*0,555                                                                                                                                                                                                                                      |    | 4,409    |              |                   |                 |
|                                            | VV  |           | odpočet                                                                                                                                                                                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
|                                            | VV  |           | -1,20*1,20*0,555*2                                                                                                                                                                                                                                                 |    | -1,598   |              |                   |                 |
|                                            | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 2,811    |              |                   |                 |
| D 9                                        |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
| Ostatní konstrukce a práce, bourání        |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
| 22                                         | K   | 916131213 | Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého                                                                                                                                                                         | m  | 5,700    | 277,00       | 1 578,90          | CS ÚRS 2021 02  |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | PP  |           | Osazení síťového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatínáním spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého u stávající plochy                                                                      |     |          |              |                   |                 |
|    | WV  |           | 5,70                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|    | WV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                               |     | 5,700    |              |                   |                 |
| 23 | M   | 59217033  | obrubník betonový síťový 1000x100x300mm                                                                                                                                                                                                                              | m   | 5,700    |              |                   |                 |
|    | PP  |           | obrubník betonový síťový 1000x100x300mm                                                                                                                                                                                                                              |     | 6,270    | 219,00       | 1 373,13          | CS ÚRS 2021 02  |
|    | WV  |           | 5,7*1,1 *Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                            |     |          |              |                   |                 |
| 24 | K   | 916231213 | Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého                                                                                                                                                                         | m   | 6,270    |              |                   |                 |
|    | PP  |           | Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatínáním spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého kolem zámkové dlažby                                                                |     |          | 237,00       | 2 583,30          | CS ÚRS 2021 02  |
|    | WV  |           | 2,60*2+5,70                                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
|    | WV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                               |     | 10,900   |              |                   |                 |
| 25 | M   | 59217002  | obrubník betonový zahradní šedý 1000x50x200mm                                                                                                                                                                                                                        | m   | 10,900   |              |                   |                 |
|    | PP  |           | obrubník betonový zahradní šedý 1000x50x200mm                                                                                                                                                                                                                        |     | 11,990   | 82,50        | 989,18            | CS ÚRS 2021 02  |
|    | WV  |           | 10,9*1,1 *Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
| 26 | K   | 916991121 | Lože pod obrubníky, krajinky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého                                                                                                                                                                                       | m3  | 11,990   |              |                   |                 |
|    | PP  |           | Lože pod obrubníky, krajinky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého                                                                                                                                                                                       |     | 0,541    | 3 250,00     | 1 758,25          | CS ÚRS 2021 02  |
|    | WV  |           | obrubníky                                                                                                                                                                                                                                                            |     |          |              |                   |                 |
|    | WV  |           | 5,70*0,15*0,25                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
|    | WV  |           | 10,90*0,15*0,20                                                                                                                                                                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
|    | WV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                               |     | 0,214    |              |                   |                 |
| 27 | K   | 919735112 | Řezání stávajícího živčního krytu hl přes 50 do 100 mm                                                                                                                                                                                                               | m   | 0,327    |              |                   |                 |
|    | PP  |           | Řezání stávajícího živčního krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm                                                                                                                                                                                            |     | 0,541    |              |                   |                 |
|    | WV  |           | stávající komunikace                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 6,000    | 92,00        | 552,00            | CS ÚRS 2021 02  |
|    | WV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                               |     | 6,000    |              |                   |                 |
| 28 | K   | 965042231 | Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl do 4 m2                                                                                                                                                                  | m3  | 6,000    |              |                   |                 |
|    | PP  |           | Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy do 4 m2                                                                                                                                                                                     |     | 0,257    | 3 310,00     | 850,67            | CS ÚRS 2021 02  |
|    | WV  |           | vybourání betonové mazaniny                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
|    | WV  |           | 5,70*0,30*0,15                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
|    | WV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                               |     | 0,257    |              |                   |                 |
| 29 | K   | 979051121 | Očištění zámkových dlaždic se spárováním z kameniva těženého při překopec inženýrských sítí                                                                                                                                                                          | m2  | 0,257    | 112,00       | 2 083,20          | CS ÚRS 2021 02  |
|    | PP  |           | Očištění vybouraných prvků při překopec inženýrských sítí od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládce do vzdálenosti 10 m nebo naložením na dopravní prostředek zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem |     |          |              |                   |                 |
|    | WV  |           | dlažby v místě nových kontejnerů                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |              |                   |                 |
|    | WV  |           | 6,00*3,10                                                                                                                                                                                                                                                            |     |          |              |                   |                 |
|    | WV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                               |     | 18,600   |              |                   |                 |
| 30 | K   | 95 x 1    | doprava kontejnerů                                                                                                                                                                                                                                                   | kpl | 18,600   |              |                   |                 |
|    | PP  |           | doprava kontejnerů                                                                                                                                                                                                                                                   |     | 1,000    | 5 000,00     | 5 000,00          |                 |
| 31 | K   | 95 x 2    | kontejner Molok Domino 5 m3                                                                                                                                                                                                                                          | ks  | 2,000    | 83 500,00    | 167 000,00        |                 |
|    | PP  |           | kontejner Molok Domino 5 m3                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
| 32 | K   | 95 x 3    | kontejner na sklo                                                                                                                                                                                                                                                    | kpl | 1,000    | 80 500,00    | 80 500,00         |                 |
|    | PP  |           | kontejner na sklo                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
| D  | 997 |           | Přesun sutě                                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
| 33 | K   | 997221551 | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km                                                                                                                                                                                                                  | t   | 7,738    | 46,10        | 15 197,71         |                 |
|    | PP  |           | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňováním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km                                                                                                                                              |     |          |              | 356,72            | CS ÚRS 2021 02  |
| 34 | K   | 997221559 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů                                                                                                                                                                                                     | t   | 77,380   | 10,10        | 781,54            | CS ÚRS 2021 02  |
|    | PP  |           | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňováním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km                                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
|    | WV  |           | 7,738*10 *Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
| 35 | K   | 997221611 | Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu                                                                                                                                                                                                         | t   | 77,380   |              |                   |                 |
|    | PP  |           | Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti                                                                                                                                                                                                         |     | 7,738    | 177,00       | 1 369,63          | CS ÚRS 2021 02  |
| 36 | K   | 997221615 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01                                                                                                                                                                         | t   | 5,401    | 1 350,00     | 7 291,35          | CS ÚRS 2021 02  |
|    | PP  |           | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01                                                                                                                                     |     |          |              |                   |                 |
|    | WV  |           | 7,738-2,337                                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
|    | WV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                               |     | 5,401    |              |                   |                 |
| 37 | K   | 997221645 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02                                                                                                                                                                         | t   | 5,401    | 2 310,00     | 5 398,47          | CS ÚRS 2021 02  |
|    | PP  |           | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02                                                                                                                          |     | 2,337    |              |                   |                 |
| D  | 998 |           | Přesun hmot                                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
| 38 | K   | 998142251 | Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy betonové monolitické v do 25 m                                                                                                                                                                                       | t   | 25,440   | 722,00       | 18 367,68         |                 |
|    | PP  |           | Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy pozemní mimo zemědělství se svislou nosnou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou vodorovná doprava vzdálenost do 50 m výšky do 25 m                                                                 |     |          |              | 18 367,68         | CS ÚRS 2021 02  |



| PČ     | Typ | Kód       | Popis                       | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|--------|-----|-----------|-----------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| o VRN  |     |           | Vedlejší rozpočtové náklady |    |          |              | 18 329,25         |                 |
| D VRN7 |     |           | Provozní vlivy              |    |          |              | 18 329,25         |                 |
| 39     | K   | 070001000 | Provozní vlivy              | %  | 5,000    | 3 665,85     | 18 329,25         | CS ÚRS 2021 02  |
|        | PP  |           | Provozní vlivy              |    |          |              |                   |                 |

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rovné - polozapuštěné podzemní kontejnery - II. etapa

Místo:

Datum:

5. 1. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

První Podřipská stavební a.s. Špindlerova 773 Roudnice nad Labem 4 Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

|                                                |            |
|------------------------------------------------|------------|
| HSV - Práce a dodávky HSV                      | 426 890,38 |
| 1 - Zemní práce                                | 406 527,58 |
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce              | 52 974,88  |
| 5 - Komunikace pozemní                         | 20 604,30  |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | 15 710,84  |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání        | 26 332,21  |
| 998 - Přesun hmot                              | 260 293,27 |
|                                                | 30 612,08  |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady              | 20 362,80  |
| VRN7 - Provozní vlivy                          | 20 362,80  |



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rovné - polozapuštěné podzemní kontejnery - II. etapa

Místo:

Datum: 5. 1. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

První Podřipská stavební a.s. Špindlerova 773 Roudnice nad Labem 4 Zpracovatel:

| PČ                               | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----------------------------------|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b>    |     |           |                                                                                                                                      |    |          |              | <b>426 890,38</b> |                 |
| <b>D HSV Práce a dodávky HSV</b> |     |           |                                                                                                                                      |    |          |              | <b>406 527,58</b> |                 |
| <b>D 1 Zemní práce</b>           |     |           |                                                                                                                                      |    |          |              | <b>52 974,88</b>  |                 |
| 1                                | K   | 121151103 | Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně                                                                          | m2 | 35,000   | 54,40        | 1 904,00          | CS ÚRS 2021 02  |
|                                  |     |           | Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/121151103">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/121151103</a> |    |          |              |                   |                 |
|                                  |     |           | WV ornice                                                                                                                            |    | 35,000   |              |                   |                 |
|                                  |     |           | WV 5,00*7,00                                                                                                                         |    | 35,000   |              |                   |                 |
|                                  |     |           | WV Součet                                                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
| 2                                | K   | 131251201 | Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně                                              | m3 | 24,233   | 890,00       | 21 567,37         | CS ÚRS 2021 02  |
|                                  |     |           | Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/131251201">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/131251201</a> |    |          |              |                   |                 |
|                                  |     |           | WV výkop pro kontejnery                                                                                                              |    |          |              |                   |                 |
|                                  |     |           | WV (1,90*3,50+3,00*5,20)/2*1,28                                                                                                      |    | 14,240   |              |                   |                 |
|                                  |     |           | WV 3,50*1,20*0,29                                                                                                                    |    | 1,218    |              |                   |                 |
|                                  |     |           | WV 4,50*6,50*0,30                                                                                                                    |    | 8,775    |              |                   |                 |
|                                  |     |           | WV Součet                                                                                                                            |    | 24,233   |              |                   |                 |
| 3                                | K   | 162351104 | Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3                                 | m3 | 8,896    | 87,10        | 774,84            | CS ÚRS 2021 02  |
|                                  |     |           | Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162351104">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162351104</a> |    |          |              |                   |                 |
|                                  |     |           | WV ornice - na meziskládku                                                                                                           |    |          |              |                   |                 |
|                                  |     |           | WV 35,00*0,20                                                                                                                        |    | 7,000    |              |                   |                 |
|                                  |     |           | WV zpětný dovoz                                                                                                                      |    |          |              |                   |                 |
|                                  |     |           | WV 9,48*0,20                                                                                                                         |    | 1,896    |              |                   |                 |
|                                  |     |           | WV Součet                                                                                                                            |    | 8,896    |              |                   |                 |
| 4                                | K   | 162751117 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3                              | m3 | 20,227   | 271,00       | 5 481,52          | CS ÚRS 2021 02  |
|                                  |     |           | Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751117">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751117</a> |    |          |              |                   |                 |
|                                  |     |           | WV na skládce                                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
|                                  |     |           | WV 24,233-9,342*0,15-2,605                                                                                                           |    | 20,227   |              |                   |                 |
|                                  |     |           | WV Součet                                                                                                                            |    | 20,227   |              |                   |                 |
| 5                                | K   | 167151101 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3                                                             | m3 | 1,026    | 151,00       | 154,93            | CS ÚRS 2021 02  |
|                                  |     |           | Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167151101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167151101</a> |    |          |              |                   |                 |
|                                  |     |           | WV ornice - kolem plochy                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
|                                  |     |           | WV 5,70*(3,80-2,60)*0,15                                                                                                             |    | 1,026    |              |                   |                 |
|                                  |     |           | WV Součet                                                                                                                            |    | 1,026    |              |                   |                 |
| 6                                | K   | 171111103 | Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných ručně                                                                      | m3 | 2,605    | 267,00       | 695,54            | CS ÚRS 2021 02  |
|                                  |     |           | Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171111103">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171111103</a> |    |          |              |                   |                 |
|                                  |     |           | WV kolem plochy                                                                                                                      |    |          |              |                   |                 |
|                                  |     |           | WV (6,20+4,20)*0,80*0,50/2                                                                                                           |    | 2,080    |              |                   |                 |
|                                  |     |           | WV 4,20*0,50*0,50/2                                                                                                                  |    | 0,525    |              |                   |                 |
|                                  |     |           | WV Součet                                                                                                                            |    | 2,605    |              |                   |                 |
| 7                                | K   | 171201221 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04                                                      | t  | 36,409   | 480,00       | 17 476,32         | CS ÚRS 2021 02  |
|                                  |     |           | Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171201221">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171201221</a> |    |          |              |                   |                 |
|                                  |     |           | WV 20,227*1,8 *Přepočtené koeficientem množství                                                                                      |    | 36,409   |              |                   |                 |
| 8                                | K   | 171251201 | Uložení sypaniny na skládce nebo meziskládky                                                                                         | m3 | 31,233   | 19,90        | 621,54            | CS ÚRS 2021 02  |
|                                  |     |           | Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171251201">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171251201</a> |    |          |              |                   |                 |
|                                  |     |           | WV na skládce                                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
|                                  |     |           | WV 24,233-9,342*0,15-2,605                                                                                                           |    | 20,227   |              |                   |                 |
|                                  |     |           | WV na meziskládku                                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
|                                  |     |           | WV ornice                                                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
|                                  |     |           | WV 5,00*7,00*0,20                                                                                                                    |    | 7,000    |              |                   |                 |
|                                  |     |           | WV zemina pro zpětné zasypy                                                                                                          |    |          |              |                   |                 |
|                                  |     |           | WV 9,342*0,15+2,605                                                                                                                  |    | 4,006    |              |                   |                 |
|                                  |     |           | WV Součet                                                                                                                            |    | 31,233   |              |                   |                 |
| 9                                | K   | 181411141 | Založení parterového trávníku výsevem pí do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5                                                       | m2 | 9,480    | 28,20        | 267,34            | CS ÚRS 2021 02  |
|                                  |     |           | Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181411141">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181411141</a> |    |          |              |                   |                 |
| 10                               | M   | 00572420  | osivo směs travní parková okrasná                                                                                                    | kg | 0,284    | 129,00       | 36,64             | CS ÚRS 2021 02  |
|                                  |     |           | WV 9,48*0,03 *Přepočtené koeficientem množství                                                                                       |    | 0,284    |              |                   |                 |
| 11                               | K   | 181912112 | Úprava pláňe v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručně                                                             | m2 | 29,605   | 48,80        | 1 444,72          | CS ÚRS 2021 02  |
|                                  |     |           | Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181912112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181912112</a> |    |          |              |                   |                 |
|                                  |     |           | WV pochozí vrstva                                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
|                                  |     |           | WV 4,16*6,22                                                                                                                         |    | 25,875   |              |                   |                 |
|                                  |     |           | WV odpočet                                                                                                                           |    |          |              |                   |                 |
|                                  |     |           | WV -1,50*1,50*3                                                                                                                      |    | -6,750   |              |                   |                 |
|                                  |     |           | WV na - 1,28                                                                                                                         |    |          |              |                   |                 |
|                                  |     |           | WV 1,90*1,60                                                                                                                         |    | 3,040    |              |                   |                 |
|                                  |     |           | WV 1,90*1,60                                                                                                                         |    | 3,040    |              |                   |                 |
|                                  |     |           | WV na - 0,29                                                                                                                         |    |          |              |                   |                 |
|                                  |     |           | WV 2,20*2,00                                                                                                                         |    | 4,400    |              |                   |                 |
|                                  |     |           | WV Součet                                                                                                                            |    | 29,605   |              |                   |                 |
| 12                               | K   | 182311123 | Rozprostření ornice ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm ručně                                                                      | m2 | 9,480    | 269,00       | 2 550,12          | CS ÚRS 2021 02  |

| PČ  | Typ        | Kód       | Popis                                                                                                                     | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/182311123">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/182311123</a> |     |          |              |                   |                 |
|     | W          |           | ornice - kolem plochy                                                                                                     |     |          |              |                   |                 |
|     | W          |           | (4,20*2+0,60*2+6,20)*0,60                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|     | W          |           | Součet                                                                                                                    |     | 9,480    |              |                   |                 |
|     |            |           |                                                                                                                           |     | 9,480    |              |                   |                 |
| D 3 |            |           | Svislé a kompletní konstrukce                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
| 13  | K          | 339921132 | Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 0,5 do 1 m                                     | m   | 10,380   | 675,00       | 20 604,30         |                 |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/339921132">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/339921132</a> |     |          |              |                   |                 |
|     | W          |           | palisády                                                                                                                  |     |          |              | 7 006,50          | CS ÚRS 2021 02  |
|     | W          |           | 6,22*4,16                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|     | W          |           | Součet                                                                                                                    |     | 10,380   |              |                   |                 |
| 14  | M          | 59228413  | palisáda betonová tyčová půlkulatá přírodní 175x200x800mm                                                                 | kus | 51,900   | 262,00       | 13 597,80         | CS ÚRS 2021 02  |
|     | W          |           | 10,38*5 Přepočtené koeficientem množství                                                                                  |     | 51,900   |              |                   |                 |
| D 5 |            |           | Komunikace pozemní                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
| 15  | K          | 564730011 | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl 100 mm                                                                | m2  | 19,042   | 134,00       | 15 710,84         |                 |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564730011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564730011</a> |     |          |              |                   |                 |
|     | W          |           | stabilizační vrstva                                                                                                       |     |          |              | 2 551,63          | CS ÚRS 2021 02  |
|     | W          |           | 6,20*4,16                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|     | W          |           | odpočet                                                                                                                   |     | 25,792   |              |                   |                 |
|     | W          |           | -1,50*1,50*3                                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
|     | W          |           | Součet                                                                                                                    |     | -6,750   |              |                   |                 |
| 16  | K          | 564750111 | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 150 mm                                                               | m2  | 19,042   | 184,00       | 3 503,73          | CS ÚRS 2021 02  |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564750111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564750111</a> |     |          |              |                   |                 |
|     | W          |           | mrazuvzdorná vrstva                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
|     | W          |           | 6,20*4,16                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|     | W          |           | odpočet                                                                                                                   |     | 25,792   |              |                   |                 |
|     | W          |           | -1,50*1,50*3                                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
|     | W          |           | Součet                                                                                                                    |     | -6,750   |              |                   |                 |
| 17  | K          | 569551111 | Zpevnění krajnic prohozenou zeminou tl 150 mm                                                                             | m2  | 9,432    | 73,00        | 688,54            | CS ÚRS 2021 02  |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/569551111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/569551111</a> |     |          |              |                   |                 |
|     | W          |           | kolem obrubníků                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
|     | W          |           | (6,20+4,16*2+0,60*2)*0,60                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|     | W          |           | Součet                                                                                                                    |     | 9,432    |              |                   |                 |
| 18  | K          | 572131112 | Vyrovnání povrchu dosavadních krytů živičnou směsí pro asfaltový koberec otevřený AKO tl přes 40 do 60 mm                 | m2  | 1,240    | 341,00       | 422,84            | CS ÚRS 2021 02  |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/572131112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/572131112</a> |     |          |              |                   |                 |
|     | W          |           | doplnění kolem plochy u komunikace                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
|     | W          |           | 6,20*0,20                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|     | W          |           | Součet                                                                                                                    |     | 1,240    |              |                   |                 |
| 19  | K          | 572141112 | Vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACO (AB) tl přes 40 do 60 mm                                       | m2  | 1,240    | 428,00       | 530,72            | CS ÚRS 2021 02  |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/572141112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/572141112</a> |     |          |              |                   |                 |
| 20  | K          | 596211130 | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny C pl do 50 m2                                                 | m2  | 19,125   | 419,00       | 8 013,38          | CS ÚRS 2021 02  |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/596211130">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/596211130</a> |     |          |              |                   |                 |
|     | W          |           | pochodní vrstva                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
|     | W          |           | 4,16*6,22                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|     | W          |           | odpočet                                                                                                                   |     | 25,875   |              |                   |                 |
|     | W          |           | -1,50*1,50*3                                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
|     | W          |           | Součet                                                                                                                    |     | -6,750   |              |                   |                 |
|     |            |           |                                                                                                                           |     | 19,125   |              |                   |                 |
| D 6 |            |           | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní                                                                                |     |          |              |                   |                 |
| 21  | K          | 635111215 | Násyp pod podlahy ze štěrkopísku se zhuštěním                                                                             | m3  | 13,102   | 1 600,00     | 26 332,21         |                 |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/635111215">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/635111215</a> |     |          |              |                   |                 |
|     | W          |           | pod kontejnery                                                                                                            |     |          |              | 20 963,20         | CS ÚRS 2021 02  |
|     | W          |           | na - 1,28                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|     | W          |           | 1,90*1,60*0,15                                                                                                            |     |          |              |                   |                 |
|     | W          |           | 1,90*1,60*0,05                                                                                                            |     | 0,456    |              |                   |                 |
|     | W          |           | na - 0,29                                                                                                                 |     | 0,152    |              |                   |                 |
|     | W          |           | 2,20*2,00*0,05                                                                                                            |     |          |              |                   |                 |
|     | W          |           | horní obsyp kontejnerů                                                                                                    |     | 0,220    |              |                   |                 |
|     | W          |           | 3,50*6,20*0,67                                                                                                            |     |          |              |                   |                 |
|     | W          |           | odpočet                                                                                                                   |     | 14,539   |              |                   |                 |
|     | W          |           | -1,30*1,30*0,67*2                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
|     | W          |           | Součet                                                                                                                    |     | -2,265   |              |                   |                 |
| 22  | K          | 635111242 | Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 16-32 se zhuštěním                                                                   | m3  | 2,811    | 1 910,00     | 5 369,01          | CS ÚRS 2021 02  |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/635111242">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/635111242</a> |     |          |              |                   |                 |
|     | W          |           | spodní obsyp kontejneru                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
|     | W          |           | (1,90*3,50+2,20*4,20)/2*0,555                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
|     | W          |           | odpočet                                                                                                                   |     | 4,409    |              |                   |                 |
|     | W          |           | -1,20*1,20*0,555*2                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
|     | W          |           | Součet                                                                                                                    |     | -1,598   |              |                   |                 |
|     |            |           |                                                                                                                           |     | 2,811    |              |                   |                 |
| D 9 |            |           | Ostatní konstrukce a práce, bourání                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
| 23  | K          | 916131213 | Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého                                | m   | 6,200    | 277,00       | 1 717,40          | CS ÚRS 2021 02  |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/916131213">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/916131213</a> |     |          |              |                   |                 |
|     | W          |           | u stávající plochy                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
|     | W          |           | 6,20                                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
|     | W          |           | Součet                                                                                                                    |     | 6,200    |              |                   |                 |
| 24  | M          | 59217033  | obrubník betonový silniční 1000x100x300mm                                                                                 | m   | 6,820    | 219,00       | 1 493,58          | CS ÚRS 2021 02  |
|     | W          |           | 6,2*1,1 Přepočtené koeficientem množství                                                                                  |     | 6,820    |              |                   |                 |
| 25  | K          | 916231213 | Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého                              | m   | 4,200    | 237,00       | 995,40            | CS ÚRS 2021 02  |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/916231213">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/916231213</a> |     |          |              |                   |                 |
|     | W          |           | kolem zámkové dlažby                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |



| PČ | Typ        | Kód       | Popis                                                                                                                     | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | W          |           | 4,20                                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
|    | W          |           | Součet                                                                                                                    |     | 4,200    |              |                   |                 |
| 26 | M          | 59217017  | obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm                                                                               | m   | 4,620    | 152,00       | 702,24            | CS ÚRS 2021 02  |
|    | W          |           | 4,2*1,1 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                 |     | 4,620    |              |                   |                 |
| 27 | K          | 916991121 | Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého                                            | m3  | 0,359    | 3 250,00     | 1 166,75          | CS ÚRS 2021 02  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/916991121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/916991121</a> |     |          |              |                   |                 |
|    | W          |           | obrubníky                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|    | W          |           | 6,20*0,15*0,25                                                                                                            |     | 0,233    |              |                   |                 |
|    | W          |           | 4,20*0,15*0,20                                                                                                            |     | 0,126    |              |                   |                 |
|    | W          |           | Součet                                                                                                                    |     | 0,359    |              |                   |                 |
| 28 | K          | 919726122 | Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m2                                        | m2  | 19,125   | 60,00        | 1 147,50          | CS ÚRS 2021 02  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919726122">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919726122</a> |     |          |              |                   |                 |
|    | W          |           | pokozi vrstva                                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
|    | W          |           | 4,16*6,22                                                                                                                 |     | 25,875   |              |                   |                 |
|    | W          |           | odpočet                                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
|    | W          |           | -1,50*1,50*3                                                                                                              |     | -6,750   |              |                   |                 |
|    | W          |           | Součet                                                                                                                    |     | 19,125   |              |                   |                 |
| 29 | K          | 919735112 | Řezání stávajícího živčního krytu hl přes 50 do 100 mm                                                                    | m   | 6,200    | 92,00        | 570,40            | CS ÚRS 2021 02  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919735112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919735112</a> |     |          |              |                   |                 |
|    | W          |           | stávající komunikace                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
|    | W          |           | 6,20                                                                                                                      |     | 6,200    |              |                   |                 |
|    | W          |           | Součet                                                                                                                    |     | 6,200    |              |                   |                 |
| 30 | K          | 95 x 1    | doprava kontejnerů                                                                                                        | kpl | 1,000    | 5 000,00     | 5 000,00          |                 |
| 31 | K          | 95 x 2    | kontejner Molok Domino 5 m3                                                                                               | ks  | 2,000    | 83 500,00    | 167 000,00        |                 |
| 32 | K          | 95 x 3    | kontejner na sklo                                                                                                         | kpl | 1,000    | 80 500,00    | 80 500,00         |                 |
| D  | 998        |           | Přesun hmot                                                                                                               |     |          |              | 30 612,08         |                 |
| 33 | K          | 998142251 | Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy betonové monolitické v do 25 m                                            | t   | 42,399   | 722,00       | 30 612,08         | CS ÚRS 2021 02  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998142251">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998142251</a> |     |          |              |                   |                 |
| D  | VRN        |           | Vedlejší rozpočtové náklady                                                                                               |     |          |              | 20 362,80         |                 |
| D  | VRN7       |           | Provozní vlivy                                                                                                            |     |          |              | 20 362,80         |                 |
| 34 | K          | 070001000 | Provozní vlivy                                                                                                            | %   | 5,000    | 4 072,56     | 20 362,80         | CS ÚRS 2021 02  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/070001000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/070001000</a> |     |          |              |                   |                 |